

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava střechy, oken a dveří - dodatek č. 1	JKSO	
Název objektu	VHZS (hasiči) čp. 209, CE 02-26-03/009	EČO	
Název části	vícepráce, méněpráce	Místo	
Objednatel	MO-ČR, AHNM Praha	IČ	DIČ
Projektant		60162697	CZ60162697
Zhotovitel	AURINKO-DV s.r.o., České Budějovice	25176412	CZ25176412
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 12 690,27	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 25 907,29	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 57 982,20	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 96 579,76	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 96 579,76
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 96 579,76 DPH 20 281,75
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 116 861,51
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy, oken a dveří - dodatek č. 1
Objekt: VHZS (hasiči) čp. 209, CE 02-26-03/009
Část: **vicepráce, méněpráce**
JKSO:

Objednatel: MO-ČR, AHNM Praha
Zhotovitel: AURINKO-DV s.r.o., České Budějovice
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	12 690,27
4	Vodorovné konstrukce	8 505,60
997	Přesun sutě	3 975,77
998	Přesun hmot	208,90
PSV	Práce a dodávky PSV	83 889,49
762	Konstrukce tesařské	83 946,73
765	Krytina skládaná	-57,24
	<u>Celkem</u>	<u>96 579,76</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy, oken a dveří - dodatek č. 1
 Objekt: VHZS (hasiči) čp. 209, CE 02-26-03/009
 Část: vícepráce, méněpráce
 JKSO:

Objednatel: MO-ČR, AHMM Praha
 Zhotovitel: AURINKO-DV s.r.o., České Budějovice
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D		4	Vodorovné konstrukce					
1	K	011	417321414	Ztuzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,800			21,0
2	K	011	417351115	Zřízení bednění ztuzujících věnců	m2	5,000			21,0
3	K	011	417351116	Odstranění bednění ztuzujících věnců	m2	5,000			21,0
4	K	011	417361821	Výztuž ztuzujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 týč ocelová žebříková D 12 mm, celkem 82 m tyč ocelová žebříková D 6 mm, šrůňky á 20 cm, celkem 76 m	t	0,090			21,0
D	D	997		Přesun sutě					
5	K	013	997013112	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,585			21,0
6	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,585			21,0
7	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	143,400			21,0
8	K	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,585			21,0
D	D	998		Přesun hmot					
9	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zožené v do 12 m	t	2,089			21,0
D	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	D	762		Konstrukce tesařské					
10	K	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	4,931			21,0
11	K	762	762331811	Demontáž vázaných kčI krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	6,500			21,0
12	K	762	762331812	Demontáž vázaných kčI krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	169,400			21,0
13	K	762	762331813	Demontáž vázaných kčI krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	19,200			21,0
14	K	762	762331814	Demontáž vázaných kčI krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	23,200			21,0
15	K	762	762332131	Montáž vázaných kčI krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	6,500			21,0
16	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 pásek 100x120 mm - celkem 5 ks	m3	0,090			21,0
17	K	762	762332132	Montáž vázaných kčI krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	144,800			21,0
18	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3,179			21,0

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

19	K	762	762332133	<p>kravce 120x160 mm - celkem 20 ks pozednice 160x140 - celkem 2 ks kravce, rozpěry apod. u polovalby 120x160 mm - celkem 10 ks kleštiny 80x160 mm - celkem 4 ks</p> <p>Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2</p>	m	19,200			21,0
20	M	MAT	605120110	<p>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 sloupky 160x160 mm - celkem 4 ks vrcholová vaznice 160x180 mm - celkem 1 ks</p> <p>Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2</p>	m3	0,605			21,0
21	K	762	762332134	<p>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vazný trám 180x220 mm - celkem 4 ks</p>	m	23,200			21,0
22	M	MAT	605120110	<p>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vazný trám 180x220 mm - celkem 4 ks</p>	m3	1,057			21,0
23	K	762	762395000	<p>Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny v polože jsou zahrnuty také chemické kotvy pro kotvení pozednic do ŽB věnců</p>	m3	4,931			21,0
24	K	762	998762102	<p>Přesun hmot tonážní pro kce tesafiské v objektech v do 12 m</p>	t	2,837			21,0
25	K	765	765125011	<p>Krytina skládaná</p>	kus	-5,000			21,0
26	M	MAT	592444730	<p>Montáž betonové speciální tašky (větrací, hromosvodové) drážkové na sucho taška Bramac Reviva Protector odvětrávací (cihlové červená)</p>	kus	1,000			21,0
27	M	MAT	592444820	<p>Spofleba: 10 kus/100 m2 střechy taška Bramac Reviva Protector hromosvodová (cihlové červená)</p>	kus	-6,000			21,0
28	K	765	765125401	<p>Spofleba: cca 1 kus/m</p>	kus	84,000			21,0
29	M	MAT	592444060	<p>Montáž protišňhového háku pro betonovou krytinu protišňhový hák standard RAL 8004</p>	kus	84,000			21,0
30	M	MAT	592444830	<p>Spofleba: 1,3 - 5 kus/m2 (dle polohy a sklonu střechy) taška Bramac Reviva Protector Plus hřebenač hromosvodový s jednou přichytkou, cihlové červená</p>	kus	-17,000			21,0
31	M	MAT	592444720	<p>Spofleba: cca 1 kus/0,8 m taška Bramac Reviva Protector Plus hřebenač s jednou přichytkou, cihlové červená</p>	kus	15,000			21,0
32	K	765	998765102	<p>Spofleba: cca 2,5 kus/m Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m</p>	t	-0,018			21,0

Celkem

Aruba danovej pokřek je v skladu s 502