



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 539/OSR/2016/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 539/OSR/2016 uzavřené dne 20. dubna 2016 týkající se stavební akce "5. května 4, Jihlava – Oprava svislé izolace proti vlhkosti obvodového zdiva."

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem - náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ00286010
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **Daico stavby s.r.o.,** U Cihelny 763, 588 22 Luka nad Jihlavou

Zastoupený: Petrem Kratochvílem - jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Brně
Oddíl C, vložka 84979
IČO: 034 67 911
DIČ: CZ034467911
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 273103267/0300

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Romana Metelková
IS engineering s.r.o. Libor Fortelný
za zhotovitele: Petr Kratochvíl

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 539/OSR/2016.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

h) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Provedení víceprací v celkové hodnotě: 63.704,85 Kč bez DPH

Provedení méněprací v celkové hodnotě: 82.206,10 Kč bez DPH

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, TDI a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu dle směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH	672.119,00 Kč
Vícepráce	+ 63.704,85 Kč
Méněpráce	- 82.206,10 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 653.617,75 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.



- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 539/OSR/2016 uzavřené dne 20. dubna 2016, týkající se akce „5. května 4, Jihlava – Oprava svíslé izolace proti vlhkosti obvodového zdiva“. Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne

10. 10. 2016

.....
Za objednatele:




.....
Za zhotovitele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : poliklinika - více práce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 5.května 4, Jihlava – Oprava svislé izolace objektu.	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : DAICO stavby s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	62 104
N	PSV celkem	1 601
ZRN	celkem	63 705
HZS		0
RN II.a III.hlavy		63 705
ZRN+VRN+HZS		63 705
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 7.10.2016	Jméno : Věra Houdková Datum : 7.10.2016 Podpis: <i>Houdková</i>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	63 704,85 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0,00 Kč
DPH	20 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		63 704,85 Kč

Poznámka :

IS engineering s.r.o.
8.břežna 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČ: 25975609, DIČ: CZ25975609



Stavba : 5.května 4, Jihlava – Oprava svislé izolace objektu.
 Objekt : poliklinika - více práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 870	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	26 540	0	0	0	0
5 Komunikace	11 075	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	8 710	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 728	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	5 379	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 802	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 601	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 104	1 601	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5.května 4, Jihlava – Oprava svislé izolace objektu.
Objekt :	poliklinika - více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	035 97-8111.R00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	7,30	419,50	3 062,35				
2	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4								
3	174 10-0010.RA0	vodovodní přípojka	m3	5,76	566,00	3 260,16				
		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou vodovodní přípojka	m3	5,76	95,00	547,20				
		Celkem za 1 Zemní práce				6 869,71				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
4	279 31-0010.RA0	Základová zeď z betonu C 8/10 tloušťky 5-8 cm	m2	2,53	2 075,00	5 249,75	0,89197	2,25668		
5	605-11082	dobetonávka	m3	0,33	5 115,00	1 687,95	0,55000	0,18150		
6	279 35-0001.RA0	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost III, L=4-6 m								
		Bednění a odbednění základových konstrukcí -	m2	29,67	547,00	16 229,49	0,03921	1,16336		
7	274 31-0010.RA0	přibetonování zákl.zdiva	m3	0,72	4 685,00	3 373,20	2,83636	2,04218		
		Základový pas z betonu C 8/10, vč. bednění pod zdivo u								
		schodiště								
		Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání				26 540,39		5,64372		
Díl: 5		Komunikace								
8	591 10-0010.RA0	Chodník z dlažby, podklad beton prostý dlažba zámková,	m2	20,00	219,00	4 380,00	0,54702	10,94040		
9	286-97500	barva přírodní, tloušťka 6 cm	kus	1,00	2 240,00	2 240,00	0,00840	0,00840		
10	3	Dno šachtové dno 400/110 přímé	ks	1,00	530,00	530,00				
11	286-97146.1	Šachtové prodloužení D400 hladké	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00180	0,00180		
12	286-97161	Poklop do šachtové roury 400mm/1,5T PP	kus	1,00	463,50	463,50	0,00150	0,00150		
13	286-51696.A	Těsnění pro šachtové dno	kus	1,00	1 038,00	1 038,00	0,00587	0,00587		
14	286-51693.A	Redukce kanalizační kamenivo - PVC	kus	1,00	133,00	133,00	0,00079	0,00079		
15	286-51692.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00	63,00	63,00	0,00043	0,00043		
16	286-11156.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00	149,50	149,50	0,00410	0,00410		
17	286-51669.A	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4	kus	1,00	145,23	145,23	0,00166	0,00166		
18	286-11146.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC	kus	1,00	62,83	62,83	0,00170	0,00170		
19	286-51655.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x1000mm SN4	kus	2,00	35,00	70,00	0,00029	0,00058		
		Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC								
		Celkem za 5 Komunikace				11 075,06		10,96723		
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
21	622 90-1110.R00	Očištění po opravách, očištění spár základového zdi	m2	8,00	663,00	5 304,00				
22	622 31-1113.R00	uložení kam .nazpět	m	12,00	56,00	672,00	0,00051	0,00612		
23	4	profil KZS Baumit rohový V	m2	3,72	148,00	550,56				
24	622 43-2111.R00	perlínka + lepidlo a penetrace	m2	3,72	587,00	2 183,64	0,00368	0,01369		
		Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrná								
		Celkem za 62 Upravy povrchů vnější				8 710,20		0,01981		
Díl: 8		Trubní vedení								
25	894 43-1112.R00	Osazení plastové šachty	kus	1,00	325,50	325,50				

Položkový rozpočet

Stavba :	5.května 4, Jihlava – Oprava svislé izolace objektu.
Objekt :	poliklinika - více práce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
26	2	Demontáž šachty	ks	1,00	430,00	430,00				
27	894 21-1111.R00	Šachty z betonu -podbetonování	m3	0,36	2 700,00	972,00	1,57322	0,56636		
		8 Trubní vedení				1 727,50		0,56636		
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
28	965 04-2131.RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,73	2 360,00	4 082,80			-2,20000	-3,80600
29	1	Vybourání šachty	m3	0,48	2 700,00	1 296,00				
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				5 378,80				-3,80600
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
30	998 02-2021.R00	Přesun hmot pro budovy -dobetonáže	t	7,22	249,50	1 802,39				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				1 802,39				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
31	767 91-1120.R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m	m	1,00	75,80	75,80				
32	767 99-5101.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg držák pletiva	ks	1,00	639,00	639,00	0,00006	0,00006		
33	767 99-5102.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg rám roštu ang.dvorku	ks	1,00	723,00	723,00	0,00006	0,00006		
34	767 92-0810.R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2 uříznutí sloupku vrat	kus	1,00	163,00	163,00			-0,19200	-0,19200
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				1 600,80		0,00012		-0,19200



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : poliklinika - méně práce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 5.května 4, Jihlava – Oprava svislé izolace objektu.	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : DAICO stavby s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	77 316
R	Montáž celkem	4 890
N	HSV celkem	0
	PSV celkem	0
ZRN celkem		0
HZS		0
RN II.a III.hlavy		0
ZRN+VRN+HZS		0
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 7.10.2016	Jméno : Věra Houdková Datum : 7.10.2016 Podpis: <i>Houdková</i>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	82 206,10 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0,00 Kč
DPH	20 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		82 206,10 Kč

Poznámka :


 IS engineering s.r.o.
 8.březen 4812/2a, 585 01 Jihlava
 IČ:259/5609, DIČ: CJ25975809



Položkový rozpočet méněprací

Název stavby: 5. KVĚTNA
 Název SO: OPRAVA SVISLÉ IZOLACE PROTI VLHKOST
 Datum zpracování: 06.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Smlouva			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
1 Zemní práce								
1	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,043			355,00	7 115,27
2	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,043			25,00	501,08
8	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,307			57,00	1 157,50
9	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,061			70,00	1 754,27
10	162 30-1101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1	m3	53,329			41,00	2 186,49
11	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,607			125,00	3 700,88
14	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,500			200,00	900,00
18	919 72-6122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	11,550			21,00	242,55
11 Přípravné a přidružené práce								
3	997 22-1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,144			234,00	2 139,70
4	997 22-1559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	82,292			22,00	1 810,42
5	997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,144			250,00	2 286,00
21 Úprava podloží a základové spáry								
6	894 81-2112	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo	kus	0,800			1 200,00	960,00
7	894 81-2113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý a levý	kus	0,400			1 350,00	540,00
8	894 81-2131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	0,400			870,00	348,00
9	894 81-2132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	0,200			1 420,00	284,00
10	894 81-2133	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	0,200			2 480,00	496,00

11	894 81-2141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000			510,00	510,00
12	894 81-2149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000			155,00	155,00
28 Zpevňování hornin								
2	289 36-3212	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště do malty na hl do 0,4 m z oceli 10 216 D do 10 mm	kus	333,000			64,50	21 478,50
3	289 36-1122	Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě přikotvená na stěny zděné, D drátu 5 mm	m2	26,516			230,00	6 098,68
4	289 47-5111	Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl 30 mm	m2	26,516			645,00	17 102,82
5	622 45-1256	Příplatek za vyhlazení poslední vrstvy u vnější omítky stěn	m2	26,516			55,00	1 458,38
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných								
1	59245736	Dlažba betonová na terasy STANDARD BEST-PLATEN 40x40x4 cm	kus	15,000	26,00	390,00		0,00
62 Úprava povrchů vnější								
1	622 61-2101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	11,770			120,00	1 412,40
767 Konstrukce zámečnické								
2	Před.cena	Demontáž ocelového sloupku pro osazení branky pro opětne použití; očištění, uložení	KS	1,000			200,00	200,00
3	767 92-0210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2,000			300,00	600,00
4	338 17-1123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se	kus	2,000			160,00	320,00
5	Před.cena	Úprava zábradlí opěrné zdi ve dvorní části; demontáž nutné části, zpětná montáž, povrchová úprava	KS	1,000			400,00	400,00
6	998 76-7201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do	%	3,50%			1 520,00	53,20
783 Nátěry								
1	783 20-1811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	8,185			20,00	163,70
2	783 22-1111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	8,185			115,00	941,28
		Dočasné dopravní opatření						

1	002-002.1	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s	kpl	1	4 000,00	4 000,00		
3	002-004.1	Zařízení staveniště, vč. BOZP	kpl	0,1	5 000,00	500,00		
		Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby.						
		Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd						
Celkem						4 890,00		77 316,10
Celková cena							82 206,10	

