

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo objednatele: 575/2017

Číslo zhotovitele: 16S0099

CES 2322 / 17

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a. s., [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

FRK s.r.o.

se sídlem : Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897
zastoupená : Ahmad Raad - jednatel
zástupce pro věci technické: Ahmad Raad - jednatel
IČ : 61324817
DIČ : CZ61324817
bankovní spojení [REDACTED]
telefon [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: TP037169 Teplice, Lounská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Místo stavby : Teplice, Lounská ul.
Okres : Teplice
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce
Stavební úřad : Městský úřad Teplice
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

mění se... III. Cena díla

Původní cena díla celkem:	7.101.597,62 Kč (bez DPH)
Cena díla se navyšuje o dodatek č.1, tj:	1.892.238,00 Kč (bez DPH)
Nová cena díla celkem:	8.993.835,62 Kč (bez DPH)

Odůvodnění:**Změna č. 1 - Sanace stoky:**

Po provedené fyzické kontrole stoky po důkladném očištění zjištěna nepředvídatelná skutečnost provedení reprofilace stoky A1-2.část v celém profilu a délce z důvodu eroze a degradace vnitřní stěny potrubí, aby nedošlo ke statickému narušení stoky. Doplnění obkladu tvarovkami EUTIT v oblouku stoky.

Z důvodu nesprávně zaznamenaného (rozdílný profil projekt a skutečnost) profilu sanované stoky A1-2.část v PD vráceny výrobci tvarovky EUTIT a uhrazen stornopoplatek. Pochybení vzniklo z důvodu neprovedení důkladné diagnostiky stavu stávající infrastruktury z důvodu značného dopravního zatížení lokality.

Změna č. 2 – Provizorní přepojení vodovodních řadů

Provedena provizorní výměna a přeložka stávajícího vodovodního řadu LTH DN 350 procházejícího profilem vejčité stoky A, která byla navržena k rekonstrukci, za nové potrubí za HDPE d280 včetně přepojení dalšího stávajícího vodovodního řadu LTD DN 200. Dále provedena provizorní výměna a přeložka vodovodního řadu LTH DN 200 procházejícího též v horní části profilu vejčité stoky A. Navýšení rozsahu zemních prací v souvislosti přeložkami vodovodů LTH DN 350 a LTH DN 200. Montáže na provizorním přepojení řadu nutno provádět z důvodu zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou pouze v noci. Touto změnou řešena havarijní situace pro zásobování podstatné části Statutárního Města Teplice.

Změna č. 3 – Ostatní práce

Provedení výřezů ŽBE potrubí (vejce) 700/1050 (celkem 6 ks) z důvodu zjištění nepředvídatelného atypického připojení na stávající stoku a rozdílné vzdálenosti navržené RŠ2. Provedení přepojení nově zjištěných 2 ks přípojek (navrtáním do stoky), 1 x DN 150, 1x DN 200. Rozdílný rozsah skutečně zjištěných stávajících podzemních inženýrských sítí, zvýšení objemu ztížených vykopávek. Výměna zeminy pro zásyp potrubí v celém rozsahu - doloženo posudkem laboratoře zemin. Odpočet třídění výkopku. Zvýšený rozsah dodávek a montáží značek dopravního opatření, pro zajištění úplné uzavírky ul. Lounská, stanovení nové objíždné trasy, prodloužení nájmu značení. Demontáž a montáž sloupu světelné signalizace včetně rozšířené základové patky (sloup v trase výkopu). Demontáž a montáž vrchního vedení trakčního trolejového vedení společnosti ARRIVA, provozující MHD z důvodu uložení atypických RŠ (výška troleje 4,2m nad komunikací, není proveditelná montáž RŠ). Statické zajištění sloupů pro trakční trolejové vedení ARRIVA - MHD (2ks) bloky z 3ks panelů 3x1m, sloupy jsou umístěny v těsné blízkosti výkopů (řešení navrženo statickem viz - záznam v SD). Atypické RŠ hmotnosti 6,5 t, není možno osadit běžnou zdvihací technikou, zajištěn mobilní jeřáb pro zvýšenou nosnost 60 t.

Z důvodu časové prodlevy o 30 dní u otevřeného výkopu stoky A (pro přepojení vodovodu) změna ceny za pažení. Oprava chodníků a zvýšení rozsahu terénních úprav z důvodu pohybu těžké techniky (jeřáb DEMAG 60t). Zvýšení rozsahu ploch zásahu do komunikace z důvodu odchylky trasy stoky A a A1 a oprav (přeložek) vodovodů DN350 a DN200. Odpočet dodávky a montáže podzemního hydrantu (kalníku) na řadu A.

doplňuje se... XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 15.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V dne

Objednatel:

06/2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Kadani, dne 13.10.2017

Zhotovitel:

Ahmad Raad
jednatel
FRK s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 43201 Kadaň			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 09.10.2017	
Název akce: TP037169 Teplice, ul. Lounská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz.příloha – soupis více a méněprací			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><i>Po provedené fyzické kontrole stoky po důkladném očištění zjištěna nepředvídatelná skutečnost provedení reprofilace stoky A1-2.část v celém profilu a délce z důvodu eroze a degradace vnitřní stěny potrubí, aby nedošlo ke statickému narušení stoky. Doplnění obkladu tvarovkami EUTIT v oblouku stoky.</i></p> <p><i>Z důvodu nesprávně zaznamenaného (rozdílný profil projekt a skutečnost) profilu sanované stoky A1-2.část v PD vráceny výrobci tvarovky EUTIT a uhrazen stornoplatek. Pochybení vzniklo z důvodu neprovedení důkladné diagnostiky stavu stávající infrastruktury z důvodu značného dopravního zatížení lokality.</i></p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny:					
Celkem + 369.967,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7.471.564,62 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 369.967,00 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 369.967,00 Kč bez DPH, tj. 5,21 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): [redacted]					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted]					
[redacted] Podpis				9 -10- 2017	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NE
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – NE nepřesáhne

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum _____

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním investitorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 19. 10. 2017

Podpis _____ Datum 2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodněné podmínky pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____ Datum 19. 10. 17

Podpis _____ Datum 23. 10. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2017	
Zhotovitel:		FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 43201 Kadaň			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 09.10.2017	
Název akce: TP037169 Teplice, ul. Lounská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz.příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><i>Provedena provizorní výměna a přeložka stávajícího vodovodního řadu LTH DN 350 procházejícího profilem vejčité stoky A, která byla navržena k rekonstrukci, za nové potrubí za HDPE d280 včetně přepojení dalšího stávajícího vodovodního řadu LTD DN 200. Dále provedena provizorní výměna a přeložka vodovodního řadu LTH DN 200 procházejícího též v horní části profilu vejčité stoky A. Navýšení rozsahu zemních prací v souvislosti přeložkami vodovodů LTH DN 350 a LTH DN 200. Montáže na provizorním přepojení řadu nutno provádět z důvodu zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou pouze v noci. Touto změnou řešena havarijní situace pro zásobování podstatné části Statutárního Města Teplice.</i></p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem + 601.097,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8.072.661,62 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 601.097,00 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 601.097,00 Kč bez DPH, tj. 8,46 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 971.064,00 Kč bez DPH, tj. 13,67 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): -					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a pr.....hny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[Podpis]			[Podpis] m.....		
09-10-2017					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NE
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – NE nepřesáhne

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investici k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____

Datum 19. -10- 2017

Podpis _____

Datum 19. -10- 2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Podpis _____

Datum 23. 10. 17

Podpis _____

23. 10. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2017	
Zhotovitel:		FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 43201 Kadaň			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 09.10.2017	
Název akce: TP037169 Teplice, ul. Lounská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz.příloha – soupis více a méněprací, výpis změn z SD			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Provedení výřezů ŽBE potrubí (vejce) 700/1050 (celkem 6 ks) z důvodu zjištění nepředvídatelného atypického připojení na stávající stoku a rozdílné vzdálenosti navržené RŠ2. Provedení přepojení nově zjištěných 2 ks přípojek (navrtáním do stoky), 1 x DN 150, 1x DN 200. Rozdílný rozsah skutečně zjištěných stávajících podzemních inženýrských sítí, zvýšení objemu ztížených vykopávek. Výměna zeminy pro zásyp potrubí v celém rozsahu - doloženo posudkem laboratoře zemin. Odpočet třídění výkopku. Zvýšený rozsah dodávek a montáží značek dopravního opatření, pro zajištění úplné uzavírky ul. Lounská, stanovení nové objízdné trasy, prodloužení nájmu značení. Demontáž a montáž sloupu světelné signalizace včetně rozšířené základové patky (sloup v trase výkopu). Demontáž a montáž vrchního vedení trakčního trolejového vedení společnosti ARRIVA, provozující MHD z důvodu uložení atypických RŠ (výška troleje 4,2m nad komunikací, není proveditelná montáž RŠ). Statické zajištění sloupů pro trakční trolejové vedení ARRIVA - MHD (2ks) bloky z 3ks panelů 3x1m, sloupy jsou umístěny v těsné blízkosti výkopů (řešení navrženo statikem viz - záznam v SD). Atypické RŠ hmotnosti 6,5 t, není možno osadit běžnou zdvihačnou technikou, zajištěn mobilní jeřáb pro zvýšenou nosnost 60 t.</p> <p>Z důvodu časové prodlevy o 30 dní u otevřeného výkopu stoky A (pro přepojení vodovodu) změna ceny za pažení. Oprava chodníků a zvýšení rozsahu terénních úprav z důvodu pohybu těžké techniky (jeřáb DEMAG 60t). Zvýšení rozsahu ploch zásahu do komunikace z důvodu odchylky trasy stoky A a A1 a oprav (přeložek) vodovodů DN350 a DN200. Odpočet dodávky a montáže podzemního hydrantu (kalníku) na řadu A.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:		Celkem + 921.174,00 Kč + DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8.993.835,00 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 921.174,00 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 921.174,00 Kč bez DPH, tj. 12,97 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 122.313,00 Kč bez DPH, tj. 1,72 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.892.238,00 Kč bez DPH, tj. 26,65 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 122.313,00 Kč bez DPH, tj. 1,72 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh [redacted] chny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] 09 -10- 2017
Podpis [redacted] Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NE
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – NE nepřesáhne [redacted]

Stanovisko projektanta (AD): [redacted]

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investitorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum 19 -10- 2017

Podpis [redacted]

Datum 19 -10- 2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted]

Datum 29.10.17

Podpis [redacted]

Datum 30.10.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Teplice, ul. Lounská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (TP037169)

ZL č.1 -3 - Komentář k soupisu víceprací a méněprací – výpis změn zaznamenaných ve SD

Stoka A

- výměna zásypané zeminy 100% - výměry z výkazu výměr (doloženo posudkem)
- dopravní značení – navýšení rozsahu a času pronájmu značení-faktura Značky Dubí
- DMT a MT sloupu světelné signalizace – Marius Pedersen
- DMT a MT vrchního trolejového vedení – DP ARRIVA
- ztížená montáž stoka A, A1 - Š2, Š3, Š9 a Š10 – jeřábu DEMAG 60t
- pažení nad rámeček času (přerušení prací – kolize s vodovodním řadem LTH DN 350)
- provizorní přepojení řadu LT DN 200 v délce 6 m procházejícího profilem stoky A

Stoka A1

- výměna zásypané zeminy - výměry z výkazu výměr

Řad A1

- D + M zatěžovacího bloku z 3 ks ž.b. panelů 3 x 1 m (přechod jednotné vejčité stoky DN700/1050)
- 2 ks opěrný blok z prostého betonu $2*0,6*0,6*0,83=0,6$ m³
- trubní vedení HDPE d 280 9bm, materiál dle soupisu v rozpočtu
- zemní práce $12*4*2,25=108$ m³
- terénní úpravy $4*25+3*33,3=200$ m²
- odpočet hydrantu-kalníku – 1 ks
- doplnění 1ks šoupěte HAWLE DN150 do připouštěcího uzlu v křižovatce ul. Lounská x Americká
- výměna zásypané zeminy

Řad 2

- výměna zásypané zeminy - výměry z výkazu výměr

Sanace stoky

- plocha sanovaného potrubí $86,43*1,55=133,967$ m² (strop stoky - OMBRAN)
- obklad stoky čedičem – EUTIT, v oblouku 2,5 bm

Komunikace

- oprava chodníků po pojiždění těžké techniky (jeřáb DEMAG 60t) $2,5*20+2,5*16=90$ m²
- frézování zámků v živici $226,5*0,4=90,6$ bm
- navýšení živichých ploch komunikace o 61,2 m² - stoka A $31*1+4*1= 35$ m²
- stoka A1 $41*0,64= 26,2$ m²
- vybourání poškozených obrub, D+M nových obrub chodníkových $25+20+15+10=70$ m (po pojiždění těžké techniky jeřáb DEMAG 60t)

V Chomutově 30.9.2017 - [REDACTED]

V Teplících 13.10.2017 – kontrolu dle výkazů výměr a SD provedl [REDACTED]