

Stavba: II/201 Hřebečnický, optimalizace

cestmistrovství Rakovník

II/201 Hřebečnický: km 45,235-45,905 (délka 630m x 3m, 40m x 6m = 2170 M2).

silnice	NS	předmět (popis činnosti)	M J	celkové	cena	21%	cena bez	DPH	celková
				množství	za mj	DPH	DPH	0,21 Kč	s DPH
II/227	22615	Frézování ploch do hl. 6 cm	m2	2170	107,10 Kč	21%	232 407,00 Kč	48 805,47 Kč	281 212,47 Kč
	51321	Krajnice nezpevněná-seřezávání s nal.	m2	140	21,50 Kč	21%	3 010,00 Kč	632,10 Kč	3 642,10 Kč
	21819	Velkopl. úpravy asf. vrstev, tl. 5 cm	m2	2170	250,00 Kč	21%	542 500,00 Kč	113 925,00 Kč	656 425,00 Kč
	22712	Odstr.asf.krytu do 10 cm	m2	33	208,90 Kč	21%	6 893,70 Kč	1 447,68 Kč	8 341,38 Kč
	21821	plus 1cm asf. Vrstvy	m2	2170	45,00 Kč	21%	97 650,00 Kč	20 506,50 Kč	118 156,50 Kč
	22811	Řezání asf.krytu vozovky hl.5cm	bm	26	120,00 Kč	21%	3 120,00 Kč	655,20 Kč	3 775,20 Kč
	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	692	56,20 Kč	21%	38 890,40 Kč	8 166,98 Kč	47 057,38 Kč
	22817	Frézování spár a prasklin	bm	692	41,20 Kč	21%	28 510,40 Kč	5 987,18 Kč	34 497,58 Kč
	22998	Doprava a poplatek za sklá.do 20 km	m3	8	415,00 Kč	21%	3 320,00 Kč	697,20 Kč	4 017,20 Kč
	22998	Skládkovné	t	10	487,40 Kč	21%	4 874,00 Kč	1 023,54 Kč	5 897,54 Kč
	51398	Doprava a poplatek za sklá.do 20 km	m3	15	415,00 Kč	21%	6 225,00 Kč	1 307,25 Kč	7 532,25 Kč
	51398	Skládkovné	t	23	478,40 Kč	21%	11 003,20 Kč	2 310,67 Kč	13 313,87 Kč
	51720	Krajnice nezpevněná-zřízení	m2	120	169,90 Kč	21%	20 388,00 Kč	4 281,48 Kč	24 669,48 Kč
		Výšková úprava vpustí	ks	6	3 500,00 Kč	21%	21 000,00 Kč	4 410,00 Kč	25 410,00 Kč
		Řízení provozu a dozor, zajištění DIO	ks	1	20 000,00 Kč	21%	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
	20110	Čištění vozovek strojně	m2	2170	3,00 Kč	21%	6 510,00 Kč	1 367,10 Kč	7 877,10 Kč
							1 046 301,70 Kč	219 723,36 Kč	1 266 025,06 Kč