

# D O D A T E K   č .   1   K E S M L O U V Ě   O   D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

## Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1463a Hosín

číslo smlouvy zhotovitele: **11/2016**

číslo smlouvy objednatele: **153/P/2016**

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**  
Sídlo: A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice  
Zastoupený: Ing. Jan Axman – jednatel společnosti  
tel.: 387 221 183 fax: 387 221 183  
IČ: 608 756 91 DIČ: CZ 608 756 91

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4178

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Axman

tel.: 387 221 183

Zástupce ve věcech technických:

tel.: 387 221 183

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu č. 1 mění bod č. 4. smlouvy a nově zní takto:

#### 4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla bez DPH dle smlouvy</b>	<b>1 112 270,00 Kč</b>
<b>Změnový list č.1 – vícepráce</b>	<b>333 596,00 Kč</b>
<b>Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č.1 smlouvy bez DPH</b>	<b>1 445 866,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>303 631,86 Kč</b>

---

**Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně DPH** 1 749 497,86 Kč

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatel/.**

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: změnový list č. 1

České Budějovice, dne: 23.8.2016

Za objednatele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)



Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

České Budějovice, dne: 23.8.2016

Za zhotovitele:

Ing. Jan Axman  
jednatel společnosti

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

<b>Stavba:</b>		č. smlouvy objednatele: <b>153/P/2016</b>
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1463a Hosín		č. smlouvy zhotovitele: <b>11/2016</b>
<b>Objednatel :</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, České Budějovice	
<b>Zhotovitel:</b>	Akord - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trägera 2654, České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. prodloužení propustku</li> <li>2. zvětšená kubatura výkopů</li> <li>3. výměna neúnosné zeminy</li> <li>4. zvětšená výměra opravované části komunikace</li> </ol>	
<b>Odůvodnění:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. - dle zadání délka 25 m, skutečná délka dle zaměření geodetem 28,5 m</li> <li>2. - délka a hloubka výkopu, nutné rozšíření na etáž z důvodu technologie možného provádění</li> <li>3. - nevhodná odtěžená zemina ( rozmočená ), k zásypu části výkopu nahrazena kamenitou sypaninou</li> <li>4. - z důvodu nutného zvětšení plochy stavební jámy</li> </ol>	
<b>Cena dle SoD:</b>	<b>1 112 270,00 Kč bez DPH</b>	
<b>méněpráce:</b>	0,00 Kč bez DPH	
<b>vícepráce:</b>	333 596,00 Kč bez DPH	
<b>Cena celkem:</b>	<b>1 445 866,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha	
<b>Podpis navrhovatele:</b>	<div style="text-align: right;">   <b>AKORD</b>              stavební a obchodní společnost              spol. s r.o. (1)              A. Trägera 2654              370 10 České Budějovice           </div>	
	Datum a podpis:	23.8.2016
<b>Vyjádření:</b>	<div style="text-align: right;">               Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,              závod ČESKÉ BUDĚJOVICE              Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice              IČO: 709 71 641 (10)           </div>	
<b>Podpis TDI:</b>	Datum a podpis:	23-08-2016
<b>Podpis investora:</b>	Datum a podpis:	23-08-2016
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet IČO: 709 71 641 (10)	

## Náklady soupisu celkem

1 082 270,00

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 061 522,00</b>
41	M006	betonová deska s uložením do betonu okolo betonových rigolů, oboustranně, délka 1 ks cca 1 m, výška 1 ks cca 0,5 m	m			111 200,00
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>207 184,01</b>
3	131101202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a Z objemu do 1000 m3	m3			54 180,00
4	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3			4 545,00
5	M004	Odstanění a naložení lomového kamene včetně dopravy na SÚS v Českých Budějovicích, vzdálenost do 10 km	m3			8 019,00
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypání/z horniny tř. 1 až 4	m3			12 336,00
	171201201	Poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t			0,00
12	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			20 455,88
	171101121	Uložení sypání do nasytů z hornin kamenitých	m3			0,00
11	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru ztuhnutí svahu	m2			5 535,00
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3			29 143,13
17	181111112	Pláná úprava terenu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2			1 930,00
27	M001	příkopové hlavy z bet. šířka 600 s uložením do betonu včetně dodání, uložení a úpravy terenu	m			71 040,00
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>59 625,00</b>
18	275315223	Základové bloky z betonu prostého C 12/15	m3			13 387,50
19	275315412	Základové bloky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3			46 237,50
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>31 280,00</b>
31	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm	m2			31 280,00
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>147 307,19</b>
24	564871111	Podklad ze štrékkordtů ŠD tl 250 mm, hutnění po vrstvách	m2			10 368,00
26	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2			24 832,00
35	569811111	Zpevnění krajnic štrékkordti tl 50 mm, š, 0,5 m	m2			328,80
29	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2			1 152,00
28	573231111	Postřík živičný spojovací ze stínicí emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2			1 842,39
30	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			28 096,00
27	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			27 328,00
32	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2			38 148,00
34	599142111	Úprava zářky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m			1 952,00
33	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			13 260,00
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>485 331,00</b>
40	911331111	Svozdílo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ J5N14/H2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m			129 860,00
#	592224140	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA T2H-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	kus			103 120,00
21	919521180	Zřízení stínícího propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m			83 000,00
23	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			26 625,00

Náklady soupisu celkem

1 415 866,01

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	+	-
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 387 736,51		
41	M006	betonová deska s uložením do betonu okolo betonových rigolů, oboustranně, délka 1 ks cca 4 m, výška 1 ks cca 0,5 m	m			111 200,00		
1		Zemní práce				359 491,55		
3	131101202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3		74 284,65	20 104,65		
4	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3		5 181,30	536,30		
5	M004	Odstanění a naložení lomového kamene včetně dopravy na SÚS v Českých Budějovicích, vzdálenost do 10 km	m3		8 019,00			
13	162701105	Vodorovně přemístění do 10000m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3		59 174,25	46 838,25		
	171201201	Poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t		24 867,00	24 867,00		
12	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		20 455,88	0,00		
	171101121	Uložení sypání do násypů z hornin kamenných	m3		59 012,64	59 012,64		
11	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru ztuhnutí svahu	m2		6 383,70	848,70		
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhněním	m3		29 143,13	0,00		
17	181111112	Plasná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2		1 930,00			
37	M001	přikopové žlaby z bet. šířka 600 s uložením do betonu (včetně dodání, uložení a úpravy terénu)	m		71 040,00			
2		Zakládání				67 973,40		
18	275315223	Základové bloky z betonu prostého C 12/15	m3		15 255,80	1 868,30		
19	275315412	Základové bloky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3		52 717,60	6 480,10		
4		Vodorovné konstrukce				31 280,00		
31	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm	m2		31 280,00			
5		Komunikace pozemní				258 520,86		
24	564871111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 250 mm, hutnění po vrstvách	m2		23 692,50	13 324,50		
26	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP Z2 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2		54 999,00	30 167,00		
35	569811111	Zpevnění krajnic štěrčodrti tl 50 mm, š 0,5 m	m2		924,75	595,95		
29	573319111	Nátěr infiltranční kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2		2 632,50	1 480,50		
28	573231111	Postřik živичný spojovací se silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2		4 080,61	2 238,22		
30	577154121	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		59 265,00	31 169,00		
27	577165122	Asfaltový beton vrstva lažní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		59 566,50	32 238,50		
32	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kamenná těženeho	m2		38 148,00			
34	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu tl do 40 mm š do 40 mm	m		1 952,00			
33	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2		13 260,00			
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				534 252,50		
40	911333111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m		129 860,00			
8	592224140	trouba hrdlová přímá železobet. s integrováním těsnění DEHA T2H-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	kus		123 744,00	20 624,00		
21	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB Dn 1000	m		94 620,00	11 620,00		
23	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3		30 352,50	3 727,50		

20	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m <sup>2</sup>	t	████	████	10 900,00
1	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	████	████	1 136,00
9	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800 (odvoz rour na SÚS ČB - doprava do 10 km)	m	████	████	92 500,00
22	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm sténovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	████	████	11 070,00
6	981513116	Demolice konstrukci objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	████	████	27 120,00
	997	Přesun sutě				19 594,80
14	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	████	████	10 980,00
15	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	████	████	2 764,80
16	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamentva na skládce (skládkovně)	t	████	████	5 850,00
	M	Práce a dodávky M				3 108,00
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 108,00
2	460030173	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	████	████	3 108,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 640,00
	VRN4	Inženýrská činnost				17 640,00
38	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	████	████	15 000,00
39	4005	likvidace odvoz kamenných patníků do 10 km (SÚS ČB)	ks	████	████	2 640,00

## DIO

### Náklady soupisu celkem

30 000,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	OST	Ostatní				30 000,00
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJIŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	████	████	30 000,00
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
		počet 1'		████		
		1		████		
		Součet				

### NÁKLADY NA STAVBU CELKEM

1 112 270,00

20	919716111	Výstuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m <sup>2</sup>	t			10 900,00		
1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			1 136,00		
9	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800 (odvaz rour na SÚS ČB - doprava do 10 km)	m			105 450,00	12 950,00	
22	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m			11 070,00		
6	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3			27 120,00		
	997	Přesun sutě				25 018,20		
14	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t			12 517,20	1 537,20	
15	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			5 832,00	3 067,20	
16	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t			6 669,00	819,00	
	M	Práce a dodávky M				10 489,50		
	-6-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				10 489,50		
2	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živiče tloušťky do 15 cm	m2			10 489,50	7 381,50	
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 640,00		
	VRN4	Inženýrská činnost				17 640,00		
38	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč			15 000,00		
39	M005	Ilkvidace odvoz kamenných patníků do 10 km (SÚS ČB)	ks			2 640,00		

## DIO

### Náklady soupisu celkem

30 000,00

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
	OST	Ostatní				30 000,00		
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				30 000,00	0,00	
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednutím požadovanými zařízeními						
		"počet 1"						
		1						
		Součet						

1 445 866,00

333 596,00

0,00