

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami

Identifikace smluvních stran:

Objednatel:	Město Nový Bydžov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ:	00269247
DIČ:	CZ00269247
ID datové schránky:	2umb8hk
Právní forma:	Obec
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Louda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Leoš Mencl, pověřený vedením Odboru Investic a ██ ██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.
Sídlo:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Adresa pro poštovní styk:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ:	25968807
DIČ:	CZ25968807
ID datové schránky:	ejkkhy2
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Martin Žítek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jan Dyntar, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen: „Smlouva“), na základě, které se Zhotovitel zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

„Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově“

Tak, aby toto Dílo sloužilo ke svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, Dokumentací pro provedení stavby, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

3. Článek Předmět smlouvy

Dodatkem č. 2 se doplňuje:

- 3.2. Rozsah prací se tímto dodatkem č. 2 upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve změnových listech a oceněn v soupisu prací s výkazem výměr (viz. Příloha č. 6 této Smlouvy)
- SO 102a Komunikace – úprava kanalizace a dopravního značení
 - SO 102b Komunikace pro pěší – základová pláň, odvedení dešťových vod
 - SO 104 Cyklostezka – vyúčtování obrubníků dle výkresové části
 - SO 401c Veřejné osvětlení – příprava pro rekonstrukci v ul. Jungmanova, chráničky
 - SO 402b Signalizace HZS – změna PD
 - Pokládka HDPE mikrotrubiček
 - Přeložka kabelů ČEZ a CETIN
- 3.7. Přílohou č. 6 Smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 stává Krycí list, změnové listy a oceněný soupis prací

5. Článek Cena díla

Dodatkem č. 2 se upravuje

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku 3. Smlouvy o dílo a tímto dodatkem č. 2 ke SoD, provedené dle podmínek této Smlouvy, Dokumentace pro provedení stavby a dodatečně požadovaných prací dle dodatku č. 2 ke SoD, byla stanovena dohodou smluv-

ních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících ze „Zadávací dokumentace“, a to ve výši:

Cena dle SoD bez DPH	9 898 894,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	320 425,49 Kč
Cena celkem bez DPH	10 219 319,94 Kč
DPH 21%	2 146 057,18 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 365 377,12 Kč

14. Článek Závěrečná ustanovení

Dodatkem č. 2 se doplňuje

- 14.10. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk a Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti vkladem do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel.

15. Článek Závěrečná prohlášení smluvních stran

Dodatkem č. 2 se doplňuje

- 15.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že tento dodatek č.2 ke Smlouvě je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nepříznivě nevhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 6: Krycí list, změnové listy a soupisy prací

V Novém Bydžově dne 6. 11. 2017

V Hradci Králové dne 6. 11. 2017

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Město Nový Bydžov

Projektant

KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o.

Zpracoval

27519911	CZ27519911
25968807	CZ25968807

Rozpočet číslo

Dne

6. 11. 2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	59 285,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	140 873,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 400,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	37 565,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	52 242,58				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	24 441,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		316 807,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	3 618,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

320 425,49

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	320 425,49	67 289,35

Cena s DPH

387 714,84

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2017

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
	Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově	320 425,49	0,00	67 289,35	387 714,84	-170 875,60	491 301,09
	Dodatek č.2						
1	Komunikace	51 317,63	0,00	10 776,70	62 094,33		
	A1 - Komunikace - vícepráce	121 722,41	0,00	25 561,71	147 284,12		121 722,41
2	B1 - Komunikace - méněpráce	-70 404,78	0,00	-14 785,00	-85 189,78	-70 404,78	
	Komunikace pro pěší	-12 157,82	0,00	-2 553,14	-14 710,96		
	A2 - Komunikace pro pěší ...	72 455,00	0,00	15 215,55	87 670,55		72 455,00
	B2 - Komunikace pro pěší ...	-84 612,82	0,00	-17 768,69	-102 381,51	-84 612,82	
3	Cyklostezka	1 326,00	0,00	278,46	1 604,46		
	A3 - Cyklostezka - vícepráce	5 304,00	0,00	1 113,84	6 417,84		5 304,00
	B3 - Cyklostezka - méněpráce	-3 978,00	0,00	-835,38	-4 813,38	-3 978,00	
5	Veřejné osvětlení	45 562,20	0,00	9 568,06	55 130,26		
	A5 - Veřejné osvětlení - ...	45 562,20	0,00	9 568,06	55 130,26		45 562,20
7	Rezervní chráničky	41 458,40	0,00	8 706,26	50 164,66		
	A7 - Rezervní chráničky ...	41 458,40	0,00	8 706,26	50 164,66		41 458,40
9	Světelná a akustická signalizace HZS ČR	41 691,58	0,00	8 755,23	50 446,81		
	A9.1 - Dodávky	52 242,58	0,00	10 970,94	63 213,52		52 242,58
	A9.2 - Montážní práce	1 329,00	0,00	279,09	1 608,09		1 329,00
	B.9.3 - Zemní práce	-11 880,00	0,00	-2 494,80	-14 374,80	-11 880,00	
10	Pokládka HDPE	67 292,00	0,00	14 131,32	81 423,32		
	A10 - Pokládka HDPE potru...	67 292,00	0,00	14 131,32	81 423,32		67 292,00
11	Přeložka ČEZ a CETIN	83 935,50	0,00	17 626,46	101 561,96		
	A11 - Přeložka kabelů CET...	83 935,50	0,00	17 626,46	101 561,96		83 935,50
	Celkem	320 425,49	0,00	67 289,35	387 714,84	-170 875,60	491 301,09

POZN.: A Vícepráce

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2


Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:
Datum: 6. 11. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	méněpráce	vícepráce
B	Méněpráce					Cena bez DPH	Cena bez DPH
						kontrolní součet	
						320425,49	



OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 1 smlouva o dílo č.SOD z 01.06.2017

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1

Název stavby: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 102a Komunikace - upravy kanalizace a dopravního značení

Popis změny:

vícepráce

Řeší bourání asfaltových ploch ve skutečném rozsahu, odpočet frézování asfaltové krytiny.

Řeší doplnění silničních vtoků pro odvodnění komunikace v návaznosti na ul. Karlova, odvodnění vjezdu do čp. 114 a kanalizační připojení na stávající vysazené odbočky na novém kanalizačním řádu.

Řeší výškovou úpravu uličních vpustí pro kanalizační poklapy, vodáranská a plynárenská šoupata.

Doplnění dodatkových DZ dle požadavku DI Policie ČR, doplnění vodorovného značení před vjezdem do garáže čp. 115.

Doplnění zatěžovacích zkoušek dle požadavku DTS.... Bude doloženo protokoly

méněpráce

odpočet nerpováděného frézování vozovek

odpočet vysazování odboček na novém kanalizačním řádu - bylo připraveno zhotovitelem vodáranské stavby

odpočet vodorovného značení dle požadavku DI Policie ČR

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 898 894,45 Kč	11 977 662,28 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	70 404,78 Kč	
Připočet (bez DPH)	121 722,41 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	51 317,63 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	9 950 212,08 Kč	12 039 756,62 Kč
Smluvní termín dokončení díla dle SOD a Dodatku č. 1:		10.11.2017
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		10.11.2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

Objekt: Komunikace

Část: A1 - Komunikace - vícepráce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
104	R	113107243	m2	225,000	57,20	12 870,00	0,00	12 870,00	0,000	0,000
"asfalt nebyl frézován, vybourání směrem do ul. Karla IV. a Čsl. armády"225										
				225,000						
				225,000						
9	R	132201101	m3	13,920	325,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,000	0,000
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3										
13,92 "dodatečné napojení dešťových svodů"										
				13,920						
				13,920						
10	R	132201109	m3	13,920	92,40	1 286,21	0,00	1 286,21	0,000	0,000
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3										
				13,920						
				13,920						
13	R	162701105	m3	13,920	60,00	835,20	0,00	835,20	0,000	0,000
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4										
				13,920						
				13,920						
14	R	162701109	m3	69,600	4,00	278,40	0,00	278,40	0,000	0,000
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m										
				69,600						
				69,600						
16	R	171201201	m3	13,920	11,50	160,08	0,00	160,08	0,000	0,000
Uložení sypaniny na skládky										
				13,920						
				13,920						
17	R	171201211	t	19,488	130,00	2 533,44	0,00	2 533,44	0,000	0,000
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)										
13,92*1,4										
				19,488						
				19,488						
19	R	175111101	m3	8,775	305,00	2 676,38	0,00	2 676,38	0,000	0,000
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m										
				8,775						
				8,775						
							8 835,95	80 886,46	89 722,41	0,000
							3 246,75	25 163,71	28 410,46	0,000
							0,00	12 870,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

Objekt: Komunikace

Část: A1 - Komunikace - vícepráce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet											
20	583	583312000	Štěrkopisek (Bratčice) nefřížený záspový materiál	t	17,550	185,00	3 246,75	0,00	3 246,75	0,000	0,000
					8,775						
					17,550						
					17,550						
Součet											
4 Vodovodné konstrukce											
26	R	451573111	Ložé pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,950	757,00	0,00	1 476,15	1 476,15	0,000	0,000
					1,950						
					1,950						
Součet											
8 Trubní vedení											
42	R	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	65,000	230,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,000	0,000
					65,000						
					65,000						
Součet											
46	R	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	728,00	0,00	728,00	728,00	0,000	0,000
47	592	592238620	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,000	0,000
48	592	592238650	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,000	0,000
49	592	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,000	0,000
50	592	592238680	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/6d, 45x55x5 cm	kus	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,000	0,000
52	592	592238640	prstěnc betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,000	0,000
53	592	592238780	mříž M1 D400 DIN 19563-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,000	0,000
54	592	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000
105	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 520,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,000	0,000
					6,000						
					1,000						

6 "šachty kanalizace"

1 "kabelová šachta"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

Objekt: Komunikace

Část: A1 - Komunikace - vícepráce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet											
106	R	899431111	Výšková úprava uitiňního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	30,000	897,00	0,00	26 910,00	26 910,00	0,000	0,000
2"plynovod"											
28"vodovod"											
Součet											
					2,000						
					28,000						
					30,000						

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

55	R	914111111	Montáž svíselé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	198,00	0,00	792,00	792,00	0,000	0,000
"E8e+E8a"4											
Součet											
					4,000						
65	404	404452570	úpinací svorka na sloupek US 70	kus	8,000	92,40	739,20	0,00	739,20	0,000	0,000
4*2											
Součet											
					8,000						

107	R	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	22,000	10,30	0,00	226,50	226,50	0,000	0,000
"V12a, dle požadavku Policie ČR, viz bod 3"22											
Součet											
					22,000						

108	404	404443330	značka svíselá reflexní AL- NK 500 x 150 mm	kus	4,000	325,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,000	0,000
"E8e, dle požadavku Policie ČR, viz bod 4"2											
"E8a, dle požadavku Policie ČR, viz bod 5"2											
Součet											
					2,000						
					2,000						
					4,000						

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 32 000,00 32 000,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost

102	R	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	8,000	4 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,000	0,000
"původní + sanovaná plošň komunikace"2											
"ŠD + MZK komunikace"2											
Součet											
					2,000						
					2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Komunikace

Část: A1 - Komunikace - výcepráce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"původní + sanovaná pláň parkoviště"2		2,000						
			"SD + MZK parkoviště"2		2,000						
			"MZK komunikace závěrečné"2		2,000						
			"původní rozpočet"-2		-2,000						
			Součet		8,000						
Celkem							8 835,95	112 886,46	121 722,41		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

Objekt: Komunikace

Část: B1 - Komunikace - méněpráce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
4	R	113154234	Frézování živéhoho krytí tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-608,000	8,29	-5 040,32	-5 040,32	-5 040,32	0,000	0,000
			-(290+318)		-608,000						
			Součet		-608,000						
							-1 331,00	-69 073,78	-70 404,78		0,000
8 Trubní vedení											
43	R	877310320	Montáž oboček na potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 150	kus	-11,000	150,00	-3 850,00	-3 850,00	-5 181,00	0,000	0,000
			-1"prováděla STAVOKA HK"		-11,000		-1 650,00		-1 650,00	0,000	0,000
			Součet		-11,000						
44	R	286172050	odbočka PP Master 45° DN 150/DN150	kus	-11,000	121,00	-1 331,00	0,00	-1 331,00	0,000	0,000
			-1"prováděla STAVOKA HK"		-11,000						
			Součet		-11,000						
45	R	894812612-9	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	-11,000	200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,000	0,000
			-1"prováděla STAVOKA HK"		-11,000						
			Součet		-11,000						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
67	R	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	-30,000	110,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,000	0,000
			"dopravní značení V6-V7b, dle požadavků Policie ČR, viz bod 1+2"-4*4-14		-30,000						
			Součet		-30,000						
							0,00	-3 300,00	-3 300,00		0,000
997 Přesun sutě											
87	R	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-84,848	16,00	-56 883,46	-56 883,46	-56 883,46	0,000	0,000
			71 "skutečnost"		-84,848		-1 354,37		-1 354,37	0,000	0,000
			Součet		-84,848						
							0,00	-56 883,46	-56 883,46		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

Objekt: Komunikace

Část: B1 - Komunikace - méněpráce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
-155,648 "rozpočet"										
Součet										
88	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1 269,720	3,00	0,00	-3 809,16	-3 809,16	0,000
					-1 269,720					
Součet										
91	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-84,648	111,00	0,00	-9 395,93	-9 395,93	0,000
94	R	997221845	Poplatek za uložení odpadů z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-84,648	500,00	0,00	-42 324,00	-42 324,00	0,000

Celkem

-1 331,00

-69 073,78

-70 404,78

0,000

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 2 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2

Název stavby: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 102b Komunikace pro pěší - základová pláň, odvedení dešťových vod

Popis změny:

vícepráce

Doplnění městského ohrazení - sloupky a řetízky v roztečích dle vzoru Karlova, Klicperova ul.

Doplnění nopové fólie ke stávajícím objektům

Doplnění lapačů spalvenin k dešťovým svodům z objektu

Doplnění zatěžovacích zkoušek dle požadavku TDS

méněpráce

Z důvodu mělkého uložení rozvodů ČEZ a CETIN není sanace základové pláně provedena v celém projektovaném rozsahu. Únosnost byla ověřována dodatečnými zkouškami.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 898 894,45 Kč	11 977 662,28 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	9 950 212,08 Kč	12 039 756,62 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	84 612,82 Kč	
Připočet (bez DPH)	72 455,00 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	12 157,82 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	9 938 054,26 Kč	21% 12 025 045,65 Kč
Smluvní termín dokončení díla dle SOD a Dodatku č. 1:		10.11.2017
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		10.11.2017
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Komunikace pro pěší
 Část: A2 - Komunikace pro pěší ...

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
25	R	91211111-1	Montáž městského ohrazení - sloupky s řetízky "pro douržení vzdálenosti větší spotřeba"	kus	6,000	1 500,00	0,00	9 000,00	28 090,00	0,000	0,000
				Součet		6,000		9 000,00	28 090,00	0,000	0,000
26	749	749101770-1	sloupek litinový	kus	6,000	3 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,000	0,000
27	749	749101770-2	řetizek litinový	kus	2,000	545,00	0,00	0,00	1 090,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
50	R	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m "izolace nepovou fólií v šířce 0,5m" 390*0,5	m2	195,000	103,00	0,00	20 085,00	20 085,00	0,000	0,000
				Součet		195,000		20 085,00	20 085,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady											
721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace											
51	R	721242115	Lapač sfešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	11,000	1 480,00	0,00	16 280,00	16 280,00	0,000	0,000
VRN4 Inženýrská činnost											
48	R	043134000	Zkoušky zatežovací "pláň + ŠD + ŠD" 3 "původní rozpočet"-1	ks	2,000	4 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000	0,000
				Součet		3,000		8 000,00	8 000,00	0,000	0,000
						-1,000					
						2,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Komunikace pro pěší
 Část: A2 - Komunikace pro pěší ...

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem											
							19 090,00	53 365,00	72 455,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Komunikace pro pěší
 Část: B2 - Komunikace pro pěší ...

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
8	R	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-108,995	44,90	0,00	-4 893,88	-41 014,82	0,000	0,000
					"celková výměra dle rozpočtu 248,995 m3"				-84 612,82		0,000
					"výměna podloží nebyla prováděna v plném rozsahu z důvodu uložení kabelů"-108,995				-41 014,82		0,000
					Součet				-4 893,88	0,000	0,000
9	R	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-108,995	19,30	0,00	-2 103,60	-2 103,60	0,000	0,000
10	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-108,995	60,00	0,00	-6 539,70	-6 539,70	0,000	0,000
11	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-544,975	4,00	0,00	-2 179,90	-2 179,90	0,000	0,000
					-108,995*5				-2 179,90	0,000	0,000
					Součet				-4 893,88	0,000	0,000
12	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-108,995	38,60	0,00	-4 207,21	-4 207,21	0,000	0,000
13	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-108,995	11,50	0,00	-1 253,44	-1 253,44	0,000	0,000
14	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	-152,593	130,00	0,00	-19 837,09	-19 837,09	0,000	0,000
					-108,995*1,4				-19 837,09	0,000	0,000
					Součet				-43 598,00	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní											
17	R	564971315	Podklad z betonového recyklatu tl 250 mm	m2	-435,980	100,00	0,00	-43 598,00	-43 598,00	0,000	0,000
					-108,995*0,25				-43 598,00	0,000	0,000
					Součet				-43 598,00	0,000	0,000
									Celkem		0,000
									0,00	-84 612,82	0,000

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: **3** smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: **3**

Název stavby: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 104 Cyklostezka - vyúčtování obrubníků dle výkresové části PD

Popis změny:

Obrubník betonový ABO 15-10 100x8x20 cm v počtu 53,04 ks není ze vzorových řezů zřejmé jeho umístění.

Obrubníky v celém rozsahu cyklostezky byly realizovány ABO 6/20 50x5x20 v počtu 106,08 ks

Jedná se o správné vyúčtování dodaného materiálu, nikoliv o změnu projektované stavby.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 898 894,45 Kč	11 977 662,28 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	9 938 054,26 Kč	12 025 045,65 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)	3 978,00 Kč		
Připočet (bez DPH)	5 304,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	1 326,00 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	9 939 380,26 Kč	21%	12 026 650,11 Kč

Smluvní termín dokončení díla dle SOD a Dodatku č. 1: **10.11.2017**

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **10.11.2017**

Za stavební dozor investora:

Za zhotovitele:

Přílohy: - oceněný soupis prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

Objekt: Cyklostezka

Část: A3 - Cyklostezka - vícepráce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
9										
31	592	592173030	Ostatní konstrukce a práce, bourání obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	106,080	50,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,000
							5 304,00	0,00	5 304,00	0,000
Celkem										
							5 304,00	0,00	5 304,00	0,000

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 4 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 4

Název stavby: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 401 c Veřejné osvětlení - příprava pro rekonstrukci v ul. Jungmanova, chráničky

Popis změny:

vícepráce

Dodatečně požadované práce na ukončení VO v ulici Jungmanova.

Doplnění chrániček Kopoflex v ul. Havlíčkova

Cena díla

bez DPH

s DPH

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

9 898 894,45 Kč

11 977 662,28 Kč

Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)

9 939 380,26 Kč

12 026 650,11 Kč

Cena změny

Odpčet (bez DPH)

Přpočet (bez DPH)

45 562,20 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

45 562,20 Kč

Celková cena díla (bez DPH)

9 984 942,46 Kč

21%

12 081 780,38 Kč

Smluvní termín dokončení díla dle SOD a Dodatku č. 1:

10.11.2017

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

10.11.2017

Za stavební dozor Investora:

Za zhotovitele:

Přílohy: - učený soupis prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

Objekt: Veřejné osvětlení

Část: A5 - Veřejné osvětlení - ...

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:
Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
MONTÁŽ											
Ž:							12 388,80	4 617,00	17 005,80		0,000
8 R		810013	CYKY 4x 10	m	57,000	18,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,000	0,000
18 R		220022	zemnicí drát 8/10	m	57,000	45,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,000	0,000
22 R		Pol3	trubka KOPOFLEX 50	m	57,000	18,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,000	0,000
MATERIÁL:											
Á:							12 388,80	0,00	12 388,80		0,000
25 Pol		Pol25	Kabel CYKY 4x10	m	57,000	82,60	4 708,20	0,00	4 708,20	0,000	0,000
					57,000						
					57,000						
30 Pol		Pol30	zemnicí drát 10	m	57,000	25,60	1 470,60	0,00	1 470,60	0,000	0,000
55 Pol		Pol55	trubka KOPOFLEX 50	m	207,000	30,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,000	0,000
					57,000						
					150,000						
					207,000						
57 "provedení kabelů až do ul. J. Jungmanna"											
150 "rezerva mezi stožáry VO, požadavek města"											
					150,000						
					207,000						
OSTATNÍ:											
Ní:							0,00	3 618,00	3 618,00		0,000
50 R		Pol17	revize dle ČSN 331500	h	1,000	825,00	0,00	825,00	825,00	0,000	0,000
52 R		Pol19	geodetické zaměření	m	57,000	49,00	0,00	2 793,00	2 793,00	0,000	0,000
ZEMNÍ PRÁČ ZEMNÍ PRÁČE:											
38 R							0,00	15 038,40	15 038,40		0,000
		0200164	výkop rýhy 35x80 , 4 třída	m	48,000	145,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,000	0,000
					48,000						
					48,000						
39 R		0560144	zához rýhy 35x60 , 4 třída	m	48,000	105,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,000	0,000
46 R		0420022	lože z písku , šíře 35	m	48,000	28,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,000	0,000
48 R		0300006	hutnění zeminy	m	48,000	28,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,000	0,000
49 R		0490011	výstražná fólie	m	48,000	7,30	0,00	350,40	350,40	0,000	0,000

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: **5** smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: **5**

Název stavby: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 404b Rezervní chráničky - příprava pro rekonstrukci ul. Jungmanova

Popis změny:

vícepráce

montáž rezervních chrániček v křižovatce ul. ČSA a ulice Jungmanova - dle požadavku investora příprava pro následnou rekonstrukci ul. Jungmanova.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 898 894,45 Kč	11 977 662,28 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	9 984 942,46 Kč	12 081 780,38 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)		
Připočet (bez DPH)	41 458,40 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	41 458,40 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	10 026 400,86 Kč	21% 12 131 945,04 Kč
Smluvní termín dokončení díla dle SOD a Dodatku č. 1:		10.11.2017
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		10.11.2017

Za stavební dozor investora:

Za zhotovitele:

Přílohy: - oceněny soupis prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Rezervní chráničky
 Část: A7 - Rezervní chráničky -...

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 850,00 22 796,40 24 646,40 0,000

1 Zemní práce

10	R	131203101	Hlubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,000	563,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,000	0,000
"jámy pro protlak a revizní šachty, sondy" 20											
Součet					20,000						

11	R	131203109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	20,000	113,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,000	0,000
12	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	60,00	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000
"odvoz na skládku"10											
Součet					10,000						

13	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,000	4,00	0,00	200,00	200,00	0,000	0,000
10*5											
Součet					50,000						

14	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,000	11,50	0,00	115,00	115,00	0,000	0,000
15	R	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	14,000	130,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,000	0,000
10*1,4											
Součet					14,000						

16	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	5,000	73,80	0,00	369,00	369,00	0,000	0,000
17	R	175101201	Obsypání objektu pod přílehlým původním terémem sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	5,000	446,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,000	0,000
18	583	583312000	šetrkopisek (Bratčice) netříděný zásepový materiál	t	10,000	185,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,000	0,000
5*2											
Součet					10,000						

8 Trubní vedení

0,00 3 942,40 3 942,40 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Rezervní chráničky
 Část: A7 - Rezervní chráničky ...

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
5	R	894812001	Revizní a čističí šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	2,000	586,00	0,00	1 172,00	1 172,00	0,000	0,000
6	R	894812031	Revizní a čističí šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrda světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	589,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,000	0,000
7	R	894812041	Příplatek k rourám revizní a čističí šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	56,20	0,00	112,40	112,40	0,000	0,000
8	R	894812051	Revizní a čističí šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	2,000	740,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,000	0,000
							2 400,00	1 200,00	3 600,00		0,000

PSV Práce a dodávky PSV

Objekt	1 R	743	743235270	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 100 mm uložená volně	m	48,000	25,00 <th>1 200,00</th> <th>1 200,00</th> <th>1 200,00</th> <th>0,000</th>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,000
17"RŠ u přechodu pro chodce - stávající kabelová šachta u Hotelu Tatra"											
13+12+6"úsek stávající kabelová šachta - RŠ chodník J. Jungmanna"											
Součet											
17,000											
31,000											
48,000											
48,000											
48,000											
48,000											
							2 400,00	0,00	2 400,00	0,000	0,000

Objekt	2	345	345713550	trubka elektroinstalční ohebná Kopiflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	48,000	50,00 <th>2 400,00</th> <th>0,00 <th>2 400,00</th> <th>0,000</th> </th>	2 400,00	0,00 <th>2 400,00</th> <th>0,000</th>	2 400,00	0,000
17+13+12+6											
Součet											
48,000											
48,000											
							2 400,00	0,00	2 400,00	0,000	0,000

M Práce a dodávky M

Objekt	3 R	460	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	48,000	60,00 <th>2 880,00</th> <th>13 212,00</th> <th>2 880,00</th> <th>0,000</th>	2 880,00	13 212,00	2 880,00	0,000
17+13+12+6											
Součet											
48,000											
48,000											
48,000											
							0,00	13 212,00	13 212,00	2 880,00	0,000

Objekt	4 R	460	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	48,000	9,00 <th>432,00</th> <th>432,00</th> <th>432,00</th> <th>0,000</th>	432,00	432,00	432,00	0,000
Součet											
48,000											
							0,00	432,00	432,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Rezervní chráničky
 Část: A7 - Rezervní chráničky ...

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	460310015	Nerízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 110 mm 9"Čsl. armády"	m	9,000	1 100,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,000	0,000
					9,000						
					9,000						
					9,000						

Celkem

4 250,00 37 208,40 41 458,40 0,000

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 6 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 6

Název stavby: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 402b Signalizace HZS - změna PD

Popis změny:

vícepráce

doplnění signalizace dle výkresové části PD. Doplnění světelné signalizace v křižovatce ul. ČSA a Jungmanova V souladu s výkresovou částí. Chyby v rozpočtu.

Náhrada překopu tř. ČSA společným protlakem s VO.

Cena díla	bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 898 894,45 Kč		11 977 662,28 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	10 026 400,86 Kč		12 131 945,04 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	-	11 880,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)		53 571,58 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		41 691,58 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	10 068 092,44 Kč	21%	12 182 391,85 Kč
Smluvní termín dokončení díla dle SOD a Dodatku č. 1:			10.11.2017
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			10.11.2017
Za stavební dozr investora:		Za zhotovitele:	

Přílohy: - oceněný soupis prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Světelná a akustická signalizace HZS ČR
 Část: A9.1 - Dodávky

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
3	Pol	Pol3	DZ reflex E13 ř.3 + ČERV. STR. PŘERUŠOVANÁ SVĚTLA + akust. signal. vč. mont. přísl.	ks	2,000	25 600,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,000
			"PD"5		5,000					
			"rozpočet" -3		-3,000					
			Součet		2,000					
5	Pol	Pol5	silový kabel CYKY 5 x 4mm, provedení J	m	5,000	60,00	300,00	0,00	300,00	0,000
6	Pol	Pol6	silový kabel CYKY 5 x 6mm, provedení J	m	5,000	84,00	420,00	0,00	420,00	0,000
7	Pol	Pol7	vodič CMSIM 5 x 1,5mm provedení G	m	3,000	30,00	90,00	0,00	90,00	0,000
8	Pol	Pol8	šiftek pro ozn. kabelů	ks	2,000	9,00	18,00	0,00	18,00	0,000
13	Pol	Pol13	zemní pásek FeZn 30 x 4	m	2,000	48,00	96,00	0,00	96,00	0,000
14	Pol	Pol14	zemní drát pr. 10mm	kg	0,540	27,00	14,58	0,00	14,58	0,000
15	Pol	Pol15	ochranná trubka PE 110/6,3	m	2,000	52,00	104,00	0,00	104,00	0,000
							51 242,58	0,00	52 242,58	0,000
Celkem							52 242,58	0,00	52 242,58	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Světelná a akustická signalizace HZS ČR
 Část: A9.2 - Montážní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	Pol5	Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka)	ks	2,000	120,00	0,00	240,00	240,00	0,000	0,000
6	R	Pol6	Ukončení kabelu do 5 x 2,5	ks	1,000	185,00	0,00	185,00	185,00	0,000	0,000
7	R	Pol7	Označení kabelu šifrikem	ks	2,000	17,00	0,00	34,00	34,00	0,000	0,000
8	R	Pol8	Drátová forma kabelů do 10 vodičů	ks	2,000	295,00	0,00	590,00	590,00	0,000	0,000
10	R	Pol10	Označení zemnicího pásku	ks	2,000	140,00	0,00	280,00	280,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	1 329,00	1 329,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Světelná a akustická signalizace HZS ČR
 Část: B.9.3 - Zemní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2	R	Po12	překop vozovky pro provedení chráničky 1x110 komplet -9"Čsl. armády, prováděno protlakem společně s kabely VO"	m	-9,000	1 320,00	0,00	-11 880,00	-11 880,00	0,000	0,000
					Součet	-9,000					

Celkem

0,00 -11 880,00 -11 880,00 0,000

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 7 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 7

Název stavby: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: Pokládka HDPE mikrotrubiček

Popis změny:

vícepráce

doplnění pokládky HDPE mikrotrubiček dle dodatečného požadavku investora. Důvodem je ovládnání VO.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 898 894,45 Kč	11 977 662,28 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	10 068 092,44 Kč	12 131 945,04 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Přípočet (bez DPH)	67 292,00 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	67 292,00 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	10 135 384,44 Kč	21% 12 263 815,17 Kč
Smluvní termín dokončení díla dle SOD a Dodatku č. 1:		10.11.2017
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		10.11.2017

Přílohy: - oceněný soupis prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2
 Objekt: Pokládka HDPE
 Část: A10 - Pokládka HDPE potru...

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
HSV Práce a dodávky HSV													
1 Zemní práce													
1 R	P03		trubka KOPOFLEX 50, D+M	m	460,000	43,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,000	0,000		
2 R	10.3		HDPE mikrotrubička zemní tlustostěnná 12/8mm, MKROHARD MAT	m	820,000	18,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,000	0,000		
3 10.	10.4		HDPE mikrotrubička zemní tlustostěnná 12/8mm, MKROHARD MAT	m	820,000	12,30	0,00	0,00	10 086,00	0,000	0,000		
4 R	10.5		Spojka permanentní do země pro mikrotrubičky 12/8mm	ks	6,000	56,00	0,00	336,00	336,00	0,000	0,000		
5 10.	10.6		Spojka permanentní do země pro mikrotrubičky 12/8mm	ks	6,000	125,00	0,00	0,00	750,00	0,000	0,000		
6 R	10.7		Koncovka permanentní do země pro mikrotrubičky 12/8mm	ks	10,000	34,00	0,00	340,00	340,00	0,000	0,000		
7 10.	10.8		Koncovka permanentní do země pro mikrotrubičky 12/8mm	ks	10,000	89,00	0,00	890,00	890,00	0,000	0,000		
8 R	10.9		Geodetické zaměření skutečného provedení (soubor ve formátu dwg)	kpl	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										0,00	5 350,00	5 350,00	0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce													
9 R	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000		
VRN4 Inženýrská činnost										0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
10 R	045303000		Koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000		
VRN9 Ostatní náklady													
11 R	091003000		Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,000	0,000		
Čelkem										11 726,00	55 566,00	67 292,00	0,000

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 8 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 8

Název stavby: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: Přeložka kabelů ČEZ a CETIN

Popis změny:

vicepráce

Před objektem čp. 100, - hotel Tatra, bylo zjištěno nedostatečné krytí kabelů VN a CETIN, které se z důvodu změny tvaru křižovatky (zšžení chodníku) zasahovaly pod budoucí komunikaci.

Krytí VN 240 kV bylo zjištěno v hloubce cca 60 cm pod niveletou budoucí komunikace, krytí optických sítí CETIN bylo zjištěno cca 50 cm pod niveletou budoucí komunikace

Zhotovitel stavby dle instrukcí TDS a investora zajistil přeložky sítí. Zhotovitel realizoval veškeré zemní práce a montážní práce pod dohledem správců sítí ČEZ a CETIN.

Cena díla	bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 898 894,45 Kč		11 977 662,28 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	10 135 384,44 Kč		12 131 945,04 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	83 935,50 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	83 935,50 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	10 219 319,94 Kč	21%	12 365 377,12 Kč
Smluvní termín dokončení díla dle SOD a Dodatku č. 1:			10.11.2017
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			10.11.2017

Za stavební dozor investora:

Za zhotovitele:

Přílohy: - oceněny soupis prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Bydžově Dodatek č.2

Objekt: Přeložka ČEZ a CETIN

Část: A11 - Přeložka kabelů CET...

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	R	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,000	356,00	0,00	16 110,00	83 935,50	0,000	
			"zemní práce pro přeložku kabelů, provádí MATEX HK"25*3*0,6		45,000			16 110,00	0,000	0,000	
			Součet		45,000						
2	R	0560144	Zához rýhy 35x60 , 4 třída	m	85,000	105,00	0,00	8 925,00	78 535,50	0,000	
			15 "ČEZ VN"		15,000						
			25 "ČEZ NN"		25,000						
			30 "CETIN stará kabelizace"		30,000						
			15 "CETIN nová kabelizace"		15,000						
			Součet		85,000			8 925,00		0,000	
3	R	0420022	lože z písku , šíře 35	m	85,000	28,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,000	
4	R	0490011	Výstražná fólie	m	85,000	7,30	0,00	620,50	620,50	0,000	
5	R	11.1	Stranová přeložka kabelů CETIN	kpl	1,000	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,000	
			"provádí smluvní partner CETIN"		1,000						
			Součet		1,000						
6	R	11.2	Stranová přeložka kabelů ČEZ	kpl	1,000	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,000	
			"provádí ČEZ"		1,000						
			Součet		1,000						
7	592	59213300R	žlab kabelový betonový TK 1 + poklop, D+M	kus	18,000	300,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,000	
Celkem										0,000	
									5 400,00	78 535,50	83 935,50