



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk, ČR

tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.účtu: [REDACTED]

Datum vystavení:

13.11.2017

Vystavil:

č.j.

č. obj.:

000779/17/O/OSMM

Dodací lhůta:

15.11.2017

Dodavatel:

Zelinka Karel

78501 Šternberk

IČO: 11568992

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednáváme opravu sanačních omítek v prostoru sloužícího podnikání č. 904, Radniční 162/5, Šternberk.	117913,00 CZK
Sazba daně	
DPH	
Jiné	
Celkem s DPH	117913,00 CZK

Objednatel (Město Šternberk) je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést příjemce plnění.

Podpis správce rozpočtu

13.11.2017

Datum

Podpis příkazce operace

13.11.2017

Datum

razítko, podpis dodavatele a datum potvrzení objednávky

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.
Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních.

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2017/24 (Město Štbk-sanační om.Radniční 5)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba Sanační omítky Radniční 5
objekt základní objekt

DODAVATEL

Karel Zelinka-stavební firma
iČ: 11568992
diČ: CZ6010161047
[REDACTED]
785 01 Šternberk 1

ODBĚRATEL

Město Šternberk
iČ: 299529
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	60 795,41	13 452,88	23 200,00	97 448,29
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	60 795,41	13 452,88	23 200,00	97 448,29

Σ	cena objektu	97 448,29
---	--------------	-----------

DPH	21 % ze základu	97 448,29	20 464,14
-----	-----------------	-----------	-----------

cena objektu včetně DPH	117 912,43
-------------------------	------------



složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2017/24 (Město Štbk-sanační om.Radniční 5)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
61 (Úprava povrchů vnitřní)									
stavební práce									
1 611 32 5422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu do 30% tl.do 20 mm-klenby	m2	15,000		98,00	1 470,00			21
2 611 99 1112	Mikroporézní sušící omítka stěn vč.jemného šuku tl.35 mm	m2	37,500		696,00	26 100,00			21
3 611 99 1113	Příprava podkladu stěn-vyškrabání,očistění a omytí	m2	37,500		62,00	2 325,00			21
4 611 99 1114	Utěsnění zdíva těsnicím a zpevňujícím tmelem vč.těsnění vnitřních fabiónů podlah	m	25,000		316,00	7 900,00			21
5 611 99 1115	Sušící omítky mikroporézní Hydroment tl.min.27 mm-manžeta u vnitřní podlahy v cca 400 mm tl. 35 mm	m2	9,760		660,00	6 441,60			21
6 611 99 1116	Příplatek k vnitřním omítkám na aktivní práškové stříbro pro obnovení mikrob.rovnováhy prostoru	m2	37,500		26,00	975,00			21
7 611 99 1117	Příplatek na aktivní práškové stříbro-dezinfekce stěn před započítím prací	m2	97,560		32,00	3 121,92			21
Σ 61 (Úprava povrchů vnitřní)						48 333,52			
62 (Úprava povrchů vnější)									
stavební práce									
8 629 99 1001	Zakrytí ploch podlahy fólií volně položenou-ochrana před znečištěním bouracími pracemi	m2	32,560		29,00	944,24			21
9 629 99 1011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,600		39,00	491,40			21
Σ 62 (Úprava povrchů vnější)						1 435,64			
95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)									
stavební práce									
10 952 90 1114 /00	Vyčistění budov (bytových/občanských) výšky podlaží nad 4m	m2	32,560		49,00	1 595,44	0,00204	0,06641	21
Σ 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)						1 595,44		0,06641	
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)									
stavební práce									
11 978 01 3191 /00	Otlučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 100%	m2	37,500		71,00	2 662,50			21
12 978 05 9511 /00	Odsekání obkladů u stěn vnitřních z obkladaček plochy do 1m2	m2	2,860		117,00	334,62			21
13 978 05 9512 /00	Odsekání a odebrání soklíků z vnitřních podlah	m	24,400		82,00	2 000,80			21
Σ 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						4 997,92			
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)									
stavební práce									
14 997 01 3116	Vnitrostaveništní doprava suti pro budovy do 12 m-ručně	t	1,919		955,00	1 832,65			21
15 997 01 3901	Odvoz suti na skládku se složením vč.poplatku za uložení	t	1,919		680,00	1 304,92			21
16 999 28 1111 /00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů do výšky 25m	t	1,919		675,00	1 295,33			21
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						4 432,89			
Σ HSV						60 795,41		0,06641	
PSV									
767 (Kovové doplňkové konstrukce)									
stavební práce									

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2017/24 (Město Štěk-sanační om.Radniční 5)

strana 2

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
17 767 99 6801_/00	Oprava a nátěr zábradlí	ks	2,000	412,00	824,00		0,00005	0,00010	21
18 767 99 9874	Demontáž dělicí příčky vč.odvozu a uložení na skládku	soubor	1,000	1 853,00	1 853,00				21
Σ 767 (Kovové doplňkové konstrukce)						2 677,00		0,00010	
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)									
<i>stavební práce</i>									
19 771 47 3141_/00	Montáž obkladu soklíků -keramický s pozábkem lepený výšky do 90mm	m	24,400	112,00	2 732,80		0,00047	0,01155	21
Σ 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)						2 732,80		0,01155	
781 (Obklady keramické)									
<i>stavební práce</i>									
20 781 47 3115_/00	Montáž -obklad keramický režný lepený do 25ks/m2	m2	2,860	328,00	938,08		0,00570	0,01630	21
21 781 47 9999	SPC obklad vnitřní porovinový	m2	3,140	359,00	1 127,26				21
Σ 781 (Obklady keramické)						2 065,34		0,01630	
783 (Nátěry)									
<i>stavební práce</i>									
22 783 20 1821_/00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukce opálením/oklepáním	m2	0,750	155,00	116,25		0,00030	0,00023	21
23 783 22 5400_/00	Nátěr syntetický, kov dopl konst dvojnásobný jednonásobný email jednonásobný tmelení k 800-783 AO1	m2	0,750	215,00	161,25		0,00034	0,00026	21
Σ 783 (Nátěry)						277,50		0,00049	
784 (Malby)									
<i>stavební práce</i>									
24 784 44 1112_/00	Malba dvojnásobná latex HET tónová místností výšky do 5m	m2	105,560	42,00	4 433,52		0,00046	0,04861	21
25 784 44 9999	Příplatek za protiplišňovou přísadu na bázi biocidního stříbra do maleb	m2	105,560	12,00	1 266,72				21
Σ 784 (Malby)						5 700,24		0,04861	
Σ PSV						13 452,88		0,07705	
Montáže									
bez určení stavebního dílu									
<i>stavební práce</i>									
26 210 00 0001	D+M nových elektrorozvodů	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00				21
27 210 00 0002	D+M el.přímotopných těles	ks	3,000	2 100,00	6 300,00				21
28 210 00 0003	Revize elektroinstalace	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00				21
Σ bez určení stavebního dílu						23 200,00			
Σ Montáže						23 200,00			
Σ						97 448,29		0,14346	