

Cenová nabídka na opravu střešní krytiny a klempířských prvků na objektu SŽDC SON, žst. Řehlovice – VB (plochá část střechy)

Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
Materiál :				
Modifikovaný pás Elastek 50 speciál dekor	m2	400	████████	████████
ALP <i>Penetrace</i>	m2	350	████████	████████
P-B <i>Lalov</i>	30kg	3	████████	████████
Přesun materiálu vertikálně do v.16m	kpl	1	████████	████████
Materiál Celkem				████████
Práce :				
Oprava podkladové lepenky, vyřezání boulí, vyrovnání spár, trhlin a nerovností	m2	350	████████	████████
Natavení modifikovaného pasu celoplošně do 10st.	m2	350	████████	████████
Natavení modifikovaného pasu na svislou plochu do v.0,5m	mb	13	████████	████████
Opracování prostupů (komínové těleso)	kpl	2	████████	████████
Penetrace	m2	350	████████	████████
Hromosvod, manipulace při realizaci	m2	350	████████	████████
Práce celkem				████████
Klempířské práce :				
Žlab FeZn rš.333mm RAL	mb	57	████████	████████
Hák 333/530-535 RAL	ks	62	████████	████████
Čelo FeZn 333 RAL	ks	2	████████	████████
Kotlík FeZn 333/100mm RAL	ks	6	████████	████████
Spojka žlabu FeZn s těsněním	ks	10	████████	████████
Okapová lišta FeZn rš.250mm	mb	58	████████	████████
Svod FeZn pr.100mm RAL	mb	8	████████	████████
Objímka 100/150mm RAL	ks	4	████████	████████
Koleno FeZn pr.100mm RAL	ks	6	████████	████████
Roh FeZn rš.330mmmm RAL	ks	2	████████	████████
Spojovací materiál	kpl	1	████████	████████
Přesun materiálu vertikálně do v.16m	kpl	1	████████	████████

Dmt klempířských prvků stávajících, vč. komponentů	mb	121	████	████
Mnt háků, vč. spádování	ks	62	████	████
Mnt žlabu, vč. komponentů	mb	57	████	████
Mnt okapové lišty	mb	57	████	████
Mnt svodů, vč. komponentů	mb	7	████	████

Klempířské práce celkem ██████████

Mezisosčet				██████████
Přesun hmot a materiálů, doprava apod.	%	5,8	1 865,00	██████████

Cena bez DPH **197 282,00**

V Ústí nad Labem, dne 07.08.2017



Tomáš Koníř - TOMIN

██████████
mobil: 602 655 533
IČO: 65657641 DIČ: CZ6908052965