

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	položkový rozpočet1-nabídka	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o	45535124	CZ45535124
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		6. 10. 2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 6 037.28	8	Práce přesčas 0.00	13	Zařízení staveniště 0.00
2	Montáž 564 881.19	9	Bez pevné podl. 0.00	14	Projektové práce 0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kulturní památka 0.00	15	Územní vlivy 0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Provozní vlivy 0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Jiné VRN 0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (ř. 570 918.47	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnost 0.00	22	Ostatní náklady 0.00
				<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>570 918.47</b>
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snížená 15.0 0.00 0.00	
				základní 21.0 570 918.47 119 892.88	
				<b>Cena s DPH</b>	<b>690 811.35</b>
				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				Dodá zadavatel 0.00	
				Klouzavá doložka 0.00	
				Zvýhodnění 0.00	

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** položkový rozpočet1-nabídka

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 6. 10. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
306/1	položkový rozpočet1-nabídka	570 918.47	0.00	119 892.88	690 811.35	0.00	570 918.47	0.00	0.00	0.00
Pol 156	Pol 156	115 974.87	0.00	24 354.72	140 329.59	0.00	115 974.87	0.00	0.00	0.00
Pol 126	Pol 126	327 611.57	0.00	68 798.43	396 410.00	0.00	327 611.57	0.00	0.00	0.00
Pol 113	Pol 113	90 494.90	0.00	19 003.93	109 498.83	0.00	90 494.90	0.00	0.00	0.00
Pol 94	Pol 94	36 837.13	0.00	7 735.80	44 572.93	0.00	36 837.13	0.00	0.00	0.00
<b>Celkem</b>		<b>570918.47</b>	<b>0.00</b>	<b>119892.88</b>	<b>690811.35</b>	<b>0.00</b>	<b>570918.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# ROZPOČET

Stavba: položkový rozpočet1-nabídka

Objekt: Pol 156

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## 1 Zemní práce 32 733.12 0.000

1	R 001.	Geodetické vytyčení vedení inžen. sítí	soubor	1.000			
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3. STROJNĚ	m3	90.085			
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	90.090			
4	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuťněním, původní zeminou	m3	90.090			
5	112100001R00	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spalení větví	kus	3.000			
6	181300010R00	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	36.400			
7	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	3.822			
8	174100010R00	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhuťněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km	m3	45.000			
9	58125110R	Zemina tříděná pro terénní úpravy	t	89.303			

## 8 Trubní vedení 750.00 0.000

10	R zaslepení	Zaslepení trubního vedení	soubor	1.000			
----	-------------	---------------------------	--------	-------	--	--	--

## 96 Bourání konstrukcí 651.02 0.000

11	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1.440			
12	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	2.000			
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1.845			
14	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2.000			

## 97 Prorážení otvorů 15 872.23 0.000

15	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	51.630			
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	722.820			
17	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m, kovový odpad	t	0.100			
18	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	51.630			

## 98 Demolice 63 319.50 0.000

19	981014312R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 %	m3	33.000			
20	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton	m3	18.000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**767 Konstrukce zámečnické 1 898.00 0.000**

21	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	100.000			
----	--------------	--	----	---------	--	--	--

**VN Vedlejší náklady**

22	VRN	Zařízení staveniště	-	1.000			
23	R ochrana 02	Ochrana kabelů, zához	soubor	1.000			

**Celkem**

**115 974.87 0.000**

# ROZPOČET

Stavba: položkový rozpočet1-nabídka

Objekt: Pol 126

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**1 Zemní práce 46 105.59 0.000**

1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, obnažení konstrukcí pod terénem	m3	99.390			
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	99.391			
3	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuťněním, původní zeminou	m3	99.391			
4	174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhuťněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km	m3	112.000			
5	58125110R	Zemina tříděná pro terénní úpravy	t	206.080			
6	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km. osetí trávou	m2	100.470			
7	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	10.549			

**11 Přípravné a přídružené práce 3 000.00 0.000**

8	R sítě	Odpojení objektu od inženýrských sítí, vč. ukončení a zaslepení	soubor	1.000			
---	--------	---	--------	-------	--	--	--

**96 Bourání konstrukcí 959.00 0.000**

9	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1.200			
10	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	4.320			
11	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2.000			
12	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3.010			

**97 Prorážení otvorů 60 933.04 0.000**

13	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m, včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	1.500			
14	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	196.140			
15	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 745.960			
16	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	196.140			

**98 Demolice 169 863.23 0.000**

17	981014316R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 35 %	m3	158.841			
18	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton, konstrukce pod úroveň terénu	m3	37.848			
19	981512113R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý, schody	m3	0.674			
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem

<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>40 620.00</b>	<b>0.000</b>
20	767996801R 00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, (klempířské prvky, bleskosvody apod.)	kg	1 500 000		
<b>787</b>		<b>Zasklívání</b>				
21	787600801R 00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	1 200		
22	787600802R 00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2	m2	4 320		
<b>M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
23	R	Ochrana kabelů	Soubor	1 000		
24	R	D+M Sloupek NN	Soubor	1 000		
<b>VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
25	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1 000		
26	017-	Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch	Soubor	1 000		
27	00512101RR	Zařízení staveniště	Soubor	1 000		
<b>Celkem</b>					<b>327 611.57</b>	<b>0.000</b>

# ROZPOČET

Stavba: položkový rozpočet1-nabidka

Objekt: Pol 113

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**1 Zemní práce 9 865.13    0.000**

1	R 001.	Geodetické vytyčení vedení inžen. sítí	soubor	1.000			
2	181006117R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 60 cm	m2	55.725			
3	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	84.700			
4	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	8.894			
5	174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhuštěním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km	m3	3.580			
6	58125110R	Zemina tříděná pro terénní úpravy	t	7.109			
7	18410211RR00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	soubor	1.000			

**97 Prorážení otvorů 25 834.12    0.000**

8	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	84.030			
9	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 176.420			
10	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m, kovový odpad	t	0.200			
11	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	84.030			

**98 Demolice 47 248.65    0.000**

12	98101471RR00	Demolice objektu mechanizací, ŽB, konstr. do 100 %	m3	34.999			
----	--------------	--	----	--------	--	--	--

**767 Konstrukce zámečnické 3 796.00    0.000**

13	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	200.000			
----	--------------	---	----	---------	--	--	--

**VN Vedlejší náklady 3 751.00    0.000**

14	VRN	Zařízení staveniště	-	1.000			
15	R ochrana 01	Ochrana drážního tělesa	soubor	1.000			
16	R ochrana 02	Ochrana kabelů a zához	soubor	1.000			

**Celkem 90 494.90    0.000**



# ROZPOČET

Stavba: položkový rozpočet1-nabídka  
Objekt: Pol 94

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 6. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**1 Zemní práce** **11 457.76**    **0.000**

1	R 001.	Geodetické vytyčení vedení inžen. sítě	soubor	1.000			
2	111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	36.000			
3	181300010R AE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	64.000			
4	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	6.720			
5	174100010R AF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km	m3	13.820			
6	58125110R	Zemina tříděná pro terénní úpravy	t	25.440			
7	18410211RR00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	soubor	1.000			

**96 Bourání konstrukcí** **1 769.99**    **0.000**

8	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0.360			
9	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4.320			
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	7.000			
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7.560			
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4.000			

**97 Prorážení otvorů** **13 803.77**    **0.000**

13	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	44.900			
14	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	628.600			
15	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m, kovový odpad	t	0.100			
16	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	44.900			

**98 Demolice** **6 406.61**    **0.000**

17	981014312R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 %	m3	60.156			
----	--------------	--	----	--------	--	--	--

**767 Konstrukce zámečnické** **1 898.00**    **0.000**

18	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	100.000			
----	--------------	--	----	---------	--	--	--

**VN Vedlejší náklady** **1 501.00**    **0.000**

19	VRN	Zařízení staveniště	-	1.000			
----	-----	---------------------	---	-------	--	--	--



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	R ochrana	Ochrana drážního tělesa	soubor	1.000			

**Celkem**

**36 837.13**

**0.000**