





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na akci ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík			
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	24.10.2017	Č.usnesení: 1892/34/2017/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	61509177.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	15.11.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Tvrzová	13.11.2017	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	13.11.2017	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	13.11.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	13.11.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	13.11.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	13.11.2017
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	13.11.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: tvrzova, datum ověření: 13.11.2017 07:49:17):

Komplexní rekonstrukce 1. a 2. NP sídla Ústavu sociální péče Nové Syrovice.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 61509177, Datum Od: 20.11.2017, Datum do: 17.12.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 4357, ORJ: 8004, ORG: 1520130000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
realizaci veřejné zakázky

„ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounek, hejtmanem kraje

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

Pavel Čermák, Ing. Bc. Eduard Jozífek

564602272, 564602213

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí (AO):

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Jiřím Svobodou, jednatelem

Jiří Svoboda

Jiří Svoboda

František Turek

733 552 834

292 32 864

CZ 292 32 864

Komerční banka a.s.

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátec, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazů výměr (dále jen „soupis prací“), „**ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí**“, vypracované Ing. arch. Michalem Zlatušskou, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 64336824 a C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČO 28267419. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude složka dokladů, které budou dokládat projednání změny se zástupcem pro věci technické Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.
- zajištění ochrany stávajících vzrostlých stromů na manipulačních plochách a na plochách zařízení staveniště apod. v souladu s § 7 zákona č. 114/1992 Sb. a technicky v souladu se Standardem SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (<http://standards.nature.cz/seznam-standardu/>). Dodavatel stavebních prací zajistí ochranu parku mimo komunikační a manipulační plochy, manipulační plochy a ostatní plochy zařízení staveniště apod. vhodným způsobem (přenosné oplocení či jiné zábrany).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době kratší než 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech. Kdy tyto změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude současně oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla, je zhotovitel povinen na tyto změny,

doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak, s ohledem na případné nutné technologické přestávky.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat provoz v areálu ústavu, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po jeho odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1	Místo plnění:	ÚSP Nové Syrovice, Nové Syrovice 1
3.2	Práce budou zahájeny:	listopad 2017
3.3	Předmět díla bude dokončen nejpozději	17. 12. 2018

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště a následně:

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen přizpůsobit zřízení a provoz staveniště souběžně prováděným pracím na akci Revitalizace parku ÚSP Nové Syrovice (v roce 2018), a to na pozemcích p.č. 93/1, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8 a 94, vše v k.ú. Nové Syrovice
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel na svůj náklad rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel umístí, neprodleně po zahájení prací na staveništi, na svůj náklad a po dohodě se zástupcem objednatele, zateplený a vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 885 mm x 2 435 mm pro jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do odstranění poslední vady a posledního nedostatku,
- přesné umístění kancelářského kontejneru bude určeno objednatelem při předání staveniště,
- kancelářský zateplený kontejner bude po celou dobu provádění stavby nekuřácký,
- kontejner bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby provozu investora, jeho pracovníků a zástupců zhotovitele,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště nebo jeho část k ubytování, nocování osob nebo spánku osob v průběhu dne,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suť a nepotřebného materiálu,
- zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo v budově ústavu a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů přes dlažbu nádvoří a komunikaci od hlavní brány objektu výhradně ručně nebo za použití drobné stavební techniky,

- příjezd těžké techniky je povolen výhradně zadní branou do zámeckého parku a tato technika nesmí vjíždět na nově dlážděné nádvoří,
- pro přesun veškerých hmot, pro umístění lešení a přesuny osob na staveništi vybuduje zhotovitel na svůj náklad plně kryté plochy z desek OSB 4 x PD a vhodné podkladní textilie,
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající z výše uvedených omezení, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunů hmot a do cen položek dodávek a služeb,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.

Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 53 486 240,89 Kč

DPH 15%: 8 022 936,13 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 61 509 177,02 Kč

slovy : šedesátjednamilionpětsetdevěttisícstosedmdesátsedm 2/100 korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při současném splnění podmínek dle § 222 ZZZV.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat

důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a příslušné změny nejsou v rozporu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vícepráci nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 15ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a částí. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních

konstrukcí". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. poslední faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis dokladů představujících průběh

fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadovaná ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporthy, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu převjímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na ubytované klienty (např. regulace prací ve dnech pracovního klidu a státních svátků). Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. Zhotovitel je dále povinen přizpůsobit svoji činnost souběžně prováděným pracím na akci Revitalizace parku ÚSP Nové Syrovce (rok 2018) – tyto práce budou probíhat na pozemcích p.č. 93/1, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8 a 94, vše v k.ú. Nové Syrovce. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby umožnil realizaci revitalizace parku na dotčených pozemcích a neznemožňoval výsadby dřevin a přístup ke káceným a ošetřovaným stromům.

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude sděleno nejpozději při předání staveniště) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Ing. arch. Michal Zlatuška, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 64336824 a C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč, IČO 28267419.

Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba, Obránců míru 450/34, Třebíč, IČO 67067271.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě. Objednatel umožňuje provádět práce ve dnech pracovního volna i pracovního klidu.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto

povinností učinit, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace nastoupit k odstranění vady. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech reklamací. Osoby určené pro řešení reklamací budou určeny v Zápisě o předání a převzetí dokončeného díla. V tomto zápisě budou specifikovány přesné podmínky a termíny řešení reklamací. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že

vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby pověřené řešením reklamací obou smluvních stran.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst.

11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro

jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a za každou vadu.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 5 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den zpoždění s nástupem a za každou vadu..

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu

11.1.9. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době nebo nepřizpůsobí svoji činnost pro realizaci akce Revitalizace parku ÚSP Nové Syrovice a znemožní přístup ke káceným a ošetřovaným stromům, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.10. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.11. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

13. 11. 2017

V Třebíči dne

14. 11. 2017


V Jihlavě dne

Za zhotovitele

Za objednatele

 ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

 Kraj Vysočina
Žitkova 57, 585 03 Jihlava

Soupis stavebních prací

Datum:

Souhrnná rekapitulace

Akce : **ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí**

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41

Objednatel : **Kraj Vysočina**
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :




 **ESTING GROUP s.r.o.** ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz


Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	53 486 240,89
DPH	15 %	8 022 936,13
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		61 509 177,02

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Ostatní a vedlejší náklady	125 470,75	109 105,00	0,00	16 365,75
ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí - ČÁST 1	25 358 352,83	22 050 741,59	0,00	3 307 611,24
ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí - ČÁST 2	36 025 353,45	31 326 394,30	0,00	4 698 959,15
Celkem za stavbu	61 509 177,02	53 486 240,89	0,00	8 022 936,13

 **ESTING GROUP s.r.o.**
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



Položkový rozpočet

Datum:

Akce : **ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí - OVN**

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41

Objednatel : **Kraj Vysočina**

Žižkova 57/1882

587 33 Jihlava

IČO : 70890749

DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : **ESTING GROUP spol., s.r.o.**

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČO : 29232864

DIČ : CZ29232864

Za zhotovitele :



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 532 834
www.esting-group.cz

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	109 105,00
DPH	15 %	16 365,75
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		125 470,75

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		15 %	21 %	
OVN Ostatní a vedlejší náklady	125 470,75	109 105,00	0,00	16 365,75
Celkem za stavbu	125 470,75	109 105,00	0,00	16 365,75

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
			15 %	21 %	
ON	Ostatní náklady	89 705,75	78 005,00	0,00	11 700,75
VN	Vedlejší náklady	35 765,00	31 100,00	0,00	4 665,00
Celkem za stavbu		125 470,75	109 105,00	0,00	16 365,75

POZNÁMKA :

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 134/2016 Sb. nebyla v oddílech ON a VN použita cenová soustava, která by obsahovala veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Dle vyhlášky č. 134/2016 Sb. neuvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel nezajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož nebyla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	ON - Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Ostatní náklady	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	ON - Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl: 01		Ostatní náklady				
1	01-001	Dokumentace skutečného provedení stavby. Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 3x v tištěné podobě 3x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC Microsoft Word.	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
2	01-002	Kompletace dokladů ke kolaudaci. Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 3x v tištěné formě. 3x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech. Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva. Zhotovitel zajistí splnění podmínek pro provedení stavby, stanovených dotčenými orgány státní správy.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3	01-003	Zpracování harmonogramu výstavby. Náklady na zpracování harmonogramu výstavby v listinné a digitální formě, včetně průběžné aktualizace po dobu výstavby.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	01-004	Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí, včetně zajištění autorizovaných protokolů. Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí všech tříd betonu ze všech fází provádění monolitických konstrukcí, včetně zajištění protokolů zkoušek destruktivní, případně nedestruktivní metodou, v souladu s platnou legislativou. Zajištění certifikátů použitého litého cementového potěru.	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
5	01-005	Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi. Zajištění účasti autorizovaného statika na KD v určitých fázích rozestavěnosti díla, předem definovaných TDI, AD, případně zástupcem objednatele, včetně pořízení zápisu do stavebního deníku.	soubor	6,00	2 000,00	12 000,00
6	01-006	Zajištění účasti odborně způsobilé osoby pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Zajištění účasti odborně způsobilé osoby pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie na KD v určitých fázích rozestavěnosti díla, předem definovaných TDI, AD, případně zástupcem objednatele, včetně pořízení zápisu do stavebního deníku.	soubor	2,00	500,00	1 000,00
7	01-007	Zpětný zisk z prodeje, případně druhotného využití bouraných a demontovaných stavebních hmot a prvků. Zpětný zisk z prodeje, případně druhotného využití bouraných a demontovaných stavebních hmot a prvků bude v soupisu uveden záporným číslem.	soubor	1,00	-10 000,00	-10 000,00
8	01-008	Vytyčení stavby autorizovaným geodetem. Vytyčení přístavby autorizovaným geodetem, včetně stanovení výškového bodu ± 0.000, včetně pořízení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku.	soubor	1,00	10 005,00	10 005,00
9	01-009	Autorizované geodetické zaměření dokončené stavby. Geodetické zaměření dokončené stavby, včetně vypracování geometrického plánu autorizovaným geodetem v úrovni pro kolaudační řízení, ve formě přílohy pro zavkládování stavby na katastrálním úřadu, v souladu s platnou legislativou.	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
10	01-010	Zajištění účasti vlastníka, případně správce zařízení pro přenos internetového signálu na KD. Zajištění účasti vlastníka, případně správce zařízení pro přenos internetového signálu umístěného na stožáru na střeše objektu zámku. Vlastník, případně správce zařízení bude přítomen demontáži zařízení a rozvodů, které jsou nebo mohou být v kolizi s provedením stavebních úprav, zpětné montáží, zapojení a zprovoznění zařízení, včetně zajištění autorizované revize silnoproudé elektrotechniky bez závad, případně měřicího protokolu slaboproudých zařízení a rozvodů, včetně pořízení zápisu do stavebního deníku z průběhu účasti na KD.	soubor	2,00	1 000,00	2 000,00
11	01-011	Zajištění účasti vlastníka, případně správce zařízení pro akustickou signalizaci požáru na KD. Zajištění účasti vlastníka, případně správce zařízení pro akustickou signalizaci požáru umístěného na stožáru na střeše objektu zámku. Vlastník, případně správce zařízení bude přítomen demontáži zařízení a rozvodů, které jsou nebo mohou být v kolizi s provedením stavebních úprav, zpětné montáží, zapojení a zprovoznění zařízení, včetně zajištění autorizované revize silnoproudé elektrotechniky bez závad, případně měřicího protokolu slaboproudých zařízení a rozvodů, včetně pořízení zápisu do stavebního deníku z průběhu účasti na KD.	soubor	2,00	1 000,00	2 000,00

12	01-012	Zajištění statického posouzení technického a konstrukčního stavu a dále způsobu upevnění stožáru se zařízením pro přenos internetového signálu a zařízením pro akustickou signalizaci požáru autorizovaným statikem. Stávající stožár na střeše objektu zámku, na kterém jsou upevněna zařízení pro přenos internetového signálu a zařízení pro akustickou signalizaci požáru bude posouzen autorizovaným statikem z hlediska aktuálního technického a konstrukčního stavu a dále z hlediska způsobu upevnění stožáru k nosné konstrukci krovu. Originál statického posouzení bude součástí dokladové části k předání díla.	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
13	01-013	Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina. Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele. Jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas . Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Rozměr informačního panelu bude minimálně 2500 x 1750 mm.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		01 Ostatní náklady				78 005,00

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	VN - Vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
02 Vedlejší náklady	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	VN - Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	02	Vedlejší náklady				
1	02-001	Zařízení staveniště. Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Součástí zařízení staveniště bude oplocení, osvětlení a značení v souladu s požadavky BOZP, dále vyklizení prostoru staveniště, závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	02-002	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a souvisejících zařízení, včetně pořízení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
3	02-003	Vystěhování a vyklizení místností a jejich zpětné nastěhování a zprovoznění po ukončení stavebních úprav. Zhotovitel zajistí vlastními prostředky vystěhování a vyklizení místností dotčených stavebními úpravami na základě požadavku uživatele objektu, včetně odpojení vybavení učeben a jejich uložení u správce budov (nábytek, dekorace, PC, tiskárny, projektory, plátna, apod.). Po ukončení provádění stavebních úprav bude provedeno zpětné nastěhování vybavení místností a jejich zprovoznění. Vybavení, které nelze vystěhovat bude ochráněno proti poškození a znečištění. Uložení vystěhovaného vybavení může být v rámci 1.PP až 3.NP budovy školy.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	02-004	Zajištění požadavků BOZP. Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících z přílohy Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Obchodní podmínky zadavatele.	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
5	02-005	Zajištění požadavků PBR. Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících ze závěru kapitoly D.1.3 - Požární bezpečnostní řešení, není-li uvedeno jinak. Jedná se zejména o utěsnění horizontálních a vertikálních prostupů s rozvody vnitřních instalací požárními úseky a značení únikových cest. Viz kapitola D.1.3 - Požární bezpečnostní řešení.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
6	02-006	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činností TDI, AD, SÚ. Poskytnutí vytápěné a osvětlené místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a 6 židlemi pro konání kontrolních dnů, případně pro umožnění výkonu činností TDS, AD, SÚ.	soubor	1,00	500,00	500,00
7	02-007	Dočasné dopravní opatření bezprostředně související se stavbou. Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení bezprostředně souvisejícího se zabezpečením staveniště, se zajištěním dopravní uzavírky nebo omezení provozu bude-li stavba vyžadovat, jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.	soubor	1,00	500,00	500,00
8	02-008	Vyřízení záboru veřejného prostranství. Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství. Náklady na vyhotovení návrhu záboru veřejného prostranství, jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, oplocení, značení, případně osvětlení, údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění a uvedení do původního stavu. Součástí položky je úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství.	soubor	1,00	500,00	500,00
9	02-009	Značení provozních a technologických celků. Dodávka a montáž souboru značení provozních a technologických celků v dotčené části objektu ve formě samolepící fólie s potiskem.	soubor	1,00	500,00	500,00

10	02-010	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady průběžný úklid veřejných komunikací, zpevněných a zatravněných ploch znečištěných v průběhu výstavby při výjezdu vozidel ze staveniště.	soubor	1,00	500,00	500,00
11	02-011	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. Po ukončení provádění stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras vně i uvnitř objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu.	soubor	1,00	500,00	500,00
12	02-012	Označení výkopů a jejich zabezpečení. Zajištění označení výkopů a jejich zabezpečení na náklady zhotovitele díla.	soubor	1,00	100,00	100,00
Celkem za		02 Vedlejší náklady				31 100,00

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01/05/2015** **ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.**

Zadavatel **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: **CZ70890749**
58601 Jihlava-Jihlava

Zhotovitel: **ESTING GROUP spol., s.r.o.** IČO: **29232864**
Okrajová 1335, Třebíč 674 01 DIČ: **CZ29232864**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 767 325,15
SV			10 917 887,08
MON			2 365 529,36
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 050 741,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	22 050 741,59 CZK
Snížená DPH	15 %	3 307 611,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,21 CZK

Cena celkem s DPH **25 358 353,00 CZK**

v _____ dne **1.11.2017**

ESTING GROUP s.r.o.
 Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby	197 551	0	29 633	227 184	1
A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ovhrana a odst	197 551	0	29 633	227 184	1
D.1.0	Bourání a demontáže	1 269 156	0	190 373	1 459 529	6
D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demo	1 269 156	0	190 373	1 459 529	6
D.1.1	Nové konstrukce a prvky	15 514 153	0	2 327 123	17 841 276	70
D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce	15 514 153	0	2 327 123	17 841 276	70
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení	2 084 521	0	312 678	2 397 200	9
D.1.2.a.00	Soupis prací a dodávek: Statické sanace	1 510 783	0	226 617	1 737 401	7
D.1.2.b.00	Soupis prací a dodávek: Statické sanace	573 738	0	86 061	659 799	3
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	10 752	0	1 613	12 365	0
D.1.3.001	Soupis prací a dodávek: Požárně bezpeč	10 752	0	1 613	12 365	0
D.1.4	Technika prostředí staveb	495 557	0	74 334	569 891	2
D.1.4.a	Soupis prací a dodávek: Ústřední vytápě	284 951	0	42 743	327 693	1
D.1.4.b.3	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnické	89 984	0	13 498	103 482	0
D.1.4.c.1	SO 01 – ELEKTROINSTALACE A HROM	120 622	0	18 093	138 716	1
D.1.5	Strojní vybavení	1 802 000	0	270 300	2 072 300	8
D.1.5.001	Soupis prací a dodávek : Strojní vybaven	1 802 000	0	270 300	2 072 300	8
D.2.1	Architektonické a stavebně technické	221 295	0	33 194	254 489	1
D.2.1.001	Soupis prací a dodávek	221 295	0	33 194	254 489	1
D.2.2	PBŘ	849	0	127	977	0
D.2.2.001	Soupis prací a dodávek: PBŘ	849	0	127	977	0
D.2.3	Strojní vybavení, elektroinstalace	454 907	0	68 236	523 143	2
D.2.3.001	SO 02 – NÁHRADNÍ ZDROJ A ELEKTR	454 907	0	68 236	523 143	2
Celkem za stavbu		22 050 742	0	3 307 611	25 358 353	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou sazeny v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE

Při veškerých stavebních pracích je nutno bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména vyhlášku č.309/2006 Sb. ve znění vyhl. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při jednotlivých pracích postupovat vždy podle příslušných platných norem a zákonných ustanovení a v souladu s plánem BOZP.

OSTATNÍ

Dodavatel stavby bude postupovat podle všech platných zákonných ustanovení a vyhlášek a ČSN v plném rozsahu.

Veškerá ustanovení platných předpisů a zákonných norem je bezpodmínečně nutné dodržovat i v případě že tato ustanovení nejsou touto projektovou dokumentací zmíněna nebo citována!

V případě jakýchkoliv nejasností nebo rozporů zjištěných v projektové dokumentaci bezprodleně přizve zhotovitel projektanta k jejich vysvětlení.

V případě stavů stavby, které odpovědný případně kvalifikovaný pracovník dodavatele bude považovat ze statického hlediska za nebezpečný (větší rozsah narušení případně destrukce nosných konstrukcí, zastižení nesoudržných nebo málo soudržných konstrukcí, zjištění jakýchkoliv poruch nosných konstrukcí nepojmenovaných v projektové dokumentaci, zastižení nepojmenovaných podzemních sítí TI případně jiných podzemních staveb, zastižení podzemní vody ve výkopech apod.) zhotovitel ihned pozastaví stavební práce a přizve projektanta k posouzení nových skutečností a návrhů případných úprav stavebního řešení.

Stavební práce je nutné realizovat pod archeologických a památkovým dohledem - v případě zajímavých historických nálezů v průběhu stavebních prací, budou tyto ihned zastaveny, dodavatel stavby okamžitě uvědomí investora a zástupce památkové péče o učiněných nálezech a do dalšího rozhodnutí orgánů státní památkové péče pozastaví stavební práce.

Přesný rozsah odstraňování omítek bude stanoven za přítomnosti projektanta a zástupců památkové péče před zahájením prací na místě.

Kruhové prostupy stropů a stěn budou provedeny odvrtáním jádrovými vrty (před realizací vrtu vždy sondou stanovit místo mimo nosné prvky stropů tak, aby nemohlo dojít k jejich narušení).

Veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě.

Historicky hodnotné prvky, které jsou navrženy k demontáži a deponaci případně ochraně in situ jsou specifikovány v samostatném oddíle projektu D.0. PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY, podle kterého budou určené prvky před zahájením prací demontovány případně zakrytovány.

Restaurování dochovaných historických prvků případně jejich demontáže budou provedeny podle restaurátorských záměrů, které tvoří samostatné přílohy projektové dokumentace.

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci památkové péče, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.

Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

Je-li není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava RTS popř. ÚRS.

V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 632,56	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 191,82	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 292 350,14	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			249 275,06	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 481 999,16	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 204 290,95	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 160 005,34	5
64	Výplně otvorů	HSV			11 619,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			115 292,58	1
900	Restaurátorské a řemeslné práce	HSV			151 000,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			439 670,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			44 842,98	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			484 467,50	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			139 035,21	1
711	Izolace proti vodě	PSV			77 699,42	0
713	Izolace tepelné	PSV			186 131,16	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			14 841,29	
722	Vnitřní vodovod	PSV			49 544,96	0
734	Armatury	PSV			17 644,60	0
735	Otopná tělesa	PSV			131 274,05	1
763	Dřevostavby	PSV			108 720,26	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			626 938,93	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 550 784,50	34
767	Konstrukce zámečnické	PSV			550 038,91	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			132 668,14	1
776	Podlahy povlakové	PSV			904 954,68	4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			64 008,63	0
781	Obklady keramické	PSV			14 607,01	0

782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			8 382,55	0
783	Nátěry	PSV			177 395,84	1
784	Malby	PSV			296 034,39	1
787	Zasklívání	PSV			6 217,76	0
205	Montáž	MON			106 552,00	0
210	Specifikace	MON			468 977,36	2
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			1 790 000,00	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			964 652,85	4
Cena celkem					22 050 741,59	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ovhrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 500,00			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	150,00000	30,00	4 500,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
Rámy oken k repasování budou ponechány ve svých pozicích a důkladně zakryty foliemi :

PŘEDPOKLAD : 150

150

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 500,00			
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	50,00000	30,00	1 500,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
Veškeré ostatní kamenné prvky fasády (sloupové hlavice,) budou v průběhu realizace oprav omítkových vrstev důkladně zakryty foliemi a oblepena na styku mezi materiály páskami.

D.0 Projekt ochrany a odstrojení stavby :

2 FASÁDY :

ostatní kamenné prvky fasády : 50

50

Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 341,60			
3	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	1 111,80000	6,00	6 670,80	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I

D.0 Projekt ochrany a odstrojení stavby :

1 VNITŘNÍ PROSTORY ZÁMKU :

1.1 prostory 1.NP :

vodorovné konstrukce - podkladní text. 2x :

m.č. 1.01 : 6,41*2

12,82

m.č. 1.02 : 9,05*2

18,1

m.č. 1.03 : 22,13*2

44,26

m.č. 1.04 : 23,65*2

47,3

m.č. 1.06 : 13,2*2

26,4

m.č. 1.07 : 14,21*2

28,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ochrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.08 : 1,6*2		3,2					
		m.č. 1.09 : 1,36*2		2,72					
		m.č. 1.11 : 1,95*2		3,9					
		m.č. 1.17 : 18,1*2		36,2					
		Mezisoučet		223,32					
		1.2 prostory 2.NP :							
		vodorovné konstrukce :							
		m.č. 2.04 : 20,2*2		40,4					
		m.č. 2.07 : 35,25*2		70,5					
		m.č. 2.08 : 9,35*2		18,7					
		m.č. 2.09 : 3,26*2		6,52					
		m.č. 2.10 : 5,32*2		10,64					
		m.č. 2.11 : 23,14*2		46,28					
		m.č. 2.12 : 3,55*2		7,1					
		m.č. 2.14 : 29,7*2		59,4					
		m.č. 2.15 : 12,71*2		25,42					
		m.č. 2.16 : 5,74*2		11,48					
		m.č. 2.18 : 22,25*2		44,5					
		Mezisoučet		340,94					
		1.3 prostory 3.NP :							
		vodorovné konstrukce :							
		m.č. 3.02 : 18,8*2		37,6					
		m.č. 3.03 : 15,5*2		31					
		m.č. 3.04 : 19,4*2		38,8					
		m.č. 3.05 : 25*2		50					
		m.č. 3.06 : 6,2*2		12,4					
		m.č. 3.10 : 25,23*2		50,46					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ochrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.14 : 14,41*2		28,82					
		m.č. 3.16 : 3,02*2		6,04					
		m.č. 3.17 : 31,61*2		63,22					
		m.č. 3.20 : 6,55*2		13,1					
		m.č. 3.21 : 12,12*2		24,24					
		m.č. 3.22 : 18,92*2		37,84					
		m.č. 3.37 : 77,01*2		154,02					
		Mezisoučet		547,54					
4	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	555,90000	12,00	6 670,80	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.0 Projekt ochrany a odstrojení stavby :							
		1 VNITŘNÍ PROSTORY ZÁMKU :							
		vodorovné konstrukce :							
		1.1 prostory 1.NP :							
		m.č. 1.01 : 6,41		6,41					
		m.č. 1.02 : 9,05		9,05					
		m.č. 1.03 : 22,13		22,13					
		m.č. 1.04 : 23,65		23,65					
		m.č. 1.06 : 13,2		13,2					
		m.č. 1.07 : 14,21		14,21					
		m.č. 1.08 : 1,6		1,6					
		m.č. 1.09 : 1,36		1,36					
		m.č. 1.11 : 1,95		1,95					
		m.č. 1.17 : 18,1		18,1					
		Mezisoučet		111,66					
		1.2 prostory 2.NP :							
		vodorovné konstrukce :							
		m.č. 2.04 : 20,2		20,2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ochrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.07 : 35,25		35,25					
		m.č. 2.08 : 9,35		9,35					
		m.č. 2.09 : 3,26		3,26					
		m.č. 2.10 : 5,32		5,32					
		m.č. 2.11 : 23,14		23,14					
		m.č. 2.12 : 3,55		3,55					
		m.č. 2.14 : 29,7		29,7					
		m.č. 2.15 : 12,71		12,71					
		m.č. 2.16 : 5,74		5,74					
		m.č. 2.18 : 22,25		22,25					
		Mezisoučet		170,47					
		1.3 prostory 3.NP :							
		vodorovné konstrukce :							
		m.č. 3.02 : 18,8		18,8					
		m.č. 3.03 : 15,5		15,5					
		m.č. 3.04 : 19,4		19,4					
		m.č. 3.05 : 25		25					
		m.č. 3.06 : 6,2		6,2					
		m.č. 3.10 : 25,23		25,23					
		m.č. 3.14 : 14,41		14,41					
		m.č. 3.16 : 3,02		3,02					
		m.č. 3.17 : 31,61		31,61					
		m.č. 3.20 : 6,55		6,55					
		m.č. 3.21 : 12,12		12,12					
		m.č. 3.22 : 18,92		18,92					
		m.č. 3.37 : 77,01		77,01					
		Mezisoučet		273,77					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ochrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6,32			
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	0,00800	790,00	6,32	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2. :

Součet: : 0,00800

0,008

Díl: 711		Izolace proti vodě				49 239,40			
6	711491171RZ1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	1 111,80000	44,00	48 919,20	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I

D.0 Projekt ochrany a odstrojení stavby :

1 VNITŘNÍ PROSTORY ZÁMKU :

1.1 prostory 1.NP :

vodorovné konstrukce :

m.č. 1.01 : 6,41*2

12,82

m.č. 1.02 : 9,05*2

18,1

m.č. 1.03 : 22,13*2

44,26

m.č. 1.04 : 23,65*2

47,3

m.č. 1.06 : 13,2*2

26,4

m.č. 1.07 : 14,21*2

28,42

m.č. 1.08 : 1,6*2

3,2

m.č. 1.09 : 1,36*2

2,72

m.č. 1.11 : 1,95*2

3,9

m.č. 1.17 : 18,1*2

36,2

Mazisoučet

223,32

1.2 prostory 2.NP :

vodorovné konstrukce :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ochrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.04 : 20,2*2			40,4				
		m.č. 2.07 : 35,25*2			70,5				
		m.č. 2.08 : 9,35*2			18,7				
		m.č. 2.09 : 3,26*2			6,52				
		m.č. 2.10 : 5,32*2			10,64				
		m.č. 2.11 : 23,14*2			46,28				
		m.č. 2.12 : 3,55*2			7,1				
		m.č. 2.14 : 29,7*2			59,4				
		m.č. 2.15 : 12,71*2			25,42				
		m.č. 2.16 : 5,74*2			11,48				
		m.č. 2.18 : 22,25*2			44,5				
		<i>Mezisoučet</i>			340,94				
		1.3 prostory 3.NP :							
		vodorovné konstrukce :							
		m.č. 3.02 : 18,8*2			37,6				
		m.č. 3.03 : 15,5*2			31				
		m.č. 3.04 : 19,4*2			38,8				
		m.č. 3.05 : 25*2			50				
		m.č. 3.06 : 6,2*2			12,4				
		m.č. 3.10 : 25,23*2			50,46				
		m.č. 3.14 : 14,41*2			28,82				
		m.č. 3.16 : 3,02*2			6,04				
		m.č. 3.17 : 31,61*2			63,22				
		m.č. 3.20 : 6,55*2			13,1				
		m.č. 3.21 : 12,12*2			24,24				
		m.č. 3.22 : 18,92*2			37,84				
		m.č. 3.37 : 77,01*2			154,02				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ovhrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

7	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 60 m	t	0,35578	900,00	320,20	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6, :

Součet : 0,35578

0,35578

Díl: 763	Dřevostavby					86 138,08			
8	763614121R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkované	m2	555,90000	50,00	27 795,00	800-763	RTS 17/ I	RTS 17/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

D.0 Projekt ochrany a odstrojení stavby :

1 VNITŘNÍ PROSTORY ZÁMKU :

1.1 prostory 1.NP :

vodorovné konstrukce :

m.č. 1.01 : 6,41

6,41

m.č. 1.02 : 9,05

9,05

m.č. 1.03 : 22,13

22,13

m.č. 1.04 : 23,65

23,65

m.č. 1.06 : 13,2

13,2

m.č. 1.07 : 14,21

14,21

m.č. 1.08 : 1,6

1,6

m.č. 1.09 : 1,36

1,36

m.č. 1.11 : 1,95

1,95

m.č. 1.17 : 18,1

18,1

Součet :

111,66

1.2 prostory 2.NP :

vodorovné konstrukce :

m.č. 2.04 : 20,2

20,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ovhrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.07 : 35,25				35,25			
		m.č. 2.08 : 9,35				9,35			
		m.č. 2.09 : 3,26				3,26			
		m.č. 2.10 : 5,32				5,32			
		m.č. 2.11 : 23,14				23,14			
		m.č. 2.12 : 3,55				3,55			
		m.č. 2.14 : 29,7				29,7			
		m.č. 2.15 : 12,71				12,71			
		m.č. 2.16 : 5,74				5,74			
		m.č. 2.18 : 22,25				22,25			
		Mezisoučet				170,47			
		1.3 prostory 3.NP :							
		vodorovné konstrukce							
		m.č. 3.02 : 18,8				18,8			
		m.č. 3.03 : 15,5				15,5			
		m.č. 3.04 : 19,4				19,4			
		m.č. 3.05 : 25				25			
		m.č. 3.06 : 6,2				6,2			
		m.č. 3.10 : 25,23				25,23			
		m.č. 3.14 : 14,41				14,41			
		m.č. 3.16 : 3,02				3,02			
		m.č. 3.17 : 31,61				31,61			
		m.č. 3.20 : 6,55				6,55			
		m.č. 3.21 : 12,12				12,12			
		m.č. 3.22 : 18,92				18,92			
		m.č. 3.37 : 77,01				77,01			
		Mezisoučet				473,77			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ovhrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	763959001R00	Provedení ochrany zárubní dveří OSB deskami do výšky 2 000 mm	kus	44,00000	451,00	19 844,00		Vlastní	Kalkul
		Všechna historická dveřní a okenní křídla, určená k repasování budou odborně demontována (demontáže budou vždy provedeny řemeslníkem, který bude provádět opravu daného prvku) s největší opatrností tak aby nedošlo k jejich poškození a poškození navazujících prvků nebo konstrukci. Rámy těchto dveří budou ponechány in situ a chráněny proti mechanickému poškození celoplošným zakrytváním do výšky 2000mm z OSB desek. Rámy oken k repasování budou ponechány ve svých pozicích a důkladně zakryty foliemi. Nové historizující dveře, budou opatrně demontovány a deponovány pro budoucí zpětné osazení. Zárubně těchto dveří budou ponechány in situ a chráněny proti mechanickému poškození celoplošným zakrytváním do výšky 2000mm z OSB desek. Výroba, dodávka, montáž a po ukončení stavebních prací demontáž a likvidace. D.0 Projekt ochrany a odstrojení stavby : 1 VNITŘNÍ PROSTORY ZÁMKU : 1.1 prostory 1.NP : prvky PSV - truhlářské : 1t - 9t : 9 prvky PSV - kovářské : 12Zr : 1 Mezisoučet 1.2 prostory 2.NP : prvky PSV - truhlářské : 14t – 22t; 24t; 26t – 29t; 31t - 36t : 9+1+4+6 Mezisoučet 1.3. prostory 3.NP : prvky PSV - truhlářské : 37t – 38t; 40t – 46t; 48t – 49t; 53t; 55t – 56t : 2+7+2+1+2 Mezisoučet							
10	763959002R00	Provedení vestavby z OSB desek opatřenými kováním pro uzamykání	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Kalkul
		Novodobé historizující venkovní dveře z exteriéru budou nahrazeny vestavbami z OSB desek opatřenými kováním pro uzamykání. Zárubně budou důkladně obšlepeny a zafoliovány. Výroba, dodávka, montáž a po ukončení stavebních prací demontáž a likvidace.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ovhrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	60725009R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm	m2	611,49000	50,00	30 574,50	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I

D.0 Projekt ochrany a odstrojení stavby :

1 VNITŘNÍ PROSTORY ZÁMKU :

1.1 prostory 1.NP :

vodorovné konstrukce :

m.č. 1.01 : 6,41

6,41

m.č. 1.02 : 9,05

9,05

m.č. 1.03 : 22,13

22,13

m.č. 1.04 : 23,65

23,65

m.č. 1.06 : 13,2

13,2

m.č. 1.07 : 14,21

14,21

m.č. 1.08 : 1,6

1,6

m.č. 1.09 : 1,36

1,36

m.č. 1.11 : 1,95

1,95

m.č. 1.17 : 18,1

18,1

PROŘEZ 10% : 0,1

11,166

Mezisoučet

122,026

1.2 prostory 2.NP :

vodorovné konstrukce :

m.č. 2.04 : 20,2

20,2

m.č. 2.07 : 35,25

35,25

m.č. 2.08 : 9,35

9,35

m.č. 2.09 : 3,26

3,26

m.č. 2.10 : 5,32

5,32

m.č. 2.11 : 23,14

23,14

m.č. 2.12 : 3,55

3,55

m.č. 2.14 : 29,7

29,7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ovhrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.15 : 12,71		12,71					
		m.č. 2.16 : 5,74		5,74					
		m.č. 2.18 : 22,25		22,25					
		PROŘEZ 10% : 0,1		17,047					
		Mezisoučet		187,517					
		1.3 prostory 3.NP :							
		vodorovné konstrukce :							
		m.č. 3.02 : 18,8		18,8					
		m.č. 3.03 : 15,5		15,5					
		m.č. 3.04 : 19,4		19,4					
		m.č. 3.05 : 25		25					
		m.č. 3.06 : 6,2		6,2					
		m.č. 3.10 : 25,23		25,23					
		m.č. 3.14 : 14,41		14,41					
		m.č. 3.16 : 3,02		3,02					
		m.č. 3.17 : 31,61		31,61					
		m.č. 3.20 : 6,55		6,55					
		m.č. 3.21 : 12,12		12,12					
		m.č. 3.22 : 18,92		18,92					
		m.č. 3.37 : 77,01		77,01					
		PROŘEZ 10% : 0,1		27,377					
		Mezisoučet		301,147					
12	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	6,02731	900,00	5 424,58	800-763	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		8,9,10,11, :							
		Součet: : 6.02731		6,02731					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.O.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ochrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	2 631,85						
13	767969001R00	Odborná demontáž a přesun vstupních historických dveřních křidel 12Zr s největší opatností	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Kalkul

Vstupní historická dveřní křídla 12Zr, určená k repasování budou odborně demontována (demontáže budou vždy provedeny řemeslníkem, který bude provádět opravu daného prvku) s největší opatností tak aby nedošlo k jejich poškození a poškození navazujících prvků nebo konstrukcí. Rámy těchto dveří budou ponechány in situ a chráněny proti mechanickému poškození celoplošným zakrytáváním do výšky 2000mm z OSB desek.

12Zr : 1

1

14	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,15000	879,00	131,85	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13, :

Součet: : 0,15000

0,15

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene	4 558,90						
15	782959001R00	Odborná demontáž kamenného erbu a transport do restaurátorské dílny	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Kalkul

V ploše severního průčelí jižního křídla zámku je instalován kamenný erb, který je kotven ke zdivu pomocí novodobých ocelových spon. Tento erb bude odborně demontován a transportován do restaurátorské dílny (provést restaurátorem podle jednotlivých restaurátorských záměrů).

16	998782103R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	t	0,10000	589,00	58,90	800-782	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15, :

Součet: : 0,10000

0,1

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	35 635,25						
17	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	23,03507	369,00	8 499,94	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,9,10, :

Součet: : 23,03507

23,03507

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ochrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,9,10, : Součet: : 23,03507	t	23,03507	199,00	4 583,98	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,9,10, : Součet: : 23,03507	t	23,03507	154,00	3 547,40	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Skládka Petřůvky; celkem cca 24 km. https://mapy.cz/s/15RWg Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,9,10, : Součet: : 529,80661	t	529,80661	12,00	6 357,68	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,9,10, : Součet: : 23,03507	t	23,03507	199,00	4 583,98	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,9,10, : Součet: : 184,28056	t	184,28056	19,00	3 501,33	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,9,10, :	t	23,03507	198,00	4 560,94	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.0.	Projekt ochrany a odstrojení stavby
R:	A.0.001	Soupis prací a dodávek: Ochrana a odstrojení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet: : 23.03507		23,03507					

Celkem						197 551,40			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 276,02			
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.38 PODESTA : 6,6*0,2 D.1.0.2.02 půdorys 2. np : ZTI 06 : 0,6*0,6*0,9	m3	1,64400	1 548,00	2 544,91	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1,32					
				0,324					
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.38 PODESTA : 6,6*0,2 D.1.0.2.02 půdorys 2. np : ZTI 06 : 0,6*0,6*0,9	m3	1,64400	195,00	320,58	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1,32					
				0,324					
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 2 : 1,64400*15	m3	24,66000	15,00	369,90	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				24,66					
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.38 PODESTA : 6,6*0,2 D.1.0.2.02 půdorys 2. np : ZTI 06 : 0,6*0,6*0,9	m3	1,64400	154,00	253,18	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1,32					
				0,324					
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	2,96400	132,00	391,25	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, D.1.0.2.01 p ů d o r y s 1. n p : 1.38 PODESTA : 6,6*0,2*2 D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p : ZTI 06 : 0,6*0,6*0,9				2,64 0,324			

6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,64400	241,00	396,20	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 2 : 1.64400				1,644			

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				3 900,00			
7	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	26,00000	150,00	3 900,00	Prav.M	RTS 17/ I

D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p :
Pozn č.4 - demontovat část stropního záklopu pro provedení průběžné drážky ZTI 2 do 3.np -
předpokládaná plocha 1,7m2 : 2,5
západní průčelí :
pozn č.14 - demontáž ocelových konzol NN - konzoly ve zdivu obnažit do hloubky 120mm,
následně konzolu odříznout plamenem : 2,5*2
pozn č.17 - demotáž informační tabule PVC 1300/1700mm : 0,5
jižní průčelí :
pozn č.16? - demotáž informační tabule PVC 1300/1700mm : 0,5
pozn č.17? - demontáž informační tabule PVC 300/300mm : 0,5
pozn č.18? - demontáž informační tabule PVC 200/200mm : 0,5
pozn č.24 - demontáž ocelových konzol NN - konzoly ve zdivu obnažit do hloubky 120mm,
následně konzolu odříznout plamenem : 2,5
odvětrávací potrubí plynu bude přeloženo mimo fasádu : 3
východní průčelí :
pozn č.24 - demontáž ocelových konzol NN - konzoly ve zdivu obnažit do hloubky 120mm,
následně konzolu odříznout plamenem : 2,5
severní průčelí :
pozn č.15 - demontáž protidešťové žaluzie 500/300mm pro zpětné užití : 0,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozn č.23 - demontáž ocelové provětrávací mřížky 200/200 mm : 0,5		0,5					
		pozn č.24 - demontáž ocelových konzol NN - konzoly ve zdivu obnažit do hloubky 120mm. následně konzolu odříznout plamenem : 2,5*3		7,5					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 160,00			
8	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	1 716,00000	10,00	17 160,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		1.NP : 259		259					
		2.NP : 765		765					
		3.NP : 692		692					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 870,00			
9	952902110R00	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	8 580,00000	1,50	12 870,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
		hrubý úklid po bouracích pracích (5x) :							
		1.NP : 259*5		1295					
		2.NP : 765*5		3825					
		3.NP : 692*5		3460					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				405 770,71			
10	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	589,77000	15,00	8 846,55		RTS 17/I	RTS 17/I
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.05 CHODBA : 83,4		83,4					
		2.06 CHODBA : 29,4		29,4					
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1		39,1					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1		63,1					
		2.21 POKOJ : 59,0		59					
		2.22 JÍDELNA : 27,4		27,4					
		2.23 CHODBA : 51,5		51,5					
		2.24 CHODBA : 23,4		23,4					
		2.25 AMBULANCE : 19,3		19,3					
		2.26 POKOJ : 19,3		19,3					
		2.27 POKOJ : 43,2		43,2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.30 POKOJ : 39,9		39,9					
		2.31 POKOJ : 20,1		20,1					
		2.32 SKLAD : 1,0		1					
		2.33 SKLAD : 0,5		0,5					
		2.34 SKLAD : 1,2		1,2					
		2.35 POKOJ : 35,5		35,5					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.08 CHODBA : 33,47		33,47					
11	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem	m2	916,65000	12,00	10 999,80		Vlastní	Indiv
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.05 CHODBA : 83,4		83,4					
		2.06 CHODBA : 29,4		29,4					
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1		39,1					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1		63,1					
		2.21 POKOJ : 59,0		59					
		2.22 JÍDELNA : 27,4		27,4					
		2.23 CHODBA : 51,5		51,5					
		2.24 CHODBA : 23,4		23,4					
		2.25 AMBULANCE : 19,3		19,3					
		2.26 POKOJ : 19,3		19,3					
		2.27 POKOJ : 43,2		43,2					
		2.30 POKOJ : 39,9		39,9					
		2.31 POKOJ : 20,1		20,1					
		2.32 SKLAD : 1,0		1					
		2.33 SKLAD : 0,5		0,5					
		2.34 SKLAD : 1,2		1,2					
		2.35 POKOJ : 35,5		35,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.08 CHODBA : 33,47		33,47					
		po demontáži podlah očístit historický fošnový záklup tl.40+50mm :							
		3.23 POKOJ : 42,04		42,04					
		3.24 POKOJ : 28,4		28,4					
		3.25 POKOJ : 38,72		38,72					
		3.26 POKOJ : 66,08		66,08					
		3.27 OŠETŘOVNA : 23,91		23,91					
		3.28 POKOJ : 37,4		37,4					
		3.29 POKOJ : 44,37		44,37					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 1,76		1,76					
		3.34 SKLAD : 0,68		0,68					
		3.35 POKOJ : 24,06		24,06					
		3.36 POKOJ : 19,46		19,46					
12	962031132R00	Bourání příček z cihel a tváric z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	9,51025	79,00	751,31	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		mezi 3.07 CHODBA a 3.08 CHODBA : 2,45*4,525-0,8*1,97		9,51025					
13	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	2,35000	150,00	352,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		pozn č.6 : 2,35		2,35					
14	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,94000	2 500,00	7 350,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.06 CHODBA : 29,4*0,1		2,94					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,74250	1 800,00	1 336,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
D.1.0.2.02 půdorys 2. np :									
2.20 PÁNSKÝ KLUB : 4,95*0,15					0,7425				
16	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,01230	2 365,00	7 124,09	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
D.1.0.2.03 půdorys 3. np :									
3.08 CHODBA : 33,47*0,09					3,0123				
17	965043441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,85540	1 548,00	44 668,16	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
cementový potěr 30mm, beton. mazanina armovaná 80mm :									
D.1.0.2.01 půdorys 1. np :									
1.38 PODESTA : 6,6*0,14					0,924				
D.1.0.2.02 půdorys 2. np :									
2.05 CHODBA : 83,4*0,11					9,174				
2.23 CHODBA : 51,5*0,11					5,665				
D.1.0.2.03 půdorys 3. np :									
3.07 CHODBA : 83,8*0,11					9,218				
3.09 VRCHNÍ SESTRA : 9,25*0,13					1,2025				
3.30 CHODBA : 24,29*0,11					2,6719				
18	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	2,94000	1 023,00	3 007,62	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
D.1.0.2.02 půdorys 2. np :									
2.06 CHODBA : 29,4*0,1					2,94				
19	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	13,83490	897,00	12 409,91	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
D.1.0.2.02 půdorys 2. np :									
2.20 PÁNSKÝ KLUB : 4,95*0,15					0,7425				
D.1.0.2.03 půdorys 3. np :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.07 CHODBA : 83,8*0,11		9,218					
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 9,25*0,13		1,2025					
		3.30 CHODBA : 24,29*0,11		2,6719					
20	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	43,50000	154,00	6 699,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.14 OSOBNÍ VÝTAH : 3,6		3,6					
		1.15 EVAKUAČNÍ VÝTAH : 6,1		6,1					
		1.39 KERAMICKÁ DÍLNA : 13,05		13,05					
		1.40 SKLAD : 7,55		7,55					
		D.1.0.2.04 půdorys podkrovi :							
		4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 7,5		7,5					
		4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 5,7		5,7					
21	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,95000	51,00	252,45	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 4,95		4,95					
22	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	276,46000	78,00	21 563,88	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.05 CHODBA : 83,4		83,4					
		2.23 CHODBA : 51,5		51,5					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.07 CHODBA : 83,8		83,8					
		3.08 CHODBA : 33,47		33,47					
		3.30 CHODBA : 24,29		24,29					
23	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	66,52500	251,00	16 697,78	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1*0,15			5,865				
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1*0,15			9,465				
		2.21 POKOJ : 59,0*0,15			8,85				
		2.22 JÍDELNA : 27,4*0,15			4,11				
		2.23 CHODBA : 51,5*0,15			7,725				
		2.24 CHODBA : 23,4*0,15			3,51				
		2.25 AMBULANCE : 19,3*0,15			2,895				
		2.26 POKOJ : 19,3*0,15			2,895				
		2.27 POKOJ : 43,2*0,15			6,48				
		2.30 POKOJ : 39,9*0,15			5,985				
		2.31 POKOJ : 20,1*0,15			3,015				
		2.32 SKLAD : 1,0*0,15			0,15				
		2.33 SKLAD : 0,5*0,15			0,075				
		2.34 SKLAD : 1,2*0,15			0,18				
		2.35 POKOJ : 35,5*0,15			5,325				
24	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	56,24400	198,00	11 136,31	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.05 CHODBA (pozn b) : 83,4*0,3*1,15			28,773				
		2.06 CHODBA (pozn b) : 29,4*0,3*1,15			10,143				
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.08 CHODBA : 33,47*0,3			10,041				
		3.30 CHODBA : 24,29*0,3			7,287				
25	967031132R00	Prisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	10,67200	98,00	1 045,86	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozn č.2 - stavební úpravy nosného zdiva : (2,3*2*0,78+2,3*2*0,38)*2		10,672					
26	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	654,00000	2,00	1 308,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.03 ŠATNA - PERSONÁL II : 8*2		16					
		1.04 ŠATNA - PERSONÁL I : 8		8					
		1.06 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : 8		8					
		1.07 KANCELÁŘ PROVOZ. TECHNIKA : 8		8					
		1.08 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2		2					
		1.11 SOC. ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL M : 2		2					
		1.16 CHODBA : 8*2		16					
		1.17 KANCELÁŘ : 8		8					
		1.18 JÍDELNA : 8*3		24					
		1.19 JÍDELNA : 8*3		24					
		1.26 MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ : 8		8					
		1.27 ŠATNA - PERSONÁL KUCHYNĚ : 4		4					
		1.29 SPRCHA - PERSONÁL : 4		4					
		1.31 KUCHYŇ : 8*3		24					
		1.33 MYTÍ STOLNIHO NÁDOBÍ : 4		4					
		1.34 SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN : 4+4		8					
		1.35 CHODBA : 8*3		24					
		1.36 KOTELNA : 8*2		16					
		1.43 HERNA : 8*2		16					
		1.44 SKLAD : 8		8					
		Mezipodeřt		232					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 2*2		4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.04 POKOJ : 2*2		4					
		2.05 CHODBA : 4*2*8		64					
		2.06 CHODBA : 4*2*3		24					
		2.07 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 2*2		4					
		2.11 KOUPELNA - KLIENTI : 2*2		4					
		2.14 DENNÍ MÍSTNOST - KLIENTI : 4*2		8					
		2.15 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : 2*2		4					
		2.18 PISOÁRY, WC - KLIENTI : 4*2		8					
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 2*2		4					
		2.20 PANSKÝ KLUB : 4*2		8					
		2.21 POKOJ : 4*4		16					
		2.22 JÍDELNA : 2*2		4					
		2.23. 2.24 CHODBA : 4*2*5		40					
		2.25 AMBULANCE : 2*2		4					
		2.26 POKOJ : 2*2		4					
		2.27 POKOJ : 2*2*2		8					
		2.30 POKOJ : 2*2*2		8					
		2.31 POKOJ : 2*2		4					
		2.35 POKOJ : 2*2+12*2		28					
		Vozík nouzový		252					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.03 KANCELÁŘ : 2*2		4					
		3.04 KANCELÁŘ : 2*2		4					
		3.05 KANCELÁŘ ŘEDITELÉ : 4*2		8					
		3.06 WC-BIDET+PŘEDSÍŇ/PERS : 1*2		2					
		3.07 CHODBA : 2*2*4		16					
		3.08 CHODBA : 2*2*4		16					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 2*2		4					
		3.14 UMÝVÁRNA - KLIENTKY : 2*2*2		8					
		3.15 TERAPIE : 4*2*2		16					
		3.22 KOUPELNA - KLIENTI : 4*2		8					
		3.23 POKOJ : 2*2		4					
		3.24 POKOJ : 2*2		4					
		3.25 POKOJ : 2*2		4					
		3.26 POKOJ : 2*2*3		12					
		3.27 OŠETŘOVNA : 2*2		4					
		3.28 POKOJ : 2*2*2		8					
		3.29 POKOJ : 2*2*2		8					
		3.30 CHODBA : 2*2*2		8					
		3.35 POKOJ : 2*2		4					
		3.36 POKOJ : 2*2		4					
		3.37 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 4*2*3		24					
		<i>Mazisoudeč</i>		170					
27	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.45 CHODBA : 2 D.1.0.2.02 půdorys 2. np : 2.23 CHODBA : 2 D.1.0.2.03 půdorys 3. np : 3.27 OŠETŘOVNA : 1 3.30 CHODBA : 2	kus	7,00000	5,00	35,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	1,83000	299,00	547,17	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.08 UKLIDOVÁ MÍSTNOST : 0,6*1,0			0,6				
		1.11 SOC. ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL M : 0,6*1,0			0,6				
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.06 WC-BIDET+PŘEDSÍŇ/PERS : 1,05*0,6			0,63				
29	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	51,92250	145,00	7 528,76	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.03 ŠATNA - PERSONÁL II : 1,05*1,35*2			2,835				
		1.04 ŠATNA - PERSONÁL I : 1,05*1,35			1,4175				
		1.06 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : 1,1*1,4			1,54				
		1.07 KANCELÁŘ PROVOZ. TECHNIKA : 1,1*1,4			1,54				
		1.16 CHODBA : 1,1*1,45+1,15*1,4			3,205				
		1.17 KANCELÁŘ : 1,05*1,35			1,4175				
		1.18 JÍDELNA : 1,1*1,45*3			4,785				
		1.19 JÍDELNA : 1,1*1,45*3+1,15*1,6			6,625				
		1.26 MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ : 1,15*1,6			1,84				
		1.27 ŠATNA - PERSONÁL KUCHYNĚ : 1,25*1,1			1,375				
		1.29 SPRCHA - PERSONÁL : 1,25*1,1			1,375				
		1.31 KUCHYŇ : 1,15*1,6*3			5,52				
		1.33 MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ : 1,25*1,1			1,375				
		1.34 SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN : 1,25*1,1+1,15*1,45			3,0425				
		1.35 CHODBA : 1,15*1,45*3			5,0025				
		1.36 KOTELNA : 1,15*1,6*2			3,68				
		1.43 HERNA : 1,15*1,6*2			3,68				
		1.44 SKLAD : 1,15*1,45			1,6675				
30	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	169,23950	132,00	22 339,61	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p :							
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,25*2,05			2,5625				
		2.04 POKOJ : 1,25*2,05			2,5625				
		2.05 CHODBA : 1,25*2,1*8			21				
		2.06 CHODBA : 1,25*2,1*3			7,875				
		2.07 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 1,25*2,05			2,5625				
		2.11 KOUPELNA - KLIENTI (při demontáži nesmí dojít k poškození keramických obkladů) : 1,25*2,05			2,5625				
		2.15 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONAL (při demontáži nesmí dojít k poškození keramických obkladů) : 1,25*2,05			2,5625				
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 1,25*2,05			2,5625				
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 1,25*2,05*2			5,125				
		2.21 POKOJ : 1,22*2,05*2+1,25*2,1*2			10,252				
		2.22 JÍDELNA : 1,25*2,1			2,625				
		2.23, 2.24 CHODBA : 1,25*2,1*5			13,125				
		2.25 AMBULANCE : 1,25*2,1			2,625				
		2.26 POKOJ : 1,25*2,1			2,625				
		2.27 POKOJ : 1,25*2,1*2			5,25				
		2.30 POKOJ : 1,25*2,1*2			5,25				
		2.31 POKOJ : 1,25*2,1			2,625				
		2.35 POKOJ : 1,25*2,1			2,625				
		Mezisoučet			96,377				
		D.1.0.2.03 p ů d o r y s 3. n p :							
		3.03 KANCELÁŘ : 1,25*2,05			2,5625				
		3.04 KANCELÁŘ : 1,25*2,05			2,5625				
		3.05 KANCELÁŘ ŘEDITELE : 1,2*2,0			2,4				
		3.07 CHODBA : 1,2*2,0*4			9,6				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.08 CHODBA : 1,2*2,0*4		9,6					
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 1,2*2,0		2,4					
		3.14 UMÝVÁRNA - KLIENTKY : 1,25*2,05*2		5,125					
		3.23 POKOJ : 1,25*2,05		2,5625					
		3.24 POKOJ : 1,25*2,05		2,5625					
		3.25 POKOJ : 1,25*2,05		2,5625					
		3.26 POKOJ : 1,25*2,05*2+1,25*2,1		7,75					
		3.27 OŠETŘOVNA : 1,25*2,1		2,625					
		3.28 POKOJ : 1,25*2,1*2		5,25					
		3.29 POKOJ : 1,25*2,1*2		5,25					
		3.30 CHODBA : 1,2*2,0*2		4,8					
		3.35 POKOJ : 1,25*2,1		2,625					
		3.36 POKOJ : 1,25*2,1		2,625					
31	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.0.2.02 půdorys 2. np : 2.14 DENNÍ MÍSTNOST - KLIENTI : 2,3*2,05 2.18 PISOÁRY, WC - KLIENTI (při demontáži nesmí dojít k poškození keramických obkladů) : 2,3*2,05 2.35 POKOJ : 3,47*2,1 Mezisoučet: D.1.0.2.03 půdorys 3. np : 3.15 TERAPIE : 2,3*2,05*2 3.22 KOUPELNA - KLIENTI : 2,3*2,05 3.37 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 3,47*2,1	m2	38,14900	111,00	4 234,54	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.0.2.03 půdorys 3. np :	m2	1,81800	142,00	258,16	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.27 OŠETŘOVNA : 0,9*2,02		1,818					
33	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.45 CHODBA : 1,45*2,325 D.1.0.2.03 půdorys 3. np : 3.30 CHODBA : 1,25*2,25	m2	6,18375	111,00	686,40	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				3,37125					
				2,8125					
34	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.0.2.04 půdorys podkrovi : 4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 1 4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 1	kus	2,00000	8,00	16,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1					
				1					
35	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.0.2.04 půdorys podkrovi : 4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 1 4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 1	kus	2,00000	12,00	24,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1					
				1					
36	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 D.1.0.2.04 půdorys podkrovi : 4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 0,9*0,9 4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 0,9*0,9	m2	1,62000	216,00	349,92	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,81					
				0,81					
37	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 D.1.0.2.02 půdorys 2. np : 2.23 CHODBA : 1,0*2,02*2	m2	7,67600	195,00	1 496,82	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				4,04					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.0.2.04 půdorys podkrovní: 4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 1,0*2,02 4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 0,8*2,02		2,02 1,616					
38	968072877R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Vybourání ocelové mříže plochy do 2 m2	m2	17,90750	95,00	1 701,21	801-3	Vlastní	Kalkul
		Demontáž novodobé ocelové meziokenní mříže (vysekaní jejich osazení ze zdíva). D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.06 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : 1,1*1,4 1.26 MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ : 1,15*1,6 1.27 ŠATNA - PERSONÁL KUCHYNĚ : 1,25*1,1 1.29 SPRCHA - PERSONÁL : 1,25*1,1 1.33 MYTÍ STOLNIHO NÁDOBÍ : 1,25*1,1 1.34 SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN : 1,25*1,1 1.36 KOTELNA : 1,15*1,6*2 1.43 HERNA : 1,15*1,6*2 1.44 SKLAD : 1,15*1,45		1,54 1,84 1,375 1,375 1,375 1,375 3,68 3,68 1,6675					
39	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	2,60000	12,00	31,20	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.34 SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN : 1,3*2		2,6					
40	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	94,74000	12,00	1 136,88	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.03 ŠATNA - PERSONÁL II : 1,26*2 1.04 ŠATNA - PERSONÁL I : 1,25 1.17 KANCELÁŘ : 1,25 Mezisoučet D.1.0.2.02 půdorys 2. np : 2.04 POKOJ : 1,5		2,52 1,25 1,25 5,02 1,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.05 CHODBA : 1,32*8		10,56					
		2.06 CHODBA : 1,32*3		3,96					
		2.14 DENNÍ MÍSTNOST - KLIENTI : 2,49		2,49					
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 1,3		1,3					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 1,3*2		2,6					
		2.21 POKOJ : 1,3*4		5,2					
		2.22 JÍDELNA : 1,3		1,3					
		2.23 CHODBA : 1,3*5		6,5					
		2.25 AMBULANCE : 1,32		1,32					
		2.26 POKOJ : 1,32		1,32					
		2.27 POKOJ : 1,33*2		2,66					
		2.30 POKOJ : 1,32*2		2,64					
		2.31 POKOJ : 1,32		1,32					
		2.35 POKOJ : 1,3+3,53		4,83					
		<i>Mezisoučet</i>		49,5					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.03 KANCELÁŘ : 1,33		1,33					
		3.05 KANCELÁŘ ŘEDITELE : 1,33		1,33					
		3.07 CHODBA : 1,35*5		6,75					
		3.08 CHODBA : 1,32*2+1,23+1,22		5,09					
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 1,36		1,36					
		3.15 TERAPIE : 2,37*2		4,74					
		3.23 POKOJ : 1,32		1,32					
		3.24 POKOJ : 1,32		1,32					
		3.25 POKOJ : 1,32		1,32					
		3.26 POKOJ : 1,32*3		3,96					
		3.27 OŠETŘOVNA : 1,36		1,36					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.28 POKOJ : 1,32*2		2,64					
		3.29 POKOJ : 1,32*2		2,64					
		3.30 CHODBA : 1,23*2		2,46					
		3.35 POKOJ : 1,3		1,3					
		3.36 POKOJ : 1,3		1,3					
41	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	7,81000	13,00	101,53	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.44 SKLAD : 1,45		1,45					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.07 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 1,5		1,5					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.04 KANCELAŘ : 1,34		1,34					
		3.37 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 3,52		3,52					
42	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	2,52000	321,00	808,92	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		ZTI 04 : 0,39*2		0,78					
		ZTI 05 : 0,87*2		1,74					
43	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,60000	1 231,00	738,60	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.04 půdorys podkrovi :							
		HSV 03 : 0,3*2		0,6					
44	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	1,15000	1 526,00	1 754,90	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		HSV 01 : 0,37*1		0,37					
		HSV 02 : 0,78*1		0,78					
45	970041250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	0,25000	1 023,00	255,75	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		SV 01 : 0,25		0,25					
46	970046250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 250 mm	m	0,25000	1 026,00	256,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka pořadí 45 : 0,25000		0,25					
47	971035431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.0.2.03 p ů d o r y s 3. n p : 3.06 WC-BIDET+PŘEDSÍŇ/PERS : 1	kus	1,00000	65,00	65,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
48	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.0.2.01 p ů d o r y s 1. n p : pozn č.1 - po obvodu ostění opatrně vysekat drážky 60/60mm pro osazení rámu nových oken : 1.37 KUŘARNA : 1,97*4+1,05*2	m	9,98000	32,00	319,36	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
49	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p : ZTI 01 : 0,9*2 ZTI 03 : 0,5*1 D.1.0.2.03 p ů d o r y s 3. n p : ZTI 07 : 1,5 ZTI 08 : 3,5 ZTI 09 : 1,5	m	8,80000	42,00	369,60	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
50	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ZTI11 vodorovná drážka ve zdivu CP hl. 80 mm, š.150 mm : 2,2**1	m	2,20000	65,00	143,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen: soustava / platnost	Cenová úroveň
51	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.0.2.02 půdorys 2. np : ZTI 02 : 5,8*4 D.1.0.2.03 půdorys 3. np : ZTI 10 : 5,3	m	28,50000	59,00	1 681,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
52	974042553R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm s betonovým podkladem, D.1.0.2.03 půdorys 3. np : SV 02 : 0,25	m	0,25000	162,00	40,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
53	975053141R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2 před bouráním podlah v 2.NP celoplošně podepřít klenby v 1.np! : D.1.0.2.01 půdorys 1. np : klenby pod 2.05 a 2.06 : 44,26*2	m	88,52000	123,00	10 887,96	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
54	975058141R00	Víceřadové podchycení stropů příplatek k ceně za dřevění za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2 Položka pořadí 53 : 88,52000	m	88,52000	16,00	1 416,32	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
55	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 4,5*2+1,5*2+4,0*2 Mezisoučet D.1.0.2.02 půdorys 2. np : 2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 4,5*2+1,4*2+4,5*2 2.05 CHODBA : 4,1+3,5+0,85+*,1+6,8+1,9+2,7 2.23 CHODBA : 2,2+0,4+1,3+4,2+3,0	m	76,27000	12,00	915,24	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet:		52,85					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.30 CHODBA : 2,36+1.06		3,42					
56	976082131R00	Vybourání mader, objímk, rámu, mříží apod. objímk, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod. ze zdiva cihelného	kus	72,00000	29,00	2 088,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 3*2+2*2+3*2		16					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 3*2+2*2+3*2		16					
		2.05 CHODBA : 4+3+2+2+5+2+3		21					
		2.23 CHODBA : 3+2+2+4+3		14					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.30 CHODBA : 3+2		5					
57	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %	m2	1 194,67000	15,00	17 920,05	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.38 PODESTA : 6,6*1,3		8,58					
		1.39 KERAMICKÁ DILNA : 13,05*1,3		16,965					
		1.40 SKLAD : 7,55*1,3		9,815					
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 25,5*1,4		35,7					
		Mezisoučet:		71,06					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.01 PODESTA : 22,9*1,3		29,77					
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 24,5*1,3		31,85					
		2.03 CHODBA : 7,0		7					
		2.05 CHODBA : 83,4		83,4					
		2.06 CHODBA : 29,4		29,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1				39,1			
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1				63,1			
		2.21 POKOJ : 59,0				59			
		2.22 JÍDELNA : 27,4				27,4			
		2.23 a 2.24 CHODBA : 51,5+23,4				74,9			
		2.25 AMBULANCE : 19,3				19,3			
		2.26 POKOJ : 19,3				19,3			
		2.27 POKOJ : 43,2				43,2			
		2.30 POKOJ : 39,9				39,9			
		2.31 POKOJ : 20,1				20,1			
		2.32 SKLAD : 1,0				1			
		2.33 SKLAD : 0,5				0,5			
		2.34 SKLAD : 1,2				1,2			
		2.35 POKOJ : 35,5				35,5			
		Všeisoučet				624,61			
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.01 PODESTA : 16,5				16,5			
		3.07 CHODBA : 88,3				88,3			
		3.08 CHODBA : 33,47				33,47			
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 9,25				9,25			
		3.23 POKOJ : 42,04				42,04			
		3.24 POKOJ : 28,4				28,4			
		3.25 POKOJ : 38,72				38,72			
		3.26 POKOJ : 66,08				66,08			
		3.27 OŠETŘOVNA : 23,91				23,91			
		3.28 POKOJ : 37,4				37,4			
		3.29 POKOJ : 44,37				44,37			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.30 CHODBA : 24,29			24,29				
		3.33 PŘEDSÍŇ : 1,76			1,76				
		3.34 SKLAD : 0,68			0,68				
		3.35 POKOJ : 24,06			24,06				
		3.36 POKOJ : 19,46			19,46				
58	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	2 062,28900	8,00	16 498,31	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

D.1.0.2.02 půdorys 2. np :

2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 30,84*4,45-1,375*2,225-1,25*2,05	131,61613
2.20 PÁNSKÝ KLUB : 36,94*4,45-1,375*2,225-1,25*2,05*2	156,19863
2.21 POKOJ : 37,5*4,45-1,45*2,3-1,22*2,05*2-1,25*2,1*2	153,288
2.22 JÍDELNA : 22,56*4,4-0,9*2,0-1,25*2,1	94,839
2.25 AMBULANCE : 21,15*4,4-0,9*1,97-1,25*2,1	88,662
2.26 POKOJ : 21,14*4,4-0,9*1,97-1,25*2,1	88,618
2.27 POKOJ : 29,38*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1*2	122,0745
2.30 POKOJ : 28,47*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1*2	118,0705
2.31 POKOJ : 18,38*4,4-0,9*2,0-1,25*2,1	76,447
2.32 a 2.33 SKLAD : 8,04*4,4-0,9*2,0-1,12*2,1	31,224
2.34 SKLAD : 4,68*4,4-1,6*2,25	16,992
2.35 POKOJ : 26,17*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1-3,47*2,1	103,2885
Mezisoučet:	1181,31825

D.1.0.2.03 půdorys 3. np :

3.23 POKOJ : 28,21*3,875-1,3*2,2-1,25*2,05	103,89125
3.24 POKOJ : 25,13*3,9-1,3*2,175-1,25*2,05	92,617
3.25 POKOJ : 27,31*3,9-1,275*2,25-1,025*2,125-1,25*2,05	98,89963
3.26 POKOJ : 36,65*3,8-1,025*2,125-1,25*2,05*2-1,25*2,1	129,34188
3.27 OŠETŘOVNA : 21,7*3,8-0,8*1,97-1,25*2,1	78,259
3.28 POKOJ : 27,3*3,8-0,9*1,97-1,25*2,1*2	96,717

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.29 POKOJ : 28,42*3,8-1,25*2,25-1,25*2,1*2		99,9335					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 1,1*4,45		4,895					
		3.34 SKLAD : 2,84*4,45		12,638					
		3.35 POKOJ : 21,31*4,45-1,25*2,25*2-1,25*2,1		86,5795					
		3.36 POKOJ : 18,57*4,45-1,25*2,25-1,25*2,1		77,199					
59	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1 657,16538	8,00	13 337,32	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.38 PODESTA : 8,88*3,125-1,55*2,375-1,375*2,325*2		17,675					
		1.39 KERAMICKÁ DÍLNA : 20,74*3,25-0,8*1,8-1,375*2,325-0,9*1,0		61,86813					
		1.40 SKLAD : 13,85*1,275-0,8*1,8-0,7*1,625		15,08125					
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 25,22*4,875		122,9475					
		Mezisoučet		217,57188					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.01 PODESTA : (3,2+1,16+2,52+4,94)*4,4-1,375*2,25-1,5*2,175		45,65175					
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : (5,9+5,08+5,62+3,76*2+1,12)*4,875-1,25*2,05		120,4825					
		2.03 CHODBA : 7,14*4,0-1,375*2,25-0,9*2,02		23,64825					
		2.05 a 2.06 CHODBA : 95,66*4,3-1,25*2,1*11		382,463					
		-1,375*2,3-1,0*2,1*2-1,5*2,175-1,275*2,175-1,4*2,275-0,9*2,05-1,375*2,225*2		-24,54688					
		2.23 a 2.24 CHODBA : 75,96*4,5-1,25*2,1*5		328,695					
		-1,375*2,3-0,9*1,97*2-0,95*3-1*2-1,44*2-1,6*2,25		-21,031					
		Mezisoučet		655,36285					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.01 PODESTA : 16,36*4,45-1,425*2,375-1,4*2,3-1,025*2,025		64,122					
		3.07 CHODBA : 74,62*4,525-2,35*3,15-1,2*2,0*4-0,8*1,97-1,425*2,375-1,375*2,275-0,975*2,225		310,39513					
		-1,3*2,225-1,3*2,2-1,3*2,175-1,275*2,25-0,8*1,97		-13,02475					
		3.08 CHODBA : 37,68*3,8-2,35*3,15-1,2*2,0*2-0,8*1,97-1,25*2,25		126,593					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.09 VRCHNÍ SĚSTRA : 12,69-1,2*2,0-0,8*1,97		8,714					
		3.30 CHODBA : 26,32*4,45-1,4*2,25-1,25*2,25-1,25*2,0-0,77*2,0-1,63*3,0-1,2*2,0*2		97,4315					
60	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	535,34850	12,00	6 424,18	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

Osekání omítek v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci výměny oken a parapetů :

Oškrabání omítky ve vnitřním prostoru okenních špalet, oškrabání výmalby v prostoru okenních interiérových nik :

D.1.0.2.01 p ů d o r y s 1. n p :

1.03 ŠATNA - PERSONÁL II : (3,0+(1,05+1,35)*2*0,35)*2	9,36
1.04 ŠATNA - PERSONÁL I : 3,0+(1,05+1,35)*2*0,35	4,68
1.06 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : 3,0+(1,1+1,4)*2*0,35	4,75
1.07 KANCELÁŘ PROVOZ. TECHNIKA : 3,0+(1,1+1,4)*2*0,25	4,25
1.08 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 0,5+(0,6+1,0)*2*0,25	1,3
1.11 SOC. ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL M : 0,5+(0,6+1,0)*2*0,25	1,3
1.16 CHODBA : (1,15+1,45)*2*0,35*2	3,64
1.17 KANCELÁŘ : 3,0+(1,05+1,35)*2*0,35	4,68
1.18 JÍDELNA : (1,1+1,45)*2*0,35*3	5,355
1.19 JÍDELNA : (1,1+1,45)*2*0,35*3+(1,15+1,6)*2*0,35	7,28
1.26 MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ : (1,15+1,6)*2*0,35	1,925
1.31 KUCHYŇ : (1,15+1,6)*2*0,35*3	5,775
1.34 SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN : 0,5*2+(1,25+1,1)*2*0,15+(1,15+1,45)*2*0,35	3,525
1.35 CHODBA : (1,15+1,45)*2*0,2*3	3,12
1.36 KOTELNA : (3,0+(1,15+1,6)*2*0,35)*2	9,85
1.43 HERNA : (1,3+2,8*2)*0,9*2	12,42
D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p :	
2.04 POKOJ : 3,0+(1,25+2,05)*2*0,2	4,32
2.07 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 3,0+(1,25+2,05)*2*0,2	4,32
1.18 JÍDELNA : 8*3	24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.11 KOUPELNA - KLIENTI : $3,5+(1,25+2,05)*2*0,2$				4,82			
		2.14 DENNÍ MÍSTNOST - KLIENTI : $5,0+(2,3+2,05)*2*0,2$				6,74			
		2.15 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : $3,0+(1,25+2,05)*2*0,2$				4,32			
		2.18 PISOÁRY, WC - KLIENTI : $3,0+(2,3+2,05)*2*0,2$				4,74			
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : $3,0+(1,25+2,05)*2*0,2$				4,32			
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : $3,0+(1,25+2,05)*2*0,2*2$				5,64			
		2.21 POKOJ : $3,0+(1,22+2,05)*2*0,2*2+3,0+(1,25+2,1)*2*0,2*2$				11,296			
		2.22 JÍDELNA : $3,0+(1,25+2,1)*2*0,2$				4,34			
		2.25 AMBULANCE : $3,0+(1,25+2,1)*2*0,2$				4,34			
		2.26 POKOJ : $3,0+(1,25+2,1)*2*0,2$				4,34			
		2.27 POKOJ : $(3,0+(1,25+2,1)*2*0,2)*2$				8,68			
		2.30 POKOJ : $(3,0+(1,25+2,1)*2*0,2)*2$				8,68			
		2.31 POKOJ : $3,0+(1,25+2,1)*2*0,2$				4,34			
		2.35 POKOJ : $3,0+(1,25+2,1)*2*0,2+5,0+(3,47+2,1)*2*0,2$				11,568			
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.03 KANCELÁŘ : $3,0+(1,25+2,05)*2*0,2$				4,32			
		3.04 KANCELÁŘ : $3,0+(1,25+2,05)*2*0,2$				4,32			
		3.05 KANCELÁŘ ŘEDITELÉ : $3,0+(1,2+2,0)*2*0,2$				4,28			
		3.06 WC-BIDET+PŘEDSÍŇ/PERS : $0,5+(1,05+0,6)*2*0,2$				1,16			
		3.14 UMÝVÁRNA - KLIENTKY : $(5,0+(1,25+2,05)*2*0,2)*2$				12,64			
		3.15 TERAPIE : $(5,0+(2,3+2,05)*2*0,2)*2$				13,48			
		3.22 KOUPELNA - KLIENTI : $(5,0+(2,3+2,05)*2*0,2)*2$				13,48			
		3.35 POKOJ : $5,0+(1,25+2,1)*2*0,2$				6,34			
		3.36 POKOJ : $5,0+(1,25+2,1)*2*0,2$				6,34			
		3.37 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : $3,0+(3,47+2,1)*2*0,2$				5,228			
		Mezisoučet				275,602			
		osekání degenerované vápenocementové omítky stěn 100% :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.14 OSOBNÍ VÝTAH : 7,66*5,15-1,4*2,3		36,229					
		1.15 EVAKUAČNÍ VÝTAH : 10,07*5,15-1,04*2,3		49,4685					
		2.28 OSOBNÍ VÝTAH : 7,66*5,2-0,77*2,0		38,292					
		2.29 NAKLADNÍ VÝTAH : 10,07*5,2-1,25*2,0		49,864					
		3.31 OSOBNÍ VÝTAH : 7,66*4,9-0,77*2,0		35,994					
		3.32 EVAKUAČNÍ VÝTAH : 10,07*4,9-1,25*2,0		46,843					
		<i>Mezisoučet:</i>		256,6805					
		D.1.0.2.04 půdorys podkrovi :							
		osekání omítek v prostoru okenních a dveřních špalet :							
		4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 0,9*4*0,15+(1,0+2,02*2)*0,2		1,548					
		4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 0,9*4*0,15+(0,8+2,02*2)*0,2		1,508					
		<i>Mezisoučet:</i>		3,056					
61	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1 323,63000	6,00	7 941,78	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		OMÍTKOVÉ VRSTVY URČENÉ K LOKÁLNÍ VÝMĚNĚ :							
		západní průčelí : 36,85+121,38+117,45		275,68					
		jížní průčelí : 25,03+1,73+28,02+159,67+152,02		366,47					
		východní průčelí : 156,81+155,8		312,61					
		severní průčelí : 77,81+22,14+80,0+77,32+23,2+75,95+12,45		368,87					
62	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1 323,63000	12,00	15 883,56	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		OMÍTKOVÉ VRSTVY URČENÉ K LOKÁLNÍ VÝMĚNĚ :							
		ponechávané omítky zbavit vrchní štukové vrstvy :							
		Položka pořadí 61 : 1323,63000		1323,63					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	500,62000	15,00	7 509,30	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

OMÍTKOVÉ VRSTVY NAVRŽENÉ K CELKOVÉMU ODSTRANĚNÍ :

západní průčelí : 100,46	100,46
jižní průčelí : 32,35+117,05	149,4
východní průčelí : 125,52	125,52
severní průčelí : 54,89+7,34*2+55,67	125,24

64	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	892,54020	13,00	11 603,02	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

OMÍTKOVÉ VRSTVY NAVRŽENÉ K CELKOVÉMU ODSTRANĚNÍ :

západní průčelí : 2,38	2,38
jižní průčelí : 3,1+3,35	6,45
východní průčelí : 2,87+1,18	4,05
severní průčelí : 1,15+7,7	8,85
Vezisoučet	21,73

STÁVAJÍCÍ OMÍTKOVÝ PLÁŠŤ URČENÝ K OČIŠTĚNÍ OD NOVODOBÝCH ŠTUKŮ :

oprava štukových prvků fasády - šambrány, ostění, římsy apod. (vyjma komínových těles) :

západní průčelí : 30,93*0,59+31,06*0,47+28,15*0,25+(14,8+30,87)*1,37+1,5*5+1,2*5	115,9523
bosáže : 9,05+6,38+9,58+9,35	34,36
jižní průčelí : (37,56+12,02)*0,59+(41,38+12,13)*0,47+(41,44+12,78)*1,37+(40,23+4*2)*0,25	140,7408
2,05+1,8*2+1,2*22+1,0*7+1,2	40,25
bosáže : 5,52*2+9,65*2+9,45*2	49,24
východní průčelí : 46,94*0,59+47,05*0,47+47,7*1,37+(41,8*2)*0,25+1,3*22+1,0*11	175,6571
bosáže : 5,52+4,58+9,56*2+9,64*2	48,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		severní průčeli : (55,7+0,5*2)*0,59+(56,1+0,5*2)*0,47+(56,75+0,5*2)*1,37+(19,8*2+7,36*2+20,55*2)*0,25 7,55*0,75+7,55*0,5+1,2*22+1,0*10+2,5+0,75*12+6,1*0,35*2 bosaže : 4,58+9,52+7,94+9,6*2 Mezisouče:		163,2625 61,6075 41,24 670,0102					
65	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	1 987,61789	16,00	31 801,89	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 58 : 2062,28900*0,3 Položka pořadí 59 : 1667,16538*0,5 Položka pořadí 60 : 535,34850		618,6867 833,58269 535,3485					
66	978057821R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí dřevěných, stupnic	m	254,38000	20,00	5 087,60	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU (DTD 12mm; DB fošny tl.45mm) : (1,87*12+2,015*4+1,91*14)*2 D.1.0.2.02 půdorys 2. np : 2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI (DTD 12mm; DB fošny tl.45mm) : (1,9*15+2,08*5+2,07*15)*2		114,48 139,9					
67	978057831R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí dřevěných, podstupnic	m	254,38000	12,00	3 052,56	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.0.2.01 půdorys 1. np : 1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU (DTD 12mm; DB fošny tl.45mm) : (1,87*12+2,015*4+1,91*14)*2 D.1.0.2.02 půdorys 2. np : 2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI (DTD 12mm; DB fošny tl.45mm) : (1,9*15+2,08*5+2,07*15)*2		114,48 139,9					
68	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,45000	12,00	5,40	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 3.06 WC-BIDET+PŘEDSÍŇ/PERS osekání keramického obkladu v rozsahu bourané zazdívký - rozměr upravit dle skladby obkladů, taky aby byly odstraněny celé obkladové dlaždice (při realizaci nesmí být poškozeny sousední ponechávané obklady) D.1.0.2.03 p ů d o r y s 3. n p : 3.06 WC-BIDET+PŘEDSÍŇ/PERS : 1,5*0,3		0,45					
69	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p : pozn č.5 - osekát keramický obklad výšky 1 350mm : 2.25 AMBULANCE : 1,2*1,35	m2	1,62000	20,00	32,40	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				1,62					
70	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p : 2.25 AMBULANCE : 2	soubor	2,00000	5,00	10,00	800-721	RTS 17/I	RTS 17/I
				2					
71	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p : 2.25 AMBULANCE : 2	soubor	2,00000	5,00	10,00	800-721	RTS 17/I	RTS 17/I
				2					
72	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p : pozn č.3 : 0,91+0,69+1,04+0,94+0,92+1,22+2,03+1,56+1,55	m2	10,86000	10,00	108,60	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I
				10,86					
73	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm D.1.0.2.03 p ů d o r y s 3. n p : demontáž bioticky případně staticky narušených fošen - cca 30% plochy : 3.23 POKOJ : 42,04*0,3 3.24 POKOJ : 28,4*0,3 3.25 POKOJ : 38,72*0,3 3.26 POKOJ : 66,08*0,3	m2	273,99400	10,00	2 739,94	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I
				12,612					
				8,52					
				11,616					
				19,824					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.27 OŠETROVNA : 23,91+23,91*0,3		31,083					
		3.28 POKOJ : 37,4+37,4*0,3		48,62					
		3.29 POKOJ : 44,37+44,37*0,3		57,681					
		3.30 CHODBA : 24,29		24,29					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 1,76+1,76*0,3		2,288					
		3.34 SKLAD : 0,68+0,68*0,3		0,884					
		3.35 POKOJ : 24,06+24,06*0,3		31,278					
		3.36 POKOJ : 19,46+19,46*0,3		25,298					
74	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	392,00000	15,00	5 880,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.02 půdorys 2. n.p. :							
		hrubá fošnová podlaha tl. 50mm vč. dřevěných bačkor 100/100mm po 0,9m :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1		39,1					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1		63,1					
		2.21 POKOJ : 59,0		59					
		2.22 JÍDELNA : 27,4		27,4					
		2.24 CHODBA : 23,4		23,4					
		2.25 AMBULANCE : 19,3		19,3					
		2.26 POKOJ : 19,3		19,3					
		2.27 POKOJ : 43,2		43,2					
		2.30 POKOJ : 39,9		39,9					
		2.31 POKOJ : 20,1		20,1					
		2.32 SKLAD : 1,0		1					
		2.33 SKLAD : 0,5		0,5					
		2.34 SKLAD : 1,2		1,2					
		2.35 POKOJ : 35,5		35,5					
75	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	944,01600	10,00	9 440,16	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.01 půdorys 1. n.p. :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozn č.3 - demontovat novodobé vrstvy překrývající práh historických dveří : 1,6*0,33*2		1,056					
		Mezisoučet		1,056					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST (DTD tl. 18 mm) : 39,1		39,1					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB (DTD tl. 18 mm) : 63,1		63,1					
		2.21 POKOJ : 59,0		59					
		2.22 JÍDELNA : 27,4		27,4					
		2.24 CHODBA : 23,4*2		46,8					
		2.25 AMBULANCE : 19,3		19,3					
		2.26 POKOJ : 19,3		19,3					
		2.27 POKOJ : 43,2		43,2					
		2.30 POKOJ : 39,9		39,9					
		2.31 POKOJ : 20,1		20,1					
		2.32 SKLAD : 1,0		1					
		2.33 SKLAD : 0,5		0,5					
		2.34 SKLAD : 1,2		1,2					
		2.35 POKOJ : 35,5		35,5					
		pozn č.3 : (0,91+0,69+1,04+0,94+0,92+1,22+2,03+1,56+1,55)*2		21,72					
		Mezisoučet		437,12					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.23 POKOJ : 42,04*2		84,08					
		3.24 POKOJ : 28,4*2		56,8					
		3.25 POKOJ : 38,72*2		77,44					
		3.26 POKOJ : 66,08*2		132,16					
		3.27 OŠETŘOVNA : 23,91		23,91					
		3.28 POKOJ : 37,4		37,4					
		3.29 POKOJ : 44,37		44,37					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.33 PŘEDSÍŇ : 1,76		1,76					
		3.34 SKLAD : 0,68		0,68					
		3.35 POKOJ : 24,06		24,06					
		3.36 POKOJ : 19,46		19,46					
		pozn č.3 : (0,86+0,5+0,25*2)*2		3,72					
76	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	36,68000	10,00	366,80	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Pozn č.10 :							
		západní průčelí : 1,78*5		8,9					
		jižní průčelí : 4,2+4,0+1,78*11		27,78					
77	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm	m	10,64000	10,00	106,40	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p :							
		pozn č.9 : 10,64		10,64					
78	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	247,36000	10,00	2 473,60	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pozn č.11 :							
		západní průčelí : 28,15		28,15					
		jižní průčelí : 40,21		40,21					
		východní průčelí : 41,81*2		83,62					
		severní průčelí : 19,8*2+7,35*2+20,54*2		95,38					
79	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	385,24000	10,00	3 852,40	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pozn. č.8 :							
		západní průčelí : 31,0*2		62					
		jižní průčelí : 37,56+41,4+12,12*2		103,2					
		východní průčelí : 46,94+47,05		93,99					
		severní průčelí : 22,78+23,13+22,85+8,3+23,35		100,41					
		pozn č.12 :							
		severní průčelí : 7,55*2+10,54		25,64					
80	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	109,00000	10,00	1 090,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozn č.13 :							
		západní průčelí : 15,4+16,2				31,6			
		jížní průčelí : 17,1				17,1			
		východní průčelí : 15,9+15,2+14,6				45,7			
		severní průčelí : 14,6				14,6			
81	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	255,62600	15,00	3 834,39	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.01 p ů d o r y s 1. n p :							
		1.38 PODESTA : (3,5+1,025+2,6-1,675*2)*1,4				5,285			
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : (25,22)*1,4				35,308			
		Mezisoučet				40,593			
		D.1.0.2.02 p ů d o r y s 2. n p :							
		2.01 PODESTA : 3,2*1,4				4,48			
		2.05, 2.06 CHODBA : (2,27+2,2+2,22+2,3+2,35+2,4+2,37+2,4+9,46)*1,4				39,158			
		2.23 CHODBA : (0,43+0,79+0,67*2+1,88+1,51+0,67*2+1,1+0,51*2+1,35+3,68+0,67*2+3,93)*1,4				27,594			
		2.24 CHODBA : 3,68*1,4				5,152			
		Mezisoučet				76,354			
		D.1.0.2.03 p ů d o r y s 3. n p :							
		3.01 PODESTA : 12,405*1,4				17,367			
		3.07 CHODBA : (0,75+1,35+0,77+2,3+2,2+2,225+2,25+2,35+2,375+2,4+1,1+0,625)*1,4				28,973			
		(0,92+3,28+1,6+3,175+3+4,225+4,215+2,36+0,3+0,9)*1,4				33,565			
		3.08 CHODBA : (0,45+2,65+5,06+0,25+0,35+0,7+0,44+1,47+0,74+0,95)*1,4				18,284			
		(0,94+0,45+1,22+0,43*2+1,3+0,725+0,26*2+0,35+0,45*2+0,55)*1,4				10,941			
		(2,75+0,45*2+0,87+0,45)*1,4				6,958			
		3.30 CHODBA : (0,43+1,62+0,48*2+4,35+0,49*2+0,14+0,3+0,3+2,36+0,25+0,3)*1,4				16,786			
		3.34 SKLAD : (0,9+0,45+1,1+0,3)*2,1				5,775			
82	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	255,62600	10,00	2 556,26	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 81 : 255,62600				255,626			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	12,00	12,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.27 OŠETŘOVNA : 1		1					
84	775411820R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	70,21000	5,00	351,05	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU :		33,76					
		(0,145+0,275)*16*2+(0,15+0,275)*14*2+2,1+1,95+2,27+1,79+0,31							
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI :		36,45					
		(0,155+0,275)*15*2+(0,175+0,273)*5+2,38+2,15+1,99+1,89							
85	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	368,60000	5,00	1 843,00	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1		39,1					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1		63,1					
		2.21 POKOJ : 59,0		59					
		2.22 JÍDELNA : 27,4		27,4					
		2.25 AMBULANCE : 19,3		19,3					
		2.26 POKOJ : 19,3		19,3					
		2.27 POKOJ : 43,2		43,2					
		2.30 POKOJ : 39,9		39,9					
		2.31 POKOJ : 20,1		20,1					
		2.32 SKLAD : 1,0		1					
		2.33 SKLAD : 0,5		0,5					
		2.34 SKLAD : 1,2		1,2					
		2.35 POKOJ : 35,5		35,5					
86	776200810R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 m2	m	182,26000	10,00	1 822,60	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU (včetně podstupnic) : 1,87*12+2,015*4+1,91*14		57,24					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,9*15+2,08*5+2,07*15		69,95					
		2.21 POKOJ : 35,1-1,5		33,6					
		2.22 JÍDELNA : 22,37-0,9		21,47					
87	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	603,58500	1,00	603,59	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.38 PODESTA : 3,5*2+1,87		8,87					
		Mezisoučet		8,87					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.01 PODESTA : 1,1+0,2+3,2+5,0+0,6*2+3,25+1,1		15,05					
		2.03 CHODBA : 0,45+2,97+2,55+1,73+0,65		8,35					
		2.06 CHODBA : 11,47*2-1,42+0,7+0,66		22,88					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 36,24-1,42		34,82					
		2.21 POKOJ : 37,5-1,45-1,22		34,83					
		2.22 JÍDELNA : 22,56-0,9		21,66					
		2.23 a 2.24 CHODBA : 75,96		75,96					
		2.25 AMBULANCE : 21,15-0,9		20,25					
		2.26 POKOJ : 21,14-0,9		20,24					
		2.27 POKOJ : 29,38-1,2		28,18					
		2.30 POKOJ : 26,11-0,79		25,32					
		2.31 POKOJ : 18,06-0,98		17,08					
		2.32 a 2.33 SKLAD : 8,04-0,98-1,12		5,94					
		2.34 SKLAD : 4,67-1,6		3,07					
		2.35 POKOJ : 25,33-0,95		24,38					
		Mezisoučet		358,01					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.01 PODESTA : 16,36-1,48-1,45-1,025		12,405					
		3.23 POKOJ : 27,97-1,3		26,67					
		3.24 POKOJ : 24,92-1,3		23,62					
		3.25 POKOJ : 27,07-1,275		25,795					
		3.26 POKOJ : 35,95-1,025		34,925					
		3.27 OŠETŘOVNA : 21,36-0,8		20,56					
		3.28 POKOJ : 26,83-0,8		26,03					
		3.29 POKOJ : 28,02-1,25		26,77					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 5,38-1,25*2-1,1		1,78					
		3.34 SKLAD : 4,04-1,1		2,94					
		3.35 POKOJ : 20,86-1,25*2		18,36					
		3.36 POKOJ : 18,1-1,25		16,85					
88	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	168,44000	5,00	842,20	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1-4,95		58,15					
		2.21 POKOJ : 59,0		59					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. np :							
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 9,25		9,25					
		3.23 POKOJ : 42,04		42,04					
89	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	818,82800	10,00	8 188,28	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np :							
		1.38 PODESTA : 6,6		6,6					
		pozn č.3 - demontovat novodobé vrstvy překrývající práh historických dveří : 1,6*0,33		0,528					
		Mezisoudek		7,128					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.01 PODESTA : 22,9				22,9			
		2.03 CHODBA : 7,0				7			
		2.06 CHODBA : 29,4				29,4			
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1				39,1			
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1-4,95				58,15			
		2.21 POKOJ : 59,0				59			
		2.22 JÍDELNA : 27,4				27,4			
		2.24 CHODBA : 23,4				23,4			
		2.25 AMBULANCE : 19,3				19,3			
		2.26 POKOJ : 19,3				19,3			
		2.27 POKOJ : 43,2				43,2			
		2.30 POKOJ : 39,9				39,9			
		2.31 POKOJ : 20,1				20,1			
		2.32 SKLAD : 1,0				1			
		2.33 SKLAD : 0,5				0,5			
		2.34 SKLAD : 1,2				1,2			
		2.35 POKOJ : 35,5				35,5			
		pozn č.3 : 0,91+0,69+1,04+0,94+0,92+1,22+2,03+1,56+1,55				10,86			
		Mezisoučet				457,21			
		D.1.0.2.03 půdorys 3. n.p.:							
		3.01 PODESTA : 16,5				16,5			
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 9,25				9,25			
		3.23 POKOJ : 42,04				42,04			
		3.24 POKOJ : 28,4				28,4			
		3.25 POKOJ : 38,72				38,72			
		3.26 POKOJ : 66,08				66,08			
		3.27 OŠETŘOVNA : 23,91				23,91			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.28 POKOJ : 37,4		37,4					
		3.29 POKOJ : 44,37		44,37					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 1,76		1,76					
		3.34 SKLAD : 0,68		0,68					
		3.35 POKOJ : 24,06		24,06					
		3.36 POKOJ : 19,46		19,46					
		pozn č.3 : 0,86+0,5+0,25*2		1,86					
90	960339001R00	Demontáž šachetních 2kř dveří osobního výtahu; včetně rámu; odvoz a likvidace	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Kalkul
		D.1.0.2.01 půdorys 1. n.p.:							
		1.14 OSOBNÍ VÝTAH : 1		1					
91	960339002R00	Demontáž technologie osobního výtahu; odvoz a ekologická likvidace	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Kalkul
92	960339003R00	Demontáž šachetních 1kř dveří evakuačního výtahu; včetně rámu; odvoz a likvidace	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Kalkul
		D.1.0.2.01 půdorys 1. n.p.:							
		1.15 EVAKUAČNÍ VÝTAH : 1		1					
93	960339004R00	Demontáž technologie evakuačního výtahu; odvoz a ekologická likvidace	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Kalkul
94	962901111R00	Očištění nosné podkladní betonové konstrukce nebo betonové mazaniny, od zbytků po odstranění nášlapné vrstvy nebo konstrukce podlahy	m2	46,40000	10,00	464,00		Vlastní	Indiv
		D.1.0.2.02 půdorys 2. n.p.:							
		2.01 PODESTA : 22,9		22,9					
		2.03 CHODBA : 7,0		7					
		D.1.0.2.03 půdorys 3. n.p.:							
		3.01 PODESTA : 16,5		16,5					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					9 703,18			
95	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	12,97216	748,00	9 703,18	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8.12.28,29,30,31,32,33,36,37,46,47,48,49,50,51,53,54,90,91,92,93. :							
		Součet: : 12,97216				12,97216			

Díl: 784	Malby					50 379,35			
96	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	5 037,93538	10,00	50 379,35	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I

D.1.0.2.01 půdorys 1. np :

1.03 ŠATNA - PERSONÁL II : 0,8*2,59*2+1,35*0,8+0,75*2,59*2+1,55*0,75+1,0*2 12,2715

1.04 ŠATNA - PERSONÁL I : 0,85*2,63*2+1,55*0,85+1,0 6,7885

1.06 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : 0,5*2,6*2+1,175*0,5+1,0 4,1875

1.07 KANCELÁŘ PROVOZ. TECHNIKA : 0,2*2,6*2+1,03*0,2+1,0 2,246

1.08 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5+1,0 2,5

1.11 SOC. ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL M : 1,0+1,0 2

1.35 CHODBA : (0,4*2,6*2+1,55*0,4+1,0)*3 11,1

1.36 KOTELNA : 2,6*1,0*2+1,7*1,0+1,0*2,6*2+1,4*1,0+1,0*2 15,5

1.38 PODESTA : 8,88*3,125+6,6*1,3-1,55*2,375-1,375*2,325*2 26,255

1.39 KERAMICKÁ DÍLNA : 13,05*1,3+20,74*3,25-0,8*1,8-1,375*2,325 79,73313

1.40 SKLAD : 7,55*1,3+13,85*1,275-0,8*1,8-0,7*1,625 24,89625

1.42 SCHODIŠTÉ S MEZIPODESTOU : 25,5*1,4+25,22*4,875 158,6475

1.44 SKLAD : (1,43+1,6*2)*0,38 1,7594

Mezisoučet 347,88478

D.1.0.2.02 půdorys 2. np :

2.01 PODESTA : (3,2+1,16+2,52+4,94)*4,4-1,375*2,25-1,5*2,175+22,9 68,55175

2.02 SCHODIŠTÉ S MEZIPODESTAMI : (5,9+5,08+5,62+3,76*2+1,12)*4,875-1,25*2,05 120,4825

2.03 CHODBA : 7,0+7,14*4,0-1,375*2,25-0,9*2,02 30,64825

2.04 POKOJ : (1,5+3,0*2)*0,9 6,75

2.05 a 2.06 CHODBA : 83,4+29,4+95,66*4,3-1,25*2,1*11 495,263

-1,375*2,3-1,0*2,1*2-1,5*2,175-1,275*2,175-1,4*2,275-0,9*2,05-1,375*2,225*2 -24,54688

2.07 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : (1,5+3,0*2)*0,95 7,125

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.11 KOUPELNA - KLIENTI : (1,47+1,5*2)*0,73				3,2631			
		2.14 DENNÍ MÍSTNOST - KLIENTI : (2,49+2,95*2)*0,8				6,712			
		2.15 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : (1,27+2,95*2)*0,8				5,736			
		2.18 PISOÁRY, WC - KLIENTI : (2,59+1,5*2)*0,5				2,795			
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1+30,84*4,45-1,375*2,225-1,25*2,05				170,71613			
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1+36,94*4,45-1,375*2,225-1,25*2,05*2				219,29863			
		2.21 POKOJ : 59+37,5*4,45-1,45*2,3-1,22*2,05*2-1,25*2,1*2				212,288			
		2.22 JIDELNA : 27,4+22,56*4,4-0,9*2,0-1,25*2,1				122,239			
		2.23 a 2.24 CHODBA : 51,5+23,4+75,96*4,5-1,25*2,1*5				403,595			
		-1,375*2,3-0,9*1,97*2-0,95*2,05*3-1*2-1,44*2-1,6*2,25				-21,031			
		2.25 AMBULANCE : 19,3+21,15*4,4-0,9*1,97-1,25*2,1				107,962			
		2.26 POKOJ : 19,3+21,14*4,4-0,9*1,97-1,25*2,1				107,918			
		2.27 POKOJ : 43,2+29,38*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1*2				165,2745			
		2.30 POKOJ : 39,9+28,47*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1*2				157,9705			
		2.31 POKOJ : 20,1+18,38*4,4-0,9*2,0-1,25*2,1				96,547			
		2.32 a 2.33 SKLAD : 1,0+0,5+8,04*4,4-0,9*2,0-1,12*2,1				32,724			
		2.34 SKLAD : 1,2+4,68*4,4-1,6*2,25				18,192			
		2.35 POKOJ : 35,5+26,17*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1-3,47*2,1				138,7885			
		Mezisoučet:				2655,26198			
		D.1.0.2.03 p ů d o r y s 3. n p :							
		3.01 PODESTA : 16,5+16,36*4,45-1,425*2,375-1,4*2,3-1,025*2,025				80,622			
		3.07 CHODBA : 83,8+74,62*4,525-2,35*3,15-1,2*2,0*4-0,8*1,97-1,425*2,375-1,375*2,275-0,975*2,225				394,19513			
		-1,3*2,225-1,3*2,2-1,3*2,175-1,275*2,25-0,8*1,97				-13,02475			
		3.08 CHODBA : 33,47+37,68*3,8-2,35*3,15-1,2*2,0*2-0,8*1,97-1,25*2,25				160,063			
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 9,25+12,69-1,2*2,0-0,8*1,97				17,964			
		3.23 POKOJ : 42,04+28,21*3,875-1,3*2,2-1,25*2,05				145,93125			
		3.24 POKOJ : 28,4+25,13*3,9-1,3*2,175-1,25*2,05				121,017			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.25 POKOJ : 38,72+27,31*3,9-1,275*2,25-1,025*2,125-1,25*2,05		137,61963					
		3.26 POKOJ : 66,08+36,65*3,8-1,025*2,125-1,25*2,05*2-1,25*2,1		195,42188					
		3.27 OŠETŘOVNA : 23,91+21,7*3,8-0,8*1,97-1,25*2,1		102,169					
		3.28 POKOJ : 37,4+27,3*3,8-0,9*1,97-1,25*2,1*2		134,117					
		3.29 POKOJ : 44,37+28,42*3,8-1,25*2,25-1,25*2,1*2		144,3035					
		3.30 CHODBA : 24,29+26,32*4,45-1,4*2,25-1,25*2,25-1,25*2,0-0,77*2,0-1,63*3,0-1,2*2,0*2		121,7215					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 1,1*4,45		4,895					
		3.34 SKLAD : 2,84*4,45		12,638					
		3.35 POKOJ : 21,31*4,45-1,25*2,25*2-1,25*2,1		86,5795					
		3.36 POKOJ : 18,57*4,45-1,25*2,25-1,25*2,1		77,199					
		3.37 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 6,5+7,54*6,55		55,887					
		Mezisoučet		1979,31863					
		D.1.0.2.04 půdorys podkroví:							
		4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 7,5+11,53*2,15-0,9*1,97-0,9*0,9		29,7065					
		4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 5,7+9,89*2,25-0,7*1,97-0,9*0,9		25,7635					
		Mezisoučet		55,47					

Díl: 787	Zasklívání					6 217,76			
97	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	518,14700	12,00	6 217,76	800-787	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Z důvodu třídění vybouraného materiálu.							
		D.1.0.2.01 půdorys 1. np:							
		1.03 ŠATNA - PERSONÁL II : 1,05*1,35*2*2		5,67					
		1.04 ŠATNA - PERSONÁL I : 1,05*1,35*2		2,835					
		1.06 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : 1,1*1,4*2		3,08					
		1.07 KANCELÁŘ PROVOZ. TECHNIKA : 1,1*1,4*2		3,08					
		1.08 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 0,6*1,0*2		1,2					
		1.11 SOC. ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL M : 0,6*1,0*2		1,2					
		1.16 CHODBA : 1,1*1,45*2+1,15*1,4*2		6,41					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.17 KANCELÁŘ : 1,05*1,35*2		2,835					
		1.18 JIDELNA : 1,1*1,45*2*3		9,57					
		1.19 JIDELNA : 1,1*1,45*2*3+1,15*1,6*2		13,25					
		1.26 MYTÍ PROVOZNIHO NADOBÍ : 1,15*1,6*2		3,68					
		1.27 ŠATNA - PERSONÁL KUCHYNĚ : 1,25*1,1*2		2,75					
		1.29 SPRCHA - PERSONÁL : 1,25*1,1*2		2,75					
		1.31 KUCHYŇ : 1,15*1,6*2*3		11,04					
		1.33 MYTÍ STOLNÍHO NADOBÍ : 1,25*1,1*2		2,75					
		1.34 SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN : 1,25*1,1*2+1,15*1,45*2		6,085					
		1.35 CHODBA : 1,15*1,45*2*3		10,005					
		1.36 KOTELNA : 1,15*1,6*2*2		7,36					
		1.43 HERNA : 1,15*1,6*2*2		7,36					
		1.44 SKLAD : 1,15*1,45*2		3,335					
		Měsíční náklady		106,245					
		D.1.0.2.02 půdorys 2. np :							
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,25*2,05*2		5,125					
		2.04 POKOJ : 1,25*2,05*2		5,125					
		2.05 CHODBA : 1,25*2,1*2*8		42					
		2.06 CHODBA : 1,25*2,1*2*3		15,75					
		2.07 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 1,25*2,05*2		5,125					
		2.11 KOUPELNA - KLIENTI : 1,25*2,05*2		5,125					
		2.14 DENNÍ MÍSTNOST - KLIENTI : 2,3*2,05*2		9,43					
		2.15 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : 1,25*2,05*2		5,125					
		2.18 PISOÁRY, WC - KLIENTI : 2,3*2,05*2		9,43					
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 1,25*2,05*2		5,125					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 1,25*2,05*2*2		10,25					
		2.21 POKOJ : 1,22*2,05*2*2+1,25*2,1*2*2		20,504					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.22 JÍDELNA : 1,25*2,1*2			5,25				
		2.23 CHODBA : 1,25*2,1*2*5			26,25				
		2.25 AMBULANCE : 1,25*2,1*2			5,25				
		2.26 POKOJ : 1,25*2,1*2			5,25				
		2.27 POKOJ : 1,25*2,1*2*2			10,5				
		2.30 POKOJ : 1,25*2,1*2*2			10,5				
		2.31 POKOJ : 1,25*2,1*2			5,25				
		2.35 POKOJ : 1,25*2,1*2+3,47*2,1*2			19,824				
		Mezisoučet			226,188				
		D.1.0.2.03 p ů d o r y s 3. n p :							
		3.03 KANCELÁŘ : 1,25*2,05*2			5,125				
		3.04 KANCELÁŘ : 1,25*2,05*2			5,125				
		3.05 KANCELÁŘ ŘEDITELE : 1,2*2,0*2			4,8				
		3.06 WC-BIDET+PŘEDSÍŇ/PERS : 1,05*0,6			0,63				
		3.07 CHODBA : 1,2*2,0*2*4			19,2				
		3.08 CHODBA : 1,2*2,0*2*4			19,2				
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 1,2*2,0*2			4,8				
		3.14 UMÝVÁRNA - KLIENTKY : 1,25*2,05*2			5,125				
		3.15 TERAPIE : 2,3*2,05*2*2			18,86				
		3.22 KOUPELNA - KLIENTI : 2,3*2,05*2			9,43				
		3.23 POKOJ : 1,25*2,05*2			5,125				
		3.24 POKOJ : 1,25*2,05*2			5,125				
		3.25 POKOJ : 1,25*2,05*2			5,125				
		3.26 POKOJ : 1,25*2,05*2*2+1,25*2,1*2			15,5				
		3.27 OŠETŘOVNA : 1,25*2,1*2			5,25				
		3.28 POKOJ : 1,25*2,1*2*2			10,5				
		3.29 POKOJ : 1,25*2,1*2*2			10,5				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.30 CHODBA : 1,2*2,0*2*2		9,6					
		3.35 POKOJ : 1,25*2,1*2		5,25					
		3.36 POKOJ : 1,25*2,1*2		5,25					
		3.37 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 3,47*2,1*2		14,574					
		Mezisoučet		184,094					
		D.1.0.2.04 půdorys podkrovi :							
		4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 0,9*0,9		0,81					
		4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 0,9*0,9		0,81					

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					758 878,63			
98	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	686,76798	700,00	480 737,59	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,

50,51, :

52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,

85,86, :

88,89,90,91,92,93,97, :

Součet : 686,76798

686,76798

99	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	686,76798	5,00	3 433,84	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,

50,51, :

52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,

85,86, :

88,89,90,91,92,93,97, :

Součet : 686,76798

686,76798

100	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	686,76798	20,00	13 735,36	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49, 50,51, : 52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84, 85,86, : 88,89,90,91,92,93,97, : Součet: : 686,76798				686,76798			
101	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Skládka Petruvky; celkem cca 24 km. https://mapy.cz/s/15RWg Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49, 50,51, : 52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84, 85,86, : 88,89,90,91,92,93,97, : Součet: : 15795,66356	t	15 795,66356	5,00	78 978,32	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49, 50,51, : 52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84, 85,86, : 88,89,90,91,92,93,97, : Součet: : 686,76798	t	686,76798	25,00	17 169,20	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
103	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	5 494,14385	5,00	27 470,72	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.0	Bourání a demontáže
R:	D.1.0.001	Soupis prací a dodávek: Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51, : 52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, : 88,89,90,91,92,93,97, : Součet: : 5494,14385				5494,14385			
104	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51, : 52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, : 88,89,90,91,92,93,97, : Součet: : 686,76798	t	686,76798	200,00	137 353,60	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						686,76798			
Celkem						1 269 155,65			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				3 823,78			
1	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovňováním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, pozn. č.3 - po dokončení instalaci ZTI opětovně zasypat montážní jámy (použít původní zásypový materiál) pozn. č.3 : 2.23 : 0,9*0,75*0,5 2.24 : 0,9*0,75*0,5	m3	0,67500	299,00	201,83	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Původní rostlý terén. případně násyp zeminou s obsahem kameniva frakce maximálně 32/63 mm, zhutněný na 0,2 MPa. [P2] : 6,60000	m2	6,60000	23,00	151,80	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Vyrovnání stávající vrstvy historických násypů. : [P7] : 109,60000 [P8] : 272,80000 [P9] : 74,80000	m2	457,20000	7,59	3 470,15		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				592 634,16			
4	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.2.04 půdorys podkroví : 4.03 : 0,4*0,5*0,3 4.04 : 0,4*0,5*0,3	m3	0,12000	4 162,00	498,24	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pozn. č.9 :	m3	0,41250	3 598,00	1 484,18	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.06 : 1,1*0,3*1,25		0,4125					
6	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	299,00	299,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		3.09 (a) : 1		1					
7	340238212R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	0,70000	784,00	548,80	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		3.33 : 0,35*2		0,7					
8	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	9,24125	541,00	4 999,52	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
		3.09 : 2,45*4,525-0,9*2,05		9,24125					
9	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	9,00000	74,00	666,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		3.09 : 4,5*2		9					
10	346244361R00	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm	m2	4,72000	326,00	1 538,72	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		2.22 : 4*0,15		0,6					
		2.23 : 4*0,17		0,68					
		2.24 : 4*0,2		0,8					
		3.08 : 4*0,17		0,68					
		3.27 : 4*0,15		0,6					
		3.30 : 4*0,17		0,68					
		3.37 : 4*0,17		0,68					
11	342268211R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x18 mm sádrovláknitá deska	m2	764,80000	499,00	381 635,20	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		[P7] : 109,60000*2		219,2					
		[P8] : 272,80000*2		545,6					
12	342268212R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x23 mm sádrovláknitá deska	m2	335,50000	599,00	200 964,50	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		[P12] : 335.50000		335,5					

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					22 359,82		
13	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	20,18034	987,00	19 918,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

[P4] :

1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 1,89*0,144*14+2,02*0,145*4+1,92*0,15*14

9,01384

2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,95*0,155*15+2,08*0,175*5+2,07*0,155*15

11,1665

14	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	20,18034	121,00	2 441,82	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

Položka pořadí 13 : 20,18034

20,18034

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 392 286,70			
15	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	365,97250	12,00	4 391,67	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

kteé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

1.NP : 1.18*1,45*4

6,844

2,8*2,05

5,74

1,2*1,1*4

5,28

1,2*1,45*2

3,48

0,6*1,0*2

1,2

1,03*1,4

1,442

1,08*1,4

1,512

1,2*1,35*4

6,48

1,2*1,45*4

6,96

1,1*1,45*3

4,785

1,15*1,6*10

18,4

2.NP : 1,25*2,1*27

70,875

3,47*2,1

7,287

1,25*2,05*10

25,625

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.3*2,05*2		9,43					
		3.NP : 1,2*2,0*10		24					
		1,1*0,7		0,77					
		3,45*2,1		7,245					
		1,25*2,1*8		21					
		1,25*2,05*11		28,1875					
		2.3*2,05*2		9,43					
		OSTATNÍ KONSTRUKCE : 100		100					
16	611421133S1	Omítka vnitřní stropů štuková na očištěný cihelný podklad [S1]	m2	106,58800	599,00	63 846,21		Vlastní	Kalkul
		OCISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO							
		PŘEDNÁSTRÍK 5 MM							
		VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM							
		KŘEMIČITÁ PENETRACE							
		VÁPENNÝ ŠTUK 2 - 3 MM							
		skladba S1 - 30% :							
		1.38 PODESTA : 6,6*1,3*0,3		2,574					
		1.39 KERAMICKÁ DILNA : 13,05*1,3*0,3		5,0895					
		1.40 SKLAD : 7,55*1,3*0,3		2,9445					
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 25,5*1,4*0,3		10,71					
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 24,5*1,3*0,3		9,555					
		2.03 CHODBA : 7,0*0,3		2,1					
		2.05 CHODBA : 83,4*0,3		25,02					
		2.06 CHODBA : 29,4*0,3		8,82					
		3.07 CHODBA : 88,3*0,3		26,49					
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 9,25*0,3		2,775					
		3.31 OSOBNÍ VÝTAH : 3,42		3,42					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.32 EVAKUAČNÍ VÝTAH : 7,09		7,09					
		Mezisoučet		10,51					
17	611421133S2	Omítka vnitřní stropů přestukování stávajících omítkových vrstev [S2]	m2	934,21700	199,00	185 909,18		Vlastní	Kalkul
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY							
		ZPEVŇOVAČ OMÍTKY							
		KŘEMIČITÁ PENETRACE							
		JEMNÝ VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM							
		skladba S2 - 70% :							
		1.38 PODESTA : 6,6*1,3*0,7		6,006					
		1.39 KERAMICKÁ DÍLNA : 13,05*1,3*0,7		11,8755					
		1.40 SKLAD : 7,55*1,3*0,7		6,8705					
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 25,5*1,4*0,7		24,99					
		2.01 PODESTA : 22,9*1,3*0,7		20,839					
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 24,5*1,3*0,7		22,295					
		2.03 CHODBA : 7,0*0,7		4,9					
		2.05 CHODBA : 83,4*0,7		58,38					
		2.06 CHODBA : 29,4*0,7		20,58					
		2.23 a 2.24 CHODBA : (51,5+23,4)*0,7		52,43					
		3.01 PODESTA : 16,5*0,7		11,55					
		3.08 CHODBA : 33,47*0,7		23,429					
		3.07 CHODBA : 88,3*0,7		61,81					
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 9,25*0,7		6,475					
		3.30 CHODBA : 24,29*0,7		17,003					
		Mezisoučet		349,433					
		skladba S2 - 80% :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1*0,8		31,28					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1*0,8		50,48					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.21 POKOJ : 59,0*0,8		47,2					
		2.22 JÍDELNA : 27,4*0,8		21,92					
		2.25 AMBULANCE : 19,3*0,8		15,44					
		2.26 POKOJ : 19,3*0,8		15,44					
		2.27 POKOJ : 43,2*0,8		34,56					
		2.30 POKOJ : 39,9*0,8		31,92					
		2.31 POKOJ : 20,1*0,8		16,08					
		2.32 SKLAD : 1,0*0,8		0,8					
		2.33 SKLAD : 0,5*0,8		0,4					
		2.34 SKLAD : 1,2*0,8		0,96					
		2.35 POKOJ : 35,5*0,8		28,4					
		2.35 POKOJ : 35,5*0,8		28,4					
		3.23 POKOJ : 42,04*0,8		33,632					
		3.24 POKOJ : 28,4*0,8		22,72					
		3.25 POKOJ : 38,72*0,8		30,976					
		3.26 POKOJ : 66,08*0,8		52,864					
		3.27 OŠETŘOVNA : 23,91*0,8		19,128					
		3.28 POKOJ : 37,4*0,8		29,92					
		3.29 POKOJ : 44,37*0,8		35,496					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 1,76*0,8		1,408					
		3.34 SKLAD : 0,68*0,8		0,544					
		3.35 POKOJ : 24,06*0,8		19,248					
		3.36 POKOJ : 19,46*0,8		15,568					
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>584,784</i>					
18	611421432S3	Omítka vnitřní stropů štuková na očištěné dřevěný podklad [S3] OČISTĚNÉ DŘEVĚNÉ PODBITÍ PŘÍPADNÉ POVALY RÁKOSOVÁ ROHOŽ ŠTUKATÉRSKÁ	m2	192,77500	799,00	154 027,23		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PŘEDNÁSTRÍK 5 MM							
		VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM							
		KŘEMIČITÁ PENETRACE							
		JEMNÝ VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM							
		skladba S3 - 30% :							
		2.01 PODESTA : 22,9*1,3*0,3			8,931				
		2.23 a 2.24 CHODBA : (51,5+23,4)*0,3			22,47				
		3.01 PODESTA : 16,5*0,3			4,95				
		3.08 CHODBA : 33,47*0,3			10,041				
		3.30 CHODBA : 24,29*0,3			7,287				
		Wetisouba			53,679				
		skladba S3 - 20% :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 39,1*0,2			7,82				
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 63,1*0,2			12,62				
		2.21 POKOJ : 59,0*0,2			11,8				
		2.22 JÍDELNA : 27,4*0,2			5,48				
		2.25 AMBULANCE : 19,3*0,2			3,86				
		2.26 POKOJ : 19,3*0,2			3,86				
		2.27 POKOJ : 43,2*0,2			8,64				
		2.30 POKOJ : 39,9*0,2			7,98				
		2.31 POKOJ : 20,1*0,2			4,02				
		2.32 SKLAD : 1,0*0,2			0,2				
		2.33 SKLAD : 0,5*0,2			0,1				
		2.34 SKLAD : 1,2*0,2			0,24				
		2.35 POKOJ : 35,5*0,2			7,1				
		3.23 POKOJ : 42,04*0,2			8,408				
		3.24 POKOJ : 28,4*0,2			5,68				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.25 POKOJ : 38,72*0,2		7,744					
		3.26 POKOJ : 66,08*0,2		13,216					
		3.27 OŠETŘOVNA : 23,91*0,2		4,762					
		3.28 POKOJ : 37,4*0,2		7,48					
		3.29 POKOJ : 44,37*0,2		8,874					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 1,76*0,2		0,352					
		3.34 SKLAD : 0,68*0,2		0,136					
		3.35 POKOJ : 24,06*0,2		4,812					
		3.36 POKOJ : 19,46*0,2		3,892					
		Mezisoučet		139,096					
19	611421435S4	Stávající štukové omítky stropů [S4]	m2	13,20000	154,00	2 032,80		Vlastní	Kalkul
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY							
		ZPEVŇOVAČ OMÍTKY							
		4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 7,5		7,5					
		4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 5,7		5,7					
20	612416121Z1p	Omítka stěn štuková na očištěný cihelný podklad – zavhlé zdivo [Z1p]	m2	108,78594	901,00	98 016,13		Vlastní	Kalkul
		OCISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO							
		TRASVÁPENNÝ PŘEDNÁSTRÍK 5 MM							
		TRASVÁPENNÁ OMÍTKA HRUBÁ 15 – 30 MM							
		TRASVÁPENNÁ OMÍTKA JEMNÁ 15 MM							
		KŘEMICITÁ PENETRACE							
		JEMNÝ VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM							
		skladba Z1p - 50% :							
		1.38 PODESTA : (8,88*3,125-1,55*2,375-1,375*2,325*2)*0,5		8,8375					
		1.39 KERAMICKÁ DÍLNA : (20,74*3,25-0,8*1,8-1,375*2,325-0,9*1,0)*0,5		30,93406					
		1.40 SKLAD : (13,85*1,275-0,8*1,8-0,7*1,625)*0,5		7,54063					
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : (25,22*4,875)*0,5		61,47375					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	612421637Z1	Omítka vnitřní zdíva štuková na očištěný cihelný podklad – zdivo nezasažené vlhkostí [Z1]	m2	1 427,37255	295,00	421 074,90		Vlastní	Kalkul

OCISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO

PŘEDNASTŘÍK 5 MM

VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM

KŘEMIČITÁ PENETRACE

JEMNÝ VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM

doplnění omítek v místech měněných oken a parapetů - skladba Z1 :

1.03 ŠATNA - PERSONÁL II : (1,2+1,35)*2*0,35*2	3,57
1.04 ŠATNA - PERSONÁL I : (1,2+1,35)*2*0,35	1,785
1.06 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : (1,1+1,4)*2*0,35	1,75
1.07 KANCELÁŘ PROVOZ. TECHNIKA : (1,1+1,4)*2*0,225	1,125
1.08 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (0,6+1,0)*2*0,225	0,72
1.11 SOC. ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL M : (0,6+1,0)*2*0,225	0,72
1.36 KOTELNA : (1,15+1,16)*2*0,3+(1,15+1,6)*2*0,375	3,4485
2.04 POKOJ : (1,25+2,05)*2*0,2	1,32
2.07 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : (1,25+2,05)*2*0,15	0,99
2.11 KOUPELNA - KLIENTI : (1,25+2,05)*2*0,18	1,188
2.14 DENNÍ MÍSTNOST - KLIENTI : (2,3+2,05)*2*0,18	1,566
2.15 DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : (1,25+2,05)*2*0,18	1,188
2.18 PISOÁRY, WC - KLIENTI : (2,3+2,05)*2*0,18	1,566
3.03 KANCELÁŘ : (1,25+2,05)*2*0,18	1,188
3.04 KANCELÁŘ : (1,25+2,05)*2*0,18	1,188
3.05 KANCELÁŘ ŘEDITELÉ : (1,2+2,0)*2*0,15	0,96
3.06 WC-BIDET+PŘEDSÍŇ/PERS : (1,1+0,7)*2*0,225	0,81
3.14 UMÝVÁRNA - KLIENTKY : (1,25+2,05)*2*0,2+(1,25+2,05)*2*0,175	2,475
3.17 TERAPIE : (2,3+2,05)*2*0,175	1,5225
3.22 KOUPELNA - KLIENTI : (2,3+2,05)*2*0,15	1,305

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.37 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : (3,45+2,1)*2*0,175		1,9425					
		mezisoučet		32,3275					
		skladba Z1 - 50% :							
		2.01 PODESTA : ((3,2+1,16+2,52+4,94)*4,4-1,375*2,25-1,5*2,175)*0,5		22,82588					
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : ((5,9+5,08+5,62+3,76*2+1,12)*4,875-1,25*2,05)*0,5		60,24125					
		2.03 CHODBA : (7,14*4,0-1,375*2,25-0,9*2,02)*0,5		11,82413					
		2.05 a 2.06 CHODBA : (95,66*4,3-1,25*2,1*11-24,54688)*0,5		178,95806					
		2.23 a 2.24 CHODBA : (75,96*4,5-1,25*2,1*5-21,031)*0,5		153,832					
		3.01 PODESTA : (16,36*4,45-1,425*2,375-1,4*2,3-1,025*2,025)*0,5		32,061					
		3.07 CHODBA : (74,62*4,525-2,35*3,15-1,2*2,0*4-0,8*1,97-1,425*2,375-1,375*2,275-0,975*2,225-13,02475)*0,5		148,68519					
		3.08 CHODBA : (37,68*3,8-2,35*3,15-1,2*2,0*2-0,8*1,97-1,25*2,25)*0,5		63,2965					
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : (12,69-1,2*2,0-0,8*1,97)*0,5		4,357					
		3.30 CHODBA : (26,32*4,45-1,4*2,25-1,25*2,25-1,25*2,0-0,77*2,0-1,63*3,0-1,2*2,0*2)*0,5		48,71575					
		mezisoučet		724,79675					
		skladba Z1 - 20% :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : (30,84*4,45-1,375*2,225-1,25*2,05)*0,2		26,32323					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : (36,94*4,45-1,375*2,225-1,25*2,05*2)*0,2		31,23973					
		2.21 POKOJ : (37,5*4,45-1,45*2,3-1,22*2,05*2-1,25*2,1*2)*0,2		30,6576					
		2.22 JÍDELNA : (22,56*4,4-0,9*2,0-1,25*2,1)*0,2		18,9678					
		2.25 AMBULANCE : (21,15*4,4-0,9*1,97-1,25*2,1)*0,2		17,7324					
		2.26 POKOJ : (21,14*4,4-0,9*1,97-1,25*2,1)*0,2		17,7236					
		2.27 POKOJ : (29,38*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1*2)*0,2		24,4149					
		2.30 POKOJ : (28,47*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1*2)*0,2		23,6141					
		2.31 POKOJ : (18,38*4,4-0,9*2,0-1,25*2,1)*0,2		15,2894					
		2.32 a 2.33 SKLAD : (8,04*4,4-0,9*2,0-1,12*2,1)*0,2		6,2448					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.34 SKLAD : (4,68*4,4-1,6*2,25)*0,2		3,3984					
		2.35 POKOJ : (26,17*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1-3,47*2,1)*0,2		20,6577					
		3.23 POKOJ : (28,21*3,875-1,3*2,2-1,25*2,05)*0,2		20,77825					
		3.24 POKOJ : (25,13*3,9-1,3*2,175-1,25*2,05)*0,2		18,5234					
		3.25 POKOJ : (27,31*3,9-1,275*2,25-1,025*2,125-1,25*2,05)*0,2		19,77993					
		3.26 POKOJ : (36,65*3,8-1,025*2,125-1,25*2,05*2-1,25*2,1)*0,2		25,86838					
		3.27 OŠETŘOVNA : (21,7*3,8-0,8*1,97-1,25*2,1)*0,2		15,6518					
		3.28 POKOJ : (27,3*3,8-0,9*1,97-1,25*2,1*2)*0,2		19,3434					
		3.29 POKOJ : (28,42*3,8-1,25*2,25-1,25*2,1*2)*0,2		19,9867					
		3.33 PŘEDSÍŇ : (1,1*4,45)*0,2		0,979					
		3.34 SKLAD : (2,84*4,45)*0,2		2,5276					
		3.35 POKOJ : (21,31*4,45-1,25*2,25*2-1,25*2,1)*0,2		17,3159					
		3.36 POKOJ : (18,57*4,45-1,25*2,25-1,25*2,1)*0,2		15,4398					
		%mezisoučet		412,4578					
		1.14 OSOBNÍ VÝTAH : 7,66*5,15-1,4*2,3		36,229					
		1.15 EVAKUAČNÍ VÝTAH : 10,07*5,15-1,04*2,3		49,4685					
		2.28 OSOBNÍ VÝTAH : 7,66*5,2-0,77*2,0		38,292					
		2.29 NÁKLADNÍ VÝTAH : 10,07*5,2-1,25*2,0		49,864					
		3.31 OSOBNÍ VÝTAH : 7,66*4,9-0,77*2,0		35,994					
		3.32 EVAKUAČNÍ VÝTAH : 10,07*4,9-1,25*2,0		46,843					
		4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 0,4*0,5*2+0,5*0,3		0,55					
		4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 0,4*0,5*2+0,5*0,3		0,55					
		%mezisoučet		257,7905					
22	612421637Z2	Omítka vnitřní zdiva přeštukování stávajících omítkových vrstev [Z2]	m2	2 632,66679	174,00	458 084,02		Vlastní	Kalkul
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY							
		ZPEVŇOVAČ OMÍTKY							
		KŘEMIČITÁ PENETRACE							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		JEMNÝ VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 mm							
		v místech okenních nik oprava omítky - skladba Z2 :							
	1.03	ŠATNA - PERSONÁL II : (1,2+1,35*2)*0,8+1,3*1,1+(1,4*0,8+1,65*2)				8,97			
	1.04	ŠATNA - PERSONÁL I : 1,42*0,8+1,65*2+1,25*1,1				5,811			
	1.06	DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : (1,18+1,4*2)*0,5				1,99			
	1.07	KANCELÁŘ PROVOZ. TECHNIKA : (1,03+1,4*2)*0,18				0,6894			
	1.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 0,5				0,5			
	1.11	SOC. ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL M : 0,5				0,5			
	1.36	KOTELNA : (1,7+2,275*2)*0,95+1,5*1,1+(1,43+3,225*2)*1,2+1,25*1,1				18,4185			
	2.04	POKOJ : 1,5*0,9+2*2+1,3*1,1				6,78			
	2.07	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 1,5*0,9+2*2+1,3*1,1				6,78			
	2.11	KOUPELNA - KLIENTI : 1,0				1			
	2.14	DENNÍ MÍSTNOST - KLIENTI : 2,49*0,8+2,0*2+2,35*1,1				8,577			
	2.15	DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL : 1,27*0,8+2,0*2+1,27*1,1				6,413			
	2.18	PISOÁRY, WC - KLIENTI : 1,0				1			
	3.03	KANCELÁŘ : 1,5*0,75+1,65*2+1,33*1,1				5,888			
	3.04	KANCELÁŘ : 1,51*0,75+1,65*2+1,34*1,1				5,9065			
	3.05	KANCELÁŘ ŘEDITELE : 1,5*0,25+1,1*2+1,33*1,1				4,038			
	3.06	WC-BIDET+PŘEDSÍŇ/PERS : 1,5*0,25+0,5*2				1,375			
	3.14	UMÝVÁRNA - KLIENTKY : 1,5*0,6+1,65*2+1,32*1,1+1,18*0,65				6,419			
	3.17	TERAPIE : 2,53*0,65+1,65*2+2,37*1,1				7,5515			
	3.22	KOUPELNA - KLIENTI : 2,48*0,6+1,65*2+2,36*1,1				7,384			
	3.37	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST : 3,6*0,6+1,65*2+3,52*1,1				9,332			
		Mezisoučet				115,3229			
		skladba Z2 - 50% :							
	1.38	PODESTA : (8,88*3,125-1,55*2,375-1,375*2,325*2)*0,5				8,8375			
	1.39	KERAMICKÁ DÍLNA : (20,74*3,25-0,8*1,8-1,375*2,325-0,9*1,0)*0,5				30,93406			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		1.40 SKLAD : (13,85*1,275-0,8*1,8-0,7*1,625)*0,5		7,54063					
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : (25,22*4,875)*0,5		61,47375					
		2.01 PODESTA : ((3,2+1,16+2,52+4,94)*4,4-1,375*2,25-1,5*2,175)*0,5		22,82588					
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : ((5,9+5,06+5,62+3,76*2+1,12)*4,875-1,25*2,05)*0,5		60,24125					
		2.03 CHODBA : (7,14*4,0-1,375*2,25-0,9*2,02)*0,5		11,82413					
		2.05 a 2.06 CHODBA : (95,66*4,3-1,25*2,1*11-24,54688)*0,5		178,95806					
		2.23 a 2.24 CHODBA : (75,96*4,5-1,25*2,1*5-21,031)*0,5		153,832					
		3.01 PODESTA : (16,36*4,45-1,425*2,375-1,4*2,3-1,025*2,025)*0,5		32,061					
		3.07 CHODBA : (74,62*4,525-2,35*3,15-1,2*2,0*4-0,8*1,97-1,425*2,375-1,375*2,275-0,975*2,225-13,02475)*0,5		148,68519					
		3.08 CHODBA : (37,68*3,8-2,35*3,15-1,2*2,0*2-0,8*1,97-1,25*2,25)*0,5		63,2965					
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : (12,69-1,2*2,0-0,8*1,97)*0,5		4,357					
		3.30 CHODBA : (26,32*4,45-1,4*2,25-1,25*2,25-1,25*2,0-0,77*2,0-1,63*3,0-1,2*2,0*2)*0,5		48,71575					
		Mezisoučet		833,58269					
		skladba Z2 - 80% :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : (30,84*4,45-1,375*2,225-1,25*2,05)*0,8		105,2929					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : (36,94*4,45-1,375*2,225-1,25*2,05*2)*0,8		124,9589					
		2.21 POKOJ : (37,5*4,45-1,45*2,3-1,22*2,05*2-1,25*2,1*2)*0,8		122,6304					
		2.22 JÍDELNA : (22,56*4,4-0,9*2,0-1,25*2,1)*0,8		75,8712					
		2.25 AMBULANCE : (21,15*4,4-0,9*1,97-1,25*2,1)*0,8		70,9296					
		2.26 POKOJ : (21,14*4,4-0,9*1,97-1,25*2,1)*0,8		70,8944					
		2.27 POKOJ : (29,38*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1*2)*0,8		97,6596					
		2.30 POKOJ : (28,47*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1*2)*0,8		94,4564					
		2.31 POKOJ : (18,38*4,4-0,9*2,0-1,25*2,1)*0,8		61,1576					
		2.32 a 2.33 SKLAD : (8,04*4,4-0,9*2,0-1,12*2,1)*0,8		24,9792					
		2.34 SKLAD : (4,68*4,4-1,6*2,25)*0,8		13,5936					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.35 POKOJ : (26,17*4,4-0,95*2,05-1,25*2,1-3,47*2,1)*0,8		82,6308					
		3.23 POKOJ : (28,21*3,875-1,3*2,2-1,25*2,05)*0,8		83,113					
		3.24 POKOJ : (25,13*3,9-1,3*2,175-1,25*2,05)*0,8		74,0936					
		3.25 POKOJ : (27,31*3,9-1,275*2,25-1,025*2,125-1,25*2,05)*0,8		79,1197					
		3.26 POKOJ : (36,65*3,8-1,025*2,125-1,25*2,05*2-1,25*2,1)*0,8		103,4735					
		3.27 OŠETŘOVNA : (21,7*3,8-0,8*1,97-1,25*2,1)*0,8		62,6072					
		3.28 POKOJ : (27,3*3,8-0,9*1,97-1,25*2,1*2)*0,8		77,3736					
		3.29 POKOJ : (28,42*3,8-1,25*2,25-1,25*2,1*2)*0,8		79,9468					
		3.33 PŘEDSIŇ : (1,1*4,45)*0,8		3,916					
		3.34 SKLAD : (2,84*4,45)*0,8		10,1104					
		3.35 POKOJ : (21,31*4,45-1,25*2,25*2-1,25*2,1)*0,8		69,2636					
		3.36 POKOJ : (18,57*4,45-1,25*2,25-1,25*2,1)*0,8		61,7592					
		<i>Nápisové</i>		1649,8312					
		3.37 pozn. č.5 : 7,54*4,5		33,93					
23	612421935Z4	Stávající štukové omítky stěn [Z4]	m2	39,87450	123,00	4 904,56		Vlastní	Kalkul
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY							
		ZPEVŇOVAČ OMÍTKY							
		4.03 STROJOVNÁ VÝTAHU : 10,95*2,15-0,5*0,5-0,95*2,02		21,3735					
		4.04 STROJOVNÁ VÝTAHU : 9,52*2,25-0,5-0,5-0,95*2,02		18,501					
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					2 202 790,95			
24	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	265,97250	10,00	2 659,73	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		1.NP : 1,18*1,45*4		6,844					
		2,8*2,05		5,74					
		1,2*1,1*4		5,28					
		1,2*1,45*2		3,48					
		0,6*1,0*2		1,2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,03*1,4		1,442					
		1,08*1,4		1,512					
		1,2*1,35*4		6,48					
		1,2*1,45*4		6,96					
		1,1*1,45*3		4,785					
		1,15*1,6*10		18,4					
		2.NP : 1,25*2,1*27		70,875					
		3,47*2,1		7,287					
		1,25*2,05*10		25,625					
		2,3*2,05*2		9,43					
		3.NP : 1,2*2,0*10		24					
		1,1*0,7		0,77					
		3,45*2,1		7,245					
		1,25*2,1*8		21					
		1,25*2,05*11		28,1875					
		2,3*2,05*2		9,43					
25	622471318RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4,	m2	2 716,79020	199,00	540 641,25	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 26 : 2716.79020		2716,7902					
26	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	2 716,79020	10,00	27 167,90	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 27 : 150,18600		150,186					
		Položka pořadí 28 : 350,43400		350,434					
		Položka pořadí 29 : 21,73000		21,73					
		Položka pořadí 30 : 1323,63000		1323,63					
		Položka pořadí 31 : 870,81020		870,8102					
27	622421111sE1	Nový omítkový plášť na očištěný cihelný podklad – zavlhle zdivo [sE1]	m2	150,18600	987,00	148 233,58		Vlastní	Kalkul
		OCISTĚNÉ A ODSPÁROVANE ZDIVO							
		TRASVÁPENNÝ PŘEDNÁSTRÍK 5 MM							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TRASVÁPENNÁ OMÍTKA HRUBÁ 15 – 30 MM							
		TRASVÁPENNÁ OMÍTKA JEMNÁ 15 MM							
		KŘEMIČITÁ PENETRACE							
		JEMNÝ VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM							
		západní průčelí : (100,46)*0,3		30,138					
		jižní průčelí : (32,35+117,05)*0,3		44,82					
		východní průčelí : (125,52)*0,3		37,656					
		severní průčelí : (54,89+7,34*2+55,67)*0,3		37,572					
28	622421112sE2	Nový omítkový plášť na očištěný cihelný podklad – zdívo nezasažené vlhkostí [sE2]	m2	350,43400	598,00	209 559,53		Vlastní	Kalkul
		OCISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDÍVO							
		PŘEDNÁSTRÍK 5 MM							
		VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM							
		KŘEMIČITÁ PENETRACE							
		JEMNÝ VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM							
		západní průčelí : (100,46)*0,7		70,322					
		jižní průčelí : (32,35+117,05)*0,7		104,58					
		východní průčelí : (125,52)*0,7		87,864					
		severní průčelí : (54,89+7,34*2+55,67)*0,7		87,668					
29	622421113sE3	Nový omítkový plášť na očištěný cihelný podklad – architektonické články (ostění, římsy) [sE3]	m2	21,73000	2 958,00	64 277,34		Vlastní	Kalkul
		OCISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDÍVO							
		PŘEDNÁSTRÍK 5 MM							
		VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM							
		KŘEMIČITÁ PENETRACE							
		JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 2 MM							
		západní průčelí : 2,38		2,38					
		jižní průčelí : 3,1+3,35		6,45					
		východní průčelí : 2,87+1,18		4,05					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		severní průčelí : 1,15+7,7		8,85					
30	622421114sE4	Stávající omítkový plášť s novou štukovou úpravou [sE4] STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNĚ OMÍTKY ZPEVNŮVAČ OMÍTKY KŘEMIČITÁ PENETRACE JEMNÝ VÁPENNÝ ŠTUK 3 MM západní průčelí : 36,85+121,38+117,45 jižní průčelí : 25,03+1,73+28,02+159,67+152,02 východní průčelí : 156,81+155,8 severní průčelí : 77,81+22,14+80,0+77,32+23,2+75,95+12,45	m2	1 323,63000	265,00	350 761,95		Vlastní	Kalkul
31	622421115sE5	Stávající omítkový plášť s novou kletovanou úpravou – architektonické články [sE5] STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNĚ OMÍTKY ZPEVNŮVAČ OMÍTKY KŘEMIČITÁ PENETRACE JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 2 MM oprava štukových prvků fasády - šambrány, ostění, římsy apod. (vyjma komínových těles) : západní průčelí : 30,93*0,59+31,06*0,47+28,15*0,25+(14,8+30,87)*1,37+1,5*5+1,2*5 bosáže : 9,05+6,38+9,58+9,35 jižní průčelí : (37,56+12,02)*0,59+(41,38+12,13)*0,47+(41,44+12,78)*1,37+(40,23+4*2)*0,25 2,05+1,8*2+1,2*22+1,0*7+1,2 bosáže : 5,52*2+9,65*2+9,45*2 východní průčelí : 46,94*0,59+47,05*0,47+47,7*1,37+(41,8*2)*0,25+1,3*22+1,0*11 bosáže : 5,52+4,58+9,56*2+9,64*2 severní průčelí : (55,7+0,5*2)*0,59+(56,1+0,5*2)*0,47+(56,75+0,5*2)*1,37+(19,8*2+7,36*2+20,55*2)*0,25 7,55*0,75+7,55*0,5+1,2*22+1,0*10+2,5+0,75*12+6,1*0,35*2	m2	870,81020	987,00	859 489,67		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bosaže : 4,58+9,52+7,94+9,6*2		41,24					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				670 942,70			
32	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem [P2] : 6,60000*0,05 [P14] : 4,12063*0,08	m3	0,65965	2 450,00	1 616,14	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem [P7:P8] Vyrovnávací vrstva systémové vyrovnávací malty 200kg/m3, pevnost v tlaku 1N/mm2 Tloušťka vrstvy 80-100mm. [P7] : 109,60000*(0,08+0,1)/2 [P8] : 272,80000*(0,08+0,1)/2	m3	34,41600	2 154,00	74 132,06	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem [P2] : 6,60000*0,1	m3	0,66000	2 300,00	1 518,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
35	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny [P2] : 6,60000*0,05	m3	0,33000	120,00	39,60	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
36	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny [P2] : 6,60000*0,1	m3	0,66000	20,00	13,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm [P2] : 6,60000*1,98/1000 [P14] : 4,12063*1,98/1000 prořez/překlad 15% : 0,15	t	0,02441	20 154,00	491,96	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,49862	19 874,00	29 783,57	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		[P2] : 6,60000*3,08/1000		0,02033					
		[P4] : (50,40000+9,01384+11,1665)*3,08/1000		0,21739					
		[P6] : 199,10000*3,08/1000		0,61323					
		[P9] : 74,80000*3,08/1000		0,23038					
		[P10] : 58,40000*3,08/1000		0,17987					
		[P11] : 9,50000*3,08/1000		0,02926					
		[P14] : 4,12063*3,08/1000		0,01269					
		prořez/překlád 15% : 0,15		0,19547					
39	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03370	23 012,00	775,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P2] : 6,60000*4,44/1000		0,0293					
		prořez/překlád 15% : 0,15		0,0044					
40	631571001R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva těžného 0-4 pro zpevnění podkladu	m3	0,66000	847,00	559,02	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,							
		[P2]							
		12) Podsyp přírodním drceným kamenivem frakce 0/32 mm, zhuštěným na 0,2 MPa.							
		[P2] : 6,60000*0,1		0,66					
41	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	22,86000	1 956,00	44 714,16	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu							
		[P7] : 109,60000*0,05		5,48					
		[P8] : 272,80000*0,05		13,64					
		[P9] : 74,80000*0,05		3,74					
42	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	10,06500	3 568,00	35 911,92	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu							
		[P12] : 335,50000*0,03		10,065					
43	632415130R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 30 mm, ruční zpracování	m2	20,18034	562,00	11 341,35	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s rozptřením a uhlazením [P4] 4) Tloušťka svislé betonové vrstvy: cca 30 mm Výroba cementového potěru: bude v souladu s ČN EN 13 318 Třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813: F5 Třída pevnosti podle ČSN EN 13 813: C 25 Zbytková vlhkost před pokládkou podlahových krytin: bude splňovat hodnoty ČSN 74 4505 Součinitel tepelné roztažnosti: maximálně 0,012 mm/(m.K) [P4] : 1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTCU : 1,89*0,144*14+2,02*0,145*4+1,92*0,15*14 2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,95*0,155*15+2,08*0,175*5+2,07*0,155*15			9,01384 11,1665				
44	632415140R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 40 mm, ruční zpracování	m2	50,40000	748,00	37 699,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s rozptřením a uhlazením [P4] 4) Tloušťka vodorovné betonové vrstvy: cca 40 mm Výroba cementového potěru: bude v souladu s ČN EN 13 318 Třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813: F5 Třída pevnosti podle ČSN EN 13 813: C 25 Zbytková vlhkost před pokládkou podlahových krytin: bude splňovat hodnoty ČSN 74 4505 Součinitel tepelné roztažnosti: maximálně 0,012 mm/(m.K) [P4] : 50,40000			50,4				
45	632418104RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, včetně penetrace, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	392,02063	199,00	78 012,11	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s rozptřením a uhlazením [P2],[P5] 2) Samo-nivelační stěrková vyrovnávací hmota pevnost min 30MPa:							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Jedno-komponentní systémová samo-nivelační a současně stěrková brousitelná hmota určená k vyrovnání cementových potěrů a betonových podkladů pod povlakovou podlahovou krytinu na bázi přírodního linolea. Součástí položky je aplikace hmoty a broušení povrchu. Požadavek na interval tloušťky dokončené vrstvy vyrovnávací hmoty je 1 až 5 mm. Podklad musí splňovat požadavky ČEN 744505, rovinnost 2mm.							
		3) Disperzní penetrace: Nové cementové potěry a původní betonové podklady budou v celé ploše penetrovány penetračním nátěrem ze systému výrobce samo-nivelační a stěrkové hmoty. Aplikace válečkováním.							
		[P2] : 6.60000			6,6				
		[P5] : 39.50000			39,5				
		[P6] : 199.10000			199,1				
		[P9] : 74.80000			74,8				
		[P10] : 58.40000			58,4				
		[P11] : 9.50000			9,5				
		[P14] : 4.12063			4,12063				
46	632418115RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, včetně penetrace, tloušťky 15 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením [P4]	m2	50,40000	487,00	24 544,80	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2) Samo-nivelační stěrková vyrovnávací hmota pevnost min 30MPa: Jedno-komponentní systémová samo-nivelační a současně stěrková brousitelná hmota určená k vyrovnání cementových potěrů a betonových podkladů pod povlakovou podlahovou krytinu na bázi přírodního linolea. Součástí položky je aplikace hmoty a broušení povrchu. Požadavek na tloušťku dokončené vrstvy vyrovnávací hmoty je 14mm. V rámci této vrstvy bude na hraně schodů osazen zaoblený ocelový profil R14mm. Podklad musí splňovat požadavky ČEN 744505, rovinnost 2mm.							
		3) Disperzní penetrace: Nové cementové potěry a původní betonové podklady budou v celé ploše penetrovány penetračním nátěrem ze systému výrobce samo-nivelační a stěrkové hmoty. Aplikace válečkováním.							
		[P4] : 50.40000			50,4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	632421190R00	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 80 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením Litý samo-nivelační potěr na bázi cementového pojiva ve formě potěru odděleného od podkladu separační fólií, včetně hutnění, urovnání a případného broušení povrchu. Tloušťka potěru: 80 mm Výroba cementového potěru: bude v souladu s ČN EN 13 313 Třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813: F5 Třída pevnosti podle ČSN EN 13 313: C 25 Zbytková vlhkost před pokládkou podlahových krytin: bude splňovat hodnoty ČSN 74 4505 Součinitel tepelné roztažnosti: maximálně 0,012 mm/(m.K) Dilatace: Vnitřní dilatační celky pro litý samo-nivelační potěr jsou stanoveny v rastru maximálně 6 x 6 m. Přerušení betonového potěru bude provedeno v jeho celé tloušťce včetně výztuže. Dilatační spára bude vyplněná současně s litím potěru v jeho celé tloušťce páskou z napěňovaného polyetylenu s uzavřenými póry, průřez 100/10 mm. Distanční profily, případně tělíska: Minimální krytí výztuže 30 mm bude zajištěno použitím plastových distančních profilů, případně tělísek v celé ploše vyztužení. [P9] : 74,80000 [P10] : 58,40000 [P11] : 9,50000 [P14] : 4,12063	m2	146,82063	956,00	140 360,52	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
48	632423103R00	Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová, tloušťky 3 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením [P7] Samonivelační sádrová stěrka ve formě suché maltové směsi s přísadou polymerů a minerálních piniv v tl. min 3mm (spoje desek a drážky předem vystěrkovat stěrkou – speciální stěrková hmota pro tmelení sádrových desek a celoplošně penetrovat systémovým přípravkem). [P7] : 109,60000	m2	382,40000	215,00	82 216,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
[P8] : 272,80000			272,8						
49	632443211R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	205,70000	265,00	54 510,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Litý samo-nivelační potěr na bázi cementového pojiva ve formě potěru odděleného od podkladu separační fólií. včetně hutnění. urovnání a případného broušení povrchu. Tloušťka potěru: 80 mm Výroba cementového potěru: bude v souladu s ČN EN 13 318 Třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813: F5 Třída pevnosti podle ČSN EN 13 813: C 25 Zbytková vlhkost před pokládkou podlahových krytin: bude splňovat hodnoty ČSN 74 4505 Součinitel tepelné roztažnosti: maximálně 0,012 mm/(m.K) [P2] : 6,60000 6,6 [P6] : 199,10000 199,1									
50	632443212R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 234,20000	16,00	19 747,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny [P2] : 6,60000*6 39,6 [P6] : 199,10000*6 1194,6									
51	632451023R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	128,36210	214,00	27 469,49	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, pozn. č.2 - před montáží parapetů očistit původní zdivo a parapet vyrovnat ložem z trasvápenné zdící malty tl. 20 - 40mm pozn. č.7 - před realizací oplechování říms bude původní zdivo z horní strany zbaveno veškerých nesoudržných omítek a vrstev, římsy vyrovnat v původním spádu ložem z trasvápenné zdící malty tl. 20 - 40mm pozn. č.2 : 1.03 : 1,4*0,2+1,2*0,8 1,24 1.06 : 1,2*0,48 0,576									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.07 : 1,025*0,2		0,205					
		1.16 : 1,3*0,2*2		0,52					
		1.17 : 1,4*0,2		0,28					
		1.18 : 1,3*0,2*3		0,78					
		1.19 : 1,38*0,61+1,3*0,63+1,3*0,6+1,33*0,83		3,5447					
		1.35 : 1,43*0,2*3		0,858					
		1.37 : 1,33*0,4		0,532					
		1.44 : 1,43*0,4		0,572					
		<i>Mezisoučet</i>		9,1077					
		2.04 : 1,33*0,3		0,399					
		2.05 : 1,33*0,05*10		0,665					
		2.07 : 1,33*0,3		0,399					
		2.11 : 1,25*0,13		0,1625					
		2.19 : 1,3*0,1		0,13					
		2.20 : 1,3*0,15*2		0,39					
		2.21 : 1,3*0,15*4		0,78					
		2.22 : 1,3*0,1		0,13					
		2.23 : 1,33*0,2*3		0,798					
		2.24 : 1,33*0,2*2		0,532					
		2.25 : 1,33*0,2		0,266					
		2.26 : 1,33*0,2		0,266					
		2.27 : 1,33*0,2*2		0,532					
		2.30 : 1,33*0,2*2		0,532					
		2.31 : 1,33*0,2		0,266					
		2.35 : 1,33*0,2		0,266					
		<i>Mezisoučet</i>		6,5135					
		3.03 : 1,33*0,24		0,3192					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.04 : 1,34*0,26		0,3484					
		3.05 : 1,33*0,08		0,1064					
		3.06 : 1,5*0,15		0,225					
		3.07 : 1,35*0,05*4		0,27					
		3.08 : 1,32*0,13		0,1716					
		3.09 : 1,35*0,05		0,0675					
		3.23 : 1,33*0,15		0,1995					
		3.24 : 1,32*0,15		0,198					
		3.25 : 1,32*0,15		0,198					
		3.26 : 1,33*0,15*3		0,5985					
		3.27 : 1,36*0,23		0,3128					
		3.28 : 1,33*0,12*2		0,3192					
		3.29 : 1,33*0,12*2		0,3192					
		3.30 : 1,22*0,1*2		0,244					
		3.35 : 1,3*0,25		0,325					
		3.36 : 1,3*0,25		0,325					
		3.37 : 3,52*0,28		0,9856					
		Mezisoučet		5,5329					
		pozn. č.7 :							
		2.NP : (37,82+30,72+12,4+47,1+22,65+22,66)*0,25+10,4*0,46		48,1215					
		3.NP : (39,64+27,28+41+19,03+9,1+20,75)*0,08		12,544					
		(41,4+30,82+12,4+47,05+22,9+8,3+23,3)*0,25		46,5425					
52	632902111R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem	m2	457,20000	12,00	5 486,40	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro cementový potěr,							
		[P7] : 109,60000		109,6					
		[P8] : 272,80000		272,8					
		[P9] : 74,80000		74,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů	6 304,00						
53	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	2,00000	1 652,00	3 304,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.									
14aZ : 1				1					
15aZ : 1				1					
54	5533300426R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
15aZ : 1				1					
55	5533300436R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
14aZ : 1				1					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	41 636,00						
56	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	83,00000	121,00	10 043,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Původní betonové podklady budou přebroušeny.									
[P1] : 9,70000				9,7					
[P3] : 20,60000				20,6					
[P5] : 39,50000				39,5					
[P13] : 13,20000				13,2					
57	909991001K00	Úprava vnitřní zděné špalety, vysekání případných drážek pro kotvení prvky, vnitřní špalety zbavit nátěrů, oškrabat a nově přeštukovat v celém rozsahu	kus	98,00000	21,00	2 058,00		Vlastní	Kalkul
pozn č.1 - vnitřní špalety oken budou zbaveny nátěrů, oškrabány a nově přeštukovány v celém rozsahu - skladba Z1 (50%) Z2 (50%), před montáží oken									
očistit původní zdivo - špalety a parapet vyrovnat trasvápennou omítkou									
1.03 : 2				2					
1.04 : 1				1					
1.06 : 1				1					
1.07 : 1				1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.16 : 2		2					
		1.17 : 1		1					
		1.18 : 3		3					
		1.19 : 4		4					
		1.26 : 1		1					
		1.31 : 3		3					
		1.34 : 1		1					
		1.35 : 3		3					
		1.37 : 1		1					
		1.43 : 2		2					
		1.44 : 1		1					
		Mezisoučet		27					
		2.02 : 1		1					
		2.04 : 1		1					
		2.05 : 10		10					
		2.07 : 1		1					
		2.11 : 1		1					
		2.14 : 1		1					
		2.15 : 1		1					
		2.18 : 1		1					
		2.19 : 1		1					
		2.20 : 2		2					
		2.21 : 4		4					
		2.22 : 1		1					
		2.23 : 3		3					
		2.24 : 2		2					
		2.25 : 1		1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.26 : 1		1					
		2.27 : 2		2					
		2.30 : 2		2					
		2.31 : 1		1					
		2.35 : 2		2					
		Meziscoucí		36					
		3.01 : 2		2					
		3.03 : 1		1					
		3.04 : 1		1					
		3.05 : 1		1					
		3.07 : 4		4					
		3.08 : 2		2					
		3.09 : 1		1					
		3.14 : 2		2					
		3.17 : 1		1					
		3.22 : 1		1					
		3.23 : 1		1					
		3.24 : 1		1					
		3.25 : 1		1					
		3.26 : 3		3					
		3.27 : 1		1					
		3.28 : 2		2					
		3.29 : 2		2					
		3.30 : 2		2					
		3.35 : 1		1					
		3.36 : 1		1					
		3.37 : 1		1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		32					
58	909991002K00	Prostor dveřního otvoru a vnitřní špalety oken	kus	2,00000	512,00	1 024,00		Vlastní	Kalkul
		pozn. č.10 - v prostoru dveřního otvoru po osazení nových zárubní před úpravou podlah, doplnit podlahu - beton hlazený, tř. C20/25 tl. 120mm s vloženou výztužnou sítí; vnitřní špalety oken budou zbaveny nátěrů, oškrábány a nově přeštukovány v celém rozsahu - skladba Z2							
		pozn. č.10 :							
		4.03 : 1		1					
		4.04 : 1		1					
59	959659001K00	Důkladné očištění, zbavení nesoudržných vrstev a prachu stávajícího podkladu nášlapných ploch podlah	m2	133,40000	10,00	1 334,00		Vlastní	Kalkul
		Původní betonové podklady budou důkladně očištěny, zbaveny nesoudržných vrstev a prachu.							
		[P1] : 9,70000		9,7					
		[P3] : 20,60000		20,6					
		[P4] : 50,40000		50,4					
		[P5] : 39,50000		39,5					
		[P13] : 13,20000		13,2					
60	D114g1aO	Dodávka a montáž větrací mřížka s požární odolností EW 45DP1, š. 300 mm, v. 300 mm, stěna šíře 780 mm	kus	1,00000	5 123,00	5 123,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní výrobky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
		1aO : 1		1					
61	D114g1O	Dodávka a montáž větrací mřížka s požární odolností EW 45DP1, š. 300 mm, v. 300 mm, stěna šíře 380 mm	kus	1,00000	3 956,00	3 956,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní výrobky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
		1O : 1		1					
62	D114g2O	Dodávka a montáž větrací mřížka s požární odolností EW 45DP1, š. 500 mm, v. 500 mm, stěna šíře 300 mm	kus	2,00000	5 487,00	10 974,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní výrobky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
		2O : 2		2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	D114g3O	Dodávka a montáž větrací mřížka s požární odolností EW 45DP1, š. 150 mm, v. 150 mm, stěna šíře 300 mm	kus	2,00000	3 562,00	7 124,00		Vlastní	Kalkul

Viz. D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní výrobky: Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky

3O : 2

2

Díl: 900	Restaurátorské a řemeslné práce						151 000,00		
64	900991001K00	Restaurování reliéfního erbu	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Kalkul
65	900991002K00	Restaurování hlavice velké	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00		Vlastní	Kalkul
66	900991003K00	Restaurování hlavice malé	kus	12,00000	8 000,00	96 000,00		Vlastní	Kalkul

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						419 760,00		
67	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 640,00000	50,00	132 000,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

ZÁPADNÍ FASÁDA : 30*13,75+55

467,5

JIŽNÍ FASÁDA : 41*13,75+12*13,75

728,75

VÝCHODNÍ FASÁDA : 48*13,75

660

SEVERNÍ FASÁDA : 57*13,75

783,75

68	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	21 120,00000	10,00	211 200,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Položka pořadí 67 : 2640,00000*8				21120					

69	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 640,00000	5,00	13 200,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Položka pořadí 67 : 2640,00000				2640					

70	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	1 716,00000	20,00	34 320,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1.NP : 259				259					
2.NP : 765				765					
3.NP : 692				692					

71	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 640,00000	2,00	5 280,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Položka pořadí 67 : 2640,00000				2640					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	21 120,00000	1,00	21 120,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Položka pořadí 71 : 2640,00000*8				21120					
73	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 640,00000	1,00	2 640,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Položka pořadí 71 : 2640,00000				2640					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 745,00			
74	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	3 349,00000	5,00	16 745,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1.NP : 1110				1110					
2.NP : 1110				1110					
3.NP : 1110				1110					
PODKROVÍ : 19				19					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				57 443,19			
75	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	574,43189	100,00	57 443,19	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
oborů 801, 803, 811 a 812									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,4									
3,44, :									
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,67,68,70,72,74, :									
Součet: : 574,43189				574,43189					
Díl: 711		Izolace proti vodě				28 460,02			
76	711171559RU2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	9,83100	299,00	2 939,47	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vodorovné, případně svislé izolace nových svislých a vodorovných konstrukcí proti zemní vlhkosti budou zajištěny hladkou nevyztuženou fólií na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), se strojně svařovanými spoji. Fólie bude vyrobena válcováním a laminací. Izolace bude svisle vytažená nad úroveň čisté podlahy, kde bude konstrukčně mechanicky připevněná. Opracování prostupů a provedení detailů bude provedeno na základě technologického postupu výrobce fóliového systému, s použitím všech souvisejících systémových prvků.							
		Tloušťka fólie: 1,5 mm							
		[P2] svisle vytažená nad úroveň čisté podlahy : 6,60000+10,77*0,3		9,831					
77	711491171RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	13,95163	26,00	362,74	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P2] : 6,60000+10,77*0,3		9,831					
		[P14] : 4,12063		4,12063					
78	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	467,03100	32,00	14 944,99	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P2] : 6,60000+10,77*0,3		9,831					
		[P7] : 109,60000		109,6					
		[P8] : 272,80000		272,8					
		[P9] : 74,80000		74,8					
79	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	529,08089	19,00	10 052,54	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Ochranná a separační geo-textilie z anorganických vláken, směs 80% PES + 20% POP, gramáž 300g/m2.							
		[P2] : (6,60000+10,77*0,3)*2		19,662					
		[P7] : 109,60000		109,6					
		[P8] : 272,80000		272,8					
		[P9] : 74,80000		74,8					
		[P14] : 4,12063		4,12063					
		prořez/překlád 10% : 0,1		48,09826					
80	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,17868	897,00	160,28	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

76,79 :

Součet : 0,17868

0,17868

Díl: 713	Izolace tepelné	85 644,45

81	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	267,00000	20,00	5 340,00	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I

[P6] : 199,10000

199,1

[P10] : 58,40000

58,4

[P11] : 9,50000

9,5

82	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	6,60000	41,00	270,60	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I

[P2] : 6,60000

6,6

83	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	1 784,20000	20,00	35 684,00	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I

[P2] : 6,60000

6,6

[P6] : 199,10000

199,1

[P7] : 109,60000*2

219,2

[P8] : 272,80000*2

545,6

[P9] : 74,80000

74,8

[P10] : 58,40000

58,4

[P11] : 9,50000

9,5

[P12] : 335,50000*2

671

84	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	473,83700	16,23	7 690,37	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Samolepicí obvodová dilatační páska z napěňovaného polyetylenu s uzavřenými póry, určená pro litý samo-nivelační potěr na bázi cementového pojiva, průřez 100/8 mm.

[P2] :

1.38 PODESTA : 10,77

10,77

[P4] :

1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU :

26,992

(0,144+0,275)*2*14+(0,145+0,275)*2*4+(0,15+0,275)*2*14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,09+1,95+2,02+2,27+1,79		10,12					
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI :		30,28					
		(0,155+0,275)*2*15+(0,175+0,273)*2*5+(0,155+0,275)*2*15							
		2,38+2,215+2,08+1,92+2,02		10,615					
		[P6] :							
		2.05 CHODBA : 36,88		36,88					
		2.06 CHODBA : 28,43		28,43					
		3.07 CHODBA : 94,09		94,09					
		[P7] :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 31,08		31,08					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 38,25		38,25					
		[P8] :							
		2.23 CHODBA : 51,03		51,03					
		2.24 CHODBA : 24,22		24,22					
		[P10] :							
		3.08 CHODBA : 34,66		34,66					
		3.30 CHODBA : 27,83		27,83					
		[P11] :							
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 12,49		12,49					
		[P14] prahy dveří :							
		3.23 : 0,9*2		1,8					
		3.24 : 0,875*2		1,75					
		3.25 : 0,925*2		1,85					
		3.29 : 0,35*2		0,7					
85	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	1,00980	1 987,00	2 006,47	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P2] : 6,60000*0,08+6,60000*0,07		0,99					
		profěz 2% : 0,02		0,0198					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	62543202R	lepenka vlnitá š = 1 000,0 mm; l = 130 000 mm; dvouvrstvá; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	732,25800	8,00	5 858,06	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P7] : 109,60000		109,6					
		[P8] : 272,80000		272,8					
		[P12] : 335,50000		335,5					
		prořez 2% : 0,02		14,358					
87	63153780.AR	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 0,500 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	272,34000	59,00	16 068,06	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P6]							
		6) Kročejová izolace:							
		Konstrukce podlahy bude izolována proti kročejovému hluku minerální izolací s obvodovým páskem podél stěn.							
		Vrstva tepelné izolace bude tvořena minerální vlnou pro těžké plovoucí podlahy v tloušťce 20 mm.							
		Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK							
		Napětí v tlaku CS/10/: 150 kPa							
		[P6] : 199,10000		199,1					
		[P10] : 58,40000		58,4					
		[P11] : 9,50000		9,5					
		prořez 2% : 0,02		5,34					
88	67352470R	folie izolační střešní separační; parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 180 g/m2; PE; μ = 345 000,0; sd 65,00 až 75,00 m	m2	1 172,93000	10,00	11 729,30	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P2] : 6,60000		6,6					
		[P6] : 199,10000		199,1					
		[P7] : 109,60000		109,6					
		[P8] : 272,80000		272,8					
		[P9] : 74,80000		74,8					
		[P10] : 58,40000		58,4					
		[P11] : 9,50000		9,5					
		[P12] : 335,50000		335,5					
		prořez/překlad 10% : 0,1		106,63					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 85,86,87,88. : Součet : 1,10967	t	1,10967	899,00	997,59	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 764				Konstrukce klempířské 626 687,66					
90	764510039R00	Výroba, dodávka a montáž oplechování parapetů z olověného plechu tl. 1,6 mm včetně rohů, r.š. 150 mm, nosný profil TiZn tl. 0,7mm včetně okapničky r.š. 100 mm Viz. D.1.1.4.e/ výpis prvků PSV – klempířské prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 2K : 4,2*2 3K : 1,38*16	m	30,48000	654,00	19 933,92		Vlastní	Kalkul
91	764510040R00	Výroba, dodávka a montáž oplechování parapetů z olověného plechu tl. 1,6 mm včetně rohů, r.š. 220 mm, nosný profil TiZn tl. 0,7mm včetně okapničky r.š. 170 mm Viz. D.1.1.4.e/ výpis prvků PSV – klempířské prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 1K : 1,18*2	m	2,36000	899,00	2 121,64		Vlastní	Kalkul
92	764510042R00	Výroba, dodávka a montáž oplechování parapetů z olověného plechu tl. 1,6 mm včetně rohů, r.š. 330 mm, nosný profil TiZn tl. 0,7mm včetně okapničky r.š. 280 mm Viz. D.1.1.4.e/ výpis prvků PSV – klempířské prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 4K : 1,1*1	m	1,10000	1 102,00	1 212,20		Vlastní	Kalkul
93	764520245R00	Výroba, dodávka a montáž oplechování říms z olověného plechu tl. 1,6 mm, r.š. 180 mm, nosný profil TiZn tl. 0,7mm včetně okapničky r.š. 130 mm Viz. D.1.1.4.e/ výpis prvků PSV – klempířské prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 7K : 14,2	m	14,20000	459,00	6 517,80		Vlastní	Kalkul
94	764520246R00	Výroba, dodávka a montáž oplechování říms z olověného plechu tl. 1,6 mm, r.š. 190 mm, nosný profil TiZn tl. 0,7mm včetně okapničky r.š. 120 mm Viz. D.1.1.4.e/ výpis prvků PSV – klempířské prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 8K : 231,9	m	231,90000	548,00	127 081,20		Vlastní	Kalkul
95	764520248R00	Výroba, dodávka a montáž oplechování říms z olověného plechu tl. 1,6 mm, r.š. 270 mm, nosný profil TiZn tl. 0,7mm včetně okapničky r.š. 220 mm	m	15,40000	894,00	13 767,60		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Viz. D.1.1.4.e/ výpis prvků PSV – klempířské prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 9K : 15,4									
				15,4					
96	764520250R00	Výroba, dodávka a montáž oplechování říms z olověného plechu tl. 1,6 mm, r.š. 330 mm, nosný profil TiZn tl. 0,7mm včetně okapničky r.š. 250 mm	m	370,20000	1 103,00	408 330,60		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.e/ výpis prvků PSV – klempířské prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 5K : 370,2									
				370,2					
97	764520252R00	Výroba, dodávka a montáž oplechování říms z olověného plechu tl. 1,6 mm, r.š. 390 mm, nosný profil TiZn tl. 0,7mm včetně okapničky r.š. 350 mm	m	10,60000	1 232,00	13 059,20		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.e/ výpis prvků PSV – klempířské prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 10K : 10,6									
				10,6					
98	764520255R00	Výroba, dodávka a montáž oplechování říms z olověného plechu tl. 1,6 mm, r.š. 630 mm, nosný profil TiZn tl. 0,7mm včetně okapničky r.š. 570 mm	m	10,50000	1 987,00	20 863,50		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.e/ výpis prvků PSV – klempířské prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 6K : 10,5									
				10,5					
99	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 90,91,92,93,94,95,96,97,98. : Součet : 6855,06720	%	6 900,00000	2,00	13 800,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				6855,0672					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 550 784,50			
100	766211200R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných,	m	61,00000	60,00	3 660,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 33to : 37,5 34to : 23,5									
				37,5					
				23,5					
101	766211420R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových atypických z jednoho kusu , dílčích, šířky přes 300 mm	m	1,40000	120,00	168,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 32to : 1,4*1									
				1,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,00000	120,00	240,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky

19to : 2

2

103	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	78,00000	160,00	12 480,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky

1to : 10

10

3to : 1

1

10to : 17

17

11to : 43

43

13to : 1

1

18to : 2

2

22to : 3

3

29to : 1

1

104	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	6,00000	222,00	1 332,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky

16to : 1

1

25to : 1

1

26to : 1

1

30to : 3

3

105	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	15,00000	255,00	3 825,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky

12to : 2

2

14to : 1

1

15to : 1

1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVĚ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17to : 1		1					
		20to : 1		1					
		21to : 1		1					
		23to : 2		2					
		24to : 2		2					
		27to : 2		2					
		28to : 1		1					
		31to : 1		1					
106	766694121R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,00000	165,00	165,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
		9to : 1		1					
107	766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	8,00000	265,00	2 120,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
		2to : 1		1					
		4to : 1		1					
		5to : 1		1					
		6to : 3		3					
		7to : 1		1					
		8to : 1		1					
108	D114a 1t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 225 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
109	D114a 2t	Replika dvoukřídlé dveře rámové kazetové osazené do stávající zárubně, š. 1 225 mm, v. 2 225 mm, tvarová kopie stávajících dveřních křídel ozn.1t	kus	1,00000	39 000,00	39 000,00		Vlastní	Kalkul
Vnitřní dřevěné atypické plně kazetové dvoukřídlé dveře v provedení s polodrážkou. Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem.									
Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení a také repase stávající obložkové zárubně.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
110	D114a 3t	Repase stávající dřevěné profilované obložkové zárubně, š. 1 225 mm , v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
111	D114a 4t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 625 mm , v. 2 550 mm, hloubka obložky 200 mm	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
112	D114a 5t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 550 mm , v. 2 350 mm, hloubka obložky 350 mm	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
113	D114a 6t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 550 mm, v. 2 375 mm, hloubka obložky 350 mm	kus	1,00000	37 000,00	37 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
114	D114a 7t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 375 mm, v. 2 325 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
115	D114a 8t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 375 mm, v. 2 325 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
116	D114a 9t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře se světlíkem v dřevěné profilované zárubni, š. 1 250 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
117	D114a10t	Repase stávající dřevěné profilované obložkové zárubně, š. 1 225 mm , v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
118	D114a11t	Replika dvoukřídlé dveře rámové kazetové osazené do stávající zárubně; š. 1 225 mm, v. 2 225 mm, tvarová kopie stávajících dveřních křídel ozn.1t	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní	Kalkul
		Vnitřní dřevěné atypické plně kazetové dvoukřídlé dveře v provedení s polodrážkou. Povrchová úprava vrchním krycím nástrikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení a také repase stávající obložkové zárubně.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
119	D114a12t	Repase stávající dřevěné profilované obložkové zárubně, š. 1 225 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
120	D114a13t	Repase stávající dřevěné profilované obložkové zárubně, š. 1 375 mm, v. 2 300 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
121	D114a14t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 500 mm, v. 2 175 mm, hloubka obložky 1 100 mm	kus	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
122	D114a15t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložková zárubeň, š. 1 375 mm, v. 2 250 mm, hloubka obložky 950 mm	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
123	D114a16t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 275 mm, v. 2 175 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
124	D114a17t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložková zárubeň, š. 1 275 mm, v. 2 175 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
125	D114a18t	repase stávající jednokřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 350 mm	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
126	D114a19t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 375 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	29 000,00	29 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
127	D114a20t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 375 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
128	D114a21t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložková zárubeň, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 350 mm	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
129	D114a22t	Repase stávající dvoukřídle kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 450 mm, v. 2 300 mm, hloubka obložky 1 250 mm	kus	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
130	D114a23t/L	Výroba, dodávka a montáž jednokřídle dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm; EW-C5 30DP3	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní	Kalkul
		Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídle dveře v provedení s polodrážkou, v dřevěné typové obložkové zárubni s profilací – atypické provedení rozměrů ! Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů, obložky a příslušenství, montáž obložky a dveří, jejich úprava a seřízení. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
131	D114a23t/P	Výroba, dodávka a montáž jednokřídle dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm; EI 30DP3	kus	1,00000	110 000,00	110 000,00		Vlastní	Kalkul
		Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídle dveře v provedení s polodrážkou, v dřevěné typové obložkové zárubni s profilací – atypické provedení rozměrů ! Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů, obložky a příslušenství, montáž obložky a dveří, jejich úprava a seřízení. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
132	D114a24t	Repase stávající jednokřídle kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 950 mm, v. 2 050, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
133	D114a25t	Výroba, dodávka a montáž dřevěná prosklená stěna s jednokřídlymi prosklenými dveřmi, stěna š. 2 280 mm, v. 4 500 mm, dveře š. 1 100 mm, v. 2 050 mm; PO	kus	1,00000	250 000,00	250 000,00		Vlastní	Kalkul
		Vnitřní dřevěná atypická prosklená stěna s požární odolností a fixním zasklením osazená jednokřídlymi otvíravými dveřmi. Dveře levé - EI-C5 30DP3 Sm, pevně častí boční EI 30 DP1, nadsvětlík EI 45 DP1 Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
134	D114a26t	Repase stávající jednokřídle kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 950 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm; upravit na požární odolnost EI 30 DP3	kus	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní	Kalkul
		Upravit na požární odolnost EI 30 DP3 – Sm provést v souladu s PBR Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
135	D114a27t	Repase stávající jednokřídle kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 950 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
136	D114a28t	Repase stávající jednokřídlé kazetové dveře v dřevěné hladké zárubni, š. 950 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
137	D114a29t	Repase stávající jednokřídlé kazetové dveře v dřevěné hladké zárubni, š. 950 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
138	D114a30t	Repase stávající obkladová dřevěná kazeta, š. 1 150 mm, hl. 950 mm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
139	D114a31t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložková zárubeň kazetová, š. 1 100 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 950 mm	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
140	D114a32t	Replika dvoukřídlé dveře rámové kazetové s požární odolností osazené do stávající zárubně, š. 1 500 mm, v. 2 225 mm; tvarová kopie stávajících dveřních křídel ozn.33t; EI-C5 30DP3-Sm	kus	1,00000	79 000,00	79 000,00		Vlastní	Kalkul
		Vnitřní dřevěné atypické plné kazetové dvoukřídlé dveře v provedení s polodrážkou. Povrchová úprava vrchním krycím náštříkem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení a také repase stávající obložkové zárubně. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
141	D114a32ta	Repase stávající dřevěné profilované obložkové zárubně, š. 1 500 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
142	D114a33t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 500 mm, v. 2 250 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
143	D114a34t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložka, š. 650 mm, v. 1650 mm	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
144	D114a35t	Repase stávající jednokřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 950 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 900 mm	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
145	D114a36t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložka, š. 1500 mm, v. 2 250 mm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
146	D114a37t	Repase stávající jednokřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 025 mm, v. 2 025 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
147	D114a38t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 425 mm, v. 2 375 mm, hloubka obložky 850 mm	kus	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
148	D114a39t	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 800 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 150 mm; EW-C5 15DP3	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní	Kalkul
		Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, v dřevěné typové obložkové zárubni s profilací – atypické provedení rozměrů ! Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů, obložky a příslušenství, montáž obložky a dveří, jejich úprava a seřízení. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
149	D114a40t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 375 mm, v. 2 275 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
150	D114a41t	Repase stávající dřevěná profilovaná obložková zárubeň, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 350 mm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
151	D114a42t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 300 mm, v. 2 225 mm, hloubka obložky 350 mm	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
152	D114a43t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 300 mm, v. 2 200 mm, hloubka obložky 850 mm	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
153	D114a44t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 300 mm, v. 2 200 mm, hloubka obložky 850 mm	kus	1,00000	79 000,00	79 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
154	D114a45t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 300 mm, v. 2 200 mm, hloubka obložky 850 mm	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
155	D114a46t	Repase stávající jednokřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 025 mm, v. 2 125 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
156	D114a47t	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 150 mm; EW-C5 15DP3	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
157	D114a48t	Repase stávající jednokřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 800 mm, v. 2 000 mm, hloubka obložky 250 mm	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
158	D114a49t	repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 300 mm, v. 2 200 mm, hloubka obložky 500 mm	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
159	D114a50t	Repase stávající jednokřídlé svlakové dveře v dřevěné zárubni, š. 800 mm, v. 2 000 mm	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
160	D114a51t	Výroba, dodávka a montáž dřevěná prosklená stěna s jednokřídlými prosklenými dveřmi, stěna š. 1 650 mm, v. 3 500 mm, dveře š. 1 100 mm, v. 2 050 mm; PO	kus	1,00000	125 000,00	125 000,00		Vlastní	Kalkul
Vnitřní dřevěná atypická prosklená stěna s požární odolností a fixním zasklením osazená jednokřídlými otvíracími dveřmi. dveře levé - EI-C5 30DP3 Sm, pevné části boční EI 30 DP1, nadvětlík EI 45 DP1 Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
161	D114a52t	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře rámové kazetové včetně dřevěné obložkové zárubně, š. 900 mm, v. 2 050 mm, hloubka obložky 150 mm; EI-C5 30DP3	kus	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní	Kalkul
Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, v dřevěné typové obložkové zárubni s profilací – atypické provedení rozměrů ! Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů, obložky a příslušenství, montáž obložky a dveří, jejich úprava a seřízení. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
162	D114a53t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 300 mm, v. 2 200 mm, hloubka obložky 350 mm; upravit na požární odolnost EI-C5 30DP3-Sm	kus	1,00000	62 000,00	62 000,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Upravit na požární odolnost EI-C5 30DP3-Sm v souladu s PBR. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
163	D114a54at	Repase stávající dřevěné profilované obložkové zárubně, š. 800 mm, v. 2 000 mm, hloubka obložky 150 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Kalkul
164	D114a54t	Výroba dodávka a montáž dvoukřídlé dveře rámové kazetové osazené do stávající zárubně, š. 800 mm, v. 2 000 mm Vnitřní dřevěné atypické plně kazetové dvoukřídlé dveře v provedení s polodrážkou. Povrchová úprava vrchním krycím nástřikem. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení a také repase stávající obložkové zárubně. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Kalkul
165	D114a55t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 250 mm, v. 2 250 mm, hloubka obložky 150 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Kalkul
166	D114a56t	Repase stávající dvoukřídlé kazetové dveře v dřevěné profilované zárubni, š. 1 250 mm, v. 2 250 mm, hloubka obložky 150 mm Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Kalkul
167	D114a57t	Výroba, dodávka a montáž dvoukřídlé dveře rámové kazetové v masivním dřevěném rámu, s proskleným nadsvětlíkem, š. 2 800 mm, v. 3 1750 mm Jednodílné dvoukřídlé symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné částečně prosklené kazetové dveře s pevným svíslým sloupkem v polovině, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem, určené k instalaci do obvodového zdiva z plných pálených cihel nebo přírodního kamene, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního kování, zámku, závěsů a příslušenství; dále montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Viz. D.1.1.4.a/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	110 000,00	110 000,00		Vlastní	Kalkul
168	D114b 1T	Replika jednodílné dvoukřídlé okno exteriérové v dřevěném rámu otvíravé ven, š. 1 150 mm, v. 1 450 mm; tvarová kopie stávajícího okna Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	14,00000	15 000,00	210 000,00		Vlastní	Kalkul
169	D114b 1T'	Replika jednodílné dvoukřídlé okno exteriérové v dřevěném rámu otvíravé dovnitř, š. 1 150 mm, v. 1 450 mm; tvarová kopie stávajícího okna Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	11,00000	15 000,00	165 000,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
170	D114b 1T/r1	Repase stávající jednoduché dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem, a dvěma okenními křídly otevíracími do interiéru, š. 1 150 mm, v. 1 450 mm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
171	D114b 1T/r2	Repase stávající jednoduché dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem, a dvěma okenními křídly otevíracími do interiéru, š. 1 150 mm, v. 1 450 mm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Kalkul
Demontáž dodatečně vloženého novodobého vnitřního rámu.									
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
172	D114b 1T/r3	Replika jednoduché dvoukřídle okno interiérové v dřevěném rámu otevíravé dovnitř, š. 1 150 mm, v. 1 450 mm; tvarová kopie okna 1T/r1	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
173	D114b 2T	Replika jednoduché dvoukřídle otevíravé okno kastlové, š. 1 250 mm, v. 1 100 mm, hl. 200 mm, tvarová kopie stávajícího okna	kus	4,00000	23 000,00	92 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
174	D114b 3T	Replika jednoduché dvoukřídle okno exteriérové v dřevěném rámu otevíravé ven, š. 1 050 mm, v. 1 350 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	5,00000	12 000,00	60 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
175	D114b 3T'	Replika jednoduché dvoukřídle okno interiérové v dřevěném rámu otevíravé dovnitř, š. 1 050 mm, v. 1 350 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	4,00000	12 000,00	48 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
176	D114b 3T'/r	Repase stávající jednoduché dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem, a čtyřmi okenními křídly otevíracími do interiéru, š. 1 050 mm, v. 1 350 mm	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
177	D114b 4aT	Replika jednoduché dvoukřídle okno exteriérové v dřevěném rámu otevíravé ven, š. 1 150 mm, v. 1 600 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
178	D114b 4T	Replika jednoduché dvoukřídle okno exteriérové v dřevěném rámu otevíravé ven, š. 1 150 mm, v. 1 600 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	9,00000	15 000,00	135 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
179	D114b 4T'	Replika jednoduché dvoukřídle okno interiérové v dřevěném rámu otevíravé dovnitř, š. 1 150 mm, v. 1 600 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	4,00000	15 000,00	60 000,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
180	D114b 4T's	Replika jednoduché dvoukřídle okno interiérové v dřevěném rámu otvíravé dovnitř, š. 1 150 mm, v. 1 600 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	4,00000	17 000,00	68 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
181	D114b 5T	Replika jednoduché dvoukřídle okno exteriérové v dřevěném rámu otvíravé dovnitř, s dvoukřídly sklopným světlíkem, š. 1 250 mm, v. 2 100 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	26,00000	22 000,00	572 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
182	D114b 5T'	Replika jednoduché dvoukřídle okno interiérové v dřevěném rámu otvíravé dovnitř, s dvoukřídly otvíravým světlíkem, š. 1 350 mm, v. 2 150 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	26,00000	23 000,00	598 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
183	D114b 6T	Replika trojdílné okno exteriérové v dřevěném rámu s dovnitř otvíravými křídly, a třemi dvojdílnými sklopnými světlíky, š. 3 450 mm, v. 2 100 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	2,00000	60 000,00	120 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
184	D114b 6T'	Replika trojdílné okno interiérové v dřevěném rámu s dovnitř otvíravými křídly, a třemi dvojdílnými sklopnými světlíky, š. 3 500 mm, v. 2 200 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	2,00000	65 000,00	130 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
185	D114b 7T	Replika jednoduché dvoukřídle okno exteriérové v dřevěném rámu otvíravé dovnitř, š. 1 250 mm, v. 2 100 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	40,00000	22 000,00	880 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
186	D114b 7T'	Replika jednoduché dvoukřídle okno interiérové v dřevěném rámu otvíravé dovnitř, š. 1 300 mm, v. 2 200 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	40,00000	23 000,00	920 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
187	D114b 8T	Replika dvojdílné okno exteriérové v dřevěném rámu s dovnitř otvíravými křídly, š. 2 300 mm, v. 2 050 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	4,00000	32 000,00	128 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
188	D114b 8T'	Replika dvojdílné okno interiérové v dřevěném rámu s dovnitř otvíravými křídly, š. 2 400 mm, v. 2 150 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	4,00000	42 156,00	168 624,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	D114b 9T	Replika dvoukřídlé pevné exteriérové okenice v dřevěném rámu, š. 1 250 mm, v. 2 100 mm; tvarová kopie stávajících okenic	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
190	D114b10T	Replika jednoduché jednokřídlé otvíravé okno kastiové, š. 600 mm, v. 1 000 mm, hl. 300 mm; tvarová kopie stávajícího okna	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
191	D114b11T	Replika jednokřídlé okno sklopné, š. 1 100 mm, v. 700 mm; tvarová analogie světlíku okna 5T	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
192	D114b12T/r	Repase stávající jednoduché interiérové dvoukřídlé okno v dřevěném rámu, š. 800 mm, v. 950 mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
193	D114b13T/r	Repase stávající jednoduché interiérové okno se svislým rámovým poutcem a dvěma otvíravými křídly, š. 850 mm, v. 950 mm	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
194	D114b14T/r	Repase Stávající jednoduché interiérové okno otvíravé elipsového tvaru, s loukoťovým členením v dřevěném rámu, š. 950 mm, v. 1 150 mm	kus	1,00000	8 750,00	8 750,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.b/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
195	D114c 1to/r	Repase stávající vnitřní okenní parapetní deska, hl. 250 mm, dl. 1 275 mm, v. 30 mm	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
196	61187550R 1to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 300 mm, dl. 1 400 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r	kus	10,00000	1 103,00	11 030,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
		1to : 10		10					
197	61187550R 2to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 450 mm, dl. 1 450 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
		2to : 1		1					
198	61187550R 3to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 250 mm, dl. 1 050 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r	kus	1,00000	780,00	780,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 3to : 1		1					
199	61187550R 4to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 500 mm, dl. 1 200 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 4to : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Kalkul
200	61187550R 5to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 800 mm, dl. 1 250 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 5to : 1	kus	1,00000	1 987,00	1 987,00		Vlastní	Kalkul
201	61187550R 6to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 650 mm, dl. 1 350 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 6to : 3	kus	3,00000	2 600,00	7 800,00		Vlastní	Kalkul
202	61187550R 7to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 850 mm, dl. 1 350 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 7to : 1	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Kalkul
203	61187550R 8to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 400 mm, dl. 1 300 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 8to : 1	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní	Kalkul
204	61187550R 9to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 550 mm, dl. 900 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 9to : 1	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní	Kalkul
205	61187550R10to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 150 mm, dl. 1 350 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	17,00000	541,00	9 197,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10to : 17				17					
206	61187550R11to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 250 mm, dl. 1 350 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r	kus	43,00000	900,00	38 700,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
11to : 43				43					
207	61187550R12to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 250 mm, dl. 3 600 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r	kus	2,00000	2 540,00	5 080,00		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
12to : 2				2					
208	61187550R1331to	vnitřní dřevěná parapetní deska, hl. 200 mm, v. 30 mm; s povrchovou úpravou, tvarová kopie stávajícího parapetu 1t/r	m	83,25000	562,00	46 786,50		Vlastní	Kalkul
Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky									
13to : 1,5*1				1,5					
14to : 9,45*1				9,45					
15to : 2,75*1				2,75					
16to : 1,9*1				1,9					
17to : 6,8*1				6,8					
18to : 1,15*2				2,3					
19to : 0,9*2				1,8					
20to : 3,5*1				3,5					
21to : 5,1*1				5,1					
22to : 1,5*3				4,5					
23to : 2,9*2				5,8					
24to : 3,9*2				7,8					
25to : 2,0*1				2					
26to : 2,15*1				2,15					
27to : 4,4*2				8,8					
28to : 3,1*1				3,1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		29to : 1,2*1		1,2					
		30to : 2,6*3		7,8					
		31to : 5,0*1		5					
209	D114c323to	dřevěné stěnové madlo; dubový masiv; průřez 40/350mm; s povrchovou úpravou	m	38,90000	1 500,00	58 350,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
		32to : 1,4*1		1,4					
		33to : 37,5		37,5					
210	D114c34to	dřevěné schodišťové madlo průběžné s kovanými konzolami; dubový masiv; pr. 45 mm, s povrchovou úpravou	m	23,50000	1 100,00	25 850,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
		34to : 23,5		23,5					
211	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, 122,123,124, : 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146, 147,148,149, : 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171, 172,173,174, : 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196, 197,198,199, : 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210, : Součet : 72343,62600	%			0,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				72343,626					
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					268 145,00			
212	D114d 1Zr	Repase stávající ocelová mříž, š. 1 150 mm, v. 1 450 mm	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
213	D114d 2Zr	Repase stávající ocelová kovaná mříž, š. 1 150 mm, v. 1 450 mm	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
214	D114d 3Zr	Repase stávající ocelová kovaná mříž, š. 1 050 mm, v. 1 350 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	3,00000	8 000,00	24 000,00		Vlastní	Kalkul
215	D114d 4Zr	Repase stávající ocelová mříž, š. 1 050 mm, v. 1 350 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Kalkul
216	D114d 5Zr	Repase stávající ocelová mříž, š. 1 100 mm, v. 1 450 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	9 230,00	9 230,00		Vlastní	Kalkul
217	D114d 6Zr	Repase stávající ocelová kovaná mříž, š. 1 100 mm, v. 1 450 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	3,00000	9 620,00	28 860,00		Vlastní	Kalkul
218	D114d 7Zr	Repase stávající ocelová kovaná mříž, š. 1 100 mm, v. 1 450 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní	Kalkul
219	D114d 8Zr	Repase stávající ocelová mříž, š. 1 100 mm, v. 1 450 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00		Vlastní	Kalkul
220	D114d 9Zr	Repase stávající ocelová kovaná mříž, š. 1 150 mm, v. 1 600 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	9 580,00	9 580,00		Vlastní	Kalkul
221	D114d10Zr	Repase stávající ocelová mříž, š. 1 100 mm, v. 1 450 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	2,00000	9 600,00	19 200,00		Vlastní	Kalkul
222	D114d11Zr	Repase stávající ocelová kovaná mříž, š. 850 mm, v. 950 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Kalkul
223	D114d12Zr	Repase dvoukřídlé kovové dveře s pevným obloukovým světlíkem, š. 2 025 mm, v. 2 650 mm PRÁCE BUDOU PROVĚDĚNY RESTAURÁTOREM SE SPECIFIKACÍ 3g – UMĚLECKOŘEMESLNÁ DÍLA Z OBECNÝCH KOVŮ Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	59 000,00	59 000,00		Vlastní	Kalkul
224	D114d13Zr	Repase kovaná jednokřídlá dvířka komínového průduchu, š. 650 mm, v. 1 050 mm Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	5 230,00	5 230,00		Vlastní	Kalkul
225	D114d14Z	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře plně otvíravé s požární odolností min EW 30DP1, š. 900 mm, v. 1 970 mm; kování klika-koule; zámek; s povrchovou úpravou Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky	kus	1,00000	13 265,00	13 265,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
226	D114d15Z	Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé dveře plně otvíravé s požární odolností min EW 30DP1, š. 800 mm, v. 1 970 mm; kování klika-koule; zámek: s povrchovou úpravou	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv

Viz. D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky

227	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226, : Součet: : 2652,40000	%	2 890,00000	2,00	5 780,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						2652,4			

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					132 668,14			
228	763614121R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkované, bez dodávky desky	m2	335,50000	50,00	16 775,00	800-763	RTS 17/ I	RTS 17/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

[P12] : 335,50000

335,5

229	775592001R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24	m2	335,50000	50,00	16 775,00	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P12] Původní fošnový záklop trámových stropů : 335,50000	335,5						

230	772512245R00	Přišroubování uvolněných prken případně fošen k nosným trámům pozinkovanými vruty	m2	335,50000	69,00	23 149,50		Vlastní	Indiv
		[P12] Uvolněná prkna případně fošny budou přišroubovány k nosným trámům pozinkovanými vruty (předpokládané doplnění v počtu 6ks/m2).							
		[P12] Původní záklop trámových stropů : 335,50000	335,5						

231	763001M	Systém MDF – slepené desky; celková tloušťka 7mm, dvě slepené vrstvy MDF	m2	369,05000	200,00	73 810,00		Vlastní	Kalkul
		[P12] : 335,50000	335,5						
		prořez 10% . 0,1	33,55						

232	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 228,229,230,231, . Součet: : 1661,06050	%	1 784,00000	1,21	2 158,64	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						1661,0605			

Díl: 776	Podlahy povlakové					904 954,68			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
233	771578001R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační podlahové, pouze montáž	m	95,00000	90,00	8 550,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		4O : 2,5*38		95					
234	776220110R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,	m	132,12000	95,00	12 551,40	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P4] :							
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 1,89*14+2,02*4+1,92*14		61,42					
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,95*15+2,08*5+2,07*15		70,7					
235	776220200R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,	m	132,12000	165,00	21 799,80	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 234 : 132,12000		132,12					
236	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	606,57200	65,00	39 427,18	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Soklík – vytahovaný fabion:

Soklík bude zřízen z materiálu povlakové podlahové krytiny jako řezaný, kontaktně lepený do výšky 100 mm od podlahy (vnější rozměry soklíku 100 x 50mm). Pravidelný fabionový tvar v koutové spáře bude zajištěn průběžným kontaktně vlepeným PVC profilem 30,5 x 30,5mm, vnitřní rádius 30mm. Na vnitřní a vnější rohy bude užit přednostně typových rohových soklíků, v atypických místech budou spáry vnějších rohů a vnitřních koutů svařeny. V místě kontaktu soklíku nebo podlahové krytiny se stavebními prvky budou spáry vyplněny PU tmelem.

Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů.

[P2] :

1.38 PODESTA : 1,47+0,33+0,48+1,44

3,72

[P4] :

1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU :

26,992

{0,144+0,275}*2*14+(0,145+0,275)*2*4+(0,15+0,275)*2*14

2,09+1,95+2,02+2,27+1,79

10,12

2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI :

30,28

{0,155+0,275}*2*15+(0,175+0,273)*2*5+(0,155+0,275)*2*15

2,38+2,215+2,08+1,92+2,02

10,615

[P5] :

2.01 PODESTA : 3,2+3,12+0,45+0,47+1,16

8,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		2.03 CHODBA : 0,45+2,97+2,55+1,68+0,53		8,18					
		3.01 PODESTA : 3,15+0,23+3,25+0,8+0,22+0,64+1,18		9,47					
		[P6] :							
		2.05, 2.06 CHODBA : 114,98-1,43-0,95-1,42-1,3-0,95-1,47-1,34-1,5-1,02		103,6					
		3.07 CHODBA : 74,36-2,35-0,9-1,48-1,41-1,03-1,35-1,35-1,3-1,05		60,79					
		[P8] :							
		2.23 CHODBA : 51,03-1,6-0,74-1,3-0,8-1,0-0,95-1,0-1,4		42,24					
		2.24 CHODBA : 24,22-1,0-0,8-1,6		20,82					
		[P10] :							
		3.08 CHODBA : 34,66-1,63-1,42-1,0-2,37-1,1		27,14					
		3.30 CHODBA : 27,83-1,63-0,8-1,0-1,0-1,45		21,95					
		[P12] :							
		3.23 POKOJ : 27,97-1,3		26,67					
		3.24 POKOJ : 24,89-1,3		23,59					
		3.25 POKOJ : 27,06-1,275-1,025		24,76					
		3.26 POKOJ : 35,95-1,025		34,925					
		3.27 OŠETŘOVNA : 20,27-0,9		19,37					
		3.28 POKOJ : 26,88-1,025		25,855					
		3.29 POKOJ : 28,02-1,425		26,595					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 5,33-0,9-1,25-0,85		2,33					
		3.34 SKLAD : 3,9-0,85		3,05					
		3.35 POKOJ : 20,85-1,25-1,3		18,3					
		3.36 POKOJ : 18,11-1,3		16,81					
237	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	382,52063	90,00	34 426,86	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Zátěžová protiskluzová plnoplošně lepená heterogenní povlaková podlahová krytina na bázi přírodního linolea tl. 2,5mm, se svařovanými spoji.

Lepidlo na povlakovou podlahovou krytinu:

Speciální kontaktní lepidlo bez obsahu rozpouštědel, určené k plnoplošnému lepení povlakových podlahových krytin z přírodního linolea.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		[P2] : 6,60000		6,6					
		[P5] : 39,50000		39,5					
		[P6] : 199,10000		199,1					
		[P9] : 74,80000		74,8					
		[P10] : 58,40000		58,4					
		[P14] : 4,12063		4,12063					
238	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů - Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	335,50000	99,00	33 214,50	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		[P12] : 335,50000		335,5					
239	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních	m2	119,10000	121,00	14 411,10	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		všíváných a vpichovaných							
		[P7] : 109,60000		109,6					
		[P11] : 9,50000		9,5					
240	776572190R00	Soklík z vysoce flexibilní systémové PVC podlahové lišty PZ v. 60mm, v barevném odstínu podlahové krytiny	m	81,02000	106,00	8 588,12		Vlastní	Kalkul
		Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů.							
		[P7] :							
		2.19 TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST : 31,08		31,08					
		2.20 PÁNSKÝ KLUB : 38,25		38,25					
		[P11] :							
		3.09 VRCHNÍ SESTRA : 12,49-0,8		11,69					
241	283424025R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; 30,5 x 30,5 mm; vnitřní rádius 30 mm	m	285,77535	32,00	9 144,81		Vlastní	Kalkul
		[P2] :							
		1.38 PODESTA : 1,47+0,33+0,48+1,44		3,72					
		[P4] :							
		1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU :		26,992					
		(0,144+0,275)*2*14+(0,145+0,275)*2*4+(0,15+0,275)*2*14							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.09+1,95+2,02+2,27+1,79		10,12					
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : (0,155+0,275)*2*15+(0,175+0,273)*2*5+(0,155+0,275)*2*15		30,28					
		2,38+2,215+2,08+1,92+2,02		10,615					
		[P5] :							
		2.01 PODESTA : 3,2+3,12+0,45+0,47+1,16		8,4					
		2.03 CHODBA : 0,45+2,97+2,55+1,68+0,53		8,18					
		3.01 PODESTA : 3,15+0,23+3,25+0,8+0,22+0,64+1,18		9,47					
		[P6] :							
		2.05, 2.06 CHODBA : 114,98-1,43-0,95-1,42-1,3-0,95-1,47-1,34-1,5-1,02		103,6					
		3.07 CHODBA : 74,36-2,35-0,9-1,48-1,41-1,03-1,35-1,35-1,35-1,3-1,05		60,79					
		prořez 5% : 0,05		13,60835					
242	283424026R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; 20 x 20 mm; vnitřní rádius 20 mm	m	233,36775	32,00	7 467,77		Vlastní	Kalkul
		[P12] :							
		3.23 POKOJ : 27,97-1,3		26,67					
		3.24 POKOJ : 24,89-1,3		23,59					
		3.25 POKOJ : 27,06-1,275-1,025		24,76					
		3.26 POKOJ : 35,95-1,025		34,925					
		3.27 OŠETŘOVNA : 20,27-0,9		19,37					
		3.28 POKOJ : 26,88-1,025		25,855					
		3.29 POKOJ : 28,02-1,425		26,595					
		3.33 PŘEDSÍŇ : 5,33-0,9-1,25-0,85		2,33					
		3.34 SKLAD : 3,9-0,85		3,05					
		3.35 POKOJ : 20,85-1,25-1,3		18,3					
		3.36 POKOJ : 18,11-1,3		16,81					
		prořez 5% : 0,05		11,11275					
243	28410102R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné	m2	457,28169	599,00	273 911,73	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zátěžová protiskluzová plnoplošně lepená heterogenní povlaková podlahová krytina na bázi přírodního linolea tl. 2,5mm, se svařovanými spoji. Požadované parametry podlahové krytiny: - přírodní linoleum bez korkové moučky ze 100% podílem dřevité moučky, pryskyřice, juty. lněného oleje s povrchovou úpravou ... 2 - povrchová úprava na bázi vodou ředitelné disperze, která je nanášena ve dvou vrstvách, obě vrstvy tvrzené UV zářením - tloušťka 2,5 mm - šíře role 2m - třídy zátěže 34/43 - vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou dle EN 425 - protiskluznost dle DIN 51130 je R9 - součinitel smykového tření dle ČSN je μ větší/rovno 0,6 - reakce na oheň dle EN 13501-1 je Cfl – s1 - použití vícebarevné svařovací šňůry dodávané výrobcem splývající se vzhledem podlahoviny z důvodu eliminace viditelnosti spojů - možnost renovace povrchové úpravy Topshield 2 při jejím případném poškození							
		[P2] : 6,60000		6,6					
		Soklík - vytahovaný fabion : $(1,47+0,33+0,48+1,44)*0,1$		0,372					
		[P5] : 39,50000		39,5					
		Soklík - vytahovaný fabion : $(8,4+8,18+9,47)*0,1$		2,605					
		[P6] : 199,10000		199,1					
		Soklík - vytahovaný fabion : $(103,6+60,79)*0,1$		16,439					
		[P9] : 74,80000		74,8					
		Soklík - vytahovaný fabion : $(51,03+24,22)*0,1$		7,525					
		[P10] : 58,40000		58,4					
		Soklík - vytahovaný fabion : $(34,66+27,83)*0,1$		6,249					
		[P14] : 4,12063		4,12063					
		oprořez 10% : 0,1		41,57106					
244	28412344R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční	m2	86,21914	749,00	64 578,14	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I

[P4]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1) Povlaková podlahová krytina: Heterogenní povlaková podlahová krytina určená pro pokládku schodů s integrovanou protiskluznou hranou. Požadované parametry podlahové krytiny: - heterogenní akustický vinyl určený pro souvislou pokládku na schody - reliéfní a vizuálně kontrastní schodišťová hrana integrovaná ve struktuře krytiny - celková tloušťka materiálu 3,35 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,85 mm - šířka role 1,02m - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 17 dB - protiskluznost dle DIN 51130 je R9 - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - maximální hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,11 mm - třída zátěže dle EN 685 je 34 Schodová hrana je barevný pás s úzkými hustými protiskluzovými drážkami začleněnými ve struktuře materiálu. Nášlapná hrana má široké drážky více od sebe. Obě části mají odlišnou, viditelně kontrastní barvu. Schodová hrana by měla mít zaoblený tvar a minimální rádius 12 mm. Zaoblený tvar by měl být rovný a pravidelný a hrana by neměla být převislá. Schody musí být hladké a vodorovné. Minimální teplota místnosti a podkladu je 10 °C. [P4] : 50,40000 podstupnice : 1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 1,89*0,144*14+2,02*0,145*4+1,92*0,15*14 2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,95*0,155*15+2,08*0,175*5+2,07*0,155*15 sokl : 1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 37,112*0,1 2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 40,895*0,1 profaz 10% : 0,1							
				50,4					
				9,01384					
				11,1665					
				3,7112					
				4,0895					
				7,8381					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
245	28463001M	Heterogenní kompaktní podlahová krytina s bakteriostatickými účinky Požadované parametry podlahové krytiny: - heterogenní kompaktní akustický vinyl v rolích - vyztužený dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A - povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům - chemická odolnost dle EN 423 – excelentní - barevná stálobarevnost dle ISO 105-B02 - stupeň 7 - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,06 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - protiskluznost dle DIN 51130 je R10 - protiskluznost dle EN 13845 (C) – Esf - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$ - rozměrová stálost dle EN 434 je $\geq 0,1\%$ - ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují aktivní permanentní bakteriostatický účinek (účinnost 99,9% do 5 hodin) [P12] : 335,50000 sokl : 222,255*0,1 prořez 10% : 0,1	m2	393,49805	589,00	231 770,35		Vlastní	Kalkul
246	69749110R	Textilní podlahová krytina s bionickými vlastnostmi Požadované parametry podlahové krytiny: - sametová textilní podlahová krytina v rolích	m2	131,01000	564,00	73 889,64		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- spodní vrstva elastická, voděodolná, vyztužená skelným roumem - antimikrobiální úprava - odolnost proti plísním - vlákno 100% Nylon 6.6 - hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2 - celková tloušťka: 4,3 mm - šířka role: 2m - třída zátěže: 33 - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S+ - hodnoty kročejového útlumu: $\Delta L_w = 20$ dB - součinitel smykového tření dle ČSN: $\mu \geq 0,6$ - absorpce zvuku dle ISO 354: 0,10 - protiskluznost DS: $\geq 0,3$ - možnost rotačního kartáčového čištění - nezadržuje pachy - odstranitelnost skvrn od běžných tekutin mokrou cestou - voděodolnost splňuje požadavky EN 14041							
		[P7] : 109,60000		109,6					
		[P11] : 9.50000		9,5					
		prořez 10% : 0,1		11,9%					
247	D114g4O	dilatační lišta pro povlakové krytiny H 2,5mm; z ušlechtilé oceli V4A	m	95,00000	698,00	66 310,00		Vlastní	Kalkul
		Viz. D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní výrobky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky							
		4O : 2,5*38		95					
248	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	10 236,00000	0,48	4 913,28	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :							
		233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247, :							
		Součet: : 11219,91450		11219,9145					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot	64 008,63						
249	777115109R00	Podlahy lité epoxidové dvousložkové samonivelační stěrka tl. 1 mm Dvousložková epoxidová hmota ve vodní disperzi s obsahem plniva, propustná pro vodní páry a určená pro provádění samonivelačních a vícevrstevných epoxidových stěrek na povrchu průmyslových podlah včetně penetračního nátěru. Původní betonové podklady budou v celé ploše penetrovány penetračním nátěrem ze systému výrobce samo-nivelační a stěrkové hmoty – dvousložkový transparentní epoxidový nátěr ve vodní disperzi. [P3] : 20,60000	m2	20,60000	389,00	8 013,40	800-773	Vlastní	Kalkul
250	777115110R00	Podlahy lité epoxidové dvousložkové samonivelační stěrka tl. 2 mm Dvousložková epoxidová hmota ve vodní disperzi s obsahem plniva, propustná pro vodní páry a určená pro provádění samonivelačních a vícevrstevných epoxidových stěrek na povrchu průmyslových podlah včetně penetračního nátěru. Původní betonové podklady budou v celé ploše penetrovány penetračním nátěrem ze systému výrobce samo-nivelační a stěrkové hmoty – dvousložkový transparentní epoxidový nátěr ve vodní disperzi. [P1] : 9,70000	m2	9,70000	659,00	6 392,30	800-773	Vlastní	Kalkul
251	777315182R00	Podlahy z epoxidové plastmalty tloušťky 5 mm dvousložková epoxidová hmota ve vodní disperzi s obsahem plniva, propustná pro vodní páry a určená pro provádění samonivelačních a vícevrstevných epoxidových stěrek na povrchu průmyslových podlah s přísadou šedého křemičitého písku (systémový výrobek) s velikostí zrna 0,5mm. Skladba 1.vrstva: epoxidová hmota 2,5kg/m2 + přísada systémového písku 5,0kg/m2 2.vrstva: epoxidová hmota 2,5kg/m2 + přísada systémového písku 5,0kg/m2 3.vrstva: epoxidová hmota 0,7kg/m2 [P13] : 13,20000	m2	13,20000	623,00	8 223,60	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
252	777611901R00	Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními Původní betonové podklady budou v celé ploše penetrovány penetračním nátěrem ze systému výrobce samo-nivelační a stěrkové hmoty – dvousložkový transparentní epoxidový nátěr ve vodní disperzi. [P13] : 13,20000	m2	13,20000	132,00	1 742,40	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
253	777577111R00	Hrana schodů zaoblený ocelový profil R14mm [P4] : 1.42 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU : 1,89*14+2,02*4+1,92*14	m	132,12000	299,00	39 503,88		Vlastní	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.02 SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTAMI : 1,95*15+2,08*5+2,07*15		70,7					
254	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly: : 249,250,251,252,253, : Součet: : 0,26664	t	0,26664	499,00	133,05	800-773	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,26664					
Díl: 781		Obklady keramické				14 607,01			
255	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem spáru mezi novým okenním rámem a stávajícími keram. obklady vyplnit bílým silikonovým tmelem 2.11 KOUPELNA - KLIENTI : 1,25+2,05*2 2.18 PISOÁRY, WC - KLIENTI : 2,3+2,05*2 3.14 UMÝVÁRNA - KLIENTKY : 1,25+2,05*2 3.22 KOUPELNA - KLIENTI : 2,05*2	m	21,20000	20,00	424,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
256	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, Ukončovací profil z ušlechtilé oceli pro vnější hrany obkladů H = 8mm včetně použití systémových nerezových koncovek. Ušlechtilá ocel kartáčovaná - profily tvarované z pásů z ušlechtilé oceli V2A nebo V4A. Viz. D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní výrobky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 50 : 2,5*6	m	15,00000	526,00	7 890,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				15					
257	781470010Z3	Obklad vnitřní keramický OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDÍVO CELOPLOŠNÝ PŘEDNÁSTRÍK 5 MM VÁPENNÁ OMÍTKA S NEZATAŽENÝM POVRCHEM ZDRSNĚNÁ 20 – 40 MM PENETRAČNÍ NÁTĚR VODOTĚSNÉ LEPIDLO PRO KERAMICKÉ OBKLADY 3 MM KERAMICKÝ OBKLAD 5 MM	m2	9,54500	659,00	6 290,16		Vlastní	RTS 17/ I

Poznámka

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- systémovou penetraci provést na přebroušený a důkladně očištěný podklad - spárování obkladů provést hydroizolační spárovací hmotou, spáru mezi dlažbou a obkladem provést hmotou na silikonové bázi - při provádění obkladů používat nerezové ukončující profily 2.25 AMBULANCE : (0,7+1,2)*2,15 3.27 OŠETŘOVNA : (1,7+0,9)*2,1							
258	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,00715	399,00	2,85	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 255,256. : Součet : 0,00715		0,00715					
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				3 823,65			
259	782631323RT1	Montáž obkladu parapetů deskami z tvrdých kamenů bez dodávky parapetů tloušťky 25 a 30 mm	m2	1,74500	321,00	560,15	800-782	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1k : 1,35*0,3*1 2k : 1,4*0,4*1 3k : 1,3*0,6*1		0,405 0,56 0,78					
260	58387022R	deska parapetní žula; povrch tryskaný; l = 1800,0 mm; tl = 30 mm	m2	1,91950	1 652,00	3 171,01	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Viz. D.1.1.4.f/ výpis prvků PSV – kamenické prvky; Technické pokyny k provedení a všeobecné podmínky 1k : 1,35*0,3*1 2k : 1,4*0,4*1 3k : 1,3*0,6*1 prořez 10% : 0,1		0,405 0,56 0,78 0,1745					
261	998782103R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	t	0,28370	326,00	92,49	800-782	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 259,260. : Součet : 0,28370		0,2837					
Díl: 783		Nátěry				15 796,00			
262	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,00000	121,00	363,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného lešení. Zárubně (tmavě šedá) : 14aZ : 1,5*1 15aZ : 1,5*1							
263	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům [P12] Fošnový záklop : 335,50000	m2	335,50000	46,00	15 433,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				335,5					
Díl: 784		Malby				240 846,74			
264	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	295,54250	5,00	1 477,71	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1.03 : 22,13+19,05*3,25		84,0425					
		1.04 : 23,65+19,8*3,27		88,396					
		1.06 : 13,2+15,28*2,8		55,984					
		1.07 : 14,21+19,24*2,75		67,12					
265	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	295,54250	40,00	11 821,70	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1.03 : 22,13+19,05*3,25		84,0425					
		1.04 : 23,65+19,8*3,27		88,396					
		1.06 : 13,2+15,28*2,8		55,984					
		1.07 : 14,21+19,24*2,75		67,12					
266	784422372K00	Malba vápenná	m2	1 246,78000	38,00	47 377,64		Vlastní	Indiv
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit malířský nátěr s termoizolačním a antikondenzačním účinkem aplikovaným ve 3 vrstvách. Před prvním nátěrem bude realizována systémová penetrace povrchu. Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče. S1; S2; S3; S4 : Položka pořadí 16 : 106,58800 Položka pořadí 17 : 934,21700 Položka pořadí 18 : 192,77500							
				106,588					
				934,217					
				192,775					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.1	Nové konstrukce a prvky
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Nové konstrukce a prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka pořadí 19 : 13,20000		13,2					
267	784422472K00	Malba vápenná	m2	4 504,24228	40,00	180 169,69		Vlastní	Indiv
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použita speciální omyvatelná matná barva na bázi syntetické pryskyřice s dlouhodobou ochranou proti plísním ve třech vrstvách. Před prvním nátěrem bude realizována systémová penetrace povrchu. Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče							
		Z1p; Z1; Z2; Z4 :							
		Položka pořadí 20 : 108,78594		108,78594					
		Položka pořadí 21 : 1427,37255		1427,37255					
		Položka pořadí 22 : 2632,66679		2632,66679					
		Položka pořadí 23 : 39,87450		39,8745					
		1.03 : 22,13+19,05*3,25		84,0425					
		1.04 : 23,65+19,8*3,27		88,396					
		1.06 : 13,2+15,28*2,8		55,984					
		1.07 : 14,21+19,24*2,75		67,12					
Celkem						15 514 152,78			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	126 285,12						
1	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP : DOZDÍVKA PILÍŘŮ : 3*0,1*2	m3	0,60000	3 952,00	2 371,20	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu ramem u štitové zdi v 1NP : 3,56*0,265*0,2*4 DOZDÍVKA PILÍŘŮ : 3*0,1*2	m3	0,75472	4 512,00	3 405,30	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	319201315R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, 0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : SEPARAČNÍ VRSTVA (ZATŘENÍ ČISTÉ VÁPENNOU MALTOU) : 150	m2	150,00000	85,00	12 750,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP : 3,56*0,2*2	m2	1,42400	451,00	642,22	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	380932214R00	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta 71,6 MPa 0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 0,2*320 BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 0,1*1800 Mezisoučet: 0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 0,2*272 Mezisoučet:	m	298,40000	321,00	95 786,40	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	380932217R00	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta 71,6 MPa 0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP :	m	27,50000	412,00	11 330,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZÁVIT. TYČ M16 : 0,25*110		27,5					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				226 915,24			
7	411323434R00	Beton stropů železový klenob nebo skořepin a s nimi bezprostředně souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčl, obloukových žeber, čelních (štíťových) zdí apod. železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	17,00000	2 560,00	43 520,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.5 Sanace klenob nad 2NP : 17		17					
8	411353101R00	Bednění klenob poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, - zřízení	m2	150,00000	265,00	39 750,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		0-TH-6982.3.4_Sanace klenob nad 1NP :							
		DLE STAVU KLENBY V PŘÍPADĚ POTŘEBY PODBEDNIT OPRAVOVANOU ČÁST KLENBY :		75					
		75							
		0-TH-6982.3.5 Sanace klenob nad 2NP :							
		DLE STAVU KLENBY V PŘÍPADĚ POTŘEBY PODBEDNIT OPRAVOVANOU ČÁST KLENBY :		75					
		75							
9	411353102R00	Bednění klenob poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, - odstranění	m2	150,00000	20,00	3 000,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 8 : 150,00000		150					
10	411354271R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů	m2	15,20000	5,00	76,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do travéz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		0-TH-6982.3.4_Sanace klenob nad 1NP :							
		TR70x8 VLEPENÍ A PODMAZÁNÍ : 0,1*82		8,2					
		Mezisoučet		8,2					
		0-TH-6982.3.5 Sanace klenob nad 2NP :							
		TR70x8 VLEPENÍ A PODMAZÁNÍ : 0,1*70		7					
		Mezisoučet		7					
11	411362721R00	Výztuž klenob z betonářské oceli BSt 500 S	t	1,48445	28 563,00	42 400,35	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jakékoliv světlosti a tloušťky nebo skořepin žlábkových, zborcených, válcových nebo tvaru vrchlíku včetně výztuže patních nosníků, obloukových žeber, čelních zdí, 0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 0,35*0,617/1000*320 BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 1,0*0,617/1000*1800 BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 0,1*0,617/1000*1800 PŘÍRÁŽKA 10% : 0,1 Mezisoučet 0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 0,35*0,617/1000*272 PŘÍRÁŽKA 10% : 0,1 Mezisoučet			0,0691 1,1106 0,11106 0,12908 1,41984 0,05874 0,00587 0,05461				
12	411362921RT1	Výztuž kleneb ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm jakékoliv světlosti a tloušťky nebo skořepin žlábkových, zborcených, válcových nebo tvaru vrchlíku včetně výztuže patních nosníků, obloukových žeber, čelních zdí, 0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : 245*1,98/1000 PROŘEZ/PŘESAŘ 10% : 0,1	t	0,53361	26 548,00	14 166,28	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13	413941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 140 mm I, IE, U, UE nebo L PŘÍVAŘIT K PLECHŮM SMYKOVÝCH ZARÁŽEK. 0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : I140 : 2,6*14,3/1000*41 PŘÍRÁŽKA 10% : 0,1 Mezisoučet 0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : I140 : 2,6*14,3/1000*35 PŘÍRÁŽKA 10% : 0,1 Mezisoučet	t	3,10825	23 165,00	72 002,61	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	489471111R00	Sanace trhlin kleneb vyplněním jemně rozpínavou maltou	m	200,00000	60,00	12 000,00		Vlastní	Kalkul

0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :

PŘEDPOKLAD : 100

100

0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :

PŘEDPOKLAD : 100

100

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					467 848,66		
15	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30	m3	32,01755	2 956,00	94 643,88	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : 9

9

2.05 : 111,87*0,065

7,27155

Mezisoučet:

16,27155

0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : 10

10

3.07 : 88,4*0,065

5,746

Mezisoučet:

15,746

16	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	32,01755	12,00	384,21	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : 9

9

2.05 : 111,87*0,065

7,27155

Mezisoučet:

16,27155

0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : 10

10

3.07 : 88,4*0,065

5,746

Mezisoučet:

15,746

17	631342891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního Výplň z polystyrenbetonu 400 kg/m3	m3	82,00000	3 214,00	263 548,00	801-1	Vlastní	Kalkul

6. Na klenbu vylít lehčený beton (polystyrenbeton - 400kg/m3), zarovnat do vodorovné roviny až po pracovní spáru (280 mm pod úrovní čisté podlahy).

10. Dolít lehčený beton (polystyrenbeton - 400kg/m3) a vytvořit tak spodní rovinu pro ŽB desku (160 mm pod úrovní čisté podlahy), u nosníků I140 upravit pro paty desky.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : 82		82					
18	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,67851	20 122,00	13 652,98	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :							
		2.05 : 111,87*3,08/1000		0,34456					
		PŘÍRÁŽKA 10% PROŘEZ/PŘESAŘ : 0,1		0,03446					
		Mezisoučet		0,37902					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		3.07 : 88,4*3,08/1000		0,27227					
		PŘÍRÁŽKA 10% PROŘEZ/PŘESAŘ : 0,1		0,02723					
		Mezisoučet		0,2995					
19	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,67196	23 165,00	38 730,95	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		PŘÍVARIT K NOSNÍKŮM I140 S K VODOROVNÝM TRNŮM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE.							
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :							
		SÍŤ KARI : 821,6/1000		0,8216					
		PŘÍRÁŽKA 10% : 0,1		0,08216					
		Mezisoučet		0,90376					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		SÍŤ KARI : 698,36/1000		0,69836					
		PŘÍRÁŽKA 10% : 0,1		0,06984					
		Mezisoučet		0,7682					
20	632411105RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťka 5 mm, ruční zpracování	m2	200,27000	214,00	42 857,78	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s rozprostřením a uhlazením							
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :							
		2.05 : 111,87		111,87					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.07 : 88,4		88,4					
21	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, , s rozprostřením a uhlazením 0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : klenba : (11,32+29,41)*3,285 2.05 : 111,87 Mezisoučet 0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : 3.07 : 88,4 Mezisoučet	m2	334,06805	42,00	14 030,86	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				133,79805					
				111,87					
				245,66805					
				88,4					
				88,4					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				30 017,98			
22	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb 0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP : 0,5*12 0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP : 0,5*6 0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP : 0,5*12 0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : (11,32+29,41)*3,285 0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : 150	m2	298,79805	10,00	2 987,98		RTS 17/ I	RTS 17/ I
				6					
				3					
				6					
				133,79805					
				150					
23	953981390R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva Chemické kotvy do cihel plných, hloubky 400-750 mm, M 16-24, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů 0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP : 12 0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP : 6 0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP : 12	kus	30,00000	741,00	22 230,00	801-4	Vlastní	Kalkul
				12					
				6					
				12					
24	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP : PŘEVISLÝ KONEC TÁHLA (100 mm) ZABROUSIT NA 4HR18x18 : 1*12 PODÉLNÉ ROZŘÍZNUTÍ TRUBKY NA POLOVINU : 0,5*12 Mezisoučet 0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP :	hod	48,00000	100,00	4 800,00	Prav.M	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				12					
				6					
				16					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PŘEVÍSLÝ KONEC TÁHLA (100 mm) ZABROUSIT NA 4HR18x18 : 1*6		6					
		PODÉLNÉ ROZŘÍZNUTÍ TRUBKY NA POLOVINU : 0,5*6		3					
		Mezisoučet		9					
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP :							
		ZTÍŽENÉ A POMOCNÉ PRÁCE : 2*8		16					
		Mezisoučet		16					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		OCHRANA POLYSTYRENI PŘED SVAŘOVÁNÍM : 5		5					
		Mezisoučet		5					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 750,00			
25	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	50,00	500,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP : 10		10					
26	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	45,00000	50,00	2 250,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP : 5*6		30					
		0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP : 5*3		15					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 837,98			
27	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem	m2	283,79805	10,00	2 837,98		Vlastní	Kalkul
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : (11,32+29,41)*3,285		133,79805					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : 150		150					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				52 067,95			
28	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	157,00000	50,00	7 850,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : 82		82					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : 75		75					
29	970031018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 14-18 mm	m	5,40000	562,00	3 034,80	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP : 0,45*12		5,4					
30	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m	9,79400	548,00	5 367,11	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP : 0,4+0,6+0,625+0,725+0,768+0,476+0,725+0,6+0,75+0,4		7,394					
		0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP : 0,4*6		2,4					
31	970031080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm	m	30,40000	326,00	9 910,40	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : TR70x8 : 0,2*82		16,4					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : TR70x8 : 0,2*70		14					
32	971033121R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	1 800,00000	5,00	9 000,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 1800		1800					
33	971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	702,00000	12,00	8 424,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP : BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 320		320					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : BET. VÝZTUŽ pr.R10 mm : 272		272					
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP : ZÁVIT. TYČ M16 : 110		110					
34	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	67,72000	102,00	6 907,44	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VYSEKAT KAPSY PRO PATY RUBOVÉ SKOŘEPINY : 34,05+33,67		67,72					
35	975053141R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2	m	5,80000	199,00	1 154,20	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP : 1,45*4		5,8					
36	762822840R00	Demontáž stropnic z žeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	21,00000	20,00	420,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP : 4,2*5		21					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46 796,46			
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	176,59040	265,00	46 796,46	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: 713		Izolace tepelné				99 285,96			
38	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	320,27000	20,00	6 405,40	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :							
		2.05 : 111,87		111,87					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		3.07 : 120+88,4		208,4					
39	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	200,27000	26,00	5 207,02	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		PU FOLIE tl. 0,5 MM.							
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :							
		2.05 : 111,87		111,87					
		Mazisoučet		111,87					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		3.07 : 88,4		88,4					
		Mazisoučet		88,4					
40	27244108R	Podložka akustická 8 mm š.100 cm, recyklovaná pryž, korek a PU elastomer, dl. 20m	m2	204,27540	356,00	72 722,04		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podložka pod podlahu laminátovou, plovoucí, koberec, P/Vc, dlažbu; izolační; pryž + korek + elastomer; tl. 8,0 mm; R = 0,060 m2K/W; obj. hmotnost 700,00 kg/m3							
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :							
		2.05 : 111,87		111,87					
		PROŘEZ/PŘESAŘ 2% : 0,02		2,2374					
		Mezisoučet		114,1074					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		3.07 : 88,4		88,4					
		PROŘEZ/PŘESAŘ 2% : 0,02		1,768					
		Mezisoučet		90,163					
41	28375869R	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,930 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	122,40000	120,00	14 688,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		3.07 : 120		120					
		PROŘEZ 2% : 0,02		2,4					
42	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,57786	456,00	263,50	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 763		Dřevostavby				22 582,18			
43	763613132R00	Opláštění z dřevoštěpkových desek záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	120,00000	56,00	6 720,00	800-763	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : 120		120					
44	60725014R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	138,00000	110,00	15 180,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP : 120		120					
		PROŘEZ 15% : 0,15		18					
45	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,51260	451,00	682,18	800-763	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				255 112,76			
46	767995101R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg	kg	858,15499	10,00	8 581,55	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I

0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP :

ZÁVIT. TYČ M24 : 12*3,5516665

42,62

TR38x5 : 12*0,814167

9,77

PŘÍRÁŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05

2,5195

Mezisoučet

55,0095

0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP :

ZÁVIT. TYČ M24 : 6*2,13

12,78

TR38x5 : 6*0,813334

4,88

PŘÍRÁŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05

0,883

Mezisoučet

18,545

0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štítové zdi v 1NP :

L100x8 : 24*2,0129168

48,31

P8x140 : 6*1,231667

7,39

P8x140 : 4*2,11

8,44

ZÁVIT. TYČ M16 : 12*0,789167

9,47

PŘÍRÁŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05

3,6805

Mezisoučet

77,29051

0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :

TR70x8, P10x100, P3x70 : 82*3,93183

322,41006

PŘÍRÁŽKA 10% : 0,1

32,24101

Mezisoučet

354,65107

0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :

TR70x8, P10x100, P3x70 : 70*3,93183

275,2281

PŘÍRÁŽKA 10% : 0,1

27,52281

Mezisoučet

302,75091

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP : ZÁVIT. TYČ M16 : 110*0,39454545 PŘÍRÁŽKA 15% NA PROŘEZ A SVARY : 0,15 (Mezisoučet)		43,4 6,51 49,91					
47	767995102R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	1 360,04625	10,00	13 600,46	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP : 4HR18x18 : 6*6,358333 PŘÍRÁŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05 (Mezisoučet)		38,15 1,9075 40,0575					
		0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP : 4HR18x18 : 3*6,358333 PŘÍRÁŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05 (Mezisoučet)		19,075 0,95375 20,02875					
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP : PLO100x8 : 180*6,28 PŘÍRÁŽKA 15% NA PROŘEZ A SVARY : 0,15 (Mezisoučet)		1130,4 169,56 1299,96					
48	767995103R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	259,99200	10,00	2 599,92	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP : PLO100x8 : 12*18,84 PŘÍRÁŽKA 15% NA PROŘEZ A SVARY : 0,15 (Mezisoučet)		226,08 33,912 259,992					
49	767995104R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 065,23850	10,00	10 652,39	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP : TRC100x8 : 6*48,828333		292,97					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PŘÍRAŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05		14,6485					
		Mezisoučet		307,6135					
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP :							
		L100x8 : 18*36,6		658,8					
		PŘÍRAŽKA 15% NA PROŘEZ A SVARY : 0,15		95,82					
		Mezisoučet		757,62					
50	767995105R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	911,00100	10,00	9 110,01	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP :							
		IPE200 : 7*79,744286		558,21					
		TRO200x100x8 : 4*77,3525		309,41					
		PŘÍRAŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05		43,381					
		Mezisoučet		911,001					
51	55399991R	výrobek kovový	kg	75,23601	120,00	9 028,32	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		OCEL S235							
		0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP :							
		TR38x5 : 12*0,814167		9,77					
		PŘÍRAŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05		0,4885					
		Mezisoučet		10,2585					
		0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP :							
		TR38x5 : 6*0,813334		4,88					
		PŘÍRAŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05		0,244					
		Mezisoučet		5,124					
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP :							
		ZÁVIT. TYČ M16 : 12*0,789167		9,47					
		PŘÍRAŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05		0,4735					
		Mezisoučet		9,9435					
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZÁVIT. TYČ M16 : 110*0,39454545			43,4				
		PŘÍRÁŽKA 15% NA PROŘEZ A SVARY : 0,15			6,51				
		Mezisoučet			49,91				
52	55399992R	výrobek kovový	kg	2 142,96523	45,00	96 433,44	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		OCEL S235							
		0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP :							
		ZÁVIT. TYČ M24 : 12*3,5516665			42,62				
		4HR18x18 : 6*6,358333			38,15				
		PŘÍRÁŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05			4,0385				
		Mezisoučet			84,8085				
		0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP :							
		ZÁVIT. TYČ M24 : 6*2,13			12,78				
		4HR18x18 : 3*6,358333			19,075				
		PŘÍRÁŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05			1,59275				
		Mezisoučet			33,44775				
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štitové zdi v 1NP :							
		L100x8 : 24*2,0129168			48,31				
		P8x140 : 6*1,231667			7,39				
		P8x140 : 4*2,11			8,44				
		PŘÍRÁŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05			3,207				
		Mezisoučet			37 34701				
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :							
		TR70x8, P10x100, P3x70 : 82*3,93183			322,41006				
		PŘÍRÁŽKA 10% : 0,1			32,24101				
		Mezisoučet			354,65107				
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		TR70x8, P10x100, P3x70 : 70*3,93183			275,2281				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PŘÍRAŽKA 10% : 0,1		27,52281					
		Mezisoučet		302,75091					
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP :							
		PLO100x8 : 180*6,28		1130,4					
		PŘÍRAŽKA 15% NA PROŘEZ A SVARY : 0,15		169,56					
		Mezisoučet		1299,96					
53	55399993R	výrobek kovový	kg	2 236,23150	45,00	100 630,42	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		OCEL S235							
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štítové zdi v 1NP :							
		IPE200 : 7*79,744286		558,21					
		TRC100x8 : 6*48,828333		292,97					
		TRO200x100x8 : 4*77,3525		309,41					
		PŘÍRAŽKA 5% NA SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : 0,05		58,0295					
		Mezisoučet		1218,6195					
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP :							
		L100x8 : 18*36,6		658,8					
		PLO100x8 : 12*18,84		226,08					
		PŘÍRAŽKA 15% NA PROŘEZ A SVARY : 0,15		132,732					
		Mezisoučet		1017,612					
54	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	4,70194	952,00	4 476,25	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 783		Nátěry				25 567,84			
55	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	202,91936	100,00	20 291,94	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně pomocného řešení.							
		0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP :							
		4HR18x18 : (2,5*0,018*4)*6		1,08					
		TR38x5 : 0,2*0,12*12		0,288					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		1,363					
		0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP :							
		4HR18x18 : (2,5*0,018*4)*3		0,54					
		TR38x5 : 0,2*0,12*6		0,144					
		Mezisoučet		0,684					
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štítové zdi v 1NP :							
		IPE200 : 3,56*0,768*7		19,13856					
		TRC100x8 : 2,352*0,4*6		5,6448					
		TRO200x100x8 : 2,352*0,6*4		5,6448					
		L100x8 : 0,165*0,4*24		1,584					
		P8x140 : 0,14*0,3*6+0,24*0,3*4		0,54					
		Mezisoučet		32,55216					
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :							
		I140 : 2,6*0,502*41		53,5132					
		Mezisoučet		53,5132					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		I140 : 2,6*0,502*35		45,682					
		Mezisoučet		45,682					
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP :							
		L100x80 : 3,0*0,4*18		21,6					
		PLO100x8 : 3,0*0,22*12		7,92					
		PLO100x8 : 180*0,22		39,6					
		Mezisoučet		69,12					
56	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	202,91936	26,00	5 275,90	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0-TH-6982.3.1_Doplnění chybějících táhel na chodbě v 1NP :							
		4HR18x18 : (2,5*0,018*4)*6		1,08					
		TR38x5 : 0,2*0,12*12		0,288					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		1,368					
		0-TH-6982.3.2_Doplnění chybějících táhel na chodbě ve 3NP :							
		4HR18x18 : (2,5*0,018*4)*3		0,54					
		TR38x5 : 0,2*0,12*6		0,144					
		Mezisoučet		0,684					
		0-TH-6982.3.3_Zesílení průchodu rámem u štítové zdi v 1NP :							
		IPE200 : 3,56*0,768*7		19,13856					
		TRC100x8 : 2,352*0,4*6		5,6448					
		TRO200x100x8 : 2,352*0,6*4		5,6448					
		L100x8 : 0,165*0,4*24		1,584					
		P8x140 : 0,14*0,3*6+0,24*0,3*4		0,54					
		Mezisoučet		32,55216					
		0-TH-6982.3.4_Sanace kleneb nad 1NP :							
		I140 : 2,6*0,502*41		53,5132					
		Mezisoučet		53,5132					
		0-TH-6982.3.5 Sanace kleneb nad 2NP :							
		I140 : 2,6*0,502*35		45,682					
		Mezisoučet		45,682					
		0-TH-6982.3.6 Zesílení pilířů v 1NP :							
		L100x80 : 3,0*0,4*18		21,6					
		PLO100x8 : 3,0*0,22*12		7,92					
		PLO100x8 : 180*0,22		39,6					
		Mezisoučet		69,12					

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					152 715,20			
57	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	223,92258	160,00	35 827,61	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	223,92258	100,00	22 392,26	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.a.001	Soupis prací a dodávek: Statické sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 493,75477	5,00	32 468,77	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	223,92258	65,00	14 554,97	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
61	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 343,53547	2,00	2 687,07	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	223,92258	200,00	44 784,52	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Celkem						1 510 783,33			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.1.2.b.002	Soupis prací a dodávek: Statické sanace - helikální výztuž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				570 000,00			
1	380941123RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 2 pruty, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	293,04000	1 900,00	556 776,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.2.2.01,02,03 sanace trhlin helikální výztuží : jižní průčelí severního křídla : 1.96*2+2.0*4+8.1*5+12.1*3 88,72 jižní průčelí štítu východního křídla : 11*8,32 91,52 severní průčelí severního křídla : 8*14,1 112,8									
2	380942113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu	m	12,00000	1 102,00	13 224,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, D-TH-6982.3.7 Kotvení příček ve 3NP : 0,5*6*4 12									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 738,00			
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,71559	654,00	3 738,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 5,71559 5,71559									
Celkem						573 738,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení
R:	D.1.3.001	Soupis prací a dodávek: Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 570,00						
1	953941711R00	Osazení drobných kovových výrobků objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	36,00000	80,00	2 880,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. Držák PHP : 6 Označení únikových cest "předpoklad" : 30									
2	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	5,00000	569,00	2 845,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	44984142R	přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	1,00000	1 245,00	1 245,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	95-001	Fotoluminiscenční tabulka	kus	30,00000	120,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
"předpoklad" : 30									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	182,28						
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,27872	654,00	182,28	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet: : 0,27872									
Celkem						10 752,28			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.a	Soupis prací a dodávek: Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 734		Armatury				17 640,00			
1	734290911R00	do G 1"	kus	252,00000	70,00	17 640,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				131 268,54			
2	735111810R00	článekových	m2	861,00000	25,00	21 525,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	735110911R00	přetěsnění radiátorové růžice	kus	126,00000	95,00	11 970,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	735191904R00	litinových	m2	861,00000	10,00	8 610,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	735192911R00	litinových	m2	861,00000	18,00	15 498,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	735890801R00	z objektů výšky do 6 m	t	20,46800	952,00	19 485,54		RTS 17/ I	RTS 17/ I
7	735191902R00	litinových	m2	861,00000	40,00	34 440,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
8	735191905R00	otopných těles	kus	126,00000	20,00	2 520,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	735191910R00	otopných těles	m2	861,00000	10,00	8 610,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	735494811R00	bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	861,00000	10,00	8 610,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				136 032,00			
11	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	861,00000	132,00	113 652,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	783414040R00	potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné se základním nátěrem	m	1 119,00000	20,00	22 380,00		RTS 12/ I	Kalkul
Díl: 734		Armatury				4,60			
13	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,01008	466,00	4,60	800-731	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1. :

Součet : 0,01008

0,01008

Díl: 735		Otopná tělesa				5,51			
14	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,00882	625,00	5,51	800-731	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3. :

Součet : 0,00882

0,00882

Celkem						284 950,65			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.a	Soupis prací a dodávek: Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.b.3	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	14 331,50						
1	Pol__1	Potrubí polypropylenové D 50 (viz.technická specifikace KAN-001)	m	16,50000	263,00	4 339,50		Vlastní	Indiv
2	Pol__2	Potrubí polypropylenové D 70 (viz.technická specifikace KAN-001)	m	14,00000	301,00	4 214,00		Vlastní	Indiv
3	Pol__3	Potrubí polypropylenové D 100 (viz.technická specifikace KAN-001)	m	4,00000	451,00	1 804,00		Vlastní	Indiv
4	Pol__4	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40	ks	3,00000	40,00	120,00		Vlastní	Indiv
5	Pol__5	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50	ks	3,00000	46,00	138,00		Vlastní	Indiv
6	Pol__6	Propojení se stávajícím svislým potrubím	ks	4,00000	321,00	1 284,00		Vlastní	Indiv
7	Pol__7	Zkouška těsnosti kanalizace	m	34,50000	10,00	345,00		Vlastní	Indiv
8	Pol__8	Zápachová uzávěrka k umyvadlu + montáž (viz.technická specifikace KAN-002)	ks	2,00000	256,00	512,00		Vlastní	Indiv
9	Pol__9	Zápachová uzávěrka s přípojkou pro spoptřebiče se zpětným uzávěrem + montáž, (viz.technická specifikace KAN-003)	ks	1,00000	174,00	174,00		Vlastní	Indiv
10	Pol__10	Zápachová uzávěrka s přípojkou pro spoptřebiče se zpětným uzávěrem + montáž, (viz.technická specifikace KAN-003)	ks	4,00000	321,00	1 284,00		Vlastní	Indiv

11	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Ceny z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, : Součet: : 155,12300	%	130,00000	0,90	117,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				155,123					

Díl: 722		Vnitřní vodovod	49 544,96						
12	Pol__12	Potrubí z plastových trubek pr.20/2,8 (viz.technická specifikace VOD-001)	m	27,00000	195,00	5 265,00		Vlastní	Indiv
13	Pol__13	Potrubí z plastových trubek pr.25/3,5 (viz.technická specifikace VOD-001)	m	7,50000	236,00	1 770,00		Vlastní	Indiv
14	Pol__14	Ochrana potrubí tl.do 10mm do DN přes 22 do 32mm (viz.technická, specifikace VOD-002)	m	34,50000	36,00	1 242,00		Vlastní	Indiv
15	Pol__15	Vyvedení a upevnění výpustek	ks	10,00000	121,00	1 210,00		Vlastní	Indiv
16	Pol__16	Přípojovací flexibilní hadice k baterii 3/8"x10, dl.80 cm	ks	4,00000	87,00	348,00		Vlastní	Indiv
17	Pol__17	Závěsný svislý tlakový boiler (5l), umístění pod umyvadlem (viz.technická, specifikace VOD-003)	ks	4,00000	2 316,00	9 264,00		Vlastní	Indiv
18	Pol__18	Ventil pojistný G1/2",7 atm. (viz.technická specifikace VOD-004)	ks	4,00000	512,00	2 048,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.b.3	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	Pol__19	Umyvadlo keramické 550mm (viz.technická specifikace VOD-005)	ks	3,00000	2 956,00	8 868,00		Vlastní	Indiv
20	Pol__20	Baterie dřezová s otáčivým ústím a délkou ramínka 200 mm, (viz.technická specifikace VOD-006)	ks	3,00000	2 015,00	6 045,00		Vlastní	Indiv
21	Pol__21	Baterie umyvadlová stojánková (viz.technická specifikace-VOD-007)	ks	3,00000	1 254,00	3 762,00		Vlastní	Indiv
22	Pol__22	Propojovací hadička od PV do odpadu	ks	2,00000	356,00	712,00		Vlastní	Indiv
23	Pol__23	Připojky k ohřivači vodovodní pro pevné připojení	ks	4,00000	1 254,00	5 016,00		Vlastní	Indiv
24	Pol__24	Propojovací hadička od PV do odpadu	ks	4,00000	45,00	180,00		Vlastní	Indiv
25	Pol__25	Ventil rohový G1/2" (viz.technická specifikace VOD-009)	ks	8,00000	321,00	2 568,00		Vlastní	Indiv
26	Pol__26	Proplach a desinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	34,50000	21,23	732,44		Vlastní	Indiv
27	Pol__27	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí	ks	2,00000	23,26	46,52		Vlastní	Indiv

28 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m
vodorovně do 50 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, :

Součet : 564,87050

564,8705

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	26 107,49						
29	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	6,00000	41,00	246,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	99,00	198,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	60,00	120,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	6,00000	688,00	4 128,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	2,50000	1 999,00	4 997,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	38,00000	92,00	3 496,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
35	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	38,00000	111,00	4 218,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
36	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	40,00000	121,00	4 840,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.b.3	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně spotřeby vody							
37	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	19,00000	120,00	2 280,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,00800	2 999,00	23,99	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
39	974042545R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm s betonovým podkladem,	m	10,00000	156,00	1 560,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Celkem						89 983,95			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.c.1	SO 01 – ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 205		Montáž	44 056,00						
1	210220003R00SV	Vedení uzemňovací - svody Cu do 50 mm ²	m	230,00000	71,00	16 330,00		Vlastní	Indiv
2	210220372R00	Úhelník ochranný s držáky do zdiva	kus	19,00000	265,00	5 035,00		RTS 17/ I	Indiv
3	210020341R00TS	Podpěra vedení na stěně	kus	152,00000	40,00	6 080,00		Vlastní	Indiv
4	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	57,00000	80,00	4 560,00		RTS 17/ I	Indiv
5	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	19,00000	99,00	1 881,00		RTS 17/ I	Indiv
6	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	19,00000	30,00	570,00		RTS 17/ I	Indiv
7	021T00HRS19	Demonáž původních svodů hromosvodu	hod	40,00000	150,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
8	dopM21003	Dopojení stávající jímací soustavy na nové svody	hod	24,00000	150,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
Díl: 210		Specifikace	76 566,36						
9	196400800000R	Drát Cu d 8 mm	kg	103,50000	300,00	31 050,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		1m = 0,45kg							
10	35443114R	Svorka na okapové žlaby Cu SOa Cu	kus	19,00000	152,00	2 888,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
11	35443103R	Svorka spojovací Cu SS Cu	kus	38,00000	60,00	2 280,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
12	35441925RCU	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm, SZa Cu	kus	19,00000	120,00	2 280,00		Vlastní	Indiv
13	35443131R	Podpěra vedení do zdiva Cu PV 1a-20 Cu	kus	152,00000	111,00	16 872,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
14	35443161R	Držák ochranný úhelníku Cu DOUa-20 Cu	kus	38,00000	218,00	8 284,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
15	35441830RCU	Úhelník ochranný OU-1,7 Cu pro vodič d 6-12 mm, Cu	kus	19,00000	654,00	12 426,00		Vlastní	Indiv
16	191600020000R	Plech olověný 1,0 x 1000 mm 428330	kg	3,00000	125,00	375,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
17	35441846T01	Štítek označovací plastový na svod - číselný	kus	29,00000	2,32	67,28		Vlastní	Indiv
18	35441846T02	Štítek označovací plastový na svod - symbol zerníci páska	kus	19,00000	2,32	44,08		Vlastní	Indiv
Celkem						120 622,36			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.5	Strojní vybavení
R:	D.1.5.001	Soupis prací a dodávek : Strojní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				12 000,00			
1	940941001K00	Montáž a demontáž lešení pro instalaci výtahů	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Kalkul
2	960901001K00	Demontáž šachetních dveří, odvoz a likvidace	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní	Kalkul
		1.NP : 2		2					
		2.NP : 2		2					
		3.NP : 2		2					
3	960901002K00	Demontáž kabiny, odvoz a likvidace	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní	Kalkul
4	960901003K00	Demontáž stávající technologie včetně pohonů, odvoz a likvidace	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní	Kalkul
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				1 790 000,00			
5	330 90-1001.K00	Výroba, dodávka a montáž Trakční osobní výtah 450 dle specifikace viz technická zpráva	kus	1,00000	800 000,00	800 000,00		Vlastní	Kalkul

Trakční osobní výtah 450

- trakční výtah o nosnosti 450 kg / 6 osob, rychlost 1 m/s
- kabinové i šachetní dveře automatické 900 x 2100 mm.
- rozměr klece šxhxv 1000 x 1280 x 2200 mm
- šachta původní šxh 1580 x 2130 mm
- atypická prohlubeň 645 mm!

Rozsah prací položky:

- vypracování výrobní a projektové dokumentace výtahu
- výroba technologického celku výtahu
- doprava předmětu díla na místo montáže
- montáž technologického celku výtahu
- provedení zatěžkávací zkoušky a zkoušky po montáži
- provedení Úřední zkoušky inspektorem AO (TUV – Praha)

Základní technická data:

- Nosnost/osoby: 450 kg / 6 osob
- Rozměr klece šxhxv: 1000 x 1280 x 2200 mm neprůchozí
- Klecové dveře: 900 x 2 100 mm – automatické teleskopické, povrchová úprava nerez brus

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.5	Strojní vybavení
R:	D.1.5.001	Soupis prací a dodávek : Strojní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- Šachetní dveře: 900 x 2 100 mm – automatické teleskopické, povrchová úprava v základu barva RAL 7032 - Rychlost zdvihu: 1,0 m/s - El. příkon: 3,3 kW - Nominální proud: 11 A - Záběrový proud: 24 A - Zdvih: 9,67 m - Počet stanic: 3 (0, 1, 2) - Počet nástupišť: 3 (0, 1, 2) - Provedení klece: Ocelo-plechová kazetová budka obložená imitací dřeva nebo kamene dle vlastního výběru nebo nerez, osvětlení LED, podlaha vysoko-zátěžová krytina barva dle výběru, komunikační zařízení se servisní službou, přetěžovací zařízení, zrcadlo v polovině zadní stěny. - Ovládání v kleci: Tlačítková ovladačová kazeta v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlením, směrovou a polohovou signalizací na LCD displeji, komunikátorem na servisní službu, tlačítka s hmatnými symboly a Braillovým písmem. - Ovládání na nástupišti: Na všech nástupišťích přivolávač v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlením a LCD displejem signalizujícím směr jízdy a polohu výtahu. - Řízení: Mikroprocesorové s frekvenčním řízením. - Povrchové úpravy: Základní povrchové úpravy konstrukce budou provedeny nástřikem základní zinkovou barvou a nástřikem vrchní tixotropní barvou, interiérové prvky dle provedení a použitého materiálu. - Šachta: Stávající šachta - Umístění: V temperované budově - Rozměr šachty š x h: 1580 x 2130 mm - Hlava šachty: 4620 mm - Prohlubeň: 645 mm - snížená prohlubeň! - Požární odolnost: EVW-C30 DP1 - Strojovna: Stávající místnost nad šachtou výtahu - Telefonní linka: pomocí GSM: brány - El. proud: 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S							
6	330 90-1002.K00	Výroba, dodávka a montáž Trakční lůžkový výtah 1425 dle specifikace viz technická zpráva	kus	1,00000	990 000,00	990 000,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.5	Strojní vybavení
R:	D.1.5.001	Soupis prací a dodávek : Strojní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Trakční lůžkový výtah 1425 - trakční výtah o nosnosti 1425 kg / 19 osob, rychlost 1 m/s - kabinové i šachetní dveře automatické 1100 x 2100 mm, - rozměr klece šxhxv 1400 x 2320 x 2200 mm - šachta původní šxh 1760-2460 x 2650 mm - atypická prohlubeň 845 mm! Rozsah prací položky: - vypracování výrobní a projektové dokumentace výtahu - výroba technologického celku výtahu - doprava předmětu díla na místo montáže - montáž technologického celku výtahu - provedení zatěžkávací zkoušky a zkoušky po montáži - provedení Úřední zkoušky inspektorem AO (TUV – Praha) Základní technická data: - Nosnost/osoby: 1425 kg / 19 osob - lůžkový - Rozměr klece šxhxv: 1400 x 2320 x 2200 mm reprúchozí - Klecové dveře: 1100 x 2 100 mm – automatické, povrchová úprava – broušený nerez - Šachetní dveře: 1100 x 2 100 mm – automatické, povrchová úprava – v základu barva RAL 7032 - Rychlost zdvihu: 1,0 m/s - El. příkon: 12,1 kW - Nominální proud: 32 A - Záběrový proud: 59 A - Zdvih: 9,665 m - Počet stanic: 3 (0, 1, 2) - Počet nástupišť: 3 (0, 1, 2) - Provedení klece: Ocelo-plechová kazetová budka obložená imitací dřeva nebo kamene dle vlastního výběru nebo nerez, osvětlení LED, podlaha vysoko- zátěžová krytina barva dle výběru, komunikační zařízení se servisní službou, přetěžovací zařízení, zrcadlo v polovině zadní stěny.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.1.5	Strojní vybavení
R:	D.1.5.001	Soupis prací a dodávek : Strojní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- Ovládání v kleci: Tlačítková ovladačová kazeta v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlením, směrovou a polohovou signalizací na LCD displeji, komunikátorem na servisní službu, tlačítka s hmatnými symboly a Braillovým písmem. - Ovládání na nástupišti: Na všech nástupišťích přivolávač v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlením a LCD displejem signalizujícím směr jízdy a polohu výtahu. - Řízení: Mikroprocesorové s frekvenčním řízením - Povrchové úpravy: Základní povrchové úpravy konstrukce budou provedeny nástřikem základní zinkovou barvou a nástřikem vrchní tixotropní barvou, interiérové prvky dle provedení a použitého materiálu. - Šachta: Stávající šachta - Umístění: V temperované budově - Rozměr šachty š x h: 1760-2460 x 2650 mm - Hlava šachty: 4720 mm - Prohlubeň: 845 mm - snížená prohlubeň! - Požární odolnost: EW-C30 DP1 - Strojovna: Stávající místnost nad šachtou výtahu - Telefonní linka: pomocí GSM brány - El. proud: 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S							

Celkem						1 802 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení
R:	D.2.1.001	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				16 532,76			
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek P1 : 36,00000*0,2 pozn č.4 : 1,7*2,5*0,3 pozn č.5 : 1,52*0,2*0,3	m3	8,56620	1 254,00	10 742,01	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 1 : 8,56620	m3	8,56620	195,00	1 670,41	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 2 : 8,56620*14	m3	119,92680	10,00	1 199,27	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 1 : 8,56620	m3	8,56620	100,00	856,62	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 4 : 8,56620	m3	8,56620	121,00	1 036,51	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy Položka pořadí 2 : 8,56620	m3	8,56620	120,00	1 027,94		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 191,82			
7	273323411RV1	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 bez dodávky a uložení výztuže	m3	1,06250	2 300,00	2 443,75	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení
R:	D.2.1.001	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pozn č.4 : 1,7*2,5*0,25		1,0625					
8	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,07387	21 032,00	1 553,63	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, Pozn č.4 : 1,7*2,5*7,9/1000*1,1*2		0,07387					
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	0,09120	2 132,00	194,44	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Pozn č.5 : 1,52*0,2*0,3		0,0912					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 430,86			
10	310237271R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 600 do 750 mm	kus	1,00000	789,00	789,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
11	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	2,00000	121,00	242,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	317944311RU3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 120	t	0,06030	21 321,00	1 285,66	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, 0,9*13,4/1000*5		0,0603					
13	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	1,30440	500,00	652,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1,52*2,32-1,1*2,02		1,3044					
14	593211001R	překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 149,0 cm; š = 7,0 cm; h = 24,0 cm	kus	2,00000	231,00	462,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				85 212,46			
15	611421133S1	Omítka vnitřní stropů štuková na očištěný cihelný podklad [S1]	m2	39,60000	600,00	23 760,00		Vlastní	Kalkul
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO							
		PŘEDNÁSTRÍK 5 MM							
		VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM							
		KŘEMIČITÁ PENETRACE							
		VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení
R:	D.2.1.001	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

0.01 : 7,5*1,1

8,25

0.02 : 28,5*1,1

31,35

16	612416121Z1p	Omítka stěn štuková na očištěný cihelný podklad – zavlhle zdivo [Z1]	m2	93,96400	654,00	61 452,46		Vlastní	Kalkul

OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO

TRASVÁPENNÝ PŘEDNÁSTRÍK 5 MM

TRASVÁPENNÁ OMÍTKA HRUBÁ 15 – 30 MM

TRASVÁPENNÁ OMÍTKA JEMNÁ 15 MM

0.01 : 12,08*2,3-1,2*2,02-1,1*2,02

23,138

0.02 : 31,76*2,3-1,1*2,02

70,826

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	21 213,98

17	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	7,83750	874,00	6 849,98	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

P1 fr. 8-16 mm : 36,00000*0,2

7,2

Pozn č.4 : 1,7*2,5*0,15

0,6375

18	632245911R00	Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 250 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložena naplocho	m2	36,00000	399,00	14 364,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

vnitřní nebo vnější, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením rigolu v dlažbách,

Poznámka

- cihelný materiál bude v provedení imitující historickou dlažbu, cihelný materiál musí být mrazuvzdorný, odolný kyselinám a solím, určený pro venkovní použití

- pro spárování dlažeb bude použito malty ke spárování dlažby s epoxidovým tvrdidlem – vodopropustná) pro exteriér i interiéru

[P1] : 36,00000

36

Díl: 64	Výplně otvorů	5 315,00

19	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	1,00000	2 315,00	2 315,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva

např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení
R:	D.2.1.001	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1Za : 1		1					
20	1Za	Ocelová dvevní zárubeň pro dveře s požární odolností min EW-C1 30DP1 D.2.1.4.a/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 631,11			
21	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Položka pořadí 31 : 39,60000 Položka pořadí 32 : 91,50800	m2	131,10800	1,00	131,11		RTS 17/ I	RTS 17/ I
22	957601001K00	Provedení prostupu střechou dle PD D.2.1.2.03 prostup střechou - veškeré ocelové prvky budou žárově zinkovány - prostup na střešním plášti lemovat a napojit na stávající plechovou krytinu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				980,00			
23	953941711R00	Osazení drobných kovových výrobků objímek nebo držáků ve zdivu cihelném bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. tabulky : 14	kus	14,00000	50,00	700,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
24	951001R	Bezpečnostní tabulky NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE : 1 NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN : 1 POZOR - ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI : 1 ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK : 1 Armatury "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" : 10	kus	14,00000	20,00	280,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 287,24			
25	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech pozn č.3 : 0,8*1,5*0,3	m3	0,36000	5 100,00	1 836,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení
R:	D.2.1.001	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	962031132R00	Bourání přiček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2*2,32-1*2,02	m2	2,62000	50,00	131,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 0.01 TECHNICKÁ MÍSTNOST : 7,5*0,1 0.02 SKLAD : 28,5*0,1	m3	3,60000	1 900,00	6 840,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	10,00	10,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1,0*2,02	m2	2,02000	100,00	202,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	971033481R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	1,00000	215,00	215,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 % 0.01 : 7,5*1,1 0.02 : 28,5*1,1	m2	39,60000	30,00	1 188,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % 0.01 : 12,08*2,3-1,2*2,02-1,5*2,3 0.02 : 31,76*2,3-1,5*2,3	m2	91,50800	30,00	2 745,24	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	967281001K00	Demontáž VZT žaluzií 500/500 mm; vč.líkvídací pozn č.1 : 2	kus	2,00000	10,00	20,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení
R:	D.2.1.001	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	967671001K00	Zrušení rozvodného kanálu	kus	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Kalkul

Pozn č.2 - zrušení rozvodného kanálu - demontáž ocelového zákrytového roštu z ocelového plechu tl. 10mm, vybourání ocelového rámu po obvodu rozvodného kanálu.

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					21 156,41			
35	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	42,31282	500,00	21 156,41	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,23,26,29,30, :

Součet : 42,31282

42,31282

Díl: 713		Izolace tepelné								1 200,75
36	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	3,36000	20,00	67,20	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

Pozn č.4 - dilatace XPS : (1,7+2,5)*2*0,4

3,36

37	283763516R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	3,52800	321,00	1 132,49	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položka pořadí 36 : 3,36000*1,05

3,528

38	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,01058	100,00	1,06	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

37, :

Součet : 0,01058

0,01058

Díl: 721		Vnitřní kanalizace					509,79		
39	721951001K00	Přeložení zavěšeného kanalizačního potrubí PVC KG 150	m	2,30000	215,00	494,50		Vlastní	Kalkul

Pozn č.6 - přeložení zavěšeného kanalizačního potrubí PVC KG 150 - výškové zvednutí s dodáním nových závěsů a potrubí - délka 2,3bm.

40	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	15,29000	1,00	15,29	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Ceny z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení
R:	D.2.1.001	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

39, :

Součet : 19,32000

19,32

Díl: 764	Konstrukce klempířské						251,27		
41	764342220R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm	kus	1,00000	250,00	250,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I

1K : 1

1

42	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,00254	500,00	1,27	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

41, :

Součet : 0,00254

0,00254

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						24 149,30		
43	1Z	Jednokřídlé dveře plně otvíravé s požární odolností min EW-C1 30DP1; rozměr 1 000 / 1 970 mm	kus	1,00000	23 065,00	23 065,00		Vlastní	Kalkul

D.2.1.4.a/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky

RÁM, ZÁRUBEŇ: Ocelová typová určená pro montáž do vyzdívaných stěn včetně TPE těsnění se třemi závěsy – viz výrobek ozn. 1Za

KŘÍDLO: Dveře se skládají ze dvou ocelových korpusů vyliisované ze žárově pozinkovaného plechu o síle 0,60 mm. Výplň dveřního křídla tvoří voština.

Konstrukce dveří je v místě závěsů a zámku zesílena dřevěnými výtuhami. Dveře jsou standardně dodávány s třemi závěsy V 0020.

PARAPET: Bez prahu

KOVÁNÍ: Kliky a štítek typové; Zámek FAB

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

1) průmyslově provedený základní antikorozní nátěr z výroby

2) průmyslově provedený vrchní syntetický nátěr z výroby barvou na bázi alkydové pryskyřice, případně průmyslově provedená povrchová úprava práškovým lakováním

Barva tmavě šedá

44	2Z	Protidešťová žaluzie; rozměr 500 / 500 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	Kalkul

D.2.1.4.a/ výpis prvků PSV – zámečnické prvky

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení
R:	D.2.1.001	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,15000	562,00	84,30	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

43, :

Součet: : 0,15000

0,15

Díl: 784	Malby					4 808,30			
46	784422371R00	Malby vápenné se začistěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	133,56400	36,00	4 808,30	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 15 : 39,60000			39,6				
		Položka pořadí 16 : 93,96400			93,964				

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					17 423,77			
47	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	15,88311	326,00	5 177,89	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

25,26,27,29,30,31,32, :

Součet: : 15,88311

15,88311

48	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,88311	121,00	1 921,86	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a siožení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		25,26,27,29,30,31,32, :							
		Součet: : 15,88311							

15,88311

49	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	365,31148	10,00	3 653,11	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Skládka Petrůvky; celkem cca 24 km.							
		https://mapy.cz/s/15RWg							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		25,26,27,29,30,31,32, :							
		Součet: : 365,31148							

365,31148

50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	15,88311	125,00	1 985,39	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.1	Architektonické a stavebně technické řešení
R:	D.2.1.001	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		25,26,27,29,30,31,32, : Součet: : 15,88311		15,88311					
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 25,26,27,29,30,31,32, : Součet: : 63,53243	t	63,53243	20,00	1 270,65	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				63,53243					
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 25,26,27,29,30,31,32, : Součet: : 15,88311	t	15,88311	215,00	3 414,87	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				15,88311					
Celkem						221 294,82			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.2	PBŘ
R:	D.2.2.001	Soupis prací a dodávek: PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				840,00			
1	953941312R00	Drobné kovové předměty osazené na hmoždinky hasicí přístroj	kus	1,00000	50,00	50,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
2	953949001V00	Dodávka a montáž fotoluminiscenční tabulky	kus	2,00000	121,00	242,00		Vlastní	Kalkul
3	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	1,00000	548,00	548,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9,37			
4	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,01661	564,00	9,37	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,3, :

Součet: : 0,01661

0,01661

Celkem	849,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.3	Strojní vybavení, elektroinstalace
R:	D.2.3.001	SO 02 – NÁHRADNÍ ZDROJ A ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 205		Montáž	62 496,00						
1	rdamont	instalace rozvaděče RDA v místě	ks	1,00000	3 562,00	3 562,00		Vlastní	Indiv
2	pos01	proškolení obsluhy	kpl	1,00000	956,00	956,00		Vlastní	Indiv
3	ipm07	instalace potrubí v místě	kpl	1,00000	6 541,00	6 541,00		Vlastní	Indiv
4	pza08	příprava a zajištění akce	kpl	1,00000	1 956,00	1 956,00		Vlastní	Indiv
5	ndam10	nastěhování DA na místo, osazení na betonový základ	kpl	1,00000	12 365,00	12 365,00		Vlastní	Indiv
6	210290814R0040	Připojení motorových spotřebičů do 40 kW	kus	2,00000	211,00	422,00		Vlastní	Indiv
7	210020132R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení, š. 300 mm	m	27,00000	60,00	1 620,00		RTS 17/ I	Indiv
8	220261144R00222	Příchytka kabelová SONAP 22-28	kus	150,00000	40,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
9	220261141R001EC	Příchytka kabelová kovová	kus	60,00000	20,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
10	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm ²	kus	20,00000	60,00	1 200,00		RTS 17/ I	Indiv
11	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	10,00000	20,00	200,00		RTS 17/ I	Indiv
12	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x25 mm ²	kus	6,00000	150,00	900,00		RTS 17/ I	Indiv
13	210230231R00	Přepojení vývodů náhradního zdroje	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		RTS 17/ I	Indiv
14	220890301R00	Oživení a přezkoušení náhradního zdroje	kus	1,00000	5 487,00	5 487,00		RTS 17/ I	Indiv
15	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	3,00000	78,00	234,00		RTS 17/ I	Indiv
16	210220201R00	Tyč jímací s upev. na stříhřeben do 3 m dl.tyče	kus	1,00000	541,00	541,00		RTS 17/ I	Indiv
17	OSJT3	Oprava střešní krytiny - utěsnění, po instalaci jímací tyče	kpl	1,00000	1 102,00	1 102,00		Vlastní	Indiv
18	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. do 70 cm	kus	2,00000	30,00	60,00		RTS 17/ I	Indiv
19	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	6,00000	10,00	60,00		RTS 17/ I	Indiv
20	460680025R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	2,00000	1 025,00	2 050,00		RTS 17/ I	Indiv
21	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	4,00000	10,00	40,00		RTS 17/ I	Indiv
22	021T00ZZ	Demontáž původního agregátu nouzového zdroje vč. příslušenství a výfuku	hod	40,00000	200,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
23	333030265T00RH	Úprava stávajícího rozvaděče RH pro připojení náhradního zdroje	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 210		Specifikace	392 411,00						
24	kja50	Stacionární dieselgenerátor v kapotovaném provedení, nabíječka baterií, ohřev jmenovitý výkon: 50kVA (40kW)	ks	1,00000	260 000,00	260 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.3	Strojní vybavení, elektroinstalace
R:	D.2.3.001	SO 02 – NÁHRADNÍ ZDROJ A ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		napětí: 231/400V proud: 72A rozměr Š x D x V: 1000x2000x1700mm hmotnost: 800kg objem nádrže: 176 litrů							
25	rda	Úprava RDA pro externí provedení	ks	1,00000	3 216,00	3 216,00		Vlastní	Indiv
26	dkme	drobný materiál elektro	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
27	nps	náplně pro první start	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
28	vp03	výdechové potrubí	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
29	np04	nasávací potrubí	ks	1,00000	5 623,00	5 623,00		Vlastní	Indiv
30	ek05	el.klapka	ks	2,00000	7 895,00	15 790,00		Vlastní	Indiv
31	vpi06	výfukové potrubí + izolace	m	10,00000	1 956,00	19 560,00		Vlastní	Indiv
Výfukové potrubí bude izolováno proti popálení osob v prostoru strojovny a dále ve venkovním rostoru do výšky 3m nad zem.									
32	dkm	drobný a kotvicí materiál	kpl	1,00000	1 956,00	1 956,00		Vlastní	Indiv
33	ezvda09	ekologická zachytňá vana pod DA	ks	1,00000	6 598,00	6 598,00		Vlastní	Indiv
34	M210KL60300	KL 60x300, kabelová lávka 3m	m	27,00000	1 478,00	39 906,00		Vlastní	Indiv
35	M210S60200	S 60x200, spojka kabelové lávky	ks	18,00000	10,00	180,00		Vlastní	Indiv
36	KLDI 35X110	35X110 Úchyt pro připevnění kabelové lávky na stěnu	ks	110,00000	70,00	7 700,00		Vlastní	Indiv
37	M21D00120	8X77 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	110,00000	30,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
38	354325404R	Přichytka kabelová Sonap d 22 - 28 mm	kus	150,00000	20,00	3 000,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
39	DSMKL	Spojovací materiál kabelové lávky	kpl	1,00000	741,00	741,00		Vlastní	Indiv
40	OPIEC331	Ocelová přichytka vč. hmoždiny - ohniodolné dle IEC 331	ks	60,00000	30,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
41	35443171R3m	Tyč jímací s rovným koncem Cu JR3,0 Cu	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
42	35441233R	Držák jímací tyče DJ 4D na krov	kus	1,00000	125,00	125,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
43	35441232R	Držák jímací tyče DJ 4H na krov	kus	1,00000	125,00	125,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
44	35443110R	Svorka k jímací tyči Cu SJ1 Cu	kus	1,00000	195,00	195,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
45	35443103R	Svorka spojovací Cu SS Cu	kus	2,00000	60,00	120,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/05/2015	ÚSP NOVÉ SYROVICE, rekonstrukce stavebních konstrukcí - DPS část I.
O:	D.2.3	Strojní vybavení, elektroinstalace
R:	D.2.3.001	SO 02 – NÁHRADNÍ ZDROJ A ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	35441312Rcu	Stříška ochranná OS horní d 20 mm, Cu	kus	1,00000	174,00	174,00		Vlastní	Indiv
47	35441313RCu	Stříška ochranná OS dolní d 20 mm, Cu	kus	1,00000	132,00	132,00		Vlastní	Indiv
48	35822430R803	Jistič 3pólový charakter. C 80C-3, včetně zapojovacích vodičů	kus	2,00000	1 985,00	3 970,00		Vlastní	Indiv

Celkem						454 907,00			

Položkový rozpočet

Datum:

Akce : **ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí - ČÁST 2**

ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 41

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP spol. s.r.o.
Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČO : 29232864
DIČ : CZ29232864

Za zhotovitele :



ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Telef: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	31 326 394,30
DPH	15 %	4 698 959,15
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		36 025 353,45

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		15 %	21 %	
SO01 Zámek	30 740 843,25	26 731 168,04	0,00	4 009 675,21
SO02 Samostatný objekt pro bydlení	1 425 889,57	1 239 903,98	0,00	185 985,60
SO03 Zpevněné plochy	3 858 620,62	3 355 322,28	0,00	503 298,34
Celkem za stavbu	36 025 353,45	31 326 394,30	0,00	4 698 959,15

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO01	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení	20 049 442,82	17 434 298,10	0,00	2 615 144,72
SO01	D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu	5 023 890,00	4 368 600,00	0,00	655 290,00
SO01	D.2.2 – Stavebně konstrukční řešení	419 320,22	364 626,28	0,00	54 693,94
SO01	D.2.4.1 – Zdravotně technické instalace				
	D.2.4.1 – Kanalizace	139 363,62	121 185,76	0,00	18 177,86
	D.2.4.1 – Vodovod	112 787,78	98 076,33	0,00	14 711,45
SO01	D.2.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení, MaR	1 226 665,10	1 066 665,30	0,00	159 999,80
SO01	D.2.4.3 – Vytápění	208 185,52	181 030,89	0,00	27 154,63
SO01	D.2.4.4 – Silnoproudá elektrotechnika	2 205 532,96	1 917 854,75	0,00	287 678,21
SO01	D.2.4.5 – Elektronické komunikace	1 355 655,24	1 178 830,64	0,00	176 824,60
SO02	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení	1 425 889,57	1 239 903,98	0,00	185 985,60
SO03	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení	3 858 620,62	3 355 322,28	0,00	503 298,34
Celkem za stavbu		36 025 353,45	31 326 394,30	0,00	4 698 959,15

POZNÁMKA :

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 134/2016 Sb. nebyla v oddílech SO01 - D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení; SO01 - D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu; SO02 - D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení a SO03 - D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení použita cenová soustava, která by obsahovala veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Dle vyhlášky č. 134/2016 Sb. neuvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel nezajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož nebyla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné

výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Přípravné práce	87 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zemní práce	124 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Základové konstrukce	14 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Svislé konstrukce	385 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Vodorovné konstrukce	135 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Schodiště, rampy	16 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Vnitřní úpravy povrchů	880 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Minerální podhledy	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sádkartonové konstrukce, zátěžové obklady	134 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Vnější úpravy povrchů	136 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Podlahy a podlahové konstrukce	734 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Výplně otvorů	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Speciální prvky	187 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Požárně bezpečnostní opatření	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot	1 036 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Lešení, stavební výtah, shoz, mobilní hydraulická plošina	719 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební sutí, recyklace, uložení	1 046 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Přesuny stavebních hmot a prvků	1 961 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Izolace proti vodě a vlhkosti	0,00	351 316,24	0,00	0,00	0,00
20 Tepelné izolace	0,00	204 326,49	0,00	0,00	0,00
21 Tesařské konstrukce	1 805 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Klempířské prvky	0,00	2 066 186,51	0,00	0,00	0,00
23 Střešní krytina	1 268 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Zámečnické konstrukce	0,00	577 924,15	0,00	0,00	0,00
25 Povlakové podlahové krytiny	0,00	444 871,60	0,00	0,00	0,00
26 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	72 516,26	0,00	0,00	0,00
27 Dlažby	0,00	1 000 343,92	0,00	0,00	0,00
28 Keramické obklady	0,00	412 401,51	0,00	0,00	0,00
29 Nátěry	0,00	70 273,81	0,00	0,00	0,00
30 Malby	0,00	253 747,37	0,00	0,00	0,00
31 Kanalizace	0,00	14 414,40	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	11 965 975,85	5 468 322,25	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Přípravné práce				
1		Vystěhování a vyklizení místností, které budou předmětem stavebních úprav. Součástí položky je přesun uskladněného obsahu jednotlivých místností mimo staveniště, v rámci areálu ústavu, včetně ochrany obsahu před poškozením nebo zněčištěním, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	929,49	6,00	5 576,94
		1.NP:				
		1.01:		6,41		
		1.02:		9,05		
		1.03:		22,14		
		1.04:		23,65		
		1.05:		7,45		
		1.06:		13,20		
		1.07:		14,21		
		1.08:		1,60		
		1.09:		1,36		
		1.10:		1,13		
		1.11:		1,95		
		1.12:		0,99		
		1.13:		11,95		
		1.16a:		17,12		
		1.16b:		5,78		
		1.17:		17,15		
		1.18:		61,39		
		1.19a:		54,96		
		1.19b:		10,59		
		1.20:		10,44		
		1.21:		29,60		
		1.27:		19,84		
		1.31:		95,91		
		1.33:		17,79		
		1.34:		17,00		
		1.35:		45,35		
		1.36:		42,78		
		1.37:		37,83		
		1.43:		55,39		
		1.44:		8,90		
		1.45:		7,73		
		1.46:		13,64		
		1.47:		7,47		
		2.NP:				
		2.16:		5,74		
		2.18:		22,25		
		2.19:		39,64		
		2.20:		62,08		
		3.NP:				
		3.01:		6,55		
		3.02:		12,12		
		3.03:		18,92		
		Pokoj I:		28,40		
		Pokoj II:		42,04		
2		Nastěhování a vybavení místností, které byly předmětem stavebních úprav.	m2	929,49	8,00	7 435,92

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je zpětný přesun obsahu jednotlivých místností nebo části obsahu uskladněného mimo staveniště, v rámci areálu ústavu, manipulace, přesuny, doprava, instalace vybavení a jeho zprovoznění.				
		1.NP:				
		1.01:		6,41		
		1.02:		9,05		
		1.03:		22,14		
		1.04:		23,65		
		1.05:		7,45		
		1.06:		13,20		
		1.07:		14,21		
		1.08:		1,60		
		1.09:		1,36		
		1.10:		1,13		
		1.11:		1,95		
		1.12:		0,99		
		1.13:		11,95		
		1.16a:		17,12		
		1.16b:		5,78		
		1.17:		17,15		
		1.18:		61,39		
		1.19a:		54,96		
		1.19b:		10,59		
		1.20:		10,44		
		1.21:		29,60		
		1.27:		19,84		
		1.31:		95,91		
		1.33:		17,79		
		1.34:		17,00		
		1.35:		45,35		
		1.36:		42,78		
		1.37:		37,83		
		1.43:		55,39		
		1.44:		8,90		
		1.45:		7,73		
		1.46:		13,64		
		1.47:		7,47		
		2.NP:				
		2.16:		5,74		
		2.18:		22,25		
		2.19:		39,64		
		2.20:		62,08		
		3.NP:				
		3.01:		6,55		
		3.02:		12,12		
		3.03:		18,92		
		Pokoj I:		28,40		
		Pokoj II:		42,04		
3		Plošná ochrana stávajících podlahových krytin - zřízení.	m2	380,20	10,00	3 802,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Před zahájením stavebních prací budou stávající podlahové krytiny v místnostech nebo jejich částech exponovaných přesuny stavební suti, stavebních materiálů a pohybem pracovníků plošně ochráněny proti mechanickému poškození, případně trvalému zněčištění vrstvou geotextilie z anorganických vláken plošné hmotnosti $\geq 500 \text{ g/m}^2$. Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, instalace. Součástí položky je průběžná údržba povrchu ochranné vrstvy průmyslovým vysavačem.				
		1.NP:				
		1.01:		6,41		
		1.02:		9,05		
		1.03:		22,14		
		1.04:		23,65		
		1.06:		13,20		
		1.07:		14,21		
		1.08:		1,60		
		1.11:		1,95		
		1.36:		42,78		
		1.47:		7,47		
		2.NP:				
		2.16:		5,74		
		2.18:		22,25		
		2.19:		39,64		
		2.20:		62,08		
		3.NP:				
		3.01:		6,55		
		3.02:		12,12		
		3.03:		18,92		
		Pokoj I:		28,40		
		Pokoj II:		42,04		
4		Plošná ochrana stávajících podlahových krytin - odstranění. Po ukončení stavebních úprav bude ochranná vrstva geotextilie z anorganických vláken plošné hmotnosti $\geq 500 \text{ g/m}^2$ odstraněna. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	380,20	2,00	760,40
		1 NP:				
		1.01:		6,41		
		1.02:		9,05		
		1.03:		22,14		
		1.04:		23,65		
		1.06:		13,20		
		1.07:		14,21		
		1.08:		1,60		
		1.11:		1,95		
		1.36:		42,78		
		1.47:		7,47		
		2.NP:				
		2.16:		5,74		
		2.18:		22,25		
		2.19:		39,64		
		2.20:		62,08		
		3.NP:				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.01:		6,55		
		3.02:		12,12		
		3.03:		18,92		
		Pokoj I:		28,40		
		Pokoj II:		42,04		
5		Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení které nelze vystěhovat zakrytím - zřízení.	m2	929,49	10,00	9 294,90
		Před zahájením stavebních prací budou stávající vestavěné skříně, dveře do místností v blízkosti staveniště, dřevěné obklady stěn, zařízení a vybavení v místnostech, které nelze vystěhovat a další prvky, ochráněny zakrytím PE fólií v dostatečném rozsahu, který zajistí ochranu uvedených prvků před přítomností prachu ze stavební činnosti. Spoje a návaznosti na stavební konstrukce budou utěsněny lepením.				
		1.NP:				
		1.01:		6,41		
		1.02:		9,05		
		1.03:		22,14		
		1.04:		23,65		
		1.05:		7,45		
		1.06:		13,20		
		1.07:		14,21		
		1.08:		1,60		
		1.09:		1,36		
		1.10:		1,13		
		1.11:		1,95		
		1.12:		0,99		
		1.13:		11,95		
		1.16a:		17,12		
		1.16b:		5,78		
		1.17:		17,15		
		1.18:		61,39		
		1.19a:		54,96		
		1.19b:		10,59		
		1.20:		10,44		
		1.21:		29,60		
		1.27:		19,84		
		1.31:		95,91		
		1.33:		17,79		
		1.34:		17,00		
		1.35:		45,35		
		1.36:		42,78		
		1.37:		37,83		
		1.43:		55,39		
		1.44:		8,90		
		1.45:		7,73		
		1.46:		13,64		
		1.47:		7,47		
		2.NP:				
		2.16:		5,74		
		2.18:		22,25		
		2.19:		39,64		
		2.20:		62,08		
		3.NP:				
		3.01:		6,55		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.02:		12,12		
		3.03:		18,92		
		Pokoj I:		28,40		
		Pokoj II:		42,04		
6		Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení které nelze vystěhovat zakrytím - odstranění.	m2	929,49	2,00	1 858,98
		Po ukončení stavebních úprav bude ochranná PE fólie odstraněna. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		1.NP:				
		1.01:		6,41		
		1.02:		9,05		
		1.03:		22,14		
		1.04:		23,65		
		1.05:		7,45		
		1.06:		13,20		
		1.07:		14,21		
		1.08:		1,60		
		1.09:		1,36		
		1.10:		1,13		
		1.11:		1,95		
		1.12:		0,99		
		1.13:		11,95		
		1.16a:		17,12		
		1.16b:		5,78		
		1.17:		17,15		
		1.18:		61,39		
		1.19a:		54,96		
		1.19b:		10,59		
		1.20:		10,44		
		1.21:		29,60		
		1.27:		19,84		
		1.31:		95,91		
		1.33:		17,79		
		1.34:		17,00		
		1.35:		45,35		
		1.36:		42,78		
		1.37:		37,83		
		1.43:		55,39		
		1.44:		8,90		
		1.45:		7,73		
		1.46:		13,64		
		1.47:		7,47		
		2.NP:				
		2.16:		5,74		
		2.18:		22,25		
		2.19:		39,64		
		2.20:		62,08		
		3.NP:				
		3.01:		6,55		
		3.02:		12,12		
		3.03:		18,92		
		Pokoj I:		28,40		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pokoj II:		42,04		
7		Vystěhování a vyklizení půdního prostoru. Součástí položky je přesun uskladněného obsahu půdního prostoru mimo staveniště, v rámci areálu ústavu, včetně ochrany obsahu před poškozením nebo znečištěním, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Půda: Výkres D.2.1a.07: (613,4-1,16-2,8-1,81) Výkres D.2.1a.08: ((97,05+163,79)-0,88-20,59-2,59-1,42)	m2	842,99	2,00	1 685,98
8		Nastěhování obsahu vyklizeného půdního prostoru. Součástí položky je zpětný přesun obsahu půdního prostoru nebo částí obsahu uskladněného mimo staveniště, v rámci areálu ústavu, manipulace, přesuny, doprava, instalace vybavení a jeho zprovoznění. Půda: Výkres D.2.1a.07: (613,4-1,16-2,8-1,81) Výkres D.2.1a.08: ((97,05+163,79)-0,88-20,59-2,59-1,42)	m2	842,99	2,00	1 685,98
9		Demontáž PHP v 1.NP a v půdním prostoru; uložení; zpětná montáž. Součástí položky je demontáž PHP s náplní ≤ 6 kg v půdním prostoru, uložení, ochrana proti poškození nebo znečištění, zpětná instalace v souladu s požadavky PBŘ, včetně dodávky nových upevňovacích prostředků do smíšeného nebo cihelného zdiva. 1.NP: 1.35: Půda: Celkový počet: 8	kus	9,00	100,00	900,00
10		Demontáž a zpětná montáž částí elektrotechnických prvků a zařízení v půdním prostoru nebo nad úrovní střešního pláště, které budou nebo mohou být v kolizi s realizací navržených stavebních úprav. Součástí položky je odpojení a demontáž prvků a zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, uložení prvků a zařízení, ochrana před poškozením nebo znečištěním, zpětná montáž a instalace, zprovoznění, včetně zajištění autorizované revize silnoproudé elektrotechniky bez závad, případně měřicího protokolu slaboproudých zařízení a rozvodů, včetně dodávky souvisejícího elektroinstalačního materiálu a nových upevňovacích prostředků do dřeva nebo cihelného zdiva. Půda: Prvky a zařízení silnoproudé elektrotechniky: 26 Prvky a zařízení slaboproudé elektrotechniky: 12 Střecha: Antény pro šíření internetového signálu: 5 Sířana: 1	kus	44,00	120,00	5 280,00
11		Ochrana stávajícího technického a technologického vybavení v půdním prostoru, prvků vzduchotechnických zařízení, elektrotechnických zařízení v půdním prostoru a nad úrovní střechy a ostatních prvků, které nelze vystěhovat nebo demontovat - zřízení.	m2	842,99	6,00	5 057,94

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Před zahájením stavebních prací budou stávající technická a technologická vybavení v půdním prostoru, prvky vzduchotechnických zařízení, elektrotechnická zařízení v půdním prostoru a nad úrovní střechy a ostatní prvky, které nelze vystěhovat nebo demontovat, ochráněny zakrytím PE fólií v dostatečném rozsahu, který zajistí ochranu uvedených prvků před přítomností prachu ze stavební činnosti. Spoje a návaznosti na stavební konstrukce budou utěsněny lepením.				
		Půda:				
		Výkres D.2.1a.07: (613,4-1,16-2,8-1,81)		607,630		
		Výkres D.2.1a.08: ((97,05+163,79)-0,88-20,59-2,59-1,42)		235,360		
12		Ochrana stávajícího technického a technologického vybavení v půdním prostoru, prvků vzduchotechnických zařízení, elektrotechnických zařízení v půdním prostoru a nad úrovní střechy a ostatních prvků, které nelze vystěhovat nebo demontovat - odstranění.	m2	842,99	3,00	2 528,97
		Po ukončení stavebních úprav bude ochranná PE fólie odstraněna. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Půda:				
		Výkres D.2.1a.07: (613,4-1,16-2,8-1,81)		607,630		
		Výkres D.2.1a.08: ((97,05+163,79)-0,88-20,59-2,59-1,42)		235,360		
13		Ochrana střešní konstrukce před účinkem povětrnostních vlivů po demontáži střešní krytiny - zřízení.	m2	1 764,00	12,00	21 168,00
		Souběžně s demontáží střešní krytiny a klempířských prvků bude instalována na konstrukci krovu soustava nepromokavých zakrývacích plachet z tkaného polyetylenu. Plachta bude dlouhodobě odolná proti dešti a UV záření, v intervalu teplot -40°C až 60°C. Plachta svým základním rozměrem umožní nepřerušené zakrytí části sedlové střechy od okapu přes hřeben k protilehlému okapu. Plachty budou na okrajích v místě okapu se zdvojeným okrajem vybaveným kovovými oky, které umožní provlečení slonové šňůry nebo pružné gumy a prostřednictvím háčků upevnění fólie k nosné konstrukci střechy. Součástí položky je zaměření stavebních konstrukcí, výroba a dodávka soustavy plachet včetně příslušenství, instalace a údržba po dobu výstavby, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Plošná hmotnost fólie: $\geq 200 \text{ g/m}^2$				
		Střecha:				
		Nová skladba střešního pláště: (838,5+631,5)*1,2		1 764,00		
14		Ochrana střešní konstrukce před účinkem povětrnostních vlivů po demontáži střešní krytiny - odstranění.	m2	1 764,00	5,00	8 820,00
		Po ukončení stavebních úprav bude soustava ochranných plachet odstraněna včetně příslušenství. Součástí položky je recyklace, druhotné využití odstraněných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Plošná hmotnost fólie: $\geq 200 \text{ g/m}^2$				
		Střecha:				
		Nová skladba střešního pláště: (838,5+631,5)*1,2		1 764,00		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15		Očištění stávajících stavebních konstrukcí bezprostředně navazujících na stávající nebo nové dřevěné prvky v konstrukci krovu a střešního pláště (viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí).	m2	227,85	12,00	2 734,20
		Stávající zdvo z plných pálených cihel, omítky a ostatní stavební konstrukce bezprostředně navazující na původní nebo nové dřevěné prvky v konstrukci krovu nebo střešního pláště budou vyčištěny průmyslovým vysavačem. Lokálně zastižené zbytky zdícího a pokrývačského materiálu, malta a opadaná omítka budou vyklizeny. Způsob a rozsah vyklizení a očištění je podrobně specifikován v Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí. Součástí položky je roztřídění vyklizených hmot, recyklace, druhotné využití vyklizených hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Půda:				
		Výkres D.2.1a.07: (716,58-556,73)		159,850		
		Výkres D.2.1a.08: (425,85-357,85)		68,000		
16		Závěrečný kompletní úklid staveniště vně i uvnitř budovy, zejména pak místností v úrovni 1.NP, 2.NP a 3.NP bezprostředně dotčených stavebními úpravami.	m2	929,04	10,00	9 290,40
		Po ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště budou vyčištěny podlahové krytiny včetně soklíků, stěnové a další prvky ve všech místnostech, technologií a způsobem odpovídajícím jejich povaze, včetně mokré cesty. Budou vyčištěny všechny součásti vybavení, které nebylo možné vystěhovat. Jedná se zejména o vestavěné skříně, původní vnitřní výplně otvorů, čalouněný nábytek, kuchyňské linky, dřevěné a keramické obklady stěn, dekorace, sanitární vybavení, prvky ze systému vytápění, ad. Koberce, čalouněné vybavení a ostatní textilní prvky budou vyčištěny mokrou cestou, průmyslovým vysavačem.				
		1.NP:				
		1.01:		6,41		
		1.02:		9,05		
		1.03:		22,14		
		1.04:		23,65		
		1.05:		7,45		
		1.06:		13,20		
		1.07:		14,21		
		1.08:		1,60		
		1.09:		1,36		
		1.10:		1,13		
		1.11:		1,95		
		1.12:		0,99		
		1.13:		9,62		
		1.16:		23,83		
		1.17:		17,15		
		1.18:		61,39		
		1.19a:		54,17		
		1.19b:		10,59		
		1.20:		10,60		
		1.21:		10,55		
		1.22:		1,28		
		1.23:		1,10		
		1.24:		1,47		
		1.25:		3,27		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.26:		9,83		
		1.27:		12,17		
		1.28:		3,32		
		1.29:		2,03		
		1.30:		1,52		
		1.31:		95,78		
		1.32:		2,67		
		1.33:		15,64		
		1.34:		18,24		
		1.35:		45,35		
		1.36:		42,78		
		1.37:		37,83		
		1.43:		55,39		
		1.44:		8,90		
		1.45:		7,73		
		1.46:		13,64		
		1.47:		7,47		
		2.NP:				
		2.16:		5,74		
		2.17:		2,85		
		2.18:		22,25		
		2.19:		39,64		
		2.20:		62,08		
		3.NP:				
		3.01:		6,55		
		3.02:		12,12		
		3.03:		18,92		
		Pokoj I:		28,40		
		Pokoj II:		42,04		
Celkem za		1 Přípravné práce				87 880,61
Díl:	2	Zemní práce				
17		Ruční výkop zhutněného násypu, případně rostlého terénu, pro novou skladbu podlahy v úrovni 1.NP.	m3	77,621	200,00	15 524,29
		Mechanické rozrušení horniny ruční bourací technikou, ruční výkop horniny nebo vytěžení zeminy, roztřídění, recyklace, druhotné využití vykopaných a vytěžených hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Minimální hloubka výkopu: 140 mm				
		Maximální hloubka výkopu: 480 mm				
		Zatřídění rozpojitelosti hornin je provedeno podle ČSN 73 3050, která svou charakteristikou lépe vystihuje problematiku provádění zemních prací ve stísněných podmínkách.				
		Třída 1-2: 50 % objemu výkopu				
		Třída 3-4: 50 % objemu výkopu				
		1.NP:				
		1.13: (9,01*0,54)*1,1		5,352		
		1.16: (13,23*0,375)*1,1		5,457		
		1.20: (1,05*2,1)*1,1		2,426		
		1.27: (1,275*0,875*0,3)*1,1		0,368		
		1.33: (1,97*0,375)*1,1		0,813		
		1.34: (4,23*0,375)*1,1		1,745		
		1.35: (46,72*0,14)*1,1		7,195		
		1.37: (41,0*0,48)*1,1		21,648		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.43: (58,51*0,43)*1,1		27,675		
		1.45: (10,45*0,43)*1,1		4,943		
18		Ruční výkop zhuťněného násypu, případně rostlého terénu, pro nové vnitřní základové konstrukce. Mechanické rozrušení horniny ruční bourací technikou, ruční výkop horniny nebo vytěžení zeminy, roztřídění, recyklace, druhotné využití vykopaných a vytěžených hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Zatřídění rozpojitelnosti hornin je provedeno podle ČSN 73 3050, která svou charakteristikou lépe vystihuje problematiku provádění zemních prací ve stísněných podmínkách. Třída 1-2: 50 % objemu výkopu Třída 3-4: 50 % objemu výkopu Základy: Základové konstrukce pod sloupky průvlastu 1.19a/1.19b: Základové konstrukce pod obvodové zdivo 1.20/1.34:	m3	9,642	562,00	5 418,52
19		Ruční naložení výkopku v objektu, přesun, odvoz a likvidace. Ruční nakládka výkopku ze sondy K4, přesun mimo uzavřený objekt, roztřídění, mechanizovaná nakládka na dopravní prostředek, recyklace, druhotné využití vykopaných a vytěžených hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Zatřídění rozpojitelnosti hornin je provedeno podle ČSN 73 3050, která svou charakteristikou lépe vystihuje problematiku provádění zemních prací ve stísněných podmínkách. Třída 1-2: 50 % objemu výkopku Třída 3-4: 50 % objemu výkopku 1.NP: 1.31: (2,8*3,5*1,2)+(2,5*2,2*1,0)	m3	17,260	231,00	3 987,06
20		Výplň rýhy po zrušeném topném kanálu; dodávka stavebního materiálu a zpracování. Nestmelená výplňová vrstva z přírodního jakostního mechanicky zpevněného drceného kameniva MZK. Součástí položky bude postupná výplň rýhy se strojním zhuťněním po vrstvách ≤ 300 mm, urovnání povrchu, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Parametry kameniva: Frakce: 0 – 32 mm Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu podkladní vrstvy Edef,2: ≥ 45 MPa. Zhotovitel zajistí autorizované ověření kontroly zhuťnění zemin a sypanin s použitím některé z přímých nebo nepřímých zkušebních metod v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky zkoušky budou součástí dokladové části k předání díla. Celková tloušťka výplňové vrstvy: ≤ 600 mm Topný kanál v 1.NP: 1.13: (0,9*0,4)*5,525*0,7 1.33: (0,9*0,4)*7,0 1.34: (0,9*0,4)*7,1 1.35: (0,9*0,4)*18,65	m3	13,182	321,00	4 231,52
21		Podsyyp pod novou skladbu podlahy; dodávka stavebního materiálu a zpracování. Nestmelená výplňová vrstva z přírodního jakostního mechanicky zpevněného drceného kameniva MZK.	m3	4,249	512,00	2 175,36

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky bude postupná výplň rýhy se strojním zhutněním po vrstvách ≤ 300 mm, urovnání povrchu, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Parametry kameniva: Frakce: 0 – 32 mm Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu podkladní vrstvy Edef,2: ≥ 45 MPa. Zhotovitel zajistí autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin s použitím některé z přímých nebo nepřímých zkušebních metod v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky zkoušky budou součástí dokladové části k předání díla. Celková tloušťka výplňové vrstvy: ≤ 600 mm 1.NP: 1.26: (10,3*0,375)*1,1		4,249		
22		Zásyp výkopů po zřízení základových konstrukcí, případně zásyp výkopů po zřízení svislých stěnových konstrukcí na rozhraní podlah v rozdílných výškových úrovních; dodávka stavebního materiálu a zpracování. Nestmelená výplňová vrstva z přírodního jakostního mechanicky zpevněného drceného kameniva MZK. Součástí položky bude postupná výplň rýhy se strojním zhutněním po vrstvách ≤ 300 mm, urovnání povrchu, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Parametry kameniva: Frakce: 0 – 32 mm Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu podkladní vrstvy Edef,2: ≥ 45 MPa. Zhotovitel zajistí autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin s použitím některé z přímých nebo nepřímých zkušebních metod v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky zkoušky budou součástí dokladové části k předání díla. Celková tloušťka výplňové vrstvy: ≤ 600 mm Základy: Základové konstrukce pod sloupky průvlaku 1.19a/1.19b: Základové konstrukce pod obvodové zdivo 1.20/1.34: Svislé stěnové konstrukce na rozhraní podlah v rozdílných výškových úrovních:	m3	8,744	512,00	4 477,13
23		Podkladní vrstva vyztužené podkladní betonové monolitické rovinné desky; dodávka stavebního materiálu a zpracování. Nestmelená podkladní vrstva z přírodního jakostního mechanicky zpevněného drceného kameniva MZK. Součástí položky bude hutnění a urovnání povrchu, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Parametry kameniva: Frakce: 0 – 32 mm Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu podkladní vrstvy Edef,2: ≥ 45 MPa. Zhotovitel zajistí autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin s použitím některé z přímých nebo nepřímých zkušebních metod v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky zkoušky budou součástí dokladové části k předání díla. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka zhutněné vrstvy: 150 mm	m2	403,43	145,00	58 497,42
	Skladba S1	1.NP:				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.13:		16,92		
		1.16:		15,29		
		1.19a-1.19b:		26,76		
		1.20:		12,62		
		1.35:		52,11		
		1.37:		46,20		
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21-1.26:		36,49		
	Skladba S2aS3	1.27-1.30:		22,87		
		1.31:		40,17		
		1.33:		24,73		
	Skladba S4	1.34:		24,31		
		1.NP:				
	Skladba S5	1.43:		64,36		
		1.NP:				
		1.45:		11,50		
		Základy:				
		Základové konstrukce pod sloupky průvlaku 1.19a/1.19b:		6,51		
		Základové konstrukce pod obvodové zdívo 1.20/1.34:		2,60		
24		Mechanické strojní zhutnění rostlého terénu, případně zhutněného násypu nebo zásypu. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu rostlého terénu, případně zhutněného násypu nebo zásypu Edef,2: ≥ 30 MPa. Součástí položky bude hutnění a urovnání povrchu, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Zhotovitel zajistí autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin s použitím některé z přímých nebo nepřímých zkušebních metod v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky zkoušky budou součástí dokladové části k předání díla. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí.	m2	403,43	74,00	29 853,86
	Skladba S1	1.NP:				
		1.13:		16,92		
		1.16:		15,29		
		1.19a-1.19b:		26,76		
		1.20:		12,62		
		1.35:		52,11		
		1.37:		46,20		
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21-1.26:		36,49		
	Skladba S2aS3	1.27-1.30:		22,87		
		1.31:		40,17		
		1.33:		24,73		
		1.34:		24,31		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		64,36		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.45:		11,50		
		Základy:				
		Základové konstrukce pod sloupky průvlaku 1.19a/1.19b:		6,51		
		Základové konstrukce pod obvodové zdívo 1.20/1.34:		2,60		
	Celkem za	2 Zemní práce				124 165,16
Díl:	3	Základové konstrukce				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25		Základové pasy z prostého monolitického betonu vyztužené při spodním líci svařovanou sítí; dodávka materiálu a zpracování. Zřízení vnitřních betonových monolitických pasů na zhutněné vrstvě drceného kameniva. Součástí položky bude dodávka a vodorovné vyztužení spodního líce základových pasů svařovanou sítí 100/100 x 6/6 mm v jedné vrstvě. Součástí položky bude zřízení bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: ≥ C 16/20 Viz výkres č. D.2.1a.01 a D.2.1a.15 Základy: Základové konstrukce pod sloupky přívlaků 1.19a/1.19b: 2,130 Základové konstrukce pod obvodové zdívo 1.20/1.34: 0,672	m3	2,801	2 312,00	6 476,51
26		Výplň sondy K4 prostým monolitickým betonem; dodávka materiálu a zpracování. Součástí položky bude, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: ≥ C 16/20 Viz výkres č. D.2.1a.02 Základy: Sonda K4: (1,65*1,55*1,785)*1,1 5,022	m3	5,022	1 562,00	7 843,82
Celkem za		3 Základové konstrukce				14 320,33
Díl:	4	Svislé konstrukce				
27		Nenosné zdívo z pórobetonového systému ve vnitřním smíšeném nebo cihelném zdívu, včetně provázání a použití systémových kotev. Přízdívky sanitárních předstěnových instalačních prefabrikátů. Tloušťka: 50 mm Vnitřní nenosné zdívo z přesných tvárnic z auto-klávaného pórobetonu kategorie I. Materiálová báze – křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřicí látka (hliník). Pro zdění bude použita tenkovrstvá malta ze systému výrobce zdíva. Parametry zdíva: Legislativa – v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků Pevnost zdících prvků v tlaku f_b (EN 772 1): ≥ 4,2 [N/mm ²] Objemová hmotnost zdících prvků v suchém stavu: 500 [kg/m ³] Součinitel tepelné vodivosti ($P=50\%$) $\lambda_{10,DRY}$: 0,130 [W/mK] Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdíva λ_U : 0,137 W/m.K] Charakteristická pevnost zdíva v tlaku f_k dle ČSN EN 1996-1-1: 2,71 [N/mm ²] Rozměr základní tvárnice: 50 x 249 x 599 mm Rozměrová tolerance: Délka ± 1,5 mm Šířka ± 1,5 mm Výška ± 1,0 mm Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava tvárnic. Pórobetonové zdívo bude založeno na železobetonové krycí desce fóliové hydroizolace s pomocí speciální malty pro zakládání.	m2	9,02	356,00	3 210,57

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pórobetonové zdivo bude provázáno se stávajícím smíšeným nebo cihelným zdívem v souladu s technologickým postupem výrobce zdiva stejně tak, jako utěsnění spáry mezi poslední vrstvou zdiva a stropní konstrukcí.				
		1.NP:				
		1.23: 0,9*1,435*1,2		1,55		
		1.26: ((0,8+0,2)*1,635+(0,8*0,2))*1,2		2,15		
		1.30: 0,95*1,435*1,2		1,64		
		1.32: 1,875*1,635*1,2		3,68		
28		Nenosné zdivo z pórobetonového systému ve vnitřním smíšeném nebo cihelném zdivu, včetně provázání a použití systémových kotev. Nové vnitřní nenosné zdivo v rámci úpravy dispozičního řešení. Tloušťka: 100 mm Vnitřní nenosné zdivo z přesných tvárnic z auto-klávaného pórobetonu kategorie I. Materiálová báze – křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřicí látka (hliník). Pro zdění bude použita tenkovrstvá malta ze systému výrobce zdiva. Parametry zdiva: Legislativa – v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků Pevnost zdících prvků v tlaku fb (EN 772-1): ≥ 2,8 [N/mm ²] Objemová hmotnost zdících prvků v suchém stavu: 500 [kg/m ³] Součinitel tepelné vodivosti (P=50%) λ10,DRY: 0,130 [W/mK] Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU: 0,137 W/m.K] Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1: 1,92 [N/mm ²] Rozměr základní tvárnice: 100 x 249 x 599 mm Rozměrová tolerance: Délka ± 1,5 mm Šířka ± 1,5 mm Výška ± 1,0 mm Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava tvárnic. Pórobetonové zdivo bude založeno na železobetonové krycí desce fóliové hydroizolace s pomocí speciální malty pro zakládání. Pórobetonové zdivo bude provázáno se stávajícím smíšeným nebo cihelným zdívem v souladu s technologickým postupem výrobce zdiva stejně tak, jako utěsnění spáry mezi poslední vrstvou zdiva a stropní konstrukcí.	m2	56,03	499,00	27 959,66
		1.NP:				
		1.16: ((1,425*2,71-1*2,205)+(1,1*2,335-0,8*2,205)+(1,425*2,31-1,275*2,205))*1,1		3,24		
		1.21-1.26: (4,97*3-0,6*2,205)*1,1		14,95		
		1.28-1.30: (7,78+5,08+2,025*3,775-0,7*2,205*3)*1,1		17,46		
		1.31: (2,73+1,525*2,185-0,9*2,205+4,73*2-0,7*2,205+1,175*2,41)*1,1		16,31		
		1.33: (1,175*2,41)*1,1		3,11		
		1.34: (1,2*2,385-0,9*2,205)*1,1		0,97		
29		Nenosné zdivo z pórobetonového systému ve vnitřním smíšeném nebo cihelném zdivu, včetně provázání a použití systémových kotev. Nové vnitřní nenosné zdivo v rámci úpravy dispozičního řešení. Tloušťka: 125 mm Vnitřní nenosné zdivo z přesných tvárnic z auto-klávaného pórobetonu kategorie I. Materiálová báze – křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřicí látka (hliník). Pro zdění bude použita tenkovrstvá malta ze systému výrobce zdiva.	m2	52,36	512,00	26 807,87

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry zdiva: Legislativa – v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků Pevnost zdicích prvků v tlaku f_b (EN 772-1): $\geq 2,8$ [N/mm²] Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu: 500 [kg/m³] Součinitel tepelné vodivosti (P=50%) $\lambda_{10,DRY}$: 0,130 [W/mK] Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λ_U: 0,137 W/m.K] Charakteristická pevnost zdiva v tlaku f_k dle ČSN EN 1996-1-1: 1,92 [N/mm²] Rozměr základní tvárnice: 125 x 249 x 599 mm Rozměrová tolerance: Délka $\pm 1,5$ mm Šířka $\pm 1,5$ mm Výška $\pm 1,0$ mm Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava tvárníc. Pórobetonové zdivo bude založeno na železobetonové krycí desce fóliové hydroizolace s pomocí speciální malty pro zakládání. Pórobetonové zdivo bude provázáno se stávajícím smíšeným nebo cihelným zdívem v souladu s technologickým postupem výrobce zdiva stejně tak, jako utěsnění spáry mezi poslední vrstvou zdiva a stropní konstrukcí. 1.NP: 1.21-1.26: (12,3-0,9*2,58+5,55*3,935+0,82*2,36-0,8*2,205-1,15*2,695)*1,1 1.31: (4,79+5,61)*1,1 1.33/1.34: (8,31)*1,1				
30		Nenosné zdivo z pórobetonového systému ve vnitřním smíšeném nebo cihelném zdívu, včetně provázání a použití systémových kotev. Nové vnitřní nenosné zdivo v rámci úpravy dispozičního řešení. Tloušťka: 150 mm Vnitřní nenosné zdivo z přesných tvárníc z auto-klávaného pórobetonu kategorie I. Materiálová báze – křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřicí látka (hliník). Pro zdění bude použita tenkovrstvá malta ze systému výrobce zdiva. Parametry zdiva: Legislativa – v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků Pevnost zdicích prvků v tlaku f_b (EN 772-1): $\geq 2,8$ [N/mm²] Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu: 500 [kg/m³] Součinitel tepelné vodivosti (P=50%) $\lambda_{10,DRY}$: 0,130 [W/mK] Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λ_U: 0,137 W/m.K] Charakteristická pevnost zdiva v tlaku f_k dle ČSN EN 1996-1-1: 1,92 [N/mm²] Rozměr základní tvárnice: 150 x 249 x 599 mm Rozměrová tolerance: Délka $\pm 1,5$ mm Šířka $\pm 1,5$ mm Výška $\pm 1,0$ mm Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava tvárníc. Pórobetonové zdivo bude založeno na železobetonové krycí desce fóliové hydroizolace s pomocí speciální malty pro zakládání. Pórobetonové zdivo bude provázáno se stávajícím smíšeným nebo cihelným zdívem v souladu s technologickým postupem výrobce zdiva stejně tak, jako utěsnění spáry mezi poslední vrstvou zdiva a stropní konstrukcí. 1.NP:	m2	63,82	599,00	38 228,14

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.19a: 10,32*1,1		11,35		
		1.31: (0,775*1,485+3,325*2,435*2+3,025*2,435*2+3,1*1,435)*1,1		40,18		
		1.33: (1,3*1,135+7,78)*1,1		10,18		
		1.36: (1,55*1,625-1*0,6)*1,1		2,11		
31		Nenosné zdivo z pórobetonového systému v obvodovém zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně provázání a použití systémových kotev. Rozměrová úprava stavebního otvoru v obvodovém zdivu v úrovni 1.NP. Tloušťka: 300 mm Obvodové nenosné zdivo z přesných tvárníc z auto-klávaného pórbetonu kategorie I. Materiálová báze – křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřicí látka (hltník). Pro zdění bude použita tenkovrstvá malta ze systému výrobce zdiva. Parametry zdiva: Legislativa -- v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků Pevnost zdících prvků v tlaku f_b (EN 772-1): $\geq 2,6$ [N/mm²] Objemová hmotnost zdících prvků v suchém stavu: 400 [kg/m³] Součinitel tepelné vodivosti ($P=50\%$) $\lambda_{10,DRY}$: 0,096 [W/mK] Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λ_U: 0,101 W/m.K] Charakteristická pevnost zdiva v tlaku f_k dle ČSN EN 1996-1-1: 1,80 [N/mm²] Rozměr základní tvárnice: 300 x 249 x 599 mm Rozměrová tolerance: Délka $\pm 1,5$ mm Šířka $\pm 1,5$ mm Výška $\pm 1,0$ mm Profilace základní tvárnice: dvojité pero a drážka + úchopová kapsa Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava tvárníc. Pórobetonové zdivo bude založeno na železobetonové krycí desce fóliové hydroizolace s pomocí speciální malty pro zakládání. Pórobetonové zdivo bude provázáno se stávajícím smíšeným nebo cihelným zdivem v souladu s technologickým postupem výrobce zdiva stejně tak, jako utěsnění spáry mezi poslední vrstvou zdiva a stropní konstrukcí. 1.NP: 1.27: (7,48-1,15*2,36)*0,3*1,1	m3	1,573	3 215,00	5 056,49
32		Vnitřní nosné a výplňové zdivo z plných pálených cihel ve stávajícím obvodovém a vnitřním nosném zdivu smíšeném nebo z plných pálených cihel. Rozměrová a tvarová úprava dispozičního řešení v úrovni 1.NP, 2.NP a 3.NP, zazdění zrušených prostupů stavebními konstrukcemi a doplnění původního cihelného zdiva bude provedeno zdivem z plných pálených cihel s pevností v tlaku ≥ 15 MPa, s použitím průmyslově balené cementové malty pro zdění s pevností v tlaku ≥ 10 MPa, včetně provázání nového zdiva s původním zdivem a stavebními konstrukcemi. Rozměr zdících prvků: 290x140x65 mm 1.NP: 1.13: (0,26*0,475*2,71/2)*1,2 1.17 - komínové zdivo: (0,5*0,8*0,3)*1,2 1.18/1.27: ((3,14*0,45*0,45)/2*0,6)*1,2 1.19a: (1,425*0,1*2,36*2+0,15*0,15*3,3*2)*1,2 1.19b: ((3,14*0,12*0,12*1,43*2)+(3,14*0,12*0,12*0,91*2))*1,2 1.21: ((0,35*0,4*0,785)+(0,4*0,4*1,088)+(3,14*0,1*0,1*1,45))*1,2	m3	13,889	3 568,00	49 555,49
		1.13: (0,26*0,475*2,71/2)*1,2		0,201		
		1.17 - komínové zdivo: (0,5*0,8*0,3)*1,2		0,144		
		1.18/1.27: ((3,14*0,45*0,45)/2*0,6)*1,2		0,229		
		1.19a: (1,425*0,1*2,36*2+0,15*0,15*3,3*2)*1,2		0,985		
		1.19b: ((3,14*0,12*0,12*1,43*2)+(3,14*0,12*0,12*0,91*2))*1,2		0,254		
		1.21: ((0,35*0,4*0,785)+(0,4*0,4*1,088)+(3,14*0,1*0,1*1,45))*1,2		0,395		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.26: $((0,15 \times 0,15 \times 3,435 + 0,275 \times 1,125 \times 2,05) + (0,65 \times 0,4 \times 1,1)) \times 1,2$		1,197		
		1.27: $(1,85 \times 1,825 \times 0,3 + 0,15 \times 0,15 \times 2,5) \times 1,2$		1,283		
		1.29-1.30: $(1,175 \times 0,325 \times 2,1) \times 1,2$		0,962		
		1.31: $((0,425 \times 0,475 \times 1,535 + 0,15 \times 0,15 \times 3,5 \times 2) + (3,14 \times 0,16 \times 0,16 \times 1,405)) \times 1,2$		0,696		
		1.31 - komínové zdívo: $((0,8 \times 0,5 \times 0,3) + (0,5 \times 0,5 \times 0,3)) \times 1,2$		0,234		
		1.33: $(0,315 \times 0,225 \times 2,735) \times 1,2$		0,233		
		1.34: $(0,625 \times 1,525 \times 0,3 + 0,95 \times 2 \times 0,325) \times 1,2$		1,084		
		1.37: $(1,225 \times 0,75 \times 1,035) \times 1,2$		1,141		
		Drobné zazdívky rýh, drážek, nik, kapes, otvorů po vybouraných rozvodech vnitřních instalací, nevyužitých prostupů, apod.		4,850		
33		Vnitřní svislé stěnové konstrukce z vyztuženého monolitického betonu s obsahem rozptýlené výztuže z nerezové oceli v objemu minimálně 35 kg/m³, na rozhraní výškového rozdílu podlah. Zřízení vnitřní vyztužené betonové monolitické stěny mezi dvěma podkladními deskami v rozdílných výškových úrovních. Železobetonová stěna bude založena vždy na horním líc podkladní desky v nižší úrovni. Přes horní líc železobetonové stěny bude přetažena podkladní deska ve vyšší úrovni. Součástí položky bude zřízení stěnového bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, dodávka materiálu, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Tloušťka železobetonové stěny: 150 mm	m3	1,141	3 216,00	3 669,60
		1.NP: 1.16: $(0,275 \times 0,15 \times 2,625) \times 1,1$		0,119		
		1.21: $(0,15 \times 0,275 \times 4,5) \times 1,1$		0,204		
		1.27: $(0,15 \times 0,275 \times 1,5) \times 1,1$		0,068		
		1.33: $(0,15 \times 0,275 \times 2,175) \times 1,1$		0,099		
		1.34: $((1,775 \times 0,275) + (0,775 \times 0,275 \times 2) \times 0,15) \times 1,1$		0,607		
		1.37: $(0,15 \times 0,2 \times 1,325) \times 1,1$		0,044		
34		Zazdění drážky s uloženým svislým potrubím splaškové kanalizace v obvodovém nebo vnitřním nosném zdivu smíšeném nebo z plných pálených cihel. Zazdění a výplň drážky s instalovaným potrubím bude provedeno zdivem z plných pálených cihel s pevností v tlaku ≥ 15 MPa, s použitím průmyslově balené cementové malty pro zdiv s pevností v tlaku ≥ 10 MPa, včetně provázání nového zdiva s původním zdivem a stavebními konstrukcemi. Rozměr zdících prvků: 290x140x65 mm Průřez drážky: $\geq 150 \times 150$ mm	m	50,40	201,00	10 130,40
		1.NP: 1.21: 4,6+2,0		6,60		
		1.27: 4,6		4,60		
		1.31: 4,6*2		9,20		
		2.NP: 2.18: 5,55		5,55		
		2.19: 5,55		5,55		
		2.20: 5,55		5,55		
		3.NP:				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pokoj I:		4,45		
		Pokoj II:		4,45		
		3.03:		4,45		
35		Komínové zdivo z plných pálených cihel, včetně cimbuří, zděné římsy v jedné nebo více úrovních a profilace.	m3	26,224	5 600,00	146 851,82
		V případě, že dojde na základě posouzení aktuálního stavebně technického stavu k požadavku na částečné nebo úplné nahrazení původního komínového zdiva, bude tato obnova provedena zdivem z plných pálených cihel s pevností v tlaku ≥ 20 MPa, s použitím průmyslově balené cementové malty pro zdění s pevností v tlaku ≥ 15 MPa. Obnova komínového zdiva bude provedena na základě podrobné dokumentace původního stavu dotčených komínů a souvisejících konstrukcí, včetně fotodokumentace, případně fyzicky provedených sond do předmětných konstrukcí. Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava a zpracování, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Rozměr zdících prvků: 290x140x65 mm				
		Střecha:				
		Komín O1a:				
		Cimbuří:		0,809		
		Římsy a profilace:		0,594		
		Komínové zdivo:		2,234		
		Komín O1b:				
		Římsy a profilace:		0,594		
		Komínové zdivo:		1,411		
		Komín O2:				
		Komínové zdivo:		3,431		
		Komín O4:				
		Komínové zdivo:		4,239		
		Komín O5:				
		Cimbuří:		0,889		
		Římsy a profilace:		0,663		
		Komínové zdivo:		2,150		
		Komín O6:				
		Cimbuří:		1,312		
		Římsy a profilace:		0,974		
		Komínové zdivo:		3,528		
		Komín O7:				
		Cimbuří:		0,830		
		Římsy a profilace:		0,612		
		Komínové zdivo:		1,953		
36		Zdivo z plných pálených cihel štitové v půdním prostoru a nad úrovní střešního pláště.	m3	2,727	4 200,00	11 451,83
		V případě, že dojde na základě posouzení aktuálního stavebně technického stavu k požadavku na částečné nahrazení původního štitového zdiva nad úrovní střešního pláště nebo i bezprostředně pod jeho úrovní, bude tato obnova provedena zdivem z plných pálených cihel s pevností v tlaku ≥ 20 MPa, s použitím průmyslově balené cementové malty pro zdění s pevností v tlaku ≥ 15 MPa. Obnova štitového zdiva bude provedena v objemu totožném s původním stavem. Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava a zpracování, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Rozměr zdících prvků: 290x140x65 mm				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07: $((8+3,65+1,85+3,55)*0,5*0,15)*1,1$		1,407		
		Výkres D.2.1a.08: $(8*0,5*2*0,15)*1,1$		1,320		
37		Zdivo z plných pálených cihel štítové sedlového vikýře v půdním prostoru, pod úrovní střešního pláště. V případě, že dojde na základě posouzení aktuálního stavebně technického stavu k požadavku na částečné nahrazení původního štítového zdiva sedlového vikýře v půdním prostoru, pod úrovní střešního pláště, bude tato obnova provedena zdívem z plných pálených cihel s pevností v tlaku ≥ 15 MPa, s použitím průmyslově balené cementové malty pro zdění s pevností v tlaku ≥ 10 MPa. Obnova štítového zdiva bude provedena v objemu totožném s původním stavem. Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava a zpracování, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Rozměr zdících prvků: 290x140x65 mm	m3	6,221	4 200,00	26 126,10
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07: $(5,475+0,6*2*0,5*0,3)*1,1$		6,221		
38		Zdivo nadezdívky z plných pálených cihel v půdním prostoru, pod úrovní střešního pláště. V případě, že dojde na základě posouzení aktuálního stavebně technického stavu k požadavku na částečné nahrazení původního zdiva nadezdívky v půdním prostoru, pod úrovní střešního pláště, bude tato obnova provedena zdívem z plných pálených cihel s pevností v tlaku ≥ 15 MPa, s použitím průmyslově balené cementové malty pro zdění s pevností v tlaku ≥ 10 MPa. Obnova zdiva nadezdívky bude provedena v objemu totožném s původním stavem. Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava a zpracování, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Rozměr zdících prvků: 290x140x65 mm	m3	8,691	4 200,00	36 500,35
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07: $((((78,1+22,8)*0,625*0,35)+((5,64+15,45+9,375+6,225)*0,75*0,175))*0,1*1,1$		2,958		
		Výkres D.2.1a.08: $(89,09*0,9*0,65)*0,1*1,1$		5,733		
Celkem za		4 Svísle konstrukce				385 548,31
Díl:	5	Vodorovné konstrukce				
39		Dočasné statické podepření vodorovných nebo klenutých stropních konstrukcí v souvislosti s instalací statických opatření; zřízení a odstranění. Před zahájením bouracích prací nebo instalací statických opatření budou podepřeny a staticky zajištěny související vodorovné nebo klenuté nosné stropní konstrukce nad 1.NP. Podepření a statické zajištění nosných konstrukcí bude prováděno po etapách, zpravidla po jednotlivých místnostech nebo jednotlivých opatřeních. Součástí položky je pronájem prvků a konstrukcí nezbytných k podepření a statickému zajištění nosných konstrukcí, doprava, založení a zřízení konstrukce, provoz v souladu s požadavky BOZP, demontáž. Provedení statického zajištění konstrukcí před prováděním bouracích prací bude vždy ověřeno statikem na staveništi v rámci prohlídky staveniště, který stanoví dobu nezbytně nutnou pro provoz instalovaného podepření a zajištění. Z prohlídky statika bude proveden zápis do stavebního deníku. 1.NP - Bourací práce:	m2	281,64	150,00	42 246,00
		1.19a:		54,96		
		1.19b:		10,59		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.20:		10,44		
		1.21:		29,60		
		1.31:		95,91		
		1.33:		17,79		
		1.34:		17,00		
		1.35:		45,35		
40	N1	Překlad vyztužený nosný z pórobetonového systému nad stavebním otvorem ve zdlivu pórobetonovém; přímá montáž. Dodávka a instalace překladu v souladu s technologickým postupem výrobce pro montáž, včetně manipulace, přesunů, dopravy a souvisejících statických opatření. 1.NP: Rozměr překladu: 300x249x1500 mm	kus	1,00	1 856,00	1 856,00
41	N2	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdlivu pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; přímá montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, včetně manipulace, přesunů, dopravy a souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x 120x40/3 mm Délka překladu: 1450 mm	kus	1,00	700,00	700,00
42	N3	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdlivu pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; přímá montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, včetně manipulace, přesunů, dopravy a souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x 120x40/3 mm Délka překladu: 1300 mm	kus	1,00	650,00	650,00
43	N4	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdlivu pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; přímá montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, včetně manipulace, přesunů, dopravy a souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x 120x40/3 mm Délka překladu: 1200 mm	kus	1,00	562,00	562,00
44	N5	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdlivu smíšeném nebo cihleném, povrchově upravený základním nátěrem; dodatečná montáž.	kus	3,00	1 012,00	3 036,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření.				
		1.NP:				
		Průřez překladu: 1x 100x40/3 mm				
		Délka překladu: 1500 mm		3,00		
45	N6	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdivu smíšeném, cihleném nebo pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; dodatečná montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření.	kus	1,00	1 123,00	1 123,00
		1.NP:				
		Průřez překladu: 1x 100x40/3 mm				
		Délka překladu: 1400 mm		1,00		
46	N8	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdivu smíšeném, cihleném nebo pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; dodatečná montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření.	kus	1,00	1 023,00	1 023,00
		1.NP:				
		Průřez překladu: 1x 100x40/3 mm				
		Délka překladu: 1150 mm		1,00		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	N9	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdivu smíšeném, cihleném nebo pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; dodatečná nebo přímá montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihleném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x 100x40/3 mm Délka překladu: 1100 mm	kus	3,00	1 023,00	3 069,00
48	N10	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdivu pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; přímá montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, včetně manipulace, přesunů, dopravy a souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x 100x40/3 mm Délka překladu: 1000 mm	kus	1,00	399,00	399,00
49	N11	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdivu smíšeném, cihleném nebo pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; dodatečná montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihleném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x 100x40/3 mm Délka překladu: 1900 mm	kus	1,00	1 254,00	1 254,00
50	N12	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdivu pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; přímá montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, včetně manipulace, přesunů, dopravy a souvisejících statických opatření. 1.NP:	kus	1,00	754,00	754,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Průřez překladu: 1x 150x50/3 mm Délka překladu: 1300 mm		1,00		
51	N13	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdivu smíšeném, cihleném nebo pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; dodatečná montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x 150x50/3 mm Délka překladu: 5000 mm	kus	1,00	1 326,00	1 326,00
52	N14	Překlad z ocelového uzavřeného profilu nad stavebním otvorem ve zdivu pórobetonovém, povrchově upravený základním nátěrem; přímá montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, včetně manipulace, přesunů, dopravy a souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x 120x40/3 mm Délka překladu: 1000 mm	kus	1,00	499,00	499,00
53	N15	Překlad z ocelového profilu rovnoramenného "L" nad nikou ve zdivu smíšeném nebo cihleném, povrchově upravený základním nátěrem; dodatečná montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x L 60x60/8 mm Délka překladu: 600 mm	kus	1,00	562,00	562,00
54	N16	Překlad z ocelového profilu rovnoramenného "L" nad nikou ve zdivu smíšeném nebo cihleném, povrchově upravený základním nátěrem; dodatečná montáž.	kus	2,00	699,00	1 398,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	S001 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření. 1.NP: Průřez překladu: 1x L 80x80/8 mm Délka překladu: 600 mm		2,00		
55	N17	Překlad vyztužený plochý nosný z pórobetonového systému nad stavebním otvorem ve zdivu pórobetonovém; přímá montáž. Dodávka a instalace překladu v souladu s technologickým postupem výrobce pro montáž, včetně manipulace, přesunů, dopravy a souvisejících statických opatření. 1.NP: Rozměr překladu: 150x124x1300 mm	kus	1,00	623,00	623,00
56	N18	Překlad z ocelového profilu "2x I" nad stavebním otvorem ve zdivu smíšeném nebo cihleném, povrchově upravený základním nátěrem; dodatečná montáž. Dodávka a instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření navazujících nosných konstrukcí. 1.NP: Průřez překladu: 2x I 160 mm, vzájemně stehovitě svařené Délka překladu: 1550 mm	kus	1,00	1 999,00	1 999,00
57	N19	Překlad z ocelového profilu 5x "2x I" nad stavebním otvorem ve zdivu smíšeném nebo cihleném, povrchově upravený základním nátěrem; postupná dodatečná montáž. Dodávka a postupná instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem a výplň mezer a dutin mezi překlady zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření navazujících nosných konstrukcí. 1.NP:	kus	2,00	12 365,00	24 730,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Průřez překladu: 5 ks 2x I 180 mm, vzájemně stehovitě svařené; soustava zdvojených překladů bude po jejich instalaci při spodním lici vzájemně propojena přivařenou ocelovou tyčí 50/5 mm v osové vzdálenosti ≤ 300 mm, v celé hloubce stavebního otvoru Délka překladu: 2150 mm		2,00		
58	N20	Překlad z ocelového profilu 4x "2x I" nad stavebním otvorem ve zdivu smíšeném nebo cihleném, povrchově upravený základním nátěrem; postupná dodatečná montáž. Dodávka a postupná instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem a výplň mezer a dutin mezi překlady zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření navazujících nosných konstrukcí. 1.NP: Průřez překladu: 4 ks 2x I 160 mm, vzájemně stehovitě svařené; soustava zdvojených překladů bude po jejich instalaci při spodním lici vzájemně propojena přivařenou ocelovou tyčí 50/5 mm v osové vzdálenosti ≤ 300 mm, v celé hloubce stavebního otvoru Délka překladu: 2000 mm	kus	1,00	9 235,00	9 235,00
59	N21	Překlad z ocelového profilu 4x "2x I" nad stavebním otvorem ve zdivu smíšeném nebo cihleném, povrchově upravený základním nátěrem; postupná dodatečná montáž. Dodávka a postupná instalace překladu, rozměrová a tvarová úprava, strojní dělení zdiva, ruční vybourání kapes pro uložení překladu ve zdivu smíšeném nebo cihelném, zřízení lože pro uložení překladu z betonu prostého třídy C16/20 v tloušťce do 50 mm, včetně zřízení bednění lože překladu a jeho odstranění, vyklínování překladu a zajištění jeho statické funkce, zazdění kapes s instalovaným překladem a výplň mezer a dutin mezi překlady zdivem z plných pálených cihel s použitím cementové malty pro zdění s pevností ≥ 10 MPa, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, zajištění souvisejících statických opatření navazujících nosných konstrukcí. 1.NP: Průřez překladu: 4 ks 2x I 140 mm, vzájemně stehovitě svařené; soustava zdvojených překladů bude po jejich instalaci při spodním lici vzájemně propojena přivařenou ocelovou tyčí 50/5 mm v osové vzdálenosti ≤ 300 mm, v celé hloubce stavebního otvoru Délka překladu: 1900 mm	kus	2,00	6 523,00	13 046,00
60		Vnitřní základ z vyztuženého monolitického betonu s obsahem rozptýlené výztuže z nerezové oceli v objemu minimálně 35 kg/m³. Zřízení vnitřního vyztuženého betonového monolitického základu pod škrabku brambor ve stravovacím provozu. Železobetonový základ bude založen na horním lici betonové krycí desky hydroizolace.	m3	0,181	2 132,00	384,96

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky bude zřízení stěnového bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, dodávka materiálu, hutnění, urovňování a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ 1.NP: 1.21: $(0,7*0,7*0,335)*1,1$		0,181		
61		Penetrace smíšeného nebo cihelného zdiva pod rychletuhnoucí cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Konstrukce vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému, případně nosná konstrukce dřevěného obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému. Součástí položky je očištění penetrovaného povrchu zdiva tlakovou vodou, případně průmyslovým vysavačem. 1.NP: Penetrace vnitřního potěru ve spádu: 1.43: $((1,3+1,175)/2*0,975)*2*1,2$ Penetrace vnitřního rovinného potěru: 1.37: $(0,85*(0,525+0,05+0,2))*1,2$	m2	3,69	20,00	73,73
62		Penetrace nového nebo původního očištěného cihelného komínového zdiva pod rychletuhnoucí cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Nové nebo původní očištěné zdivo komínové hlavy a cimbuří bude ukončené připojeným potěrem, který bude tvořit nosnou konstrukci klempířských prvků. Součástí položky je očištění penetrovaného povrchu původního zdiva tlakovou vodou, případně průmyslovým vysavačem. Střecha: O14a: $((1,2*1,3)-(0,35*0,45))*1,1$ O15a: $((3,1*1,575)-(0,625*0,725*3)-(3,14*0,15*0,15))*1,1$ O16a: $((1,3*1,3)-(0,45*0,45))*1,1$ O17a: $((1,9*1,25)-(0,4*0,4*2))*1,1$ O18a: $((1,275*1,25)-(0,425*0,4))*1,1$ Komín I: $((0,8*1,0)-(0,35*0,45))*1,1$ Komín II: $((1,175*0,9)-(0,45*0,275*2))*1,1$ Komín III: $((1,35*0,95)-(0,45*0,35*2))*1,1$	m2	13,47	20,00	269,31
63		Penetrace nového štítového zdiva z plných pálených cihel nad úrovní střešního pláště pod rychletuhnoucí cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Nové štítové zdivo nad úrovní střešního pláště bude ukončené vyztuženým připojeným potěrem, který bude tvořit nosnou konstrukci střešní krytiny štítového zdiva. Součástí položky je očištění penetrovaného povrchu zdiva tlakovou vodou, případně průmyslovým vysavačem. Střecha: Výkres D.2.1a.07: Výkres D.2.1a.08:	m2	6,94	20,00	138,81

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64		Penetrace nového štítového zdiva sedlového vikýře z plných pálených cihel pod úrovní střešního pláště pod rychletuhnoucí cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Nové štítové zdivo sedlového vikýře pod úrovní střešního pláště bude ukončené vyztuženým připojeným potěrem, který bude tvořit nosnou konstrukci přesahu střešního pláště. Součástí položky je očištění penetrovaného povrchu zdiva tlakovou vodou, případně průmyslovým vysavačem. Sřěcha: Výkres D.2.1a.07:	m2	7,59	20,00	151,71
65		Kontaktní můstek na penetrované smíšené nebo cihelné zdivo pod rychletuhnoucí cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Konstrukce vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému, případně nosná konstrukce dřevěného obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému. 1.NP: Penetrace vnitřního potěru ve spádu: 1.43: $((1,3+1,175)/2*0,975)*2*1,2$ Penetrace vnitřního rovinného potěru: 1.37: $(0,85*(0,525+0,05+0,2))*1,2$	m2	3,69	35,00	129,02
66		Kontaktní můstek na penetrované nové nebo původní cihelné zdivo pod rychletuhnoucí cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Nosná konstrukce klempířských prvků v úrovni komínové hlavy a cimbůří bude tvořená potěrem připojeným ke zdivu cihelnému. Sřěcha: O14a: $((1,2*1,3)-(0,35*0,45))*1,1$ O15a: $((3,1*1,575)-(0,625*0,725*3)-(3,14*0,15*0,15))*1,1$ O16a: $((1,3*1,3)-(0,45*0,45))*1,1$ O17a: $((1,9*1,25)-(0,4*0,4*2))*1,1$ O18a: $((1,275*1,25)-(0,425*0,4))*1,1$ Komín I: $((0,8*1,0)-(0,35*0,45))*1,1$ Komín II: $((1,175*0,9)-(0,45*0,275*2))*1,1$ Komín III: $((1,35*0,95)-(0,45*0,35*2))*1,1$	m2	13,47	35,00	471,29
67		Kontaktní můstek na penetrované nové štítové zdivo z plných pálených cihel nad úrovní střešního pláště, pod rychletuhnoucí vyztužený cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Nosná konstrukce střešní krytiny štítového zdiva bude tvořená vyztuženým potěrem připojeným ke zdivu cihelnému. Sřěcha: Výkres D.2.1a.07: Výkres D.2.1a.08:	m2	6,94	35,00	242,92
68		Kontaktní můstek na penetrované nové štítové zdivo sedlového vikýře z plných pálených cihel pod úrovní střešního pláště, pod rychletuhnoucí vyztužený cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Nosná konstrukce přesahu střešního pláště bude tvořená vyztuženým potěrem připojeným ke zdivu cihelnému.	m2	7,59	35,00	265,49

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07:		7,59		
69		Rychletuhnoucí průmyslově balený cementový potěr vnitřní ve spádu; dodávka materiálu a aplikace.	m2	2,65	599,00	1 590,01
		Konstrukce vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému.				
		Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností.				
		Pevnost potěru: $\geq$ C30				
		Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: $\leq$ 100 mm				
		1.NP:				
		Penetrace vnitřního potěru ve spádu:				
		1.43: $((1,3+1,175)/2*0,975)*2*1,1$		2,65		
70		Rychletuhnoucí průmyslově balený cementový potěr vnitřní rovinný; dodávka materiálu a aplikace.	m2	0,72	599,00	434,05
		Nosná konstrukce dřevěného obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému.				
		Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností.				
		Pevnost potěru: $\geq$ C30				
		Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: $\leq$ 100 mm				
		1.NP:				
		Penetrace vnitřního rovinného potěru:				
		1.37: $(0,85*(0,525+0,05+0,2))*1,1$		0,72		
71		Rychletuhnoucí průmyslově balený cementový potěr venkovní rovinný; dodávka materiálu a aplikace.	m2	13,47	574,00	7 729,11
		Nosná konstrukce klempířských prvků v úrovni komínové hlavy a cimbuří bude tvořená potěrem připojeným ke zdivu cihelnému.				
		Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností.				
		Pevnost potěru: $\geq$ C30				
		Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: $\leq$ 80 mm				
		Střecha:				
		O14a: $((1,2*1,3)-(0,35*0,45))*1,1$		1,54		
		O15a: $((3,1*1,575)-(0,625*0,725*3)-(3,14*0,15*0,15))*1,1$		3,80		
		O16a: $((1,3*1,3)-(0,45*0,45))*1,1$		1,64		
		O17a: $((1,9*1,25)-(0,4*0,4*2))*1,1$		2,26		
		O18a: $((1,275*1,25)-(0,425*0,4))*1,1$		1,57		
		Komín I: $((0,8*1,0)-(0,35*0,45))*1,1$		0,71		
		Komín II: $((1,175*0,9)-(0,45*0,275*2))*1,1$		0,89		
		Komín III: $((1,35*0,95)-(0,45*0,35*2))*1,1$		1,06		
72		Rychletuhnoucí průmyslově balený vyztužený cementový potěr venkovní ve spádu; dodávka materiálu a aplikace.	m2	5,45	599,00	3 266,50
		Nosná konstrukce střešní krytiny štítového zdiva bude tvořená vyztuženým potěrem připojeným ke zdivu cihelnému.				
		Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností.				
		Pevnost potěru: $\geq$ C30				
		Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: $\leq$ 100 mm				
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07:		2,81		
		Výkres D.2.1a.08:		2,64		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73		Rychletuhnoucí průmyslově balený vyztužený cementový potěr venkovní ve spádu; dodávka materiálu a aplikace. Nosná konstrukce přesahu střešního pláště bude tvořená vyztuženým potěrem připojeným ke zdivu cihelnému. Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností. Pevnost potěru: $\geq$ C30 Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: $\leq$ 100 mm Sřěcha: Výkres D.2.1a.07:	m2	6,42	599,00	3 844,68
74		Vyztužení rychletuhnoucího venkovního cementového potěru ve spádu, v okraji štítového zdiva nad úrovní střešního pláště, svařovanou sítí; dodávka materiálu a zpracování. Vyztužení potěru: Vyztužení cementového potěru bude zajištěno celoplošně svařovanou sítí, včetně přesahů výztuže. Jakost výrobku bude v souladu s DIN Distanční profily, případně tělíska: Krytí výztuže bude 25 mm, zajištěno použitím plastových distančních profilů, případně tělísek v celé ploše vyztužení. Součástí položky bude dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Parametry sítě: 100/100 mm, průměr drátu 4/4 mm Sřěcha: Výkres D.2.1a.07: Výkres D.2.1a.08:	m2	6,54	95,00	621,67
75		Vyztužení rychletuhnoucího venkovního cementového potěru ve spádu, v okraji štítového zdiva sedlového vikýře pod úrovní střešního pláště, svařovanou sítí; dodávka materiálu a zpracování. Vyztužení potěru: Vyztužení cementového potěru bude zajištěno celoplošně svařovanou sítí, včetně přesahů výztuže. Jakost výrobku bude v souladu s DIN Distanční profily, případně tělíska: Krytí výztuže bude 25 mm, zajištěno použitím plastových distančních profilů, případně tělísek v celé ploše vyztužení. Součástí položky bude dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Parametry sítě: 100/100 mm, průměr drátu 4/4 mm Sřěcha: Výkres D.2.1a.07:	m2	7,70	95,00	731,71
76		Utěsnění otvorů kruhového půdorysu ve fošnovém záklopu dřevěné trámové stropní konstrukce nad 2.NP s instalovanou soustavou pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace. Součástí položky je dodávka potrubního izolačního pouzdra z tuhé minerální vlny opláštěného hliníkovou fólií, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr otvoru: $\leq$ 200 mm Tloušťka fošnového záklopu: 50 mm 2.NP: 2.19:	kus	2,00	211,00	422,00
						1,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.20:		1,00		
77		Výplňová vrstva lehčeného betonu; náhrada původního násypu v celém objemu. Součástí položky je doplnění části vybourané novodobé výplňové vrstvy na klenuté stropní konstrukci ve stávající skladbě podlahy, včetně dodávky a montáže separační fólie v místě kontaktu výplňové vrstvy se svislými konstrukcemi. Součástí položky bude dodávka materiálu, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Objemová hmotnost polystyrenbetonu: 450 kg/m³ 2.NP: 2.18: (0,92*1,5)*1,1	m3	1,518	2 859,00	4 339,96
Celkem za		5 Vodorovné konstrukce				135 196,92
Díl:	6	Schodiště, rampy				
78		Konstrukce vnitřní rampy z vyztuženého monolitického betonu s obsahem rozptýlené výztuže z nerezové oceli v objemu minimálně 35 kg/m³. Zřízení vnitřní betonové monolitické rampy mezi dvěma výškovými úrovněmi. Konstrukce rampy bude založená na vrstvě tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, včetně dodávky a montáže obvodového dilatačního pásu na celou výšku konstrukce rampy v místě kontaktu se svislými konstrukcemi a separační fólie. Součástí položky bude zřízení bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: ≥ C 25/30 Základní půdorysný rozměr konstrukce rampy: 2650 x 3000 mm Minimální tloušťka betonové konstrukce rampy: 85 mm Maximální tloušťka betonové konstrukce rampy: 460 mm 1.NP: 1.16: (0,82*2,625)*1,1	m3	2,368	2 999,00	7 100,88
				2,368		
79		Konstrukce vnitřní rampy z vyztuženého monolitického betonu s obsahem rozptýlené výztuže z nerezové oceli v objemu minimálně 35 kg/m³. Zřízení vnitřní betonové monolitické rampy mezi dvěma výškovými úrovněmi. Konstrukce rampy bude založená na vrstvě tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, včetně dodávky a montáže obvodového dilatačního pásu na celou výšku konstrukce rampy v místě kontaktu se svislými konstrukcemi a separační fólie. Součástí položky bude zřízení bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: ≥ C 25/30 Základní půdorysný rozměr konstrukce rampy: 2500 x 1975 mm Minimální tloušťka betonové konstrukce rampy: 80 mm Maximální tloušťka betonové konstrukce rampy: 155 mm 1.NP: 1.35: (4,68*0,12+4,95*0,155)*1,1	m3	1,462	2 999,00	4 383,74
				1,462		

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80		Konstrukce vnitřního schodiště z vyztuženého monolitického betonu s obsahem rozptýlené výztuže z nerezové oceli v objemu minimálně 35 kg/m³. Zřízení vnitřního betonového monolitického schodiště mezi dvěma výškovými úrovněmi. Konstrukce schodiště bude založená na vrstvě tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, včetně dodávky a montáže obvodového dilatačního pásu na celou výšku konstrukce schodiště v místě kontaktu se svislými konstrukcemi a separační fólie. Součástí položky bude zřízení bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Základní půdorysný rozměr konstrukce schodiště: 870 x 1050 mm Minimální tloušťka betonové konstrukce schodiště: 205 mm Maximální tloušťka betonové konstrukce schodiště: 375 mm 1.NP: 1.34: $(0,32 \times 0,87) \times 1,1$	m3	0,306	4 000,00	1 224,96
81		Konstrukce vnitřního schodiště z vyztuženého monolitického betonu s obsahem rozptýlené výztuže z nerezové oceli v objemu minimálně 35 kg/m³. Zřízení vnitřního betonového monolitického schodiště mezi dvěma výškovými úrovněmi. Konstrukce schodiště bude založená na vrstvě tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, včetně dodávky a montáže obvodového dilatačního pásu na celou výšku konstrukce schodiště v místě kontaktu se svislými konstrukcemi a separační fólie. Součástí položky bude zřízení bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Základní půdorysný rozměr konstrukce schodiště: 875 x 600 mm Minimální tloušťka betonové konstrukce schodiště: 270 mm Maximální tloušťka betonové konstrukce schodiště: 375 mm 1.NP: 1.27: $(0,19 \times 0,875) \times 1,1$	m3	0,183	4 000,00	731,50
82		Konstrukce vnitřního schodiště z vyztuženého monolitického betonu s obsahem rozptýlené výztuže z nerezové oceli v objemu minimálně 35 kg/m³. Zřízení vnitřního betonového monolitického schodiště mezi dvěma výškovými úrovněmi. Konstrukce schodiště bude založená na vrstvě tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, včetně dodávky a montáže obvodového dilatačního pásu na celou výšku konstrukce schodiště v místě kontaktu se svislými konstrukcemi a separační fólie. Součástí položky bude zřízení bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu.	m3	0,607	4 000,00	2 428,80

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevností podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Základní půdorysný rozměr konstrukce schodiště: 1200 x 1425 mm Minimální tloušťka betonové konstrukce schodiště: 205 mm Maximální tloušťka betonové konstrukce schodiště: 375 mm 1.NP: 1.21: $(0,46*1,2)*1,1$		0,607		
83		Konstrukce vnitřního schodiště z vyztuženého monolitického betonu s obsahem rozptýlené výztuže z nerezové oceli v objemu minimálně 35 kg/m³. Zřízení vnitřního betonového monolitického schodiště mezi dvěma výškovými úrovněmi. Konstrukce schodiště bude založená na vrstvě tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, včetně dodávky a montáže obvodového dilatačního pásu na celou výšku konstrukce schodiště v místě kontaktu se svislými konstrukcemi a separační fólie. Součástí položky bude zřízení bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevností podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Základní půdorysný rozměr konstrukce schodiště: 1200 x 1425 mm Minimální tloušťka betonové konstrukce schodiště: 205 mm Maximální tloušťka betonové konstrukce schodiště: 375 mm 1.NP: 1.37: $(0,16*1,325)*1,1$	m3	0,233	4 200,00	979,44
Celkem za		6 Schodiště, rampy				16 849,33
Díl:	7	Vnitřní úpravy povrchů				
84		Vnitřní jednovrstvá vyrovnávací jádrová omítka stěn a ostění stavebních otvorů a nik pod kontaktně lepený spárovaný keramický obklad. Půdorysně ustupující kónické smíšené a cihelné zdivo v úrovni 1.NP, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky, bude pod keramický obklad ve stravovacím provozu upraveno do svislice vyrovnávací jádrovou omítkou pro vnitřní použití ve více vrstvách, pro strojní zpracování, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 80 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Vyrovnávací jádrová omítka pro vnitřní použití ve více vrstvách, pro strojní nebo ruční zpracování 1.NP: 1.08: $(0,55*0,925*2+0,65*0,55)*1,3$ 1.11: $(0,175*0,825*2+0,175*0,6)*1,3$ 1.21: $(6,05*2,2+0,82*2,15)*1,1$ 1.22: $(1,4*2,2+0,82*2,125)*1,1$ 1.23: $(0,9*1)*1,1$ 1.25: $(2,3*2,2)*1,1$	m2	232,83	400,00	93 131,71
				1,79		
				0,51		
				16,58		
				5,30		
				0,99		
				5,57		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.26: (9,3*2,2-1,1*2,05-1,1*1,325-1,1*1,4+0,125*2,2*2+1,125*2,05*2)*1,1		22,41		
		1.28: (1,525*2,2*2)*1,1		7,38		
		1.29: (2,925*2,2)*1,1		7,08		
		1.30: (0,95*1+1,8*2,2-1,1*1,45+0,885*1,95*2-0,175*0,325+0,175*1,275)*1,1		7,63		
		1.31: (41,87*2,2+1,21*1,075*3+0,375*1,21*3-0,325*1,075*3+0,475*0,425)*1,1		106,18		
		1.32: (1,2*0,8+1,875*2,2)*1,1		5,59		
		1.33: (11,69*2,2+0,775*2,15*2+1,36*0,8+1,35*2-0,425*0,8*2+1,36*0,425)*1,1		36,01		
		1.37: (0,8*1,55*3*1,3+0,475*1,475)*1,1		6,09		
		1.43: (2,6*1,3)*1,1		3,72		
85		Vnitřní jednovrstvá jádrová omítka stěn a ostění stavebních otvorů a nik pod kontaktně lepený spárovaný keramický obklad. Smíšené a cihelné zdivo, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky nebo keramického obkladu, bude povrchově upravené vnitřní jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřík pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 2.NP: 2.18: ((2,05+4,25+0,525)*2+(0,275*2,925)+(0,2*2,075)+(2,4*0,8))*1,1 3.NP: 3.03: ((4,25+1,05)*2)*1,1	m2	30,13	220,00	6 628,23
86		Vnitřní dvouvrstvá sanační štuková omítka stěn a ostění stavebních otvorů a nik zavhlého smíšeného nebo cihelného zdiva. Zavhlé smíšené nebo cihelné zdivo, zbavené původní poškozené vnitřní dvouvrstvé štukové omítky, bude povrchově upravené speciální vnitřní dvouvrstvou cementovou sanační štukovou omítkou s provzdušňovačem, aplikovanou na síťovité rozprostřený podhoz z jádrové omítky. Zrnitost štukové vrstvy bude ≥ 0,7 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 50 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřík pro ruční zpracování 3) Jádrová sanační omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá sanační štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.NP: 1.13: ((10,7*1,26-0,55*0,175)+(0,75*1,26*2+0,35*1,26*2))*1,1 1.16: ((16,91*1,26)+(0,925*1,26*2-0,2*1,05*2+0,91*1,26*2-0,225*1,05))*1,1	m2	386,94	600,00	232 163,32
				27,80		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.17: $(20,32 \times 1,2) \times 1,1$		26,82		
		1.18: $((24,89 \times 1,26) + (0,8 \times 1,26 \times 6 - 0,2 \times 1,05 \times 6 + 0,475 \times 1,26 \times 2)) \times 1,1$		41,08		
		1.19a: $((23,16 \times 1,26 - (1,325 \times 0,225 + 1,3 \times 0,125 \times 2)) + ((1,225 + 1,415) \times 1,26)) \times 1,1$		35,07		
		1.19b: $((10,92 \times 1,26 - 1,375 \times 0,15) + (0,615 \times 2 \times 1,26)) \times 1,1$		16,61		
		1.20: $(4,46 \times 1,2) \times 1,1$		5,89		
		1.22: $(0,3 \times 0,25 \times 4 + 0,3 \times 0,3) \times 1,2$		0,47		
		1.27: $(14,09 \times 1,2) \times 1,1$		18,60		
		1.34: $(17,31 \times 1,2 - 1,45 \times 0,175 - 1,225 \times 0,175 + 0,175 \times 1,2 \times 4) \times 1,1$		23,26		
		1.35: $((31,01 \times 1,26 - 0,85 \times 0,3) + (0,405 \times 1,26 \times 6 - 0,2 \times 0,725 \times 6 + 1,64 \times 2 + 0,15 \times 1,26)) \times 1,1$		48,93		
		1.37: $((22,53 \times 1,26) + (4,7 \times 1,26 - 0,525 \times 0,675 \times 2 - 0,4 \times 1 \times 2)) \times 1,1$		36,08		
		1.43: $(32,78 \times 1,2 - 2,6 \times 1,2) \times 1,1$		39,84		
		1.44: $((12,3 - 1,8 - 1,95) \times 1,2 - 1,425 \times 0,5) \times 1,1$		10,50		
		1.45: $((11,47 - 1,95 - 1,55 \times 2 - 1,4) \times 1,2 + 0,7 \times 1,2 \times 2 + 0,575 \times 1,2 \times 2) \times 1,1$		9,99		
		1.46: $((23,33 - 1,95) \times 1,2) \times 1,1$		28,22		
87		Vnitřní jednovrstvá sádrová, případně vápeno-sádrová omítka pórobetonu. Pórobetonové zdivo bude povrchově upravené jednovrstvou sádrovou, případně vápeno-sádrovou hlazenou omítkou pro ruční zpracování určenou výrobcem k vnitřní povrchové úpravě pórobetonu. Součástí položky bude dodávka a aplikace penetračního nátěru pro sjednocení savosti podkladu, případně dodávka a aplikace kontaktního můstku. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Součástí položky bude celoplošné broušení dokončeného povrchu omítky. V případě, že bude technologický postup výrobce pro aplikaci omítky vyžadovat plošné vyztužení, případně bandážování omítky na rozhraní s ostatními stavebními konstrukcemi sklotkaninou, bude vyztužná tkanina součástí dodávky. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítkové vrstvy: ≥ 10 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Kontaktní můstek pro ruční zpracování 3) Jemná sádrová, případně vápeno-sádrová hlazená omítka do vnitřního prostředí, pro ruční zpracování 1.NP: 1.13: $(1,425 \times 2,475 - 1,1 \times 2,02) \times 1,1$ 1.16: $(1,05 \times 2,1 - 0,9 \times 2,02 + 1,425 \times 2,475 - 1,1 \times 2,02 + 1,475 \times 2,075 - 1,375 \times 2,02) \times 1,1$ 1.17: $(1,05 \times 2,1 - 0,9 \times 2,02) \times 1,1$ 1.18: $(1,475 \times 2,075 - 1,375 \times 2,02) \times 1,1$ 1.19a: $((1,64 + 2,6) \times 1,2 - (1,83 + 0,88) \times 0,3 + 4,18) \times 1,1$ 1.19b: $(1,23 \times 0,9) \times 1,1$ 1.20: $(3,33) \times 1,1$ 1.21: $(5,55 \times 1,55 + 2,21) \times 1,1$ 1.22: $(1,5 + 0,9 \times 1,475) \times 1,1$ 1.23: $(1,5 \times 2 + 0,9 \times 1,475) \times 1,1$ 1.25: $(1,5 \times 2 + 2,3 \times 1,475) \times 1,1$ 1.26: $(2,93) \times 1,1$ 1.27: $(5,35) \times 1,1$ 1.28: $(1,76 \times 2) \times 1,1$ 1.29: $(2,03 + 1,45) \times 1,1$	m2	96,42	200,00	19 284,74

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.30: (2,03+1,24)*1,1		3,60		
		1.31: (2,44+2,05+2,42+1,12*2)*1,1		10,07		
		1.32: (2,05)*1,1		2,26		
		1.33: (1,69)*1,1		1,86		
		1.34: (7,7+5,25)*1,1		14,25		
		1.36: ((1,425*1,75)-(1,0*0,6))*1,2		2,27		
88		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů a nik v rozsahu 100 % celkové plochy. Smíšené a cihelné zdivo, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky, bude povrchově upravené vnitřní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 50 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hluboková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.NP:	m2	702,44	256,00	179 825,29
		1.08: (2,79)*1,1		3,07		
		1.11: (3,04)*1,1		3,34		
		1.13: ((5,66+3,03+4,82+1,85)+(1,2*1,275*2+0,75*1,1*2+0,35*1,1*2+0,8*0,575*2)+(1,2*1,425+0,75*1,04+0,35*1,435+0,8*2,925*1,6))*1,1		31,35		
		1.16: ((1,79+10,14+2,39+11,03+3,5)+(0,925*1,4*2+0,91*1,4*2)+(1,575*0,9*1,3+1,55*0,9*1,3))*1,1		41,41		
		1.17: ((3,65+4,37+5,62+4,07)+(1,2*0,9*2+0,91*1,4*2+0,615*2,1*2)+(1,2*1,1+0,9*1,375*1,3+0,615*0,725))*1,1		31,21		
		1.18: ((0,6+0,72+1,29+5,7+1,83+1,94+2,49+5,97)+(0,8*1,4*6+0,475*0,875*2)+(0,8*1,55*3*1,3+0,475*1,475))*1,1		36,99		
		1.19a: ((2,48+2,87+7,27+1,02+9,34)+(0,83*1,75*2+0,6*1,625*4+1,425*0,9*2)+(0,825*1,325+0,6*1,3*2+1,425*3,35))*1,1		43,75		
		1.19b: ((1,14+4,22+6,03+3,57)+(0,61*1,6*2+0,91*0,85*2+0,615*0,925*2)+(0,605*1,375*1,3+0,91*1,475+0,85*1,3))*1,1		25,44		
		1.20: ((0,93+4,26+1,01+0,74)+(0,55*0,925*2)+(0,55*2,45))*1,1		10,24		
		1.21: ((2,21)+(0,82*1,4))*1,1		3,69		
		1.22: ((1,5)+(0,82*0,925))*1,1		2,48		
		1.26: ((2,91+1,25*2)+(0,125*0,275*2)+(0,125*1,15+1,125*1,1))*1,1		7,55		
		1.27: ((8,01+10,81+3,56)+(1,145*0,75*2+0,995*1,05*2)+(0,87*1,5+1,56*1,5))*1,1		32,82		
		1.28: (4,66)*1,1		5,13		
		1.29: (1,87+1,36)*1,1		3,55		
		1.30: ((1,65+2,15)+(1,23*1,5))*1,1		6,21		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.31: ((6,24+0,92+5,34+3,64+1,29+1,29+1,32+1,02)+(0,93*0,6*3)+(1,3*0,92 5*3))*1,1		28,98		
		1.33: ((1,68+1,72+1,96+1,98+2,08)+(0,775*1,2+0,625*1,425*1,3+1,35*1,52 5))*1,1		14,92		
		1.34: ((10,87+10,3)+(0,625*1,05*2+0,575*0,925*2+1,31*2)+(0,86*1,5+2,17+ 0,69))*1,1		33,35		
		1.35: ((31,76+31,92+3,16+0,325*1,35*10)+(0,405*1,15*6+0,325*1*2+1,35*1 ,125*2+0,2*1*2)+(0,2*1,36*3*1,3+0,325*0,9+1,35*1,325*1,3+0,2*0,85)))*1,1		90,15		
		1.37: ((8,19+11,01+12,08+7,66)+(1,15*1,55*2+1,2*0,625*2+0,4*0,725*2)+(1 ,325*1,15*1,3+0,4*1,875*1,3+1,2*0,9*1,3))*1,1		53,84		
		1.43: ((11,8+9,12+18,16+17,29)+(1,5*1,025*2+1,3*1,125+1*1,125+0,975*1, 625*4)+(1,3*1,5+1,125*1+1,3*0,975*2))*1,1		81,38		
		1.44: ((7,64+2,63+6,23+3,08)+(0,375*0,4*2)+(0,52))*1,1		22,44		
		1.45: ((5,74+3,01+4,39+2,63+0,575*1,05*2+0,7*1,875*2)+(0,7*1,875*2+0,57 5*1,05*2)+(0,94))*1,1		26,81		
		1.46: ((23,33*1,7- 1,525*1,2)+(0,425*0,75*2+0,895*0,325*2)+(0,51+1,06*1,4))*1,1		45,15		
		1.47: ((11,375*1,4-1,6*0,8- 1,275*1,625*0,975*0,8)+(0,275*1,625*2+0,225*1*2+0,2*0,8*2+0,175*0 ,8*2)+(0,18+0,2+0,28))*1,1		17,20		
89		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů a nik v rozsahu 20 % celkové plochy. Smíšené a cihelné zdivo, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky, bude povrchově upravené vnitřní dvouvrstvou vápeno- cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zmitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Povrch očistěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřík pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 2.NP: 2.18: (((6,3*2+3,475+3,59)*1,25- 2,3*0,875)+(0,48*0,875*2)+(2,465*0,475))*0,2*1,1	m2	115,88	250,00	28 969,17
		2.19: (((4,65*2+8,525*2)*4,475-1,25*2,125-1,475*2,3)+(0,77*3,025*2- 0,1*0,775*2+0,575*3,025*2+0,95*2,3*2+0,36*2,525*2)+(1,425*0,75+0, 575*3,15+1,475*0,95+0,3*1,325*1,6))*0,2*1,1		28,81		
		2.20: (((7,275+8,525+7,65+8,535)*4,5-1,25*3,1*2-1,45*2,25-2,05*1,8- 1,6*2,5)+(0,77*3,05*4- 0,125*0,8*4+0,425*2,55*2+0,925*2,25*2)+(1,415*0,75+1,365*0,75+1, 225*0,375*1,6+1,45*0,925))*0,2*1,1		31,84		
		3.NP:				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.03: $((4,25 \cdot 2 + 4,525 + 4,38) \cdot 1,775 - 2,3 \cdot 0,825) + (0,6 \cdot 0,825 \cdot 2) + (2,4 \cdot 0,6) \cdot 0,2 \cdot 1,1$		6,91		
		Pokoj I: $((3,2 \cdot 2 + 8,875 \cdot 2) \cdot 3,9 - 1,25 \cdot 2,075 - 1,6 \cdot 2,475) + (0,64 \cdot 2,85 \cdot 2 - 0,15 \cdot 0,725 \cdot 2) + (1,39 \cdot 0,625) \cdot 0,2 \cdot 1,1$		20,22		
		Pokoj II: $((8,85 \cdot 2 + 4,6 + 4,9) \cdot 3,875 - 1,25 \cdot 2,075 - 1,6 \cdot 2,5) + (0,64 \cdot 2,85 \cdot 2 - 0,15 \cdot 0,725 \cdot 2) + (1,39 \cdot 0,625) \cdot 0,2 \cdot 1,1$		22,68		
90		Vnitřní štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů a nik v rozsahu do 30 % celkové plochy. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená štukové vrstvy včetně souvrství vnitřních nátěrů, bude obnovena vnitřní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaný povrch. Zmitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a přípojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 2.NP: 2.18: $((6,3 \cdot 2 + 3,475 + 3,59) \cdot 1,25 - 2,3 \cdot 0,875) + (0,48 \cdot 0,875 \cdot 2) + (2,465 \cdot 0,475) \cdot 0,3 \cdot 1,1$	m2	173,82	150,00	26 072,26
		2.19: $((4,65 \cdot 2 + 8,525 \cdot 2) \cdot 4,475 - 1,25 \cdot 2,125 - 1,475 \cdot 2,3) + (0,77 \cdot 3,025 \cdot 2 - 0,1 \cdot 0,775 \cdot 2 + 0,575 \cdot 3,025 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2,3 \cdot 2 + 0,36 \cdot 2,525 \cdot 2) + (1,425 \cdot 0,75 + 0,575 \cdot 3,15 + 1,475 \cdot 0,95 + 0,3 \cdot 1,325 \cdot 1,6) \cdot 0,3 \cdot 1,1$		43,22		
		2.20: $((7,275 + 8,525 + 7,65 + 8,535) \cdot 4,5 - 1,25 \cdot 3,1 \cdot 2 - 1,45 \cdot 2,25 - 2,05 \cdot 1,8 - 1,6 \cdot 2,5) + (0,77 \cdot 3,05 \cdot 4 - 0,125 \cdot 0,8 \cdot 4 + 0,425 \cdot 2,55 \cdot 2 + 0,925 \cdot 2,25 \cdot 2) + (1,415 \cdot 0,75 + 1,365 \cdot 0,75 + 1,225 \cdot 0,375 \cdot 1,6 + 1,45 \cdot 0,925) \cdot 0,3 \cdot 1,1$		47,76		
		3.NP: 3.03: $((4,25 \cdot 2 + 4,525 + 4,38) \cdot 1,775 - 2,3 \cdot 0,825) + (0,6 \cdot 0,825 \cdot 2) + (2,4 \cdot 0,6) \cdot 0,3 \cdot 1,1$		10,37		
		Pokoj I: $((3,2 \cdot 2 + 8,875 \cdot 2) \cdot 3,9 - 1,25 \cdot 2,075 - 1,6 \cdot 2,475) + (0,64 \cdot 2,85 \cdot 2 - 0,15 \cdot 0,725 \cdot 2) + (1,39 \cdot 0,625) \cdot 0,3 \cdot 1,1$		30,34		
		Pokoj II: $((8,85 \cdot 2 + 4,6 + 4,9) \cdot 3,875 - 1,25 \cdot 2,075 - 1,6 \cdot 2,5) + (0,64 \cdot 2,85 \cdot 2 - 0,15 \cdot 0,725 \cdot 2) + (1,39 \cdot 0,625) \cdot 0,3 \cdot 1,1$		34,02		
91		Vnitřní dvourstvá štuková omítka rovných nebo klenutých stropů v rozsahu do 10 % celkové plochy. Rovné nebo klenuté cihelné stropní konstrukce, zbavené původní dvourstvé štukové omítky, budou povrchově upraveny vnitřní dvourstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zmitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádřová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	m2	116,25	260,00	30 224,23

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:				
		1.13: (9,62*1,6)*0,1*1,1		1,69		
		1.16: (23,83*1,6)*0,1*1,1		4,19		
		1.17: (17,15*1,6)*0,1*1,1		3,02		
		1.18: (61,39*1,6)*0,1*1,1		10,80		
		1.19a: (54,17*1,6)*0,1*1,1		9,53		
		1.19b: (10,59*1,6)*0,1*1,1		1,86		
		1.20: (9,83*1,6)*0,1*1,1		1,73		
		1.21: (10,55*1,6)*0,1*1,1		1,86		
		1.22: (1,28*1,6)*0,1*1,1		0,23		
		1.23: (1,28*1,6)*0,1*1,1		0,23		
		1.25: (3,28*1,6)*0,1*1,1		0,58		
		1.26: (6,27*1,6+3,75)*0,1*1,1		1,52		
		1.27: (12,17*1,6)*0,1*1,1		2,14		
		1.28: (3,32*1,6)*0,1*1,1		0,58		
		1.29: (2,03*1,6)*0,1*1,1		0,36		
		1.30: (1,71*1,6)*0,1*1,1		0,30		
		1.31: (97,87*1,6)*0,1*1,1		17,23		
		1.32: (3,05*1,6)*0,1*1,1		0,54		
		1.33: (15,64*1,6)*0,1*1,1		2,75		
		1.34: (18,3*1,6)*0,1*1,1		3,22		
		1.35: (45,34*1,6)*0,1*1,1		7,98		
		1.37: (37,83*1,6)*0,1*1,1		6,66		
		1.43: (55,39*1,6)*0,1*1,1		9,75		
		1.44: (8,9*1,6)*0,1*1,1		1,57		
		1.45: (7,73*1,6)*0,1*1,1		1,36		
		1.46: (13,64*1,6)*0,1*1,1		2,40		
		1.47: (7,47*1,2)*0,1*1,1		0,99		
		2.NP:				
		2.18: 0				
		2.19: (4,65*8,525)*0,1*1,1		4,36		
		2.20: (63,62)*0,1*1,1		7,00		
		3.NP:				
		3.03: (18,92)*0,1*1,1		2,08		
		Pokoj I: (3,2*8,875)*0,1*1,1		3,12		
		Pokoj II: (42,04)*0,1*1,1		4,62		
92		Vnitřní štuková omítka rovných nebo klenutých stropů v rozsahu do 20 % celkové plochy.	m2	219,18	162,00	35 506,82
		Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva klenutých stropních konstrukcí, zbavená štukové vrstvy včetně souvrství vnitřních nátěrů, bude obnovena vnitřní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaný povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití.				
		Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm				
		Složení povrchové úpravy:				
		1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování				
		2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		1.NP:				
		1.13: (9,62*1,6)*0,2*1,1		3,39		
		1.16: (23,83*1,6)*0,2*1,1		8,39		
		1.17: (17,15*1,6)*0,2*1,1		6,04		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.18: (61,39*1,6)*0,2*1,1		21,61		
		1.19a: (54,17*1,6)*0,2*1,1		19,07		
		1.19b: (10,59*1,6)*0,2*1,1		3,73		
		1.20: (9,83*1,6)*0,2*1,1		3,46		
		1.21: (10,55*1,6)*0,2*1,1		3,71		
		1.22: (1,28*1,6)*0,2*1,1		0,45		
		1.23: (1,28*1,6)*0,2*1,1		0,45		
		1.25: (3,28*1,6)*0,2*1,1		1,15		
		1.26: (6,27*1,6+3,75)*0,2*1,1		3,03		
		1.27: (12,17*1,6)*0,2*1,1		4,28		
		1.28: (3,32*1,6)*0,2*1,1		1,17		
		1.29: (2,03*1,6)*0,2*1,1		0,71		
		1.30: (1,71*1,6)*0,2*1,1		0,60		
		1.31: (97,87*1,6)*0,2*1,1		34,45		
		1.32: (3,05*1,6)*0,2*1,1		1,07		
		1.33: (15,64*1,6)*0,2*1,1		5,51		
		1.34: (18,3*1,6)*0,2*1,1		6,44		
		1.35: (45,34*1,6)*0,2*1,1		15,96		
		1.43: (55,39*1,6)*0,2*1,1		19,50		
		1.44: (8,9*1,6)*0,2*1,1		3,13		
		1.45: (7,73*1,6)*0,2*1,1		2,72		
		1.46: (13,64*1,6)*0,2*1,1		4,80		
		1.47: (7,47*1,2)*0,2*1,1		1,97		
		2.NP:				
		2.18: 0				
		2.19: (4,65*8,525)*0,2*1,1		8,72		
		2.20: (63,62)*0,2*1,1		14,00		
		3.NP:				
		3.03: (18,92)*0,2*1,1		4,16		
		Pokoj I: (3,2*8,875)*0,2*1,1		6,25		
		Pokoj II: (42,04)*0,2*1,1		9,25		
93		Vnitřní štuková omítka rovných nebo klenutých stropů v rozsahu do 90 % celkové plochy, silně kontaminované zplodinami z cigaretového kouře. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva klenutých stropních konstrukcí, zbavená štukové vrstvy včetně souvrství vnitřních nátěrů, bude obnovena vnitřní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaný povrch. Penetrace zajistí spolehlivou trvalou separaci kontaminované omítky zplodinami z cigaretového kouře proti pronikání do štukové vrstvy. Zmitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hluboková penetrace pro ruční zpracování, se separačním účinkem 2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.37: (37,83*1,6)*0,9*1,1	m2	59,92	180,00	10 786,09
94		Utěsnění a zapravení obnažených prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcemi.	kus	2,00	250,00	500,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vzduchotechnické potrubí zabudované v prostupech stavebními konstrukcemi, zbavené nesoudržné výpině, bude v místě kontaktu s povrchovou úpravou zdiva separováno pásem samolepicí kaučukové izolace tloušťky 10 mm, v šířce ≥ 100 mm. Prostup bude v celém objemu vyplněn vnitřní jednovrstvou jádrovou omítkou proloženou úlomky keramického zdiva. Vrchní povrchová úprava bude provedena štukovou omítkou a souvrstvím vnitřních nátěrů.				
		1.NP:				
		1.37 - Obnažení prostupu vzduchotechnického potrubí klenutou stropní konstrukcí: Průměr ≤ 400 mm		1,00		
		1.37 - Obnažení prostupu vzduchotechnického potrubí do místnosti 1.36: Rozměr $\leq 400 \times 200$ mm		1,00		
95		Re-profilace tvaru profilovaného fabiónu pod stropní konstrukcí. Odstraněné části profilovaných stropních fabiónů budou tvarově re-profilovány speciální vnitřní vápeno-cementovou jádrovou omítkou aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz, na penetrovaný povrch. Re-profilovaný tvar stropních fabiónů bude povrchově upraven vápeno-cementovou štukovou omítkou. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. V případě, že dojde při re-profilaci fabiónů k požadavku na doplnění pletiva pro omítání nebo výztužné sklotkaniny do štukové vrstvy, budou dodávka a montáž pletiva, případně sklotkaniny součástí položky. Půdorysná šířka fabiónu: ≤ 300 mm Výška fabiónu: ≤ 500 mm Předpokládaná šířka přerušení fabiónu: ≤ 400 mm Předpokládaná průměrná základní tloušťka omítky: ≤ 30 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Výztužená re-profilační jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	kus	6,00	500,00	3 000,00
		2.NP:				
		2.18:		1,00		
		2.19:		1,00		
		2.20:		1,00		
		3.NP:				
		3.03:		1,00		
		Pokoj I:		1,00		
		Pokoj II:		1,00		
96		Vnitřní jednovrstvá hlazená omítka kominového zdiva v půdním prostoru. Stávající komínové zdivo v půdním prostoru z plných pálených cihel bude povrchově upravené vnitřní jednovrstvou vápeno-cementovou jemnou jádrovou omítkou hlazenou dřevěným hladítkem, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost jádrové omítky bude 1,2 mm. Povrch zděných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování	m2	66,935	200,00	13 387,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2) Cementový postřik pro ruční zpracování				
		3) Jemná jádrová omítka pro venkovní použití, pro ruční zpracování				
		Sřecha:				
		Komín O1: (2*1,4+2*0,8)*1,75*1,1		8,470		
		Komín O2: (2*1,075+2*0,8)*1,75*1,1		7,219		
		Komín O3: (2*2,6+2*1,075)*1,75*1,1		14,149		
		Komín O4: (2*1,25+2*0,85)*1,75*1,1		8,085		
		Komín O5: 4*0,8*2,5*1,1		8,800		
		Komín O6: (2*1,4+2*0,75)*2,5*1,1		11,825		
		Komín O7: (2*0,775+2*0,75)*2,5*1,1		8,388		
97		Vnitřní jednovrstvá hlazená omítka štitového zdiva v půdním prostoru. Stávající štitové zdivo v půdním prostoru z plných pálených cihel bude povrchově upravené vnitřní jednovrstvou vápeno-cementovou jemnou jádrovou omítkou hlazenou dřevěným hladítkem, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost jádrové omítky bude 1,2 mm. Povrch zděných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jemná jádrová omítka pro venkovní použití, pro ruční zpracování Sřecha: Výkres D.2.1a.07: ((34,28-0,975*1,8)*2+0,175*4*2+0,15*2,5*4+0,15*1,5*2)*1,1 Výkres D.2.1a.08: ((35,31-0,675*1,8)*2+0,175*3,1*4+2,85*3*0,375-3,05*2,85)*1,1 Výkres D.2.1a.07 - štitová stěna vikýře z vnitřní strany: (5,85*1,56)*1,1	m2	156,640	240,00	37 593,53
98		Vnitřní jednovrstvá hlazená omítka zdiva nadezdívky a vnitřního zdiva v půdním prostoru vyjma štitového a komínového. Stávající zdivo nadezdívky a vnitřního zdiva v půdním prostoru z plných pálených cihel bude povrchově upravené vnitřní jednovrstvou vápeno-cementovou jemnou jádrovou omítkou hlazenou dřevěným hladítkem, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost jádrové omítky bude 1,2 mm. Povrch zděných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jemná jádrová omítka pro venkovní použití, pro ruční zpracování Sřecha: Výkres D.2.1a.07: ((78,1+22,8)*0,35)*0,3+((5,64+15,45+9,375+6,225)*0,175)*0,3*1,1 Výkres D.2.1a.08: (89,09*0,65)*0,3*1,1	m2	31,823	220,00	7 001,09

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99		Povrchová úprava zátěžového obkladu stěn v provozně exponovaných místnostech v úrovni 1.NP z plnoplošně lepeného přírodního linolea se svařovanými spoji. Je navrženo přírodní linoleum na bázi dřevité moučky, lněného oleje, pryskyřice, vápence, pigmentů a juty. Linoleum bude plošně lepené podkladu z čistě cementových desek. Minimální požadované parametry obkladu: Legislativně v souladu s požadavky: EN ISO 24011 Tloušťka materiálu: 2,5 mm Šíře role: 2 m Třída reakce na oheň dle EN 13 501-1: Cfl – S1 Kročejový útlum dle EN ISO 717-2: ≤ 4 dB Zbytkový otlak dle EN ISO 24343 – 1: ≤ 0,15 mm Součástí dodávky povlakového obkladu stěn je požadavek na použití vícebarevné svařovací šňůry splývající se vzhledem povlakového obkladu z důvodu eliminace viditelnosti spojů, bude-li pracovní skupinou vyžadována, s ohledem na zvolené barevné řešení. V případě, že bude obklad lepený na sraz, jako bezespárý, svařovací šňůra použita nebude. Vzor linolea (mramorování) nebude vytvářet v ploše pruhy ani nebude směrově orientován. Součástí položky je penetrace podkladu tvořeného čistě cementovými deskami vztuženými sklotkaninou, rozměrová a tvarová úprava povlakového obkladu v souladu s technologickým postupem výrobce pro pokládku, dodávka a aplikace disperzního lepidla, případně lepidla se zanedbatelným obsahem rozpouštědel. Zhotovitel zajistí grafický návrh způsobu pokládky povlakového obkladu stěn, včetně řešení požadavků na případnou dilataci nebo související požadavky vyplývající z technologického postupu výrobce pro pokládku a montáž obkladu, včetně fyzického vzorníku materiálu.	m2	223,35	700,00	156 345,25
		1.NP - Větraný obklad: 1.13: (10,7*1,26-0,55*0,175)*1,1 14,72 1.16: (16,91*1,26)*1,1 23,44 1.18: (24,89*1,26)*1,1 34,50 1.19a: (23,16*1,26-(1,325*0,225+1,3*0,125*2))*1,1 31,41 1.19b: (10,92*1,26-1,375*0,15)*1,1 14,91 1.35: (31,01*1,26-0,85*0,3)*1,1 42,70 1.37: (22,53*1,26)*1,1 31,23 1.NP - Kontaktní obklad: 1.13: (0,75*1,26*2+0,35*1,26*2)*1,1 3,05 1.16: (0,925*1,26*2-0,2*1,05*2+0,91*1,26*2-0,225*1,05)*1,1 4,36 1.18: (0,8*1,26*6-0,2*1,05*6+0,475*1,26*2)*1,1 6,58 1.19a: ((1,225+1,415)*1,26)*1,1 3,66 1.19b: (0,615*2*1,26)*1,1 1,70 1.35: (0,405*1,26*6-0,2*0,725*6+1,64*2+0,15*1,26)*1,1 6,23 1.37: (4,7*1,26-0,525*0,675*2-0,4*1*2)*1,1 4,85				
	Celkem za	7 Vnitřní úpravy povrchů				880 418,72
Díl:	8	Minerální podhledy				
100		Zavěšený minerální podhled.	m2	4,32	350,00	1 512,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž částí konstrukce zavěšeného podhledu s výplní minerálními deskami v rozsahu umožňujícím instalaci svislých rozvodů odvětrání splaškové kanalizace, včetně souvisejících činností. Součástí položky bude demontáž výplně podhledu z minerálních desek, demontáž částí nosné konstrukce v nezbytně nutném rozsahu, uložení demontovaných konstrukcí a jejich ochrana před poškozením nebo znečištěním, zpětná montáž nosné konstrukce podhledu a výplň minerálními deskami, včetně výměny poškozených desek v rozsahu do 30 % demontované plochy. Formát minerálních desek: 600 x 600 mm Tloušťka minerálních desek: 15 mm Maximální světlá výška místnosti: 3250 mm Maximální podvěsná výška podhledu: 2000 mm 2.NP: 2.18: (1,8*2,4)		4,32		
Celkem za		8 Minerální podhledy				1 512,00
Díl:	9	Sádrokartonové konstrukce, zátěžové obklady				
101		Zavěšený sádrokartonový podhled v kombinaci se svislým opláštěním rozvodů vnitřních instalací. Část rozvodů vnitřních instalací bude vodorovně a svisle opláštěná prvky ze sádrokartonového systému, bez požadavku na požární odolnost. Opláštění bude kombinací konstrukce jednoduše opláštěného zavěšeného podhledu s křížem, mimoúrovňově, uloženými nosnými profily a jednostranně jednoduše opláštěné příčky se svislými profily. Průřez konstrukčních profilů opláštění bude 60x27 mm, s povrchovou úpravou. Na stěně a klenutém stropu budou nosné profily upevněny k průběžným okrajovým profilům průřezu 28x27 mm, s povrchovou úpravou, mechanicky kotveným do smíšeného nebo cihelného zdiva. Jednoduché opláštění nosné konstrukce bude zajištěno impregnovanými sádrokartonovými deskami s průběžnou hranou, určenými k použití v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí do 75 %, (85 % po dobu kratší než 10 hodin, 100 % po dobu kratší než 2 hodiny), během 24 hodin při 20 °C. Je navržena kompletní konstrukce s použitím všech systémových prvků pro instalaci podhledu a příčky ze sortimentu výrobce pro danou instalaci, v souladu s technologickými požadavky výrobce. 1.NP: 1.21: (1,28+0,38)*1,1	m2	1,83	650,00	1 186,90
102		Zavěšený sádrokartonový podhled. Zavěšená nosná konstrukce podhledu bude tvořena křížem, mimoúrovňově, uloženými nosnými profily průřezu 60x27 mm, s povrchovou úpravou. Nosná konstrukce podhledu bude kotvena do klenuté cihelné stropní konstrukce. Po obvodu podhledu budou nosné profily upevněny k průběžným okrajovým profilům průřezu 28x27 mm, s povrchovou úpravou, mechanicky kotveným do smíšeného nebo cihelného zdiva, případně pórobetonu. Jednoduché opláštění nosné konstrukce bude zajištěno impregnovanými sádrokartonovými deskami s průběžnou hranou, určenými k použití v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí do 75 %, (85 % po dobu kratší než 10 hodin, 100 % po dobu kratší než 2 hodiny), během 24 hodin při 20 °C. Konstrukce sádrokartonového podhledu je bez požadavku na požární odolnost. Je navržena kompletní konstrukce s použitím všech systémových prvků pro instalaci podhledu ze sortimentu výrobce pro danou instalaci, v souladu s technologickými požadavky výrobce.	m2	2,82	500,00	1 410,75

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:				
		1.22: (1,425*0,9)*1,1		1,41		
		1.23: (1,425*0,9)*1,1		1,41		
103		Opláštění nosné kovové konstrukce vnitřního větraného mechanicky odolného zátěžového obkladu stěn; dodávka materiálu a montáž (viz Detail D4a).	m2	192,91	590,00	113 815,50
		Nosná kovová konstrukce vnitřního větraného mechanicky odolného zátěžového obkladu stěn v provozně exponovaných místnostech v úrovni 1.NP bude v celé ploše opláštěna deskami s čistě cementovým jádrem s příměsemi, oboustranně vyztuženými tkaninou ze skelných vláken. Desky budou připevněny k nosné konstrukci prostřednictvím samořezných nerezových vrutů se zápusťnou hlavou. Svislé spoje desek budou na rozhraní svislých profilů nosné konstrukce bandážovány, tmeleny a broušeny stavebními hmotami ze systému výrobce desek, v souladu s technologickým postupem pro montáž a spárování desek. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desek, dodávka upevňovacího materiálu, stavebních hmot a chemie, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků.				
		Výška obkladu: 1250 (100) mm				
		Tloušťka desek: 12,5 mm				
		Základní šířka desek: 900 mm				
		Podrobná specifikace nosné konstrukce obkladu - viz Detail D4a.				
		1.NP:				
		1.13: (10,7*1,26-0,55*0,175)*1,1		14,72		
		1.16: (16,91*1,26)*1,1		23,44		
		1.18: (24,89*1,26)*1,1		34,50		
		1.19a: (23,16*1,26-(1,325*0,225+1,3*0,125*2))*1,1		31,41		
		1.19b: (10,92*1,26-1,375*0,15)*1,1		14,91		
		1.35: (31,01*1,26-0,85*0,3)*1,1		42,70		
		1.37: (22,53*1,26)*1,1		31,23		
104		Kontaktní opláštění povrchově upraveného vnitřního zdiva v provozně exponovaných místnostech v úrovni 1.NP mechanicky odolným zátěžovým obkladem; dodávka materiálu a montáž (viz Detail D4b).	m2	30,44	590,00	17 961,20
		Povrchově upravené smíšené nebo cihelné zdivo v provozně exponovaných místnostech v úrovni 1.NP bude v celé ploše kontaktně opláštěné deskami s čistě cementovým jádrem s příměsemi, oboustranně vyztuženými tkaninou ze skelných vláken. Desky budou připevněny k povrchově upravenému zdivu šrouby se zápusťnou hlavou z galvanicky zinkované uhlíkové oceli. Svislé spoje desek budou bandážovány, tmeleny a broušeny stavebními hmotami ze systému výrobce desek, v souladu s technologickým postupem pro montáž a spárování desek. Vodorovná spára na rozhraní obkladu a keramického soklíku bude vyplněná pružnou těsnicí hmotou. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desek, dodávka upevňovacího materiálu, stavebních hmot a chemie, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků.				
		Výška obkladu: 1250 (100) mm				
		Tloušťka desek: 12,5 mm				
		Základní šířka desek: 900 mm				
		Podrobná specifikace nosné konstrukce obkladu - viz Detail D4b.				
		1.NP:				
		1.13: (0,75*1,26*2+0,35*1,26*2)*1,1		3,05		
		1.16: (0,925*1,26*2-0,2*1,05*2+0,91*1,26*2-0,225*1,05)*1,1		4,36		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.18: (0,8*1,26*6-0,2*1,05*6+0,475*1,26*2)*1,1		6,58		
		1.19a: ((1,225+1,415)*1,26)*1,1		3,66		
		1.19b: (0,615*2*1,26)*1,1		1,70		
		1.35: (0,405*1,26*6-0,2*0,725*6+1,64*2+0,15*1,26)*1,1		6,23		
		1.37: (4,7*1,26-0,525*0,675*2-0,4*1*2)*1,1		4,85		
Celkem za		9 Sádkartonové konstrukce, zátěžové obklady				134 374,36
Díl:	10	Vnější úpravy povrchů				
105		Jednovrstvá vyrovnávací jádrová omítka ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů, před montáží výplní otvorů. Smíšené a cihelné zdivo v ostění a rovném nebo klenutém nadpraží dveřních otvorů bude před instalací výplní otvorů povrchově upraveno jednovrstvou vyrovnávací vápeno-cementovou jádrovou omítkou, určenou k použití do venkovního prostředí, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Zdivo bude před aplikací povrchově úpravy zbaveno prachových částic průmyslovým vysavačem. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.NP: 1.13: ((0,15*1,775*2)+(0,15*3,55))*1,1 1.27: ((0,15*2,25*2)+(0,15*1,025))*1,1	m2	2,08	220,00	458,29
106		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů. Po instalaci dveřních výplní otvorů v obvodovém zdivu bude ostění a rovné nebo klenuté nadpraží stavebních otvorů povrchově upravené venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Povrch zděných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 50 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní použití, pro ruční zpracování 1.NP: 1.13: ((0,25*1,775*2)+(0,25*3,55))*1,1 1.27: ((0,275*2,25*2)+(0,275*1,025))*1,1	m2	3,62	320,00	1 159,62
107		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka nového komínového zdiva, zděného cihlami, zděné římsy v jedné nebo více úrovních a profilace.	m2	130,40	315,00	41 076,68

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nové komínové zdivo z plných pálených cihel bude povrchově upravené venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zmitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Povrch zděných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní použití, pro ruční zpracování Střecha: Komín O1a: Cimbuř: Římky a profilace: Komínové zdivo: Komín O1b: Římky a profilace: Komínové zdivo: Komín O2: Komínové zdivo: Komín O4: Komínové zdivo: Komín O5: Cimbuř: Římky a profilace: Komínové zdivo: Komín O6: Cimbuř: Římky a profilace: Komínové zdivo: Komín O7: Cimbuř: Římky a profilace: Komínové zdivo:				
				5,56		
				4,28		
				9,20		
				2,41		
				5,81		
				15,68		
				17,56		
				5,61		
				4,52		
				11,26		
				7,01		
				5,72		
				15,14		
				5,57		
				4,34		
				10,74		
108		Venkovní jednovrstvá jemná jádrová hlazená omítka průduchů nového komínového zdiva. Nové zdivo komínových průduchů z plných pálených cihel bude povrchově upravené venkovní jednovrstvou vápeno-cementovou jemnou jádrovou omítkou hlazenou dřevěným hladítkem, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zmitost jádrové omítky bude 1,2 mm. Povrch zděných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 25 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jemná jádrová omítka pro venkovní použití, pro ruční zpracování Střecha:	m2	69,67	200,00	13 934,25

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Komin O1a: ((0,35+0,45)*2*4,75)*1,1		8,36		
		Komin O1b: ((0,35+0,45)*2*3,1)*1,1		5,46		
		Komin O2: ((0,45+0,275)*2*2*3,8)*1,1		12,12		
		Komin O4: ((0,45+0,35)*2*2*3,8)*1,1		13,38		
		Komin O5: ((0,45+0,45)*2*4,15)*1,1		8,22		
		Komin O6: ((0,4+0,4)*2*2*4,15)*1,1		14,61		
		Komin O7: ((0,425+0,4)*2*4,15)*1,1		7,53		
109		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka štitového zdiva v úrovni střešního pláště a nad jeho úrovní. Nové štitové zdivo z plných pálených cihel bude v úrovni střešního pláště a nad jeho úrovní povrchově upravené venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Povrch zděných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování Střecha: Výkres D.2.1a.07: 18,76 Výkres D.2.1a.08: 17,60	m2	36,36	260,00	9 452,30
110		Re-profilace tvaru venkovní profilované podokapní římsy v rozsahu do 20 % celkové plochy. Lokálně otloučené plochy venkovní dvouvrstvé štukové omítky zdiva římsy a souvisejících konstrukcí budou tvarově re-profilovány speciální venkovní vápeno-cementovou jádrovou omítkou aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz, na penetrováný povrch. Re-profilovaný tvar profilované podokapní římsy bude povrchově Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Rozvinutá šířka povrchové úpravy profilované podokapní římsy: ≤ 800 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Vyzluzená re-profilační jádrová omítka pro venkovní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování Střecha: Výpočet: (222,75*0,8*0,2)*1,1 39,20	m2	39,20	400,00	15 681,60
111		Penetrace nových venkovních omítek cihelného komínového a štitového zdiva nad úrovní střešního pláště zajišťující sjednocení savosti podkladu pod souvrství nástřiků venkovních omítek; dodávka materiálu a aplikace. Je navržen penetrační nátěr pro zpevnění podkladu na bázi tekutého čistého křemičitanu draselného. Nátěr bude proveden celoplošně, v jedné vrstvě. Součástí položky budou všechny ochranné a aplikační pomůcky.	m2	216,99	20,00	4 339,84

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Střecha - komínové zdivo:				
		Komín O1a:				
		Cimbuří:		5,56		
		Římsy a profilace:		4,28		
		Komínové zdivo:		9,20		
		Komín O1b:				
		Římsy a profilace:		2,41		
		Komínové zdivo:		5,81		
		Komín O2:				
		Komínové zdivo:		15,68		
		Komín O3:				
		Cimbuří:		10,05		
		Římsy a profilace:		9,46		
		Komínové zdivo:		30,72		
		Komín O4:				
		Komínové zdivo:		17,56		
		Komín O5:				
		Cimbuří:		5,61		
		Římsy a profilace:		4,52		
		Komínové zdivo:		11,26		
		Komín O6:				
		Cimbuří:		7,01		
		Římsy a profilace:		5,72		
		Komínové zdivo:		15,14		
		Komín O7:				
		Cimbuří:		5,57		
		Římsy a profilace:		4,34		
		Komínové zdivo:		10,74		
		Střecha - štítové zdivo:				
		Výkres D.2.1a.07:		18,76		
		Výkres D.2.1a.08:		17,60		
112		Více-vrstvý nástřik původních a nových venkovních omítek cihelného komínového a štítového zdiva nad úrovní střešního pláště; dodávka materiálu a aplikace.	m2	216,99	232,00	50 342,12
		Je navržena čistě minerální dvousložková silikátová barva bez obsahu organických přísad. Nátěr bude proveden jako trojvrstvý, s ohledem na strukturu a kvalitu povrchu podkladu. Aplikace bude prováděna technologií airless stříkáním. Součástí položky budou všechny ochranné a aplikační pomůcky.				
		Složení povrchové úpravy:				
		1) Základní ředěný nástřik				
		2) Ředěný mezi-nástřik				
		3) Neředěný vrchní nástřik				
		Střecha - komínové zdivo:				
		Komín O1a:				
		Cimbuří:		5,56		
		Římsy a profilace:		4,28		
		Komínové zdivo:		9,20		
		Komín O1b:				
		Římsy a profilace:		2,41		
		Komínové zdivo:		5,81		
		Komín O2:				
		Komínové zdivo:		15,68		
		Komín O3:				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Cimbuří:		10,05		
		Římsy a profilace:		9,46		
		Komínové zdivo:		30,72		
		Komín O4:				
		Komínové zdivo:		17,56		
		Komín O5:				
		Cimbuří:		5,61		
		Římsy a profilace:		4,52		
		Komínové zdivo:		11,26		
		Komín O6:				
		Cimbuří:		7,01		
		Římsy a profilace:		5,72		
		Komínové zdivo:		15,14		
		Komín O7:				
		Cimbuří:		5,57		
		Římsy a profilace:		4,34		
		Komínové zdivo:		10,74		
		Střecha - štítové zdivo:				
		Výkres D.2.1a.07:		18,76		
		Výkres D.2.1a.08:		17,60		
Celkem za		10 Vnější úpravy povrchů				136 444,69
Díl:	11	Podlahy a podlahové konstrukce				
113		Samo-nivelační potěr; dodávka stavebních hmot a jejich zpracování.	m2	284,86	500,00	142 428,00
		Litý samo-nivelační potěr na bázi cementového pojiva ve formě potěru odděleného od podkladu separační fólií, na vrstvě tepelné izolace z expandovaného stabilizovaného pěnového polystyrenu, včetně dodávky a montáže obvodové dilatační pásky a separační fólie.				
		Součástí položky bude hutnění a urovnání potěru, včetně případného broušení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu.				
		Parametry potěru: Výroba cementového potěru: bude v souladu s ČN EN 13813 Označení dle ČSN EN 13813: CT-C30-F6 Pevnost v tlaku: ≥ 30 MPa Pevnost v tahu za ohybu: ≥ 60 MPa Modul pružnosti: ≥ 23 GPa Zbytková vlhkost před pokládkou podlahových krytin: bude splňovat hodnoty ČSN 74 4505 Součinitel tepelné roztažnosti: maximálně 0,012 (mm/m-1.K-1) Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí.				
		Tloušťka potěru: ≥ 75 mm				
	Skladba S1	1.NP:				
		1 13:		16,92		
		1.16:		19,67		
		1.18:		71,13		
		1.19a:		64,85		
		1.19b:		13,84		
		1 20:		12,42		
		1.35:		40,21		
		1.37:		45,84		
114		Samo-nivelační potěr; dodávka stavebních hmot a jejich zpracování.	m2	311,23	500,00	155 617,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Litý samo-nivelační potěr na bázi cementového pojiva ve formě potěru odděleného od podkladu separační fólií, na vrstvě tepelné izolace z expandovaného stabilizovaného pěnového polystyrenu, včetně dodávky a montáže obvodové dilatační pásky a separační fólie. Součástí položky bude hutnění a urovnání potěru, včetně případného broušení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry potěru: Výroba cementového potěru: bude v souladu s ČN EN 13813 Označení dle ČSN EN 13813: CT-C30-F6 Pevnost v tlaku: ≥ 30 MPa Pevnost v tahu za ohybu: ≥ 60 MPa Modul pružnosti: ≥ 23 GPa Zbytková vlhkost před pokládkou podlahových krytin: bude splňovat hodnoty ČSN 74 4505 Součinitel tepelné roztažnosti: maximálně 0,012 (mm/m-1.K-1) Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka potěru: ≥ 80 mm				
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21:		11,14		
		1.22:		2,24		
		1.23:		1,45		
		1.24:		1,96		
		1.25:		3,73		
		1.26:		13,45		
		1.27:		12,51		
		1.31:		107,55		
		1.32:		3,44		
		1.33:		24,73		
		1.34:		25,75		
	Skladba S3	1.NP:				
		1.28:		1,67		
		1.29:		2,00		
		1.30:		1,89		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		64,36		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.17:		21,86		
		1.45:		11,50		
115		Vyztužená krycí betonová monolitická rovinná deska; dodávka stavebních hmot a jejich zpracování. Vyztužená betonová monolitická rovinná deska jako krycí vrstva hladké fólové izolace proti zemní vlhkosti, případně radonu, včetně dodávky a montáže obvodové dilatační pásky. Součástí položky bude hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka desky: 50 mm	m2	629,29	250,00	157 322,00
	Skladba S1	1.NP:				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.13:		16,92		
		1.16:		28,37		
		1.18:		71,15		
		1.19a:		64,85		
		1.19b:		14,05		
		1.20:		12,62		
		1.35:		51,90		
		1.37:		46,20		
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21-1.26:		36,49		
	Skladba S2aS3	1.27-1.30:		22,87		
		1.31-1.32:		115,47		
		1.33:		24,57		
		1.34:		26,14		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		64,36		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.17:		21,86		
		1.45:		11,50		
116		Vyztužení krycí betonové monolitické rovinné desky svařovanou sítí; dodávka materiálu a zpracování.	m2	755,15	65,00	49 084,46
		Vyztužení desky: Vyztužení betonové desky bude zajištěno celoplošně svařovanou sítí, včetně přesahů výztuže. Jakost výrobku bude v souladu s DIN 488-4.				
		Distanční profily, případně tělíska: Krytí výztuže bude 25 mm, zajištěno použitím plastových distančních profilů, případně tělísek v celé ploše vyztužení.				
		Součástí položky bude dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků.				
		Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí.				
		Parametry sítě: 100/100 mm, průměr drátu 4/4 mm				
	Skladba S1	1.NP:				
		1.13:		20,30		
		1.16:		34,04		
		1.18:		85,38		
		1.19a:		77,81		
		1.19b:		16,86		
		1.20:		15,14		
		1.35:		62,28		
		1.37:		55,44		
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21-1.26:		43,78		
	Skladba S2aS3	1.27-1.30:		27,44		
		1.31-1.32:		138,56		
		1.33:		29,49		
		1.34:		31,36		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		77,23		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.17:		26,23		
		1.45:		13,79		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
117		Podkladní vyztužená betonová monolitická rovinná deska; dodávka stavebních hmot a jejich zpracování. Součástí položky je doplnění části vyztužené podkladní betonové monolitické rovinné desky ve stávající skladbě podlahy, včetně dodávky a montáže obvodové dilatační pásy. Součástí položky bude hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Tloušťka betonové desky: 60 mm 3.NP: 3.03: $(1,05*1,5)*1,1$	m2	1,73	280,00	485,10
118		Podkladní vyztužená betonová monolitická rovinná deska; dodávka stavebních hmot a jejich zpracování. Součástí položky je doplnění části vyztužené podkladní betonové monolitické rovinné desky ve stávající skladbě podlahy, včetně dodávky a montáže obvodové dilatační pásy. Součástí položky bude hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Tloušťka betonové desky: 70 mm 2.NP: 2.18: $((1,5*1,5)-(0,525*0,2))*1,1$	m2	2,36	290,00	684,26
119		Vyztužení podkladní betonové monolitické rovinné desky svařovanou sítí; dodávka materiálu a zpracování. Vyztužení desky: Vyztužení doplněné betonové desky ve stávající skladbě podlahy bude zajištěno celoplošně svařovanou sítí, včetně přesahů výztuže. Jakost výrobku bude v souladu s DIN 488-4. Distanční profily, případně tělíska: Krytí výztuže bude 30 mm, zajištěno použitím plastových distančních profilů, případně tělísek v celé ploše vyztužení. Součástí položky bude dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Parametry sítě: 100/100 mm, průměr drátu 5/5 mm 2.NP: 2.18: $((1,5*1,5)-(0,525*0,2))*1,1*1,2$ 3.NP: 3.03: $(1,05*1,5)*1,1*1,2$	m2	4,91	132,00	648,17
120		Vyztužená vrchní betonová monolitická deska ve spádu $\leq 2\%$; dodávka stavebních hmot a jejich zpracování. Součástí položky je doplnění části vrchní vyztužené betonové monolitické desky ve spádu $\leq 2\%$, ve stávající skladbě podlahy, včetně dodávky a montáže obvodové dilatační pásy. Součástí položky bude hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu.	m2	4,09	458,00	1 874,14

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Minimální tloušťka desky: ≥ 70 mm Maximální tloušťka desky: ≤ 100 mm 2.NP: 2.18: $((1,5*1,5)-(0,525*0,2))*1,1$ 3.NP: 3.03: $(1,05*1,5)*1,1$				
121		Vyztužení vrchní betonové monolitické desky ve spádu svařovanou sítí; dodávka materiálu a zpracování. Vyztužení desky: Vyztužení betonové desky bude zajištěno celoplošně svařovanou sítí, včetně přesahů výztuže. Jakost výrobku bude v souladu s DIN 488-4. Distanční profily, případně tělíška: Krytí výztuže bude 30 mm, zajištěno použitím plastových distančních profilů, případně tělíšek v celé ploše vyztužení. Součástí položky bude dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Parametry sítě: 100/100 mm, průměr drátu 5/5 mm 2.NP: 2.18: $((1,5*1,5)-(0,525*0,2))*1,1*1,2$ 3.NP: 3.03: $(1,05*1,5)*1,1*1,2$	m2	4,91	121,00	594,16
122	Skladba S3	Vyztužená vrchní betonová monolitická deska ve spádu ≥ 2 %; dodávka stavebních hmot a jejich zpracování. V místnostech, kde je vyžadován povrch vrchního betonu pod keramickou dlažbu ve spádu bude vrchní betonová deska zřízena jako monolitická, vyztužená, ve spádu ≥ 2 %. Beton bude oddělený od podkladu separační fólií, na vrstvě tepelné izolace z expandovaného stabilizovaného pěnového polystyrenu, včetně dodávky a montáže obvodové dilatační pásy a separační fólie. Součástí položky je hutnění a urovnání potěru, včetně případného broušení povrchu. Součástí položky bude hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: $\geq C 25/30$ Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Minimální tloušťka desky: ≥ 60 mm Maximální tloušťka desky: ≥ 80 mm 1.NP: 1.29:	m2	1,05	450,00	473,34
123		Vyztužení vrchní betonové monolitické desky ve spádu svařovanou sítí; dodávka materiálu a zpracování. Vyztužení desky: Vyztužení betonové desky bude zajištěno celoplošně svařovanou sítí, včetně přesahů výztuže. Jakost výrobku bude v souladu s DIN 488-4.	m2	1,26	101,00	127,49

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Skladba S3	Distanční profily, případně tělíska: Krytí výztuže bude 50 mm, zajištěno použitím plastových distančních profilů, případně tělísek v celé ploše výztužení. Součástí položky bude dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Parametry sítě: 100/100 mm, průměr drátu 5/5 mm 1.NP: 1.29:		1,26		
124	Skladba S1	Vyztužená podkladní betonová monolitická rovinná deska; dodávka stavebních hmot a jejich zpracování. Vyztužená podkladní betonová monolitická rovinná deska zřízená na zhutněné vrstvě drceného kameniva. Součástí položky bude hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevnosti podle ČSN EN 13813: ≥ C 25/30 Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka desky: 100 mm 1.NP: 1.13: 1.16: 1.19a-1.19b: 1.20: 1.35: 1.37:	m2	407,70	360,00	146 771,46
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21-1.26:		16,92		
		1.33:		15,73		
		1.34:		29,84		
		1.35:		12,62		
		1.37:		52,11		
		1.37:		46,20		
	Skladba S2aS3	1.NP:				
		1.21-1.26:		37,24		
		1.27-1.30:		22,87		
		1.31:		40,17		
		1.33:		24,73		
		1.34:		24,31		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		64,36		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.45:		11,50		
		Základy:				
		Základové konstrukce pod sloupky průvlaku 1.19a/1.19b:		6,51		
		Základové konstrukce pod obvodové zdivo 1.20/1.34:		2,60		
125		Vyztužení podkladní betonové monolitické rovinné desky svařovanou sítí; dodávka materiálu a zpracování. Vyztužení desky: Vyztužení betonové desky bude zajištěno celoplošně svařovanou sítí, včetně přesahů výztuže. Jakost výrobku bude v souladu s DIN 488-4. Distanční profily, případně tělíska: Krytí výztuže bude 50 mm, zajištěno použitím plastových distančních profilů, případně tělísek v celé ploše výztužení. Součástí položky bude dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků.	m2	489,24	160,00	78 278,11

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí.				
		Parametry sítě: 100/100 mm, průměr drátu 6/6 mm				
	Skladba S1	1.NP:				
		1.13:		20,30		
		1.16:		18,88		
		1.19a-1.19b:		35,81		
		1.20:		15,14		
		1.35:		62,53		
		1.37:		55,44		
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21-1.26:		44,68		
	Skladba S2aS3	1.27-1.30:		27,44		
		1.31:		48,21		
		1.33:		29,67		
		1.34:		29,17		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		77,23		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.45:		13,79		
		Základy:				
		Základové konstrukce pod sloupky průvlaku 1.19a/1.19b:		7,81		
		Základové konstrukce pod obvodové zdivo 1.20/1.34:		3,12		
	Celkem za	11 Podlahy a podlahové konstrukce				734 387,69
Díl:	12	Výplně otvorů				
126	T1	Dveře dvoukřídlé z dřevěných profilů v obvodovém plášti.	kus	1,00	220 000,00	220 000,00
		Dodávka + montáž.				
		Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.				
		Šířka stavebního otvoru: 2925 mm				
		Výška paty klenby: 1775 mm				
		Výška vrcholu klenby: 2625 mm + 235 mm				
		1.NP:		1,00		
127	T2	Dveře jednokřídlé z dřevěných profilů v obvodovém plášti.	kus	1,00	85 000,00	85 000,00
		Dodávka + montáž.				
		Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.				
		Šířka stavebního otvoru: 1125 mm				
		Výška stavebního otvoru: 2250 mm + 235 mm				
		1.NP:		1,00		
128	T3a	Dveře jednokřídlé z dřevěných profilů v obvodovém plášti.	kus	1,00	115 000,00	115 000,00
		Dodávka + montáž.				
		Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.				
		Požární uzávěr typu EI-C 30 DP3 se samozavíračem (viz Požární bezpečnostní řešení)				
		Šířka stavebního otvoru: 1325 mm				
		Výška stavebního otvoru: 2125 mm + 235 mm				
		1.NP:		1,00		
129	T3b	Dveře jednokřídlé z dřevěných profilů v obvodovém plášti.	kus	1,00	80 000,00	80 000,00
		Dodávka + montáž.				
		Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.				
		Šířka stavebního otvoru: 1000 mm + 125 mm				
		Výška stavebního otvoru: 2125 mm + 235 mm				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:		1,00		
130	T4	Dveře jednokřídlé z dřevěných profilů v obvodovém plášti. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Požární uzávěr typu EI-C 30 DP3 se samozavíračem (viz Požárně bezpečnostní řešení) Šířka stavebního otvoru: 1150 mm Výška stavebního otvoru: 2125 mm + 235 mm	kus	1,00	105 000,00	105 000,00
		1.NP:		1,00		
131	T14	Vnitřní dřevěný historizující obklad pórobetonového zdiva. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Základní šířka povrchově upraveného stavebního otvoru: ≥ 5238 mm Základní svislá výška stavebního otvoru / výška paty klenby od podlahy: ≥ 1200 mm Výška vrcholu klenby od podlahy: ≥ 3075 mm Orientační poloměr valené klenby: ≥ 2766 mm	kus	1,00	50 000,00	50 000,00
		1.NP:		1,00		
132	A1	Dveře dvoukřídlé dřevěné vnitřní historizující. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchozí rozměr dveří: 900+375 x 1970 mm	kus	1,00	26 000,00	26 000,00
		1.NP:		1,00		
133	A2	Dveře dvoukřídlé dřevěné vnitřní historizující. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1265 mm Výška paty klenby stavebního otvoru: 1925 mm Výška vrcholu klenby stavebního otvoru: 2075 mm	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
		1.NP:		1,00		
134	A3	Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní historizující. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Požární uzávěr typu EI-C 30 DP3 se samozavíračem (viz Požárně bezpečnostní řešení) Světlý průchozí rozměr dveří: 1000 x 1970 mm	kus	1,00	19 000,00	19 000,00
		1.NP:		1,00		
135	A4	Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní historizující. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchozí rozměr dveří: 800 x 1970 mm	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		1.NP:		1,00		
136	A5	Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní historizující. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchozí rozměr dveří: 900 x 1970 mm	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		1.NP:		1,00		
137	B1	Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchozí rozměr dveří: 700 x 1970 mm	kus	2,00	15 000,00	30 000,00
		1.NP:		2,00		

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
138	C1	Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní voděodolné. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchozí rozměr dveří: 900 x 1970 mm 1.NP:	kus	3,00	15 000,00	45 000,00
139	C2	Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní voděodolné. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchozí rozměr dveří: 800 x 1970 mm 1.NP:	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
140	C3	Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní voděodolné. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchozí rozměr dveří: 700 x 1970 mm 1.NP:	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
141	C4	Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní voděodolné. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchozí rozměr dveří: 700 x 1970 mm 1.NP:	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
142	D1	Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní voděodolné. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchozí rozměr dveří: 600 x 1970 mm 1.NP:	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
143	U1	Dřevěná obkladová zárubeň vnitřní historizující. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Minimální světlý průchod: 1275 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdíva s povrchovou úpravou: 120 mm, tolerance ± 15 mm 1.NP:	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
144	U3	Dřevěná obkladová zárubeň vnitřní historizující. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dveřní zárubeň pro požární uzávěr typu EI-C 30 DP3 (viz Požárně bezpečnostní řešení) Světlý průchod: 1000 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdíva s povrchovou úpravou: 120 mm, tolerance ± 15 mm 1.NP:	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
145	U4	Dřevěná obkladová zárubeň vnitřní historizující. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchod: 800 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdíva s povrchovou úpravou: 120 mm, tolerance ± 15 mm 1.NP:	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
146	U5	Ocelová dvoudílná zárubeň vnitřní. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchod: 600 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdíva s povrchovou úpravou: 120 mm, tolerance ± 15 mm 1.NP:	kus	1,00	6 000,00	6 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
147	U6	Ocelová dvoudílná zárubeň vnitřní. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchod: 900 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 145 mm, tolerance ± 15 mm 1.NP:	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
148	U7	Ocelová dvoudílná zárubeň vnitřní. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchod: 900 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 115 mm, tolerance ± 15 mm 1.NP:	kus	2,00	6 000,00	12 000,00
149	U8	Ocelová dvoudílná zárubeň vnitřní. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchod: 800 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 145 mm, tolerance ± 15 mm 1.NP:	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
150	U9	Ocelová dvoudílná zárubeň vnitřní. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světlý průchod: 700 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 115 mm, tolerance ± 15 mm 1.NP:	kus	4,00	6 000,00	24 000,00
151	Z10	Jednodílné jednokřídlé automaticky posuvné celoprosklené interiérové dveře. Dodávka + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Rozměr stavebně upraveného dveřního otvoru: 1500 x 2100 mm 1.NP:	kus	1,00	75 000,00	75 000,00
152	J1	Jednodílná vnitřní motoricky ovládaná roleta. Dodávka + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Rozměr stavebního otvoru: 1830 x 1280 mm 1.NP:	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
153	J2	Jednodílná vnitřní motoricky ovládaná roleta. Dodávka + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Rozměr stavebního otvoru: 880 x 1280 mm 1.NP:	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
154	J3	Jednodílná vnitřní motoricky ovládaná roleta. Dodávka + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Rozměr stavebního otvoru: 1100 x 2210 mm 1.NP:	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
155	L1	Celoskleněná stěna s jednokřídlými dveřmi do sprchového koutu. Dodávka + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka sprchového koutu pro provedení keramických obkladů: 1125 mm (± 15 mm)	kus	1,00	25 000,00	25 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výška stěny: 2000 mm Světltá šířka průchodu po otevření dveřního křídla: ≥ 600 mm 1.NP:		1,00		
156	Q1	Dřevěný atypický jednodílný jednokřídový mechanický stranově výklopný střešní výlez. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světltý rozměr rámu/křídla střešního výlezu: 700 x 700 mm Střecha:	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
157	Q2	Dřevěné atypické jednodílné jednokřídové mechanický výklopné střešní okno. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Světltý rozměr rámu/křídla střešního okna: 600 x 600 mm Střecha:	kus	11,00	10 000,00	110 000,00
	Celkem za	12 Výplně otvorů				1 281 000,00
Díl:	13	Speciální prvky				
158		Pružný pěnový trvale UV stabilizovaný barevně rozlišený ochranný profil pro vodorovné a šikmé vnější rohy stavebních konstrukcí a otvorů v prostoru půdy se sníženou podchodnou výškou, výrobcem určený k použití do venkovního prostředí. Profily budou instalovány na všechny konstrukce a stavební prvky v prostoru půdy v souladu s požadavky BOZP. Montáž profilů bude zajištěna průběžným konstrukčním lepením oboustrannou pěnovou samo-lepicí páskou na obou stranách profilu, s průběžným pojistným lepením PU tmelem po obou stranách profilu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů. Šířka profilu: ≥ 50/50 mm Tloušťka výchozího materiálu: ≥ 10 mm Barva profilu: žlutá/černá; diagonální pruhy Délka prvku: ≤ 1000 mm Půda:	kus	44,00	232,00	10 208,00
159	F2	Osoušeč rukou. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. 1.NP:	kus	4,00	9 000,00	36 000,00
160	H6	Vnitřní jednodílná, v odůvodněném případě dvoudílná, koberecová čistící zóna. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Šířka rohože: maximálně 2500 mm Délka rohože: maximálně 1700 mm 1.NP:	kus	1,00	6 200,00	6 200,00
161	H7	Vnitřní jednodílná, v odůvodněném případě dvoudílná, koberecová čistící zóna. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Šířka rohože: maximálně 1600 mm Délka rohože: maximálně 2700 mm 1.NP:	kus	1,00	9 200,00	9 200,00
162	Z1	Hydraulická zvedací plošina. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	1,00	60 000,00	60 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka + instalace. Délka plošiny: 900 mm Šířka plošiny: 600 mm 1.NP:		1,00		
163	L2	Zrcadlo. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Rozměr zrcadla: 900 x 600 mm 1.NP:	kus	2,00	7 000,00	14 000,00
164	L3	Fóliový polep zasklení oken. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Stavebně upravený rozměr okenního otvoru: 1150 x 1450 mm 1.NP:	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
165	K1	Kompaktní samonosná atypická konstrukce montovaného chladicího boxu vestavěná do niky ve vnitřním zdívu. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Přibližný rozměr stavební niky: 1150 x 1550 mm Minimální požadovaná světlá výška v boxu: 2330 mm 1.NP:	kus	1,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za 13 Speciální prvky						187 608,00
Díl:	14	Požární bezpečnostní opatření				
166		Prostupy stropními konstrukcemi v úrovni jednotlivých podlaží s instalovanou soustavou pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace budou na rozhraní povrchové úpravy podhledu nosné konstrukce stropu vybaveny protipožárními manžetami určenými výrobcem k těsnění plastového potrubí, v souladu s požadavky Požární bezpečnostního řešení. Součástí položky je dodávka materiálu, odborná montáž, instalace identifikátorů manžet, vypracování knihy požárních úcpávek a opatření. Průměr potrubí: DN 110 mm Šířka manžety: ≥ 30 mm 1.NP: 1.21: 1.27: 1.31: 2.NP: 2.18: 2.19: 2.20: 3.NP: 3.03: Pokoj I: Pokoj II:	kus	10,00	900,00	9 000,00
Celkem za 14 Požární bezpečnostní opatření						9 000,00
Díl:	15	Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot				
167		Dekorace, informační cedule, značení provozních a technologických celků a únikových cest.	soubor	23,00	50,00	1 150,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž mechanicky upevněných nebo plnoplošně lepených doplňků, rozřídění, druhotné využití demontovaných prvků nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		1.NP:				
		1.16a/1.16b:		1,00		
		1.17:		1,00		
		1.19a:		2,00		
		1.19b:		1,00		
		1.20:		2,00		
		1.35:		5,00		
		1.37:		3,00		
		1.43:		6,00		
		1.45:		2,00		
168		Stěna z dřevěných profilů s celoplošným jednostranným bedněním, s dvoukřídlymi plnými otvíravými dveřmi, zateplená, v obvodovém plášti. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí vybourání a likvidace výplně bude související pomocný dřevěný a kovový podkladní, spojovací a upevňovací materiál a prvky, včetně kování. Šířka stavebního otvoru: 2800 mm Výška stavebního otvoru: 3175 + 250 mm Průřez profilů nosné konstrukce: 120x120 mm; mechanicky spojované hraněné smrkové řezivo Celková délka profilů nosné konstrukce: 23,9 m Tloušťka plošného bednění: OSB P+D 22 mm; mechanicky upevněné Celková plocha plošného bednění: 9,59 m² Tloušťka tepelné izolace: 120 mm v jedné vrstvě; desky z EPS plnoplošně lepené PU pěnou Celková plocha tepelné izolace: 6,73 m² 1.NP: 1.20: Dočasná uzávěra stavebního otvoru	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
169		Stěna z dřevěných profilů, se svislým dělením, částečně prosklená (3/5 plochy), s částečně prosklenými dvoukřídlymi otvíravými dveřmi, v obvodovém plášti. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí vybourání a likvidace výplně bude související pomocný dřevěný a kovový podkladní, spojovací a upevňovací materiál a prvky, včetně lemovacích profilů a kování. Šířka stavebního otvoru: 2925 mm Výška paty klenby: 1775 mm Výška vrcholu klenby: 2625 mm 1.NP: 1.13: Původní uzávěra stavebního otvoru; dřevěné prvky povrchově upravené opakovaným syntetickým nátěrem	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
170		Tepelně izolační desky z EPS v jedné vrstvě. Demontáž, rozřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka stavebního otvoru: 2925 mm Průměrná výška tepelného izolantu: 400 mm	m2	1,17	70,00	81,90

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Tloušťka tepelné izolace: 80 mm v jedné vrstvě; desky z EPS plnoplošně lepené a spojované PU pěnou 1.NP: 1.13: Dočasná výplň části stavebního otvoru tepelně izolačními deskami z EPS mezi rámem dřevěné stěny v obvodovém pláští v oblasti prahu a dnem výkopu v místnosti		1,17		
171		Demontáž provizorní ucpávky vzduchotechnického potrubí kruhového průřezu; tepelně izolační desky z EPS v jedné vrstvě. Demontáž, rozřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka tepelné izolace: 120 mm v jedné vrstvě 1.NP: 1.21: (0,6*1,2)+(3,14*0,3*0,3)*2	m2	1,29	20,00	25,70
172		Demontáž části poškozené tepelné izolace vzduchotechnického potrubí kruhového průřezu; tepelně izolační desky z minerální vlny jednostranně potažené hliníkovou fólií. Demontáž, rozřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka tepelné izolace: 50 mm v jedné vrstvě 1.NP: 1.21: (2*3,14*0,3)*0,5*2	m2	1,88	20,00	37,68
173		Demontáž a vybourání drobných kovových konstrukcí o jednotlivé hmotnosti ≤ 5 kg. Demontáž, vybourání, recyklace, rozřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Jedná se zejména o řetězové závěsy technologických prvků, konzoly, skoby, ad. 1.NP: 1.17: (5*2) 1.19a: (5*10) 1.19a: (5*4) 1.27: (5*12) 1.31: (5*20) 1.33/1.34: (5*16)	kg	320,00	5,00	1 600,00
174		Demontáž a vybourání plastové chráničky ve zdivu smíšeném nebo cihelném. Demontáž, vybourání, recyklace, rozřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr chráničky: ≤ 100 mm 1.NP: 1.31/1.34:	m	1,45	20,00	29,00
175		Demontáž a likvidace konstrukce dočasného podepření a statického zajištění průvlaku na rozhraní místností. Demontáž, vybourání, recyklace, rozřídění bouraných hmot a druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Konstrukce je složená ze 3 kusů výškově stavitelných kovových stojek a soustavy dřevěných hranolů a fošen. 1.NP: 1.19a/1.19b: (3,55*1,425)	m2	5,06	20,00	101,18
176		Soustava horizontálně uložených dřevěných hranolů.	m	8,78	50,00	438,75

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	S001 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž, vybourání, strojní dělení, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí vybourání a likvidace soustavy hranolů bude související pomocný dřevěný a kovový podkladní, spojovací a upevňovací materiál a prvky. Šířka stavebního otvoru: 2925 mm Průřez profilů horizontální nosné konstrukce: 120x120 mm; mechanicky spojované hraněné smrkové řezivo Celkový počet hranolů: 3 ks 1.NP: 1.13: Dočasná opora skladby venkovní zpevněné plochy nádvoří na rozhraní výplně stavebního otvoru v obvodovém zdivu a výkopu v místnosti		8,78		
177		Dveře jednokřídlé, plné s polodrážkou, ze svislých dřevěných lamelových profilů, v obvodovém plášti. Demontáž, vybourání, strojní dělení, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí vybourání a likvidace výplně budou související kovové doplňky, spojovací a upevňovací materiál a prvky, včetně kování a pryžového těsnění. Světlá průchozí šířka dveřní zárubně: 900 mm Světlá průchozí výška dveřní zárubně: 1950 mm Celková tloušťka dveřního křídla: ≤ 50 mm 1.NP: 1.27: Původní uzávěra stavebního otvoru; dřevěné prvky povrchově upravené opakovaným syntetickým nátěrem	kus	1,00	250,00	250,00
178		Ocelová dveřní zárubeň pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, zazděná v obvodovém zdivu z plných pálených cihel. Demontáž, vybourání, strojní dělení, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Světlá průchozí šířka dveřní zárubně: 900 mm Světlá průchozí výška dveřní zárubně: 1950 mm Stavební hloubka dveřní zárubně: 100 mm 1.NP: 1.27: Zárubeň pro původní uzávěru stavebního otvoru; povrchová úprava opakovaným syntetickým nátěrem	kus	1,00	100,00	100,00
179		Dveře vnitřní jednokřídlé, plné s polodrážkou, z ocelových uzavřených profilů oboustranně opláštěných hladkým plechem, včetně doplňků. Demontáž konstrukce dveří, včetně kování a informačních cedulí, roztřídění, druhotné využití demontovaných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Světlá průchozí šířka dveřní zárubně: 900 mm Světlá průchozí výška dveřní zárubně: 1970 mm Celková tloušťka dveřního křídla: ≤ 50 mm 1.NP: 1.35: Původní uzávěra stavebního otvoru do kotelny; povrchová úprava opakovaným syntetickým nátěrem	kus	1,00	250,00	250,00
180		Dveře vnitřní atypické dvoukřídlé, plné s polodrážkou, z dřevěných profilů, s vodorovnou příčkou v polovině, s deskovou výplní, včetně zárubně z dřevěných profilů a doplňků.	kus	1,00	200,00	200,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž konstrukce dveří a vybourání zárubně ve stavebním otvoru s klenutým nadpražím, včetně kování, informační cedule a plastového průvětrníku, rozřídění, druhotné využití demontovaných a vybouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Světlá průchozí šířka dveřní zárubně: 1275 mm Nejvyšší světlá průchozí výška dveřní zárubně: 1900 mm Pata klenby stavebního otvoru: 1775 mm Celková tloušťka dveřní zárubně a dveřních křidel: ≤ 50 mm 1.NP: 1.37: Původní uzavěra stavebního otvoru do kuchyně; povrchová úprava opakovaným syntetickým nátěrem/bezbarvým lakem		1,00		
181		Dřevěný dveřní práh, mechanicky upevněný. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí demontáže dveřního prahu bude likvidace kovových upevňovacích prostředků. Délka dveřního prahu: 900 mm Stavební hloubka dveřního prahu: 100 mm Tloušťka dveřního prahu: ≤ 30 mm 1.NP: 1.27:	kus	1,00	10,00	10,00
182		Dřevěný dveřní práh, mechanicky upevněný. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí demontáže dveřního prahu bude likvidace kovových upevňovacích prostředků. Délka dveřního prahu: 1300 mm Stavební hloubka dveřního prahu: 150 mm Tloušťka dveřního prahu: ≤ 30 mm 1.NP: 1.45/1.46:	kus	1,00	26,00	26,00
183		Dřevěný dveřní práh, mechanicky upevněný. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí demontáže dveřního prahu bude likvidace kovových upevňovacích prostředků. Délka dveřního prahu: 1625 mm Stavební hloubka dveřního prahu: 100 mm Tloušťka dveřního prahu: ≤ 30 mm 1.NP: 1.44/1.45:	kus	1,00	32,00	32,00
184		Hliníkový mechanicky upevněný lemovací profil průřezu nerovnoramenného L vystupující prahové spojky původních historických dveří. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí demontáže profilů bude likvidace kovových upevňovacích prostředků. Délka hliníkového profilu: 1500 mm 1.NP: 1.35/1.44:	kus	2,00	19,00	38,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
185		Hliníkový mechanicky upevněný lemovací profil průřezu nerovnoramenného L vystupující prahové spojky původních historických dveří. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí demontáže profilu bude likvidace kovových upevňovacích prostředků. Délka hliníkového profilu: 1550 mm 1.NP: 1.35/1.38:	kus	1,00	15,00	15,00
186		Ruční vybourání částí obvodového a vnitřního nosného zdiva smíšeného nebo z plných pálených cihel, včetně povrchové úpravy. Jedná se zpravidla o rozměrovou nebo tvarovou úpravu stavebních otvorů a nik nebo jejich zřízení, vybourání parapetního zdiva, ad. Vytyčení bouraných konstrukcí, strojní dělení zdiva, vybourání, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.NP: 1.18a/1.16b: (5,56*0,35) 1.27: (0,275*0,05*2,25*2) 1.19b/1.33: (0,02*2,45)*2 1.21: (1,55*0,125*0,675)+(0,3*0,3*0,25) 1.21/1.31: (0,275*1,125*2,05) 1.26: (0,275*1,125*2,05+1,55*0,125*0,675) 1.27: (0,15*0,15*2,5+0,275*0,05*2,25*2) 1.31: (0,15*0,15*3,5*2) 1.33 (0,875*0,25*2,385+0,875*1,7*0,175) 1.34: (1,225*0,175*1,26) Drobné rozměrové a tvarové úpravy stavebních konstrukcí, otvorů, nik, stávajících prostupů a drážek, apod.	m3	7,411	541,00	4 009,43
187		Ruční vybourání částí nesoudržného vnitřního komínového zdiva z plných pálených cihel, včetně povrchové úpravy. Vytyčení bouraných konstrukcí, strojní dělení zdiva, vybourání, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.NP: 1.31 - komínové zdivo: (0,8*0,5*0,3)+(0,5*0,5*0,3) 1.17 - komínové zdivo: (0,5*0,8*0,3)	m3	0,315	541,00	170,42
188		Vybourání původních překladů nad stavebními otvory v obvodovém nebo vnitřním nosném zdivu smíšeném nebo z plných pálených cihel. Jedná se o původní překlady z dřevěných trámových prvků na sraz, případně novodobé železobetonové prefabrikované překlady. Obnažení, vybourání, demontáž, strojní dělení, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.NP: N18: (0,2*0,2*1,6) N19: (1,45*0,25*2,2)*2 N20: (1,125*0,2*2,1) N21: (0,925*0,2*2,0)*2	m3	2,872	1 200,00	3 445,80

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
189		Vybourání původního ztužujícího uzavřeného rámu z ocelových válcovaných profilů "I". Jedná se o novodobý ocelový ztužující rám v rozměrově upraveném stavebním otvoru. Obnažení, vybourání, demontáž, strojní dělení, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí položky bude dočasné statické podepření a zajištění souvisejících nosných konstrukcí. Průřez profilu: U 200 mm 1.NP: N20: (2*1,5+2*2,3)*25,3	kg	192,280	5,00	961,40
190		Demontáž a likvidace provizorního ochranného zakrytí nevyplněného výkopu sondy K4 svařovanou sítí. Jedná se o zabezpečení výkopu v souladu s požadavky BOZP; volně položená svařovaná síť ve dvou vrstvách, dřevěné podkladní trámy průřezu 100x100 mm (3 + 3 m), značení výkopu. Demontáž, strojní dělení, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Parametry svařované sítě: 100/100 x 6/6 mm 1.NP: 1.31: (2,0*3,0)*2	m2	12,00	5,00	60,00
191		Očištění betonového povrchu sondy K4, před zmonolitněním. Tlakový oplach studenou vodou, mechanické očištění betonového povrchu, odsátí a likvidace kalu průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně Hloubka sondy: 1785 mm 1.NP: Sonda K4: (1,65*1,55)*1,1	m2	2,81	120,00	337,59
192		Základ z monolitického nevyztuženého betonu pod rozvodnicemi silnoproudé elektrotechniky uvnitř objektu. Ruční mechanické rozrušení betonového základu, vybourání, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících Púdorysný rozměr základu: 1650 x 800 mm Výška základu: 600 mm 1.NP: 1.34: (1,65*0,8*0,6)	m3	0,792	1 500,00	1 188,00
193		Práh z monolitického nevyztuženého betonu. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka stavebního otvoru: 1025 mm Stavební hloubka betonového prahu: 275 mm Tloušťka betonového prahu: 300 mm 1.NP: 1.27: Dočasná původní opora skladby venkovní zpevněné plochy nádvoří na rozhraní výplně stavebního otvoru v obvodovém zdvu a podlahy v místnosti	m3	0,085	1 500,00	126,84
194		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru deskou z broušeného teraca. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	0,083	2 016,00	166,32

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Tloušťka parapetní desky: ≤ 100 mm				
		1.NP:				
		1.27: $(1,4*0,175*0,1)+(1,45*0,4*0,1)$		0,083		
195		Spádový nevztlužený beton; vnitřní parapet okenních otvorů, povrchově upravený opakovaným syntetickým nátěrem. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka stavebního otvoru: 1175-1300 mm Hloubka stavebního otvoru: 975 mm Předpokládaná tloušťka betonu: ≤ 100 mm	m2	2,41	321,00	774,61
		1.NP:				
		1.43: $((1,3+1,175)/2*0,975)*2$		2,41		
196		Rovinný nevztlužený beton; nosná konstrukce obkladu vnitřního parapetu okenního otvoru. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka stavebního otvoru: 850 mm Hloubka stavebního otvoru: 525+50+200 mm Předpokládaná tloušťka betonu: ≤ 100 mm	m2	0,66	321,00	211,46
		1.NP:				
		1.37: $(0,85*(0,525+0,05+0,2))$		0,66		
197		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů. Otlučení omítky včetně souvrství fasádních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 50 mm	m2	3,29	59,00	194,37
		1.NP:				
		1.13: $(0,25*1,775*2)+(0,25*3,55)$		1,78		
		1.27: $(0,275*2,25*2)+(0,275*1,025)$		1,52		
198		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů a nik v rozsahu 100 % celkové plochy. Otlučení omítky včetně souvrství vnitřních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 50 mm	m2	984,09	95,00	93 488,67
		1.NP:				
		1.13: $(5,66+3,03+4,82+1,85)+(10,7*1,26-0,55*0,175)+(0,75*1,26*2+0,35*1,26*2)+(1,2*1,275*2+0,75*1,1*2+0,35*1,1*2+0,8*0,575*2)+(1,2*1,425+0,75*1,04+0,35*1,435+0,8*2,925*1,6)$		44,65		
		1.16: $(1,79+10,14+2,39+11,03+3,5)+(16,91*1,26)+(0,925*1,26*2-0,2*1,05*2+0,91*1,26*2-0,225*1,05)+(0,925*1,4*2+0,91*1,4*2)+(1,575*0,9*1,3+1,55*0,9*1,3)$		62,92		
		1.17: $(3,65+4,37+5,62+4,07)+(20,32*1,2)+(1,2*0,9*2+0,91*1,4*2+0,615*2,1*2)+(1,2*1,1+0,9*1,375*1,3+0,615*0,725)$		52,76		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.18: (0,6+0,72+1,29+5,7+1,83+1,94+2,49+5,97)+(24,89*1,26)+(0,8*1,26*6-0,2*1,05*6+0,475*1,26*2)+(0,8*1,4*6+0,475*0,875*2)+(0,8*1,55*3*1,3+0,475*1,475)		70,97		
		1.19a: (2,48+2,87+7,27+1,02+9,34)+(23,16*1,26-(1,325*0,225+1,3*0,125*2))+((1,225+1,415)*1,26)+(0,83*1,75*2+0,6*1,625*4+1,425*0,9*2)+(0,825*1,325+0,6*1,3*2+1,425*3,35)		71,66		
		1.19b: (1,14+4,22+6,03+3,57)+(10,92*1,26-1,375*0,15)+(0,615*2*1,26)+(0,61*1,6*2+0,91*0,85*2+0,615*0,925*2)+(0,605*1,375*1,3+0,91*1,475+0,85*1,3)		38,23		
		1.20: (0,93+4,26+1,01+0,74)+(4,46*1,2)+(0,55*0,925*2)+(0,55*2,45)		14,66		
		1.21: (2,21)+(0,82*1,4)		3,36		
		1.22: (1,5)+(0,82*0,925)		2,26		
		1.26: (2,91+1,25*2)+(0,125*0,275*2)+(0,125*1,15+1,125*1,1)		6,86		
		1.27: (8,01+10,81+3,56)+(14,09*1,2)+(1,145*0,75*2+0,995*1,05*2)+(0,87*1,5+1,56*1,5)		46,74		
		1.28: (4,66)		4,66		
		1.29: (1,87+1,36)		3,23		
		1.30: (1,65+2,15)+(1,23*1,5)		5,65		
		1.31: (6,24+0,92+5,34+3,64+1,29+1,29+1,32+1,02)+(0,93*0,6*3)+(1,3*0,925*3)		26,34		
		1.33: (1,68+1,72+1,96+1,98+2,08)+(0,775*1,2+0,625*1,425*1,3+1,35*1,525)		13,57		
		1.34: (10,87+10,3)+(17,31*1,2-1,45*0,175-1,225*0,175+0,175*1,2*4)+(0,625*1,05*2+0,575*0,925*2+1,31*2)+(0,86*1,5+2,17+0,69)		51,46		
		1.35: (31,76+31,92+3,16+0,325*1,35*10)+(31,01*1,26-0,85*0,3)+(0,405*1,26*6-0,2*0,725*6+1,64*2+0,15*1,26)+(0,405*1,15*6+0,325*1*2+1,35*1,125*2+0,2*1*2)+(0,2*1,36*3*1,3+0,325*0,9+1,35*1,325*1,3+0,2*0,85)		126,44		
		1.37: (8,19+11,01+12,08+7,66)+(22,53*1,26)+(4,7*1,26-0,525*0,675*2-0,4*1*2)+(1,15*1,55*2+1,2*0,625*2+0,4*0,725*2)+(1,325*1,15*1,3+0,4*1,875*1,3+1,2*0,9*1,3)		81,75		
		1.43: (11,8+9,12+18,16+17,29)+(32,78*1,2-2,6*1,2)+(1,6*1,025*2+1,3*1,125+1*1,125+0,975*1,625*4)+(1,3*1,5+1,125*1+1,3*0,975*2)		110,20		
		1.44: (7,64+2,63+6,23+3,08)+((12,3-1,8-1,95)*1,2-1,425*0,5)+(0,375*0,4*2)+(0,52)		29,95		
		1.45: (5,74+3,01+4,39+2,63+0,575*1,05*2+0,7*1,875*2)+((11,47-1,95-1,55*2-1,4)*1,2+0,7*1,2*2+0,575*1,2*2)+(0,7*1,875*2+0,575*1,05*2)+(0,94)		33,46		
		1.46: (23,33*1,7-1,525*1,2)+((23,33-1,95)*1,2)+(0,425*0,75*2+0,895*0,325*2)+(0,51+1,06*1,4)		66,70		
		1.47: (11,375*1,4-1,6*0,8-1,275*1,625*0,975*0,8)+(0,275*1,625*2+0,225*1*2+0,2*0,8*2+0,175*0,8*2)+(0,18+0,2+0,28)		15,63		
199		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů a nik v rozsahu 20 % celkové plochy.	m2	105,34	95,00	10 007,53

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Otlučení omítky včetně souvrství vnitřních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm 2.NP: 2.18: $((6,3 \cdot 2 + 3,475 + 3,59) \cdot 1,25 - 2,3 \cdot 0,875) + (0,48 \cdot 0,875 \cdot 2) + (2,465 \cdot 0,475) \cdot 0,2$ 2.19: $((4,65 \cdot 2 + 8,525 \cdot 2) \cdot 4,475 - 1,25 \cdot 2,125 - 1,475 \cdot 2,3) + (0,77 \cdot 3,025 \cdot 2 - 0,1 \cdot 0,775 \cdot 2 + 0,575 \cdot 3,025 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2,3 \cdot 2 + 0,36 \cdot 2,525 \cdot 2) + (1,425 \cdot 0,75 + 0,575 \cdot 3,15 + 1,475 \cdot 0,95 + 0,3 \cdot 1,325 \cdot 1,6) \cdot 0,2$ 2.20: $((7,275 + 8,525 + 7,65 + 8,535) \cdot 4,5 - 1,25 \cdot 3,1 \cdot 2 - 1,45 \cdot 2,25 - 2,05 \cdot 1,8 - 1,6 \cdot 2,5) + (0,77 \cdot 3,05 \cdot 4 - 0,125 \cdot 0,8 \cdot 4 + 0,425 \cdot 2,55 \cdot 2 + 0,925 \cdot 2,25 \cdot 2) + (1,415 \cdot 0,75 + 1,365 \cdot 0,75 + 1,225 \cdot 0,375 \cdot 1,6 + 1,45 \cdot 0,925) \cdot 0,2$ 3.NP: 3.03: $((4,25 \cdot 2 + 4,525 + 4,38) \cdot 1,775 - 2,3 \cdot 0,825) + (0,6 \cdot 0,825 \cdot 2) + (2,4 \cdot 0,6) \cdot 0,2$ Pokoj I: $((3,2 \cdot 2 + 8,875 \cdot 2) \cdot 3,9 - 1,25 \cdot 2,075 - 1,6 \cdot 2,475) + (0,64 \cdot 2,85 \cdot 2 - 0,15 \cdot 0,725 \cdot 2) + (1,39 \cdot 0,625) \cdot 0,2$ Pokoj II: $((8,85 \cdot 2 + 4,6 + 4,9) \cdot 3,875 - 1,25 \cdot 2,075 - 1,6 \cdot 2,5) + (0,64 \cdot 2,85 \cdot 2 - 0,15 \cdot 0,725 \cdot 2) + (1,39 \cdot 0,625) \cdot 0,2$		4,92 <		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:				
		2.18: (((6,3*2+3,475+3,59)*1,25-2,3*0,875)+(0,48*0,875*2)+(2,465*0,475))*0,5		12,29		
		2.19: (((4,65*2+8,525*2)*4,475-1,25*2,125-1,475*2,3)+(0,77*3,025*2-0,1*0,775*2+0,575*3,025*2+0,95*2,3*2+0,36*2,525*2)+(1,425*0,75+0,575*3,15+1,475*0,95+0,3*1,325*1,6))*0,5		65,48		
		2.20: (((7,275+8,525+7,65+8,535)*4,5-1,25*3,1*2-1,45*2,25-2,05*1,8-1,6*2,5)+(0,77*3,05*4-0,125*0,8*4+0,425*2,55*2+0,925*2,25*2)+(1,415*0,75+1,365*0,75+1,225*0,375*1,6+1,45*0,925))*0,5		72,36		
		3.NP:				
		3.03: (((4,25*2+4,525+4,38)*1,775-2,3*0,825)+(0,6*0,825*2)+(2,4*0,6))*0,5		15,71		
		Pokoj I: (((3,2*2+8,875*2)*3,9-1,25*2,075-1,6*2,475)+(0,64*2,85*2-0,15*0,725*2)+(1,39*0,625))*0,5		45,97		
		Pokoj II: (((8,85*2+4,6+4,9)*3,875-1,25*2,075-1,6*2,5)+(0,64*2,85*2-0,15*0,725*2)+(1,39*0,625))*0,5		51,55		
202		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka rovných nebo klenutých stropů v rozsahu do 10 % celkové plochy. Otloučení omítky včetně souvrství vnitřních nátěrů, očištění povrchu stropních konstrukcí nebo vyčištění spár cihelných klenutých konstrukcí, vysátí povrchu a spár stropních konstrukcí průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm	m2	105,68	100,00	10 567,91
		1.NP:				
		1.13: (9,62*1,6)*0,1		1,54		
		1.16: (23,83*1,6)*0,1		3,81		
		1.17: (17,15*1,6)*0,1		2,74		
		1.18: (61,39*1,6)*0,1		9,82		
		1.19a: (54,17*1,6)*0,1		8,67		
		1.19b: (10,59*1,6)*0,1		1,69		
		1.20: (9,83*1,6)*0,1		1,57		
		1.21: (10,55*1,6)*0,1		1,69		
		1.22: (1,28*1,6)*0,1		0,20		
		1.23: (1,28*1,6)*0,1		0,20		
		1.25: (3,28*1,6)*0,1		0,52		
		1.26: (6,27*1,6+3,75)*0,1		1,38		
		1.27: (12,17*1,6)*0,1		1,95		
		1.28: (3,32*1,6)*0,1		0,53		
		1.29: (2,03*1,6)*0,1		0,32		
		1.30: (1,71*1,6)*0,1		0,27		
		1.31: (97,87*1,6)*0,1		15,66		
		1.32: (3,05*1,6)*0,1		0,49		
		1.33: (15,64*1,6)*0,1		2,50		
		1.34: (18,3*1,6)*0,1		2,93		
		1.35: (45,34*1,6)*0,1		7,25		
		1.37: (37,83*1,6)*0,1		6,05		
		1.43: (55,39*1,6)*0,1		8,86		
		1.44: (8,9*1,6)*0,1		1,42		
		1.45: (7,73*1,6)*0,1		1,24		
		1.46: (13,64*1,6)*0,1		2,18		
		1.47: (7,47*1,2)*0,1		0,90		
		2.NP:				
		2.18: 0				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.19: (4,65*8,525)*0,1		3,96		
		2.20: (63,62)*0,1		6,36		
		3.NP:				
		3.03: (18,92)*0,1		1,89		
		Pokoj I: (3,2*8,875)*0,1		2,84		
		Pokoj II: (42,04)*0,1		4,20		
203		Štuková vrstva vnitřní dvouvrstvé štukové omítky rovných nebo klenutých stropů v rozsahu do 20 % celkové plochy.	m2	199,25	65,00	12 951,42
		Mechanické odstranění nebo broušení štukové vrstvy včetně souvrství vnitřních nátěrů, vysátí povrchu jádrové omítky průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm				
		1.NP:				
		1.13: (9,62*1,6)*0,2		3,08		
		1.16: (23,83*1,6)*0,2		7,63		
		1.17: (17,15*1,6)*0,2		5,49		
		1.18: (61,39*1,6)*0,2		19,64		
		1.19a: (54,17*1,6)*0,2		17,33		
		1.19b: (10,59*1,6)*0,2		3,39		
		1.20: (9,83*1,6)*0,2		3,15		
		1.21: (10,55*1,6)*0,2		3,38		
		1.22: (1,28*1,6)*0,2		0,41		
		1.23: (1,28*1,6)*0,2		0,41		
		1.25: (3,28*1,6)*0,2		1,05		
		1.26: (6,27*1,6+3,75)*0,2		2,76		
		1.27: (12,17*1,6)*0,2		3,89		
		1.28: (3,32*1,6)*0,2		1,06		
		1.29: (2,03*1,6)*0,2		0,65		
		1.30: (1,71*1,6)*0,2		0,55		
		1.31: (97,87*1,6)*0,2		31,32		
		1.32: (3,05*1,6)*0,2		0,98		
		1.33: (15,64*1,6)*0,2		5,00		
		1.34: (18,3*1,6)*0,2		5,86		
		1.35: (45,34*1,6)*0,2		14,51		
		1.43: (55,39*1,6)*0,2		17,72		
		1.44: (8,9*1,6)*0,2		2,85		
		1.45: (7,73*1,6)*0,2		2,47		
		1.46: (13,64*1,6)*0,2		4,36		
		1.47: (7,47*1,2)*0,2		1,79		
		2.NP:				
		2.18: 0				
		2.19: (4,65*8,525)*0,2		7,93		
		2.20: (63,62)*0,2		12,72		
		3.NP:				
		3.03: (18,92)*0,2		3,78		
		Pokoj I: (3,2*8,875)*0,2		5,68		
		Pokoj II: (42,04)*0,2		8,41		
204		Štuková vrstva vnitřní dvouvrstvé štukové omítky rovných nebo klenutých stropů v rozsahu do 90 % celkové plochy, silně kontaminované zplodinami z cigaretového kouře.	m2	54,48	65,00	3 540,89

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mechanické odstranění nebo broušení štukové vrstvy včetně souvrství vnitřních nátěrů, vysátí povrchu jádrové omítky průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm 1.NP: 1.37: (37,83*1,6)*0,9		54,48		
205		Vícevrstvý nátěr vnitřní dvouvrstvé štukové omítky rovných nebo klenutých stropů a profilovaných stropních fabiónů v rozsahu do 70 % celkové plochy. Mechanické odstranění nebo broušení souvrství vnitřních nátěrů, vysátí povrchu omítek průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Odstranění nevyužitých závěsných prvků, kotev, povrchových elektrotechnických rozvodů, elektroinstalačních lišt, případně jejich zpětná montáž. 1.NP: 1.13: (9,62*1,6)*0,7 1.16: (23,83*1,6)*0,7 1.17: (17,15*1,6)*0,7 1.18: (61,39*1,6)*0,7 1.19a: (54,17*1,6)*0,7 1.19b: (10,59*1,6)*0,7 1.20: (9,83*1,6)*0,7 1.21: (10,55*1,6)*0,7 1.22: (1,28*1,6)*0,7 1.23: (1,28*1,6)*0,7 1.25: (3,28*1,6)*0,7 1.26: (6,27*1,6+3,75)*0,7 1.27: (12,17*1,6)*0,7 1.28: (3,32*1,6)*0,7 1.29: (2,03*1,6)*0,7 1.30: (1,71*1,6)*0,7 1.31: (97,87*1,6)*0,7 1.32: (3,05*1,6)*0,7 1.33: (15,64*1,6)*0,7 1.34: (18,3*1,6)*0,7 1.35: (45,34*1,6)*0,7 1.43: (55,39*1,6)*0,7 1.44: (8,9*1,6)*0,7 1.45: (7,73*1,6)*0,7 1.46: (13,64*1,6)*0,7 1.47: (7,47*1,2)*0,7 2.NP: 2.18: 0 2.19: (4,65*8,525)*0,7 2.20: (63,62)*0,7 3.NP: 3.03: (18,92)*0,7 Pokoj I: (3,2*8,875)*0,7 Pokoj II: (42,04)*0,7	m2	697,38	60,00	41 843,06
206		Vnitřní kontaktně lepený spárovaný keramický obklad stěn a ostění stavebních otvorů, včetně podkladní jádrové omítky.	m2	47,96	125,00	5 994,61

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Otlučení keramického obkladu, včetně podkladní jádrové omítky a plastových dekorativních profilů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka keramického obkladu: ≤ 10 mm Předpokládaná průměrná tloušťka podkladní omítky: ≤ 50 mm 1.NP: 1.37: $(3,0+2,0)*1,4+(0,3*1,15)+(0,85+0,1)*0,95+(2,8+1,8)*1,475+(0,3*1,225)+(0,85+0,1)*1,025$ 1.43: $(0,6+2,45)*1,375$ 2.NP: 2.18: $(2,05+4,25+0,525)*2+(0,275*2,925)+(0,2*2,075)+(2,4*0,8)$ 3.NP: 3.03: $(4,25+1,05)*2$		16,37 4,19 16,79 10,60		
207		Vnitřní kontaktně lepený spárovaný keramický obklad vnitřních parapetů okenních otvorů, včetně nosné konstrukce z monolitického betonu. Otlučení keramického obkladu, včetně vybourání nosné konstrukce z nevyztuženého monolitického betonu, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka keramického obkladu: ≤ 10 mm Tloušťka nosné betonové konstrukce: ≤ 100 mm 1.NP: 1.35: $(0,26*3)$ 1.37: $(0,85*(0,525+0,2))$	m2	1,40	109,00	152,19
208		Vyčištění nekonstrukčních trhlin klenutých stropů a spár s nesoudržnou výplní v místech kontaktu povrchové úpravy s instalačními prvky. Otlučení navazující omítky včetně souvrství vnitřních nátěrů, vyčištění výplně nekonstrukčních trhlin klenutých stropů a spár s nesoudržnou výplní v místech kontaktu povrchové úpravy s rozvody vzduchotechniky, vyčištění spár cihelných klenutých konstrukcí, vysátí povrchu a spár stropních konstrukcí průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná šířka spáry: ≤ 30 mm Předpokládaná průměrná hloubka spáry: ≤ 100 mm 1.NP: 1.20: $(0,3+2,8+0,825)*1,2$ 1.34: $(7,66)*1,2$ 1.35: $(18,65)*1,2$ 1.37: $((1,6*4)+(1,2*4))*1,2$	m	49,72	50,00	2 486,10
209		Přerušení profilovaného fabiónu pod stropní konstrukcí. Vytyčení rozsahu, strojní dělení omítkové vrstvy profilovaného stropního fabiónu, šetrné ruční otlučení omítkové vrstvy včetně odstranění rákosu nebo pletiva v nezbytně nutném rozsahu umožňujícím provedení drážky ve zdivu a instalaci svislých rozvodů odvětrání splaškové kanalizace, rozřídění bouraných hmot, recyklace, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Půdorysná šířka fabiónu: ≤ 300 mm Výška fabiónu: ≤ 500 mm	kus	6,00	154,00	924,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předpokládaná šířka přerušení fabiónu: ≤ 400 mm				
		2.NP:				
		2.18:		1,00		
		2.19:		1,00		
		2.20:		1,00		
		3.NP:				
		3.03:		1,00		
		Pokoj I:		1,00		
		Pokoj II:		1,00		
210		Odstranění povrchové úpravy a obnažení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcemi.	kus	2,00	121,00	242,00
		Otlučení porušené omítky bezprostředně navazující na vzduchotechnické potrubí zabudované v prostupech stavebními konstrukcemi, včetně souvrství vnitřních nátěrů, vyčištění prostupů, vyčištění spár cihelných klenutých konstrukcí, smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár stropních a svislých konstrukcí průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		1.NP:				
		1.37 - Obnažení prostupu vzduchotechnického potrubí klenutou stropní konstrukcí: Průměr ≤ 400 mm		1,00		
		1.37 - Obnažení prostupu vzduchotechnického potrubí do místnosti				
		1.36: Rozměr ≤ 400 x 200 mm		1,00		
211		Zřízení otvoru kruhového půdorysu v prkenném podbití dřevěné trámové nebo povalové stropní konstrukce nad 2.NP a 3.NP, případně v dřevěné nosné konstrukci stropního fabiónu, v rozsahu umožňujícím instalaci soustavy pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace.	kus	5,00	121,00	605,00
		Součástí položky je zřízení otvoru kruhového půdorysu strojním řezáním ve stávajícím podbití z hrubých prken na sraz, případně v dřevěné nosné konstrukci stropního fabiónu; recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Průměr otvoru: ≤ 200 mm				
		Tloušťka prkenného podbití nebo nosné konstrukce fabiónu: ≤ 30 mm				
		2.NP:				
		2.19:		1,00		
		2.20:		1,00		
		3.NP:				
		3.03:		1,00		
		Pokoj I:		1,00		
		Pokoj II:		1,00		
212		Zřízení otvoru kruhového půdorysu ve fošnovém záklopu dřevěné trámové stropní konstrukce nad 2.NP, v rozsahu umožňujícím instalaci soustavy pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace.	kus	2,00	211,00	422,00
		Součástí položky je zřízení otvoru kruhového půdorysu strojním řezáním ve stávajícím záklopu dřevěné trámové stropní konstrukce nad 2.NP; recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Průměr otvoru: ≤ 200 mm				
		Tloušťka fošnového záklopu: 50 mm				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:				
		2.19:		1,00		
		2.20:		1,00		
213		PVC soklík povlakových podlahových krytin, plnoplošně lepený. Demontáž, roztřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průřez soklíku z měkčeného PVC: 32x32 mm	m	59,51	7,00	416,57
		1.NP:				
		1.43		32,02		
		1.37:		27,49		
214		PVC povlaková podlahová krytina; plnoplošně lepené čtvercové dílce se svařovanými spoji. Demontáž, roztřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Formát podlahových dílců: 608x608 mm Tloušťka podlahové krytiny: 2,0 mm	m2	58,51	35,00	2 047,85
		1.NP:				
		1.43		58,51		
215		PVC povlaková podlahová krytina; plnoplošně lepené pásy se svařovanými spoji. Demontáž, roztřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka pásů podlahové krytiny: 2000 mm Tloušťka podlahové krytiny: 2,0 mm	m2	81,31	35,00	2 845,81
		1.NP:				
		1.35/1.44 - prahová spojka:		0,53		
		1.35/1.38 - prahová spojka:		0,50		
		1.37: 2 vrstvy		80,28		
216		Kovový mechanicky upevněný rohový profil. Demontáž hliníkového profilu včetně upevňovacích prvků, roztřídění, recyklace bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m	6,10	10,00	61,00
		1.NP:				
		1.35/1.44 - prahová spojka:		3,00		
		1.35/1.38 - prahová spojka:		3,10		
217		Keramická dlažba; kontaktně lepená, spárovaná. Ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Základní formát keramické dlažby: ≤ 400x400 mm Tloušťka keramické dlažby: ≤ 10 mm	m2	131,09	89,00	11 666,65
		1.NP:				
		1.35: (22,27+18,17)		40,44		
		1.37 - podlaha:		37,61		
		1.37 - schodiště: $((1,225+1,325)/2)*1,15+(1,325*0,25)+(1,325*0,2)+(1,025*0,35)$		2,42		
		2.NP:				
		2.18: $((3,59+3,475)/2*(4,25+2,05))+((2,525+2,4)/2*0,2)$		22,75		
		3.NP:				
		3.03: $((4,38+4,525)/2*4,25)+((2,475+2,325)/2*0,45)-(0,8*2,2)-(0,4*0,6)$		27,87		
218		Teracová dlažba; kontaktně lepená, spárovaná. Ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	9,01	125,00	1 126,25

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Základní formát teracové dlažby: ≤ 300x300 mm Tloušťka teracové dlažby: ≤ 35 mm 1.NP: 1.13: (9,01)		9,01		
219		Plošné strojní broušení povrchu vrchního nevyztuženého litého cementového potěru. Plošné strojní broušení povrchu cementového potěru za účelem snížení jeho výšky pro nově navrženou podlahovou krytinu, účinné odsávání prachu průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná tloušťka úběru cementového potěru: ≤ 15 mm 1.NP: 1.35: (1,325+1,0)/2*1,05	m2	1,22	300,00	366,19
220		Pojistná kapalná hydroizolace vodorovných a spádových ploch ve skladbě podlahy. Ruční mechanické celoplošné odstranění dvouvrstvé kapalně pojistné hydroizolace z povrchu vrchní betonové desky ve skladbě podlahy, včetně koutové bandáže a koutových nebo rohových tvarovek v nezbytně nutném rozsahu, roztřídění odstraněných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2.NP: 2.18: $((3,59+3,475)/2*(4,25+2,05))+((2,525+2,4)/2*0,2)+((2,4+0,25+0,525+4,25+2,05)*0,15)$ 3.NP: 3.03: $((4,38+4,525/2)*4,25)+((2,475+2,325/2)*0,45)-(0,8*2,2)-(0,4*0,6)+((1,05+4,25)*0,15)$	m2	52,83	60,00	3 169,86
221		Podkladní středně vyztužená betonová monolitická rovinná deska ve skladbě podlahy. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka betonové desky: 60 mm 3.NP: 3.03: $(1,05*1,5)*0,06$	m3	0,095	3 500,00	330,75
222		Strojní dělení podkladní vyztužené betonové monolitické rovinné desky ve skladbě podlahy. Vytyčení rozsahu, strojní dělení středně vyztužené betonové monolitické rovinné desky ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, recyklace, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Tloušťka betonové desky: 60 mm 3.NP: 3.03: $(1,05+1,5)$	m	2,55	50,00	127,50
223		Podkladní středně vyztužená betonová monolitická rovinná deska ve skladbě podlahy. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka betonové desky: 70 mm 2.NP: 2.18: $((1,5*1,5)-(0,525*0,2))*0,07$	m3	0,150	3 500,00	525,53
224		Strojní dělení podkladní vyztužené betonové monolitické rovinné desky ve skladbě podlahy.	m	3,00	50,00	150,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vytyčení rozsahu, strojní dělení středně vyztužené betonové monolitické rovinné desky ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, recyklace, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Tloušťka betonové desky: 70 mm 2.NP: 2.18: (1,5+1,5)		3,00		
225		Vrchní středně vyztužená betonová monolitická rovinná deska ve skladbě podlahy. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka betonové desky: 80 mm 1.NP: 1.13: (9,01*0,08) 1.35: (44,56*0,08) 1.37: (42,0*0,08) 1.43: (58,51*0,08) 1.45: (10,45*0,08)	m3	13,162	2 132,00	28 062,24
226		Vrchní středně vyztužená betonová monolitická deska ve spádu ≤ 2 %, ve skladbě podlahy. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka betonové desky: 100 mm 2.NP: 2.18: ((1,5*1,5)-(0,525*0,2))*0,1 3.NP: 3.03: (1,05*1,5)*0,1	m3	0,372	3 500,00	1 302,00
227		Podkladní středně vyztužená betonová monolitická rovinná deska ve skladbě podlahy. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka betonové desky: 100 mm 1.NP: 1.16a/1.16b: (13,23)*0,1 1.19a/1.19b: (21,21)*0,1 1.27: (((8,95+9,275)/2*2,175)+((1,175+1,075)/2*0,325)+((1,525+1,35)/2*0,7)+0,875*0,9)+((1,575+1,35)/2*0,725)+(1,125*0,875)+(1,8*0,3))*0,1 1.31: (27,65)*0,1 1.33: (((7,6+8)/2*2,4)-(1,1*0,225)-(2,265*0,2)+(1,425*0,2)+((1,3+1,1)/2*0,75))*0,1	m3	10,586	2 154,00	22 801,87
228		Strojní dělení vrchní vyztužené betonové monolitické rovinné desky ve skladbě podlahy. Vytyčení rozsahu, strojní dělení středně vyztužené betonové monolitické rovinné desky ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, recyklace, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Tloušťka betonové desky: 100 mm 2.NP: 2.18: (1,5+1,5)	m	5,55	125,00	693,75

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.NP:				
		3.03: (1,05+1,5)		2,55		
229		Strojní dělení podkladní vyztužené betonové monolitické rovinné desky ve skladbě podlahy. Vytýčení rozsahu, strojní dělení středně vyztužené betonové monolitické rovinné desky ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, recyklace, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Tloušťka betonové desky: 100 mm	m	20,25	48,00	971,76
		1.NP:				
		1.16a/1.16b: (2,645)		2,65		
		1.19a/1.19b: (1,475+1,375+5,95+1,1)		9,90		
		1.31: (1,625+1,8+1,575)		5,00		
		1.33: (1,175+1,525)		2,70		
230		Separční geotextilie ve dvou vrstvách; směs 80% PES + 20% POP. Dělení, demontáž, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Gramáž: 200g/m ²	m2	8,60	10,00	86,00
		2.NP:				
		2.18: ((1,5*1,5)-(0,525*0,2))*2+((1,5+0,25+1,5)*0,1)*2		4,94		
		3.NP:				
		3.03: (1,05*1,5)*2+((1,05+1,5)*0,1)*2		3,66		
231		Pojistná hydroizolace; nevyztužená fólie na bázi PVC-P se svařovanými spoji, včetně systémových tvarovek pro aplikaci, svise po obvodu do výšky 200 mm. Dělení, demontáž, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka fólie: 0,8 mm	m2	4,30	32,00	137,60
		2.NP:				
		2.18: ((1,5*1,5)-(0,525*0,2))+((1,5+0,25+1,5)*0,1)		2,47		
		3.NP:				
		3.03: (1,05*1,5)+((1,05+1,5)*0,1)		1,83		
232		Separční PE fólie s lepenými spoji v obou směrech. Dělení, demontáž, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka fólie: 0,2 mm	m2	2,80	10,00	27,95
		2.NP:				
		2.18: ((1,5*1,5)-(0,525*0,2))+((1,5+0,25+1,5)*0,2)		2,80		
233		Výplňová vrstva lehčeného betonu; náhrada původního násypu v celém objemu. Strojní dělení, ruční vybourání, vytěžení výplňové vrstvy, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Objemová hmotnost polystyrenbetonu: 450 kg/m ³	m3	1,380	1 523,00	2 101,74
		2.NP:				
		2.18: (0,92*1,5)		1,380		
234		Násyp na stávající nosné stropní konstrukci; valená klenba z plných pálených cihel, případně valená klenba s lunetami nebo křížová klenba.	m3	4,401	1 254,00	5 518,85

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Ruční vytěžení výplňové vrstvy v nezbytně nutném rozsahu umožňujícím provedení prostupů jádrovým vrtáním a instalaci svislých rozvodů odvětrání splaškové kanalizace, přesun a dočasné uložení násypu v úrovni 2.NP objektu zámku, zásyp klenby po provedení stavebních úprav, urovnání a ruční zhutnění po vrstvách tloušťky do 200 mm.				
		1.NP:				
		1.27: (0,68*1,2)		0,816		
		2.NP:				
		2.19: (1,13*1,5)		1,695		
		2.20: (1,26*1,5)		1,890		
235		Vrchní vyztužená betonová monolitická rovinná deska v konstrukci dna topného kanálu. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka betonové desky: 100 mm	m3	3,296	2 132,00	7 026,17
		Topný kanál v 1.NP:				
		1.13: (0,9*5,525*0,1)*0,7		0,348		
		1.33: (0,9*7,0*0,1)		0,630		
		1.34: (0,9*7,1*0,1)		0,639		
		1.35: (0,9*18,65*0,1)		1,679		
236		Podkladní vyztužená betonová monolitická rovinná deska ve skladbě podlahy, případně v konstrukci dna topného kanálu, kontaminovaná asfaltovým penetračním nátěrem. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka betonové desky: 150 mm	m3	27,596	2 300,00	63 471,46
		1.NP:				
		1.13: (9,01*0,15)-((0,6*5,525*0,15)*0,7)		1,003		
		1.35: (44,56*0,15)-(0,6*18,65*0,15)		5,006		
		1.37: (42,0*0,15)		6,300		
		1.43: (58,51*0,15)		8,777		
		1.45: (10,45*0,15)		1,568		
		Topný kanál v 1.NP:				
		1.13: (0,9*5,525*0,15)*0,7		0,522		
		1.33: (0,9*7,0*0,15)		0,945		
		1.34: (0,9*7,1*0,15)		0,959		
		1.35: (0,9*18,65*0,15)		2,518		
237		Izolace proti zemní vlhkosti ve skladbě podlahy. Plnoplošně natavené asfaltové pásy v jedné vrstvě, s asfaltovým penetračním nátěrem podkladního betonu, svisle vytažené na navazující stavební konstrukce. Omítka pod svisle vytaženou izolací, kontaminovaná asfaltovým penetračním nátěrem, bude v celé ploše otlučena a zlikvidována; spáry smíšeného nebo cihelného zdiva budou vyčištěny do hloubky 20 mm. Součástí položky je mechanické odstranění izolace, omítky a vyčištění spár, roztřídění a likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	254,23	65,00	16 525,22
		1.NP:				
		1.13: ((9,01)+(19,49-1,1-2,925-1,04-1,435)*0,2*0,7)		10,83		
		1.35: (44,56)+(42,79*0,2)		53,12		
		1.37: (42,0)+(27,49*0,2)		47,50		
		1.43: ((58,51)+(29,42+2,6)*0,2)		64,91		
		1.45: (10,45)+(7,57*0,2)		11,96		

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Topný kanál v 1.NP:				
		1.13: (0,5*2+0,8)*5,525*0,7		6,96		
		1.33: (0,5*2+0,8)*7,0		12,60		
		1.34: (0,5*2+0,8)*7,1		12,78		
		1.35: (0,5*2+0,8)*18,65		33,57		
238		Odstranění přesahující fóliové izolace proti zemní vlhkosti v novodobé skladbě podlahy, včetně podkladní a ochranné vrstvy geotextilie. Mechanické oddělení a odstranění části přesahující svislé fóliové izolace proti zemní vlhkosti v novodobé skladbě podlahy, včetně podkladní a ochranné vrstvy geotextilie. Součástí položky bude ruční dělení, odstranění, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	2,38	62,00	147,72
		1.NP:				
		1.16a/1.16b: (0,9*0,9)		0,81		
		1.35: (1,05*2+1,325)*0,1		0,34		
		1.44: (12,3*0,1)		1,23		
239		Železobetonové prefabrikované stropní desky topného kanálu. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Délka stropních desek: ≤ 1000 mm Šířka stropních desek: 300 mm Tloušťka stropních desek: ≤ 70 mm	kus	122,06	30,00	3 661,75
		1.NP:				
		1.13: (5,525/0,3)*0,7		12,89		
		1.33: (7,0/0,3)		23,33		
		1.34: (7,1/0,3)		23,67		
		1.35: (18,65/0,3)		62,17		
240		Rozvody vytápění z ocelových trubek tepelně izolovaných geotextilií obalenou vyztuženým cementovým pouzdrém. Strojní dělení, demontáž, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr potrubí: 2"	m	73,24	50,00	3 661,75
		Topný kanál v 1.NP:				
		1.13: (5,525*2)*0,7		7,74		
		1.33: (7,0*2)		14,00		
		1.34: (7,1*2)		14,20		
		1.35: (18,65*2)		37,30		
241		Vnitřní zdívo topného kanálu vyzdžené z plných pálených cihel pojených cementovou maltou. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka zdiva: 150 mm	m3	5,493	200,00	1 098,53
		Topný kanál v 1.NP:				
		1.13: ((0,5*2)*0,15)*5,525*0,7		0,580		
		1.33: ((0,5*2)*0,15)*7,0		1,050		
		1.34: ((0,5*2)*0,15)*7,1		1,065		
		1.35: ((0,5*2)*0,15)*18,65		2,798		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
242		Vnější zdívo topného kanálu vyzdéné z plných pálených cihel pojených cementovou maltou; spáry zatřené cementovou maltou kontaminovanou asfaltovým penetračním nátěrem. Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka zdiva: 150 mm Topný kanál v 1.NP: 1.13: ((0,6*2)*0,15)*5,525*0,7 1.33: ((0,6*2)*0,15)*7,0 1.34: ((0,6*2)*0,15)*7,1 1.35: ((0,6*2)*0,15)*18,65	m3	8,591	1 232,00	8 120,30
243		Základové zdivo z přírodního kamene pojeného cementovou nebo vápenocementovou maltou. Strojní dělení, lokální ruční přisekání části vyčnívajících prvků základového zdiva bránících realizaci nové skladby podlahy, vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.NP: 1.13: (5,27*0,2*0,3) 1.16a: (2,59*0,2*0,3) 1.17: (4,425*0,2*0,3) 1.18: (10,65*0,2*0,3) 1.19a: ((3,04+1,225+2,69+2,2)*0,2*0,3) 1.19b: ((2,5*2+0,9*2)*0,2*0,3) 1.20: (4,76*0,2*0,3) 1.21: (3,9*0,2*0,3) 1.27: ((1,275*2+1,0*2)*0,2*0,3) 1.31: (16,01*0,2*0,3) 1.33: (16,25*0,2*0,3) 1.34: (13,74*0,2*0,3) 1.35: (44,75*0,2*0,3) 1.37: (25,24*0,2*0,3) 1.43: (29,9*0,2*0,3) 1.45: (11,47*0,2*0,3)	m3	12,568	700,00	8 797,32
244		Drážka pro uložení svislého potrubí splaškové kanalizace v obvodovém nebo vnitřním nosném zdivu smíšeném nebo z plných pálených cihel, v omezeném rozsahu ve zdivu ze středně vyztuženého monolitického betonu. Strojní průběžné dělení zdiva drážky v celé její hloubce, na celou výšku; ruční vybourání zdiva, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průřez drážky: ≥ 150x150 mm 1.NP: 1.21: (0,15*0,15*4,6)+(0,15*0,15*1)*2	m3	1,134	1 211,00	1 373,27

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.27: (0,15*0,15*4,6)		0,104		
		1.31: (0,15*0,15*4,6)*2		0,207		
		2.NP:				
		2.18 (0,15*0,15*5,55)		0,125		
		2.19 (0,15*0,15*5,55)		0,125		
		2.20 (0,15*0,15*5,55)		0,125		
		3.NP:				
		Pokoj I: (0,15*0,15*4,45)		0,100		
		Pokoj II: (0,15*0,15*4,45)		0,100		
		3.03: (0,15*0,15*4,45)		0,100		
245		Vnitřní betonové monolitické schodiště.	m3	4,388	500,00	2 193,82
		Strojní dělení, ruční vybourání, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		1.NP:				
		1.13: (1,2*0,6*0,5)+(1,2*0,3*0,18)		0,425		
		1.27: (0,875*0,9*0,45)		0,354		
		1.35/1.37: (1,325*0,9*0,3)		0,358		
		1.37:				
		((1,225+1,325/2*1,15*0,55)+(1,225+1,325/2*0,85*0,2)+(1,025*0,35*0,75))		3,251		
246		Nefunkční volně stojící hasicí přístroj s náplní CO₂.	kus	1,00	20,00	20,00
		Likvidace HP, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Náplň HP CO ₂ : ≥ 5 kg				
		1.NP:				
		1.35:		1,00		
247		Nekompletní poškozená volně položená nástěnná lékárna v dřevěné skříňce.	kus	1,00	20,00	20,00
		Likvidace lékárny včetně netoxického obsahu, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Rozměr skříňky: 350x450 mm; hloubka 200 mm				
		1.NP:				
		1.35:		1,00		
248		Odpojené zkorodované nefunkční volně uložené kovové deskové otopné těleso, včetně armatur.	kus	1,00	100,00	100,00
		Likvidace tělesa, včetně příslušenství, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Povrchová úprava tělesa je opakovaným syntetickým nástřikem.				
		Hmotnost tělesa: ≤ 30 kg				
		1.NP:				
		1.37:		1,00		
249		Volně uložená pryžová čistící rohož.	kus	1,00	20,00	20,00
		Likvidace rohože, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Rozměr rohože: 1800x900 mm				
		Tloušťka rohože: ≤ 30 mm				
		1.NP:				
		1.20:		1,00		
250		Ocelové provizorní táhlo.	kus	1,00	320,00	320,00
		Obnažení chemicky vlepených spojů pod úroveň povrchové úpravy zdiva, strojní dělení ocelového tyčového profilu s napínákem, ruční vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Viditelná délka táhla: 2200 mm				
		Hmotnost táhla: ≤ 25 kg				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.20:		1,00		
251		Svislé výfukové potrubí odvětrávacího zařízení vnitřního plynovodu na fasádě budovy, včetně Strojní dělení ocelového potrubí povrchově upraveného opakovaným syntetickým nátěrem, ruční vybourání kotevních prvků a objímk, odpojení od zemnicí soustavy, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí položky bude pronájem mobilní plošiny pro zpřístupnění trasy potrubí. Vnější průměr potrubí: ≤ 32 mm Výška okraje střechy od ±0.000: ≤ 16,0 m 1.NP:	m	17,60	55,00	968,00
		1.20:		17,60		
252		Povrchové plastové rozvody splaškové kanalizace; demontáž a likvidace. Ověření nefunkčnosti kanalizačního potrubí, vybourání, demontáž včetně příslušenství, zaslepení ponechaných rozvodů, recyklace, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr potrubí: ≤ DN 50 mm 1.NP:	m	11,80	20,00	236,00
		1.19b:		2,80		
		1.27:		5,50		
		1.33:		3,50		
253		Povrchové plastové nebo kovové rozvody vody; demontáž a likvidace. Ověření nefunkčnosti vodovodního potrubí, vybourání, demontáž včetně příslušenství, zaslepení ponechaných rozvodů, recyklace, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr potrubí: ≤ 25 mm 1.NP:	m	10,80	20,00	216,00
		1.19b:		2,80		
		1.27:		4,50		
		1.33:		3,50		
254		Mechanické nebo chemické odstranění původního vícevrstvého syntetického nátěru ocelových deskových nebo trubkových, případně litinových článkových otopných těles. Očištění a odmaštění povrchu, případně lokální mechanické odstranění původní povrchové úpravy stávajících otopných těles nebo nových otopných těles se základní povrchovou úpravou. 1.NP:	m2	112,95	20,00	2 259,08
		1.01: $((0,3*0,5*2+1,6*0,15)*2)^2$		2,16		
		1.03: $((0,9*0,5*2+2,8*0,15)*2)^2$		5,28		
		1.04: $(1,6*0,9*2+5*0,1)*1,2+(0,9*0,5*2+2,8*0,15)*2$		6,70		
		1.05: $(0,4*1*2+2,8*0,15)*2$		2,44		
		1.06: $(0,6*0,5*2+2,2*0,15)*2$		1,86		
		1.07: $(1,8*0,5*2+4,6*0,15)*2$		4,98		
		1.08: $(0,3*0,5*2+1,6*0,15)*2$		1,08		
		1.11: $(0,4*1*2+2,8*0,1)*2$		2,16		
		1.16: $(1*0,6*2+3,2*0,15+(0,7*1,2*2+3,8*0,15)*2)^2$		12,36		
		1.17: $(0,9*0,6*2+3*0,15+0,6*0,6*2+2,4*0,15)*2$		5,22		
		1.18: $((1*0,6*2+3,2*0,15)*4)^2$		13,44		
		1.19a: $((1,2*0,6*2+3,6*0,15)*3+(0,6*0,6*2+2,4*0,15)*2)^2$		16,20		
		1.19b: $(0,9*0,6*2+3*0,15)*2$		3,06		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.27: $(1*0,5*2+3*0,15)*1,2$		1,74		
		1.30: $(1*0,2*2+2,4*0,15)*1,2$		0,91		
		1.35: $((1*0,6*2+3,2*0,15)*5)*2$		16,80		
		1.43: $((1,6*0,9*2+5*0,1)*2)*1,2+(0,6*1,2*2+3,6*0,05)*1,3$		10,22		
		1.44: $(1,8*0,5*2+4,6*0,1)*1,2$		2,71		
		1.45: $(0,5*0,9*2+2,8*0,1)*1,2+(0,4*0,9*2+2,6*0,15)*2$		3,64		
255		Mechanické nebo chemické odstranění původního vícevrstvého syntetického nástřiku, ocelových deskových nebo trubkových, případně litinových článkových otopných těles, silně kontaminovaných zplodinami z cigaretového kouře. Očištění, odmaštění a chemické ošetření povrchu, případně lokální mechanické odstranění původní povrchové úpravy stávajících otopných těles nebo nových otopných těles se základní povrchovou úpravou. 1.NP: 1.37: $(0,8*0,6*2+2,8*0,1)*1,2+((1,2*0,6*2+3,6*0,15)*2)*2$	m2	9,41	20,00	188,16
256		Mechanické nebo chemické odstranění původního vícevrstvého syntetického nátěru, ocelových povrchových tepelně izolovaných páteřních a připojovacích rozvodů vytápění z trubek kruhového průřezu, včetně tvarovek, armatur, objímek, závěsů, konzol a souvisejícího příslušenství. Očištění a odmaštění povrchu, případně lokální mechanické odstranění původní povrchové úpravy stávajících rozvodů nebo nových rozvodů se základní povrchovou úpravou. 1.NP: 1.01: $(1*2*0,079)$ 1.03: $((0,5*2+1,2*3)*0,079)+((0,5+1)*0,157)+((2,825+1)*0,236)$ 1.04: $((10,9+2,3)*0,079)+(10,9*0,157)$ 1.05: $(1,5*0,079)+(2,2*0,157)$ 1.06: $((2,3+0,95+1)*0,079)+(2,3+0,95+2,5)*0,157$ 1.07: $(1*0,079)+(4,1*0,157)$ 1.08: $(1*0,079)$ 1.11: $(1,5*0,079)$ 1.16: $((3,8+1+2,5*2+1,5*2)*0,079)+(2,6*0,157)+(3,8*2*0,236)$ 1.17: $((5,7+1,2*2)*0,079)+((3,9+2,1)*0,157)+((5,7+1,8)*0,236)$ 1.18: $(1,2*4*0,079)$ 1.19a: $((3,3*2+2,4*2+1,2*5)*0,079)+((8,1+1,2+0,7+0,5+1,7)*0,157)+((8,1+1,2+0,7+0,5+1,7)*0,236)$ 1.19b: $((1*0,5)*0,079)+((1,2*2+0,7*2+1*2)*0,157)+((5,5*2+1*2+3,5*2+0,5*2)*0,236)$ 1.21/1.26: $(0,28*6*0,157)+(2,8*2*0,236)$ 1.27/1.30: $((6+0,8+1*0,5)*0,079)+((6+0,7+1*2+3,7*2+2*2+0,6*2)*0,157)$ 1.31: $((1,8*4+1,3*4+1*4)*0,157)+(1,5*4*0,236)$ 1.33/1.34: $((1*2+0,3*2)*0,079)+((1*2+12,1*2+1,4*4+10,5*4+1*4)*0,157)+((1,3*2+12,4*2)*0,236)+2,4$ 1.35: $((18,3+0,5*10+1*5)*0,079)+(10,5*0,157)+(12*0,314)$ 1.35 (Hlubková koroze rozvodů ÚT za dřevěným obkladem): $((3,05+0,925+2,925+0,925+2,9+0,975+2,9+0,95+0,8+1,425)*2*0,079)$	m2	80,68	10,00	806,83

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.43: ((0,5*2+1,75*2+1,5*2+4,5*2+5+2+3*2+1*2+0,5+7,2)*0,079)+((5,5+1,5+4+1,5+0,5)*0,157)+((1,8+7,7+0,5)*0,314)		8,28		
		1.44: ((2,9+0,5*4+0,7)*0,079)+(0,75*0,157)+((0,7+3)*0,314)		1,72		
		1.45: ((0,9+3+0,5+1,5+3+3,2+1+0,5)*0,079)+((2,1+1,8+0,5+2,2+0,5+3,1)*0,157)		2,68		
		1.47: (3,5*0,157)		0,55		
257		Mechanické nebo chemické odstranění původního vícevrstvého syntetického nátěru, ocelových povrchových tepelně neizolovaných páteřních a přípojevacích rozvodů vytápění z trubek kruhového průřezu, včetně tvarovek, armatur, objímek, závěsů, konzol a souvisejícího příslušenství, silně kontaminovaných zplodinami z cigaretového kouře. Očištění, odmaštění a chemické ošetření povrchu, případně lokální mechanické odstranění původní povrchové úpravy stávajících rozvodů nebo nových rozvodů se základní povrchovou úpravou; opakovaný celoplošný nátěr syntetickou barvou v odstínu vzorníku RAL určenou k povrchové úpravě ocelových konstrukcí s proměnlivou teplotou povrchu. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nástržkové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky.	m2	7,12	21,00	149,61
		1.NP:				
		1.37: ((7,5+0,5*2+2,7+1*3)*0,079)+((2,7+2,5+1*2+2,5*2+5,2*2)*0,157)+(5,2*2*0,236)		7,12		
258		Mechanické nebo chemické odstranění původního vícevrstvého syntetického nátěru ocelových táhel. Očištění a odmaštění povrchu, případně lokální mechanické odstranění původní povrchové úpravy stávajících táhel nebo nových táhel se základní povrchovou úpravou.	m2	2,07	20,00	41,40
		1.NP:				
		1.33/1.34: (2,4*0,15*2)		0,72		
		1.35: (2,25*0,15*4)		1,35		
259		Mechanické nebo chemické odstranění původního vícevrstvého syntetického nátěru vnitřní předokenní mříže. Očištění a odmaštění povrchu, případně lokální mechanické odstranění původní povrchové úpravy mříže.	m2	1,80	20,00	36,00
		1.NP:				
		1.35: (0,9*1,0*2)		1,80		
260		Mechanické nebo chemické odstranění původního vícevrstvého syntetického nátěru kovových povrchových rozvodů vzduchotechniky, silně kontaminovaných zplodinami z cigaretového kouře. Očištění, odmaštění a chemické ošetření povrchu, případně lokální mechanické odstranění původní povrchové úpravy vzduchotechnického spiro potrubí.	m2	8,42	20,00	168,30
		1.NP:				
		1.37: (2*3,14*0,2)*6,6+(3,14*0,2*0,2)		8,42		
261		Mechanické nebo chemické odstranění původního souvrství syntetických nátěrů kovových konstrukcí, případně mechanické odstranění koroze kovových konstrukcí bez povrchové úpravy v půdním prostoru.	m2	55,43	20,00	1 108,63

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Očištění a odmaštění povrchu, případně lokální mechanické odstranění původní povrchové úpravy nebo koroze stávajících výplní otvorů, revizních dvířek, táhel, spojovacích a upevňovacích prvků, ad.				
		Půda:				
		Dveře a zárubeň - vstup na půdu: (1,2*2*2)*1,2		5,76		
		Dveře a zárubeň - vstup do druhé sekce půdy: (0,975*1,9*2)*1,2		4,45		
		Dveře a zárubeň - vstup do třetí sekce půdy: (0,675*1,9*2)*1,2		3,08		
		Dveře a zárubeň - vstup do strojovny výtahu: (0,8*2*2)*1,4		4,48		
		Dveře a zárubeň - vstup do strojovny výtahu: (0,8*2*2)*1,4		4,48		
		Okno do strojovny výtahu: (0,9*0,9*2)*0,3		0,49		
		Revizní dvířka: (0,4*0,8)*1,2		0,36		
		Revizní dvířka: (0,4*0,7)*1,2		0,34		
		Revizní dvířka: (0,4*0,5)*1,2		0,24		
		Kovové spojovací a upevňovací prvky v konstrukci krovu, kovové kleštiny, táhla, ad: (14,36+8,24+7,63)*1,05		31,74		
262		Očištění povrchu plastových povrchových rozvodů a armatur ze systému vytápění a vody silně kontaminovaných zplodinami z cigaretového kouře.	m2	2,84	20,00	56,70
		Očištění, odmaštění a chemické ošetření povrchu, případně lokální mechanické odstranění povlaku rozvodů a armatur. Součástí položky je ochrana sousedících konstrukcí před znečištěním, chemie a čisticí prostředky, aplikační a ochranné pomůcky.				
		1.NP:				
		1.37: (4,7*0,15*3)+(0,8*0,15*6)		2,84		
263		Ochrana instalovaných technických a technologických prvků před znečištěním nebo poškozením.	soubor	4,00	120,00	480,00
		Před zahájením stavebních prací budou stávající technické a technologické prvky, které nelze demontovat, ochráněny zakrytím PE fólií v dostatečném rozsahu, který zajistí ochranu uvedených prvků před přítomností prachu ze stavební činnosti. Spoje a návaznosti na stavební konstrukce budou utěsněny lepením. Po ukončení stavebních úprav bude ochranná PE fólie odstraněna. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		1.NP:				
		1.13:		1,00		
		1.33:		1,00		
		1.34:		1,00		
		1.35:		1,00		
264		Dřevěné madlo u schodiště.	kus	1,00	20,00	20,00
		Demontáž kovových kotev zábradlí mechanicky upevněných ve smíšeném nebo cihelném zdivu, demontáž madla z dřevěného profilu mechanicky uchyceného ke kovovým kotvám, roztřídění, druhotné využití demontovaných prvků nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Délka madla: 800 mm				
		1.NP:				
		1.35:		1,00		
265		Podsyp zhuťný drceným kamenivem ve skladbě podlahy.	m3	43,475	325,00	14 129,38
		Ruční vytěžení kameniva v uzavřeném prostoru, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Tloušťka podsypu: 150 mm				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP: 1.13: $(9,01*0,15)-((0,6*5,525*0,15)*0,7)$ 1.35: $(44,56*0,15)-(0,6*18,65*0,15)$ 1.37: $(42,0*0,15)$ 1.43: $(58,51*0,15)$ 1.45: $(10,45*0,15)$ Topný kanál v 1.NP: 1.13: $(0,9*5,525*0,15)*0,7$ 1.33: $(0,9*7,0*0,15)$ 1.34: $(0,9*7,1*0,15)$ 1.35: $(0,9*18,65*0,15)$ 1.NP: 1.16a/1.16b: $(13,23)*0,15$ 1.19a/1.19b: $(21,21)*0,15$ 1.27: $((8,95+9,275)/2*2,175)+((1,175+1,075)/2*0,325)+((1,525+1,35)/2*0,7)+((0,875*0,9)+((1,575+1,35)/2*0,725)+(1,125*0,875)+(1,8*0,3))*0,15$ 1.31: $(27,65)*0,15$ 1.33: $((7,6+8)/2*2,4)-(1,1*0,225)-(2,265*0,2)+(1,425*0,2)+((1,3+1,1)/2*0,75))*0,15$				
266		PE dilatační páska s uzavřenými póry. Mechanické oddělení přesahující části pásy, rozřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Výška přesahu dilatační pásy: ≤ 100 mm Tloušťka dilatační pásy: 10 mm 1.NP: 1.44: $(3,625*2)+(2,525*2)$	m	12,30	5,00	61,50
267		Vnitřní vertikální textilní žaluzie; kompletní konstrukce, včetně příslušenství a upevňovacích prostředků. Demontáž, vybourání, strojní dělení, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka stavebního otvoru: 1300 mm Výška stavebního otvoru: 1950 mm 1.NP: 1.43:	kus	2,00	20,00	40,00
268		Zavěšená plastová/kovová zářivková dvoutrubicová svítidla, včetně zdrojů osvětlení. Odpojení, demontáž, rozřídění, ekologická likvidace, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Délka svítidla: ≥ 1200 mm 1.NP: 1.16a/1.16b: 1.18: 1.19a: 1.19b: 1.27: 1.35: 1.37: 1.43: 1.44:	kus	21,00	10,00	210,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
269		Nástěnná přisazená skleněná/kovová žárovková svítidla, včetně zdrojů osvětlení. Odpojení, demontáž, roztřídění, ekologická likvidace, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.NP: 1.20: 1.37: 1.43: 1.45:	kus	8,00 1,00 1,00 5,00 1,00	10,00	80,00
270		Stropní zavěšená skleněná/kovová více-žárovková svítidla, včetně zdrojů osvětlení. Odpojení, demontáž, roztřídění, ekologická likvidace, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.NP: 1.17:	kus	1,00 1,00	10,00	10,00
271		Nástěnná přisazená zásuvka 400 V. Odpojení, demontáž, roztřídění, ekologická likvidace, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.NP: 1.45:	kus	1,00 1,00	10,00	10,00
272		Povrchové rozvody silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v lištách. Odpojení, demontáž, roztřídění, ekologická likvidace, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.NP: 1.13: 1.20: 1.27: 1.33: 1.34: 1.35: 1.45:	soubor	7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	100,00	700,00
273		Kovová vložka kruhového průřezu instalovaná v komínovém průduchu. Demontáž, vyřezání, případně vybourání vložky kruhového průřezu z ocelového plechu instalované v komínovém průduchu zdíva původních komínů. Vložka bude odstraněna nejméně do úrovně spodního líce stropní konstrukce v místnosti. V případě, že v průběhu demontáže vložky dojde k požadavku na zřízení pomocných otvorů v komínovém zdívu, budou tyto práce součástí položky, stejně tak jako zazdění vybouraných otvorů a povrchová úprava zdíva. Součástí položky bude recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaný průměr vložky: ≤ 200 mm Předpokládaná délka vložky: ≤ 1500 mm 1.NP: 1.13:	m	1,50 1,50	10,00	15,00
=		Vnitřní kovová mechanicky upevněná větrací mřížka. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Rozměr větrací mřížky: 200x200 mm	kus	1,00	10,00	10,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:				
		1.43:		1,00		
275		Vnitřní kovová mechanicky upevněná větrací mřížka, včetně rámečku. Demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Rozměr větrací mřížky: 150x300 mm	kus	3,00	10,00	30,00
		1.NP:				
		1.27:		1,00		
		1.37:		2,00		
276		Vnitřní plastová mechanicky upevněná větrací mřížka. Demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr větrací mřížky: ≤ 150 mm	kus	6,00	10,00	60,00
		1.NP:				
		1.20:		2,00		
		1.37:		2,00		
		1.43:		2,00		
277		Vnitřní plastová mechanicky upevněná revizní dvířka. Demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Světlý rozměr revizních dvířek: 200x200 mm	kus	2,00	10,00	20,00
		1.NP:				
		1.37:		1,00		
		1.44:		1,00		
278		Vnitřní kovová mechanicky upevněná revizní dvířka. Demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Světlý rozměr revizních dvířek: 300x300 mm	kus	3,00	10,00	30,00
		1.NP:				
		1.44:		1,00		
		1.37:		2,00		
279		Plastové větrací potrubí ve smíšeném nebo cihelném zdivu. Demontáž, vybourání potrubí zazděného v drážce ve smíšeném nebo cihelném zdivu, rozřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr potrubí: ≤ DN 110 mm	m	6,00	10,00	60,00
		1.NP:				
		1.20: (4*1,5)		6,00		
280		Nástěnná vodovodní páková směšovací baterie, včetně příslušenství. Demontáž, rozřídění, druhotné využití demontovaných prvků nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně utěsnění pevných vývodů vody.	kus	1,00	10,00	10,00
		1.NP:				
		1.43:		1,00		
281		Motorický pohon otevíravého dveřního křídla.	kus	1,00	10,00	10,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odpojení od přívodu elektrické energie, demontáž zařízení, uložení pohonu a jeho ochrana před poškozením nebo zněčištěním, revize stavu zařízení, zpětná montáž, seřízení a zprovoznění, včetně zajištění platné revize elektroinstalace.				
		1.NP:				
		1.20:		1,00		
282		Likvidace demontovaného ocelového dveřního křídla. Přesun, roztřídění, recyklace, likvidace nebo druhotné využití odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Rozměr dveřního křídla: 900 x 1970 mm Předpokládaná hmotnost dveřního křídla: ≤ 80 kg	kus	1,00	10,00	10,00
		1.NP:				
		1.35:		1,00		
283		Tepelná izolace povrchových rozvodů vody potrubním izolačním pouzdrem s jádrem z minerální vlny, s polepem hliníkovou fólií. Demontáž, roztřídění a likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Vnitřní průměr izolačního pouzdra: ≤ 35 mm Tloušťka tepelné izolace: ≤ 30 mm	m	23,58	12,00	282,90
		1.NP:				
		1.43: (7,125*3)		21,38		
		1.45: (1,1*2)		2,20		
284		Tepelná izolace povrchových rozvodů ÚT potrubním izolačním pouzdrem s jádrem z PE pěny. Demontáž, roztřídění a likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Vnitřní průměr izolačního pouzdra: ≤ 60 mm Tloušťka tepelné izolace: ≤ 20 mm	m	47,60	12,00	571,20
		1.NP:				
		1.27: (6+0,8+1+0,5)+(6+0,7+1*2+3,7*2+2*2+0,6*2)		29,60		
		1.31: (1,5+1,5)*6		18,00		
285		Tepelná izolace povrchových rozvodů vody potrubním izolačním pouzdrem s jádrem z PE pěny, s polepem hliníkovou fólií silně kontaminovanou zplodinami z cigaretového kouře. Demontáž, roztřídění a likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Vnitřní průměr izolačního pouzdra: ≤ 40 mm Tloušťka tepelné izolace: ≤ 20 mm	m	14,10	12,00	169,20
		1.NP:				
		1.37: (4,7*3)		14,10		
286		Vnitřní kontaktně lepený spárovaný keramický soklík stěn a ostění stavebních otvorů a nik, včetně podkladní jádrové omítky. Otlučení keramického soklíku, včetně podkladní jádrové omítky, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Výška keramického soklíku: ≤ 100 mm Tloušťka keramického soklíku: ≤ 10 mm Předpokládaná průměrná tloušťka podkladní omítky: ≤ 50 mm	m2	0,22	125,00	27,50
		1.NP:				
		1.37: (2,2*0,1)		0,22		

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
287		Vnitřní mechanicky upevněný dřevěný obklad stěn a ostění stavebních otvorů a nik, včetně příslušenství. Demontáž vnitřního dřevěného obkladu stěn a ostění stavebních otvorů a nik ze svislých LT deskových prvků mechanicky upevněných k nosné konstrukci obkladu z dřevěných latí mechanicky kotvených do smíšeného nebo cihelného zdiva, rozřídění demontovaných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí demontáže obkladu budou všechny dřevěné rohové, dilatační a ukončovací profily, včetně soklíku, separace a likvidace kovových nebo plastových upevňovacích prostředků, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem. Výška obkladu: 1350 mm Tloušťka dřevěných desek obkladu: ≤ 25 mm Tloušťka nosné dřevěné konstrukce obkladu: ≤ 50 mm 1.NP: 1.35: ((4,475+3,65+5,245+0,96+22,83)*1,35-1,3*0,625*3+0,2*0,625*6)	m2	48,48	121,00	5 865,90
288		Vnitřní mechanicky upevněný dřevěný obklad stěn a ostění stavebních otvorů a nik, včetně příslušenství. Demontáž vnitřního dřevěného obkladu stěn a ostění stavebních otvorů a nik ze svislých perforovaných sololitových deskových prvků mechanicky upevněných k nosné konstrukci obkladu z dřevěných latí mechanicky kotvených do smíšeného nebo cihelného zdiva, rozřídění demontovaných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí demontáže obkladu budou všechny dřevěné rohové, dilatační a ukončovací profily, včetně soklíku, separace a likvidace kovových nebo plastových upevňovacích prostředků, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem. Výška obkladu: 1350 mm Tloušťka dřevěných desek obkladu: ≤ 25 mm Tloušťka nosné dřevěné konstrukce obkladu: ≤ 25 mm 1.NP: 1.37: (0,75+1,225+0,65+0,4+1,875+0,4+2,375)*1,35	m2	10,36	20,00	207,23
289		Vnitřní mechanicky upevněný dřevěný obklad klenutého nadpraží stavebního otvoru, včetně příslušenství. Demontáž obkladu z LT deskových prvků mechanicky kotvených do smíšeného nebo cihelného zdiva, rozřídění demontovaných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí demontáže obkladu bude separace a likvidace kovových nebo plastových upevňovacích prostředků. Tloušťka dřevěných desek obkladu: ≤ 25 mm 1.NP: 1.35/1.37: ((0,25+0,15+0,15)*1,325)	m2	0,73	20,00	14,58
290		Bednění vnitřního betonového monolitického schodiště, včetně příslušenství. Demontáž prkenného bednění schodišťových stupňů, včetně souvisejících dřevěných konstrukčních a kovových kotevních prvků, rozřídění demontovaných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	0,80	20,00	15,90

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Tloušťka prken bednění: ≤ 30 mm				
		1.NP:				
		1.35: (1,325*0,2)*3		0,80		
291		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 660 mm	m	1,10	3 216,00	3 537,60
		1.NP:				
		1: Délka 1100 mm; 1 ks		1,10		
292		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 600 mm	m	1,10	3 265,00	3 591,50
		1.NP:				
		2: Délka 1100 mm; 1 ks		1,10		
293		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 340 mm	m	0,53	3 214,00	1 687,35
		1.NP:				
		3: Délka 525 mm; 1 ks		0,53		
294		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 440 mm	m	1,10	4 123,00	4 535,30
		1.NP:				
		4: Délka 1100 mm; 1 ks		1,10		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
295		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 480 mm 1.NP: 5: Délka 1100 mm; 1 ks	m	1,10	6 231,00	6 854,10
296		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 440 mm 1.NP: 6: Délka 800 mm; 1 ks	m	0,80	3 215,00	2 572,00
297		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 400 mm 1.NP: 7: Délka 800 mm; 1 ks	m	0,80	5 412,00	4 329,60
298		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 240 mm 1.NP: 8: Délka 750 mm; 1 ks	m	0,75	2 154,00	1 615,50
299		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností.	m	1,45	1 659,00	2 405,55

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 140 mm 1.NP: 9: Délka 1450 mm; 1 ks		1,45		
300		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 280 mm 1.NP: 10: Délka 1450 mm; 1 ks	m	1,45	2 365,00	3 429,25
301		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 240 mm 1.NP: 11: Délka 1450 mm; 3 ks	m	4,35	3 265,00	14 202,75
302		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 240 mm 1.NP: 12: Délka 900 mm; 2 ks	m	1,80	3 215,00	5 787,00
303		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností.	m	1,28	5 123,00	6 531,83

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 520 mm 1.NP: 13: Délka 1275 mm; 1 ks		1,28		
304		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 520 mm 1.NP: 14: Délka 1275 mm; 1 ks	m	1,28	4 512,00	5 752,80
305		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 280 mm 1.NP: 15: Délka 675 mm; 2 ks	m	1,35	3 216,00	4 341,60
306		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, rozřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 280 mm 1.NP: 16: Délka 575 mm; 2 ks	m	1,15	3 216,00	3 698,40
307		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností.	kus	1,00	2 154,00	2 154,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 440 mm 1.NP: A: Délka 125 mm; 1 ks		1,00		
308		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 600 mm 1.NP: B: Délka 125 mm; 1 ks	kus	1,00	6 231,00	6 231,00
309		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 300 mm 1.NP: C: Délka 125 mm; 1 ks	kus	1,00	2 154,00	2 154,00
310		Zřízení prostupu ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní pravoúhlé řezání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, řezání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Rozměr prostupu: $\geq 820 \times 700$ mm 1.NP: D: Délka 125 mm; 1 ks	kus	1,00	213,00	213,00
311		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností.	kus	2,00	215,00	430,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 200 mm 1.NP: E: Délka 100 mm; 2 ks		2,00		
312		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 360 mm 1.NP: F: Délka 125 mm; 1 ks	kus	1,00	412,00	412,00
313		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 400 mm 1.NP: G: Délka 100 mm; 2 ks	kus	2,00	213,00	426,00
314		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 160 mm 1.NP: H: Délka 100 mm; 1 ks	kus	1,00	123,00	123,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
315		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 340 mm 1.NP: I: Délka 100 mm; 2 ks	kus	2,00	213,00	426,00
316		Zřízení prostupu ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní pravoúhlé řezání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, řezání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Rozměr prostupu: ≥ 450 x 300 mm 1.NP: J: Délka 100 mm; 2 ks	kus	2,00	20,00	40,00
317		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 280 mm 1.NP: K: Délka 100 mm; 2 ks	kus	2,00	215,00	430,00
318		Jádrové vrtání horizontální ve zdivu pórobetonovém, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání horizontálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Průměr vrtaného otvoru: ≥ 200 mm 1.NP: L: Délka 100 mm; 1 ks	kus	1,00	126,00	126,00
				1,00		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
319		Jádrové vrtání vertikální nosné stropní konstrukce z keramickobetonových stropních nosníků s výplní keramickými dutinovými vložkami, včetně souvisejících činností. Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání vertikálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně lešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zazdění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek. Tloušťka stropní konstrukce včetně nabetonávky: 210 mm	kus	1,00	215,00	215,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Průměr vrtaného otvoru: ≥ 160 mm				
		3.NP:				
		3.03:		1,00		
320		Jádrové vrtání vertikální nosné stropní konstrukce klenuté z plných pálených cihel pojených cementovou maltou, včetně souvisejících činností.	kus	4,00	569,00	2 276,00
		Vytyčení prostupů, strojní jádrové vrtání vertikálních otvorů pro rozvody vnitřních instalací; upínací zařízení, vrtání ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně řešení a souvisejících požadavků na instalaci a provoz zařízení. Součástí položky je utěsnění prostupů s instalovanými rozvody vnitřních instalací, zednění a zednické zapravení, včetně povrchové úpravy a souvrství nátěrů omítek.				
		Tloušťka stropní konstrukce - valené klenby: ≤ 500 mm				
		Průměr vrtaného otvoru: ≥ 200 mm				
		1.NP:				
		1.27:		1,00		
		2.NP:				
		2.18:		1,00		
		Pokoj I:		1,00		
		Pokoj II:		1,00		
321		Ocelové deskové nebo trubkové, případně litinové článkové otopné těleso s bočním nebo spodním připojením, s uzavíracími armaturami a termostatickou hlaví.	kus	35,00	231,00	8 085,00
		Odpojení systému nebo jeho vypuštění, demontáž otopného tělesa, uložení a ochrana před poškozením nebo znečištěním, manipulace, přesuny, nahrazení původních konzol, závěsů a upevňovacích prvků, zpětná montáž tělesa, přetěsnění spojů včetně dodávky materiálu, spuštění, vyvážení a zaregulování systému, topná zkouška.				
		1.NP:				
		1.16:		3,00		
		1.17:		2,00		
		1.18:		4,00		
		1.19a:		5,00		
		1.19b:		1,00		
		1.27:		1,00		
		1.30:		1,00		
		1.35:		5,00		
		1.37:		3,00		
		1.43:		3,00		
		1.44:		1,00		
		1.45:		2,00		
		2.NP:				
		2.18:		1,00		
		3.NP:				
		3.03:		1,00		
		Pokoj I:		1,00		
		Pokoj II:		1,00		
322		Podlahové konzoly litinových článkových otopných těles, včetně příslušenství.	kus	10,00	20,00	200,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž mechanických spojů, strojní dělení a ruční vybourání ocelových trubkových konzol H povrchově upravených opakovaným syntetickým nátěrem, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		1.NP:				
		1.35:		10,00		
323		Mechanicky upevněné vnitřní tyčové nebo kolenicové, závěsové nebo záclonové garnyže, kotvené do obvodového zdiva nebo stropní konstrukce.	kus	10,00	30,00	300,00
		Šetná demontáž konstrukce garnyží, likvidace kotevních prvků, uskladnění a ochrana garnyží před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, soubor nových kotevních prvků do zdiva smíšeného nebo z plných pálených cihel, případně dřeva, manipulace, přesuny.				
		1.NP:				
		1.16a:		1,00		
		1.17:		1,00		
		1.19a:		2,00		
		1.19b:		1,00		
		2.NP:				
		2.19:		1,00		
		2.20:		2,00		
		3.NP:				
		Pokoj I:		1,00		
		Pokoj II:		1,00		
324		Sanitární keramika, vodovodní baterie a sanitární doplňky, které mohou být v kolizi s navrženými stavebními úpravami.	kus	5,00	220,00	1 100,00
		Přerušení přívodu vody k zařizovacím předmětům a jejich napojení na kanalizaci, demontáž vodovodních baterií a sanitárních doplňků, uskladnění a ochrana prvků před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, instalace a zprovoznění, soubor nových těsnících, upevňovacích a připojovacích prvků, zkouška těsností.				
		2.NP:				
		2.18: 2x pisoár		2,00		
		3.NP:				
		3.03: 1x umyvadlo s polosloupem; 1x nástěnná vodovodní baterie; 1x zrcadlo		3,00		
325		Zdivo z plných pálených cihel původních komínů, včetně cimbuří a stříšky z keramických tašek, zděné římsy v jedné nebo více úrovních a profilace, včetně povrchové úpravy zdiva.	m3	24,975	2 000,00	49 949,60

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Po odstranění skladby střešního pláště v bezprostřední blízkosti komínů a jejich bezpečného zpřístupnění, zajištěného zhotovitelem díla na celou jejich výšku, bude provedeno za účasti pracovní skupiny ověření stavebně technického stavu jednotlivých komínů nebo jejich částí a stanovení rozsahu bouracích prací. V případě, že dojde, v důsledku nevyhovujícího stavebně technického stavu, k požadavku na zásah do komínového zdiva, zajistí zhotovitel díla na vlastní náklady podrobnou dokumentaci stávajícího stavu dotčených komínů a souvisejících konstrukcí, včetně fotodokumentace a fyzicky provedených sond do předmětných konstrukcí a předloží pracovní skupině k odsouhlasení před prováděním bouracích prací. Komínové zdivo bude vybouráno šetně, ručně, vždy v nezbytně nutném rozsahu. Součástí položky je recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Střecha:				
		Komín O1a:				
		Cimbuří:		0,770		
		Římsy a profilace:		0,565		
		Komínové zdivo:		2,128		
		Komín O1b:				
		Římsy a profilace:		0,565		
		Komínové zdivo:		1,344		
		Komín O2:				
		Komínové zdivo:		3,268		
		Komín O4:				
		Komínové zdivo:		4,038		
		Komín O5:				
		Cimbuří:		0,847		
		Římsy a profilace:		0,632		
		Komínové zdivo:		2,048		
		Komín O6:				
		Cimbuří:		1,250		
		Římsy a profilace:		0,928		
		Komínové zdivo:		3,360		
		Komín O7:				
		Cimbuří:		0,790		
		Římsy a profilace:		0,583		
		Komínové zdivo:		1,860		
326		Více-vrstvý opakovaný nátěr venkovních omítek komínového zdiva, zdiva cimbuří, zděné římsy ve více úrovních a profilace. Mechanické odstranění nebo broušení souvrství venkovních nátěrů, vysátí povrchu omítek průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	46,53	40,00	1 861,12
		Střecha:				
		Komín O3:				
		Cimbuří:		9,14		
		Římsy a profilace:		9,46		
		Komínové zdivo:		27,93		
327		Zdivo z plných pálených cihel štítové v půdním prostoru a nad úrovní střešního pláště, včetně povrchové úpravy zdiva.	m3	2,479	2 000,00	4 957,50

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Po odstranění skladby střešního pláště v bezprostřední blízkosti štítového zdiva a jeho bezpečného zpřístupnění, zajištěného zhotovitelem díla, bude provedeno za účasti pracovní skupiny ověření stavebně technického stavu štítového zdiva, zejména nad úrovní střešního pláště a bezprostředně pod jeho úrovní, a stanovení rozsahu bouracích prací. Štítové zdivo bude vybouráno šetně, ručně, vždy v nezbytně nutném rozsahu. Součástí položky je recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07:		1,279		
		Výkres D.2.1a.08:		1,200		
328		Zdivo z plných pálených cihel štítové sedlového vikýře v půdním prostoru, pod úrovní střešního pláště, včetně povrchové úpravy zdiva. Po odstranění skladby střešního pláště v bezprostřední blízkosti štítového zdiva vikýře a jeho bezpečného zpřístupnění, zajištěného zhotovitelem díla, bude provedeno za účasti pracovní skupiny ověření stavebně technického stavu štítového zdiva pod úrovní střešního pláště a stanovení rozsahu bouracích prací. Štítové zdivo bude vybouráno šetně, ručně, vždy v nezbytně nutném rozsahu. Součástí položky je recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	5,655	2 000,00	11 310,00
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07:		5,655		
329		Zdivo nadezdívky v půdním prostoru z plných pálených cihel, včetně povrchové úpravy zdiva. Po vystěhování, vyklizení a vyčištění půdního prostoru bude provedeno za účasti pracovní skupiny ověření stavebně technického stavu zdiva nadezdívky a stanovení rozsahu bouracích prací. Zdivo nadezdívky bude vybouráno šetně, ručně, vždy v nezbytně nutném rozsahu, který nebude mít vliv na stabilitu nosné konstrukce krovu. Součástí položky je recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	7,901	2 000,00	15 801,02
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07: (((78,1+22,8)*0,625*0,35)+((5,64+15,45+9,375+6,225)*0,75*0,175))*0,1		2,689		
		Výkres D.2.1a.08: (89,09*0,9*0,65)*0,1		5,212		
330		Venkovní dvourstvá štuková omítka komínového zdiva, zděného cimbuří, zděné římsy v jedné nebo více úrovních a profilace. Šetně ruční odlučení nebo odstranění omítky včetně souvrství fasádních nátěrů, očištění zdiva cimbuří, zděné římsy v jedné nebo více úrovních, profilace komínů a souvisejících konstrukcí, vysátí povrchu, spár zdiva a souvisejících konstrukcí průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm	m2	120,48	111,00	13 373,55
		Střecha:				
		Komín O1a:				
		Cimbuří:		5,05		
		Římsy a profilace:		4,28		
		Komínové zdivo:		8,36		
		Komín O1b:				
		Římsy a profilace:		2,41		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Komínové zdivo:		5,28		
		Komín O2:				
		Komínové zdivo:		14,25		
		Komín O4:				
		Komínové zdivo:		15,96		
		Komín O5:				
		Cimbuř:		5,10		
		Římky a profilace:		4,52		
		Komínové zdivo:		10,24		
		Komín O6:				
		Cimbuř:		6,38		
		Římky a profilace:		5,72		
		Komínové zdivo:		13,76		
		Komín O7:				
		Cimbuř:		5,06		
		Římky a profilace:		4,34		
		Komínové zdivo:		9,76		
331		Vnitřní jednovrstvá hlazená omítka komínového zdiva v půdním prostoru. Otlučení omítky, vyčištění spár cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm	m2	60,850	70,00	4 259,50
		Sřěcha:				
		Komín O1: (2*1,4+2*0,8)*1,75		7,700		
		Komín O2: (2*1,075+2*0,8)*1,75		6,663		
		Komín O3: (2*2,6+2*1,075)*1,75		12,863		
		Komín O4: (2*1,25+2*0,85)*1,75		7,350		
		Komín O5: 4*0,8*2,5		8,000		
		Komín O6: (2*1,4+2*0,75)*2,5		10,750		
		Komín O7: (2*0,775+2*0,75)*2,5		7,625		
332		Vnitřní jednovrstvá hlazená omítka štitového zdiva v půdním prostoru. Otlučení omítky, vyčištění spár cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm	m2	142,400	70,00	9 967,98
		Sřěcha:				
		Výkres D.2.1a.07:				
		(34,28-0,975*1,8)*2+0,175*4*2+0,15*2,5*4+0,15*1,5*2		68,400		
		Výkres D.2.1a.08:				
		(35,31-0,675*1,8)*2+0,175*3,1*4+2,85*3*0,375-3,05*2,85		64,874		
		Výkres D.2.1a.07 - štitová stěna vikýře z vnitřní strany:				
		5,85*1,56		9,126		
333		Vnitřní jednovrstvá hlazená omítka zdiva nadezdívky a vnitřního zdiva v půdním prostoru vyjma štitového a komínového. Otlučení omítky, vyčištění spár cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm	m2	29,893	70,00	2 092,53
		Sřěcha:				
		Výkres D.2.1a.07:				
		((78,1+22,8)*0,35)*0,3+((5,64+15,45+9,375+6,225)*0,175)*0,3		12,521		
		Výkres D.2.1a.08: (89,09*0,65)*0,3		17,373		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
334		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka profilované podokapní římsy v rozsahu do 20 % celkové plochy. Šetrné ruční otlučení omítky včetně souvrství fasádních nátěrů, očištění zdiva římsy a souvisejících konstrukcí, vysátí povrchu, spár zdiva a souvisejících konstrukcí průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Rozvinutá šířka povrchové úpravy profilované podokapní římsy: ≤ 800 mm Střecha: Výpočet: (222,75*0,8*0,2)	m2	35,64	220,00	7 840,80
335		Kovová vložka kruhového průřezu instalovaná v komínovém průduchu. Demontáž, případně vybourání vložky kruhového průřezu z ocelového plechu instalované v komínovém průduchu zdiva původních komínů. Vložka bude odstraněna nejméně do úrovně základní výšky podlahy v půdním prostoru. V případě, že v průběhu demontáže vložky dojde k požadavku na zřízení pomocných otvorů v komínovém zdivu, budou tyto práce součástí položky, stejně tak jako zazdění vybouraných otvorů a povrchová úprava zdiva. Součástí položky bude recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaný průměr vložky: ≤ 300 mm Předpokládaná délka vložky: ≤ 8000 mm Střecha: Výkres D.2.1a.08: (8*2)	m	16,00	156,00	2 496,00
336		Hladká rezná keramická pálená střešní taška "bobrovka" v šuplnovém krytí. Demontáž skládané střešní krytiny včetně přeložení, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Celková plocha: 838,5 m² + 631,5 m² Střecha: Výpočet: (838,5+631,5)	m2	1 470,00	120,00	176 400,00
337		Střešní krytina štítového zdiva nad úrovní střešního pláště - hladká rezná keramická pálená střešní taška "bobrovka" v šuplnovém krytí, kladená do pokrývačské malty. Demontáž a vybourání střešní krytiny kladené do pokrývačské malty, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Střecha: Výkres D.2.1a.07: Výkres D.2.1a.08:	m2	9,92	200,00	1 983,00
338		Dřevěný atypický jednodílný jednokřídlý mechanicky stranově vyklonný střešní výlez oboustranně optaštěný hladkým pozinkovaným plechem s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, včetně příslušenství. Součástí položky je demontáž kompletní konstrukce střešního výlezu v konstrukci střešního pláště, včetně mechanických upevňovacích a spojovacích prostředků, klempířských prvků a souvisejícího příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	kus	1,00	250,00	250,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Světlý rozměr rámu/křídla střešního výlezu: 700 x 700 mm				
		Střecha: Q1		1,00		
339		Dřevěný atypický jednodílný jednokřídlý mechanicky výklopný střešní světlík zasklený jednoduchým čirým sklem, včetně příslušenství. Součástí položky je demontáž kompletní konstrukce střešního světlíku v konstrukci střešního pláště, včetně mechanických upevňovacích a spojovacích prostředků, klempířských prvků a souvisejícího příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Světlý rozměr rámu/křídla střešního světlíku: 600 x 600 mm	kus	11,00	250,00	2 750,00
		Střecha: Q2		11,00		
340		Plastová střešní taška pro odvětrání splaškové kanalizace, včetně příslušenství. Součástí položky je demontáž větrací střešní tašky v konstrukci střešního pláště, včetně mechanických upevňovacích a spojovacích prostředků, pružného napojení na kanalizační potrubí a souvisejícího příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	kus	6,00	100,00	600,00
		Střecha: P1		6,00		
341		Čistě cementová větrací hlavice pro odvětrání splaškové kanalizace, včetně oplechování prostupu střešním pláštěm a příslušenství. Součástí položky je demontáž cementové větrací hlavice v konstrukci střešního pláště, včetně mechanických upevňovacích a spojovacích prostředků, pružného napojení na kanalizační potrubí a souvisejícího příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	kus	6,00	200,00	1 200,00
		Střecha: P1		6,00		
342		Kompletní konstrukce komínové lávky, včetně oplechování prostupů střešním pláštěm a příslušenství. Součástí položky je demontáž nosné kovové konstrukce komínové lávky s dřevěnou fošnovou podlahou, povrchově upravené opakovaným syntetickým nátěrem, v místě výlezu ke stožáru se sírénou, včetně mechanických upevňovacích a spojovacích prostředků a souvisejícího příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Půdorysný rozměr lávky: ≤ 1600 x 400 mm Výška zábradlí: 1200 mm	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
		Střecha:		1,00		
343		Ukončení nároží sedlových střech. Součástí položky je demontáž a vybourání keramických hřebenačů na nároží sedlových střech uložených do pokrývačské malty a vyspárovaných; recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m	55,50	120,00	6 660,00
		Střecha: P3		55,50		
344		Ukončení hřebene sedlových střech. Součástí položky je demontáž a vybourání keramických hřebenačů sedlových střech uložených do pokrývačské malty a vyspárovaných; recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m	83,80	160,00	13 408,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sřecha: P4		83,80		
345		Soustava pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace. Součástí položky je demontáž částí svislých plastových nebo čistě cementových rozvodů vnitřní splaškové kanalizace v půdním prostoru do úrovně funkčního hrdla nad podlahou na půdě nebo v úrovni stropu nad 3.NP, případně v úrovni pod stropem, včetně příslušenství; recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Dimenze: DN 125 CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ DÉLKA ROZVODU: 7,0 m	kus	6,00	400,00	2 400,00
		Půda: R1		6,00		
346		Soustava pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace. Součástí položky je demontáž částí svislých plastových nebo čistě cementových rozvodů vnitřní splaškové kanalizace v půdním prostoru do úrovně funkčního hrdla nad podlahou na půdě nebo v úrovni stropu nad 3.NP, případně v úrovni pod stropem, včetně příslušenství; recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Dimenze: ≤ DN 110 CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ DÉLKA ROZVODU: 3,5 m	kus	6,00	300,00	1 800,00
		Půda: R2		6,00		
347		Zřízení otvoru kruhového půdorysu ve fošnovém záklopu v konstrukci podlahy v půdním prostoru, případně rozměrová a tvarová úprava stávajících otvorů, umožňující výměnu soustavy pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace. Součástí položky je zřízení nového otvoru kruhového půdorysu strojním řezáním nebo rozměrová a tvarová úprava stávajících otvorů ve stávajícím fošnovém záklopu v konstrukci podlahy v půdním prostoru; recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr otvoru: ≤ 200 mm Tloušťka fošnového záklopu: 50 mm	kus	12,00	200,00	2 400,00
		Půda: R1 + R2		12,00		
348		Tepelná izolace v konstrukci stropů nad 3.NP; rohože z minerálních vláken ve více vrstvách, případně foukaný minerální granulat. Součástí položky je odstranění částí tepelné izolace v konstrukci stropů nad 3.NP v rozsahu umožňujícím výměnu soustavy pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace. Po provedení montáže nové soustavy pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace bude minerální izolace beze zbytku instalována zpět otvorem ve stropní konstrukci, prostup bude tepelně utěsněn. Průměr otvoru: ≤ 200 mm Tloušťka izolace: ≤ 500 mm	m3	0,188	900,00	169,56
		Půda: R1 + R2 (3,14*(0,1*0,1)*0,5)*12		0,188		
349		Odstranění bezpečnostních prvků upozorňujících na sníženou podchodnou výšku konstrukcí a stavebních otvorů v půdním prostoru. Součástí položky je odstranění samolepicí pásky ze stavebních konstrukcí, rozřídění odstraněných hmot, likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Délka prvku: ≤ 1000 mm	kus	44,00	2,00	88,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půda:		44,00		
350		Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. kus Součástí položky je demontáž lemování z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 1400 x 800 mm Střecha: O1	kus	1,00	450,00	450,00
351		Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. kus Součástí položky je demontáž lemování z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 1075 x 800 mm Střecha: O2	kus	1,00	300,00	300,00
352		Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. kus Součástí položky je demontáž lemování z hladkého pozinkovaného plechu s vícevrstvou povrchovou úpravou na bázi plastu, s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 2600 x 1075 mm Střecha: O3	kus	1,00	900,00	900,00
353		Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. kus Součástí položky je demontáž lemování z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 1240 x 850 mm Střecha: O4	kus	1,00	400,00	400,00
354		Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. kus Součástí položky je demontáž lemování z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 800 x 800 mm Střecha: O5	kus	1,00	212,00	212,00
355		Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. kus Součástí položky je demontáž lemování z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	kus	1,00	356,00	356,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Púdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 1400 x 750 mm Střecha: O6		1,00		
356		Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. Součástí položky je demontáž lemování z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Púdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 775 x 750 mm Střecha: O7	kus	1,00	195,00	195,00
357		Průběžná atypická okapnice. Součástí položky je demontáž okapnice z hladkého pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměrná rozvinutá šířka okapnice: ≤ 800 mm Střecha: O8	m	222,75	98,00	21 829,50
358		Atypické oplechování úžlabí sedlových střech. Součástí položky je demontáž oplechování úžlabí z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Rozvinutá šířka oplechování úžlabí: ≤ 550 mm Střecha: O9	m	26,30	123,00	3 234,90
359		Průběžný atypický nadokapní (střešní) žlab. Součástí položky je demontáž nadokapního (střešního) žlabu z hladkého pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, s letovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků a žlabových háků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr žlabu: 200 mm Minimální rozvinutá šířka nadokapního žlabu: ≤ 600 mm Maximální rozvinutá šířka nadokapního žlabu: ≤ 850 mm Střecha: O10	m	222,75	174,00	38 758,50
360		Atypické lemování štítového zdiva. Součástí položky je demontáž lemování z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Rozvinutá šířka lemování štítového zdiva bez krycí lišty: ≤ 330 mm Střecha: O11	m	72,10	90,00	6 489,00
361		Průběžný atypický podokapní žlab. Součástí položky je demontáž podokapního žlabu z hladkého pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, s letovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků a žlabových háků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m	4,73	160,00	756,80

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Průměr žlabu: 150 mm Rozvinutá šířka podokapního žlabu: ≤ 350 mm Střecha: O13		4,73		
362		Jednodílné, případně více-dílné atypické oplechování vodorovných ploch komínového zdiva mezi zděnými prvky cimbůří. Součástí položky je demontáž oplechování z hladkého nerezového plechu se svařovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Základní půdorysný rozměr komínové hlavy v úrovni cimbůří: ≤ 3100 x 1575 mm Půdorysný rozměr cimbůří: ≤ 300 x 300 mm Předpokládaný půdorysný rozměr komínových průduchů: ≤ 625 x 725 mm Počet komínových průduchů: ≥ 3 ks Průměr komína kruhového průřezu: ≥ 300 mm Počet komínů kruhového průřezu: 1 ks Střecha: O15a	kus	1,00	900,00	900,00
363		Jednodílné atypické oplechování vodorovných ploch cihelného zdiva prvků cimbůří komína. Součástí položky je demontáž oplechování z hladkého nerezového plechu se svařovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. ZÁKLADNÍ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: ≤ 300x300 mm POČET ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: 14 ks Střecha: O15b	kus	14,00	91,00	1 274,00
364		Atypické lemování prostupu stožáru sedlovou střechou. Součástí položky je demontáž lemování prostupu z hladkého pozinkovaného plechu s lemovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr stožáru: ≤ 120 mm Střecha: O19	kus	1,00	111,00	111,00
365		Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Součástí položky je demontáž lemování prostupu z hladkého pozinkovaného plechu s vícevrstvou povrchovou úpravou na bázi plastu, s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr vzduchotechnického potrubí: 450 mm Střecha: O20	kus	1,00	415,00	415,00
366		Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Součástí položky je demontáž lemování prostupu z hladkého pozinkovaného plechu s vícevrstvou povrchovou úpravou na bázi plastu, s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr vzduchotechnického potrubí: 400 mm	kus	1,00	395,00	395,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Střecha: O21		1,00		
367		Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Součástí položky je demontáž lemování prostupu z hladkého pozinkovaného plechu s vícevrstvou povrchovou úpravou na bázi plastu, s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr vzduchotechnického potrubí: 315 mm	kus	1,00	299,00	299,00
		Střecha: O22		1,00		
368		Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Součástí položky je demontáž lemování prostupu z hladkého pozinkovaného plechu s vícevrstvou povrchovou úpravou na bázi plastu, s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr vzduchotechnického potrubí: 200 mm	kus	2,00	195,00	390,00
		Střecha: O23		2,00		
369		Atypické oplechování štitového okraje sedlové střechy. Součástí položky je demontáž oplechování z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Rozvinutá šířka oplechování štitového okraje: ≤ 350 mm	m	12,40	91,00	1 128,40
		Střecha: O24		12,40		
370		Atypická svodná soustava. Součástí položky je demontáž svodné soustavy z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými, letovanými nebo nýťovanými spoji, s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, včetně mechanických upevňovacích prostředků, kotlíku, tvarovek a příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 16,5 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≤ 520 mm 3) Koleno ≤ 60°, průměr 150 mm - 5 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks	kus	1,00	3 003,00	3 003,00
		Střecha: O26		1,00		
371		Atypická svodná soustava. Součástí položky je demontáž svodné soustavy z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými, letovanými nebo nýťovanými spoji, s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, včetně mechanických upevňovacích prostředků, kotlíku, tvarovek a příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 16,0 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm	kus	1,00	3 002,00	3 002,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3) Koleno $\leq 60^\circ$, průměr 150 mm - 3 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Střecha: O27		1,00		
372		Atypická svodná soustava. Součástí položky je demontáž svodné soustavy z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými, letovanými nebo nýťovanými spoji, s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, včetně mechanických upevňovacích prostředků, kotlíku, tvarovek a příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 16,5 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno $\leq 60^\circ$, průměr 150 mm - 3 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Střecha: O28	kus	1,00	3 003,00	3 003,00
373		Atypická svodná soustava. Součástí položky je demontáž svodné soustavy z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými, letovanými nebo nýťovanými spoji, s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, včetně mechanických upevňovacích prostředků, kotlíku, tvarovek a příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 17,0 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno $\leq 60^\circ$, průměr 150 mm - 3 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Střecha: O29	kus	1,00	3 004,00	3 004,00
374		Atypická svodná soustava. Součástí položky je demontáž svodné soustavy z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými, letovanými nebo nýťovanými spoji, s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, včetně mechanických upevňovacích prostředků, kotlíku, tvarovek a příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 17,5 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno $\leq 60^\circ$, průměr 150 mm - 5 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Střecha: O30	kus	1,00	3 005,55	3 005,55
375		Atypická svodná soustava.	kus	1,00	3 004,44	3 004,44

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je demontáž svodné soustavy z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými, leťovanými nebo nýťovanými spoji, s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, včetně mechanických upevňovacích prostředků, kotlíků, tvarovek a příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 17,0 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleny $\leq 60^\circ$, průměr 150 mm - 3 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Střecha: O31		1,00		
376		Atypická svodná soustava. Součástí položky je demontáž svodné soustavy z hladkého pozinkovaného plechu s falcovanými, leťovanými nebo nýťovanými spoji, s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, včetně mechanických upevňovacích prostředků, kotlíků, tvarovek a příslušenství, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 19,5 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleny $\leq 60^\circ$, průměr 150 mm - 5 ks 4) Nasouvací žlabový kotlík - 1 ks Přodorysný rozměr v horní části: $\geq 350 \times 350$ mm Přodorysný rozměr ve spodní části: $\geq 200 \times 200$ mm Výška: 400 mm Průměr odtoku: 150 mm Průměr připojeného žlabu: 150 mm 5) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 6) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 12 ks Střecha: O32	kus	1,00	3 562,00	3 562,00
377		Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Součástí položky je demontáž lemování prostupu z hladkého pozinkovaného plechu s vícevrstvou povrchovou úpravou na bázi plastu, s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr vzduchotechnického potrubí: 150 mm Střecha: O33	kus	1,00	132,00	132,00
378		Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Součástí položky je demontáž lemování prostupu z hladkého pozinkovaného plechu s vícevrstvou povrchovou úpravou na bázi plastu, s falcovanými spoji, včetně mechanických upevňovacích prostředků, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr vzduchotechnického potrubí: 125 mm	kus	1,00	98,00	98,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Střecha: O34		1,00		
379		Nevyztužený betonový potěr v úrovni komínové hlavy a cimbuří; nosná konstrukce klempířských prvků. Nosná konstrukce klempířských prvků v úrovni komínové hlavy a cimbuří je tvořená nevyztuženým betonovým potěrem připojeným ke zdivu cihelnému. Součástí položky bude strojní dělení, ruční vybourání betonu, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: ≤ 80 mm Střecha: O15a: $((3,1*1,575)-(0,625*0,725*3)-(3,14*0,15*0,15))*0,08$	m3	0,276	4 005,29	1 106,25
380		Ruční mechanické odstranění destruovaných částí dřevěných prvků v původní nosné konstrukci krovu (viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí). Část stávajících dřevěných prvků v původní nosné konstrukci krovu, napadených dřevokazným hmyzem a hnilobou, bude ručně mechanicky zbavená destruovaného povrchu, očištěna a připravena k provedení tlakové chemické injektáže. Způsob a rozsah odstranění destruovaných částí konstrukce krovu je podrobně specifikován v Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, bod 6, 7 a 8. Součástí položky je rozřídění a bezpečné uložení odstraněných hmot tak, aby nedošlo ke kontaminaci zdravého dřeva v konstrukci krovu; manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Bod 6a: Vazný trám; průřez prvku 200 x 250 mm; délka 1150 mm; počet 8 ks Bod 6b: Krátče; průřez prvku 200 x 230 mm; délka 850 mm; počet 24 ks Bod 7: Vazný trám; průřez prvku 200 x 250 mm; délka 13600 mm; počet 1 ks Bod 8: Dolní část ramene hlavní vazby; průřez prvku 180 x 250-350 mm; délka 1500 mm; počet 1 ks	m3	2,159	4 005,29	8 649,02
381		Pozednice (A1; viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí); demontáž a likvidace. Demontáž částí stávajících destruovaných prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 220x160 mm Délka prvku: 26500 mm Počet prvků: 1 ks Demontáž destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: $(0,22*0,16*26,5*1)$	m3	0,933	6 231,00	5 812,28
382		Pozednice (A2; viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí); demontáž a likvidace.	m3	0,158	6 231,00	986,99

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž částí stávajících destruovaných prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 220x160 mm Délka prvku: 4500 mm Počet prvků: 1 ks Demontáž destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,22*0,16*4,5*1)		0,158		
383		Pozednice (A3; viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí); demontáž a likvidace. Demontáž částí stávajících destruovaných prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 220x160 mm Délka prvku: 3300 mm Počet prvků: 1 ks Demontáž destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,22*0,16*3,3*1)	m3	0,116	6 231,00	723,79
384		Šikmá vzpěra (B1; viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí); demontáž a likvidace. Demontáž částí stávajících destruovaných prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 100x140 mm Délka prvku: 1000 mm Počet prvků: 1 ks Demontáž destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,1*0,14*1,0*1)	m3	0,014	6 231,00	87,23
385		Vaznice (C1; viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí); demontáž a likvidace.	m3	0,067	6 231,00	418,72

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž částí stávajících destruovaných prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 280x160 mm Délka prvku: 1500 mm Počet prvků: 1 ks Demontáž destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,28*0,16*1,5*1)		0,067		
386		Sloupek (D1; viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí); demontáž a likvidace. Demontáž částí stávajících destruovaných prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 150x150 mm Délka prvku: 2500 mm Počet prvků: 1 ks Demontáž destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,15*0,15*2,5*1)	m3	0,056	6 231,00	350,49
387		Krátče (F1; viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí); demontáž a likvidace. Demontáž částí stávajících destruovaných prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, roztřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 200x230 mm Délka prvku: 1000 mm Počet prvků: 6 ks + 1 ks Demontáž destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,2*0,23*1,0*7)	m3	0,056	6 231,00	350,49
388		Krokev (G1; viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí); demontáž a likvidace.	m3	0,173	6 231,00	1 076,72

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	Š001 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž částí stávajících destruovaných prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 160x120 mm Délka prvku: 4500 mm Počet prvků: 2 ks Demontáž destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,16*0,12*4,5*2)		0,173		
389		Krokev (G2; viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí); demontáž a likvidace. Demontáž částí stávajících destruovaných prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 160x120 mm Délka prvku: 4000 mm Počet prvků: 1 ks Demontáž destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,16*0,12*4,0*1)	m3	0,077	6 000,00	460,80
390		Námětek (I1); demontáž a likvidace. Demontáž částí stávajících nefunkčních prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 40x100 mm Délka prvku: 800 mm Počet prvků: 218 ks Demontáž dřevěných prvků v původní konstrukci krovu: (0,04*0,1*0,8*218)	m3	0,698	6 000,00	4 185,60
391		Námětek (I2); demontáž a likvidace.	m3	0,952	6 000,00	5 709,60

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž částí stávajících nefunkčních prvků v původní nosné konstrukci krovu, které rozsahem a formou poškození nelze zachovat nebo sanovat. Součástí položky je dělení poškozených prvků, jejich demontáž, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. V případě, že dojde v souvislosti s odstraněním poškozených prvků k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Průřez prvku: 40x100 mm Délka prvku: 1300 mm Počet prvků: 183 ks Demontáž dřevěných prvků v původní konstrukci krovu: (0,04*0,1*1,3*183)		0,952		
392		Střešní latě (K1); demontáž a likvidace. Demontáž částí stávajících nefunkčních prvků v původní konstrukci střešního pláště, které nelze využít v nové skladbě střechy. Součástí položky je dělení prvků, jejich demontáž, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 50x30 mm Celková délka: 5244 bm + 3741 bm Demontáž dřevěných prvků v původní konstrukci střešního pláště: (0,05*0,03*(5244+3741))	m3	13,478	1 000,00	13 477,50
393		Bednění - záklop z prken pod nástřešními žláby a v okrajích římsy (L2); demontáž a likvidace. Demontáž částí stávajících nefunkčních prvků v původní konstrukci střešního pláště, které nelze využít v nové skladbě střechy. Součástí položky je dělení prvků, jejich demontáž, recyklace, rozřídění a druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka prken: ≤ 25 mm Celková plocha: 119,5 m² + 105,5 m² Demontáž dřevěných prvků v původní konstrukci střešního pláště: (0,025*(119,5+105,5))	m3	5,625	1 000,00	5 625,00
Celkem za		15 Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot				1 036 627,04
Díl:	16	Lešení, stavební výtah, shoz, mobilní hydraulická plošina				
394		Vnitřní pomocné prostorové lešení - pronájem, doprava, zřízení, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž. Je navrženo použití pomocného prostorového lešení pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou výšky do 2 m, zatížení do 150 kg/m², po celou dobu výstavby. 1.NP: 1.13: 9,62 1.16: 23,83 1.17: 17,15 1.18: 61,39 1.19a: 54,17 1.19b: 10,59 1.20: 10,60 1.21: 10,55 1.22: 1,28	m2	551,09	46,00	25 349,96

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.23:		1,10		
		1.24:		1,47		
		1.25:		3,27		
		1.26:		9,83		
		1.27:		12,17		
		1.28:		3,32		
		1.29:		2,03		
		1.30:		1,52		
		1.31:		95,78		
		1.32:		2,67		
		1.33:		15,64		
		1.34:		18,24		
		1.35:		45,35		
		1.36:		8,56		
		1.37:		37,83		
		1.43:		55,39		
		1.44:		8,90		
		1.45:		7,73		
		1.46:		13,64		
		1.47:		7,47		
395		Vnitřní pomocné prostorové lešení - pronájem, doprava, zřízení, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž.	m2	1 056,32	65,00	68 660,80
		Je navrženo použití pomocného prostorového lešení pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou výšky nad 2 m, zatížení do 150 kg/m², po celou dobu výstavby.				
		2.NP:				
		2.18:		22,25		
		2.19:		39,64		
		2.20:		62,08		
		3.NP:				
		3.03:		18,92		
		Pokoj I:		28,40		
		Pokoj II:		42,04		
		Půda:				
		Výkres D.2.1a.07: (613,4-1,16-2,8-1,81)		607,630		
		Výkres D.2.1a.08: ((97,05+163,79)-0,88-20,59-2,59-1,42)		235,360		
396		Venkovní lehké řadové stěnové lešení, včetně zábradlí a ochranné sítě - pronájem, doprava, zřízení, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž.	m2	2 555,39	200,00	511 078,90
		Je navrženo použití lehkého řadového stěnového lešení, včetně zábradlí a ochranné sítě pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou výšky do 17 m, šířka podlahy ≤ 900 mm, zatížení do 200 kg/m², po celou dobu výstavby. Součástí jednotkové ceny bude zohlednění ztížených podmínek pro montáž lešení na severovýchodní straně objektu, v místě navazující budovy obecního úřadu. Před zahájením montáže lešení předloží zhotovitel pracovní skupině k odsouhlasení dokumentaci návrhu konstrukce lešení, včetně založení, upevnění, montážního postupu a statického posouzení.				
		SEVEROZÁPAD 1: (13,85*16,67)		92,38		
		SEVEROZÁPAD 2: (30,96*16,67)		516,10		
		SEVEROVÝCHOD: (55,8*16,67)		930,19		
		JIHOVÝCHOD: (46,76*16,67)		779,49		
		JIHOZÁPAD 1: (11,98*16,67)		199,71		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		JIHOZÁPAD 2: (37,53)		37,53		
397		Stavební výtah - pronájem, doprava, zřízení, zprovoznění, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž. Je navržen pronájem stavebního výtahu, doprava na staveniště a mimo staveniště, zřízení, zprovoznění včetně platné revize silnoproudé elektroinstalace, provoz po celou dobu výstavby v souladu s požadavky BOZP a demontáž venkovního nákladního stavebního výtahu v úrovni 1.NP/Půda, se zastávkami ve všech stanicích (podlažích). Výtah bude určen primárně pro přepravu materiálu, případně materiálu s obsluhou. Součástí položky zprovoznění výtahu budou stavební úpravy venkovních konstrukcí nezbytné pro montáž výtahu, připojení na zdroj silnoproudé elektrotechniky a zajištění revize silnoproudé elektroinstalace. Stav, provedení výtahu, funkce a provoz výtahu budou v souladu s požadavky BOZP. Před uvedením výtahu do provozu provede kontrolu stavu a související dokumentace koordinátor BOZP. Zjištění budou zapsána do Stavebního deníku.	soubor	2,00	50 000,00	100 000,00
		Pracovní výška: ≤ 17 m		2,00		
398		Shoz - pronájem, doprava, zřízení, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž. Je navržen pronájem, doprava, instalace, provoz po celou dobu výstavby a demontáž soustavy shozů stavební suti. Součástí položky zprovoznění shozu budou úpravy stavebních konstrukcí nezbytné pro montáž shozu. Stav, instalace a provoz shozu budou v souladu s požadavky BOZP. Před uvedením shozu do provozu provede kontrolu stavu a související dokumentace koordinátor BOZP. Zjištění budou zapsána do Stavebního deníku.	soubor	2,00	1 000,00	2 000,00
		Výška shozu: ≤ 17 m		2,00		
399		Teleskopická hydraulická montážní plošina - pronájem, doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP. Je navržen pronájem teleskopické hydraulické montážní plošiny na samohybném podvozku, s otočným košem; doprava, instalace, manipulace, provoz v souladu s BOZP. Součástí položky zprovoznění plošiny budou úpravy stavebních konstrukcí, zejména ochrana zpevněných ploch před poškozením. Stav, instalace a provoz plošiny budou v souladu s požadavky BOZP.	hod	60,00	200,00	12 000,00
		Výška zdvihu plošiny: ≤ 16 m		60,00		
Celkem za		16 Lešení, stavební výtah, shoz, mobilní hydraulická plošina				719 089,66
Díl:	17	Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební suti, recyklace, uložení				
400		Vnitřní a venkovní, horizontální a vertikální, ruční nebo s pomocí mechanizace, přesuny bouraných stavebních hmot, stavebních prvků a suti, přeprava, recyklace, případně uložení. Součástí položky pro přesuny bouraných hmot jsou veškeré náklady spojené s jejich ruční nebo mechanizovanou nákládkou, a to uvnitř i vně budovy, dále náklady na horizontální ruční nebo mechanizovaný přesun bouraných hmot v úrovni jednotlivých podlaží, vertikální přesun z úrovně jednotlivých podlaží a střechy do úrovně 1.NP, dále náklady na pronájem kontejnerů s plachtou, náklady na přepravu bouraných hmot do místa recyklace nebo skládky, náklady za recyklaci, případně náklady za uložení odpadu na skládce. Součástí položky je materiálová separace bouraných hmot, prvků a stavební suti. Po stávajících zpevněných plochách v areálu ústavu bude zhotoviteli umožněn pohyb stavební techniky s celkovou hmotností nepřesahující 3,5 t.	t	697,63	1 500,00	1 046 443,17
Celkem za		17 Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební suti, recyklace, uložení				1 046 443,17

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	18	Přesuny stavebních hmot a prvků				
401		Doprava stavebních hmot a prvků na staveniště, vnitřní a venkovní, horizontální a vertikální přesuny na staveništi, ručně nebo s pomocí mechanizace, manipulace. Součástí položky pro přesuny stavebních hmot a prvků jsou veškeré náklady spojené s jejich ruční nebo mechanizovanou nákládkou v místě pořízení, náklady na dopravu na staveniště, ruční nebo mechanizovanou vykládkou na staveništi, náklady na horizontální ruční nebo mechanizovaný přesun stavebních hmot a prvků z úrovně 1.NP do jednotlivých podlaží a na střeche, náklady na přesuny v úrovni jednotlivých podlaží, manipulace. Součástí položky je pronájem vozidel, vysokozdvizného vozíku, autojeřábu, vysokozdvizné plošiny, domíchávače betonu, čerpadla betonu a ostatní potenciálně související techniky a mechanizace. Po stávajících zpevněných plochách v areálu ústavu bude zhotoviteli umožněn pohyb stavební techniky s celkovou hmotností nepřesahující 3,5 t.	t	1 634,38	1 200,00	1 961 261,18
	Celkem za	18 Přesuny stavebních hmot a prvků				1 961 261,18
Díl:	19	Izolace proti vodě a vlhkosti				
402		Izolace proti zemní vlhkosti, případně radonu; dodávka izolační fólie a příslušenství, montáž. Izolace proti zemní vlhkosti, případně radonu, na vodorovné a svislé plochy včetně uchycení, je navržena ve formě homogenní hydroizolační fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC-P). Fólie bude svařitelná horkým vzduchem. Výrobek bude v souladu s požadavky ČSN EN 13967. Parametry izolace proti radonu budou odpovídat minimálně předpokládaným hodnotám uvedeným v aktuální mapě radonového indexu geologického podloží ČR, v souladu s vyhláškou č. 307/2002 SÚJB. Maximální předpokládaný radonový index geologického podloží – STŘEDNÍ. Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava materiálu, spojování, opracování prostupů a detailů, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka fólie: 1,5 mm	m2	769,81	320,00	246 339,06
	Skladba S1	1.NP:				
		1.13:		22,18		
		1.16:		36,62		
		1.18:		82,18		
		1.19a:		73,36		
		1.19b:		18,15		
		1.20:		15,17		
		1.35:		67,50		
		1.37:		57,56		
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21-1.26:		46,66		
	Skladba S2aS3	1.27-1.30:		30,01		
		1.31-1.32:		131,62		
		1.33:		32,47		
		1.34:		35,90		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		75,65		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.17:		28,63		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.45:		16,15		
403		Pojistná hydroizolace; nevyztužená fólie na bázi PVC-P se svařovanými spoji; dodávka izolační fólie a příslušenství, montáž. Doplnění fóliové pojistné hydroizolace ve skladbě stávající podlahy, na vodorovné a svislé plochy včetně uchycení, je navrženo ve formě homogenní hydroizolační fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC-P). Fólie bude svařitelná horkým vzduchem. Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava materiálu, spojování, opracování prostupů a detailů, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka fólie: 0,8 mm 2.NP: 2.18: $((1,5*1,5)-(0,525*0,2))+((1,5+0,25+1,5)*0,1)*1,15$ 3.NP: 3.03: $(1,05*1,5)+((1,05+1,5)*0,1)*1,15$	m2	4,39	262,00	1 149,39
				2,52		
				1,87		
404		Separáční geo-textilie; dodávka materiálu a montáž. Volně položená netkaná geo-textilie se separační a ochranou funkcí, zpevněná vpichováním, určená k použití na vodorovné a svislé plochy včetně uchycení. Parametry: Materiál: 100%-ní polypropylen Pevnost v tahu podélně: ≥ 20 kN/m (-2 kN/m) Pevnost v tahu příčně: $\geq 11,5$ kN/m (-1 kN/m) Tažnost podélně: ≥ 70 % (+/-20 %) Tažnost příčně: ≥ 115 % (+/-25 %) Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava materiálu, pokládka, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Plošná hmotnost: ≥ 300 g/m2	m2	1 548,34	45,00	69 675,08
	Skladba S1	1.NP:				
		1.13:		44,36		
		1.16:		73,24		
		1.18:		164,35		
		1.19a:		146,71		
		1.19b:		36,31		
		1.20:		30,35		
		1.35:		135,00		
		1.37:		115,13		
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21-1.26:		93,33		
	Skladba S2aS3	1.27-1.30:		60,02		
		1.31-1.32:		263,24		
		1.33:		64,94		
		1.34:		71,80		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		151,29		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.17:		57,25		
		1.45:		32,30		
		2.NP:				
		2.18: $((1,5*1,5)-(0,525*0,2))*2+((1,5+0,25+1,5)*0,1)*2*1,1$		5,01		
		3.NP:				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.03: $((1,05 \cdot 1,5) \cdot 2 + ((1,05 + 1,5) \cdot 0,1) \cdot 2) \cdot 1,1$		3,71		
405		Separální PE fólie s lepenými spoji v obou směrech. Doplnění separační fólie ve skladbě stávající podlahy, na vodorovné a svislé plochy. Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava materiálu, pokládka, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka fólie: $\geq 0,2$ mm 2.NP: 2.18: $((1,5 \cdot 1,5) - (0,525 \cdot 0,2)) + ((1,5 + 0,25 + 1,5) \cdot 0,2) \cdot 1,2$	m2	2,93	30,00	87,75
				2,93		
406		Pojistná hydro-izolace; dodávka materiálů a stavební chemie, aplikace. V místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody je navržena aplikace systémové vodotěsné pružné tekuté izolace. Nátěr je tvarovatelný, překrnuje trhliny do šířky 1,8 mm při předpokládané tloušťce $\geq 1,2$ mm (suchý stav). Aplikace pojistné hydro-izolace bude prováděna ve dvou vrstvách molitanovým válečkem nebo nerezovým hladítkem po celé ploše, s použitím všech systémových tvarovek a prvků. Nátěr bude aplikován na podlaže a stěnách sprchového koutu do výšky keramického obkladu. První vrstva bude provedena v bílé kontrolní barvě v tloušťce $\geq 0,6$ mm (suchý stav). Druhá vrstva bude provedena v šedé kontrolní barvě v tloušťce $\geq 0,6$ mm (suchý stav). Před zahájením aplikace izolace bude na stavenišťě přizván technik dodavatele systému pojistné hydro-izolace na náklady zhotovitele, který bude demonstrovat aplikaci a zajistí zaškolení pracovníků, kteří budou pojistnou hydro-izolaci provádět. Navržená pojistná hydro-izolace bude aplikována jako součást systému a její zpracování bude prováděno výhradně na základě technického listu výrobce. Součástí aplikace pojistné hydro-izolace bude plošná penetrace podkladu, aplikační a ochranné pomůcky, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Předpokládaná tloušťka: $\geq 1,2$ mm (suchý stav) 1.NP: 1.29: $(2,825 \cdot 2,2 + 1,125 \cdot 0,85) \cdot 1,1$ 2.NP: 2.18: $((3,59 + 3,475) / 2 \cdot (4,25 + 2,05)) + ((2,525 + 2,4) / 2 \cdot 0,2) + ((2,4 + 0,25 + 0,525 + 4,25 + 2,05) \cdot 0,15) \cdot 1,1$ 3.NP: 3.03: $((4,38 + 4,525 / 2) \cdot 4,25) + ((2,475 + 2,325 / 2) \cdot 0,45) - (0,8 \cdot 2,2) - (0,4 \cdot 0,6) + ((1,05 + 4,25) \cdot 0,15) \cdot 1,1$	m2	60,94	320,00	19 501,12
				7,89		
				24,311		
				28,742		
407		Separace nového zdiva z pórobetonu nebo plných pálených cihel od navazujícího stávajícího zdiva smíšeného nebo cihelného hydroizolační stěrkou; dodávka materiálu a aplikace. Stávající obvodové a vnitřní zdivo smíšené nebo z plných pálených cihel bude v místě kontaktu s nově navrženým zdivem z pórobetonu nebo plných pálených cihel izolováno jedno-komponentní cementovou hydroizolační stěrkou obsahující migrační a krystalizační příměsi utěsňující zdivo proti průniku vody. Aplikace stěrky bude umožněna na svislé, klenuté a vodorovné plochy ve dvou nebo více vrstvách, s přesahem.	m2	25,91	562,00	14 563,84

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry výrobku: Legislativa: výrobek bude svými vlastnostmi v souladu s ČSN EN 1504-2:2005 Chemická báze: Portlandský cement, křemičité plnivo, příměsi a specializované přísady Zrnitost (EN 12192-1): D_{max}:1 mm Tloušťka jedné vrstvy: min. 2 mm / max. 5 mm Pevnost v tlaku (dle EN 196-1): ≥ 35 N/mm² Pevnost v tahu (dle EN 196-1): ≥ 6 N/mm² Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1504-2): SD < 5 m (třída I, ČSN EN ISO 7783-2) Rychlost pronikání vody v kapalně fázi (ČSN EN 1504-2): w < 0,1 kg/m².h.0,5 (ČSN EN 1062-3) Soudržnost odtrhovou zkouškou (ČSN EN 1504-2): ≥ 1,0 (0,7) N/mm² (ČSN EN 1542) Součástí aplikace separační hydroizolační stěrky bude plošná penetrace podkladu, aplikační a ochranné pomůcky, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků.				
		1.NP:				
		Pórobetonové zdivo tloušťky 50 mm:		0,84		
		Pórobetonové zdivo tloušťky 100 mm:		15,28		
		Pórobetonové zdivo tloušťky 125 mm:		2,97		
		Pórobetonové zdivo tloušťky 150 mm:		4,29		
		Pórobetonové zdivo tloušťky 300 mm:		2,53		
	Celkem za	19 Izolace proti vodě a vlhkosti				351 316,24
Díl:	20	Tepelné izolace				
408		Tepelná izolace těžké plovoucí podlahy; dodávka izolantu a montáž. Tepelná izolace těžké plovoucí podlahy rovinnými deskami z expandovaného stabilizovaného pěnového polystyrenu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desek technologií odporového strunového dělení. Případné spáry mezi deskami izolantu nebo v místě styku s navazujícími svislými stavebními konstrukcemi budou v celém objemu vyplněny PU pěnou. Tepelná izolace bude položena ve dvou vrstvách s překrytím spár. Spodní vrstva tepelné izolace bude v tloušťce 50 mm a bude sloužit pro uložení tepelně izolovaných rozvodů vnitřních instalací. Minimální požadované parametry izolantu v souladu s ČSN EN 13163: Součinitel tepelné vodivosti λD: ≤ 0,035 (W/m.K) Napětí v tlaku CS (10): ≥ 150 kPa Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Celková tloušťka tepelné izolace: 140 mm	m ²	289,86	310,00	89 856,91
	Skladba S1	1.NP:				
		1.13:		16,92		
		1.16:		19,67		
		1.18:		71,13		
		1.19a:		64,85		
		1.19b:		13,84		
		1.20:		12,42		
		1.35:		40,08		
		1.37:		45,40		
	Skladba S3	1.NP:				
		1.28:		1,67		
		1.29:		2,00		

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.30:		1,89		
409		Tepelná izolace těžké plovoucí podlahy; dodávka izolantu a montáž. Tepelná izolace těžké plovoucí podlahy rovinnými deskami z expandovaného stabilizovaného pěnového polystyrenu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desek technologií odporového strunového dělení. Případné spáry mezi deskami izolantu nebo v místě styku s navazujícími svislými stavebními konstrukcemi budou v celém objemu vyplněny PU pěnou. Tepelná izolace bude položena ve dvou vrstvách s překrytím spár. Spodní vrstva tepelné izolace bude v tloušťce 50 mm a bude sloužit pro uložení tepelně izolovaných rozvodů vnitřních instalací.	m2	303,30	320,00	97 056,96
		Minimální požadované parametry izolantu v souladu s ČSN EN 13163: Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D \leq 0,035$ (W/m.K) Napětí v tlaku CS (10): ≥ 150 kPa				
		Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí.				
		Celková tloušťka tepelné izolace: 150 mm				
	Skladba S2	1.NP:				
		1.21:		11,14		
		1.22:		2,24		
		1.23:		1,45		
		1.24:		1,96		
		1.25:		3,73		
		1.26:		12,53		
		1.27:		12,51		
		1.31:		107,55		
		1.32:		3,44		
		1.33:		24,73		
		1.34:		24,31		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		64,36		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.17:		21,66		
		1.45:		11,50		
410		Tepelná izolace podlahy na terénu pod konstrukcí vnitřní rampy nebo schodiště z monolitického betonu a navazujících svislých konstrukcí; dodávka izolantu a montáž. Tepelná izolace podlahy na terénu pod konstrukcí vnitřní rampy nebo schodiště z monolitického betonu a navazujících svislých konstrukcí rovinnými deskami z extrudovaného polystyrenu. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava desek technologií odporového strunového dělení. Případné spáry mezi deskami izolantu nebo v místě styku s navazujícími svislými stavebními konstrukcemi budou v celém objemu vyplněny PU pěnou. Tepelná izolace bude položena ve dvou vrstvách s překrytím spár. Spodní vrstva tepelné izolace bude v tloušťce 50 mm a bude sloužit pro uložení tepelně izolovaných rozvodů vnitřních instalací.	m2	29,02	600,00	17 412,62

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Minimální požadované parametry izolantu v souladu s ČSN EN 13164: Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D \leq 0,035$ (W/m.K) Napětí v tlaku CS (10): ≥ 500 kPa Celková tloušťka tepelné izolace: 150 mm 1.NP: 1.16: (8,31+0,225*2,625)*1,1 1.21: (1,74+0,225*1,2)*1,1 1.27: (1,82+0,225*1,5)*1,1 1.33: (0,375*2,175)*1,1 1.34: (1,475*0,75+1,475*0,225+0,225*0,3*2)*1,1 1.35: (9,74)*1,1 1.37: (0,73*1,325+0,165*1,325)*1,1				
	Celkem za	20 Tepelné izolace				204 326,49
Díl:	21	Tesařské konstrukce				
411	A1	Pozednice. Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 220x160 mm Délka prvku: 26500 mm Počet prvků: 1 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,22*0,16*26,5*1)*1,1	m3	1,026	10 000,00	10 260,80
412	A2	Pozednice.	m3	0,174	10 000,00	1 742,40

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 220x160 mm Délka prvku: 4500 mm Počet prvků: 1 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,22*0,16*4,5*1)*1,1		0,174		
413	A3	Pozednice. Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 220x160 mm Délka prvku: 3300 mm Počet prvků: 1 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,22*0,16*3,3*1)*1,1	m3	0,128	10 000,00	1 277,76
414	B1	Šikmá vzpěra.	m3	0,015	10 000,00	154,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesafské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 100x140 mm Délka prvku: 1000 mm Počet prvků: 1 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,1*0,14*1,0*1)*1,1		0,015		
415	C1	Vaznice. Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesafské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 280x160 mm Délka prvku: 1500 mm Počet prvků: 1 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,28*0,16*1,5*1)*1,1	m3	0,074	10 000,00	739,20
416	D1	Sloupek.	m3	0,062	10 000,00	618,75

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 150x150 mm Délka prvku: 2500 mm Počet prvků: 1 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,15*0,15*2,5*1)*1,1		0,062		
417	E1	Vaznice. Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 140x180 mm Délka prvku: 1500 mm Počet prvků: 1 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,14*0,18*1,5*1)*1,1	m3	0,042	10 000,00	415,80
418	F1	Krátče.	m3	0,354	10 000,00	3 542,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující částí krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 200x230 mm Délka prvku: 1000 mm Počet prvků: 6 ks + 1 ks Nahrazení destrúovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,2*0,23*1,0*7)*1,1		0,354		
419	G1	Krokev. Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující částí krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 160x120 mm Délka prvku: 4500 mm Počet prvků: 2 ks Nahrazení destrúovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,16*0,12*4,5*2)*1,1	m3	0,190	10 000,00	1 900,80
420	G2	Krokev.	m3	0,084	10 000,00	844,80

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 160x120 mm Délka prvku: 4000 mm Počet prvků: 1 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,16*0,12*4,0*1)*1,1		0,084		
421	H1	Kleština. Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24, s předvrtanými otvory. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou novodobé svorníkové, se statickým účinkem (svorníky nejsou součástí dodávky). Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků (zejména předvrtání otvorů), výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na zřízení pomocných nosných konstrukcí nebo lešení, případně k požadavku na další předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 60x160 mm Délka prvku: 4000 mm Počet prvků: 92 ks Doplnění původní konstrukce krovu o prvky se statickým účinkem: (0,06*0,16*4,0*92)*1,1	m3	3,886	10 000,00	38 860,80
422	H2	Kleština.	m3	2,334	10 000,00	23 337,60

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24, s předvrtanými otvory. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou novodobé svorníkové, se statickým účinkem (svorníky nejsou součástí dodávky). Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků (zejména předvrtání otvorů), výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na zřízení pomocných nosných konstrukcí nebo lešení, případně k požadavku na další předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 60x160 mm Délka prvku: 3400 mm Počet prvků: 65 ks Doplnění původní konstrukce krovu o prvky se statickým účinkem: (0,06*0,16*3,4*65)*1,1		2,334		
423	H3	Svorník. Nově navržené kleštiny H1 a H2 budou ke stávající konstrukci krovu upevněny prostřednictvím svorníkového spoje se statickým účinkem. Součástí položky pro montáž svorníkových spojů je zřízení mobilního lešení v půdním prostoru a jeho demontáž, včetně pronájmu, dopravy, přesunů, manipulace a úhrady souvisejících poplatků. Montáž svorníků bude provedena v souladu s požadavky PD a Statického posouzení. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Složení svorníkového spoje: Závitová tyč M16; pevnost 4.8; délka 350 mm Hmoždinka "Buldog" 50/17 mm, tloušťka materiálu ≥ 1 mm: 2 ks Atypická plochá podložka 50x50x5 mm: 2 ks Pojistná matice M16: 2 ks Povrchová úprava prvků: žárové zinkování Počet prvků: 92 ks + 66 ks Doplnění původní konstrukce krovu o prvky se statickým účinkem:	kus	158,000	250,00	39 500,00
424	I1	Námětek.	m3	0,767	10 000,00	7 673,60

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků, v odůvodněných případech pak strojně instalovanými konvexními hřebíky s povrchovou úpravou. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 40x100 mm Délka prvku: 800 mm Počet prvků: 218 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,04*0,1*0,8*218)*1,1		0,767		
425	I2	Námětek. Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků, v odůvodněných případech pak strojně instalovanými konvexními hřebíky s povrchovou úpravou. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 40x100 mm Délka prvku: 1300 mm Počet prvků: 183 ks Nahrazení destruovaných prvků v původní konstrukci krovu: (0,04*0,1*1,3*183)*1,1	m3	1,047	10 000,00	10 467,60
426	J1	Kontra-latě (viz D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6). Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně hraněných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Upevnění kontra-latí je navrženo vruty do dřeva s povrchovou úpravou, v odůvodněných případech konvexními hřebíky s povrchovou úpravou aplikovanými strojně, pneumatickou hřebíkovačkou. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, dodávka a aplikace těsnicí pěny pod kontra-latě, montáž kontra-latí, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků.	m3	5,320	7 000,00	37 237,20

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Průřez prvku: 60x40 mm Celková délka: 1125 bm + 890 bm Nová skladba střešního pláště: $(0,06 \times 0,04 \times (1125 + 890)) \times 1,1$		5,320		
427	K1	Střešní latě (viz D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6). Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně hraněných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Upevnění střešních latí je navrženo konvexními hřebíky s povrchovou úpravou aplikovanými strojně, pneumatickou hřebíkovačkou. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, montáž střešních latí, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 60x40 mm Celková délka: 5244 bm + 3741 bm Nová skladba střešního pláště: $(0,06 \times 0,04 \times (5244 + 3741)) \times 1,1$	m3	23,720	6 200,00	147 066,48
428		Hřebenové a nárožní latě (viz D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6).	m3	0,368	6 000,00	2 206,51

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	S001 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně hraněných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Upevnění hřebenových a nárožních latí k univerzálnímu držáku je navrženo vruty do dřeva s povrchovou úpravou. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, montáž hřebenových a nárožních latí, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez prvku: 60x40 mm Celková délka: 55,5 bm + 83,8 bm Nová skladba střešního pláště: $(0,06 \cdot 0,04 \cdot (55,5 + 83,8)) \cdot 1,1$		0,368		
429	L1	Bednění - záklop z prken (viz D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6). Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně hraněných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Prkna budou instalována s průběžnou řízenou dilatační spárou v každé řadě prken. Upevnění prken bednění je navrženo konvexními hřebíky aplikovanými strojně, pneumatickou hřebíkovačkou. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, montáž bednění, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka prken: ≥ 25 mm Šířka prken v intervalu: 100 mm až 150 mm Celková plocha: 838,5 m² + 631,5 m² Nová skladba střešního pláště: $(0,025 \cdot (838,5 + 631,5)) \cdot 1,1$	m3	40,425	6 000,00	242 550,00
430	L2	Bednění - záklop z prken pod nástřešní žlaby a okapnici (viz Detail D2 a D3). Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně hraněných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Prkna budou instalována s průběžnou řízenou dilatační spárou v každé řadě prken. Upevnění prken bednění je navrženo konvexními hřebíky aplikovanými strojně, pneumatickou hřebíkovačkou. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, montáž bednění, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka prken: ≥ 25 mm Šířka prken v intervalu: 100 mm až 150 mm Celková plocha: 119,5 m² + 105,5 m² Nová skladba střešního pláště: $(0,025 \cdot (119,5 + 105,5)) \cdot 1,1$	m3	6,188	6 000,00	37 125,00
431		Latě určené k vyrovnání nerovností horního líce krokví v konstrukci krovu, pod nově zřízené bednění ve skladbě střešního pláště (viz D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6). Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně hraněných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Upevnění latí je navrženo vruty do dřeva s povrchovou úpravou, v odůvodněných případech konvexními hřebíky s povrchovou úpravou aplikovanými strojně, pneumatickou hřebíkovačkou. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, zejména výšky profilu; dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, montáž latí, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Maximální průřez prvku: 100x60 mm Celková délka: 1125 bm + 890 bm Nová skladba střešního pláště: $(0,1 \cdot 0,06 \cdot (1125 + 890)) \cdot 1,1$	m3	13,299	6 000,00	79 794,00
				13,299		

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
432		Tesané dřevěné prvky určené k částečnému nebo úplnému nahrazení destruovaných krátkat v původní nosné konstrukci krovu (viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí). Součástí položky je dodávka strojně čtyřstranně tesaných chemicky ošetřených prvků ze smrkového řeziva třídy C24. Spoje původních a nových konstrukčních prvků budou tradiční tesařské, s použitím dřevěných spojovacích prvků, v odůvodněných případech kovových kovaných spojovacích a upevňovacích prvků. Součástí položky je zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, úprava a příprava zachovaných původních konstrukcí umožňující instalaci nových prvků, výroba nových prvků, jejich opracování a montáž. V případě, že dojde v souvislosti s dodatečnou instalací nových prvků do původní konstrukce krovu k požadavku na demontáž navazující části krovu, zřízení pomocných nosných, transportních nebo montážních konstrukcí, použití zdvihacího zařízení a ostatní předvídatelné činnosti vyplývající z obsahu PD, Statického posouzení a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, budou tyto činnosti součástí dodávky. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka spojovacího a upevňovacího materiálu, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků.	m3	1,032	9 000,00	9 290,16

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Bod 6b: Krátče; průřez prvku 200 x 230 mm; délka 850 mm; počet 24 ks		1,032		
433		Chemické ošetření původních dřevěných prvků v konstrukci krovu (viz D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6 a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí).	m2	2 954,41	50,00	147 720,41
		Stávající dřevěné prvky v konstrukci krovu budou celoplošně očištěny mechanicky a současně tlakovým vzduchem. Očištěný povrch dřevěných prvků bude chemicky ošetřen speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem na bázi rozpouštědla, účinného typu FB, P, Ip, 1, 2, 3, D, SP, s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz. Bude proveden celoplošný trojnásobný nástřik airless stříkáním, v odůvodněných případech nátěr, v souladu s technologickým předpisem výrobce. Jednotlivé vrstvy chemického nástřiku budou barevně odlišeny tak, aby byla umožněna vizuální kontrola rozsahu provedení. Podrobnosti k požadavku na chemické ošetření dřeva v konstrukci střechy jsou uvedeny v Posudku zdravotního stavu dřevěných konstrukcí krovů, který je nedílnou součástí PD pro provádění stavby. Součástí položky je dodávka chemických přípravků a jejich aplikace, včetně dodávky aplikačních a ochranných pomůcek. Součástí položky je zajištění zpřístupnění konstrukce krovu prostřednictvím mobilního prostorového lešení nebo atypických pomocných konstrukcí se srovnatelnou funkcí. Zhotovitel je povinen při provádění prací zamezit úniku chemických přípravků do ovzduší.				
		Pozednice: (41,724+17,404+16,948+63,916+69,616+47,272+10,032+9,728+8,284+7,942+5,502+13,062+7,896+3,696)*1,05		339,17		
		Vazný trám: (123,3+72,135+16,83+15,12+17,28+3,87+4,86+2,97+8,1+5,085+4,41+8,82+3,24+2,16+2,688)*1,05		305,41		
		Krátče: (44,64+63,92+5,12)*1,05		119,36		
		Vaznice: (42,273+31,647+34,958+24,409+9,779+8,162)*1,05		158,79		
		Šikmý sloupek: (74,8+40,32+11,232)*1,05		132,67		
		Rozpěra: (48,312+28,8+5,328+2,232+2,736+3,744+1,584+1,728)*1,05		99,19		
		Hambálek: (146,328+100,352+6,832+3,528+9,744+2,464+2,856+2,296+3,472+4,928+2,184+3,36+2,128+1,512+1,96+2,352+2,912+2,688+5,04+4,144+4,76+3,136+2,184+0,896+1,176+1,008)*1,05		340,45		
		Pásek: (50,4)*1,05		52,92		
		Vaznice: (8,832+41,984+2,24+3,136+2,176+11,264+11,84+3,008+11,008+6,144+4,992+3,712+5,12)*1,05		121,23		
		Šikmá vzpěra: (55,44+2,448+6,336+71,04+1,728+9,6)*1,05		153,92		
		Střední vaznice: (39,771+32,724+26,568+4,617+5,589+5,265+7,614+12,636+3,24)*1,05		144,93		
		Sloupek: (1,472+0,768+1,38+0,816+0,8+0,304+0,832+0,912+0,532)*1,05		8,21		
		Krokev: (390,096+261,632+15,68+12,992+10,304+7,616+4,704+3,64+24,192+4,2+6,944+7,392+2,24+4,368+3,696+3,08+2,464+1,848+3,416+2,912+1,792+0,392+3,36+2,8+2,408+4,144+1,736+1,12+2,296+10,92+6,272+5,712+4,48+3,248+2,016+2,016+4,32+2,052)*1,05		876,23		
		Nárožní krokev: (13,568+6,528+10,88)*1,05		32,52		
		Úžlabní krokev: (6,784)*1,05		7,12		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Věšadla: $(15,68+18,08+1,68+0,48+2,16+6,688+6,16+5,192+3,2)*1,05$		62,29		
434		Chemické ošetření původních dřevěných prvků v konstrukci stropu, podlahy, kupole a provozní lávky v půdním prostoru (viz Výkres D.2.1a.07, Výkres D.2.1a.08 a Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí). Stávající dřevěné prvky v konstrukci stávající fošnové podlahy na půdě, nosných dřevěných stropních prvků nad úrovní podlahy, konstrukce dřevěné provozní lávky a konstrukce dřevěné kupole budou celoplošně očištěny mechanicky, tlakovým vzduchem a současně průmyslovým vysavačem. Očištěný povrch dřevěných prvků bude chemicky ošetřen speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem na bázi rozpouštědla, účinného typu FB, P, Ip, 1, 2, 3, D, SP, s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz. Bude proveden celoplošný trojnásobný nástřik airless stříkáním, v odůvodněných případech nátěr, v souladu s technologickým předpisem výrobce. Jednotlivé vrstvy chemického nástřiku budou barevně odlišeny tak, aby byla umožněna vizuální kontrola rozsahu provedení. Podrobnosti k požadavku na chemické ošetření dřeva v půdním prostoru jsou uvedeny v Posudku zdravotního stavu dřevěných konstrukcí krovů, který je nedílnou součástí PD pro provádění stavby. Součástí položky je dodávka chemických přípravků a jejich aplikace, včetně dodávky aplikačních a ochranných pomůcek. Součástí položky je zajištění zpřístupnění jednotlivých konstrukcí prostřednictvím mobilního prostorového lešení nebo atypických pomocných konstrukcí se srovnatelnou funkcí. Zhotovitel je povinen při provádění prací zamezit úniku chemických přípravků do ovzduší.	m2	1 158,69	50,00	57 934,44
		Půda:				
		Výkres D.2.1a.07: $(69,54+115,95+43,59+111,51+18,2+5,55+16,76+69,03+26,37+80,23)*1,05$		584,57		
		Výkres D.2.1a.08: $(77,01*1,6+37,66+12,1+10,91+15,79+113,22+32,62+12,33)*1,05$		375,74		
		Provozní lávka: $(82,66*2)*1,2$		198,38		
435		Chemické ošetření nových dřevěných prvků v konstrukci krovu a nových dřevěných prvků ve skladbě střešního pláště (viz D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6). Nové dřevěné prvky v konstrukci krovu a nové dřevěné prvky ve skladbě střešního pláště budou chemicky ošetřeny speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem na bázi rozpouštědla, účinného typu FB, P, Ip, 1, 2, 3, D, SP, s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz. Vysušené řezivo bude máčeno v chemickém roztoku po dobu minimálně 30 minut. Odhalené řezy jednotlivých prvků po jejich montáži budou chemicky ošetřeny trojnásobným nástřikem airless stříkáním, v odůvodněných případech nátěrem, v souladu s technologickým předpisem výrobce. Jednotlivé vrstvy chemického nástřiku budou barevně odlišeny tak, aby byla umožněna vizuální kontrola rozsahu provedení. Podrobnosti k požadavku na chemické ošetření dřeva v konstrukci střechy jsou uvedeny v Posudku zdravotního stavu dřevěných konstrukcí krovů, který je nedílnou součástí PD pro provádění stavby. Součástí položky je dodávka chemických přípravků a jejich aplikace, včetně dodávky aplikačních a ochranných pomůcek. Součástí položky je zajištění zpřístupnění konstrukce krovu prostřednictvím mobilního prostorového lešení nebo atypických pomocných konstrukcí se srovnatelnou funkcí. Zhotovitel je povinen při provádění prací zamezit úniku chemických přípravků do ovzduší.	m2	8 438,74	40,00	337 549,46

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		A1: (20,14)*1,05		21,15		
		A2: (3,42)*1,05		3,59		
		A3: (2,508)*1,05		2,63		
		B1: (0,48)*1,05		0,50		
		C1: (1,32)*1,05		1,39		
		D1: (1,5)*1,05		1,58		
		E1: (0,96)*1,05		1,01		
		F1: (5,16+0,86)*1,05		6,32		
		G1: (5,04)*1,05		5,29		
		G2: (2,24)*1,05		2,35		
		H1: (161,92)*1,05		170,02		
		H2: (97,24)*1,05		102,10		
		I1: (48,832)*1,05		51,27		
		I2: (66,612)*1,05		69,94		
		J1: (225+178)*1,05		423,15		
		K1: (1048,8+748,2)*1,05		1 886,85		
		Hřebenové a nárožní latě: (0,2*(55,5+83,8))*1,05		29,25		
		L1: ((1677*1,4)+(1263*1,4))*1,05		4 321,80		
		L2: ((239*1,4)+(211*1,4))*1,05		661,50		
		Latě určené k vyrovnání nerovnosti: (0,32*(1125+890))*1,05		677,04		
436		Chemické ošetření stávajících stavebních konstrukcí bezprostředně navazujících na stávající nebo nové dřevěné prvky v konstrukci krovu a střešního pláště (viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí).	m2	253,54	40,00	10 141,51
		Stávající zdivo z plných pálených cihel, omítky a ostatní stavební konstrukce bezprostředně navazující na původní nebo nové dřevěné prvky v konstrukci krovu nebo střešního pláště budou chemicky ošetřeny speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem na bázi rozpouštědla, účinného typu FB, P, Ip, 1, 2, 3, D, SP, s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz. Suché a očištěné stavební konstrukce budou chemicky ošetřeny trojnásobným nástřikem airless stříkáním, v odůvodněných případech nátěrem, v souladu s technologickým předpisem výrobce. Podrobnosti k požadavku na chemické ošetření stavebních konstrukcí jsou uvedeny v Posudku zdravotního stavu dřevěných konstrukcí krovů, který je nedílnou součástí PD pro provádění stavby. Součástí položky je dodávka chemických přípravků a jejich aplikace, včetně dodávky aplikačních a ochranných pomůcek. Součástí položky je zajištění zpřístupnění stavebních konstrukcí prostřednictvím mobilního prostorového lešení nebo atypických pomocných konstrukcí se srovnatelnou funkcí. Zhotovitel je povinen při provádění prací zamezit úniku chemických přípravků do ovzduší.				
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07:				
		((((78,1+22,8)*0,85)+((5,64+15,45+9,375+6,225)*0,75))*1,2		135,94		
		Výkres D.2.1a.08: (89,09*1,1)*1,2		117,60		
437		Revize stavu a funkce tradičních dřevěných, případně kovových mechanických spojů v původní nosné konstrukci krovu.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Po provedení výměny destruovaných prvků v nosné konstrukci krovu nebo jejich sanaci, po provedení doplnění statických prvků, před montáží nové konstrukce střešního pláště, bude provedena revize stavu a funkce tradičních dřevěných, případně kovových mechanických spojů v původní nosné konstrukci krovu. Součástí položky bude výměna poškozených, nefunkčních nebo doplnění chybějících dřevěných a kovových spojovacích a upevňovacích prostředků. Nově použité dřevěné prvky budou vyrobeny tradiční technologií, s použitím tvrdého dřeva. Nově použité kovové prvky budou kované, vyjma šroubovaných spojů, kde mohou být použity novodobé upevňovací prvky s povrchovou úpravou. Součástí položky je zajištění zpřístupnění konstrukce krovu prostřednictvím mobilního prostorového lešení nebo atypických pomocných konstrukcí se srovnatelnou funkcí.				
		Krov:		1,00		
438		Tlaková chemická Injektáž stávajících dřevěných prvků v původní nosné konstrukci krovu (viz Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí).	m3	0,761	9 500,00	7 229,50
		Část stávajících dřevěných prvků v původní nosné konstrukci krovu, zbavená destruovaného povrchu bude ošetřena tlakovou chemickou injektáží speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem na bázi rozpouštědla, účinného typu FB, P, Ip, 1, 2, 3, D, SP, s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz. Tlaková injektáž bude provedena v rozsahu a způsobem podrobně specifikovaným v Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí, bod 7 a 8. Součástí položky je dodávka chemických přípravků a jejich aplikace, včetně dodávky aplikačních a ochranných pomůcek. Zhotovitel je povinen při provádění prací zamezit úniku chemických přípravků do ovzduší.				
		Bod 7: Vazný trám; průřez prvku 200 x 250 mm; délka 13600 mm; počet 1 ks		0,680		
		Bod 8: Dolní část ramene hlavní vazby; průřez prvku 180 x 250-350 mm; délka 1500 mm; počet 1 ks		0,081		
439		Střešní fólie – doplňková hydroizolační fólie; dodávka a montáž (viz D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6).	m2	1 690,50	300,00	507 150,00
		V nové skladbě střešního pláště je navržena doplňková hydroizolační fólie určená výrobcem k instalaci na celoplošné bednění střeš se sklonem $\geq 12^\circ$. Fólie bude trvale odolná vůči chemické biocidní ochraně původních a nových dřevěných prvků v konstrukci střechy proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Fólie bude plošně vyztužená sítí z PE vláken, vybavená dvěma speciálními integrovanými lepicími pruhy zajišťujícími homogenní spoj a integrovanou ochranou před zatečením vody v místě perforace fólie hřebíkem. Součástí položky je dodávka materiálu a příslušenství, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků na parametry fólie a požadované příslušenství jsou uvedeny v kapitole D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6.				
		Celková plocha bednění: $838,5 \text{ m}^2 + 631,5 \text{ m}^2$				
		Nová skladba střešního pláště: $(838,5+631,5) \cdot 1,15$		1 690,50		
440		Separční fólie na bednění z prken pod nástřešní žlaby a okapnicí; dodávka a montáž (viz D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6; Detail D2 a D3).	m2	258,75	150,00	38 812,50

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Separáční vrstva mezi bedněním a klempířskými prvky z hladkého měděného plechu v nové skladbě střešního pláště bude tvořena doplňkovou hydroizolační fólií určenou výrobcem k instalaci na celoplošné bednění střech se sklonem $\geq 12^\circ$. Fólie bude trvale odolná vůči chemické biocidní ochraně původních a nových dřevěných prvků v konstrukci střechy proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Fólie bude plošně vyztužena sítí z PE vláken, vybavená dvěma speciálními integrovanými lepicími pruhy zajišťujícími homogenní spoj a integrovanou ochranou před zatečením vody v místě perforace fólie hřebíkem. Součástí položky je dodávka materiálu a příslušenství, rozměrová a tvarová úprava, montáž, manipulace, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků na parametry fólie a požadované příslušenství jsou uvedeny v kapitole D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí - S6. Celková plocha bednění: $119,5 \text{ m}^2 + 105,5 \text{ m}^2$ Nová skladba střešního pláště: $(119,5+105,5) \cdot 1,15$				
				258,75		
	Celkem za	21 Tesařské konstrukce				1 805 143,08
Díl:	22	Klempířské prvky				
441	O1	Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 1400 x 800 mm Střecha:	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
				1,00		
442	O2	Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 1075 x 800 mm Střecha:	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
				1,00		
443	O3	Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 2600 x 1075 mm Střecha:	kus	1,00	8 456,00	8 456,00
				1,00		
444	O4	Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 1240 x 850 mm Střecha:	kus	1,00	3 002,00	3 002,00
				1,00		
445	O5	Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 800 x 800 mm Střecha:	kus	1,00	1 956,00	1 956,00
				1,00		
446	O6	Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	1,00	3 028,00	3 028,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 1400 x 750 mm Střecha:		1,00		
447	O7	Atypické lemování prostupu komína sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Půdorysný rozměr komína v místě prostupu střešním pláštěm: 775 x 750 mm Střecha:	kus	1,00	1 562,00	1 562,00
448	O8	Průběžná atypická okapnice. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Rozvinutá šířka okapnice: ≥ 1400 mm Střecha:	m	222,75	3 265,00	727 278,75
449	O9	Atypické oplechování úžlabí sedlových střech. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Rozvinutá šířka oplechování úžlabí: ≥ 550 mm Střecha:	m	26,30	659,00	17 331,70
450	O10	Průběžný atypický nadokapní (střešní) žlab. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Průměr žlabu: 200 mm Minimální rozvinutá šířka nadokapního žlabu: ≥1000 mm Maximální rozvinutá šířka nadokapního žlabu: ≥1450 mm Střecha:	m	222,75	3 265,00	727 278,75
451	O11	Atypické lemování štitového zdiva s krycí lištou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Rozvinutá šířka lemování štitového zdiva bez krycí lišty: ≥ 330 mm Střecha:	m	72,10	598,00	43 115,80
452	O12	Průběžná atypická okapnice. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Rozvinutá šířka okapnice: ≥ 300 mm Střecha:	m	222,75	789,00	175 749,75
453	O13	Průběžný atypický podokapní žlab. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Průměr žlabu: 150 mm Rozvinutá šířka podokapního žlabu: ≥ 350 mm Střecha:	m	4,73	1 232,00	5 827,36
454	O14a	Jednodílné, případně více-dílné atypické oplechování vodorovných ploch komínového zdiva mezi zděnými prvky cimbůří. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Základní půdorysný rozměr komínové hlavy v úrovni cimbůří: ≥ 1200 x 1300 mm Půdorysný rozměr cimbůří: ≤ 300 x 300 mm Předpokládaný půdorysný rozměr komínového průduchu: ≤ 350 x 450 mm Počet komínových průduchů: 1 ks Střecha:	kus	1,00	5 698,00	5 698,00
				1,00		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
455	O14b	Jednodílné atypické oplechování vodorovných ploch cihelného zdiva prvků cimbuří komína. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: ≤ 300x300 mm POČET ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: 8 ks	kus	8,00	569,00	4 552,00
		Střecha:		8,00		
456	O15a	Jednodílné, případně více-dílné atypické oplechování vodorovných ploch komínového zdiva mezi zděnými prvky cimbuří. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Základní půdorysný rozměr komínové hlavy v úrovni cimbuří: ≥ 3100 x 1575 mm Půdorysný rozměr cimbuří: ≤ 300 x 300 mm Předpokládaný půdorysný rozměr komínových průduchů: ≥ 625 x 725 mm Počet komínových průduchů: ≥ 3 ks Průměr komína kruhového průřezu: ≥ 300 mm Počet komínů kruhového průřezu: 1 ks	kus	1,00	14 875,00	14 875,00
		Střecha:		1,00		
457	O15b	Jednodílné atypické oplechování vodorovných ploch cihelného zdiva prvků cimbuří komína. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: ≤ 300x300 mm POČET ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: 14 ks	kus	14,00	652,00	9 128,00
		Střecha:		14,00		
458	O16a	Jednodílné, případně více-dílné atypické oplechování vodorovných ploch komínového zdiva mezi zděnými prvky cimbuří. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Základní půdorysný rozměr komínové hlavy v úrovni cimbuří: ≥ 1300 x 1300 mm Půdorysný rozměr cimbuří: ≤ 300 x 300 mm Předpokládaný půdorysný rozměr komínového průduchu: ≤ 450 x 450 mm Počet komínových průduchů: 1 ks	kus	1,00	4 565,00	4 565,00
		Střecha:		1,00		
459	O16b	Jednodílné atypické oplechování vodorovných ploch cihelného zdiva prvků cimbuří komína. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: ≤ 300x300 mm POČET ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: 8 ks	kus	8,00	562,00	4 496,00
		Střecha:		8,00		
460	O17a	Jednodílné, případně více-dílné atypické oplechování vodorovných ploch komínového zdiva mezi zděnými prvky cimbuří. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Základní půdorysný rozměr komínové hlavy v úrovni cimbuří: ≥ 1900 x 1250 mm Půdorysný rozměr cimbuří: ≤ 300 x 300 mm	kus	1,00	8 956,00	8 956,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předpokládaný půdorysný rozměr komínových průduchů: $\geq 400 \times 400$ mm Počet komínových průduchů: 2 ks Střecha:		1,00		
461	O17b	Jednodílné atypické oplechování vodorovných ploch cihelného zdiva prvků cimbuří komína. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: $\leq 300 \times 300$ mm POČET ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: 10 ks Střecha:	kus	10,00	562,00	5 620,00
462	O18a	Jednodílné, případně více-dílné atypické oplechování vodorovných ploch komínového zdiva mezi zděnými prvky cimbuří. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Základní půdorysný rozměr komínové hlavy v úrovni cimbuří: $\geq 1275 \times 1250$ mm Půdorysný rozměr cimbuří: $\leq 300 \times 300$ mm Předpokládaný půdorysný rozměr komínových průduchů: $\geq 425 \times 400$ mm Počet komínových průduchů: 1 ks Střecha:	kus	1,00	5 986,00	5 986,00
463	O18b	Jednodílné atypické oplechování vodorovných ploch cihelného zdiva prvků cimbuří komína. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: $\leq 300 \times 300$ mm POČET ZDĚNÝCH PRVKŮ CIMBUŘÍ: 8 ks Střecha:	kus	8,00	562,00	4 496,00
464	O19	Atypické lemování prostupu stožáru sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Průměr stožáru: ≤ 120 mm Střecha:	kus	1,00	1 254,00	1 254,00
465	O20	Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Průměr vzduchotechnického potrubí: 450 mm Střecha:	kus	1,00	6 532,00	6 532,00
466	O21	Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Průměr vzduchotechnického potrubí: 400 mm Střecha:	kus	1,00	3 265,00	3 265,00
467	O22	Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Průměr vzduchotechnického potrubí: 315 mm Střecha:	kus	1,00	2 985,00	2 985,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
468	O23	Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Průměr vzduchotechnického potrubí: 200 mm Sřěcha:	kus	2,00	1 549,00	3 098,00
469	O24	Atypické oplechování štítového okraje sedlové střechy. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Rozvinutá šířka oplechování štítového okraje: ≥ 350 mm Sřěcha:	m	12,40	541,00	6 708,40
470	O25	Atypická soustava klempířských prvků s dodatečně integrovanou speciální flexibilní vložkou zajišťující odvětrání lapáku tuku. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. 1) Proti-dešťová stříška 250/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 18,0 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno $\leq 60^\circ$, průměr 150 mm - 4 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Sřěcha:	kus	1,00	23 569,00	23 569,00
471	O26	Atypická svodná soustava. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 16,5 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno $\leq 60^\circ$, průměr 150 mm - 5 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Sřěcha:	kus	1,00	32 154,00	32 154,00
472	O27	Atypická svodná soustava. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 16,0 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno $\leq 60^\circ$, průměr 150 mm - 3 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Sřěcha:	kus	1,00	21 546,00	21 546,00
473	O28	Atypická svodná soustava. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 16,5 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm	kus	1,00	32 659,00	32 659,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3) Koleno ≤ 60°, průměr 150 mm - 3 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Střecha:		1,00		
474	O29	Atypická svodná soustava. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 17,0 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno ≤ 60°, průměr 150 mm - 3 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Střecha:	kus	1,00	32 659,00	32 659,00
475	O30	Atypická svodná soustava. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 17,5 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno ≤ 60°, průměr 150 mm - 5 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Střecha:	kus	1,00	39 562,00	39 562,00
476	O31	Atypická svodná soustava. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 17,0 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno ≤ 60°, průměr 150 mm - 3 ks 4) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks 5) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 10 ks Střecha:	kus	1,00	32 154,00	32 154,00
477	O32	Atypická svodná soustava. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. 1) Závěsný kónický žlabový kotlík 200/150 mm - 1 ks 2) Více-dílná svodná roura, průměr 150 mm - celková délka 19,5 m; rozvinutá šířka svodné roury průměr 150 mm: ≥ 520 mm 3) Koleno ≤ 60°, průměr 150 mm - 5 ks 4) Nasouvací žlabový kotlík - 1 ks Přodorysný rozměr v horní části: ≥ 350 x 350 mm Přodorysný rozměr ve spodní části: ≥ 200 x 200 mm Výška: 400 mm Průměr odtoku: 150 mm Průměr připojeného žlabu: 150 mm 5) Odpadní odskok, průměr 150 mm - 1 ks	kus	1,00	36 591,00	36 591,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6) Objímka svodné roury, průměr 150 mm, svislá vzdálenost ≤ 2 m - 12 ks				
		Střecha:		1,00		
478	O33	Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Průměr vzduchotechnického potrubí: 150 mm	kus	1,00	1 232,00	1 232,00
		Střecha:		1,00		
479	O34	Atypické lemování prostupu vzduchotechnického potrubí sedlovou střechou. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Průměr vzduchotechnického potrubí: 125 mm	kus	1,00	1 562,00	1 562,00
		Střecha:		1,00		
Celkem za		22 Klempířské prvky				2 066 186,51
Díl:	23	Střešní krytina				
480	Skladba S6	Hladká rezná tažená keramická pálená střešní taška v šupinovém krytí, včetně příslušenství a doplňků; dodávka a montáž. Dodávka systému střešní krytiny, souboru příslušenství a doplňků, strojní rozměrová a tvarová úprava střešních prvků ve vodní lázni, pokládka a montáž včetně upevnění, manipulace s prvky, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Výměra střešní krytiny je uvedena jako čistá instalovaná, nezohledňující přesah střešní tašky při přeložení, prořez nebo ztrátě. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí.	m2	1 543,50	700,00	1 080 450,00
		Střecha:				
		Celková plocha: 838,5 m² + 631,5 m²		1 543,50		
481		Střešní krytina štítového zdiva nad úrovní střešního pláště - hladká rezná tažená keramická pálená střešní taška v šupinovém krytí; dodávka a montáž. Dodávka systému střešní krytiny, souboru příslušenství a doplňků, strojní rozměrová a tvarová úprava střešních prvků ve vodní lázni, pokládka do lože ze speciální pokrývačské malty, spárování vápennou barvou, manipulace s prvky, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Výměra střešní krytiny je uvedena jako čistá instalovaná, nezohledňující přesah střešní tašky při přeložení, prořez nebo ztrátě. Pokládka, spárování a barevné zvýraznění spár budou provedeny způsobem a s použitím stavebních hmot podrobně specifikovanými v kapitole D.2.1c.02 - Výpis prvků PSV, O12 a O13. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí.	m2	10,41	985,00	10 254,59
		Střecha:				
		Výkres D.2.1a.07:		5,37		
		Výkres D.2.1a.08:		5,04		
482	P1	Střešní taška pro odvětrání splaškové kanalizace. Dodávka prvků + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	12,00	4 587,00	55 044,00
		Střecha:		12,00		
483	P2	Sada stoupací plošiny ze systému střešní krytiny. Dodávka prvků + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	2,00	2 563,00	5 126,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Střecha:		2,00		
484	P3	Ukončení nároží sedlových střech. Dodávka prvků + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	m	55,50	690,00	38 295,00
		Střecha:		55,50		
485	P4	Ukončení hřebene sedlových střech. Dodávka prvků + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	m	83,80	690,00	57 822,00
		Střecha:		83,80		
486	R1	Soustava pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace. Dodávka prvků + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dimenze: DN 125 CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ DÉLKA ROZVODU: 7,0 m	kus	6,00	2 365,00	14 190,00
		Půda:		6,00		
487	R2	Soustava pro odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace. Dodávka prvků + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dimenze: DN 110 CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ DÉLKA ROZVODU: 3,5 m	kus	6,00	1 254,00	7 524,00
		Půda:		6,00		
Celkem za		23 Střešní krytina				1 268 705,59
Díl:	24	Zámečnické konstrukce				
488	G1	Krabicový odvodňovací žlab. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Světlá šířka: 400 mm Světlá délka: 1200 mm	kus	1,00	32 654,00	32 654,00
		1.NP:		1,00		
489	G2	Krabicový odvodňovací žlab. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Světlá šířka: 800 mm Světlá délka: 400 mm	kus	1,00	21 546,00	21 546,00
		1.NP:		1,00		
490	G3	Krabicový odvodňovací žlab. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Světlá šířka: 600 mm Světlá délka: 400 mm	kus	1,00	19 562,00	19 562,00
		1.NP:		1,00		
491	G4	Krabicový odvodňovací žlab. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Světlá šířka: 400 mm Světlá délka: 600 mm	kus	1,00	17 452,00	17 452,00
		1.NP:		1,00		
492	G5	Krabicový odvodňovací žlab. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Světlá šířka: 400 mm Světlá délka: 400 mm	kus	3,00	15 426,00	46 278,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:		3,00		
493	G6	Krabicový odvodňovací žlab. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Světla šířka: 300 mm Světla délka: 300 mm	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		1.NP:		1,00		
494	G7	Krabicový odvodňovací žlab. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Světla šířka: 200 mm Světla délka: 200 mm	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		1.NP:		1,00		
495	G8	Odvodňovací stěnový prefabrikát. Dodávka + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	1,00	6 523,00	6 523,00
		1.NP:		1,00		
496	G9	Automatické závěsné nerezové umyvadlo. Dodávka + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	1,00	12 326,00	12 326,00
		1.NP:		1,00		
497	G10	Závěsné nerezové WC. Dodávka + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	1,00	19 562,00	19 562,00
		1.NP:		1,00		
498	G11	Závěsná nerezová výlevka se sklopnou mřížkou. Dodávka + instalace. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	1,00	21 546,00	21 546,00
		1.NP:		1,00		
499	H1	Dvoudílná systémová venkovní čistící zóna s odvodněním. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Přodorysný rozměr: 1000 x 500 mm	kus	4,00	5 623,00	22 492,00
		1.NP:		4,00		
500	H2	Dvoudílná systémová venkovní čistící zóna s odvodněním. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Přodorysný rozměr: 600 x 400 mm	kus	1,00	4 587,00	4 587,00
		1.NP:		1,00		
501	H3	Vnitřní více-dílná vyjímatelná samonosná čistící rohož. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Celkový maximální rozměr rohože: 4425 x 2175 mm	kus	1,00	39 562,00	39 562,00
		1.NP:		1,00		
502	H4	Vnitřní více-dílná vyjímatelná samonosná čistící rohož. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Celkový maximální rozměr rohože: 2800 x 2175 mm	kus	1,00	24 152,00	24 152,00
		1.NP:		1,00		
503	H5	Vnitřní jedno-dílná vyjímatelná samonosná čistící rohož.	kus	1,00	3 987,00	3 987,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Celkový maximální rozměr rohože: 875 x 995 mm 1.NP:		1,00		
504	Z2	Šikmé zábradelní madlo nerezové. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Šikmá délka zábradlí: ≥ 3325 mm 1.NP:	kus	2,00	5 987,00	11 974,00
505	Z3	Vodorovné / šikmé zábradelní madlo nerezové. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Vodorovná / šikmá délka zábradlí: ≥ 1335 mm 1.NP:	kus	1,00	1 987,00	1 987,00
506	Z4	Přímý vodorovný nosný a vodící atypický profil závěsu. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka přímého vodorovného nosného a vodícího profilu závěsu: ≥ 1425 mm Pohledová plocha pro závěs: 1425 x 2000 mm Koefficient nařazení závěsu: $\geq 1,5$ 1.NP:	kus	1,00	3 987,00	3 987,00
507	Z5	Stabilizační prvek pro neukotvenou polo-příčku z pórabetonového zdiva. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Výška prvku: 2450 mm 1.NP:	kus	4,00	5 412,00	21 648,00
508	Z6	Stabilizační prvek pro neukotvenou polo-příčku z pórabetonového zdiva. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Výška prvku: 1450 mm 1.NP:	kus	1,00	5 698,00	5 698,00
509	Z7	Parapetní deska vnitřní nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Maximální délka parapetní desky: 1850 mm Maximální šířka parapetní desky: 220 mm 1.NP:	kus	1,00	5 487,00	5 487,00
510	Z8	Parapetní deska vnitřní nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Maximální délka parapetní desky: 900 mm Maximální šířka parapetní desky: 220 mm 1.NP:	kus	1,00	2 154,00	2 154,00
511	Z9	Parapetní deska vnitřní nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Maximální délka parapetní desky: 1350 mm Maximální šířka parapetní desky: 220 mm 1.NP:	kus	1,00	3 987,00	3 987,00
512	Z11	Zátěžový obklad stěn vnitřní nerezový. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	1,00	6 598,00	6 598,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka + montáž. Maximální šířka konstrukce obkladu: 1450 mm Maximální výška konstrukce obkladu: 1750 mm 1.NP:		1,00		
513	Z12	Zátěžový obklad stěn vnitřní nerezový. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Maximální šířka konstrukce obkladu: 1450 mm Maximální výška konstrukce obkladu: 1850 mm 1.NP:	kus	1,00	7 894,00	7 894,00
514	M1	Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dveřní mřížka. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Rozměr instalačního otvoru: 300 x 200 mm 1.NP:	kus	5,00	987,00	4 935,00
515	M2	Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dveřní mřížka. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Rozměr instalačního otvoru: 400 x 150 mm 1.NP:	kus	3,00	874,00	2 622,00
516	M3	Dvoudílná snímatelná větrací žaluzie. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Rozměr stavebního otvoru: 200 x 200 mm 1.NP:	kus	1,00	458,00	458,00
517		Nosná kovová konstrukce vnitřního větraného mechanicky odolného zátěžového obkladu stěn; dodávka materiálu a montáž (viz Detail D4a). Stávající smíšené nebo cihelné zdivo v provozně exponovaných místnostech v úrovni 1.NP bude obloženo větraným mechanicky odolným zátěžovým obkladem. Nosná konstrukce obkladu bude zřízena ze svislých uzavřených obdélníkových profilů z extrudovaného eloxovaného hliníku, s předvrtanými otvory. Profily budou upevněny ke zdivu prostřednictvím chemicky vlepených závitových tyčí, které umožní seřízení jednotlivých profilů do svislice. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava prvků, dodávka upevňovacího materiálu a stavební chemie, předvrtání otvorů ve zdivu smíšeném nebo cihelném, vlepení upevňovacích prvků, montáž a seřízení profilů, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Výška obkladu: 1250 (100) mm Průřez hliníkových profilů: 80x30/3 mm Osová vzdálenost hliníkových profilů: ≤ 450 mm Podrobná specifikace nosné konstrukce obkladu - viz Detail D4a. 1.NP:	m2	192,91	654,00	126 161,59
		1.13: (10,7*1,26-0,55*0,175)*1,1		14,72		
		1.16: (16,91*1,26)*1,1		23,44		
		1.18: (24,89*1,26)*1,1		34,50		
		1.19a: (23,16*1,26-(1,325*0,225+1,3*0,125*2))*1,1		31,41		
		1.19b: (10,92*1,26-1,375*0,15)*1,1		14,91		
		1.35: (31,01*1,26-0,85*0,3)*1,1		42,70		
		1.37: (22,53*1,26)*1,1		31,23		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
518		Ukončovací kovový profil vnitřního větrného zátěžového obkladu stěn; dodávka profilu a montáž (viz Detail D4a). Větrný zátěžový obklad stěn bude v horní části ukončen plnoplošně kontaktně lepeným profilem z extrudovaného eloxovaného hliníku ve tvaru nerovnoramenného L, s řízenou mezerou mezi povrchovou úpravou zdiva a obkladem. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů, dodávka a aplikace oboustranně kontaktně samolepicí pásky, montáž profilů, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez hliníkového profilu: nerovnoramenné L ≥ 60x40/2 mm Podrobná specifikace obkladu - viz Detail D4a. 1.NP: 1.13: (3,36+1,94+1,135+4,26+0,4*2+1,26*2)*1,1 15,42 1.16: (3,29+2,98+4,98+4,37+1,28+1,26*6)*1,1 26,91 1.18: (13,28+3,11+2,15+1+5,33)*1,1 27,36 1.19a: (3,05+20,11+0,275*4+0,375*2)*1,1 27,51 1.19b: (2,62+6,43+1,79+0,3*2)*1,1 12,58 1.35: (5,4+3,125+7,6+1,4+0,96+5,245+3,65+4,475+1,26*8+0,375*2)*1,1 46,95 1.37: (10,175+6,985+1,875+1,91+0,78+1,26*2)*1,1 26,67	m	183,40	165,00	30 260,59
519		Ukončovací kovový profil vnitřního kontaktního zátěžového obkladu stěn; dodávka profilu a montáž (viz Detail D4b). Kontaktní zátěžový obklad stěn bude v horní části ukončen plnoplošně kontaktně lepeným profilem z extrudovaného eloxovaného hliníku ve tvaru nerovnoramenného L. Spára mezi profilem a povrchovou úpravou zdiva bude vyplněná trvale pružným přetíratelným akrylátovým tmelem. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů, dodávka a aplikace oboustranně kontaktně samolepicí pásky, montáž profilů, manipulace s prvky, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Průřez hliníkového profilu: nerovnoramenné L ≥ 40x15/2 mm Podrobná specifikace obkladu - viz Detail D4b. 1.NP: 1.13: (0,745*2+0,345*2)*1,1 2,40 1.16: (0,925*2+0,915*2)*1,1 4,05 1.18: (0,475*2+0,86*2+0,78*2+0,72*2)*1,1 6,24 1.19a: (1,41+1,23)*1,1 2,90 1.19b: (2,46+0,45*2)*1,1 3,70 1.35: (0,15+0,405*6+1,4*2)*1,1 5,92 1.37: (1,15*2+0,4*2+1,2*2)*1,1 6,05	m	31,25	121,00	3 781,37
520		Doplnění ocelového táhla; dodávka a montáž (viz výkres 0-TH-6982.3.1). Doplnění vnitřního horizontálního ocelového táhla se statickou funkcí. Součástí položky je výroba prvku, rozměrová a tvarová úprava prvku na staveništi, chemické vlepení do předvrtaných otvorů ve zdivu smíšeném nebo z plných pálených cihel, montáž včetně provedení souvisejících stavebních a konstrukčních úprav, manipulace, přesuny, doprava, případně úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace táhla - viz výkres 0-TH-6982.3.1 1.NP: 1.34: 1,00	kus	1,00	2 132,00	2 132,00
521	F1	Revizní dvířka nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	11,00	521,00	5 731,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka + montáž. Světlý rozměr revizních dvířek: 200 x 200 mm 1.NP:		11,00		
522	F3	Revizní dvířka nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Světlý rozměr revizních dvířek: 300 x 300 mm 1.NP:	kus	6,00	652,00	3 912,00
523	F4	Větrací mřížka dvoudílná nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Rozměr stavebního otvoru: ≥ 250 x 250 mm 1.NP:	kus	1,00	359,00	359,00
524	F5	Větrací mřížka dvoudílná nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Rozměr stavebního otvoru: ≥ 200 x 200 mm 1.NP:	kus	1,00	399,00	399,00
525	F6	Větrací mřížka dvoudílná nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Kruhová větrací mřížka pro HT DN 110 mm 1.NP:	kus	2,00	299,00	598,00
526	F7	Revizní dvířka nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Světlý rozměr revizních dvířek: 150 x 150 mm 1.NP:	kus	3,00	457,00	1 371,00
527	F8	Větrací mřížka dvoudílná nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Rozměr stavebního otvoru: ≥ 150 x 150 mm 1.NP:	kus	2,00	326,00	652,00
528	F9	Větrací mřížka dvoudílná nerezová. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Kruhová větrací mřížka pro HT DN 150 mm 1.NP:	kus	2,00	321,00	642,00
529	I4	Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vnější svislé rohy nerezový. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Průřez profilu: 30 x 30 mm; tloušťka výchozího materiálu ≥ 1,0 mm Maximální délka profilu: 2700 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy profilu 1.NP:	kus	9,00	652,00	5 868,00
530	I5	Podlahový soklíkový profil hliníkový. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Výška profilu: minimálně 60 mm, maximálně 80 mm Šířka profilu: minimálně 10 mm 1.NP:	m	41,10	326,00	13 398,60
Celkem za		24 Zámečnické konstrukce				577 924,15
Díl:	25	Povlakové podlahové krytiny				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
531		Protiskluzová povlaková podlahová krytina-vodorovné plochy; dodávka materiálu, příslušenství a montáž. V místnostech stravovacího provozu je navržena extrémně odolná plnoplošně lepená homogenní vinylová bezpečnostní protiskluzová povlaková podlahová krytina s kombinovaným vsypem, se svařovanými spoji. Speciální povrch podlahové krytiny bude konstruován pro odolnost vůči uklouznutí za extrémních podmínek. Podlahová krytina bez následků snese opakované mnohačetné tepelné rázy, možné opakované pády těžkých a ostrých předmětů z výšky, bude určena pro trvale mokré a mastné provozy. Podlahová krytina bude z výroby obsahovat složku pro snadné čištění a dezinfekci povrchu při strojní nebo ruční údržbě krytiny. Součástí dodávky systému povrchové úpravy podlah bude podlahová krytina, svařovací šňůra, penetrace, lepidla, obrubový a soklový profil, těsnící a tmelící hmoty a ostatní související materiály a prvky nezbytné k pokládce a zprovoznění podlah. Součástí pokládky podlahové krytiny bude příprava cementového povrchu, penetrace, rozměrová a tvarová úprava materiálů, lepení včetně dodávky lepidla, svařování včetně dodávky svařovací šňůry, těsnění a tmelení včetně dodávky stavební chemie, spojování, opracování prahů a detailů, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka materiálu: ≥ 3,0 mm	m2	209,02	1 100,00	229 924,50
	Skladba S2	1.NP: 1.21: 1.22: 1.23: 1.25: 1.26: 1.27: 1.31: 1.32: 1.33: 1.34:		13,97 2,24 1,28 3,73 12,32 15,62 107,55 3,01 22,80 26,50		
532		Protiskluzová povlaková podlahová krytina-fablon; dodávka materiálu, příslušenství a montáž.	m	210,85	499,00	105 213,15

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V místnostech stravovacího provozu je navržena extrémně odolná plnoplošně lepená homogenní vinylová bezpečnostní protiskluzová povlaková podlahová krytina s kombinovaným vsypem, se svařovanými spoji. Soklík bude po obvodu svisle vytažen na stěnu do výšky 100 mm od horního líce podlahové krytiny prostřednictvím kontaktně lepeného průběžného obrubového PVC profilu, který zajistí vytvarování fabiónu (R=38 mm) - viz Výpis prvků PSV I2, I3. Obrubový profil bude k podkladu přilepen speciálním jednosložkovým lepidlem na bázi syntetického rozpouštědla, určeným ke kontaktnímu lepení PVC k betonu nebo omítkám. Lepidlo bude nanášeno v celé ploše na profil a současně podklad. Krytina bude zatažena do profilu s čepcovým těsněním instalovaného se spodním okrajem keramického obkladu. Soklík bude z vodorovné plochy na stěnu vytažen bez přerušení. V místě styku dvou soklíků pod úhlem bude jejich spoj řešen takzvaně na „praporek“. Všechny spoje soklíků budou řešeny horkovzdušným svařením s použitím speciální svařovací šňůry v barvě podlahové krytiny, výhradně ze systému výrobce podlahové krytiny. Součástí pokládky podlahové krytiny bude příprava povrchu, penetrace, rozměrová a tvarová úprava materiálů, lepení včetně dodávky lepidla, svařování včetně dodávky svařovací šňůry, těsnění a tmelení včetně dodávky stavební chemie, spojování, opracování prostupů a detailů, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Rozvinutá šířka podlahové krytiny pro fabión: ≥ 200 mm				
	Skladba S2	1.NP; 1.21: 1.22: 1.23: 1.25: 1.26: 1.27: 1.31: 1.32: 1.33: 1.34:		14,85 5,14 3,91 7,21 14,43 16,40 95,92 6,38 25,11 21,51		
533		Protiskluzová povlaková podlahová krytina-vodorovné plochy; dodávka materiálu, příslušenství a montáž.	m2	45,61	652,00	29 736,74

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V provozně exponovaných místnostech je navržena plnoplošně lepená povlaková homogenní vinylová podlahová krytina s obsahem vsypu abrazivních částic SiC a zrněk Al₂O₃ tvrdosti diamantu v celé tloušťce podlahoviny. Podlahová krytina bude beze-spará, nenasákavá a vhodná pro řešení hygienických povrchů. Pro dosažení tvarové stability bude krytina vybavena stabilizační mřížkou ze skelného vlákna umístěnou ve spodní části krytiny. Podlahovina bude splňovat požadavek na protiskluznost povrchu dle vyhlášky 268/2009 Sb. Podlahová krytina bude z výroby obsahovat složku pro snadné čištění a dezinfekci povrchu při strojní nebo ruční údržbě krytiny. Součástí dodávky systému povrchové úpravy podlah bude podlahová krytina, svařovací šňůra, penetrace, lepidla, obrubový a soklový profil, těsnící a tmelící hmoty a ostatní související materiály a prvky nezbytné k pokládce a zprovoznění podlah. Součástí pokládky podlahové krytiny bude příprava cementového povrchu, penetrace, rozměrová a tvarová úprava materiálů, lepení včetně dodávky lepidla, svařování včetně dodávky svařovací šňůry, těsnění a tmelení včetně dodávky stavební chemie, spojování, opracování prostupů a detailů, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka materiálu: ≥ 2,0 mm				
	Skladba S5	1.NP: 1.17: 1.44: 1.45: 1.35/1.44 - prahová spojka: 1.35/1.38 - prahová spojka:		21,86 11,02 11,50 0,63 0,60		
534		Hybridní povlaková podlahová krytina-vodorovné plochy; dodávka materiálu, příslušenství a montáž. V místnost pro volnočasové pohybové aktivity ubytovaných uživatelů je navržena provozně extrémně odolná plnoplošně lepená hybridní povlaková podlahová krytina v pásech na platformě pevného vinylu s dvojitým jádrem vyztuženým skelným rounem a hustě sametovým povrchem z kolmých vláken nylonu 6.6, pevně vlepených v základní vrstvě. Počet nylonových vláken/m²: ≥ 80 milionů; ± 5 % Vícebarevný potisk základní barvy podlahové krytiny bude proveden cylindrovým tiskem. Podlahová krytina bude ošetřena ve vrstvě lepidla antimikrobiální trvalou ochranou proti bakteriím typu MRSA a E.coli nebo plísní typu dermatofytóza. Součástí dodávky systému povrchové úpravy podlah bude podlahová krytina, penetrace, lepidla, těsnící a tmelící hmoty a ostatní související materiály a prvky nezbytné k pokládce a zprovoznění podlahové krytiny. Součástí pokládky podlahové krytiny bude příprava cementového povrchu, penetrace, rozměrová a tvarová úprava materiálů, lepení na sraz včetně dodávky lepidla, těsnění a tmelení včetně dodávky stavební chemie, opracování detailů, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Celková tloušťka podlahové krytiny: ≥ 4,3 mm	m ²	64,36	700,00	45 052,70
	Skladba S4	1.NP: 1.43:		64,36		
535		Hybridní povlaková podlahová krytina-soklik; dodávka materiálu, příslušenství a montáž.	m	35,22	100,00	3 522,20

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Skladba S4	Soklík na stěnách po obvodu místnosti bude tvořen pásem z podlahové krytiny plnoplošně kontaktně lepeným na povrchovou úpravu zdiva dvouvrstvou štukovou nebo sanační omítkou. V místnosti pro volnočasové pohybové aktivity ubytovaných uživatelů je navržena provozně extrémně odolná plnoplošně lepená hybridní povlaková podlahová krytina v pásích na platformě pevného vinylu s dvojítm jádrem vyztuženým skelným rounem a hustě sametovým povrchem z kolmých vláken nylonu 6.6, pevně vlepených v základní vrstvě. Počet nylonových vláken/m²: ≥ 80 milionů; ± 5 % Vícebarevný potisk základní barvy podlahové krytiny bude proveden cylindrovým tiskem. Podlahová krytina bude ošetřena ve vrstvě lepidla antimikrobakteriální trvalou ochranou proti bakteriím typu MRSA a E.coli nebo plísní typu dermafytóza. Součástí dodávky systému povrchové úpravy podlah bude podlahová krytina, penetrace, lepidla, těsnicí a tmelící hmoty a ostatní související materiály a prvky nezbytné k pokládce a zprovoznění soklíku podlahové krytiny. Součástí instalace soklíku podlahové krytiny bude příprava podkladů, penetrace, rozměrová a tvarová úprava materiálů, lepení na sraz včetně dodávky lepidla, těsnění a tmelení včetně dodávky stavební chemie, opracování detailů, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Výška soklíku: 80 mm 1.NP: 1.43:		35,22		
536	E1	Přechodový profil nerezový. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 1400 mm 1.NP:	kus	2,00	4 510,00	9 020,00
537	E2	Přechodový profil nerezový. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 1300 mm 1.NP:	kus	1,00	412,00	412,00
538	E3	Přechodový profil nerezový. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 900 mm 1.NP:	kus	2,00	311,00	622,00
539	E4	Přechodový profil nerezový. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 700 mm 1.NP:	kus	3,00	211,00	633,00
540	E5	Schodišťová hrana. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 1550 mm 1.NP:	kus	2,00	784,00	1 568,00
541	E6	Schodišťová hrana. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž.	kus	2,00	784,00	1 568,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Délka profilu: 1500 mm 1.NP:		2,00		
542	E7	Schodišťová hrana. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 1250 mm 1.NP:	kus	1,00	652,00	652,00
543	E8a	Schodišťová hrana. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 1200 mm 1.NP:	kus	3,00	654,00	1 962,00
544	E8b	Schodišťová hrana. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 1700 mm 1.NP:	kus	1,00	874,00	874,00
545	E9	Schodišťová hrana. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 900 mm 1.NP:	kus	4,00	562,00	2 248,00
546	E10	Schodišťová hrana. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 1350 mm 1.NP:	kus	2,00	741,00	1 482,00
547	E11	Přechodový profil nerezový. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Délka profilu: 700 mm 1.NP:	kus	1,00	231,00	231,00
548	E12	Lemování dna prohlubně nerezové, pro uložení čistící rohože. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Celková délka profilu: 7600 mm 1.NP:	m	7,60	326,00	2 477,60
549	E13	Lemování dna prohlubně nerezové, pro uložení čistící rohože. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Celková délka profilu: 7400 mm 1.NP:	m	7,40	265,00	1 961,00
550	I2	Obrubový žlab. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Poloměr profilu: R=38 mm 1.NP:	m	34,46	111,00	3 825,06
551	I3	Obrubový žlab s čepcovým těsněním. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Poloměr profilu: R=38 mm 1.NP:	m	157,22	12,00	1 886,64

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	25 Povlakové podlahové krytiny				444 871,60
Díl:	26	Podlahy ze syntetických hmot				
552		Samo-nivelační, případně stěrková vyrovnávací hmota; dodávka materiálů a stavební chemie, aplikace.	m2	362,58	200,00	72 516,26
		Jedno-komponentní systémová samo-nivelační a současně stěrková brousitelná hmota určená k vyrovnání cementových potěrů a betonových podkladů pod povlakovou podlahovou krytinu na bázi vinylu.				
		Součástí položky je aplikace hmoty, celoplošné broušení povrchu a plošná penetrace betonového podkladu a povrchové úpravy svislých konstrukcí.				
		Součástí aplikace samonivelační hmoty budou aplikační a ochranné pomůcky, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků.				
		Pevnost v tlaku (třída C30): ≥ 30 MPa				
		Přidržitost k podkladu (třída B1,0): $\geq 1,0$ Mpa				
		Požadavek na interval tloušťky dokončené vrstvy vyrovnávací hmoty: 0,5 až 10 mm				
		Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí.				
		Předpokládaná průměrná tloušťka souvislé vrstvy samo-nivelační hmoty: 4 mm				
	Skladba S2 plochy	1.NP:				
		1.21:		13,97		
		1.22:		2,24		
		1.23:		1,28		
		1.25:		3,73		
		1.26:		12,32		
		1.27:		15,62		
		1.31:		107,55		
		1.32:		3,01		
		1.33:		22,80		
		1.34:		26,50		
	Skladba S2 fablón	1.NP:				
		1.21:		2,97		
		1.22:		1,03		
		1.23:		0,78		
		1.25:		1,44		
		1.26:		2,89		
		1.27:		3,28		
		1.31:		19,18		
		1.32:		1,28		
		1.33:		5,02		
		1.34:		4,30		
	Skladba S4	1.NP:				
		1.43:		64,36		
	Skladba S5	1.NP:				
		1.17:		21,86		
		1.44:		11,02		
		1.45:		11,50		
		1.NP:				
		1.43: Vnitřní parapety okenních otvorů		2,65		
	Celkem za	26 Podlahy ze syntetických hmot				72 516,26
Díl:	27	Dlažby				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
553	Skladba S1	Historizující ručně zhotovovaná keramická dlažba; dodávka materiálů, stavební chemie, aplikace a montáž. Návrh řešení, zpracování dílenské dokumentace, zajištění vzorků, specializovaná výroba, rozměrová a tvarová úprava dlažby strojním řezáním, penetrace povrchu, kontaktní lepení, spárování, čištění. Součástí položky bude manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Formát keramické dlažby v intervalu: 158x158 mm (±2 mm) až 225x225 mm (±2 mm) Tloušťka keramické dlažby: ≥ 15 mm 1.NP: 1.13: 5,83 1.16: 28,57 1.18: 71,13 1.19a: 64,99 1.19b: 13,84 1.20: 5,75 1.35: 53,55 1.37: 44,15	m2	287,81	3 000,00	863 432,63
554	Skladba S1	Kontaktně lepený spárovaný soklík strojně řezaný z historizující ručně zhotovované keramické dlažby; dodávka materiálů, stavební chemie, aplikace a montáž. Návrh řešení, zpracování dílenské dokumentace, zajištění vzorků, specializovaná výroba, rozměrová a tvarová úprava dlažby strojním řezáním, penetrace povrchu, kontaktní lepení, spárování, čištění. Součástí položky bude manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Formát keramické dlažby pro řezání soklíku v intervalu: 158x158 mm (±2 mm) až 225x225 mm (±2 mm) Výška soklíku od podlahy: 90 mm 1.NP: 1.13: 14,29 1.16: 24,54 1.18: 36,67 1.19a: 33,04 1.19b: 14,72 1.20: 6,36 1.35: 47,07 1.37: 30,24	m	206,93	399,00	82 565,87
555	Skladba S3	Kontaktně lepená spávaná reliéfní protiskluzová průmyslově zhotovovaná historizující keramická dlažba; dodávka materiálů, stavební chemie, aplikace a montáž. Návrh řešení, zpracování dílenské dokumentace, zajištění vzorků, dodávka a dlažby, rozměrová a tvarová úprava dlažby strojním řezáním, penetrace povrchu, kontaktní lepení, spárování, čištění. Součástí položky bude manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků.	m2	5,57	784,00	4 363,74

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Sýrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný formát keramické dlažby v intervalu: 200x200 mm až 600x600 mm, případně kombinace maximálně dvou různých formátů Tloušťka keramické dlažby: ≥ 9 mm				
		1.NP:				
		1.28:		1,67		
		1.29:		2,00		
		1.30:		1,89		
556		Historizující průmyslově vyrobená keramická dlažba s protiskluzným povrchem určená výrobcem k použití do provozů se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody, s pohybem bosou nohou; dodávka materiálů, stavební chemie, aplikace a montáž. Návrh řešení, zpracování dílenské dokumentace, zajištění vzorků, výroba, rozměrová a tvarová úprava dlažby strojním řezáním, penetrace povrchu, kontaktní lepení, spárování, čištění. Součástí položky bude manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1c.01 - Skladby konstrukcí. Formát keramické dlažby v intervalu: ≤ 300x300 mm Tloušťka keramické dlažby: ≥ 9 mm	m2	50,64	987,00	49 981,68
		2.NP:				
		2.18: $((3,59+3,475)/2*(4,25+2,05))+((2,525+2,4)/2*0,2)*1,1$		22,80		
		3.NP:				
		3.03: $((4,38+4,525/2)*4,25)+((2,475+2,325/2)*0,45)-(0,8*2,2)-(0,4*0,6)*1,1$		27,84		
Celkem za		27 Dlažby				1 000 343,92
Díl:	28	Keramické obklady				
557		Vnitřní keramický obklad stěn, ostění, nik a rovných nebo šikmých parapetů stavebních otvorů; dodávka materiálu.	m2	452,06	500,00	226 032,20

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vnitřní stěny, ostění, niky a rovné nebo šikmé parapety stavebních otvorů v místnostech s navrženým keramickým obkladem budou obloženy kontaktně lepeným spárovaným keramickým obkladem. Technické parametry navrženého keramického obkladu budou v souladu s EN 14 411: 2012, případně EN 14 411 ed.2: 2013. Je navržen hladký glazovaný keramický obklad s matným nebo lesklým povrchem, určený pro vnitřní použití v sanitárních prostorách, odolný běžným chemikáliím používaným při úklidu a dezinfekci. Zadání keramického obkladu je obecné, v rozměrovém intervalu a minimální požadované tloušťce. Požadované keramické obklady budou jednobarevné nebo vícebarevné se strukturou, bez grafických prvků, listel a jiných speciálních požadavků nebo prvků. Po předložení a odsouhlasení výrobce keramických obkladů, splňujícího požadované parametry, připraví zhotovitel ve spolupráci se zpracovatelem PD grafický návrh keramických obkladů ve variantním řešení. Při výběru konkrétního keramického obkladu je objednatel oprávněn vybírat kombinaci až ze tří druhů různých formátů a tří různých dekorů keramického obkladu pro každou místnost. Keramický obklad bude z hlediska výrobních parametrů a kvality odpovídat I. Jakosti. Formát, dekor a barva keramických obkladů budou odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD a TDI, na základě fyzického vzorníku zajištěného zhotovitelem. Technické parametry: Interval formátu: 100x100 mm až 600x300 mm Tloušťka: minimálně 6,0 mm Povrch: matný, případně lesklý Lomové zatížení: tloušťka obkladu $\geq 7,5 \text{ mm} = \geq 600 \text{ N}$ tloušťka obkladu $< 7,5 \text{ mm} = \geq 200 \text{ N}$ Pevnost v ohybu: tloušťka obkladu $\geq 7,5 \text{ mm} = \geq 15 \text{ N/mm}^2$ tloušťka obkladu $< 7,5 \text{ mm} = \geq 12 \text{ N/mm}^2$ Přidržitost k podkladu s cementovými lepidly typu C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$				
		1.NP - pórabetonové zdívo:				
		1.21: (5,55*2,2+1,9*2,2-1,15*2,46-0,9*2,02-1*2,02+0,82*2,125)*1,1		12,61		
		1.22: (2,325*2,2-0,7*2,02+0,82*2,125)*1,1		5,99		
		1.23: (3,75*2,2-0,7*2,02-0,2*1,2*2+0,2*0,9)*1,1		7,19		
		1.25: (5,15*2,2-0,9*2,02)*1,1		10,46		
		1.26: (3,435*2,2-1*2,02+1,1*1,4+0,2*0,9)*1,1		7,98		
		1.28: (2,175*2,2*2-0,8*2,02*3)*1,1		5,19		
		1.29: (2,925*2,2-0,8*2,02)*1,1		5,30		
		1.30: (2,75*2,2-0,8*2,02-0,2*1,2+0,95*0,2+0,95*1,2)*1,1		6,08		
		1.31: (6,01+1,175*2,2+1,525*2,1-1*2,02+4,175*2,2-0,8*2,02+3,55*2,2-1*1,97+1,575*2,2*2+3,325*2,2*4+0,15*5,525*2+3,025*2,2*4+0,15*5,225*2+3,1*1,2*2+0,15*4,3)*1,1		107,04		
		1.32: (3,925*2,2+0,2*1,875+1,2*1,4-0,8*2,02)*1,1		9,98		
		1.33: (1,3*0,9+1,2*2,15-1*2,02+2,15*2,2+1,525*2,1*2+1,175*2,2)*1,1		11,10		
		1.NP - jádrová omítka, cementové desky:				
		1.08: (0,55*0,925*2+0,65*0,55)*1,4		1,93		
		1.11: (0,175*0,825*2+0,175*0,6)*1,4		0,55		
		1.21: (6,05*2,2+0,82*2,15)*1,1		16,58		
		1.22: (1,4*2,2+0,82*2,125)*1,1		5,30		
		1.23: (0,9*1)*1,1		0,99		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.25: (2,3*2,2)*1,1		5,57		
		1.26: (9,3*2,2-1,1*2,05-1,1*1,325-1,1*1,4+0,125*2,2*2+1,125*2,05*2)*1,1		22,41		
		1.28: (1,525*2,2*2)*1,1		7,38		
		1.29: (2,925*2,2)*1,1		7,08		
		1.30: (0,95*1+1,8*2,2-1,1*1,45+0,885*1,95*2-0,175*0,325+0,175*1,275)*1,1		7,63		
		1.31: (41,87*2,2+1,21*1,075*3+0,375*1,21*3-0,325*1,075*3+0,475*0,425)*1,1		106,18		
		1.32: (1,2*0,8+1,875*2,2)*1,1		5,59		
		1.33: (11,69*2,2+0,775*2,15*2+1,36*0,8+1,35*2-0,425*0,8*2+1,36*0,425)*1,1		36,01		
		1.37: (0,8*1,55*3*1,3+0,475*1,475)*1,1		6,09		
		1.43: (2,6*1,3)*1,1		3,72		
		2.NP - jádrová omítka:				
		2.18: ((2,05+4,25+0,525)*2+(0,275*2,925)+(0,2*2,075)+(2,4*0,8))*1,1		18,47		
		3.NP - jádrová omítka:				
		3.03: ((4,25+1,05)*2)*1,1		11,66		
558		Montáž vnitřního keramického obkladu stěn, ostění, ník a rovných nebo šikmých parapetů stavebních otvorů bezprostředně na zdivo z pórobetonového systému s vyrovnaným a penetrovaným povrchem; rozměrová a tvarová úprava materiálu, dodávka a aplikace stavební chemie, montáž. Podklad pod keramický obklad bude tvořen vyrovnaným penetrovaným pórobetonovým zdivem. Lepení keramického obkladu bude prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na bázi cementu, pro vnitřní použití. Spárování keramického obkladu bude provedeno vodotěsnou nano-strukturální spárovací hmotou světle šedé nebo bílé barvy, na bázi cementu. Šířka spáry bude maximálně 3 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava keramických obkladů, včetně zřízení vrtaných otvorů. Všechny použité tmely a spárovací hmoty nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, součást systému. Sanitární silikonový tmel: Jednosložkový silikon určený ke tmelení spár stavebních prvků a konstrukcí v místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Jedná se o vnitřní vodorovné a svislé kouty, případně spáry ve styku keramického obkladu se stavebními konstrukcemi. Technická specifikace: Schopnost pohybu: 20 % Pevnost v tahu (ISO 8339): 0,6 N/mm² Těsnicí provazec: Pěnový výplňový, těsnicí a separační provazec na bázi PE s uzavřenou buněčnou strukturou určený k výplni tmelené spáry u keramických obkladů. Technická specifikace: Průměr: 6 mm Stlačitelnost: 65 %	m2	183,26	220,00	40 317,51
		1.21: (5,55*2,2+1,9*2,2-1,15*2,46-0,9*2,02-1*2,02+0,82*2,125)*1,05		12,04		
		1.22: (2,325*2,2-0,7*2,02+0,82*2,125)*1,05		5,72		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.23: (3,75*2,2-0,7*2,02-0,2*1,2*2+0,2*0,9)*1,05		6,86		
		1.25: (5,15*2,2-0,9*2,02)*1,05		9,99		
		1.26: (3,435*2,2-1*2,02+1,1*1,4+0,2*0,9)*1,05		7,62		
		1.28: (2,175*2,2*2-0,8*2,02*3)*1,05		4,96		
		1.29: (2,925*2,2-0,8*2,02)*1,05		5,06		
		1.30: (2,75*2,2-0,8*2,02-0,2*1,2+0,95*0,2+0,95*1,2)*1,05		5,80		
		1.31: (6,01+1,175*2,2+1,525*2,1-1*2,02+4,175*2,2-0,8*2,02+3,55*2,2-1*1,97+1,575*2,2*2+3,325*2,2*4+0,15*5,525*2+3,025*2,2*4+0,15*5,225*2+3,1*1,2*2+0,15*4,3)*1,08		105,09		
		1.32: (3,925*2,2+0,2*1,875+1,2*1,4-0,8*2,02)*1,05		9,53		
		1.33: (1,3*0,9+1,2*2,15-1*2,02+2,15*2,2+1,525*2-1*2+1,175*2,2)*1,05		10,60		
559		Montáž vnitřního keramického obkladu stěn, ostění, nik a rovných nebo šikmých parapetů stavebních otvorů, případně vodorovné plochy horního okraje keramického obkladu stěn půdorysně ustupujícího kónického zdiva na původní smíšené nebo původní a nové cihelné zdivo povrchově upravené jednovrstvou vyrovnávací jádrovou omítkou, případně bezprostředně na penetrovaný povrch cementových desek; rozměrová a tvarová úprava materiálu, dodávka a aplikace stavební chemie, montáž. Podklad pod keramický obklad bude tvořen jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou. Lepení keramického obkladu bude prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na bázi cementu, pro vnitřní použití. Spárování keramického obkladu bude provedeno vodotěsnou nano-strukturální spárovací hmotou světlé šedé nebo bílé barvy, na bázi cementu. Šířka spáry bude maximálně 3 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava keramických obkladů, včetně zřízení vrtaných otvorů. Všechny použité tmely a spárovací hmoty nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, součást systému. Sanitární silikonový tmel: Jednosložkový silikon určený ke tmelení spár stavebních prvků a konstrukcí v místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Jedná se o vnitřní vodorovné a svislé kouty, případně spáry ve styku keramického obkladu se stavebními konstrukcemi. Technická specifikace: Schopnost pohybu: 20 % Pevnost v tahu (ISO 8339): 0,8 N/mm² Těsnicí provazec: Pěnový výplňový, těsnicí a separační provazec na bázi PE s uzavřenou buněčnou strukturou určený k výplni tmelené spáry u keramických obkladů. Technická specifikace: Průměr: 6 mm Stlačitelnost: 65 %	m2	254,01	250,00	63 501,35
		1.NP:				
		1.08: (0,55*0,925*2+0,65*0,55)*1,3		1,79		
		1.11: (0,175*0,825*2+0,175*0,6)*1,3		0,51		
		1.21: (6,05*2,2+0,82*2,15)*1,05		15,83		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.22: (1,4*2,2+0,82*2,125)*1,05		5,06		
		1.23: (0,9*1)*1,05		0,95		
		1.25: (2,3*2,2)*1,05		5,31		
		1.26: (9,3*2,2-1,1*2,05-1,1*1,325-1,1*1,4+0,125*2,2*2+1,125*2,05*2)*1,05		21,39		
		1.28: (1,525*2,2*2)*1,05		7,05		
		1.29: (2,925*2,2)*1,05		6,76		
		1.30: (0,95*1+1,8*2,2-1,1*1,45+0,885*1,95*2-0,175*0,325+0,175*1,275)*1,05		7,28		
		1.31: (41,87*2,2+1,21*1,075*3+0,375*1,21*3-0,325*1,075*3+0,475*0,425)*1,08		104,25		
		1.32: (1,2*0,8+1,875*2,2)*1,05		5,34		
		1.33: (11,69*2,2+0,775*2,15*2+1,36*0,8+1,35*2-0,425*0,8*2+1,36*0,425)*1,05		34,37		
		1.37: (0,8*1,55*3*1,3+0,475*1,475)*1,05		5,81		
		1.43: (2,6*1,3)*1,05		3,55		
		2.NP:				
		2.18: ((2,05+4,25+0,525)*2+(0,275*2,925)+(0,2*2,075)+(2,4*0,8))*1,05		17,63		
		3.NP:				
		3.03: ((4,25+1,05)*2)*1,05		11,13		
560		Ukončovací profil pro vnitřní keramické obklady; dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava a montáž. Systémový ukončovací profil s integrovaným vymezovačem spáry pro vodorovné a svislé vnější rohy keramických obkladů a jejich ukončení ve styku s omítkou, včetně všech tvarovek. Výška profilu: minimálně 8,0 mm Tloušťka připojovaného keramického obkladu: minimálně 6,0 mm Materiál: tvrdé PVC, UV stabilizované Barva: bílá, případně v barvě příbuzné keramickému obkladu 1.NP: 1.08: (0,75*2+0,675+0,925*2)*1,1 1.11: (1,325+0,175*2+0,875*2)*1,1 1.37: (2,0+3,0+1,35*2)*1,1 1.43: (0,6+2,0+1,3*2,0)*1,1 2.NP: 2.18: (2,5+2,0+0,5+0,525+4,25+2,05)*1,1 3.NP: 3.03: (2,0+1,05+4,25)*1,1	m	43,42	162,00	7 034,45
561	I1	Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro keramické obklady. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + montáž. Celková délka profilu: 325,5 m 1.NP:	m	325,50	232,00	75 516,00
	Celkem za	28 Keramické obklady				412 401,51
Díl:	29	Nátěry				
562		Vnitřní parapety okenních otvorů - penetrace stěrkaného broušeného povrchu pod zátěžový nátěr. Celoplošný dvou-komponentní penetrační nátěr cementového povrchu na bázi epoxidové pryskyřice, ze systému výrobce zátěžového nátěru. 1.NP:	m2	2,65	50,00	132,72

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.43: $((1,3+1,175)/2 \times 0,975) \times 2 \times 1,1$		2,65		
563		Vnitřní parapety okenních otvorů - zátěžový nátěr. Je navržen dvou-komponentní probarvený zátěžový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice (pryskyřice + tvrdidlo). Barva: vzorník RAL Legislativa: v souladu ČSN EN 13813 SR-B1, 5-AR1-IR 4 a ČSN EN 1504-2 Třída reakce na oheň podle EN 13501-1: klasifikace Bfl (s1) Pevnost v tlaku (EN 196-1): 60 N/mm ² Pevnost v ohybu (EN 196-1): 30 N/mm ² Přidrženost (ISO 4624): >1,5 N/mm ² Odolnost v ohrusu (DIN 53109): 70 mg (CS 10/1000/1000) Odolnost: ropné produkty a minerální oleje Pevnost podkladu v tlaku: minimálně 25 N/mm ² Pevnost povrchových vrstev v odtrhu: minimálně 1,5 N/mm ²	m2	2,65	200,00	530,89
		1.NP:				
		1.43: $((1,3+1,175)/2 \times 0,975) \times 2 \times 1,1$		2,65		
564		Obnova povrchové úpravy, vícevrstvého syntetického nástřiku, ocelových deskových nebo trubkových, případně litinových článkových otopných těles. Opakovaný celoplošný nástřik syntetickou barvou v odstínu vzorníku RAL určenou k povrchové úpravě ocelových konstrukcí s proměnlivou teplotou povrchu. Ve stravovacím provozu budou aplikovány nástřikové hmoty určené výrobcem k použití v potravinářském provozu a k přímému styku s pitnou vodou. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nástřikové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky.	m2	112,95	220,00	24 849,88
		1.NP:				
		1.01: $((0,3 \times 0,5 \times 2 + 1,6 \times 0,15) \times 2) \times 2$		2,16		
		1.03: $((0,9 \times 0,5 \times 2 + 2,8 \times 0,15) \times 2) \times 2$		5,28		
		1.04: $(1,6 \times 0,9 \times 2 + 5 \times 0,1) \times 1,2 + (0,9 \times 0,5 \times 2 + 2,8 \times 0,15) \times 2$		6,70		
		1.05: $(0,4 \times 1 \times 2 + 2,8 \times 0,15) \times 2$		2,44		
		1.06: $(0,6 \times 0,5 \times 2 + 2,2 \times 0,15) \times 2$		1,86		
		1.07: $(1,8 \times 0,5 \times 2 + 4,6 \times 0,15) \times 2$		4,98		
		1.08: $(0,3 \times 0,5 \times 2 + 1,6 \times 0,15) \times 2$		1,08		
		1.11: $(0,4 \times 1 \times 2 + 2,8 \times 0,1) \times 2$		2,16		
		1.16: $(1 \times 0,6 \times 2 + 3,2 \times 0,15 + (0,7 \times 1,2 \times 2 + 3,8 \times 0,15) \times 2) \times 2$		12,36		
		1.17: $(0,9 \times 0,6 \times 2 + 3 \times 0,15 + 0,6 \times 0,6 \times 2 + 2,4 \times 0,15) \times 2$		5,22		
		1.18: $((1 \times 0,6 \times 2 + 3,2 \times 0,15) \times 4) \times 2$		13,44		
		1.19a: $((1,2 \times 0,6 \times 2 + 3,6 \times 0,15) \times 3 + (0,6 \times 0,6 \times 2 + 2,4 \times 0,15) \times 2) \times 2$		16,20		
		1.19b: $(0,9 \times 0,6 \times 2 + 3 \times 0,15) \times 2$		3,06		
		1.27: $(1 \times 0,5 \times 2 + 3 \times 0,15) \times 1,2$		1,74		
		1.30: $(1 \times 0,2 \times 2 + 2,4 \times 0,15) \times 1,2$		0,91		
		1.35: $((1 \times 0,6 \times 2 + 3,2 \times 0,15) \times 5) \times 2$		16,80		
		1.43: $((1,6 \times 0,9 \times 2 + 5 \times 0,1) \times 2) \times 1,2 + (0,6 \times 1,2 \times 2 + 3,6 \times 0,05) \times 1,3$		10,22		
		1.44: $(1,8 \times 0,5 \times 2 + 4,6 \times 0,1) \times 1,2$		2,71		
		1.45: $(0,5 \times 0,9 \times 2 + 2,8 \times 0,1) \times 1,2 + (0,4 \times 0,9 \times 2 + 2,6 \times 0,15) \times 2$		3,64		
565		Obnova povrchové úpravy, vícevrstvého syntetického nástřiku, ocelových deskových nebo trubkových, případně litinových článkových otopných těles, silně kontaminovaných zplodinami z cigaretového kouře.	m2	9,41	200,00	1 881,60

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Opakovaný celoplošný nástřik syntetickou barvou v odstínu vzorníku RAL určenou k povrchové úpravě ocelových konstrukcí s proměnlivou teplotou povrchu. Ve stravovacím provozu budou aplikovány nástřikové hmoty určené výrobcem k použití v potravinářském provozu a k přímému styku s pitnou vodou. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nástřikové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky.				
		1.NP:				
		1.37: $(0,8*0,6*2+2,8*0,1)*1,2+((1,2*0,6*2+3,6*0,15)*2)*2$		9,41		
566		Obnova povrchové úpravy, vícevrstvého syntetického nátěru, ocelových povrchových tepelně neizolovaných páteřních a přípojovacích rozvodů vytápění z trubek kruhového průřezu, včetně tvarovek, armatur, objímek, závěsů, konzol a souvisejícího příslušenství.	m2	88,75	285,00	25 294,05
		Opakovaný celoplošný nátěr syntetickou barvou v odstínu vzorníku RAL výrobcem určenou k povrchové úpravě ocelových konstrukcí s proměnlivou teplotou povrchu. Ve stravovacím provozu budou aplikovány nátěrové hmoty určené výrobcem k použití v potravinářském provozu a k přímému styku s pitnou vodou. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nátěrové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky.				
		1.NP:				
		1.01: $(1*2*0,079)*1,1$		0,17		
		1.03: $((0,5*2+1,2*3)*0,079)+((0,5+1)*0,157)+((2,825+1)*0,236))*1,1$		1,65		
		1.04: $((10,9+2,3)*0,079)+(10,9*0,157))*1,1$		3,03		
		1.05: $((1,5*0,079)+(2,2*0,157))*1,1$		0,51		
		1.06: $((2,3+0,95+1)*0,079)+((2,3+0,95+2,5)*0,157))*1,1$		1,36		
		1.07: $((1*0,079)+(4,1*0,157))*1,1$		0,79		
		1.08: $(1*0,079)*1,1$		0,09		
		1.11: $(1,5*0,079)*1,1$		0,13		
		1.16: $((3,8+1+2,5*2+1,5*2)*0,079)+(2,6*0,157)+(3,8*2*0,236))*1,1$		3,53		
		1.17: $((5,7+1,2*2)*0,079)+((3,9+2,1)*0,157)+((5,7+1,8)*0,236))*1,1$		3,69		
		1.18: $(1,2*4*0,079)*1,1$		0,42		
		1.19a: $((3,3*2+2,4*2+1,2*5)*0,079)+((8,1+1,2+0,7+0,5+1,7)*0,157)+((8,1+1,2+0,7+0,5+1,7)*0,236))*1,1$		6,79		
		1.19b: $((1+0,5)*0,079)+((1,2*2+0,7*2+1*2)*0,157)+((5,5*2+1*2+3,5*2+0,5*2)*0,236))*1,1$		6,58		
		1.21/1.26: $((0,28*6*0,157)+(2,8*2*0,236))*1,1$		1,74		
		1.27/1.30: $((6+0,8+1+0,5)*0,079)+((6+0,7+1*2+3,7*2+2*2+0,6*2)*0,157))*1,1$		4,40		
		1.31: $((1,8*4+1,3*4+1*4)*0,157)+(1,5*4*0,236))*1,1$		4,39		
		1.33/1.34: $((1*2+0,3*2)*0,079)+((1*2+12,1*2+1,4*4+10,5*4+1*4)*0,157)+((1,3*2+12,4*2)*0,236)+(2,4))*1,1$		23,42		
		1.35: $((18,3+0,5*10+1*5)*0,079)+(10,5*0,157)+(12*0,314))*1,1$		8,42		
		1.35 (Hlubková koroze rozvodů ÚT za dřevěným obkladem): $((3,05+0,925+2,925+0,925+2,9+0,975+2,9+0,95+0,8+1,425)*2*0,079)*1,1$		3,09		
		1.43: $((0,5*2+1,75*2+1,5*2+4,5*2+5+2+3*2+1*2+0,5+7,2)*0,079)+((5,5+1,5+4+1,5+0,5)*0,157)+((1,8+7,7+0,5)*0,314))*1,1$		9,11		
		1.44: $((2,9+0,5*4+0,7)*0,079)+(0,75*0,157)+((0,7+3)*0,314))*1,1$		1,89		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.45: (((0,9+3+0,5+1,5+3+3,2+1+0,5)*0,079)+((2,1+1,8+0,5+2,2+0,5+3,1)*0,157))*1,1		2,94		
		1.47: (3,5*0,157)*1,1		0,60		
567		Obnova povrchové úpravy, vícevrstvého syntetického nátěru, ocelových povrchových tepelně neizolovaných páteřních a přípojovacích rozvodů vytápění z trubek kruhového průřezu, včetně tvarovek, armatur, objímek, závěsů, konzol a souvisejícího příslušenství, silně kontaminovaných zplodinami z cigaretového kouře. Opakovaný celoplošný nátěr syntetickou barvou v odstínu vzorníku RAL určenou k povrchové úpravě ocelových konstrukcí s proměnlivou teplotou povrchu. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nástřikové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky. 1.NP: 1.37: (((7,5+0,5*2+2,7+1*3)*0,079)+((2,7+2,5+1*2+2,5*2+5,2*2)*0,157)+(5,2*2*0,236))*1,1	m2	7,84	230,00	1 802,47
568		Souvrství syntetických nátěrů kovových konstrukcí bez povrchové úpravy, případně obnova povrchové úpravy vícevrstvého syntetického nátěru kovových konstrukcí v půdním prostoru. Opakovaný celoplošný nátěr syntetickou barvou v odstínu vzorníku RAL. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nástřikové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky. Půda: Dveře a zárubeň - vstup na půdu: (1,2*2*2)*1,2 Dveře a zárubeň - vstup do druhé sekce půdy: (0,975*1,9*2)*1,2 Dveře a zárubeň - vstup do třetí sekce půdy: (0,675*1,9*2)*1,2 Dveře a zárubeň - vstup do strojovny výtahu: (0,8*2*2)*1,4 Dveře a zárubeň - vstup do strojovny výtahu: (0,8*2*2)*1,4 Okno do strojovny výtahu: (0,9*0,9*2)*0,3 Revizní dvířka: (0,4*0,8)*1,2 Revizní dvířka: (0,4*0,7)*1,2 Revizní dvířka: (0,4*0,5)*1,2 Kovové spojovací a upevňovací prvky v konstrukci krovu: kovové kleštiny, táhla, ad: (14,36+8,24+7,63)*1,05	m2	55,43	205,00	11 363,46
569		Obnova nebo zřízení povrchové úpravy vícevrstvého syntetického nátěru ocelových táhel. Opakovaný celoplošný nátěr syntetickou grafitovou "kovářskou" černí v odstínu vzorníku RAL nebo NCS. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nátěrové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky. 1.NP - původní táhla: 1.33/1,34: (2,4*0,15*2) 1.35: (2,25*0,15*4) 1.NP - nově instalovaná táhla: 1.20: (2,175*0,15*1) 1.33: (2,175*0,15*1) 1.34: (2,175*0,15*2) 1.35: (2,175*0,15*2) 1.45: (2,165*0,15*1)	m2	4,35	302,26	1 315,51

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
570		Obnova povrchové úpravy vícevrstvého syntetického nátěru vnitřní předokenní mříže. Opakovaný celoplošný nátěr syntetickou grafitovou "kovářskou" černí v odstínu vzorníku RAL nebo NCS. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nátěrové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky. 1.NP: 1.35: (0,9*1,0*2)	m2	1,80	321,00	577,80
571		Obnova povrchové úpravy vícevrstvého syntetického nátěru kovových povrchových rozvodů vzduchotechniky, silně kontaminovaných zplodinami z cigaretového kouře. Opakovaný celoplošný nátěr syntetickou barvou v odstínu vzorníku RAL. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nátěrové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky. 1.NP: 1.37: ((2*3,14*0,2)*6,6+(3,14*0,2*0,2))*1,1	m2	9,26	195,00	1 805,06
572		Povrchová úprava exponovaných očištěných plastových povrchových rozvodů a armatur ze systému vytápění a vody původně silně kontaminovaných zplodinami z cigaretového kouře. Opakovaný celoplošný nátěr syntetickou barvou v odstínu vzorníku RAL. Součástí položky je ochrana souvisejících konstrukcí před znečištěním, nátěrové hmoty, aplikační a ochranné pomůcky. 1.NP: 1.37: ((4,7*0,15*3)+(0,8*0,15*6))*1,1	m2	3,12	231,00	720,37
Celkem za		29 Nátěry				70 273,81
Díl:	30	Malby				
573		Lokální opravy vnitřní dvouvrstvé štukové omítky stropů, stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů a nik v rozsahu do 5 % celkové plochy omítek. Jedná se zejména o zapravení původních kotevních otvorů upevněného movitého vybavení, informačních cedulí, povrchových rozvodů elektrotechniky, svítidel, konzol; zapravení spár větracích mřížek a dalších prvků PSV; výplň a zapravení nekonstrukčních trhlin v povrchové úpravě zdiva. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená souvrství vnitřních nátěrů, očištěná průmyslovým vysavačem, bude lokálně obnovena vnitřní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaných povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hluboková penetrace pro ruční zpracování 2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 2.NP - povrchová úprava původního smíšeného nebo cihelného zdiva, případně nového cihelného zdiva: 2.18: (((6,3*2+3,475+3,59)*1,25-2,3*0,875)+(0,48*0,875*2)+(2,465*0,475))*0,05 2.19: (((4,65*2+8,525*2)*4,475-1,25*2,125-1,475*2,3)+(0,77*3,025*2-0,1*0,775*2+0,575*3,025*2+0,95*2,3*2+0,36*2,525*2)+(1,425*0,75+0,575*3,15+1,475*0,95+0,3*1,325*1,6))*0,05	m2	79,18	165,00	13 063,90
				1,23		
				6,55		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.20: (((7,275+8,525+7,65+8,535)*4,5-1,25*3,1*2-1,45*2,25-2,05*1,8-1,6*2,5)+(0,77*3,05*4-0,125*0,8*4+0,425*2,55*2+0,925*2,25*2)+(1,415*0,75+1,365*0,75+1,225*0,375*1,6+1,45*0,925))*0,05		7,24		
		3.NP - povrchová úprava původního smíšeného nebo cihelného zdiva, případně nového cihelného zdiva:				
		3.03: (((4,25*2+4,525+4,38)*1,775-2,3*0,825)+(0,6*0,825*2)+(2,4*0,6))*0,05		1,57		
		Pokoj I: (((3,2*2+8,875*2)*3,9-1,25*2,075-1,6*2,475)+(0,64*2,85*2-0,15*0,725*2)+(1,39*0,625))*0,05		4,60		
		Pokoj II: (((8,85*2+4,6+4,9)*3,875-1,25*2,075-1,6*2,5)+(0,64*2,85*2-0,15*0,725*2)+(1,39*0,625))*0,05		5,16		
		1.NP - povrchová úprava stropních konstrukcí:				
		1.13: (9,62*1,6)*0,05		0,77		
		1.16: (23,83*1,6)*0,05		1,91		
		1.17: (17,15*1,6)*0,05		1,37		
		1.18: (61,39*1,6)*0,05		4,91		
		1.19a: (54,17*1,6)*0,05		4,33		
		1.19b: (10,59*1,6)*0,05		0,85		
		1.20: (9,83*1,6)*0,05		0,79		
		1.21: (10,55*1,6)*0,05		0,84		
		1.22: (1,28*1,6)*0,05		0,10		
		1.23: (1,28*1,6)*0,05		0,10		
		1.25: (3,28*1,6)*0,05		0,26		
		1.26: (6,27*1,6+3,75)*0,05		0,69		
		1.27: (12,17*1,6)*0,05		0,97		
		1.28: (3,32*1,6)*0,05		0,27		
		1.29: (2,03*1,6)*0,05		0,16		
		1.30: (1,71*1,6)*0,05		0,14		
		1.31: (97,87*1,6)*0,05		7,83		
		1.32: (3,05*1,6)*0,05		0,24		
		1.33: (15,64*1,6)*0,05		1,25		
		1.34: (18,3*1,6)*0,05		1,46		
		1.35: (45,34*1,6)*0,05		3,63		
		1.37: (37,83*1,6)*0,05		3,03		
		1.43: (55,39*1,6)*0,05		4,43		
		1.44: (8,9*1,6)*0,05		0,71		
		1.45: (7,73*1,6)*0,05		0,62		
		1.46: (13,64*1,6)*0,05		1,09		
		1.47: (7,47*1,2)*0,05		0,45		
		2.NP - povrchová úprava stropních konstrukcí:				
		2.18: 0				
		2.19: (4,65*8,525)*0,05		1,98		
		2.20: (63,62)*0,05		3,18		
		3.NP - povrchová úprava stropních konstrukcí:				
		3.03: (18,92)*0,05		0,95		
		Pokoj I: (3,2*8,875)*0,05		1,42		
		Pokoj II: (42,04)*0,05		2,10		
574		Otěrú-vzdorný nátřik vnitřních omítek a sádrokartonových konstrukcí - penetrace. Je navržen penetrační prostředek pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení rozdílné savosti, izolování prostupování skvrn z podkladních nátěrů a omezení výkvětů solí z minerálních podkladů. Aplikace bude prováděna technologií airless stříkáním.	m2	2 704,31	30,00	81 129,26

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické parametry: Objemová hmotnost (g/cm ³): v intervalu 0,98 – 1,05 Přidržnost na štluku (MPa): ≥ 0,6 Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (m): 0,01 Obsah netěkavých látek (%): 6 – 7 Zpracování penetrační hmoty bude prováděno v souladu s technologickým postupem výrobce. Součástí položky jsou aplikační a ochranné pomůcky, včetně pásy, PE fólie, ad. Složení povrchové úpravy: 1) Základní ředěný nátěr				
		1.NP - povrchová úprava sanační omítky:				
		1.17: (20,32*1,2)*1,1		26,82		
		1.20: (4,46*1,2)*1,1		5,89		
		1.22: (0,3*0,25*4+0,3*0,3)*1,2		0,47		
		1.27: (14,09*1,2)*1,1		18,60		
		1.34: (17,31*1,2-1,45*0,175-1,225*0,175+0,175*1,2*4)*1,1		23,26		
		1.43: (32,78*1,2-2,6*1,2)*1,1		39,84		
		1.44: ((12,3-1,8-1,95)*1,2-1,425*0,5)*1,1		10,50		
		1.45: ((11,47-1,95-1,55*2-1,4)*1,2+0,7*1,2*2+0,575*1,2*2)*1,1		9,99		
		1.46: ((23,33-1,95)*1,2)*1,1		28,22		
		1.NP - povrchová úprava pórobetonového zdiva:				
		1.13: (1,425*2,475-1,1*2,02)*1,1		1,44		
		1.16: (1,05*2,1-0,9*2,02+1,425*2,475-1,1*2,02+1,475*2,075-1,375*2,02)*1,1		2,17		
		1.17: (1,05*2,1-0,9*2,02)*1,1		0,43		
		1.18: (1,475*2,075-1,375*2,02)*1,1		0,31		
		1.19a: ((1,64+2,6)*1,2-(1,83+0,88)*0,3+4,18)*1,1		9,30		
		1.19b: (1,23*0,9)*1,1		1,22		
		1.20: (3,33)*1,1		3,66		
		1.21: (5,55*1,55+2,21)*1,1		11,89		
		1.22: (1,5+0,9*1,475)*1,1		3,11		
		1.23: (1,5*2+0,9*1,475)*1,1		4,76		
		1.25: (1,5*2+2,3*1,475)*1,1		7,03		
		1.26: (2,93)*1,1		3,22		
		1.27: (5,35)*1,1		5,89		
		1.28: (1,76*2)*1,1		3,87		
		1.29: (2,03+1,45)*1,1		3,83		
		1.30: (2,03+1,24)*1,1		3,60		
		1.31: (2,44+2,05+2,42+1,12*2)*1,1		10,07		
		1.32: (2,05)*1,1		2,26		
		1.33: (1,69)*1,1		1,86		
		1.34: (7,7+5,25)*1,1		14,25		
		1.36: ((1,425*1,75)-(1,0*0,6))*1,2		2,27		
		1.NP - povrchová úprava původního smíšeného nebo cihelného zdiva, případně nového cihelného zdiva:				
		1.08: (2,79)*1,1		3,07		
		1.11: (3,04)*1,1		3,34		
		1.13: ((5,66+3,03+4,82+1,85)+(1,2*1,275*2+0,75*1,1*2+0,35*1,1*2+0,8*0,575*2)+(1,2*1,425+0,75*1,04+0,35*1,435+0,8*2,925*1,6))*1,1		31,35		
		1.16: ((1,79+10,14+2,39+11,03+3,5)+(0,925*1,4*2+0,91*1,4*2)+(1,575*0,9*1,3+1,55*0,9*1,3))*1,1		41,41		
		1.17: ((3,65+4,37+5,62+4,07)+(1,2*0,9*2+0,91*1,4*2+0,615*2,1*2)+(1,2*1,1+0,9*1,375*1,3+0,615*0,725))*1,1		31,21		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.18: ((0,6+0,72+1,29+5,7+1,83+1,94+2,49+5,97)+(0,8*1,4*6+0,475*0,875*2)+(0,8*1,55*3*1,3+0,475*1,475))*1,1		36,99		
		1.19a: ((2,48+2,87+7,27+1,02+9,34)+(0,83*1,75*2+0,6*1,625*4+1,425*0,9*2)+(0,825*1,325+0,6*1,3*2+1,425*3,35))*1,1		43,75		
		1.19b: ((1,14+4,22+6,03+3,57)+(0,61*1,6*2+0,91*0,85*2+0,615*0,925*2)+(0,605*1,375*1,3+0,91*1,475+0,85*1,3))*1,1		25,44		
		1.20: ((0,93+4,26+1,01+0,74)+(0,55*0,925*2)+(0,55*2,45))*1,1		10,24		
		1.21: ((2,21)+(0,82*1,4))*1,1		3,69		
		1.22: ((1,5)+(0,82*0,925))*1,1		2,48		
		1.26: ((2,91+1,25*2)+(0,125*0,275*2)+(0,125*1,15+1,125*1,1))*1,1		7,55		
		1.27: ((8,01+10,81+3,56)+(1,145*0,75*2+0,995*1,05*2)+(0,87*1,5+1,56*1,5))*1,1		32,82		
		1.28: (4,66)*1,1		5,13		
		1.29: (1,87+1,36)*1,1		3,55		
		1.30: ((1,65+2,15)+(1,23*1,5))*1,1		6,21		
		1.31: ((6,24+0,92+5,34+3,64+1,29+1,29+1,32+1,02)+(0,93*0,6*3)+(1,3*0,925*3))*1,1		28,98		
		1.33: ((1,68+1,72+1,96+1,98+2,08)+(0,775*1,2+0,625*1,425*1,3+1,35*1,525))*1,1		14,92		
		1.34: ((10,87+10,3)+(0,625*1,05*2+0,575*0,925*2+1,31*2)+(0,86*1,5+2,17+0,69))*1,1		33,35		
		1.35: ((31,76+31,92+3,16+0,325*1,35*10)+(0,405*1,15*6+0,325*1*2+1,35*1,125*2+0,2*1*2)+(0,2*1,36*3*1,3+0,325*0,9+1,35*1,325*1,3+0,2*0,85))*1,1		90,15		
		1.37: ((8,19+11,01+12,08+7,66)+(1,15*1,55*2+1,2*0,625*2+0,4*0,725*2)+(1,325*1,15*1,3+0,4*1,875*1,3+1,2*0,9*1,3))*1,1		53,84		
		1.43: ((11,8+9,12+18,16+17,29)+(1,5*1,025*2+1,3*1,125+1*1,125+0,975*1,625*4)+(1,3*1,5+1,125*1+1,3*0,975*2))*1,1		81,38		
		1.44: ((7,64+2,63+6,23+3,08)+(0,375*0,4*2)+(0,52))*1,1		22,44		
		1.45: ((5,74+3,01+4,39+2,63+0,575*1,05*2+0,7*1,875*2)+(0,7*1,875*2+0,575*1,05*2)+(0,94))*1,1		26,81		
		1.46: ((23,33*1,7-1,525*1,2)+(0,425*0,75*2+0,895*0,325*2)+(0,51+1,06*1,4))*1,1		45,15		
		1.47: ((11,375*1,4-1,6*0,8-1,275*1,625*0,975*0,8)+(0,275*1,625*2+0,225*1*2+0,2*0,8*2+0,175*0,8*2)+(0,18+0,2+0,28))*1,1		17,20		
		2.NP - povrchová úprava původního smíšeného nebo cihelného zdiva, případně nového cihelného zdiva:				
		2.18: (((6,3*2+3,475+3,59)*1,25-2,3*0,875)+(0,48*0,875*2)+(2,465*0,475))*1,1		27,04		
		2.19: (((4,65*2+8,525*2)*4,475-1,25*2,125-1,475*2,3)+(0,77*3,025*2-0,1*0,775*2+0,575*3,025*2+0,95*2,3*2+0,36*2,525*2)+(1,425*0,75+0,575*3,15+1,475*0,95+0,3*1,325*1,6))*1,1		144,05		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.20: $((7,275+8,525+7,65+8,535)*4,5-1,25*3,1*2-1,45*2,25-2,05*1,8-1,6*2,5)+(0,77*3,05*4-0,125*0,8*4+0,425*2,55*2+0,925*2,25*2)+(1,415*0,75+1,365*0,75+1,225*0,375*1,6+1,45*0,925))*1,1$		159,19		
		3.NP - povrchová úprava původního smíšeného nebo cihelného zdiva, případně nového cihelného zdiva:				
		3.03: $((4,25*2+4,525+4,38)*1,775-2,3*0,825)+(0,6*0,825*2)+(2,4*0,6))*1,1$		34,57		
		Pokoj I: $((3,2*2+8,875*2)*3,9-1,25*2,075-1,6*2,475)+(0,64*2,85*2-0,15*0,725*2)+(1,39*0,625))*1,1$		101,12		
		Pokoj II: $((8,85*2+4,6+4,9)*3,875-1,25*2,075-1,6*2,5)+(0,64*2,85*2-0,15*0,725*2)+(1,39*0,625))*1,1$		113,42		
		1.NP - povrchová úprava stropních konstrukcí:				
		1.13: $(9,62*1,6)*1,1$		16,93		
		1.16: $(23,83*1,6)*1,1$		41,94		
		1.17: $(17,15*1,6)*1,1$		30,18		
		1.18: $(61,39*1,6)*1,1$		108,05		
		1.19a: $(54,17*1,6)*1,1$		95,34		
		1.19b: $(10,59*1,6)*1,1$		18,64		
		1.20: $(9,83*1,6)*1,1$		17,30		
		1.21: $(10,55*1,6)*1,1$		18,57		
		1.22: $(1,28*1,6)*1,1$		2,25		
		1.23: $(1,28*1,6)*1,1$		2,25		
		1.25: $(3,28*1,6)*1,1$		5,77		
		1.26: $(6,27*1,6+3,75)*1,1$		15,16		
		1.27: $(12,17*1,6)*1,1$		21,42		
		1.28: $(3,32*1,6)*1,1$		5,84		
		1.29: $(2,03*1,6)*1,1$		3,57		
		1.30: $(1,71*1,6)*1,1$		3,01		
		1.31: $(97,87*1,6)*1,1$		172,25		
		1.32: $(3,05*1,6)*1,1$		5,37		
		1.33: $(15,64*1,6)*1,1$		27,53		
		1.34: $(18,3*1,6)*1,1$		32,21		
		1.35: $(45,34*1,6)*1,1$		79,80		
		1.37: $(37,83*1,6)*1,1$		66,58		
		1.43: $(55,39*1,6)*1,1$		97,49		
		1.44: $(8,9*1,6)*1,1$		15,66		
		1.45: $(7,73*1,6)*1,1$		13,60		
		1.46: $(13,64*1,6)*1,1$		24,01		
		1.47: $(7,47*1,2)*1,1$		9,86		
		2.NP - povrchová úprava stropních konstrukcí:				
		2.18: 0				
		2.19: $(4,65*8,525)*1,1$		43,61		
		2.20: $(63,62)*1,1$		69,98		
		3.NP - povrchová úprava stropních konstrukcí:				
		3.03: $(18,92)*1,1$		20,81		
		Pokoj I: $(3,2*8,875)*1,1$		31,24		
		Pokoj II: $(42,04)*1,1$		46,24		
575		Otěru-vzdorný nástřik vnitřních omítek a sádkartonových konstrukcí - souvrství vrchní povrchové úpravy. Více-vrstvý otěru-vzdorný vnitřní nástřik s vysokou bělostí a výbornou kryvostí, na vodorovné a svislé plochy, propustný pro vodní páry. Applikace bude prováděna technologií airless stříkáním. Základní barva: bílá, rozsahu do 50 % celkové plochy	m2	2 704,31	59,00	159 554,21

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Barevně zvýrazněné a provozně exponované svisté plochy: tónovaná báze, v rozsahu do 50 % celkové plochy				
		Technické parametry:				
		Bélost (% BaSO ₄): ≥ 92				
		Objemová hmotnost (kg/l): ≥ 1,52				
		Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 0				
		Přidržitost na betonu (MPa): ≥ 0,59				
		Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (m): 0,02				
		Obsah těkavých látek (%): ≤ 46				
		Zpracování nástřikové hmoty bude prováděno v souladu s technologickým postupem výrobce. Součástí položky jsou aplikační a ochranné pomůcky, včetně pásky, PE fólie, ad.				
		Složení povrchové úpravy:				
		2) Reděný mezi-nástřik				
		3) Neředěný vrchní nástřik				
		1.NP - povrchová úprava sanační omítky:				
		1.17: (20,32*1,2)*1,1		26,82		
		1.20: (4,46*1,2)*1,1		5,89		
		1.22: (0,3*0,25*4+0,3*0,3)*1,2		0,47		
		1.27: (14,09*1,2)*1,1		18,60		
		1.34: (17,31*1,2-1,45*0,175-1,225*0,175+0,175*1,2*4)*1,1		23,26		
		1.43: (32,78*1,2-2,6*1,2)*1,1		39,84		
		1.44: ((12,3-1,8-1,95)*1,2-1,425*0,5)*1,1		10,50		
		1.45: ((11,47-1,95-1,55*2-1,4)*1,2+0,7*1,2*2+0,575*1,2*2)*1,1		9,99		
		1.46: ((23,33-1,95)*1,2)*1,1		28,22		
		1.NP - povrchová úprava pórobetonového zdiva:				
		1.13: (1,425*2,475-1,1*2,02)*1,1		1,44		
		1.16: (1,05*2,1-0,9*2,02+1,425*2,475-1,1*2,02+1,475*2,075-1,375*2,02)*1,1		2,17		
		1.17: (1,05*2,1-0,9*2,02)*1,1		0,43		
		1.18: (1,475*2,075-1,375*2,02)*1,1		0,31		
		1.19a: ((1,64+2,6)*1,2-(1,83+0,88)*0,3+4,18)*1,1		9,30		
		1.19b: (1,23*0,9)*1,1		1,22		
		1.20: (3,33)*1,1		3,66		
		1.21: (5,55*1,55+2,21)*1,1		11,89		
		1.22: (1,5+0,9*1,475)*1,1		3,11		
		1.23: (1,5*2+0,9*1,475)*1,1		4,76		
		1.25: (1,5*2+2,3*1,475)*1,1		7,03		
		1.26: (2,93)*1,1		3,22		
		1.27: (5,35)*1,1		5,89		
		1.28: (1,76*2)*1,1		3,87		
		1.29: (2,03+1,45)*1,1		3,83		
		1.30: (2,03+1,24)*1,1		3,60		
		1.31: (2,44+2,05+2,42+1,12*2)*1,1		10,07		
		1.32: (2,05)*1,1		2,26		
		1.33: (1,69)*1,1		1,86		
		1.34: (7,7+5,25)*1,1		14,25		
		1.36: ((1,425*1,75)-(1,0*0,6))*1,2		2,27		
		1.NP - povrchová úprava původního smíšeného nebo cihelného zdiva, případně nového cihelného zdiva:				
		1.08: (2,79)*1,1		3,07		
		1.11: (3,04)*1,1		3,34		
		1.13:				
		((5,66+3,03+4,82+1,85)+(1,2*1,275*2+0,75*1,1*2+0,35*1,1*2+0,8*0,575*2)+(1,2*1,425+0,75*1,04+0,35*1,435+0,8*2,925*1,6))*1,1		31,35		

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.16: $((1,79+10,14+2,39+11,03+3,5)+(0,925*1,4*2+0,91*1,4*2)+(1,575*0,9*1,3+1,55*0,9*1,3))*1,1$		41,41		
		1.17: $((3,65+4,37+5,62+4,07)+(1,2*0,9*2+0,91*1,4*2+0,615*2,1*2)+(1,2*1,1+0,9*1,375*1,3+0,615*0,725))*1,1$		31,21		
		1.18: $((0,6+0,72+1,29+5,7+1,83+1,94+2,49+5,97)+(0,8*1,4*6+0,475*0,875*2)+(0,8*1,55*3*1,3+0,475*1,475))*1,1$		36,99		
		1.19a: $((2,48+2,87+7,27+1,02+9,34)+(0,83*1,75*2+0,6*1,625*4+1,425*0,9*2)+(0,825*1,325+0,6*1,3*2+1,425*3,35))*1,1$		43,75		
		1.19b: $((1,14+4,22+6,03+3,57)+(0,61*1,6*2+0,91*0,85*2+0,615*0,925*2)+(0,605*1,375*1,3+0,91*1,475+0,85*1,3))*1,1$		25,44		
		1.20: $((0,93+4,26+1,01+0,74)+(0,55*0,925*2)+(0,55*2,45))*1,1$		10,24		
		1.21: $((2,21)+(0,82*1,4))*1,1$		3,69		
		1.22: $((1,5)+(0,82*0,925))*1,1$		2,48		
		1.26: $((2,91+1,25*2)+(0,125*0,275*2)+(0,125*1,15+1,125*1,1))*1,1$		7,55		
		1.27: $((8,01+10,81+3,56)+(1,145*0,75*2+0,995*1,05*2)+(0,87*1,5+1,56*1,5))*1,1$		32,82		
		1.28: $(4,66)*1,1$		5,13		
		1.29: $(1,87+1,36)*1,1$		3,55		
		1.30: $((1,65+2,15)+(1,23*1,5))*1,1$		6,21		
		1.31: $((6,24+0,92+5,34+3,64+1,29+1,29+1,32+1,02)+(0,93*0,6*3)+(1,3*0,925*3))*1,1$		28,98		
		1.33: $((1,68+1,72+1,96+1,98+2,08)+(0,775*1,2+0,625*1,425*1,3+1,35*1,525))*1,1$		14,92		
		1.34: $((10,87+10,3)+(0,625*1,05*2+0,575*0,925*2+1,31*2)+(0,86*1,5+2,17+0,69))*1,1$		33,35		
		1.35: $((31,76+31,92+3,16+0,325*1,35*10)+(0,405*1,15*6+0,325*1*2+1,35*1,125*2+0,2*1*2)+(0,2*1,36*3*1,3+0,325*0,9+1,35*1,325*1,3+0,2*0,85))*1,1$		90,15		
		1.37: $((8,19+11,01+12,08+7,66)+(1,15*1,55*2+1,2*0,625*2+0,4*0,725*2)+(1,325*1,15*1,3+0,4*1,875*1,3+1,2*0,9*1,3))*1,1$		53,84		
		1.43: $((11,8+9,12+18,16+17,29)+(1,5*1,025*2+1,3*1,125+1*1,125+0,975*1,625*4)+(1,3*1,5+1,125*1+1,3*0,975*2))*1,1$		81,38		
		1.44: $((7,64+2,63+6,23+3,08)+(0,375*0,4*2)+(0,52))*1,1$		22,44		
		1.45: $((5,74+3,01+4,39+2,63+0,575*1,05*2+0,7*1,875*2)+(0,7*1,875*2+0,575*1,05*2)+(0,94))*1,1$		26,81		
		1.46: $((23,33*1,7-1,525*1,2)+(0,425*0,75*2+0,895*0,325*2)+(0,51+1,06*1,4))*1,1$		45,15		
		1.47: $((11,375*1,4-1,6*0,8-1,275*1,625*0,975*0,8)+(0,275*1,625*2+0,225*1*2+0,2*0,8*2+0,175*0,8*2)+(0,18+0,2+0,28))*1,1$		17,20		
		2.NP - povrchová úprava původního smíšeného nebo cihelného zdiva, případně nového cihelného zdiva: 2.18: $((6,3*2+3,475+3,59)*1,25-2,3*0,875)+(0,48*0,875*2)+(2,465*0,475))*1,1$		27,04		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.19: $((4,65 \cdot 2 + 8,525 \cdot 2) \cdot 4,475 - 1,25 \cdot 2,125 - 1,475 \cdot 2,3) + (0,77 \cdot 3,025 \cdot 2 - 0,1 \cdot 0,775 \cdot 2 + 0,575 \cdot 3,025 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2,3 \cdot 2 + 0,36 \cdot 2,525 \cdot 2) + (1,425 \cdot 0,75 + 0,575 \cdot 3,15 + 1,475 \cdot 0,95 + 0,3 \cdot 1,325 \cdot 1,6)) \cdot 1,1$		144,05		
		2.20: $((7,275 + 8,525 + 7,65 + 8,535) \cdot 4,5 - 1,25 \cdot 3,1 \cdot 2 - 1,45 \cdot 2,25 - 2,05 \cdot 1,8 - 1,6 \cdot 2,5) + (0,77 \cdot 3,05 \cdot 4 - 0,125 \cdot 0,8 \cdot 4 + 0,425 \cdot 2,55 \cdot 2 + 0,925 \cdot 2,25 \cdot 2) + (1,415 \cdot 0,75 + 1,365 \cdot 0,75 + 1,225 \cdot 0,375 \cdot 1,6 + 1,45 \cdot 0,925)) \cdot 1,1$		159,19		
		3.NP - povrchová úprava původního smíšeného nebo cihelného zdiva, případně nového cihelného zdiva:				
		3.03: $((4,25 \cdot 2 + 4,525 + 4,38) \cdot 1,775 - 2,3 \cdot 0,825) + (0,6 \cdot 0,825 \cdot 2) + (2,4 \cdot 0,6)) \cdot 1,1$		34,57		
		Pokoj I: $((3,2 \cdot 2 + 8,875 \cdot 2) \cdot 3,9 - 1,25 \cdot 2,075 - 1,6 \cdot 2,475) + (0,64 \cdot 2,85 \cdot 2 - 0,15 \cdot 0,725 \cdot 2) + (1,39 \cdot 0,625)) \cdot 1,1$		101,12		
		Pokoj II: $((8,85 \cdot 2 + 4,6 + 4,9) \cdot 3,875 - 1,25 \cdot 2,075 - 1,6 \cdot 2,5) + (0,64 \cdot 2,85 \cdot 2 - 0,15 \cdot 0,725 \cdot 2) + (1,39 \cdot 0,625)) \cdot 1,1$		113,42		
		1.NP - povrchová úprava stropních konstrukcí:				
		1.13: $(9,62 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		16,93		
		1.16: $(23,83 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		41,94		
		1.17: $(17,15 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		30,18		
		1.18: $(61,39 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		108,05		
		1.19a: $(54,17 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		95,34		
		1.19b: $(10,59 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		18,64		
		1.20: $(9,83 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		17,30		
		1.21: $(10,55 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		18,57		
		1.22: $(1,28 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		2,25		
		1.23: $(1,28 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		2,25		
		1.25: $(3,28 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		5,77		
		1.26: $(6,27 \cdot 1,6 + 3,75) \cdot 1,1$		15,16		
		1.27: $(12,17 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		21,42		
		1.28: $(3,32 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		5,84		
		1.29: $(2,03 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		3,57		
		1.30: $(1,71 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		3,01		
		1.31: $(97,87 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		172,25		
		1.32: $(3,05 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		5,37		
		1.33: $(15,64 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		27,53		
		1.34: $(18,3 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		32,21		
		1.35: $(45,34 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		79,80		
		1.37: $(37,83 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		66,58		
		1.43: $(55,39 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		97,49		
		1.44: $(8,9 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		15,66		
		1.45: $(7,73 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		13,60		
		1.46: $(13,64 \cdot 1,6) \cdot 1,1$		24,01		
		1.47: $(7,47 \cdot 1,2) \cdot 1,1$		9,86		
		2.NP - povrchová úprava stropních konstrukcí:				
		2.18: 0				
		2.19: $(4,65 \cdot 8,525) \cdot 1,1$		43,61		
		2.20: $(63,62) \cdot 1,1$		69,98		
		3.NP - povrchová úprava stropních konstrukcí:				
		3.03: $(18,92) \cdot 1,1$		20,81		
		Pokoj I: $(3,2 \cdot 8,875) \cdot 1,1$		31,24		
		Pokoj II: $(42,04) \cdot 1,1$		46,24		
	Celkem za	30 Malby				253 747,37
Díl:	31	Kanalizace				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
576		Instalace svislých potrubí pro odvětrání splaškové kanalizace nad úroveň střešního pláště; dodávka a materiálů a montáž. Odvětrání svislých potrubí splaškové kanalizace nad úroveň střešního pláště bude v jednotlivých podlažích zajištěno nově instalovanou soustavou plastového hrdlového potrubí s těsněním, uloženou v drážce ve zdivu, napojenou na stávající nebo upravenou ležatou splaškovou kanalizaci. Napojení bude provedeno v úrovni podlahy v 1.NP, ukončení rozvodů bude nad podlahou v půdním prostoru, případně v úrovni 2.NP (1.27). Součástí položky bude dodávka materiálu včetně tvarovek, rozměrová a tvarová úprava, všechny systémové prvky pro montáž a těsnění potrubí a spojů, dodávka a montáž objímek a upevňovacích prvků pro uchycení potrubí ke stavebním konstrukcím. Materiál potrubí: polypropylen PP; systém HT Dimenze: DN 110 1.NP: 1.21: (4,6+2,0)*1,1 7,26 1.27: (4,6)*1,1 5,06 1.31: (4,6*2)*1,1 10,12 2.NP: 2.18: (5,55)*1,1 6,11 2.19: (5,55)*1,1 6,11 2.20: (5,55)*1,1 6,11 3.NP: Pokoj I: (4,45)*1,1 4,90 Pokoj II: (4,45)*1,1 4,90 3.03: (4,45)*1,1 4,90	m	55,44	260,00	14 414,40
Celkem za		31 Kanalizace				14 414,40

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu - součást dodávky stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1 1.01 – Kuchyně	0,00	0,00	2 682 300,00	0,00
2 1.02 – Příjem a mytí použitého stolního nádobí	0,00	0,00	547 800,00	0,00
3 1.03 – Mytí provozního nádobí	0,00	0,00	597 500,00	0,00
4 1.04 – Studená kuchyně, čistá přípravná zeleniny	0,00	0,00	169 000,00	0,00
5 1.05 – Přípravná masa	0,00	0,00	58 000,00	0,00
6 1.06 – Přípravná těst, zpracování vajec	0,00	0,00	39 000,00	0,00
7 1.07 – Výdejna pokrmů	0,00	0,00	206 000,00	0,00
8 1.08 – Hrubá přípravná zeleniny	0,00	0,00	42 500,00	0,00
10 1.10 – Sklad odpadu, umývárna přepravek a odpadních nádob	0,00	0,00	26 500,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	4 368 600,00	0,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu - součást dodávky stavby

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	1.01 – Kuchyně				
1	0101	Multifunkční varné zařízení I Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Užitná kapacita (objem): ≥ 100 litrů Předpokládaná šířka zařízení: 1140 mm Předpokládaná hloubka zařízení: 914 mm Očekávaná výška horní hrany pánve: 900 mm 1.01:	kus	1,00	530 000,00	530 000,00
2	0102	Multifunkční varné zařízení II Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Užitná kapacita (objem): ≥ 2x 25 litrů Předpokládaná šířka zařízení: 1102 mm Předpokládaná hloubka zařízení: 908 mm Předpokládaná výška zařízení bez podstavce: 428 mm Očekávaná výška horní hrany pánve včetně podstavce: 900 mm 1.01:	kus	1,00	485 000,00	485 000,00
3	0103	Odkládací stůl Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 710 mm Hloubka pracovní desky: 900 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm 1.01:	kus	1,00	14 000,00	14 000,00
4	0104	Elektrický rychlovarný kotel Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Užitná kapacita (objem): ≥ 100 litrů Předpokládaná šířka zařízení: 800 mm Předpokládaná hloubka zařízení: 856 mm Očekávaná výška horního okraje varné nádoby kotle: 900 mm 1.01:	kus	1,00	290 000,00	290 000,00
5	0105	Elektrický tálový sporák Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka zařízení: 800 mm Předpokládaná hloubka zařízení: 856 mm Očekávaná výška horního okraje plochy sporáku, vyjma vystupující tálové plochy: 900 mm 1.01:	kus	1,00	180 000,00	180 000,00
6	0106	Odkládací stůl s policí a napouštěcí baterií Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 1100 mm Hloubka pracovní desky: 900 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm 1.01:	kus	1,00	27 000,00	27 000,00
7	0108	Konvektomat I Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Užitná kapacita: ≥ 10x GN 2/1 - 20x GN 1/1 Předpokládaná šířka zařízení: ≤ 1069 mm Předpokládaná hloubka zařízení: ≤ 976 mm Očekávaná výška horní hrany konvektomatu včetně podstavce: 1900 mm	kus	1,00	532 000,00	532 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu - součást dodávky stavby

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.01:		1,00		
8	0109	Mobilní podstavec pod Konvektomat I, se zásobníkem na GN a přípravou pro instalaci zařízení pro nízkoteplotní úpravu pokrmů Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka podstavce: 1100 mm Předpokládaná hloubka podstavce: 1000 mm Předpokládaná výška podstavce: ≥ 850 mm	kus	1,00	21 500,00	21 500,00
		1.01:		1,00		
9	0110	Pracovní stůl s policí a zásuvkami Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 2100 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm	kus	1,00	33 500,00	33 500,00
		1.01:		1,00		
10	0111	Konvektomat II Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Užitná kapacita: ≥ 6x GN 2/1 - 12x GN 1/1 Šířka zařízení: ≤ 1069 mm Hloubka zařízení: ≤ 976 mm Očekávaná výška horní hrany konvektomatu včetně podstavce: 1900 mm	kus	1,00	410 000,00	410 000,00
		1.01:		1,00		
11	0112	Mobilní podstavec pod Konvektomat II, se zásobníkem na GN a přípravou pro instalaci zařízení pro nízkoteplotní úpravu pokrmů Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka podstavce: 1100 mm Předpokládaná hloubka podstavce: 1000 mm Předpokládaná výška podstavce: ≥ 1100 mm	kus	1,00	23 500,00	23 500,00
		1.01:		1,00		
12	0113	Elektrický usmrcovač hmyzu Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Krytí (účinná plocha): ≥ 240 m² Předpokládaná šířka zařízení: 700 mm Předpokládaná hloubka zařízení: 140 mm Předpokládaná výška zařízení: 260 mm	kus	1,00	13 000,00	13 000,00
		1.01:		1,00		
13	0115	Výlevka s automatickým umyvadlem Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka výlevky: 640 mm Předpokládaná hloubka výlevky: 570 mm	kus	1,00	34 000,00	34 000,00
		1.01:		1,00		
14	0117	Odkládací stůl s policí Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 400 mm Hloubka pracovní desky: 900 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm	kus	1,00	10 500,00	10 500,00
		1.01:		1,00		
15	0118	Pracovní stůl s dřezem, vodovodní baterií a policí	kus	1,00	44 000,00	44 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu - součást dodávky stavby

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 2000 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm 1.01:		1,00		
16	0119	Pracovní stůl s policí a zásuvkami Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 1700 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm 1.01:	kus	1,00	29 000,00	29 000,00
17	0122	Podstavec pod Multifunkční varné zařízení II Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka podstavce: ≤ 1160 mm Předpokládaná hloubka podstavce: ≤ 1020 mm Předpokládaná výška podstavce: ≤ 720 mm Očekávaná výška horní hrany pánve včetně podstavce: 900 mm 1.01:	kus	1,00	5 300,00	5 300,00
Celkem za		1.01 – Kuchyně				2 682 300,00
Díl:	2	1.02 – Příjem a mytí použitého stolního nádobí				
18	0201	Myčka stolního nádobí Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka myčky: ≤ 735 mm Hloubka myčky: ≤ 750 mm Výška myčky včetně kompaktního výměníku tepla: ≤ 2195 mm Rozměr koše: 600 x 500 mm 1.02:	kus	1,00	358 000,00	358 000,00
19	0202	Změkčovač studené vody pro myčku stolního nádobí Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka zařízení: 360 mm Předpokládaná hloubka zařízení včetně připojení: 500 mm Předpokládaná výška zařízení včetně připojení: 760 mm 1.02:	kus	1,00	46 500,00	46 500,00
20	0203	Vstupní stůl k myčce stolního nádobí, nepravidelného tvaru, s policí, dřezem, tlakovou sprchou a zásobníkem na koše Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 2000-2125 mm Hloubka pracovní desky: 750 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm 1.02:	kus	1,00	53 000,00	53 000,00
21	0204	Výstupní stůl k myčce stolního nádobí s policí a prostorem pro usazení změkčovače vody Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 1900 mm Hloubka pracovní desky: 750 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm 1.02:	kus	1,00	32 500,00	32 500,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu - součást dodávky stavby

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	0205	Příjmový stůl nepravidelného tvaru s dřezem, vodovodní baterií a prostorem pro uložení odpadních nádob Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Maximální šířka pracovní desky: 2350 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm 1.02:	kus	1,00	36 500,00	36 500,00
23	0209a	Příjmová dráha Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Délka dráhy: 1000 mm Hloubka dráhy: 350 mm Výška dráhy: 850 mm 1.02:	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
24	0209b	Mechanicky odolný obklad stavebního otvoru pro příjem použitého stolního nádobí Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Celková rozvinutá délka nerezového opláštění zátěžového obkladu: 2500 mm Výška nerezového opláštění zátěžového obkladu: ≥ 350 mm (s ohledem na výšku konzoly příjmové dráhy) 1.02:	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
25	0210	Třídící police Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka police: 1600 mm Hloubka police: 300 mm Výška horní hrany police: ≤ 1500 mm 1.02:	kus	1,00	7 300,00	7 300,00
Celkem za		1.02 – Příjem a mytí použitého stolního nádobí				547 800,00
Díl:	3	1.03 – Mytí provozního nádobí				
26	0301	Mycí dvou-dřez s policí a tlakovou sprchou Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 1700 mm Hloubka pracovní desky: 800 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm 1.03:	kus	1,00	61 000,00	61 000,00
27	0302	Odkapávač s policí a prostorem pro usazení změkčovačů vody Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka odkapávače: 1450 mm Hloubka odkapávače: 700 mm Výška horní hrany odkapávače: 900 mm 1.03:	kus	1,00	20 500,00	20 500,00
28	0304	Myčka provozního nádobí Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka myčky: ≤ 775 mm Hloubka myčky: ≤ 870 mm Výška myčky včetně kompaktního výměníku tepla: ≤ 2035 mm Vnitřní rozměry koše: ≥ 612x672 mm	kus	1,00	424 000,00	424 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu - součást dodávky stavby

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.03:		1,00		
29	0305	Změkčovač studené vody pro myčku provozního nádobí, konvektomat I, konvektomat II, případně kotel Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka zařízení: 360 mm Předpokládaná hloubka zařízení včetně připojení: 500 mm Předpokládaná výška zařízení včetně připojení: 760 mm	kus	1,00	49 000,00	49 000,00
		1.03:		1,00		
30	0306	Změkčovač teplé vody pro myčku provozního nádobí Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka zařízení včetně připojení: 260 mm Předpokládaná hloubka zařízení včetně připojení: 505 mm Předpokládaná výška zařízení včetně připojení: 765 mm	kus	1,00	27 000,00	27 000,00
		1.03:		1,00		
31	0307	Programovatelný dávkovací systém pro enzymy a bakterie Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ	kus	1,00	16 000,00	16 000,00
		1.03:		1,00		
Celkem za		1.03 – Mytí provozního nádobí				597 500,00
Díl:	4	1.04 – Studená kuchyně, čistá přípravná zeleniny				
32	0401	Chladicí stůl s pracovní deskou, dřezem a vodovodní baterií Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka stolu: 2242 mm Předpokládaná hloubka stolu: 700 mm Výška horní hrany stolu: 850 mm, s možností zvýšení na 900 mm Čistý objem chladicího prostoru: ≥ 627 litrů	kus	1,00	136 000,00	136 000,00
		1.04:		1,00		
33	0405	Pracovní stůl s polici a zásuvkami Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 2300 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm	kus	1,00	33 000,00	33 000,00
		1.04:		1,00		
Celkem za		1.04 – Studená kuchyně, čistá přípravná zeleniny				169 000,00
Díl:	5	1.05 – Přípravná masa				
34	0505	Odkládací stůl s polici a zásuvkami Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 2550 mm Hloubka pracovní desky: 800 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm	kus	1,00	28 000,00	28 000,00
		1.05:		1,00		
35	0506	Pracovní stůl s dřezem, vodovodní baterií, polici a zásuvkami Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 1700 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm	kus	1,00	30 000,00	30 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu - součást dodávky stavby

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm				
		1.05:		1,00		
	Celkem za	1.05 – Přípravná masa				58 000,00
Díl:	6	1.06 – Přípravná těst, zpracování vajec				
36	0604	Pracovní stůl s policí a zásuvkami Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 1900 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm	kus	1,00	24 500,00	24 500,00
		1.06:		1,00		
37	0605	Mycí jedno-dřez s vodovodní baterií Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 650 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
		1.06:		1,00		
	Celkem za	1.06 – Přípravná těst, zpracování vajec				39 000,00
Díl:	7	1.07 – Výdejna pokrmů				
38	0701	Vodní lázeň stabilní dělená Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka zařízení: 1200 mm Předpokládaná hloubka zařízení: 600 mm Předpokládaná výška zařízení: 900 mm Kapacita zařízení: 3x GN 1/1 - 200 mm	kus	2,00	28 500,00	57 000,00
		1.07:		2,00		
39	0702	Chlazená vitrína Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná šířka zařízení: 645 mm Předpokládaná hloubka zařízení: 850 mm Předpokládaná výška zařízení: 1630 mm Užitná plocha: ≥ 1,0 m²	kus	1,00	57 500,00	57 500,00
		1.07:		1,00		
40	0704	Odkládací stůl s policí Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 700 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
		1.07:		1,00		
41	0705	Odkládací stůl s policí Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 1350 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm	kus	1,00	11 000,00	11 000,00
		1.07:		1,00		
42	0710a	Výdejní dráha Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Délka dráhy: 5500 mm Hloubka dráhy: 350 mm Výška dráhy: 850 mm	kus	1,00	38 000,00	38 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.1b – Vybavení stravovacího provozu - součást dodávky stavby

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.07:		1,00		
43	0710b	Mechanicky odolný obklad stavebních otvorů pro výdej pokrmů Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Celková rozvinutá délka nerezového opláštění zátěžového obkladu: 7950 mm Výška nerezového opláštění zátěžového obkladu: ≥ 350 mm (s ohledem na výšku konzoly výdejní dráhy)	kus	1,00	17 500,00	17 500,00
		1.07:		1,00		
44	0714	Inframost Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Délka konstrukce: 1830 mm Hloubka konstrukce: 300 mm Výška konstrukce: 350 mm	kus	1,00	16 000,00	16 000,00
		1.07:		1,00		
Celkem za		1.07 – Výdejna pokrmů				206 000,00
Díl:	8	1.08 – Hrubá přípravná zeleniny				
45	0802	Pracovní stůl s dřezem, tlakovou sprchou, policí a zásuvkami Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Šířka pracovní desky: 1400 mm Hloubka pracovní desky: 700 mm Výška horní hrany pracovní desky: 900 mm	kus	1,00	42 500,00	42 500,00
		1.08:		1,00		
Celkem za		1.08 – Hrubá přípravná zeleniny				42 500,00
Díl:	10	1.10 – Sklad odpadu, umývárna přepravek a odpadních nádob				
46	1003	Dvou-produktový dávkovací systém, včetně příslušenství Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ Předpokládaná vnější šířka zařízení: 265 mm Předpokládaná vnější hloubka zařízení, včetně armatur: 122 mm Předpokládaná výška zařízení: 378 mm	kus	1,00	19 000,00	19 000,00
		1.10:		1,00		
47	1004	Tlaková sprcha s napouštěním vody nástěnná Podrobná specifikace je uvedena v oddílu D.2.1b.02 - SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO VYBAVENÍ	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
		1.10:		1,00		
Celkem za		1.10 – Sklad odpadu, umývárna přepravek a odpadních nádob				26 500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: ÚSP NOVÉ SYROVICE - rekonstrukce stavebních konstrukcí

D.2.2 - Stavebně konstrukční řešení

Zadavatel Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			291 910,00
PSV			72 716,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			364 626,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	364 626,28 CZK
Snížená DPH	15 %	54 693,94 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

419 320,22 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.2.2	Stavebně konstrukční řešení	364 626,28	0,00	54 693,94	419 320,22	100
D.2.2.002	Soupis prací a dodávek: Nosné konstruk	364 626,28	0,00	54 693,94	419 320,22	100
	Celkem za stavbu	364 626,28	0,00	54 693,94	419 320,22	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE

Při veškerých stavebních pracích je nutno bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb. ve znění vyhl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při jednotlivých pracích postupovat vždy podle příslušných platných norem a zákonných ustanovení a v souladu s plánem BOZP.

OSTATNÍ

Dodavatel stavby bude postupovat podle všech platných zákonných ustanovení a vyhlášek a ČSN v plném rozsahu.

Veškerá ustanovení platných předpisů a zákonných norem je bezpodmínečně nutné dodržovat i v případě že tato ustanovení nejsou touto projektovou dokumentací zmíněna nebo citována!

V případě jakýchkoliv nejasností nebo rozporů zjištěných v projektové dokumentaci bezprodlužně přizve zhotovitel projektanta k jejich vysvětlení.

V případě stavů stavby, které odpovědný případně kvalifikovaný pracovník dodavatele bude považovat ze statického hlediska za nebezpečný (větší rozsah narušení případně destrukce nosných konstrukcí, zastižení nesoudržných nebo málo soudržných konstrukcí, zjištění jakýchkoliv poruch nosných konstrukcí nepojmenovaných v projektové dokumentaci, zastižení nepojmenovaných podzemních sítí TI případně jiných podzemních staveb, zastižení podzemní vody ve výkopech apod.) zhotovitel ihned pozastaví stavební práce a přizve projektanta k posouzení nových skutečností a navržení případných úprav stavebního řešení.

Stavební práce je nutné realizovat pod archeologických a památkovým dohledem - v případě zajímavých historických nálezů v průběhu stavebních prací, budou tyto ihned zastaveny, dodavatel stavby okamžitě uvědomí investora a zástupce památkové péče o učiněných nálezech a do dalšího rozhodnutí orgánů státní památkové péče pozastaví stavební práce.

Přesný rozsah odstraňování omítek bude stanoven za přítomnosti projektanta a zástupců památkové péče před zahájením prací na místě.

Kruhové prostupy stropů a stěn budou provedeny odvrtním jádrovými vrtými (před realizací vrtu vždy sondou stanovit místo mimo nosné prvky stropů tak, aby nemohlo dojít k jejich narušení).

Veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě.

Historicky hodnotné prvky, které jsou navrženy k demontáži a deponaci případně ochraně in situ jsou specifikovány v samostatném oddíle projektu D.O. PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY, podle kterého budou určené prvky před zahájením prací demontovány případně zakrytovány.

Restaurování dochovaných historických prvků případně jejich demontáže budou provedeny podle restaurátorských záměrů, které tvoří samostatné přílohy projektové dokumentace.

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci památkové péče, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.

Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava RTS popř. ÚRS.

V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			166 440,17	46
4	Vodorovné konstrukce	HSV			42 268,40	12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			296,00	0

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 856,14	5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			28 238,40	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 455,45	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 355,44	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			50 038,00	14
783	Nátěry	PSV			15 845,96	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 832,32	2
Cena celkem					364 626,28	100

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ÚSP NOVÉ SYROVICE - rekonstrukce stavebních konstrukcí	
O:	D.2.2	Stavebně konstrukční řešení
R:	D.2.2.002	Soupis prací a dodávek: Nosné konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				166 440,17			
1	310238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.2.a.02 Nový ocelový strop : pozn. č.1 : (0,34+0,67+0,6+0,39+0,62+0,64+1,72+0,58+0,62+0,33+0,62)*0,3	m3	2,13900	3 485,00	7 454,42	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů : [101] : 1,7*0,14*0,7 [102] : 1,9*0,16*0,3 [201] : 1,4*0,14*0,7 [202] : 1,9*0,16*0,25 [203] : 1,7*0,14*0,7*2 [301] : 1,7*0,14*0,64 [302] : 1,9*0,16*0,25 [303] : 1,4*0,14*0,1 [401] : 1,4*0,16*0,2	m3	1,09692	4 987,00	5 470,34	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm betonem prostým C 16/20. Polštář je tloušťky 50 mm a délky 200 mm. D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů : [303] : 2	kus	2,00000	50,00	100,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem prostým C 16/20. Polštář je tloušťky 50 mm a délky 200 mm. D.1.2.a.02 Nový ocelový strop : [a] : 8*2 [b] : 20*2 [c] : 2*2 D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů : [401] : 2 technologické nosníky [402] : 2	kus	80,00000	55,00	4 400,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

		[403] : 2			2				
		D.1.2.a.04 Podepření ŽB stropů : 14			14				
5	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 400 mm	kus	6,00000	72,00	432,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
		betonem prostým C 16/20. Polštář je tloušťky 50 mm a délky 200 mm.							
		D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů :							
		[102] : 2			2				
		[202] : 2			2				
		[302] : 2			2				
6	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm	kus	10,00000	89,00	890,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
		betonem prostým C 16/20. Polštář je tloušťky 50 mm a délky 200 mm.							
		D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů :							
		podbetonování do 900 mm :							
		[101] : 2			2				
		[201] : 2			2				
		[203] : 4			4				
		[301] : 2			2				
7	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm	t	0,59917	21 546,00	12 909,72	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
		D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů :							
		[101] : 1,7*14,3/1000*4		0,09724					
		[201] : 1,4*14,3/1000*4		0,08008					
		[203] : 1,7*14,3/1000*8		0,19448					
		[301] : 1,7*14,3/1000*4		0,09724					
		[303] : 1,4*14,3/1000*2		0,04004					
		technologické nosníky :							
		[402] : 3,0*14,3/1000*1		0,0429					
		[403] : 3,3*14,3/1000*1		0,04719					
8	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm	t	0,25418	21 321,00	5 419,37	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
		D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů :							
		[102] : 1,9*17,9/1000*2		0,06802					
		[202] : 1,9*17,9/1000*2		0,06802					
		[302] : 1,9*17,9/1000*2		0,06802					
		[401] : 1,4*17,9/1000*2		0,05012					
9	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm	t	0,55188	21 321,00	11 766,63	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
		D.1.2.a.02 Nový ocelový strop :							
		[a] : (2,75+0,2*2)*21,9/1000*8		0,55188					
10	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 200 mm	t	2,18246	21 321,00	46 532,23	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
		D.1.2.a.02 Nový ocelový strop :							
		[b] : 2,8*26,2/1000*20		1,4672					
		[c] : 2,85*26,2/1000*2		0,14934					

		D.1.2.a.04 Podepření ŽB stropů : 3,3*26,2/1000*4+2,8*26,2/1000*3		0,56592					
11	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 160 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L D.1.2.a.02 Nový ocelový strop : 0,75*18,8/1000 1,6*18,8/1000 1,4*18,8/1000*3 0,7*18,8/1000*2 2,2/18,8/1000*2	t	0,14969	21 321,00	3 191,54	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
					0,0141 0,03008 0,07896 0,02632 0,00023				
12	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů : [101] : 1,7*0,14*2 [102] : 1,9*0,16*2 [201] : 1,4*0,14*2 [202] : 1,9*0,16*2 [203] : 1,7*0,14*2*2 [301] : 1,7*0,14*2 [302] : 1,9*0,16*2 [303] : 1,4*0,14*2 [401] : 1,4*0,16*2	m2	4,96000	546,00	2 708,16	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
					0,476 0,608 0,392 0,608 0,952 0,476 0,608 0,392 0,448				
13	342267112RT2	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm D.1.2.a.02 Nový ocelový strop : 2,3*30 D.1.2.a.04 Podepření ŽB stropů : 2,76*4+2,36*3	m	87,12000	748,00	65 165,76	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
					69 18,12				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				42 268,40			
14	411354256R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.2.a.02 Nový ocelový strop : 52,4	m2	52,40000	541,00	28 348,40	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
15	413232221R00	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm D.1.2.a.02 Nový ocelový strop : [a] : 8*2 [b] : 20*2 [c] : 2*2 D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů : [401] : 2 technologické nosníky [402] : 2 [403] : 2 D.1.2.a.04 Podepření ŽB stropů : 14	kus	80,00000	174,00	13 920,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
					16 40 4 2 2 2 14				

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				296,00			
16	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	74,00	296,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, technologické nosníky :									
[402] : 2				2					
[403] : 2				2					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				18 856,14			
17	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	3,79900	2 500,00	9 497,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem									
D.1.2.a.02 Nový ocelový strop : 52,4*0.05+52,4*0,045/2				3,799					
18	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	3,79900	123,00	467,28	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny									
Položka pořadí 17 : 3,79900				3,799					
19	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,45536	19 526,00	8 691,36	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
D.1.2.a.02 Nový ocelový strop : 52,4*7.9/1000*1,1				0,45536					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				28 238,40			
20	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	111,92000	20,00	2 238,40	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :									
TR 180/200 : 3,0*(0,18+0,2)*2*14				31,92					
záklap : 59.4-29.4				30					
ostatní konstrukce : 50				50					
21	940 K00	HZS - Statik	hod	65,00000	400,00	26 000,00		Vlastní	Kalkul
D.1.2.a.3 Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí :									
vizuální kontrola zakrývaných dřevěných, ocelových a zděných konstrukcí : 20				20					
Svislé nosné konstrukce, klenby : 15				15					
Dřevěné stropy : 20				20					
Ocelová konstrukce : 10				10					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 455,45			
22	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2	kus	36,00000	150,00	5 400,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :									
TR 200/240 : 4*2				8					
TR 180/200 : 14*2				28					
23	973031325R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	74,00000	150,00	11 100,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
D.1.2.a.02 Nový ocelový strop :									
[a] : 8*2				16					
[b] : 20*2				40					
[c] : 2*2				4					
D.1.2.a.04 Podepření ŽB stropů : 14				14					

24	974031664R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	35,60000	154,00	5 482,40	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů :									
{101} : 1,7*4				6,8					
{201} : 1,4*4				5,6					
{203} : 1,7*6				13,6					
{301} : 1,7*4				6,8					
{303} : 1,4*2				2,8					
25	974031666R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	22,15000	195,00	4 319,25	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
D.1.2.a.02 Nový ocelový strop : 0,75+1,6+1,4*3+0,7*2				7,95					
D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů :									
{102} : 1,9*2				3,8					
{202} : 1,9*2				3,8					
{302} : 1,9*2				3,8					
{401} : 1,4*2				2,8					
26	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	29,40000	20,00	588,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I
D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :									
Stávající dřevěný záklop určený k demontáži : 29,4				29,4					
27	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	42,00000	20,00	840,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I
D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :									
TR 180/200 : 3,0*14				42					
28	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	26,89000	20,00	537,80	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I
D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :									
TR 200/240 : 3,65+3,54+16,32+3,38				26,89					
29	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	59,40000	20,00	1 188,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I
D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :									
Stávající dřevěný záklop určený k demontáži : 59,4				59,4					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 355,44			
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	29,83776	218,00	6 355,44	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
oborů 801, 803, 811 a 812									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,27,28,29. :									
Součet : 29,83776				29,83776					
Díl: 762		Konstrukce tesařské				50 038,00			
31	762823914K00	Otesání stropnice hranol do 450 cm2	m	35,00000	165,00	5 775,00		Vlastní	Kalkul
D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :									
předpoklad : 35				35					
32	762823915K00	Otesání stropnice hranol nad 450 cm2	m	20,00000	198,00	3 960,00		Vlastní	Kalkul

D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :

předpoklad : 20

20

33	762901001K00	Tesařská výměna povalů/stropnic protézováním do 540 cm2, včetně dodávky suchého a impregnovaného řeziva	m3	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní	Kalkul

D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :

předpoklad/rezerva : 1,0

1

34	762911001K00	Tlaková injektáž vnějších i vnitřní zhlaví všech dřevěných nosných stropních konstrukcí v délce 30cm	kus	28,00000	200,00	5 600,00		Vlastní	Kalkul

D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 : 28

28

35	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	540,60000	5,00	2 703,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

31,32,33,34, :

Součet: 540,60000

540,6

Díl: 783		Nátěry	15 845,96						
36	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	117,95120	23,00	2 712,88	800-783	RTS 17/I	RTS 17/I

D.1.2.a.02 Nový ocelový strop :

[a] I180 : (2,75+0,2*2)*0,68*8

17,136

[b] I200 : 2,8*0,745*20

41,72

[c] I200 : 2,85*0,745*2

4,2465

U180 : (0,75+1,6+1,4*3+0,7*2+2,2*2)*0,64

7,904

D.1.2.a.03 Úprava dveřních otvorů :

[101] I140 : 1,7*0,533*4

3,6244

[102] I160 : 1,9*0,6*2

2,28

[201] I140 : 1,4*0,533*4

2,9848

[202] I160 : 1,9*0,6*2

2,28

[203] I140 : 1,7*0,533*8

7,2488

[301] I140 : 1,7*0,533*4

3,6244

[302] I160 : 1,9*0,6*2

2,28

[303] I140 : 1,4*0,533*2

1,4924

[401] I160 : 1,4*0,6*2

1,68

technologické nosníky :

[402] I140 : 3,0*0,533

1,599

[403] I140 : 3,3*0,533

1,7589

D.1.2.a.04 Podepření ŽB stropů : (3,3*4+2,8*3)*0,745

16,092

37	783225900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické 1x emailováním,	m2	117,95120	54,00	6 369,36	800-783	RTS 17/I	RTS 17/I

na vzduchu schnoucích

Položka pořadí 36 : 117,95120

117,9512

38	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	111,92000	41,00	4 588,72	800-783	RTS 17/I	RTS 17/I

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

D.1.2.a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3.08 :

TR 180/200 : 3,0*(0,18+0,2)*2*14

31,92

základ : 59,4-29,4

30

ostatní konstrukce : 50

50

39	783781111K00	Ošetření zdiva v kontaktu s dřevěnými prvky dvojnásobným nátěrem FB,lp,1,2,3,D,SP	m2	25,00000	87,00	2 175,00		Vlastní	Kalkul

D.1.2 a.01 Sanace trámového stropu m.č. 3 08 .

předpoklad : 25

25

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 832,32			
40	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva	t	3,47457	123,00	427,37	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Příplatek k základnímu poplatku za stavební suti.

Dem.hmotnost položky pořadí 26 : 0,70560

0,7056

Dem.hmotnost položky pořadí 27 : 1,05000

1,05

Dem.hmotnost položky pořadí 28 : 0,88737

0,88737

Dem.hmotnost položky pořadí 29 : 0,83160

0,8316

41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,43152	121,00	1 262,21	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22,23,24,25,26,27,28,29. :

Součet : 10,43152

10,43152

42	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,43152	32,00	333,81	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22,23,24,25,26,27,28,29. :

Součet : 10,43152

10,43152

43	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	302,51408	5,00	1 512,57	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22,23,24,25,26,27,28,29. :

Součet : 302,51408

302,51408

44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,43152	121,00	1 262,21	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22,23,24,25,26,27,28,29. :

Součet : 10,43152

10,43152

45	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	62,58912	5,00	312,95	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22,23,24,25,26,27,28,29. :

Součet : 62,58912

62,58912

46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,43152	165,00	1 721,20	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22,23,24,25,26,27,28,29. :

Součet : 10,43152

10,43152

Celkem						364 626,28			

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.1 – Zdravotně technické instalace - kanalizace

Objednatel: Kraj Vysočina	IČ: 70890749
Žižkova 57/1882	DIČ: CZ70890749
587 33 Jihlava	

Zhotovitel: ESTING GROUP spol., s.r.o.	IČ: 29232864
Okrajová 1335, Třebíč 674 01	DIČ: CZ 29232864

Vypracoval: Svoboda Jiří

Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 181,70
PSV			95 004,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 185,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	121 185,76 CZK
Snížená DPH	15 %	18 177,86 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	121 185,76 CZK

Cena celkem s DPH	139 363,62 CZK

v Třebíči dne 12.10.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu:

- 1) Ve výkazu výměr nejsou započítány zednické přípomoce (vysekání a zapravení drážek apod.).
- 2) Na potrubí kanalizace je započítáno 30% délky jako přírážka na tvarovky.
- 3) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace!!! Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 364,69
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 895,29
8	Trubní vedení	HSV			16 921,71
721	Vnitřní kanalizace	PSV			44 388,66
725	Zařizovací předměty	PSV			50 615,40
Cena celkem					121 185,76

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.1 – Zdravotně technické instalace - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				4 364,69
	139600011RAA	Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m (4,5*0,6*0,9)+(6,7*0,6*0,6)+(1*0,6*0,65) (3,5*0,6*0,5)+(3,5*0,6*0,7)+(11,5*0,6*0,5) (8,0*0,6*0,7)+(7*0,6*0,6)	m3	17,08200 5,23200 5,97000 5,88000	232,00	3 963,02
	2 174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 17,082-9,0486	m3	8,03340 8,03340	50,00	401,67
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				4 895,29
	3 451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,6*(4,5+6,7+1+3,5+3,5+11,5+8+7)*0,33	m3	9,04860 9,04860	541,00	4 895,29
Díl: 8	8	Trubní vedení				16 921,71
	4 286147901R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x1000 mm 0,6+0,7+1,5+0,8+0,6+0,8+1,6+0,9+3+0,8+3+0,9 15,2*0,3	kus	19,76000 15,20000 4,56000	148,00	2 924,48
	5 286147907R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 125x3,9x1000 mm 1+3,5+0,8+3,5+0,8 9,6*0,3	kus	12,48000 9,60000 2,88000	214,00	2 670,72
	6 28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 7+0,6+1,2+0,4 9,2*0,3	kus	11,96000 9,20000 2,76000	90,00	1 076,40
	7 28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 10,5+0,3+7 17,8*0,3	kus	23,14000 17,80000 5,34000	109,00	2 522,26
	8 1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 160 19,76+12,48+11,96+23,14	m	67,34000 67,34000	40,00	2 693,60
	9 892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou 19,76+12,48+11,96+23,14+4,68+11,44+22,1+3,77+3,12+5,85+83,07	m	201,37000 201,37000	25,00	5 034,25
Díl: 721	721	Vnitřní kanalizace				44 388,66
	10 721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm 1+0,6+2 3,6*0,3	m	4,68000 3,60000 1,08000	150,00	702,00
	11 721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm 3,5+0,8+0,5+1,5+2,5 8,8*0,3	m	11,44000 8,80000 2,64000	150,00	1 716,00
	12 721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 1+1+1,5+0,5+0,6+2+0,5+1+0,5+0,5+1+1,4+0,4+1,5+0,6+1+1+1 17*0,3	m	22,10000 17,00000 5,10000	162,00	3 580,20
	13 721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm 1+0,6+1,3 2,9*0,3	m	3,77000 2,90000 0,87000	201,00	757,77
	14 721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 0,6+0,7+0,5+0,6 2,4*0,3	m	3,12000 2,40000 0,72000	321,00	1 001,52
	15 721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	5,85000	326,00	1 907,10

		0,8+0,8+0,8+0,8+0,5+0,8 4,5*0,3		4,50000 1,35000		
16	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 1,2+5+0,8+17+17+1,2+0,5+0,8+18+0,8+0,8+0,8 63,9*0,3	m	83,07000 63,90000 19,17000	365,00	30 320,55
17	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm 2+1,5+1,5+0,8+1+1,2+3,5	m	11,50000 11,50000	2,00	23,00
18	28651830.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 100 PVC	kus	10,00000	12,00	120,00
19	28651831.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 125 PVC	kus	1,00000	23,00	23,00
20	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	32,00	32,00
21	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 10,25+0,23+1,4	t	11,88000 11,88000	354,00	4 205,52
Díl:	725	Zařizovací předměty				50 615,40
22	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, 60 x 49 cm, bílé	soubor	5,00000	1 254,00	6 270,00
23	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	3 987,00	3 987,00
24	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	5,00000	845,00	4 225,00
25	725014161R00	Klozet závěsný bez sedátka, hl. 530 mm	soubor	1,00000	2 561,00	2 561,00
26	2	Plastové sprch. sedátko, plynulé sklápění., integr. zásobník TV 0,9 litrů, el. příkon 750-900W	kus	1,00000	10 002,00	10 002,00
27	55162328.AR	Uzávěrka zápachová DN 40 5/4" pro umyvadla	kus	5,00000	154,00	770,00
28	3	Uzávěrka zápach. podomítková DN 32 (ZU1)	kus	1,00000	548,00	548,00
29	55162150.AR	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32 (ZU2)	kus	3,00000	198,00	594,00
30	55162144R	Ventil odpadní 5/4" pro umyvadla, šroub 60 mm	kus	5,00000	321,00	1 605,00
31	28654741R	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm (ZU)	kus	2,00000	541,00	1 082,00
32	55162426.AR	Zápachová uzávěrka pro pračky DN 40/50, s přívzdušňovacím ventilem	kus	2,00000	458,00	916,00
33	55162545.AR	Ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100	kus	1,00000	4 587,00	4 587,00
34	286967561R	Modul-WC ovládání zepředu, h=108 cm, pro mokré proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	4,00000	1 548,00	6 192,00
35	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	4,00000	109,00	436,00
36	28615526R	Hlavice ventilační PVC DN 110 mm l = 140 mm	kus	3,00000	104,00	312,00
37	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	5,00000	458,00	2 290,00
38	725219502R00	Montáž sloupu k umyvadlu	kus	5,00000	106,00	530,00
39	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	kus	1,00000	458,00	458,00
40	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	4,00000	548,00	2 192,00
41	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	564,00	564,00
42	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,20000	412,00	494,40

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.1 – Zdravotně technické instalace - vodovod

Objednatel: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava	IČ: 70890749 DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: ESTING GROUP spol., s.r.o. Ookrajová 1335, Třebíč 674 01	IČ: 29232864 DIČ: CZ29232864

Vypracoval: Svoboda Jiří

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	98 076,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	98 076,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	98 076,33 CZK
Snížená DPH	15 %	14 711,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **98 076,33 CZK**

Cena celkem s DPH **112 787,78 CZK**

v Třebíči dne 12.10.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu:

- 1) Ve výkazu výměr nejsou započítány zednické přípomoce (vysekání a zapravení drážek apod.).
- 2) Na potrubí a na tepelné izolaci vodovodu je započítáno 20% délky jako přírážka na tvarovky.
- 3) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace!!! Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			55 473,75
725	Zařizovací předměty	PSV			19 650,30
734	Armatury	PSV			22 952,28
Cena celkem					98 076,33

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.1 – Zdravotně technické instalace - vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				55 473,75
1	286151850R	Trubka STABI 16 x 2,3, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C 3+0,8+2,4+1+5+1+1+1+1+2+0,6+4+0,8+6+0,5+2,5 32,6*0,2	m	39,12000 32,60000 6,52000	35,00	1 369,20
2	286151851R	Trubka STABI 20 x 2,8, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C 1+1+3+1,2+1,5+2,4+3+1+1+5+1+4+4+6+4+0,5+2+3 44,6*0,2	m	53,52000 44,60000 8,92000	49,00	2 622,48
3	286151852R	Trubka STABI 25 x 3,5, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C 2 2*0,2	m	2,40000 2,00000 0,40000	71,00	170,40
4	286151853R	Trubka STABI 32 x 4,4, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C 2,5 2,5*0,2	m	3,00000 2,50000 0,50000	106,00	318,00
5	286151854R	Trubka STABI 40 x 5,5, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C 2,5 2,5*0,2	m	3,00000 2,50000 0,50000	154,00	462,00
6	722174211R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 16 mm	m	39,12000	30,00	1 173,60
7	722174212R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm	m	53,52000	30,00	1 605,60
8	722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm	m	2,40000	36,00	86,40
9	722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm	m	3,00000	45,00	135,00
10	722174215R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm	m	3,00000	62,00	186,00
11	8	Tubice izolační vulk. kaučuk tl. stěny 13mm, vnitřní průměr 18mm	m	39,12000	19,00	743,28
12	7	Tubice izolační vulk. kaučuk tl. stěny 13mm, vnitřní průměr 22mm	m	53,52000	23,00	1 230,96
13	10	Tubice izolační vulk. kaučuk tl. stěny 13mm, vnitřní průměr 25mm	m	2,40000	29,00	69,60
14	11	Tubice izolační vulk. kaučuk tl. stěny 13mm, vnitřní průměr 35mm	m	3,00000	32,00	96,00
15	12	Tubice izolační vulk. kaučuk tl. stěny 13mm, vnitřní průměr 35mm	m	3,00000	42,00	126,00
16	722182011R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 39,12+53,52+2,4	m	95,04000 95,04000	21,26	2 020,55
17	722182014R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 3+3	m	6,00000 6,00000	32,00	192,00
18	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	143,00000	4,00	572,00
19	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 6+21	kus	27,00000 27,00000	6,00	162,00
20	286004091R	Trubka ALPEX - ISOL 20x2,0mm návin 2*(3,8+1+7+2) 13+4+5+4+6,5+5,5+4 5+3,5+5+8+3+1,5+1	m	96,60000 27,60000 42,00000 27,00000	62,00	5 989,20
21	286004092R	Trubka ALPEX - ISOL 26x3,0mm návin 2*(3,5+4,5+5,5)	m	27,00000 27,00000	132,00	3 564,00
22	286004093R	Trubka ALPEX - ISOL 32x3,0mm návin 2*(5+4+4+1+5,5+1,5+2+3+5)	m	83,50000 62,00000	174,00	14 529,00

23	722178116R00	6+3.5+7+2+3 Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 40 x 3,5 mm	m	21,50000 21,00000	621,00	13 041,00
24	722181212RV9	1.5+1.5+3+3.5+6+1+4,5 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	21,00000	72,00	1 512,00
25	13	Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny, tl. stěny 25mm, Al folie (DN dle skutečnosti)	m	54,60000	52,00	2 839,20
		3*7,5		22,50000		
		3*5		15,00000		
		2*4		8,00000		
		(22,5+15+8)*0,2		9,10000		
26	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	329,14000	2,00	658,28
		39,12+53,52+2,4+3+3+96,6+27+83,5+21		329,14000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				19 650,30
27	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu	kus	5,00000	1 748,26	8 741,30
28	1	Směšovací baterie páková nástěnná pro výlevku, s prodlouženým raménkem dl. 210mm	kus	2,00000	2 154,00	4 308,00
29	551450381R	Baterie sprchová zápuštná	kus	2,00000	1 126,00	2 252,00
30	55145350R	Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm	kus	1,00000	215,00	215,00
31	55145357R	Tyč sprchová 90 cm	kus	1,00000	952,00	952,00
32	55145353R	Hadice sprchová 150 cm jednozámková	kus	1,00000	121,00	121,00
33	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00
34	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	2,00000	200,00	400,00
35	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00000	200,00	200,00
36	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	5,00000	123,00	615,00
37	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	2,00000	150,00	300,00
Díl: 734		Armatury				22 952,28
38	2	Rohový regulační ventil 1/2" x 3/8", (RV, RV*)	soubor	36,00000	162,00	5 832,00
		2+2+2+2+1+2+2+2+2+2+2+1+2+1+2+2+2+2		35,00000		
		1		1,00000		
39	9	Šikmý přístrojový ventil 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou, (ŠPV, ŠPV*)	kus	20,00000	451,26	9 025,20
		1+2+1+1+2+2+3		12,00000		
		2+2+2+1+1		8,00000		
40	3	Výtokový ventil 1/2" se zpětnou klapkou, přívzdušňovačem a šoubením na hadici (VV)	kus	1,00000	459,00	459,00
41	4	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 3/4" dl. 1500mm	kus	8,00000	215,00	1 720,00
42	5	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 3/8" dl. 500mm	kus	1,00000	78,00	78,00
43	6	Sprcha ruční KOMPAKT vč. nerez hadice 2m, + nerez hadice 2m, viz. specifikace	soubor	1,00000	1 542,00	1 542,00
44	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	57,00000	62,00	3 534,00
		36+20+1		57,00000		
45	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	8,00000	95,26	762,08

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚSP NOVÉ SYROVICE - REKONSTRUKCE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

D.2.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace

KSO:

Místo: Nové Sýrovíce

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant:

Petra Pravdová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2017

IČ: 70890749

DIČ:

IČ: 29232864

DIČ: CZ 29232864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 066 665,30

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

1 066 665,30

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

159 999,80

Cena s DPH

v CZK

1 226 665,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚSP NOVÉ SYROVICE - REKONSTRUKCE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Místo: Nové Syrovíce

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant: Petra Pravdová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 066 665,30

PSV - PSV

1 066 665,30

Z-1 - Zařízení č.1 - Větrání kuchyně

653 027,66

Z-2 - Zařízení č.2 - větrání hygienického zázemí

31 294,94

Z-4 - Zař.č.4 - chlazení chladícího boxu

52 486,48

Z-5 - Zař.č.5 - větrání jídelen, soc.zázemí personálu

302 728,52

Z-6 - Zař.č.6 - Větrání skladu, úklid.místnosti

27 127,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚSP NOVÉ SYROVICE - REKONSTRUKCE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Místo: Nové Syrovíce

Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant: Petra Pravdová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 066 665,30

D PSV

PSV

1 066 665,30

D Z-1

Zařízení č.1 - Větrání kuchyně

653 027,66

1	K	1.8.	Nerezový větrací strop, jedná se o uzavřený systém složený ze soustavy sběrných odsávacích vzduchovodů vč.tukových filtrů a osvětlení, viz.D2.4.2.03, D.2.4.2.06. Dodávka včetně montáže, zaměření musí provést výrobce větracího stropu před zahájením výroby	kus	1,000	306 666,66	306 666,66	Vlastní
2	K	751377022	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 1,0 do 1,5 m2	kus	2,000	998,00	1 996,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	1.9.	Nerezová digestoř nad konvektomat 1200x900 atyp provedení nutné přizpůsobit oblouku klenby, nutné zaměřit před výrobou, zaměření a výrobu provede výrobce větracího stropu, vč.tukových filtrů a osvětlení	kus	2,000	25 487,00	50 974,00	Vlastní
4	K	751311302	Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 200 do 400 mm	m	9,400	165,00	1 551,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	1.10.	Textilní kruhová výustka DN 400 dl.3300mm vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, mikroperforace, RAL1013	m	3,300	2 200,00	7 260,00	Vlastní
6	M	1.11.	Textilní kruhová výustka DN 355 dl.3100mm vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, mikroperforace, RAL1013	m	3,100	2 200,00	6 820,00	Vlastní
7	M	1.12.	Textilní kruhová výustka DN 200 dl.3000mm vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, mikroperforace, RAL1013	m	3,000	1 542,00	4 626,00	Vlastní
8	K	751311112	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	7,000	156,00	1 092,00	CS ÚRS 2016 02
9	M	1.13.	Měřicí a regulační clona DN 250 pro regulaci a měření průtoku v kruhovém potrubí	kus	1,000	1 562,00	1 562,00	Vlastní
10	M	1.14.	Odličovač tuku Al 500x200 vč.nástavce na kruhové potrubí, rámeček RAL 1013	kus	6,000	2 540,00	15 240,00	Vlastní
11	M	1.15.	Jednořadá výustka pro odvod vzduchu 625x75 s regulací R1, RAL1013	kus	1,000	956,00	956,00	Vlastní
12	K	751322133	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,200 do 0,350 m2	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	1.16.	Přívodní anemostat s vířivým výtokem vzduchu vel.500/24 s přípojevacím plenum boxem a regulační klapkou, RAL1013	kus	1,000	1 987,00	1 987,00	Vlastní
14	K	751398092	Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
15	M	1.17.	Měřicí a regulační clona DN 200 pro regulaci a měření průtoku v kruhovém potrubí	ks	2,000	1 742,00	3 484,00	Vlastní

16	K	751398093	Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 200 mm	kus	4,000	352,00	1 408,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	1.18.	Měřicí a regulační clona DN 400 pro regulaci a měření průtoku v kruhovém potrubí	ks	2,000	3 562,00	7 124,00	Vlastní
18	M	1.19.	Měřicí a regulační clona DN 355 pro regulaci a měření průtoku v kruhovém potrubí	ks	1,000	4 023,00	4 023,00	Vlastní
19	M	1.20.	Měřicí a regulační clona DN 450 pro regulaci a měření průtoku v kruhovém potrubí	ks	1,000	6 523,00	6 523,00	Vlastní
20	K	1.21.	Vzdálený ovladač do prostoru kuchyně pro sepnutí vzt. jednotky zař.č.1.1. na zvýšený výkon	kus	1,000	2 415,00	2 415,00	Vlastní
21	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	22,000	499,00	10 978,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
22	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	10,000	700,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
23	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	36,000	990,00	35 640,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
24	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	6,000	1 356,00	8 136,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
25	K	751510046	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	8,000	2 015,00	16 120,00	CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

26	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	14,000	2 459,00	34 426,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

27	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	10,000	1 458,00	14 580,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

28	M	R713000006	Tepečná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepicí	m2	18,000	421,00	7 578,00	Vlastní
29	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytiky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kg	150,000	95,00	14 250,00	Vlastní
30	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	25,000	215,00	5 375,00	Vlastní
31	K	R751000003	MaR - napojení vzdáleného ovladače pro sepnutí zvýšeného výkonu vzt jednotky z prostoru kuchyně, kabeláže, zprovoznění, odzkoušení stávajícího systému MaR, zaškolení	hod	15,000	415,00	6 225,00	Vlastní
32	K	R751000005	Nátěry - komaxit na veškeré viditelně vedené potrubí včetně distribučních prvků RAL1013	m2	180,000	300,00	54 000,00	Vlastní
33	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	kus	1,000	12 356,00	12 356,00	Vlastní

D

Z-2

Zařízení č.2 - větrání hygienického zázemí

31 294,94

34	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 02
35	M	2. í.	Potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 800/200 Vo=540m3/h, 230V, dodávka vč.pružných manžet a časového doběhu	kus	1,000	8 231,00	8 231,00	Vlastní
36	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	236,00	236,00	CS ÚRS 2016 02

37	M	2.2.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dĺ. 900mm pozink	kus	1,000	923,00	923,00	Vlastní
38	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	184,26	184,26	CS ÚRS 2016 02
39	M	2.3.	Protidešťová žaluzie kruhová vč.síra DN 250 Al + RAL 9001	kus	1,000	1 326,00	1 326,00	Vlastní
40	M	2.4.	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 200, pozink.vč.montáže	kus	1,000	498,00	498,00	Vlastní
41	K	751311112	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2016 02
42	M	2.5.	Jednořadá vyústka pro odvod vzduchu 625x75 s regulací R1, RAL 1013	kus	1,000	1 032,26	1 032,26	Vlastní
43	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	132,26	132,26	CS ÚRS 2016 02
44	M	2.6.	Odvodní talířový ventil DN 160, RAL 1013	kus	1,000	154,00	154,00	Vlastní
45	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	10,000	512,00	5 120,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
46	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	0,600	784,26	470,56	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
47	M	R713000006	Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící	m2	5,000	451,00	2 255,00	Vlastní
48	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, přichytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kg	20,000	95,00	1 900,00	Vlastní
49	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	5,000	250,00	1 250,00	Vlastní
50	K	R751000005	Nátěry - komaxit na veškeré viditelně vedené potrubí včetně distribučních prvků RAL1013	m2	10,000	300,26	3 002,60	Vlastní
51	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	kus	1,000	3 215,00	3 215,00	Vlastní

D		Z-4	Zař.č.4 - chlazení chladicího boxu	52 486,48				
52	K	4.1.	Vnitřní podstropní jednotka určená pro průmyslové chlazení, instalace do chladicích boxů, pož.vnitřní teplota +3°C až +5°C, chladič R404a, Qchl=1,6kW, Vp=520m3/h, 2ks ventilátorů, odtávání 600W. Viz.D2.4.2.03. Dodávka vč.montáže	kus	1,000	14 526,48	14 526,48	Vlastní
53	K	4.2.	Kondenzační jednotka pro vnitřní jednotku zař.č.4.1., chladič R404a, včetně vstříkovačích ventilů, presostatu, konstrukce pod kondenzační jednotku, po montáži doplnění systému chladičem. Dodávka vč.montáže	kus	1,000	18 456,00	18 456,00	Vlastní
54	K	4.3.	Rozvaděč pro chlazení	kus	1,000	8 456,00	8 456,00	Vlastní
55	K	751791122	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")	m	10,000	123,00	1 230,00	CS ÚRS 2016 02
56	M	4.4.	Dodávka napojovacího potrubí měděného předizolovaného 6-12 včetně komunikačního kabelu a krycí lišty	m	10,000	321,18	3 211,80	Vlastní
57	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, přichytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kg	20,000	92,06	1 841,20	Vlastní
58	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	6,000	250,00	1 500,00	Vlastní
59	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	kus	1,000	3 265,00	3 265,00	Vlastní
D		Z-5	Zař.č.5 - větrání jidelen, soc.zázemí personálu	302 728,52				
60	K	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h	kus	1,000	2 563,00	2 563,00	Vlastní
61	K	5.1.	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=930m3/h (EC motor), Vo=930m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 80%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vodní ohřev, uzavírací klapky vč.servopohonu. Dodávka včetně kompletního systému MaR, propojení, zprovoznění. Viz.D.2.4.2.03. Jednotka splňuje ErP 2016, ErP 2018	ks	1,000	145 000,00	145 000,00	Vlastní
62	M	5.1a	Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 5.1. dodávka vč.montáže	ks	1,000	5 462,00	5 462,00	Vlastní
63	K	751398042	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	236,00	472,00	CS ÚRS 2017 01
64	M	5.2.	Protidešťová žaluzie kruhová vč.síta DN 315 Al + RAL 9001	kus	2,000	1 745,00	3 490,00	Vlastní
65	K	751322133	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříni, průřezu přes 0,200 do 0,350 m2	kus	1,000	448,00	448,00	CS ÚRS 2017 01
66	M	5.3.	Přívodní anemostat s vířivým výtokem vzduchu vel.400/16 s připojovacím plenum boxem a regulační klapkou, RAL1013	kus	1,000	1 845,00	1 845,00	Vlastní

67	K	751311112	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m ²	kus	13,000	165,00	2 145,00	CS ÚRS 2016 02
68	M	5.4.	Dvouřadá výustka pro přívod vzduchu 625x75 s regulací R1, RAL1013	kus	7,000	900,00	6 300,00	Vlastní
69	M	5.5.	Jednořadá výustka pro odvod vzduchu 825x75 s regulací R1, RAL1013	kus	4,000	900,00	3 600,00	Vlastní
70	K	751344114	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	623,00	1 246,00	CS ÚRS 2016 02
71	M	5.6.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 dl.900mm pozink.plech	ks	2,000	2 562,00	5 124,00	Vlastní
72	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	326,00	652,00	CS ÚRS 2016 02
73	M	5.7.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm pozink.plech	ks	2,000	2 103,00	4 206,00	Vlastní
74	M	5.8.	Jednořadá výustka pro odvod vzduchu 325x75 s regulací R1, RAL1013	kus	2,000	210,00	420,00	Vlastní
75	K	751322012	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	123,26	246,52	CS ÚRS 2016 02
77	M	5.9.	Odvodní taliřový ventil DN 125, RAL 1013	kus	1,000	145,00	145,00	Vlastní
76	M	5.10.	Odvodní taliřový ventil DN 160, RAL 1013	kus	1,000	145,00	145,00	Vlastní
78	K	751514862	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	5.11.	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí DN 160 pozink.plech	kus	1,000	389,00	389,00	Vlastní
80	K	5.12.	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí DN 125 pozink.plech	kus	1,000	355,00	355,00	Vlastní
81	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	72,000	569,00	40 968,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
82	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	6,000	659,00	3 954,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
83	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m ²	m	10,000	1 236,00	12 360,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

84	M	R713000006	Tepeľná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepící	m2	35,000	399,00	13 965,00	Vlastní
85	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytka, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kg	80,000	89,00	7 120,00	Vlastní
86	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	15,000	265,00	3 975,00	Vlastní
87	K	R751000025	Elektro propojení systému MaR, autorizované zprovoznění, odzkoušení, zaškolení	hod	25,000	300,00	7 500,00	Vlastní
88	K	R751000005	Nátěry - komaxit na veškeré viditelně vedené potrubí včetně distribučních prvků RAL1013	m2	80,000	215,00	17 200,00	Vlastní
89	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	kus	1,000	11 265,00	11 265,00	Vlastní
D Z-6 Zař.č.6 - Větrání skladu, úklid.místnosti								27 127,70
90	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 126,00	1 126,00	CS ÚRS 2016 02
91	M	6.1.	Potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 500/160 Vo=300m3/h, 230V, dodávka vč.pružných manžet a časového doběhu	kus	1,000	4 589,00	4 589,00	Vlastní
92	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	263,00	263,00	CS ÚRS 2016 02
93	M	6.2.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 dl.900mm pozink	kus	1,000	952,26	952,26	Vlastní
94	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	156,26	156,26	CS ÚRS 2016 02
95	M	6.3.	Protidešťová žaluzie kruhová vč.síta DN 200 Al + RAL 9001	kus	1,000	1 326,00	1 326,00	Vlastní
96	K	751311112	Montáž výústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2016 02
97	M	6.4.	Jednořadá vyústka pro odvod vzduchu 325x75 s regulací R1, RAL1013	kus	2,000	654,00	1 308,00	Vlastní
98	K	751322012	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	102,28	102,28	CS ÚRS 2016 02
99	M	6.5.	Odvodní taliřový ventil DN 100, RAL 1013	kus	1,000	15,90	15,90	Vlastní
100	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	231,00	231,00	CS ÚRS 2016 02
101	M	6.6.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 dl.600mm pozink	kus	1,000	999,00	999,00	Vlastní

102	M	6.7.	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 160, pozink.vč.montáže	kus	1,000	415,00	415,00	Vlastní
103	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže	m	10,000	499,00	4 990,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
104	M	R713000006	Tepelná izolace kaučuková tl.20mm s Al polepem, samolepicí	m2	5,000	399,00	1 995,00	Vlastní
105	K	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kg	20,000	89,00	1 780,00	Vlastní
106	K	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	5,000	250,00	1 250,00	Vlastní
107	K	R751000005	Nátěry - komaxit na veškeré viditelně vedené potrubí včetně distribučních prvků RAL1013	m2	10,000	215,00	2 150,00	Vlastní
108	K	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení	kus	1,000	3 215,00	3 215,00	Vlastní

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.3 – Vytápění

Objednatel: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava	IČ: 70890749 DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: ESTING GROUP spl., s.r.o. Okrajová 1335, Třebíč 674 01	IČ: 29232864 DIČ: CZ29232864

Vypracoval: Svoboda Jiří

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 756,87
PSV			177 274,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			181 030,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	181 030,89 CZK
Snížená DPH	15 %	27 154,63 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	181 030,89 CZK

Cena celkem s DPH	208 185,52 CZK

v Třebíči dne 12.10.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 520,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 208,00
713	Izolace tepelné	PSV			64 144,72
733	Rozvod potrubí	PSV			34 382,60
734	Armatury	PSV			11 421,43
735	Otopná tělesa	PSV			67 325,27
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28,87
Cena celkem					181 030,89

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.3 – Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 520,00
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	16,00000	95,00	1 520,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 208,00
2	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	2,00000	500,00	1 000,00
3	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	2,00000	500,00	1 000,00
4	970033100R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm	m	2,00000	2,00	4,00
5	970033160R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	2,00000	2,00	4,00
6	970034100R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 100mm	m	2,00000	2,00	4,00
7	970034160R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	2,00000	2,00	4,00
8	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	16,00000	12,00	192,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).				
Díl:	713	Izolace tepelné				64 144,72
9	722181213RT5	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	98,00000	50,00	4 900,00
10	722181213RT6	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	17,00000	45,00	765,00
11	722181214RZ6	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	24,00000	74,00	1 776,00
12	722181215RT8	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	21,00000	85,26	1 790,46
13	R02	Izolace potrubí z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií, tl. 25mm, pro DN25, včetně montáže	m	19,00000	95,00	1 805,00
14	R03	Izolace potrubí z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií, tl. 30mm, pro DN32, včetně montáže	m	83,00000	98,00	8 134,00
15	R04	Izolace potrubí z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií, tl. 40mm, pro DN40, včetně montáže	m	38,00000	121,00	4 598,00
16	R05	Izolace potrubí z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií, tl. 50mm, pro DN50, včetně montáže	m	125,00000	201,00	25 125,00
17	R06	Izolace potrubí z minerální vlny s polepem hliníkovou fólií, tl. 60mm, pro DN65, včetně montáže	m	63,00000	236,00	14 868,00
18	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	766,51700	0,50	383,26
Díl:	733	Rozvod potrubí				34 382,60
19	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	4,00000	300,00	1 200,00
20	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	4,00000	325,00	1 300,00
21	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	8,00000	412,00	3 296,00
22	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky D 16x2	kus	26,00000	70,00	1 820,00
23	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	16,00000	15,00	240,00
24	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	12,00000	30,00	360,00
25	733178112R00	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 16 x 2 mm	m	98,00000	121,00	11 858,00
26	733178113R00	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 18 x 2 mm	m	17,00000	124,00	2 108,00
27	733178114R00	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 20 x 2 mm	m	24,00000	150,00	3 600,00
28	733178115R00	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, D 26 x 3 mm	m	21,00000	231,00	4 851,00
29	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	133,00000	2,00	266,00

		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
30	733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15	kus	2,00000	56,00	112,00
31	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	2,00000	156,00	312,00
32	733191926R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 32	kus	2,00000	198,00	396,00
33	733191927R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 40	kus	2,00000	201,00	402,00
34	733191928R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 50	kus	4,00000	321,00	1 284,00
35	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	385,89900	2,00	771,80
36	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,41160	500,00	205,80
Díl:	734	Armatury				11 421,43
37	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	3,00000	50,00	150,00
38	734200821R00	Demontáž armatur se 2 závitů do G 1/2	kus	6,00000	55,00	330,00
39	734221672RT3	Hlavice termostatická kapalinová s vnitřním čidlem	kus	11,00000	321,00	3 531,00
40	734266426R00	Šroubení uzavírací dvoutrubkové s vypouštěním, rohové, DN15	kus	11,00000	456,00	5 016,00
41	SP04	Integrovaná přípojovací armatura, včetně termostatické hlavice	kus	3,00000	789,00	2 367,00
42	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	135,47900	0,20	27,10
43	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,00270	123,00	0,33
Díl:	735	Otopná tělesa				67 325,27
44	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	8,92800	2,00	17,86
45	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	1,00000	125,00	125,00
46	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	7,00000	150,00	1 050,00
47	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	1,00000	165,00	165,00
48	735159310R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	1,00000	174,00	174,00
49	735159330R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm	kus	1,00000	165,00	165,00
50	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	1,00000	50,00	50,00
51	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	3,00000	126,00	378,00
52	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	12,00000	5,00	60,00
53	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	8,92800	2,00	17,86
54	R01	Otopná tyč s regulátorem pro koupelnové těleso, včetně montáže	kus	3,00000	2 111,00	6 333,00
55	4845183487R	Těleso otopné trubkové KLMM 1220.600	kus	3,00000	1 548,00	4 644,00
56	SP01	Otopná tělesa panelová VKM 11 900/600	kus	1,00000	3 256,00	3 256,00
57	SP02	Otopná tělesa panelová VKM 21 500/1200	kus	1,00000	4 563,00	4 563,00
58	SP03	Otopná tělesa panelová VKM 22 600/800	kus	7,00000	4 523,00	31 661,00
59	SP05	Otopná tělesa panelová VKM 33 600/800	kus	1,00000	5 623,00	5 623,00
60	SP06	Otopná tělesa panelová VKM 33 600/1600	kus	1,00000	8 562,00	8 562,00
61	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	832,82300	0,50	416,41
62	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,12830	500,00	64,15
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				28,87
63	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,12830	23,00	2,95
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
64	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,12830	100,00	12,83
65	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,12830	100,00	12,83
66	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,12830	2,00	0,26

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.4 – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Objednatel: Kraj Vysočina	IČ: 70890749
Žižkova 57/1882	DIČ: CZ70890749
587 33 Jihlava	

Zhotovitel: ESTING GROUP spol., s.r.o.	IČ: 29232864
Okrajová 1335, Třebíč 674 01	DIČ: CZ29232864

Vypracoval: Svoboda Jiří

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	1 917 854,75
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 917 854,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 917 854,75 CZK
Snížená DPH	15 %	287 678,21 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	1 917 854,75 CZK

Cena celkem s DPH	2 205 532,96 CZK

v Třebíči dne 12.10.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
205	Montáž	MON			369 750,00
210	Specifikace	MON			1 301 604,75
215	VRN	MON			246 500,00
Cena celkem					1 917 854,75

Popis rozpočtu: 01 - D.2.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

1. Provedení svítidel, ovládacích prvků a ostatních exponovaných součástí a zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky budou před zahájením výroby nebo jejich pořízením odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ - územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení památkové péče Odboru výstavby a územního plánování MÚ v Moravských Budějovicích.

Veškeré nové trasování elektrorozvodů, které jsou vedeny mimo stávající trasy uvnitř stavebních konstrukcí, budou před realizací konkretizovány na kontrolním dni a v případě předpokladu ohrožení omítkových vrstev bude předem proveden operativní stratigrafický průzkum na náklady objednatele, jehož výsledek potvrdí nebo vyloučí přípustnost destruktivního zásahu do zdiva v navržené trase.

2. V rozpočtu je uvažováno pro každý přístroj s jedním jednonásobným rámečkem, při realizaci budou přístroje slučovány do společných vícenásobných rámečků. Počet a typ rámečků je nutno upřesnit při realizaci. Silnoproudé i slaboproudé přístroje budou použity v provedení stejné designové řady.

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.4 – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Díl	Gen. soustava / platnost
Díl: 200	Silnoproudá elektroinstalace					1 917 854,75		
Díl: 205	Montáž					369 750,00		
2	210190005R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg	kus	1,00000	213,00	213,00	M21	RTS 17/ I
3	210100010R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2	kus	3,00000	120,00	360,00	M21	RTS 17/ I
4	210100008R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2	kus	3,00000	20,00	60,00	M21	RTS 17/ I
5	210100007R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	2,00000	20,00	40,00	M21	RTS 17/ I
6	210100006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	8,00000	20,00	160,00	M21	RTS 17/ I
7	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	15,00000	20,00	300,00	M21	RTS 17/ I
8	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	40,00000	20,00	800,00	M21	RTS 17/ I
9	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,00000	20,00	600,00	M21	RTS 17/ I
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	180,00000	20,00	3 600,00	M21	RTS 17/ I
11	210100255R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x150 mm2	kus	1,00000	60,00	60,00	M21	RTS 17/ I
12	210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	1,00000	60,00	60,00	M21	RTS 17/ I
13	210100253R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	kus	2,00000	60,00	120,00	M21	RTS 17/ I
14	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x25 mm2	kus	6,00000	60,00	360,00	M21	RTS 17/ I
15	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	10,00000	60,00	600,00	M21	RTS 17/ I
16	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	93,00000	60,00	5 580,00	M21	RTS 17/ I
17	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	19,00000	20,00	380,00	M21	RTS 17/ I
18	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	345,00000	5,00	1 725,00	M21	RTS 17/ I
19	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	452,00000	5,00	2 260,00	M21	RTS 17/ I
20	460700001R00	Označení kabelového vedení	kus	23,00000	121,00	2 783,00	M21	RTS 17/ I
21	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	256,00000	15,00	3 840,00	M21	RTS 17/ I
22	220271509R00	Odpojení vodiče v krabici	kus	256,00000	13,00	3 328,00	M21	RTS 17/ I
27	210050731R00	Spoj proudový lisovanou svorkou do 50 mm2	kus	8,00000	123,00	984,00	M21	RTS 17/ I
28	210050733R00	Spoj proudový lisovanou svorkou do 120 mm2	kus	5,00000	132,00	660,00	M21	RTS 17/ I
29	210050734R00	Spoj proudový lisovanou svorkou do 185 mm2	kus	3,00000	215,00	645,00	M21	RTS 17/ I
32	210101255R00	Spojka kabelová lisovaná do 4x150 mm2 - dodávka materiálu vč. montáže	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	M21	RTS 17/ I

33	210101254R00	Spojka kabelová lisovaná do 4x95 mm ² - dodávka materiálu vč. montáže	kus	1,00000	1 232,00	1 232,00	M21	RTS 17/ I
34	210101253R00	Spojka kabelová lisovaná do 4x50 mm ² - dodávka materiálu vč. montáže	kus	2,00000	1 245,00	2 490,00	M21	RTS 17/ I
45	210203813R00LZM	Lankový závěs - montáž	kus	68,00000	23,00	1 564,00	M21	Vlastní
47	210201072R00u	Svítlidlo prům. závěsné	kus	37,00000	180,00	6 660,00	M21	Vlastní
48	210201050R00u	Svítlidlo bytové závěsné	kus	49,00000	180,00	8 820,00	M21	Vlastní
49	210200010R00u	Svítlidlo bytové stropní / nástěnné	kus	9,00000	180,00	1 620,00	M21	Vlastní
50	210201077R00u	Svítlidlo závěsné, řetězkový závěs	kus	3,00000	180,00	540,00	M21	Vlastní
51	211200101R00u	Svítlidlo nouzové orientační	kus	18,00000	180,00	3 240,00	M21	Vlastní
53	210110021R00	Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1 (6), venkovní	kus	13,00000	50,00	650,00	M21	RTS 17/ I
55	210140461R00	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky	kus	10,00000	50,00	500,00	M21	RTS 17/ I
57	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvojí zapojení	kus	69,00000	89,00	6 141,00	M21	RTS 17/ I
59	210111061R005p	Zásuvka 16A, 400V, 5p.	kus	1,00000	121,00	121,00	M21	Vlastní
61	210110027R00	Spínač nástěnný trojpól. 25A - venkovní	kus	5,00000	123,00	615,00	M21	RTS 17/ I
63	210110026R0032	Spínač nástěnný trojpól. 32A, venkovní	kus	4,00000	156,00	624,00	M21	Vlastní
65	210110028R00	Spínač nástěnný trojpól. 63A - řaz. 3, venkovní	kus	4,00000	231,00	924,00	M21	RTS 17/ I
66	210290811R00	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	6,00000	211,00	1 266,00	M21	RTS 17/ I
67	210290813R00	Připojení motorových spotřebičů do 25 kW	kus	5,00000	211,00	1 055,00	M21	RTS 17/ I
68	210290814R00	Připojení motorových spotřebičů do 30 kW	kus	3,00000	211,00	633,00	M21	RTS 17/ I
70	210140251R00ZAL	Ovladač pomocných obvodů - žaluziový	kus	1,00000	65,00	65,00	M21	Vlastní
72	210140201R00	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	2,00000	54,00	108,00	M21	RTS 17/ I
74	222410171R0012	Síťový zdroj 230 V/12 VAC do 100 VA	kus	2,00000	65,00	130,00	M21	Vlastní
81	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	7,00000	50,00	350,00	M21	RTS 17/ I
82	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, 5	kus	5,00000	50,00	250,00	M21	RTS 17/ I
83	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, 6	kus	24,00000	50,00	1 200,00	M21	RTS 17/ I
84	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, 7	kus	3,00000	50,00	150,00	M21	RTS 17/ I
87	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvojí zapojení	kus	46,00000	89,00	4 094,00	M21	RTS 17/ I
90	210010322T008101	Krabice odbočná, se zapojením	kus	22,00000	102,00	2 244,00	M21	Vlastní
94	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	180,00000	20,00	3 600,00	M21	RTS 17/ I
95	210010321R00	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	52,00000	102,00	5 304,00	M21	RTS 17/ I
96	220260111R00	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	78,00000	2,00	156,00	M21	RTS 17/ I
97	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	kus	232,00000	12,00	2 784,00	M21	RTS 17/ I
98	210010322R00	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	kus	26,00000	102,00	2 652,00	M21	RTS 17/ I

99	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	26,00000	32,00	832,00	M21	RTS 17/ I
101	220260006R00	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,00000	121,00	968,00	M21	RTS 17/ I
103	210010313R00	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	12,00000	65,00	780,00	M21	RTS 17/ I
105	220260008R00	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,00000	211,00	1 688,00	M21	RTS 17/ I
106	220260113R00	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	28,00000	2,00	56,00	M21	RTS 17/ I
107	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	28,00000	32,00	896,00	M21	RTS 17/ I
114	220261622R00T	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	224,00000	10,00	2 240,00	M21	Vlastní
115	220261621R00	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu	kus	300,00000	10,00	3 000,00	M21	RTS 17/ I
122	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	265,00000	23,00	6 095,00	M21	RTS 17/ I
123	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	321,00000	25,00	8 025,00	M21	RTS 17/ I
124	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	287,00000	26,00	7 462,00	M21	RTS 17/ I
128	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	198,00000	26,00	5 148,00	M21	RTS 17/ I
130	220300963R00	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	49,00000	32,00	1 568,00	M21	RTS 17/ I
135	212190003R00D20	Osazení kabelové vývodky D20	kus	356,00000	23,00	8 188,00	M21	Vlastní
136	210010132R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm	m	359,00000	32,00	11 488,00	M21	RTS 17/ I
139	212190005R0032	Osazení kabelové vývodky D32	kus	39,00000	23,00	897,00	M21	Vlastní
140	210010133R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm	m	125,00000	32,00	4 000,00	M21	RTS 17/ I
141	220880091R00OVIZ	Zhotovení zapojení ochranného vodiče, připojení instalovaného zařízení k ochrannému pospojování	kus	92,00000	15,00	1 380,00	M21	Vlastní
143	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojování pomocí svorek	m	652,00000	10,00	6 520,00	M21	RTS 17/ I
144	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	52,00000	35,00	1 820,00	M21	RTS 17/ I
146	210800004R00p	Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně	m	359,00000	10,00	3 590,00	M21	Vlastní
148	210800006R00p	Vodič CYY 16 mm2 uložený pevně	m	387,00000	10,00	3 870,00	M21	Vlastní
150	220300963R00ODB	Svorka odbočná	kus	22,00000	12,00	264,00	M21	Vlastní
151	M210Psk	Přeložení stávající zachované kabeláže z původního rozvaděče do nového rozvaděče	ks	35,00000	10,00	350,00	M21	Vlastní
153	210901074R00	Kabel silový AYKY 1kV 3x95+70 mm2 volně uložený	m	19,00000	10,00	190,00	M21	RTS 17/ I
155	210901092R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 50 mm2 pevně uložený	m	36,00000	10,00	360,00	M21	RTS 17/ I
157	210810054R005	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 pevně uložený	m	46,00000	10,00	460,00	M21	Vlastní
159	210810053R005	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený	m	124,00000	10,00	1 240,00	M21	Vlastní
161	210810052R005	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	265,00000	10,00	2 650,00	M21	Vlastní
163	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	165,00000	10,00	1 650,00	M21	RTS 17/ I
165	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně	m	321,00000	10,00	3 210,00	M21	RTS 17/ I
167	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	3 987,00000	10,00	39 870,00	M21	RTS 17/ I
169	210810058R00	Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	65,00000	10,00	650,00	M21	RTS 17/ I

171	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm ² uložený pevně	m	541,00000	10,00	5 410,00	M21	RTS 17/ I
174	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pevně	m	1 987,00000	10,00	19 870,00	M21	RTS 17/ I
176	210810041R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	123,00000	10,00	1 230,00	M21	RTS 17/ I
178	210802644R005	Šňůra CGTG 5 x 16 mm ² volně uložená	m	26,00000	10,00	260,00	M21	Vlastní
180	210802655R00	Šňůra CGTG 5 x 10 mm ² volně uložená	m	65,00000	10,00	650,00	M21	RTS 17/ I
182	210802654R00	Šňůra CGTG 5 x 6 mm ² volně uložená	m	59,00000	10,00	590,00	M21	RTS 17/ I
184	210802652R00	Šňůra CGTG 5 x 2,50 mm ² volně uložená	m	25,00000	10,00	250,00	M21	RTS 17/ I
186	210802632R00	Šňůra CGTG 3 x 2,50 mm ² volně uložená	m	26,00000	10,00	260,00	M21	RTS 17/ I
187	460680022RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	kus	12,00000	0,00	0,00	M21	RTS 17/ I
188	460680023RT2	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,025 m ² , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	kus	14,00000	111,00	1 554,00	M21	RTS 17/ I
189	460680025RT1sz	Průraz smíšeným zdívem v zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m ² , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	kus	13,00000	123,00	1 599,00	M21	Vlastní
190	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m	398,00000	23,00	9 154,00	M21	RTS 17/ I
191	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m	294,00000	25,00	7 350,00	M21	RTS 17/ I
192	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m	198,00000	32,00	6 336,00	M21	RTS 17/ I
193	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m	231,00000	32,00	7 392,00	M21	RTS 17/ I
194	974031821R00	Vysekání rýh v podhledu stropu z tváric 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m	295,00000	32,00	9 440,00	M21	RTS 17/ I
203	210020922R00RP	Ucpávka protipožární, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m ²	5,00000	1 500,00	7 500,00	M21	Vlastní
205	DMel	Demontáž původní elektroinstalace	hod	350,00000	50,00	17 500,00	M21	Vlastní
206	DMhrom	Demontáž původního hromosvodu	hod	198,00000	50,00	9 900,00	M21	Vlastní
207	dmintop101	Náklady spojené s demontáží a zpětnou montáží antény poskytovatele internetu na střeše, v součinnosti s operátorem, nutná účast vlastníka	kpl	1,00000	500,00	500,00	M21	Vlastní

209	210220003R00	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm ²	m	365,00000	60,00	21 900,00	M21	RTS 17/1
213	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	86,00000	50,00	4 300,00	M21	RTS 17/1
214	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	14,00000	50,00	700,00	M21	RTS 17/1
217	210020341R00	Podpěra vedení na střeše	kus	196,00000	50,00	9 800,00	M21	RTS 17/1
225	210220231R00	Tyč jímací s upevněním na střechu, včetně držáku	kus	14,00000	150,00	2 100,00	M21	RTS 17/1
Díl: 210		Specifikace					1 301 604,75	
1	M210RHRK	Rozvaděč RH/RK, oceloplechový skříňový, dvoukřídlové dveře - atypická skříň, IP54/20, š.1500 x v.2300 x h.400 + sokl, viz. výkres rozvaděče RH/RK	ks	1,00000	356 000,00	356 000,00	M21	Vlastní
23	354322124R	Okó kabelové Al trubkové 150 x 12 ALU	kus	3,00000	50,00	150,00	M21	RTS 17/1
24	354322120R	Okó kabelové Al trubkové 95 x 10 ALU	kus	3,00000	45,00	135,00	M21	RTS 17/1
25	354322118R	Okó kabelové Al trubkové 70 x 10 ALU	kus	2,00000	34,00	68,00	M21	RTS 17/1
26	354322117R	Okó kabelové Al trubkové 50 x 10 ALU	kus	8,00000	26,00	208,00	M21	RTS 17/1
30	35436418.AR	Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 70-150mm ² , L250	kus	2,00000	546,00	1 092,00	M21	RTS 17/1
31	35436417.AR	Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 16-70mm ² , L250	kus	2,00000	458,00	916,00	M21	RTS 17/1
35	svAled40	A - Průmyslové LED svítidlo, korpus PS, kryt PC, 40W, 5500lm, 4000K, 1275x135x100mm, IP65	ks	31,00000	789,00	24 459,00	M21	Vlastní
36	svANled40N	AN - Průmyslové LED svítidlo, korpus PS, kryt PC, 40W, 5500lm, 4000K, 1275x135x100mm, IP65, nouzový zdroj 1 hod.	ks	6,00000	3 987,00	23 922,00	M21	Vlastní
37	svBled	B - Závěsné LED svítidlo, se zaoblenými rohy pro přímé osvětlení reprezentačních prostor, IP20, LED panel 42W, 3000K - teplá žlutá, materiál hliníkový profil s opálovým krytem, rozměr: 350x1200mm, výška 70mm, zaoblené rohy, stříbrná RAL9006 MS (mikrostruktura)	ks	27,00000	8 745,00	236 115,00	M21	Vlastní
38	zavB	Lankový závěs LED svítidla typ "B", kompletní sada, stříbrný RAL9006 MS, přívodní šňůra transparentní 3x0,75mm, délka 2m	ks	27,00000	564,00	15 228,00	M21	Vlastní
39	svCled45	C - Závěsné LED svítidlo, stínítko koule pr. 500mm, opál, 47W, 5250lm, 3000K - teplá žlutá, IP40, závěs 500mm	ks	18,00000	8 795,00	158 310,00	M21	Vlastní
40	svDled14	D - Svítidlo vestavné s LED zdrojem 14W, 1300lm, 4000k, kulaté pr. 190mm, IP20	ks	2,00000	1 023,00	2 046,00	M21	Vlastní
41	svEled27	E - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 27W, 2600lm, 4000k, kulaté pr. 370mm, IP44	ks	5,00000	1 203,00	6 015,00	M21	Vlastní
42	svFhist	F - Historizující lucerna závěsná na řetízkovém závěsu, tělo svítidla měděný plech, polykarbonátové zasklení, 1xE27, IP20	ks	3,00000	10 231,00	30 693,00	M21	Vlastní
43	svGled38	G - Závěsné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 38W, 4350lm, 4000K, 1210x240x50mm, IP40	ks	6,00000	1 748,00	10 488,00	M21	Vlastní

44	svNled3	N - Svítidlo přisazené nouzové LED 3W, svítící při výpadku, s bateriovým zdrojem 1 hod, IP44	ks	18,00000	2 132,00	38 376,00	M21	Vlastní
46	ZH11	Závěs lankový univerzální - sada pro svítidlo (2x ocelové lanko poplastované + krytky + stavitelný, závěs)	kus	41,00000	213,26	8 743,66	M21	Vlastní
52	3558A-06940B	Spínač střídavý zapuštěný č.6 (1), IP44, kompletní	kus	13,00000	182,00	2 366,00	M21	Vlastní
54	3558A-86940B	Ovládač přepínací řaz. 1/0, IP 44, zapuštěný, kompletní	ks	10,00000	195,00	1 950,00	M21	Vlastní
56	5518A-2999B	Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	ks	69,00000	165,00	11 385,00	M21	Vlastní
58	35811071RIP44	Zásuvka vestavná 16 A 400 V, 5p. , IP44	kus	1,00000	198,00	198,00	M21	Vlastní
60	35811698RIP	Spínač vačkový ve skříni IP54, 400V, 25A	kus	5,00000	789,00	3 945,00	M21	Vlastní
62	35811698RIP32	Spínač vačkový ve skříni IP54, 400V, 32A	kus	4,00000	1 103,00	4 412,00	M21	Vlastní
64	35811914RIP	Spínač vačkový v lve skříni IP54, 400V, 63A	kus	4,00000	1 548,00	6 192,00	M21	Vlastní
69	3558E-A8894301	Ovládač žaluziový, řazení 1/0+1/0 s blokováním, IP 44, zapuštěný, 10 A, 250 V AC, vč. rámečku	ks	1,00000	213,00	213,00	M21	Vlastní
71	35813320.ARu	Ovládač "Nouzové otevření" v plastovém krytu IP44	kus	2,00000	512,00	1 024,00	M21	Vlastní
73	ZAC1/20	Napájecí zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, 20VA, IP55, pro napájení automaticky ovládaných výrobků	ks	2,00000	923,00	1 846,00	M21	Vlastní
75	34535400R	Strojek spínače 1pólového, řaz.1	kus	7,00000	56,00	392,00	M21	RTS 17/ I
76	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	5,00000	78,00	390,00	M21	RTS 17/ I
77	34535406R	Strojek přepínače střídavého, řaz.6	kus	24,00000	62,00	1 488,00	M21	RTS 17/ I
78	34535407R	Strojek přepínače křížového, řaz.7	kus	3,00000	95,00	285,00	M21	RTS 17/ I
79	34536490R	Kryt spínače jednoduchý	kus	34,00000	30,00	1 020,00	M21	RTS 17/ I
80	34536492R	Kryt spínače dělený	kus	5,00000	29,00	145,00	M21	RTS 17/ I
85	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	85,00000	17,00	1 445,00	M21	RTS 17/ I
86	34551612T	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	46,00000	85,00	3 910,00	M21	Vlastní
88	M210S2913MP	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	8,00000	32,00	256,00	M21	Vlastní
89	M2100821	Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40	ks	22,00000	62,00	1 364,00	M21	Vlastní
91	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	180,00000	3,00	540,00	M21	RTS 17/ I
92	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	52,00000	5,00	260,00	M21	RTS 17/ I
93	345704420000R	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	26,00000	12,00	312,00	M21	RTS 17/ I
100	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	8,00000	26,00	208,00	M21	RTS 17/ I
102	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	12,00000	45,00	540,00	M21	Vlastní
104	34571544R	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	8,00000	123,00	984,00	M21	RTS 17/ I
108	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	12,00000	16,00	192,00	M21	RTS 17/ I
109	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	16,00000	36,00	576,00	M21	RTS 17/ I

110	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	14,00000	20,00	280,00	M21	RTS 17/ I
111	34561414R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	236,00000	1,26	297,36	M21	RTS 17/ I
112	34561412R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	389,00000	2,36	918,04	M21	RTS 17/ I
113	34561413R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	245,00000	3,02	739,90	M21	RTS 17/ I
116	31173342R	Hmoždinka natloukáci 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	3,00000	50,00	150,00	M21	RTS 17/ I
117	31173370R	Hmoždinka natloukáci, nylon, 8 x 45mm	kus	224,00000	2,00	448,00	M21	RTS 17/ I
118	31141956R	Vrut zápusťný 4 x 40 mm	ks	224,00000	0,32	71,68	M21	RTS 17/ I
119	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	265,00000	6,00	1 590,00	M21	RTS 17/ I
120	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	321,00000	12,00	3 852,00	M21	RTS 17/ I
121	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	287,00000	13,00	3 731,00	M21	RTS 17/ I
125	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,00000	1 456,00	1 456,00	M21	Vlastní
126	34572320R	Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	6,00000	123,00	738,00	M21	RTS 17/ I
127	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	60,00000	9,00	540,00	M21	RTS 17/ I
129	EP170/110/85mm	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE, připojovací svorkovnice Cu, pro vodiče 1xD90, 10xD6, v plastové krabici IP54, 170/110/85mm	ks	49,00000	216,00	10 584,00	M21	Vlastní
131	hgl20pvip54	HGL20, Přímá vývodka s maticí s vysokou pevností v tahu, černá RAL 9005, UV stabilní, , 4x otvor pro šrouby, bajonetový uzávěr, IP54 plast	ks	133,00000	42,00	5 586,00	M21	Vlastní
132	heg20pvip54	HEG20, Úhlová vývodka s maticí s vysokou pevností v tahu, černá RAL 9005, UV stabilní, , 4x otvor pro šrouby, bajonetový uzávěr, IP54 plast	ks	105,00000	45,00	4 725,00	M21	Vlastní
133	hfl20pvip54	HFL20, Přírubová úhlová vývodka s maticí s vysokou pevností v tahu, černá RAL 9005, UV stabilní, , 4x otvor pro šrouby, bajonetový uzávěr, IP54 plast	ks	121,00000	41,00	4 961,00	M21	Vlastní
134	HFXP20	HFXP20 Ochranná hadice se zvýšenými bezpečnostními požadavky, odolná tukům, olejům, kyselinám	m	359,00000	32,00	11 488,00	M21	Vlastní
137	hgl32pvip54	HGL32, Přímá vývodka s maticí s vysokou pevností v tahu, černá RAL 9005, UV stabilní, , 4x otvor pro šrouby, bajonetový uzávěr, IP54 plast	ks	39,00000	45,00	1 755,00	M21	Vlastní
138	HFXP32	HFXP32 Ochranná hadice se zvýšenými bezpečnostními požadavky, odolná tukům, olejům, kyselinám	m	125,00000	41,00	5 125,00	M21	Vlastní
142	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	652,00000	9,00	5 868,00	M21	RTS 16/ I
145	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	359,00000	10,00	3 590,00	M21	RTS 17/ I
147	34140968R	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát	m	387,00000	32,25	12 480,75	M21	RTS 17/ I
149	35430611R	Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2	kus	22,00000	52,00	1 144,00	M21	RTS 17/ I
152	34113217R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 95+70 mm2	m	19,00000	132,00	2 508,00	M21	RTS 17/ I
154	34113208R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 50 mm2	m	36,00000	95,26	3 429,36	M21	RTS 17/ I

156	34111102R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2	m	46,00000	147,00	6 762,00	M21	RTS 17/ I
158	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	124,00000	95,00	11 780,00	M21	RTS 17/ I
160	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	265,00000	65,00	17 225,00	M21	RTS 17/ I
162	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	165,00000	41,00	6 765,00	M21	RTS 17/ I
164	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	321,00000	26,00	8 346,00	M21	RTS 17/ I
166	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	3 987,00000	13,00	51 831,00	M21	RTS 17/ I
168	34111110R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2	m	65,00000	21,00	1 365,00	M21	RTS 17/ I
170	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	541,00000	16,00	8 656,00	M21	RTS 17/ I
172	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	1 652,00000	8,00	13 216,00	M21	RTS 17/ I
173	34111032RDO	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	360,00000	8,00	2 880,00	M21	Vlastní
175	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	123,00000	7,00	861,00	M21	RTS 17/ I
177	34160150R5	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 16 mm2	m	26,00000	98,00	2 548,00	M21	Vlastní
179	34160168R	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 10 mm2	m	65,00000	99,00	6 435,00	M21	RTS 17/ I
181	34160166R	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 6 mm2	m	59,00000	78,00	4 602,00	M21	RTS 17/ I
183	34160162R	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 2,50 mm2	m	25,00000	32,00	800,00	M21	RTS 17/ I
185	34160103.AR	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 3 C x 2,50 mm2	m	26,00000	23,00	598,00	M21	RTS 17/ I
195	585400110000R	Sádra stavební šedá	kg	250,00000	5,00	1 250,00	M21	RTS 17/ I
208	196400800000R	Drát Cu d 8 mm, 1m=0,45kg	kg	117,00000	299,00	34 983,00	M21	RTS 17/ I
210	35441905RSOCU	Svorka připojovací SOb Cu, okapových žlabů d 6-12 mm	kus	14,00000	98,00	1 372,00	M21	Vlastní
211	35443103R	Svorka spojovací Cu SS Cu	kus	48,00000	60,00	2 880,00	M21	RTS 17/ I
212	35443101R	Svorka univerzální Cu SU Cu	kus	24,00000	87,00	2 088,00	M21	RTS 17/ I
215	35443141R	Podpěra vedení pod tašky Cu PV 11 Cu	kus	82,00000	201,00	16 482,00	M21	RTS 17/ I
216	35443145R15b	Podpěra ved. na hřebenáče Cu PV 15b Cu, 250-270/100	kus	114,00000	103,00	11 742,00	M21	Vlastní
218	35443172R	Tyč jímací s rovným koncem Cu JR2,0 Cu	kus	14,00000	1 956,00	27 384,00	M21	RTS 17/ I
219	35441213Rcu	Držák jímací tyče DJ 2 d 28 mm na zeď, provedení Cu	kus	14,00000	56,00	784,00	M21	Vlastní
220	35441233R	Držák jímací tyče DJ 4D na krov	kus	6,00000	174,00	1 044,00	M21	RTS 17/ I
221	35441232R	Držák jímací tyče DJ 4H na krov	kus	6,00000	103,00	618,00	M21	RTS 17/ I
222	DOHT	Držák oddáleného hromosvodu na trubku DOHT	ks	3,00000	59,00	177,00	M21	Vlastní
223	DOHJK	DOHJK - držák oddál. hrom. k jím. tyči s kloubem	ks	3,00000	51,00	153,00	M21	Vlastní
224	ITJc 93	ITJc 93 - izolační tyč pro jímací tyč	ks	3,00000	203,00	609,00	M21	Vlastní
226	35443110R	Svorka k jímací tyči Cu SJ1 Cu	kus	14,00000	222,00	3 108,00	M21	RTS 17/ I
227	35441312RCu	Stříška ochranná OS horní d 20 mm, Cu	kus	14,00000	132,00	1 848,00	M21	Vlastní
228	35441313RCu	Stříška ochranná OS dolní d 20 mm, Cu	kus	14,00000	111,00	1 554,00	M21	Vlastní

Díl: 215		VRN	246 500,00					
196	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	262,00000	300,00	78 600,00	M21	Vlastní
197	032011T0099	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	389,00000	300,00	116 700,00	M21	Vlastní
198	032011T00SRT	Spolupráce s revizním technikem	hod.	36,00000	300,00	10 800,00	M21	Vlastní
199	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	68,00000	300,00	20 400,00	M21	RTS 17/ I
200	333120011T00	Likvidace odpadu	t	12,50000	500,00	6 250,00	M21	Vlastní
201	333030040T00	Revize el. zařízení	hod	40,00000	300,00	12 000,00	M21	Vlastní
202	210010048T00	Doprava	kpl	1,00000	500,00	500,00	M21	Vlastní
204	941955004R00kp	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	1 250,00000	1,00	1 250,00	M21	Vlastní

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.5 – Elektronické komunikace

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava	IČ: 70890749 DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:	ESTING GROUP spol., s.r.o. Okrajová 1335, Třebíč 674 01	IČ: 29232864 DIČ: CZ29232864

Vypracoval: Svoboda Jiří

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	1 178 830,64
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 178 830,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 178 830,64 CZK
Snížená DPH	15 %	176 824,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	1 178 830,64 CZK

Cena celkem s DPH	1 355 655,24 CZK

v Třebíči dne 12.10.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
305	Montáž	MON			477 795,67
310	Specifikace	MON			531 884,97
315	VRN	MON			169 150,00
Cena celkem					1 178 830,64

Popis rozpočtu: 02 - D.2.4.5 - Elektronické komunikace

1. Provedení svítidel, ovládacích prvků a ostatních exponovaných součástí a zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky budou před zahájením výroby nebo jejich pořízením odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ - územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení památkové péče Odboru výstavby a územního plánování MÚ v Moravských Budějovicích.

Veškeré nové trasování elektrorozvodů, které jsou vedeny mimo stávající trasy uvnitř stavebních konstrukcí, budou před realizací konkretizovány na kontrolním dni a v případě předpokladu ohrožení omítkových vrstev bude předem proveden operativní stratigrafický průzkum na náklady objednatele, jehož výsledek potvrdí nebo vyloučí přípustnost destruktivního zásahu do zdiva v navržené trase.

2. V rozpočtu je uvažováno pro každý přístroj s jedním jednonásobným rámečkem, při realizaci budou přístroje slučovány do společných vícenásobných rámečků. Počet a typ rámečků je nutno upřesnit při realizaci. Silnoproudé i slaboproudé přístroje budou použity v provedení stejné designové řady.

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO01 – Zámek
Oddíl :	D.2.4.5 – Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Díl	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 300		Slaboproudá elektroinstalace				1 178 830,64			
Díl: 305		Montáž				477 795,67			
1	210190121R00	Montáž rozvaděče do 50 kg	kus	2,00000	231,00	462,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
4	M22ZDR2KM	Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž	ks	2,00000	52,00	104,00	M22	Vlastní	Indiv
6	M22VP191U5M	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	4,00000	111,00	444,00	M22	Vlastní	Indiv
8	M22HVK8080TM	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž	ks	8,00000	21,00	168,00	M22	Vlastní	Indiv
10	M2219VJ2VT30M	Ventilační jednotka 19" - montáž	ks	2,00000	165,00	330,00	M22	Vlastní	Indiv
12	M22CW3DPRP06UTEM	Panel napájecí, 19" - montáž	ks	2,00000	162,00	324,00	M22	Vlastní	Indiv
14	M22PK24CAT6M	19" patchpanel - montáž	ks	4,00000	321,00	1 284,00	M22	Vlastní	Indiv
16	220880056R00sw	Montáž 19" switch	kus	2,00000	65,00	130,00	M22	Vlastní	Indiv
19	M22OVOK24	19" Optická vana vč. optické kazety - montáž	ks	4,00000	1 123,00	4 492,00	M22	Vlastní	Indiv
20	M22S12004	Svár MM - optický kabel	ks	48,00000	321,00	15 408,00	M22	Vlastní	Indiv
24	222080201R00	Optický kabel v trubce	m	184,00000	20,00	3 680,00	M22	RTS 17/ I	Kalkul
27	220061164R00p	Položení trubky HDPE	m	166,00000	32,06	5 321,96	M22	Vlastní	Kalkul
28	M22PKO12006	Příprava jednoho konce optického kabelu	ks	4,00000	123,00	492,00	M22	Vlastní	Indiv
29	222090201R00	Svaření vlákna optic.kabelu, 1.vlákno, ochrana svaru	kus	4,00000	154,00	616,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
30	222090202R00	Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno	kus	44,00000	62,00	2 728,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
31	222171001R00	Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.	kus	1,00000	132,00	132,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
32	222171002R00	Měření optic.kabelů transmisní metoda, další měř.	kus	3,00000	52,00	156,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
33	220300536OK123	Ukončení optického kabelu v kabelovém objektu	kus	4,00000	654,00	2 616,00	M22	Vlastní	Indiv
34	222310021R00	Spojka optického vlákna do panelu	kus	48,00000	2,00	96,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
35	222171101R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	125,00000	50,00	6 250,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
36	220300532R00	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	89,00000	231,00	20 559,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
40	210140751R00DSRJ45	Montáž propojovacího kabelu v dat. skřini	kus	65,00000	4,00	260,00	M22	Vlastní	Indiv
41	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	104,00000	2,36	245,44	M22	RTS 17/ I	Indiv
42	220890301R00DTS	Oživení a přezkoušení datové sítě	hod	289,00000	50,00	14 450,00	M22	Vlastní	Indiv
49	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	10,00000	32,26	322,60	M22	RTS 17/ I	Indiv
50	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	24,00000	32,15	771,60	M22	RTS 17/ I	Indiv

52	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	12,00000	26,00	312,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
56	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	104,00000	12,00	1 248,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
58	210860222R00UTP/F	Kabel UTP, pevně uložený	m	6 580,00000	16,00	105 280,00	M22	Vlastní	Indiv
60	210010003R0020	Trubka ohebná pod omítku, 20 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	1 987,00000	21,00	41 727,00	M22	Vlastní	Indiv
62	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	987,00000	23,00	22 701,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
66	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	90,00000	26,26	2 363,40	M22	RTS 17/ I	Indiv
67	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	162,00000	5,00	810,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
68	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	90,00000	30,00	2 700,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
69	210010322R00	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	18,00000	29,00	522,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
70	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	18,00000	103,00	1 854,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
72	220260006R00	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	4,00000	62,00	248,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
74	210010313R00	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	4,00000	129,00	516,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
76	220260008R00	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku	kus	8,00000	251,00	2 008,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
77	220260113R00	Odvíčkování a zavíčk. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	26,00000	20,00	520,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
78	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	26,00000	103,00	2 678,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
81	220271509R00	Odpojení vodiče v krabici	kus	123,00000	20,00	2 460,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
82	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	198,00000	20,00	3 960,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
83	222170101R00	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	165,00000	50,00	8 250,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
85	220261621R00	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	200,00000	10,00	2 000,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
86	M220PSIODTTU	Montáž telefonní ústředny, přepojení telefonního rozhraní, oživení	hod	68,00000	50,00	3 400,00	M22	Vlastní	Indiv
91	220711116R00	Montáž telefonního komunikátoru, montáž včetně napojení kabelů	kus	12,00000	111,00	1 332,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
93	220889999R00DZ	Ústředna komunikačního systému - montáž a zapojení	ks	1,00000	200,00	200,00	M22	Vlastní	Indiv
94	220889999R00DZrm	Rozšiřující modul komunikačního systému - montáž a zapojení	ks	1,00000	200,00	200,00	M22	Vlastní	Indiv
98	220890301R00DSdi	Oživení a přezkoušení dorozumivacího systému	hod	56,00000	50,00	2 800,00	M22	Vlastní	Indiv
100	220 03-1000T00	Dveřní tablo do 6 účastníků	ks	2,00000	123,26	246,52	M22	Vlastní	Indiv
102	220 03-1000T008x1	rozšiřující tablo 8tl. - montáž	ks	2,00000	156,00	312,00	M22	Vlastní	Indiv

104	211150401R00DZ	Montáž zdroje pro dveřní zámky	kus	2,00000	200,00	400,00	M22	Vlastní	Indiv
107	210010406R00DI	Krabice pro dveřní interkom - montáž	kus	4,00000	45,00	180,00	M22	Vlastní	Indiv
109	220800031R00	Montáž zámku elektromagnetického	kus	2,00000	451,00	902,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
111	220711606R00	Montáž bezdotykové čtečky s výstupem na dv. zámek	kus	2,00000	198,00	396,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
113	210802332R00	Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená	m	355,00000	23,00	8 165,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
116	220301202R00STA	Zásuvka anténní koncová	kus	4,00000	156,00	624,00	M22	Vlastní	Indiv
118	210803502R00D	Kabel koaxiální uložení do trubky	m	265,00000	10,00	2 650,00	M22	Vlastní	Indiv
120	222300641R00	Ukončení koax.kabelu do 5mm vnějš.prům.konektorem	kus	12,00000	70,01	840,12	M22	RTS 17/ I	Indiv
122	210860222R00PG2208	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený	m	1 254,00000	23,00	28 842,00	M22	Vlastní	Indiv
123	220300532R002P	Ukončení a zapojení kabelu 2 P v kabelovém objektu	kus	6,00000	258,00	1 548,00	M22	Vlastní	Indiv
125	220721111R00HPa	Montáž patice hlásiče	kus	19,00000	214,00	4 066,00	M22	Vlastní	Indiv
127	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	26,00000	7,00	182,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
129	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	4,00000	162,00	648,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
131	220711401R00	Montáž poplachové sirény vnitřní	kus	3,00000	412,00	1 236,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
134	222280102R004	JYSTY do 4x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	546,00000	56,00	30 576,00	M22	Vlastní	Kalkul
136	220280511R0020	Kabel SYKFY 20 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	235,00000	10,00	2 350,00	M22	Vlastní	Indiv
138	210850127R00tc	Kabel sdělovací TCEPKPFLE pevně uložený	m	125,00000	23,00	2 875,00	M22	Vlastní	Indiv
139	222323332R00DS	Montáž + připojení docházkového terminálu	kus	1,00000	265,00	265,00	M22	Vlastní	Kalkul
140	M220tel	Práce spojené s přepojením telefonní přípojky, dohledání vývodu, oživení	hod	359,00000	50,00	17 950,00	M22	Vlastní	Kalkul
141	M220tv	Práce spojené s přepojením rozvodů STA v pokojích, dohledání vývodů, oživení	hod	321,00000	50,00	16 050,00	M22	Vlastní	Indiv
142	M220ob	Práce spojené s připojením ovládání brány, oživení	hod	125,00000	50,00	6 250,00	M22	Vlastní	Indiv
143	460680022RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm	kus	12,00000	125,00	1 500,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
144	460680023RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,025 m2	kus	6,00000	198,00	1 188,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
145	460680025RT1sz	Průraz smíšeným zdířem v zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2	kus	13,00000	456,00	5 928,00	M22	Vlastní	Indiv
146	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	321,00000	23,26	7 466,46	M22	RTS 17/ I	Indiv
147	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	198,00000	45,59	9 026,82	M22	RTS 17/ I	Indiv
148	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	165,00000	45,15	7 449,75	M22	RTS 17/ I	Indiv
149	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	97,00000	109,00	10 573,00	M22	RTS 17/ I	Indiv

150	974031821R00	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	198,00000	39,00	7 722,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
158	210020922R00RP	Ucpávka protipožární, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m2	1,00000	956,00	956,00	M22	Vlastní	Indiv
160	DMsel	Demontáž původní slaboproudé elektroinstalace	hod	325,00000	20,00	6 500,00	M22	Vlastní	Indiv
Díl: 310 Specifikace				531 884,97					
2	M21DW186050T	Nástěnný jednodílný rozvaděč, 18U (990mm), hloubka 495mm, 600x495	ks	2,00000	6 541,00	13 082,00	M22	Vlastní	Indiv
3	M22ZDR2K	Zámek ke dneřím rozvaděčů FAB, 2 klíče	ks	2,00000	562,00	1 124,00	M22	Vlastní	Indiv
5	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	ks	4,00000	358,00	1 432,00	M22	Vlastní	Indiv
7	M22HVK8080T	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový	ks	8,00000	46,00	368,00	M22	Vlastní	Indiv
9	M2219VJ2VT30	Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W,2U,2x ventilátor, termostat	ks	2,00000	2 458,00	4 916,00	M22	Vlastní	Indiv
11	M22CW3DPRP06UTE	Panel napájecí, 6x230V,19",2U přepětová ochrana, ČSN	ks	2,00000	1 456,00	2 912,00	M22	Vlastní	Indiv
13	HSERG246GV	19" patchpanel kompaktní, osazený 24x RJ-45 stíněný Cat.6A, výška 1U	ks	4,00000	3 654,00	14 616,00	M22	Vlastní	Indiv
15	DGS-3120-48PC SI	switch 48port Gbit L2 PoE+4xSFP	ks	2,00000	28 793,00	57 586,00	M22	Vlastní	Indiv
17	HSELS240CG	19" Optická vana výsuvná neosazená pro 12 spojek, výška 1U	ks	4,00000	1 987,00	7 948,00	M22	Vlastní	Indiv
18	HLZPZCC005+HLZPZCD-02	Optická kazeta pro 12 optických svárů, vč. držáků svárů, stohovatelná, včetně víčka kazety a ochrany svárů	ks	4,00000	547,00	2 188,00	M22	Vlastní	Indiv
21	M22PGOS29125	Pigtail OS2, 1m, 9/125um	ks	48,00000	102,28	4 909,44	M22	Vlastní	Indiv
22	HLP26xx02F	Optický propojovací kabel duplex 9/125um, délka 1m	ks	48,00000	456,00	21 888,00	M22	Vlastní	Indiv
23	341333012R	Kabel optický 9/125, 12 vláken,venkovní	m	184,00000	10,00	1 840,00	M22	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	hdpe40	kabelová chránička optického kabelu HDPE pr.40mm, bezhalogenová	m	166,00000	36,00	5 976,00	M22	Vlastní	Indiv
26	kop40hdpe	Spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 40mm	ks	4,00000	156,28	625,12	M22	Vlastní	Indiv
37	H6GSG00K5G	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 0,5m	ks	32,00000	202,00	6 464,00	M22	Vlastní	Indiv
38	H6GSG01K0G	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 1m	ks	8,00000	206,00	1 648,00	M22	Vlastní	Indiv
39	H6GSG02K0G	Propojovací kabel Cat.6, stíněný, 2xRJ45, délka 2m	ks	8,00000	309,99	2 479,92	M22	Vlastní	Indiv
43	M22KZK01	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá	ks	34,00000	54,00	1 836,00	M22	Vlastní	Indiv
44	M21MN002	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	ks	10,00000	20,03	200,30	M22	Vlastní	Indiv
45	M21MN002T1	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá	ks	24,00000	20,03	480,72	M22	Vlastní	Indiv
46	M22PZC60036A	Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6	ks	44,00000	187,26	8 239,44	M22	Vlastní	Indiv
47	34536700R	Rámeček pro zásuvky	kus	34,00000	12,26	416,84	M22	RTS 17/ I	RTS 13/ I

48	M210S2913MP	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	2,00000	32,00	64,00	M22	Vlastní	Indiv
51	371205051R	Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP	kus	12,00000	10,23	122,76	M22	RTS 17/ I	RTS 17/ I
53	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	21,00000	23,00	483,00	M22	RTS 17/ I	RTS 13/ I
54	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	16,00000	62,06	992,96	M22	RTS 17/ I	RTS 13/ I
55	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	16,00000	111,00	1 776,00	M22	RTS 17/ I	RTS 13/ I
57	HSEKP423HAutp	Instalační datový kabel UTP cat.6	m	6 580,00000	10,00	65 800,00	M22	Vlastní	Indiv
59	345710541R	Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1	m	1 987,00000	6,00	11 922,00	M22	RTS 17/ I	RTS 13/ I
61	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40, pod omítku	m	987,00000	12,00	11 844,00	M22	RTS 17/ I	RTS 13/ I
63	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	44,00000	3,00	132,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
64	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	46,00000	6,00	276,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
65	345704420000R	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	18,00000	12,00	216,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
71	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	4,00000	26,00	104,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
73	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	4,00000	42,00	168,00	M22	Vlastní	Indiv
75	34571544R	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	8,00000	132,00	1 056,00	M22	RTS 17/ I	RTS 16/ II
79	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,00000	1 212,00	1 212,00	M22	Vlastní	Indiv
80	34572320R	Přichytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	2,00000	132,00	264,00	M22	RTS 17/ I	RTS 13/ I
84	31173342R	Hmoždinka natloukáč 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	2,00000	52,00	104,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
87	M220TUIP	Telefonní ústředna IP SIEMENS HiPath 3550 V6.0, výst. 8Upoe/4ab 2xSO	ks	1,00000	39 652,55	39 652,55	M22	Vlastní	Indiv
88	M220TUIPK	Síťová šňůra EURO pro HiPath 33xx/35xx/3700	ks	1,00000	321,00	321,00	M22	Vlastní	Indiv
89	M220TUIPSLU8	SLU 8 - deska pro 8 digitálních poboček	ks	2,00000	9 652,00	19 304,00	M22	Vlastní	Indiv
90	GXV 3240	VoIP Telefon, 4,3 displej, 6xSIP, HD audio, Android, rozměry: 197 x 206 x 85 mm, Hmotnost: 0,92 kg, obsah balení: GXV3240 telefon, sluchátka s kabelem, základní stojan, univerzální napájecí zdroj, síťový kabel, čistící látka na objektiv, příručka pro rychlou instalaci, leták, GPL licence	ks	12,00000	3 698,77	44 385,24	M22	Vlastní	Indiv
92	2NOLzm12	Pobočková telefonní ústředna - Základní modul 12 portů, displej, zdroj	ks	1,00000	45 623,00	45 623,00	M22	Vlastní	Indiv
95	2NOLm2k	rozšiřující modul VoIP, 2 hovorové kanály (2 klienti)	ks	1,00000	5 623,00	5 623,00	M22	Vlastní	Indiv
96	2NOLI1u	Licence VoIP add-on 1 uživatel	ks	10,00000	523,00	5 230,00	M22	Vlastní	Indiv
97	2NOLI1hk	Licence VoIP add-on 1 hlasový kanál	ks	2,00000	874,00	1 748,00	M22	Vlastní	Indiv
99	9137161CU	Dveřní interkom IP 3x2 tlačítka + kamera	ks	2,00000	11 236,00	22 472,00	M22	Vlastní	Indiv
101	9135181E	rozšiřující tablo dveřního interkomu Extend 8x1 tlačítko	ks	2,00000	2 658,00	5 316,00	M22	Vlastní	Indiv
103	91341481	napájecí zdroj 12V/2A	ks	2,00000	452,00	904,00	M22	Vlastní	Indiv
105	9135362E	Stříška a zápusťná krabice pro 2 moduly	ks	2,00000	1 987,00	3 974,00	M22	Vlastní	Indiv
106	9135361E	Stříška a zápusťná krabice pro 1 modul	ks	2,00000	1 236,00	2 472,00	M22	Vlastní	Indiv

108	ELMZ12v	Elektromagnetický dveřní zámek 12V nízkoodběrový	ks	2,00000	358,00	716,00	M22	Vlastní	Indiv
110	čč01	Čtečka čipů/karet	ks	2,00000	4 215,00	8 430,00	M22	Vlastní	Indiv
112	34143796R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm ²	m	155,00000	5,00	775,00	M22	RTS 17/ I	RTS 17/ I
114	3745165110RSTA	Zásuvka účastnická TV koncová	kus	4,00000	152,00	608,00	M22	Vlastní	Indiv
115	34536514R	Kryt zásuvky anténní	kus	4,00000	20,00	80,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
117	3412652220R	Kabel koaxiální 75 Ohm, PVC 7 mm	m	265,00000	10,00	2 650,00	M22	RTS 17/ I	RTS 17/ I
119	374567990006R	Konektor na coax. kabel	kus	4,00000	60,23	240,92	M22	RTS 17/ I	RTS 17/ I
121	praf1a2208	PRAFlaGuard 2x2x0,8mm	m	1 254,00000	21,03	26 371,62	M22	Vlastní	Indiv
124	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	19,00000	132,06	2 509,14	M22	Vlastní	Indiv
126	805576	Popisovací štítek pro patice	ks	19,00000	20,00	380,00	M22	Vlastní	Indiv
128	804971	Tlačítkový hlásič standardní kompak se sklíčkem	ks	4,00000	1 542,00	6 168,00	M22	Vlastní	Indiv
130	807206	Sířena EPS červená, Typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.	ks	3,00000	1 987,00	5 961,00	M22	Vlastní	Indiv
132	341350210R	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	546,00000	6,00	3 276,00	M22	RTS 17/ I	RTS 17/ I
133	341350212R42	Kabel J-Y(st)Y 4x2x0,8	m	125,00000	10,00	1 250,00	M22	Vlastní	Indiv
135	34121065R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 20 x 2 x 0,5 mm	m	235,00000	26,00	6 110,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
137	34126169R	kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 10x4x0,8	m	125,00000	54,00	6 750,00	M22	RTS 17/ I	RTS 13/ I
151	585400110000R	Sádra stavební šedá	kg	359,00000	8,00	2 872,00	M22	RTS 17/ I	RTS 13/ I
Díl: 315 VRN				169 150,00					
152	032011T00100	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů - dohledání a přepojení stávajících vývodů	hod.	60,00000	350,00	21 000,00	M22	Vlastní	Indiv
153	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	40,00000	350,00	14 000,00	M22	Vlastní	Indiv
154	032011T0099	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	42,00000	350,00	14 700,00	M22	Vlastní	Indiv
155	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	hod.	40,00000	350,00	14 000,00	M22	RTS 17/ I	Indiv
156	333120011T00	Likvidace odpadu	t	12,50000	500,00	6 250,00	M22	Vlastní	Indiv
157	210010048T00	Doprava	kpl	1,00000	500,00	500,00	M22	Vlastní	Indiv
159	941955004R00kp	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	658,00000	150,00	98 700,00	M22	Vlastní	Indiv

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Přípravné a dokončovací práce	27 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Svislé konstrukce	5 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vodorovné konstrukce	4 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vnitřní úpravy povrchů	35 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Vnější úpravy povrchů	173 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Výplně otvorů	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot	89 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Lešení	15 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební sutí, recyklace, uložení	12 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Přesuny stavebních hmot a prvků	3 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Truhlářské konstrukce	0,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00
12 Klempířské prvky	0,00	30 936,89	0,00	0,00	0,00
13 Povlakové podlahové krytiny	0,00	721,73	0,00	0,00	0,00
14 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	349,75	0,00	0,00	0,00
15 Keramické obklady	0,00	18 909,76	0,00	0,00	0,00
16 Malby	0,00	96 214,75	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 069 173,09	170 730,89	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Přípravné a dokončovací práce				
1		Vystěhování a vyklizení místností, které budou předmětem stavebních úprav. Součástí položky je přesun uskladněného obsahu jednotlivých místností mimo staveniště, v rámci areálu ústavu, včetně ochrany obsahu před poškozením nebo zněčištěním, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	256,97	10,00	2 569,70
		1.01:		4,89		
		1.02:		5,52		
		1.03:		2,14		
		1.04:		9,42		
		1.05:		14,44		
		1.06:		11,28		
		1.07:		16,80		
		1.08:		16,68		
		1.09:		16,80		
		1.10:		15,00		
		1.11:		17,00		
		1.12:		17,00		
		1.13:		15,50		
		1.14:		6,00		
		1.15:		1,50		
		1.16:		11,00		
		1.17:		3,50		
		1.18:		1,20		
		1.19:		5,60		
		1.20:		8,00		
		1.22:		10,00		
		1.23:		9,70		
		1.24:		23,50		
		1.25:		14,50		
2		Nastěhování a vybavení místností, které byly předmětem stavebních úprav. Součástí položky je zpětný přesun obsahu jednotlivých místností nebo části obsahu uskladněného mimo staveniště, v rámci areálu ústavu, manipulace, přesuny, doprava, instalace vybavení a jeho zprovoznění.	m2	256,97	10,00	2 569,70
		1.01:		4,89		
		1.02:		5,52		
		1.03:		2,14		
		1.04:		9,42		
		1.05:		14,44		
		1.06:		11,28		
		1.07:		16,80		
		1.08:		16,68		
		1.09:		16,80		
		1.10:		15,00		
		1.11:		17,00		
		1.12:		17,00		
		1.13:		15,50		
		1.14:		6,00		
		1.15:		1,50		
		1.16:		11,00		
		1.17:		3,50		
		1.18:		1,20		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.19:		5,60		
		1.20:		8,00		
		1.22:		10,00		
		1.23:		9,70		
		1.24:		23,50		
		1.25:		14,50		
3		Plošná ochrana stávajících podlahových krytin - zřízení.	m2	256,97	20,00	5 139,40
		Před zahájením stavebních prací budou stávající podlahové krytiny v místnostech nebo jejich částech exponovaných přesuny stavební suti, stavebních materiálů a pohybem pracovníků plošně ochráněny proti mechanickému poškození, případně trvalému zněčištění vrstvou geotextilie z anorganických vláken plošné hmotnosti $\geq 500 \text{ g/m}^2$. Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, instalace. Součástí položky je průběžná údržba povrchu ochranné vrstvy průmyslovým vysavačem.				
		1.01:		4,89		
		1.02:		5,52		
		1.03:		2,14		
		1.04:		9,42		
		1.05:		14,44		
		1.06:		11,28		
		1.07:		16,80		
		1.08:		16,68		
		1.09:		16,80		
		1.10:		15,00		
		1.11:		17,00		
		1.12:		17,00		
		1.13:		15,50		
		1.14:		6,00		
		1.15:		1,50		
		1.16:		11,00		
		1.17:		3,50		
		1.18:		1,20		
		1.19:		5,60		
		1.20:		8,00		
		1.22:		10,00		
		1.23:		9,70		
		1.24:		23,50		
		1.25:		14,50		
4		Plošná ochrana stávajících podlahových krytin - odstranění.	m2	256,97	5,00	1 284,85
		Po ukončení stavebních úprav bude ochranná vrstva geotextilie z anorganických vláken plošné hmotnosti $\geq 500 \text{ g/m}^2$ odstraněna. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				
		1.01:		4,89		
		1.02:		5,52		
		1.03:		2,14		
		1.04:		9,42		
		1.05:		14,44		
		1.06:		11,28		
		1.07:		16,80		
		1.08:		16,68		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.09:		16,80		
		1.10:		15,00		
		1.11:		17,00		
		1.12:		17,00		
		1.13:		15,50		
		1.14:		6,00		
		1.15:		1,50		
		1.16:		11,00		
		1.17:		3,50		
		1.18:		1,20		
		1.19:		5,60		
		1.20:		8,00		
		1.22:		10,00		
		1.23:		9,70		
		1.24:		23,50		
		1.25:		14,50		
5		Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení které nelze vystěhovat zakrytím - zřízení.	m2	256,97	23,00	5 910,31
		Před zahájením stavebních prací budou stávající vestavěné skříně, dveře do místností v blízkosti staveniště, dřevěné obklady stěn, zařízení a vybavení v místnostech, které nelze vystěhovat a další prvky, ochráněny zakrytím PE fólií v dostatečném rozsahu, který zajistí ochranu uvedených prvků před přítomností prachu ze stavební činnosti. Spoje a návaznosti na stavební konstrukce budou utěsněny lepením.				
		1.01:		4,89		
		1.02:		5,52		
		1.03:		2,14		
		1.04:		9,42		
		1.05:		14,44		
		1.06:		11,28		
		1.07:		16,80		
		1.08:		16,68		
		1.09:		16,80		
		1.10:		15,00		
		1.11:		17,00		
		1.12:		17,00		
		1.13:		15,50		
		1.14:		6,00		
		1.15:		1,50		
		1.16:		11,00		
		1.17:		3,50		
		1.18:		1,20		
		1.19:		5,60		
		1.20:		8,00		
		1.22:		10,00		
		1.23:		9,70		
		1.24:		23,50		
		1.25:		14,50		
6		Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení které nelze vystěhovat zakrytím - odstranění.	m2	256,97	5,00	1 284,85
		Po ukončení stavebních úprav bude ochranná PE fólie odstraněna. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.01:		4,89		
		1.02:		5,52		
		1.03:		2,14		
		1.04:		9,42		
		1.05:		14,44		
		1.06:		11,28		
		1.07:		16,80		
		1.08:		16,68		
		1.09:		16,80		
		1.10:		15,00		
		1.11:		17,00		
		1.12:		17,00		
		1.13:		15,50		
		1.14:		6,00		
		1.15:		1,50		
		1.16:		11,00		
		1.17:		3,50		
		1.18:		1,20		
		1.19:		5,60		
		1.20:		8,00		
		1.22:		10,00		
		1.23:		9,70		
		1.24:		23,50		
		1.25:		14,50		
7		Dočasné uzavření stavebních otvorů po vybourání původních výplní okenních otvorů - zřízení.	m2	50,59	123,00	6 222,19
		Atypická nosná konstrukce z hrubých mechanicky spojovaných smrkových latí průřezu $\geq 60 \times 40$ mm s pevnými vodorovnými nebo svislými příčkami dělícími plochu výplní na formát $\leq 1 \text{ m}^2$. Nosná konstrukce bude jednostranně opláštěná mechanicky upevněnou vyztuženou PE fólií. Konstrukce uzávěry stavebního otvoru bude mechanicky upevněná z vnější strany do obvodového zdiva smíšeného nebo cihelného. Součástí položky je dodávka materiálu, výroba a montáž výplní, včetně dodávky spojovacích a upevňovacích prostředků.				
		1.03: (0,875*0,875)		0,77		
		1.04: (1,4*1,8)		2,52		
		1.05: (1,5*2,35)		3,53		
		1.06: (2,4*1,775)		4,26		
		1.07: (1,8*1,8)		3,24		
		1.08: (1,8*1,8)		3,24		
		1.09: (1,8*1,8)		3,24		
		1.11: (1,8*1,8)		3,24		
		1.12: (1,8*1,8)		3,24		
		1.13: (1,8*1,8)		3,24		
		1.14: (0,875*0,875)*2		1,53		
		1.15: (0,875*0,875)		0,77		
		1.17: (1,275*0,925)		1,18		
		1.18: (0,675*0,875)		0,59		
		1.19: (1,275*0,925)		1,18		
		1.20: (1,35*1,8)		2,43		
		1.22: (1,4*1,825)		2,56		
		1.23: (1,4*1,825)		2,56		
		1.24: (1,35*1,8)*2		4,86		
		1.25: (1,35*1,8)		2,43		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8		Dočasné uzavření stavebních otvorů po vybourání původních výplní okenních otvorů - odstranění. Po ukončení stavebních úprav bude atypická nosná konstrukce z hrubých mechanicky spojovaných smrkových latí průřezu $\geq 60 \times 40$ mm s pevnými vodorovnými nebo svislými příčkami dělicími plochu výplní na formát $\leq 1 \text{ m}^2$, jednostranně opláštěná mechanicky upevněnou vyztuženou PE fólií, demontována a zrušena. Součástí položky je recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	50,59	10,00	505,87
		1.03: (0,875*0,875)		0,77		
		1.04: (1,4*1,8)		2,52		
		1.05: (1,5*2,35)		3,53		
		1.06: (2,4*1,775)		4,26		
		1.07: (1,8*1,8)		3,24		
		1.08: (1,8*1,8)		3,24		
		1.09: (1,8*1,8)		3,24		
		1.11: (1,8*1,8)		3,24		
		1.12: (1,8*1,8)		3,24		
		1.13: (1,8*1,8)		3,24		
		1.14: (0,875*0,875)*2		1,53		
		1.15: (0,875*0,875)		0,77		
		1.17: (1,275*0,925)		1,18		
		1.18: (0,675*0,875)		0,59		
		1.19: (1,275*0,925)		1,18		
		1.20: (1,35*1,8)		2,43		
		1.22: (1,4*1,825)		2,56		
		1.23: (1,4*1,825)		2,56		
		1.24: (1,35*1,8)*2		4,86		
		1.25: (1,35*1,8)		2,43		
9		Ochrana stávající plechové smaltované vany před poškozením nebo znečištěním; zřízení a odstranění. Před zahájením stavebních prací budou stávající obezděné vany v koupelnách ochráněny proti poškození nebo znečištění dočasnou pevnou nosnou pochůznou konstrukcí. Nosná část konstrukce bude zřízena z hrubých dřevěných hranolků nebo hranolů. Vodorovné a svislé plochy nosné konstrukce budou opláštěné konstrukčními deskami typu OSB tloušťky ≥ 15 mm, na sraz. Spoje jednotlivých prvků budou mechanické. Součástí položky je zaměření stavebních konstrukcí, dodávka materiálu, výroba a montáž konstrukce, její odstranění a likvidace nebo druhotné využití po ukončení stavebních úprav. Součástí položky jsou náklady na dopravu, manipulaci, přesuny a ostatní související náklady, včetně poplatků.	kus	2,00	200,00	400,00
		1.14 - Rozměr vany: (1,8*0,8)*0,6		1,00		
		1.19 - Rozměr vany: (1,8*0,8)*0,6		1,00		
10		Police, skříňky, obrazy, věšáky a další upevněné movité vybavení, které může být v kolizi s navrženými stavebními úpravami. Demontáž prvků, přesun, ochrana před poškozením nebo znečištěním, zpětná instalace po provedení stavebních úprav, včetně dodávky nových upevňovacích prostředků do smíšeného nebo cihelného zdiva.	kus	7,00	20,00	140,00
		1.07:		1,00		
		1.08:		1,00		
		1.09:		1,00		

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.04:		1,00		
		1.06:		2,00		
		1.19:		1,00		
11		Demontáž venkovních prvků, vybavení a zařízení, které mohou být v kolizi s obnovou venkovních omítek nebo fasádních nátěrů.	soubor	3,00	20,00	60,00
		Jedná se zejména o odpojení a demontáž elektrotechnických zařízení a svítidel, koncových ovládacích prvků, elektroinstalačních krabic a povrchových rozvodů elektrotechniky; demontáž konzol, teploměru, hasicího přístroje, větracích mřížek, které nejsou předmětem obnovy fasádních nátěrů; demontáž informačních cedulí; odpojení a demontáž satelitní antény. Po provedení obnovy povrchové úpravy obvodového zdiva, včetně fasádních nátěrů, bude provedena zpětná instalace demontovaných prvků, jejich zapojení a zprovoznění. Součástí položky bude soubor nových upevňovacích prvků do zdiva smíšeného nebo cihelného, zajištění platné revize silnoproudé elektroinstalace, případně měřicího protokolu slaboproudých rozvodů, bez výhrad, na náklady zhotovitele. Předpokládáme, že dešťové svody a svislé rozvody ze systému bleskosvodu budou ochráněny proti poškození nebo znečištění.				
		Pohled SV:		1,00		
		Pohled SZ:		1,00		
		Pohled JZ:		1,00		
12		Závěrečný kompletní úklid staveniště vně i uvnitř budovy, zejména pak místností v úrovni 1.NP.	m2	260,57	5,00	1 302,85
		Po ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště budou vyčištěny podlahové krytiny včetně soklíků, stěnové a další prvky ve všech místnostech, technologií a způsobem odpovídajícím jejich povaze, včetně mokré cesty. Budou vyčištěny všechny součásti vybavení, které nebylo možné vystěhovat. Jedná se zejména o vestavěné skříně, čalouněný nábytek, kuchyňskou linku, dřevěné a keramické obklady stěn, dekorace, sanitární vybavení, prvky ze systému vytápění, ad. Koberce, čalouněné vybavení a ostatní textilní prvky budou vyčištěny mokrou cestou, průmyslovým vysavačem.				
		1.01:		4,89		
		1.02:		5,52		
		1.03:		2,14		
		1.04:		9,42		
		1.05:		14,44		
		1.06:		11,28		
		1.07:		16,80		
		1.08:		16,68		
		1.09:		16,80		
		1.10:		15,00		
		1.11:		17,00		
		1.12:		17,00		
		1.13:		15,50		
		1.14:		6,00		
		1.15:		1,50		
		1.16:		11,00		
		1.17:		3,50		
		1.18:		1,20		
		1.19:		5,60		
		1.20:		8,00		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.21:		3,60		
		1.22:		10,00		
		1.23:		9,70		
		1.24:		23,50		
		1.25:		14,50		
	Celkem za	1 Přípravné a dokončovací práce				27 389,71
Díl:	2	Svislé konstrukce				
13		Nenosné zdivo z pórobetonového systému v obvodovém zdivu smíšeném nebo cihelném, včetně provázání a použití systémových kotev. Rozměrová úprava stavebního otvoru v obvodovém zdivu v úrovni 1.NP. Tloušťka zdiva: 375 mm Obvodové a vnitřní nenosné zdivo z přesných tvárnic z autoklávaného pórobetonu kategorie I. Materiálová báze – křemičitý písek, vápno, cement, voda a kypřící látka (hliník). Pro zdění bude použita tenkovrstvá malta ze systému výrobce zdiva. Parametry zdiva: Legislativa – v souladu s ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků Pevnost zdících prvků v tlaku f_b (EN 772-1): $\geq 2,6$ [N/mm ²] Objemová hmotnost zdících prvků v suchém stavu: 400 [kg/m ³] Součinitel tepelné vodivosti (P=50%) $\lambda_{10,DRY}$: 0,096 [W/mK] Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λ_U : 0,101 W/m.K] Charakteristická pevnost zdiva v tlaku f_k dle ČSN EN 1996-1-1: 1,80 [N/mm ²] Rozměr základní tvárnice: 375 x 249 x 599 mm Rozměrová tolerance: Délka $\pm 1,5$ mm Šířka $\pm 1,5$ mm Výška $\pm 1,0$ mm Profilace základní tvárnice: dvojité pero a drážka + úchopová kapsa Součásti položky je strojní rozměrová a tvarová úprava tvárníc. 1.05: (1,2*0,95*0,375)*1,2	m3	0,513	3 500,00	1 795,50
				0,513		
14		Vnitřní nenosné zdivo z plných pálených cihel ve stávajícím obvodovém zdivu smíšeném nebo cihelném. Rozměrová a tvarová úprava okenních otvorů v úrovni 1.NP bude provedena zdivem z plných pálených cihel s pevností v tlaku ≥ 15 MPa, s použitím průmyslově balené cementové malty pro zdění s pevností v tlaku ≥ 10 MPa, včetně provázání zdiva s původním zdivem a stavebními konstrukcemi. Rozměr zdících prvků: 290x140x65 mm 1.07: (1,5*0,35*0,15)*1,2 1.08: (1,5*0,35*0,15)*1,2 1.09: (1,5*0,35*0,15)*1,2 1.11: (1,5*0,35*0,15)*1,2 1.12: (1,5*0,35*0,15)*1,2 1.13: (1,5*0,35*0,15)*1,2 1.04: ((1,1*0,35*0,4)+(1,1875*0,35*0,4))*1,2	m3	0,951	4 200,00	3 995,46
				0,095		
				0,095		
				0,095		
				0,095		
				0,095		
				0,095		
				0,384		
	Celkem za	2 Svislé konstrukce				5 790,96
Díl:	3	Vodorovné konstrukce				
15		Penetrace smíšeného nebo cihelného zdiva pod rychletuhnoucí cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace.	m2	12,13	20,00	242,52

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nosná konstrukce dřevěného obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému. Součástí položky je očištění penetrovaného povrchu zdiva tlakovou vodou, případně průmyslovým vysavačem.				
		Penetrace vnitřního rovinného potěru:				
		1.04: $((1,275+1,1)/2)*0,35+(1,1*0,2))*1,05$		0,67		
		1.05: $(1,2*0,225)*1,05$		0,28		
		1.06: $(2,1*0,4)*1,05$		0,88		
		1.07: $(1,5*0,175)*1,05$		0,28		
		1.08: $(1,5*0,175)*1,05$		0,28		
		1.09: $(1,5*0,175)*1,05$		0,28		
		1.11: $(1,5*0,175)*1,05$		0,28		
		1.12: $(1,5*0,175)*1,05$		0,28		
		1.13: $(1,5*0,175)*1,05$		0,28		
		1.20: $(1,25*0,25)*1,05$		0,33		
		1.22: $(1,175*0,275)*1,05$		0,34		
		1.23: $(1,175*0,275)*1,05$		0,34		
		1.24: $((1,25*0,25)*2)*1,05$		0,66		
		1.25: $(1,25*0,25)*1,05$		0,33		
		Penetrace vnitřního potěru ve spádu:				
		1.03: $(0,575*0,55)*1,1$		0,35		
		1.14: $((0,575*0,55)*2)*1,1$		0,35		
		1.15: $(0,575*0,55)*1,1$		0,35		
		1.17: $(1,05*0,35)*1,1$		0,40		
		1.18: $(0,375*0,375)*1,1$		0,15		
		1.19: $(1,05*0,55)*1,1$		0,64		
		Penetrace vnějšího potěru ve spádu:				
		1.03: $(0,575*0,15)*1,1$		0,09		
		1.04: $(1,1*0,15)*1,1$		0,18		
		1.05: $(1,2*0,15)*1,1$		0,20		
		1.06: $(2,1*0,15)*1,1$		0,35		
		1.07: $(1,5*0,175)*1,1$		0,29		
		1.08: $(1,5*0,175)*1,1$		0,29		
		1.09: $(1,5*0,175)*1,1$		0,29		
		1.11: $(1,5*0,175)*1,1$		0,29		
		1.12: $(1,5*0,175)*1,1$		0,29		
		1.13: $(1,5*0,175)*1,1$		0,29		
		1.14: $((0,575*0,15)*2)*1,1$		0,19		
		1.15: $(0,575*0,15)*1,1$		0,09		
		1.17: $(0,975*0,175)*1,1$		0,19		
		1.18: $(0,375*0,15)*1,1$		0,06		
		1.19: $(0,975*0,15)*1,1$		0,16		
		1.20: $(1,0*0,175)*1,1$		0,19		
		1.22: $(1,1*0,15)*1,1$		0,18		
		1.23: $(1,1*0,15)*1,1$		0,18		
		1.24: $((1,05*0,175)*2)*1,1$		0,40		
		1.25: $(1,05*0,175)*1,1$		0,20		
16		Kontaktní můstek na penetrované smíšené nebo cihelné zdivo pod rychletuhnoucí cementový potěr; stavební chemie bude ze systému výrobce potěru; dodávka materiálu a aplikace. Nosná konstrukce dřevěného obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému. Penetrace vnitřního rovinného potěru:	m2	12,13	30,00	363,78
		1.04: $((1,275+1,1)/2)*0,35+(1,1*0,2))*1,05$		0,67		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.05: (1,2*0,225)*1,05		0,28		
		1.06: (2,1*0,4)*1,05		0,88		
		1.07: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.08: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.09: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.11: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.12: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.13: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.20: (1,25*0,25)*1,05		0,33		
		1.22: (1,175*0,275)*1,05		0,34		
		1.23: (1,175*0,275)*1,05		0,34		
		1.24: ((1,25*0,25)*2)*1,05		0,66		
		1.25: (1,25*0,25)*1,05		0,33		
		Penetrace vnitřního potěru ve spádu:				
		1.03: (0,575*0,55)*1,1		0,35		
		1.14: ((0,575*0,55)*2)*1,1		0,35		
		1.15: (0,575*0,55)*1,1		0,35		
		1.17: (1,05*0,35)*1,1		0,40		
		1.18: (0,375*0,375)*1,1		0,15		
		1.19: (1,05*0,55)*1,1		0,64		
		Penetrace vnějšího potěru ve spádu:				
		1.03: (0,575*0,15)*1,1		0,09		
		1.04: (1,1*0,15)*1,1		0,18		
		1.05: (1,2*0,15)*1,1		0,20		
		1.06: (2,1*0,15)*1,1		0,35		
		1.07: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.08: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.09: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.11: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.12: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.13: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.14: ((0,575*0,15)*2)*1,1		0,19		
		1.15: (0,575*0,15)*1,1		0,09		
		1.17: (0,975*0,175)*1,1		0,19		
		1.18: (0,375*0,15)*1,1		0,06		
		1.19: (0,975*0,15)*1,1		0,16		
		1.20: (1,0*0,175)*1,1		0,19		
		1.22: (1,1*0,15)*1,1		0,18		
		1.23: (1,1*0,15)*1,1		0,18		
		1.24: ((1,05*0,175)*2)*1,1		0,40		
		1.25: (1,05*0,175)*1,1		0,20		
17		Rychletuhňoucí průmyslově balený cementový potěr vnitřní rovinný; dodávka materiálu a aplikace.	m2	5,48	290,00	1 588,54
		Nosná konstrukce dřevěného obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému. Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností.				
		Pevnost potěru: ≥ C30				
		Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: 30 mm				
		1.04: (((1,275+1,1)/2)*0,35+(1,1*0,2))*1,05		0,67		
		1.05: (1,2*0,225)*1,05		0,28		
		1.06: (2,1*0,4)*1,05		0,88		
		1.07: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.08: (1,5*0,175)*1,05		0,28		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.09: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.11: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.12: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.13: (1,5*0,175)*1,05		0,28		
		1.20: (1,25*0,25)*1,05		0,33		
		1.22: (1,175*0,275)*1,05		0,34		
		1.23: (1,175*0,275)*1,05		0,34		
		1.24: ((1,25*0,25)*2)*1,05		0,66		
		1.25: (1,25*0,25)*1,05		0,33		
18		Rychletuhňoucí průmyslově balený cementový potěr vnitřní ve spádu; dodávka materiálu a aplikace.	m2	2,24	356,00	796,66
		Nosná konstrukce dřevěného nebo keramického obkladu vnitřního parapetu tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému.				
		Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností.				
		Pevnost potěru: ≥ C30				
		Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: 50 mm				
		1.03: (0,575*0,55)*1,1		0,35		
		1.14: ((0,575*0,55)*2)*1,1		0,35		
		1.15: (0,575*0,55)*1,1		0,35		
		1.17: (1,05*0,35)*1,1		0,40		
		1.18: (0,375*0,375)*1,1		0,15		
		1.19: (1,05*0,55)*1,1		0,64		
19		Rychletuhňoucí průmyslově balený cementový potěr vnější ve spádu; dodávka materiálu a aplikace.	m2	4,41	365,00	1 609,76
		Nosná konstrukce oplechování venkovních parapetů tvořená potěrem připojeným ke zdivu smíšenému nebo cihelnému.				
		Součástí položky je zřízení bednění tvaru a jeho odstranění, včetně souvisejících činností.				
		Pevnost potěru: ≥ C30				
		Předpokládaná průměrná tloušťka potěru: 50 mm				
		1.03: (0,575*0,15)*1,1		0,09		
		1.04: (1,1*0,15)*1,1		0,18		
		1.05: (1,2*0,15)*1,1		0,20		
		1.06: (2,1*0,15)*1,1		0,35		
		1.07: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.08: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.09: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.11: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.12: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.13: (1,5*0,175)*1,1		0,29		
		1.14: ((0,575*0,15)*2)*1,1		0,19		
		1.15: (0,575*0,15)*1,1		0,09		
		1.17: (0,975*0,175)*1,1		0,19		
		1.18: (0,375*0,15)*1,1		0,06		
		1.19: (0,975*0,15)*1,1		0,16		
		1.20: (1,0*0,175)*1,1		0,19		
		1.22: (1,1*0,15)*1,1		0,18		
		1.23: (1,1*0,15)*1,1		0,18		
		1.24: ((1,05*0,175)*2)*1,1		0,40		
		1.25: (1,05*0,175)*1,1		0,20		
	Celkem za	3. Vodorovné konstrukce				4 601,26
Díl:	4	Vnitřní úpravy povrchů				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20		Jednovrstvá vyrovnávací jádrová omítka stěn a zalomeného ostění okenního otvoru, před montáží výplní otvorů. Smíšené a cihelné zdivo v ostění okenních otvorů bude před instalací výplní otvorů povrchově upraveno jednovrstvou vyrovnávací vápeno-cementovou jádrovou omítkou, určenou k použití do venkovního a vnitřního prostředí, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Zdivo bude před aplikací povrchové úpravy zbaveno prachových částic průmyslovým vysavačem. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 30 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.20: (0,1*1,6*2)+(0,1*1,6*2) 0,64 1.24: ((0,1*1,6*2)+(0,1*1,6*2))*2 1,28 1.25: (0,1*1,6*2)+(0,1*1,6*2) 0,64 1.22: (0,1*1,55*2)+(0,1*1,55*2) 0,62 1.23: (0,1*1,55*2)+(0,1*1,55*2) 0,62 1.07: (0,1*1,45*2) 0,29 1.08: (0,1*1,45*2) 0,29 1.09: (0,1*1,45*2) 0,29 1.11: (0,1*1,45*2) 0,29 1.12: (0,1*1,45*2) 0,29 1.13: (0,1*1,45*2) 0,29 1.04: (0,1*1,2*2) 0,24 1.06: (0,1*1,45*2) 0,29 1.05: (0,1*1,25*2) 0,25 1.17: (0,1*0,7*2)+(0,05*0,7*2) 0,21 1.19: (0,1*0,65*2)+(0,05*0,65*2) 0,20 1.03: (0,1*0,575*2) 0,12 1.14: ((0,1*0,575*2))*2 0,23 1.15: (0,1*0,575*2) 0,12 1.18: (0,1*0,575*2) 0,12	m2	7,30	201,00	1 467,30
21		Jednovrstvá vyrovnávací jádrová omítka rovného nebo klenutého nadpraží okenního otvoru. Smíšené a cihelné zdivo a překlady v nadpraží okenních otvorů budou před instalací výplní otvorů povrchově upraveny jednovrstvou vyrovnávací vápeno-cementovou jádrovou omítkou, určenou k použití do venkovního a vnitřního prostředí, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Konstrukce budou před aplikací povrchové úpravy zbaveny prachových částic průmyslovým vysavačem. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 50 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	m2	3,62	256,00	926,72

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.20: (0,1*1,25)+(0,1*1,25)		0,25		
		1.24: ((0,1*1,25)+(0,1*1,25))*2		0,50		
		1.25: (0,1*1,25)+(0,1*1,25)		0,25		
		1.22: (0,1*1,175)+(0,15*1,175)		0,29		
		1.23: (0,1*1,175)+(0,15*1,175)		0,29		
		1.07: (0,1*1,5)		0,15		
		1.08: (0,1*1,5)		0,15		
		1.09: (0,1*1,5)		0,15		
		1.11: (0,1*1,5)		0,15		
		1.12: (0,1*1,5)		0,15		
		1.13: (0,1*1,5)		0,15		
		1.04: (0,1*1,1)+(0,1*1,1)		0,22		
		1.06: (0,1*2,1)		0,21		
		1.05: (0,1*1,2)		0,12		
		1.17: (0,1*1,05)+(0,05*1,05)		0,16		
		1.19: (0,1*1,05)+(0,05*1,05)		0,16		
		1.03: (0,1*0,575)		0,06		
		1.14: (0,1*0,575)*2		0,12		
		1.15: (0,1*0,575)		0,06		
		1.18: (0,1*0,375)		0,04		
22		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka stěn a ostění okenního otvoru. Smíšené a cihelné zdivo, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky, bude povrchově upravené vnitřní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	m2	40,78	250,00	10 193,81
		1.20: (0,315*2,525*2)+(0,17*1,6*2)+(1,25*0,925)		3,29		
		1.24: ((0,315*2,525*2)+(0,17*1,6*2)+(1,25*0,925))*2		6,58		
		1.25: (0,315*2,525*2)+(0,17*1,6*2)+(1,25*0,925)		3,29		
		1.22: (0,35*2,5*2)+(0,17*1,55*2)+(1,175*0,95)		3,39		
		1.23: (0,35*2,5*2)+(0,17*1,55*2)+(1,175*0,95)		3,39		
		1.07: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		2,24		
		1.08: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		2,24		
		1.09: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		2,24		
		1.11: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		2,24		
		1.12: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		2,24		
		1.13: (0,245*1,45*2)+(0,15*0,85*2)+(1,5*0,85)		2,24		
		1.04: (0,36*0,375*2)+(0,12*0,375*2)		0,36		
		1.06: (0,32*1,45*2)		0,93		
		1.05: (0,425*0,85*2)+(0,57*1,25*2)+(1,2*0,85)		3,17		
		1.17: (0,27*0,7*2)		0,38		
		1.19: (0,47*0,65*2)		0,61		
		1.03: (0,47*0,575*2)		0,54		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.14: (0,47*0,275*2)*2		0,52		
		1.15: (0,47*0,575*2)		0,54		
		1.18: (0,295*0,575*2)		0,34		
23		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka rovného nebo klenutého nadpraží okenního otvoru. Překlady nad okenními otvory a cihelné klenuté konstrukce, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky, budou povrchově upraveny vnitřní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	m2	10,50	250,00	2 624,97
		1.20: (0,17*1,25)+0,41		0,62		
		1.24: ((0,17*1,25)+0,41)*2		1,25		
		1.25: (0,17*1,25)+0,41		0,62		
		1.22: (0,195*1,175)+(0,42*1,5)		0,86		
		1.23: (0,195*1,175)+(0,42*1,5)		0,86		
		1.07: (0,245*1,5)		0,37		
		1.08: (0,245*1,5)		0,37		
		1.09: (0,245*1,5)		0,37		
		1.11: (0,245*1,5)		0,37		
		1.12: (0,245*1,5)		0,37		
		1.13: (0,245*1,5)		0,37		
		1.04: (0,12*1,1)+(0,42*1,5)		0,76		
		1.06: (0,32*2,1)		0,67		
		1.05: (0,57*1,2)		0,68		
		1.17: (0,27*1,05)		0,28		
		1.19: (0,47*1,05)		0,49		
		1.03: (0,47*0,575)		0,27		
		1.14: (0,47*0,575)*2		0,54		
		1.15: (0,47*0,575)		0,27		
		1.18: (0,375*0,295)		0,11		
24		Vnitřní jednovrstvá vyrovnávací jádrová omítka stěn a ostění okenního otvoru pod keramický obklad. Smíšené a cihelné zdivo, zbavené původního keramického obkladu, bude před montáží nových keramických obkladů povrchově upraveno jednovrstvou vyrovnávací vápeno-cementovou jádrovou omítkou aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování	m2	13,85	220,00	3 046,18

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		1.04: (4,23*1,6)-(1,275*0,75)+(0,36*0,75*2)		6,35		
		1.05: (0,425*0,15*2)+(0,2*0,15*2)		0,19		
		1.19: (2,35*1,7)-(1,05*0,4)-(0,8*0,6)		3,10		
		1.03: (0,9*1,5)		1,35		
		1.14: (2,225*1,8)-(0,575*0,3*2)+(0,47*0,3*2)-(1,8*0,6)		2,86		
25		Vnitřní štuková omítka stěn v omezené ploše bezprostředně navazující na povrchovou úpravu zdiva okenních otvorů. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená štukové vrstvy včetně souvrství vnitřních nátěrů, bude obnovena vnitřní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaný povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hluboková penetrace pro ruční zpracování 2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování	m2	47,69	162,00	7 726,08
		1.20: (0,5*2,575*2)+(2,45*0,5)		3,80		
		1.24: ((0,5*2,575*2)+(2,45*0,5))*2		7,60		
		1.25: (0,5*2,575*2)+(2,45*0,5)		3,80		
		1.22: (0,5*2,7*2)+(2,425*0,5)		3,91		
		1.23: (0,5*2,7*2)+(2,425*0,3)		3,43		
		1.07: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.08: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.09: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.11: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.12: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.13: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.04: (0,5*0,5*2)+(2,275*0,575)		1,81		
		1.06: (0,5*2,3*2)+(3,1*0,375)		3,46		
		1.05: (0,2*2,1*2)+(1,6*0,475)		1,60		
		1.17: ((0,5+0,075)*2,0)+(1,625*0,375)+(1,625*0,5)		2,57		
		1.19: ((0,25+0,5)*0,25)+(1,8*0,5)		1,09		
		1.03: ((0,2+0,125)*0,575)+(0,9*0,5)		0,64		
		1.14: ((0,25+0,575+0,25)*0,275)+(2,225*0,5)		1,41		
		1.15: ((0,15+0,175)*0,725)+(0,9*0,5)+(0,9*0,15)		0,82		
		1.18: ((0,35+0,1+0,15+0,15)*0,575)+(1,125*0,5*2)		1,56		
26		Vnitřní jednovrstvá sádrová, případně vápeno-sádrová omítka pórobetonu. Pórobetonové zdivo bude povrchově upravené jednovrstvou sádrovou, případně vápeno-sádrovou hlazenou omítkou pro ruční zpracování určenou výrobcem k vnitřní povrchové úpravě pórobetonu. Součástí položky bude dodávka a aplikace penetračního nátěru pro sjednocení savosti podkladu, případně dodávka a aplikace kontaktního mýstku. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Součástí položky bude celoplošné broušení dokončeného povrchu omítky.	m2	1,25	220,00	275,88

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka omítkové vrstvy: ≥ 10 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Kontaktní můstek pro ruční zpracování 3) Jemná sádrová, případně vápeno-sádrová hlazená omítka do vnitřního prostředí, pro ruční zpracování 1.05: (1,2*0,95)*1,1		1,25		
27		Vnitřní dvouvrstvá sanační štuková omítka stěn - lokální obnova povrchové úpravy zavlhlého smíšeného nebo cihelného zdiva v rozsahu do 30 % celkové plochy. Zavlhlé smíšené nebo cihelné zdivo, zbavené původní poškozené vnitřní dvouvrstvé štukové omítky, bude povrchově upravené speciální vnitřní dvouvrstvou cementovou sanační štukovou omítkou s provzdušňovačem, aplikovanou na sítovitě rozprostřený podhoz z jádrové omítky. Zrnitost štukové vrstvy bude $\geq 0,7$ mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová sanační omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá sanační štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.22: (3,9*2,475-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)*0,3 1.23: (3,75*3-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)*0,3 1.04: (4,225*1,05-1,1*0,45+0,47*0,45*2+0,47*1,275*1,5)*0,3 1.06: (3,325*2,675-2,1*1,45+1,625*1,175+0,32*5)*0,3 1.17: (2,2*2,375-0,975*0,625+0,27*0,625*2+0,27*0,975)*0,3 1.19: (2,35*0,85-0,975*0,25+0,47*0,25*2+0,47*0,975)*0,3 1.03: (0,9*1,15-0,575*0,575+0,47*0,575*3)*0,3 1.14: (2,225*0,85-0,575*0,275*2+0,47*0,275*4+0,47*0,575*2)*0,3 1.15: (0,9*1,325+0,47*0,575*3)*0,3 1.18: (1,125*2,55-0,375*0,575+0,295*0,575*2+0,295*0,375)*0,3	m2	16,75	548,00	9 179,03
	Celkem za	4 Vnitřní úpravy povrchů				35 439,97
Díl:	5	Vnější úpravy povrchů				
28		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nadpraží okenního otvoru.	m2	14,55	250,00	3 636,25

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Smišené nebo cihelné zdivo a překlady, zbavené původní dvouvrstvé štukové omítky, budou povrchově upravené venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítky pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítky pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.20: (0,175*1,5*2)+(1,05*0,175) 0,71 1.24: ((0,175*1,5*2)+(1,05*0,175))*2 1,42 1.25: (0,175*1,5*2)+(1,05*0,175) 0,71 1.22: (0,15*1,525*2)+(1,1*0,15) 0,62 1.23: (0,15*1,525*2)+(1,1*0,15) 0,62 1.07: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5) 0,85 1.08: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5) 0,85 1.09: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5) 0,85 1.11: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5) 0,85 1.12: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5) 0,85 1.13: (0,175*1,45*2)+(1,5*0,175)+(0,05*1,5) 0,85 1.04: (0,15*1,2*2)+(1,1*0,15)+(0,3*1,1) 0,86 1.06: (0,15*1,45*2)+(2,1*0,15)+(0,025*2,1) 0,80 1.05: (0,15*1,25*2)+(1,2*0,15)+(0,95*1,2) 1,70 1.17: (0,175*0,625*2)+(0,975*0,175) 0,39 1.19: (0,175*0,625*2)+(0,975*0,175) 0,39 1.03: (0,15*0,575*2)+(0,575*0,15) 0,26 1.14: ((0,15*0,575*2)+(0,575*0,15))*2 0,52 1.15: (0,15*0,575*2)+(0,575*0,15) 0,26 1.18: (0,15*0,575*2)+(0,375*0,15) 0,23				
29		Venkovní dvouvrstvá štuková omítky stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů - lokální opravy poškozených omítek v rozsahu do 20 % celkové plochy fasád. Smišené nebo cihelné zdivo a překlady, zbavené původní poškozené dvouvrstvé štukové omítky, budou povrchově upravené venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovité rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování	m2	86,43	250,00	21 608,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování				
		Pohled SV: (47,22+91,68)*0,2		27,78		
		Pohled SZ: (76,29*0,2)		15,26		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*0,2		43,39		
30		Venkovní dvouvrstvá sanační štuková omítka stěn - lokální obnova povrchové úpravy zavhlhlého smíšeného nebo cihelného zdiva v rozsahu do 10 % celkové plochy fasád. Zavhlhlé smíšené nebo cihelné zdivo, zbavené původní poškozené venkovní dvouvrstvé štukové omítky, bude povrchově upravené speciální venkovní dvouvrstvou cementovou sanační štukovou omítkou s provzdušňovačem, aplikovanou na síťovitě rozprostřený podhoz z jádrové omítky. Zrnitost štukové vrstvy bude $\geq 0,7$ mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová sanační omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá sanační štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování Pohled SV: (47,22+91,68)*0,1 Pohled SZ: (76,29*0,1) Pohled JZ: (137,47+79,5)*0,1	m2	43,22	530,00	22 904,48
31		Venkovní vyztužená dvouvrstvá štuková omítka pórobetonového zdiva. Pórobetonové zdivo bude povrchově upravené venkovní dvouvrstvou vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na síťovitě rozprostřený cementový podhoz. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Povrch očištěných konstrukcí bude před aplikací podhozu penetrován. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Štuková vrstva povrchové úpravy bude celoplošně, s přesahem přes původní navazující omítku, v šířce minimálně 300 mm, vyztužená sklotkaninou. Součástí položky bude dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná celková tloušťka omítkové vrstvy: ≤ 25 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hloubková penetrace pro ruční zpracování 2) Cementový postřik pro ruční zpracování 3) Jádrová omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 4) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.05: (1,2*0,95)*1,3	m2	1,48	220,00	326,04
					1,48	

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32		Venkovní štuková omítka fasád v omezené ploše bezprostředně navazující na povrchovou úpravu zdiva okenních otvorů. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená štukové vrstvy včetně souvrství fasádních nátěrů, bude obnovena venkovní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaný povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Součástí položky bude dodávka a montáž všech systémových rohových a připojovacích kovových nebo plastových podomítkových profilů. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 4 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování 1.20: $(0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2)$ 1,89 1.24: $((0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2))*2$ 3,78 1.25: $(0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2)$ 1,89 1.22: $(0,3*1,525*2)+(0,3*1,7*2)$ 1,94 1.23: $(0,3*1,525*2)+(0,3*1,7*2)$ 1,94 1.07: $(0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)$ 2,16 1.08: $(0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)$ 2,16 1.09: $(0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)$ 2,16 1.11: $(0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)$ 2,16 1.12: $(0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)$ 2,16 1.13: $(0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)$ 2,16 1.04: $(0,3*1,5*2)+(0,3*1,7*2)$ 1,92 1.06: $(0,3*1,475*2)+(0,3*2,7*2)$ 2,51 1.05: $(0,3*2,05*2)+(0,3*1,8*2)$ 2,31 1.17: $(0,3*0,625*2)+(0,3*1,575*2)$ 1,32 1.19: $(0,3*0,625*2)+(0,3*1,575*2)$ 1,32 1.03: $(0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2)$ 1,05 1.14: $((0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2))*2$ 2,10 1.15: $(0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2)$ 1,05 1.18: $(0,3*0,575*2)+(0,3*0,975*2)$ 0,93	m2	38,90	162,00	6 300,99
33		Tlakový oplach původních venkovních omítek a otlučeního smíšeného nebo cihelného zdiva studenou vodou. Součástí položky bude pronájem zařízení, zajištění přívodu vody studené tlakové vody, provedení prací a úklid staveniště. Pohled SV: $(47,22+91,68)*1,05$ 145,85 Pohled SZ: $(76,29*1,05)$ 80,10 Pohled JZ: $(137,47+79,5)*1,05$ 227,82	m2	453,77	5,00	2 268,84
34		Lokální opravy venkovní dvouvrstvé štukové omítky stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů v rozsahu do 5 % celkové plochy fasád.	m2	13,61	185,00	2 517,94

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Jedná se zejména o zapravení původních kotevních otvorů informačních cedulí, povrchových rozvodů elektrotechniky, svítidel, konzol; zapravení spár větracích mřížek, žaluzií a dalších prvků PSV; výplň a zapravení nekonstrukčních trhlin v povrchové úpravě zdiva. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená souvrství fasádních nátěrů, očištěná tlakovou vodou, bude lokálně obnovena venkovní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na penetrovaný povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 1,2 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 4 mm Složení povrchové úpravy: 1) Hlubková penetrace pro ruční zpracování 2) Hrubá štuková omítka pro venkovní a vnitřní použití, pro ruční zpracování Pohled SV: (47,22+91,68)*1,05 Pohled SZ: (76,29*1,05) Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,05 Mezisoučet: Očištěné plochy zdiva, případně omítky zbavené štukové vrstvy: -(13,015+86,432+43,216+38,895) Výpočet: (453,768-181,558)*0,05				
35		Penetrace původních očištěných a nových venkovních omítek zajišťující sjednocení savosti podkladu pod souvrství nástřiků venkovních omítek; dodávka materiálu a aplikace. Je navržen penetrační nátěr pro zpevnění podkladu na bázi tekutého čistého křemičitanu draselného. Nátěr bude proveden celoplošně, v jedné vrstvě. Součástí položky budou všechny ochranné a aplikační pomůcky. Pohled SV: (47,22+91,68)*1,05 Pohled SZ: (76,29*1,05) Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,05	m2	453,77	20,00	9 075,36
36		Více-vrstvý nástřik původních a nových venkovních omítek smíšeného a cihelného zdiva; dodávka materiálu a aplikace. Je navržena čistě minerální dvousložková silikátová barva bez obsahu organických přísad. Nátěr bude proveden jako trojvrstvý, s ohledem na strukturu a kvalitu povrchu podkladu. Aplikace bude prováděna technologií airless stříkáním. Součástí položky budou všechny ochranné a aplikační pomůcky. Složení povrchové úpravy: 1) Základní ředěný nástřik 2) Ředěný mezi-nástřik 3) Neředěný vrchní nástřik Pohled SV: (47,22+91,68)*1,05 Pohled SZ: (76,29*1,05) Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,05	m2	453,77	232,00	105 274,18
Celkem za		5 Vnější úpravy povrchů				173 912,08
Díl:	6	Výplně otvorů				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	T5	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravě sklopným křídlem, s pevným vodorovným dělením a sklopným křídlem v horní třetině výplně, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1250 mm Výška stavebního otvoru: 1600 mm 1.NP:	kus	4,00	40 000,00	160 000,00
38	T6	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravě sklopným křídlem, s pevným vodorovným dělením a sklopným křídlem v horní třetině výplně, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1175 mm Výška stavebního otvoru: 1525 mm 1.NP:	kus	2,00	37 000,00	74 000,00
39	T7	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno se dvěma otvíravými křídly, s pevným svislým sloupkem půdorysně přibližně v jedné třetině šířky výplně, s dalším otvíravě sklopným křídlem, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1500 mm Výška stavebního otvoru: 1450 mm 1.NP:	kus	6,00	45 000,00	270 000,00
40	T8	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravě sklopným křídlem, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1100 mm Výška stavebního otvoru: 1200 mm 1.NP:	kus	1,00	29 000,00	29 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	T9	Jednodílné dvakrát dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s dvakrát jedním otvíravým a dvakrát druhým otvíravě sklopným křídlem, s pevným svislým sloupkem v polovině šířky výplně, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 2100 mm Výška stavebního otvoru: 1450 mm 1.NP:	kus	1,00	60 000,00	60 000,00
42	T10	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravě sklopným křídlem, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1200 mm Výška stavebního otvoru: 1250 mm 1.NP:	kus	1,00	33 000,00	33 000,00
43	T11	Jednodílné dvoukřídle (štulpové) symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné okno s jedním otvíravým a druhým otvíravě sklopným křídlem, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 1050 mm Výška stavebního otvoru: 625 mm 1.NP:	kus	2,00	16 000,00	32 000,00
44	T12	Jednodílné jednokřídle atypické otvíravě sklopné dřevěné okno, zasklené tepelně izolačním trojsklem s integrovanými mezi-skelními žaluziemi, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 575 mm Výška stavebního otvoru: 575 mm 1.NP:	kus	4,00	8 900,00	35 600,00
45	T13	Jednodílné jednokřídle atypické otvíravé dřevěné okno, zasklené tepelně izolačním trojsklem, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem dřevěných prvků. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka stavebního otvoru: 375 mm Výška stavebního otvoru: 575 mm 1.NP:	kus	1,00	7 800,00	7 800,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	6 Výplně otvorů				701 400,00
Díl:	7	Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot				
46		Okno jednoduché dřevěné dvojité špaletové zasklené jednoduchým čirým sklem, včetně kotevních prvků. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 + 2 otevíravá křídla ve spodní části; vodorovné dělení v horní třetině 2 + 2 otevíravá křídla v horní třetině; svislé sloupky Kovové okenní kování; stahovací textilní roleta; síť proti hmyzu; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1125 mm Výška stavebního otvoru: 1575 mm Stavební hloubka špalety: 250 mm 1.20: 1,00 1.24: 2,00 1.25: 1,00	kus	4,00	500,00	2 000,00
47		Okno jednoduché dřevěné dvojité špaletové zasklené jednoduchým čirým sklem, včetně kotevních prvků. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 + 2 otevíravá křídla ve spodní části; vodorovné dělení v horní třetině 2 + 2 otevíravá křídla v horní třetině; svislé sloupky Kovové okenní kování; stahovací textilní roleta; síť proti hmyzu; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1125 mm Výška stavebního otvoru: 1550 mm Stavební hloubka špalety: 250 mm 1.22: 1,00 1.23: 1,00	kus	2,00	500,00	1 000,00
48		Okno jednoduché dřevěné zdvojené zasklené čirým sklem, včetně kotevních prvků a výplně připojovací spáry. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 otevíravá křídla Kovové okenní kování; kovové meziskelní žaluzie; síť proti hmyzu; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1500 mm Výška stavebního otvoru: 1500 mm Stavební hloubka rámu: 100 mm 1.07: 1,00 1.08: 1,00 1.09: 1,00 1.11: 1,00 1.12: 1,00	kus	6,00	500,00	3 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.13:		1,00		
49		Okno jednodílné dřevěné dvojitě špaletové zasklené jednoduchým čířým sklem, včetně kotevních prvků. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 + 2 otevíravá křídla ve spodní části; vodorovné dělení v horní třetině 2 + 2 otevíravá křídla v horní třetině Kovové okenní kování; doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1100 mm Výška stavebního otvoru: 1500 mm Stavební hloubka špalety: 200 mm	kus	1,00	500,00	500,00
		1.04:		1,00		
50		Okno jednodílné dřevěné zdvojené zasklené čířým sklem, včetně kotevních prvků a výplně připojovací spáry. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 3 otevíravá křídla Kovové okenní kování; kovové meziskelní žaluzie; síť proti hmyzu; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 2100 mm Výška stavebního otvoru: 1475 mm Stavební hloubka rámu: 100 mm	kus	1,00	500,00	500,00
		1.06:		1,00		
51		Okno jednodílné dřevěné zdvojené zasklené čířým sklem, včetně kotevních prvků a výplně připojovací spáry. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 otevíravá křídla v horní části; vodorovné dělení ve spodní třetině 1 otevíravě-sklopné křídlo ve spodní třetině Kovové okenní kování; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1200 mm Výška stavebního otvoru: 2100 mm Stavební hloubka rámu: 100 mm	kus	1,00	500,00	500,00
		1.05:		1,00		
52		Okno jednodílné dřevěné dvojitě špaletové zasklené jednoduchým čířým nebo neprůhledným sklem, včetně kotevních prvků. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 2 + 2 otevíravá křídla Kovové okenní kování; síť proti hmyzu; doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 1050 mm	kus	2,00	500,00	1 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	ceña / MJ	celkem (Kč)
		Výška stavebního otvoru: 700 mm Stavební hloubka špalety: 200 mm				
		1.17:		1,00		
		1.19:		1,00		
53		Okno jednodílné dřevěné zdvojené zasklené čirým sklem, včetně kotevnic prvků a výplně připojovací spáry. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1 otvíravě-sklopné křídlo Kovové okenní kování; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 575 mm Výška stavebního otvoru: 575 mm Stavební hloubka rámu: 80 mm	kus	4,00	456,00	1 824,00
		1.03:		1,00		
		1.14:		2,00		
		1.15:		1,00		
54		Okno dřevěné dvojité s omlitanou špaletou zasklené neprůhledným sklem, včetně kotevnic prvků. Demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1 + 1 otvíravé křídlo Kovové okenní kování; síť proti hmyzu; plastové doplňky Povrchová úprava dřevěných prvků okna opakovaným syntetickým nátěrem Šířka stavebního otvoru: 375 mm Výška stavebního otvoru: 575 mm Stavební hloubka rámu: 80 mm	kus	1,00	200,00	200,00
		1.18:		1,00		
55		Přizdívka mezi špaletami okna a ostěním okenního otvoru z plných pálených cihel pojených vápenocementovou maltou. Strojní dělení, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	0,332	1 548,00	513,74
		1.20: 0,075*0,25*1,6*2		0,060		
		1.24: 0,075*0,25*1,6*2*2		0,120		
		1.25: 0,075*0,25*1,6*2		0,060		
		1.22: 0,05*0,25*1,55*2		0,039		
		1.23: 0,05*0,25*1,55*2		0,039		
		1.18: 0,05*0,25*0,575*2		0,014		
56		Výplň spáry mezi špaletou okna a rovným nebo klenutým nadpražím okenního otvoru z plných pálených cihel pojených vápenocementovou maltou. Strojní dělení, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	0,203	1 478,00	300,13
		1.20: 0,075*0,25*1,25		0,023		
		1.24: 0,075*0,25*1,25*2		0,047		
		1.25: 0,075*0,25*1,25		0,023		
		1.22: 0,15*0,25*1,175		0,044		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.23: 0,15*0,25*1,175		0,044		
		1.04: 0,075*0,2*1,1		0,017		
		1.18: 0,05*0,25*0,375		0,005		
57		Výplň spáry mezi špaletou okna a parapetním zdívem okenního otvoru z plných pálených cihel pojených vápenocementovou maltou. Strojní dělení, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	0,257	1 623,00	417,31
		1.20: 0,1*0,25*1,25		0,031		
		1.24: 0,1*0,25*1,25*2		0,063		
		1.25: 0,1*0,25*1,25		0,031		
		1.22: 0,1*0,25*1,175		0,029		
		1.23: 0,1*0,25*1,175		0,029		
		1.04: 0,1*0,2*1,1		0,022		
		1.17: 0,1*0,2*1,05		0,021		
		1.19: 0,1*0,2*1,05		0,021		
		1.18: 0,1*0,25*0,375		0,009		
58		Vnitřní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží okenního otvoru. Otlučení omítky včetně souvrství vnitřních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm	m2	44,18	74,00	3 269,26
		1.20: (0,315*2,525*2)+0,41+(1,25*0,925)		3,16		
		1.24: ((0,315*2,525*2)+0,41+(1,25*0,925))*2		6,31		
		1.25: (0,315*2,525*2)+0,41+(1,25*0,925)		3,16		
		1.22: (0,35*2,5*2)+(0,42*1,5)+(1,175*0,95)		3,50		
		1.23: (0,35*2,5*2)+(0,42*1,5)+(1,175*0,95)		3,50		
		1.07: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		2,45		
		1.08: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		2,45		
		1.09: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		2,45		
		1.11: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		2,45		
		1.12: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		2,45		
		1.13: (0,225*1,5*2)+(0,15*0,8*2)+(1,5*0,225)+(1,5*0,8)		2,45		
		1.04: (0,36*0,375*2)+(0,42*1,5)		0,90		
		1.06: (0,3*1,475*2)+(2,1*0,3)		1,52		
		1.05: (0,55*1,95*2)+(1,2*0,55)		2,81		
		1.17: (0,15*0,7*2)+(1,05*0,15)		0,37		
		1.19: (0,35*0,65*2)+(1,05*0,35)		0,82		
		1.03: (0,47*0,575*2)+(0,575*0,47)		0,81		
		1.14: ((0,47*0,275*2)+(0,575*0,47))*2		1,62		
		1.15: (0,47*0,575*2)+(0,575*0,47)		0,81		
		1.18: (0,125*0,575*2)+(0,375*0,125)		0,19		
59		Venkovní dvouvrstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nadpraží okenního otvoru. Otlučení omítky včetně souvrství fasádních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm	m2	13,02	89,00	1 158,34
		1.20: (0,175*1,5*2)+(1,05*0,175)		0,71		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.24: $((0,175*1,5^2)+(1,05*0,175))^2$		1,42		
		1.25: $(0,175*1,5^2)+(1,05*0,175)$		0,71		
		1.22: $(0,15*1,525^2)+(1,1*0,15)$		0,62		
		1.23: $(0,15*1,525^2)+(1,1*0,15)$		0,62		
		1.07: $(0,175*1,5^2)+(1,5*0,175)$		0,79		
		1.08: $(0,175*1,5^2)+(1,5*0,175)$		0,79		
		1.09: $(0,175*1,5^2)+(1,5*0,175)$		0,79		
		1.11: $(0,175*1,5^2)+(1,5*0,175)$		0,79		
		1.12: $(0,175*1,5^2)+(1,5*0,175)$		0,79		
		1.13: $(0,175*1,5^2)+(1,5*0,175)$		0,79		
		1.04: $(0,15*1,5^2)+(1,1*0,15)$		0,62		
		1.06: $(0,15*1,475^2)+(2,1*0,15)$		0,76		
		1.05: $(0,15*2,05^2)+(1,2*0,15)$		0,80		
		1.17: $(0,175*0,625^2)+(0,975*0,175)$		0,39		
		1.19: $(0,175*0,625^2)+(0,975*0,175)$		0,39		
		1.03: $(0,15*0,575^2)+(0,575*0,15)$		0,26		
		1.14: $((0,15*0,575^2)+(0,575*0,15))^2$		0,52		
		1.15: $(0,15*0,575^2)+(0,575*0,15)$		0,26		
		1.18: $(0,15*0,575^2)+(0,375*0,15)$		0,23		
60		Venkovní dvourstvá štuková omítka stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů - lokálně poškozené omítky v rozsahu do 20 % celkové plochy fasád. Otloučení omítky včetně souvrství fasádních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm Pohled SV: $(47,22+91,68)*0,2$ Pohled SZ: $(76,29*0,2)$ Pohled JZ: $(137,47+79,5)*0,2$	m2	86,43	95,00	8 211,04
61		Vnitřní dvourstvá štuková omítka stěn - lokálně poškozené omítky zavhlého smíšeného nebo cihelného zdiva v rozsahu do 30 % celkové plochy. Otloučení omítky včetně souvrství vnitřních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm 1.22: $(3,9*2,475-1,175*1,55+0,325*2,475^2+0,195*1,55^2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)*0,3$ 1.23: $(3,75*3-1,175*1,55+0,325*2,475^2+0,195*1,55^2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)*0,3$ 1.04: $(4,225*1,05-1,1*0,45+0,47*0,45^2+0,47*1,275*1,5)*0,3$ 1.06: $(3,325*2,675-2,1*1,45+1,625*1,175+0,32*5)*0,3$ 1.17: $(2,2*2,375-0,975*0,625+0,27*0,625^2+0,27*0,975)*0,3$ 1.19: $(2,35*0,85-0,975*0,25+0,47*0,25^2+0,47*0,975)*0,3$ 1.03: $(0,9*1,15-0,575*0,575+0,47*0,575^3)*0,3$ 1.14: $(2,225*0,85-0,575*0,275^2+0,47*0,275^4+0,47*0,575^2)*0,3$ 1.15: $(0,9*1,325+0,47*0,575^3)*0,3$ 1.18: $(1,125*2,55-0,375*0,575+0,295*0,575^2+0,295*0,375)*0,3$	m2	16,75	121,00	2 026,76
62		Venkovní dvourstvá štuková omítka stěn - lokálně poškozené omítky zavhlého smíšeného nebo cihelného zdiva v rozsahu do 10 % celkové plochy fasád.	m2	43,22	132,00	5 704,51

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Otlučení omítky včetně souvrství fasádních nátěrů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka omítky: ≤ 40 mm				
		Pohled SV: (47,22+91,68)*0,1		13,89		
		Pohled SZ: (76,29*0,1)		7,63		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*0,1		21,70		
63		Vnitřní kontaktně lepený spárovaný keramický obklad stěn a ostění okenních otvorů, včetně podkladní jádrové omítky. Otlučení keramického obkladu, včetně podkladní jádrové omítky a plastových dekorativních profilů, vyčištění spár smíšeného nebo cihelného zdiva, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka keramického obkladu: ≤ 10 mm Předpokládaná průměrná tloušťka podkladní omítky: ≤ 40 mm	m2	13,72	98,00	1 344,29
		1.04: (4,23*1,6)-(1,275*1,05)+(0,36*1,05*2)		6,19		
		1.05: (0,55*0,15*2)+(0,2*0,15*2)		0,23		
		1.19: (2,35*1,7)-(1,05*0,4)-(0,8*0,6)		3,10		
		1.03: (0,9*1,5)		1,35		
		1.14: (2,225*1,8)-(0,575*0,3*2)+(0,47*0,3*4)-(1,8*0,6)		2,86		
64		Štuková vrstva vnitřní dvouvrstvé štukové omítky stěn v omezené ploše bezprostředně navazující na povrchovou úpravu zdiva okenních otvorů. Mechanické odstranění nebo broušení štukové vrstvy včetně souvrství vnitřních nátěrů, vysátí povrchu jádrové omítky průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm	m2	47,69	56,00	2 670,75
		1.20: (0,5*2,575*2)+(2,45*0,5)		3,80		
		1.24: ((0,5*2,575*2)+(2,45*0,5))*2		7,60		
		1.25: (0,5*2,575*2)+(2,45*0,5)		3,80		
		1.22: (0,5*2,7*2)+(2,425*0,5)		3,91		
		1.23: (0,5*2,7*2)+(2,425*0,3)		3,43		
		1.07: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.08: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.09: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.11: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.12: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.13: (0,5*0,95*2)+(2,5*0,3)		1,70		
		1.04: (0,5*0,5*2)+(2,275*0,575)		1,81		
		1.06: (0,5*2,3*2)+(3,1*0,375)		3,46		
		1.05: (0,2*2,1*2)+(1,6*0,475)		1,60		
		1.17: ((0,5+0,075)*2,0)+(1,625*0,375)+(1,625*0,5)		2,57		
		1.19: ((0,25+0,5)*0,25)+(1,8*0,5)		1,09		
		1.03: ((0,2+0,125)*0,575)+(0,9*0,5)		0,64		
		1.14: ((0,25+0,575+0,25)*0,275)+(2,225*0,5)		1,41		
		1.15: ((0,15+0,175)*0,725)+(0,9*0,5)+(0,9*0,15)		0,82		
		1.18: ((0,35+0,1+0,15+0,15)*0,575)+(1,125*0,5*2)		1,56		
65		Štuková vrstva venkovní dvouvrstvé štukové omítky fasád v omezené ploše bezprostředně navazující na povrchovou úpravu zdiva okenních otvorů.	m2	38,90	74,00	2 878,23

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mechanické odstranění nebo broušení štukové vrstvy včetně souvrství fasádních nátěrů, vysátí povrchu jádrové omítky průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm				
		1.20: (0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2)		1,89		
		1.24: ((0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2))*2		3,78		
		1.25: (0,3*1,5*2)+(0,3*1,65*2)		1,89		
		1.22: (0,3*1,525*2)+(0,3*1,7*2)		1,94		
		1.23: (0,3*1,525*2)+(0,3*1,7*2)		1,94		
		1.07: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		2,16		
		1.08: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		2,16		
		1.09: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		2,16		
		1.11: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		2,16		
		1.12: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		2,16		
		1.13: (0,3*1,5*2)+(0,3*2,1*2)		2,16		
		1.04: (0,3*1,5*2)+(0,3*1,7*2)		1,92		
		1.06: (0,3*1,475*2)+(0,3*2,7*2)		2,51		
		1.05: (0,3*2,05*2)+(0,3*1,8*2)		2,31		
		1.17: (0,3*0,625*2)+(0,3*1,575*2)		1,32		
		1.19: (0,3*0,625*2)+(0,3*1,575*2)		1,32		
		1.03: (0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2)		1,05		
		1.14: ((0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2))*2		2,10		
		1.15: (0,3*0,575*2)+(0,3*1,175*2)		1,05		
		1.18: (0,3*0,575*2)+(0,3*0,975*2)		0,93		
66		Vícevrstvý vnitřní nátěr omítek stropů, stěn, ostění a rovných nebo klenutých nadpraží stavebních otvorů, stropních fabiónů. Mechanické odstranění nebo broušení souvrství vnitřních nátěrů, vysátí povrchu omítek průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Odstranění nevyužitých závěsných prvků, kotev, povrchových elektrotechnických rozvodů, elektroinstalačních lišt, případně jejich zpětná montáž.	m2	708,80	32,00	22 681,66
		1.20: (8,27*1,5)+(2,725*2,975- 1,25*1,6+0,3*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(9,975*2,975* 1,1-1,325*2,975+0,5*2*2+0,5*1)		52,45		
		1.24: (4,925*4,775)+(4,925*3,05- 1,25*1,6*2+0,315*2,575*4+0,17*1,6*4+0,3*1,45*2+0,17*1,25*2)*(14,4 75*3,05-1*2,02*2+0,15*2,02*2+0,15*1)		81,03		
		1.25: (3,125*4,775)+(3,125*3,075- 1,25*1,6+0,315*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(12,675*3,0 75-1*2,02)		62,30		
		1.22: (3,9*2,575*1,5)+(3,9*2,475- 1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175) +(9,05*2,475-0,9*2,02*2+0,65*2,02*2+0,65+0,9)		48,91		
		1.23: (3,75*2,575)+(3,75*3- 1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175) +(8,9*3-0,9*2,02-1*2,02+0,6*2,02*2+0,6*0,9+0,625*2,02*2+0,625*1)		51,13		
		1.07: (16,8)+(3,45*2,6-1,95*1,35- 1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(14,7*2,6-2,525*1,35*2-2,45*1,35- 0,9*2,02*2)		46,75		
		1.08: (16,68)+(3,425*2,6-1,925*1,35- 1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(14,675*2,6-2,5*1,35-5,75*1,35- 0,9*2,02*2-0,7*2,02+0,2*4,94)		45,10		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.09: (14,55)+(3,45*2,6-1,95*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(10,95*2,6-6,85*1,35-0,9*2,02-0,7*2,02+0,2*4,74)		36,98		
		1.11: (3,475*4,925)+(3,475*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,325*2,6-0,9*2,02)		58,13		
		1.12: (3,4*4,925)+(3,4*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,25*2,6-0,9*2,02)		57,38		
		1.13: (3,2*4,925-0,4*0,15)+(3,35*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(12,9*2,6-0,9*2,02)		55,29		
		1.04: (4,225*2,25)+(4,225*1,05-1,1*0,45+0,47*0,45*2+0,47*1,275*1,5)+(8,725*1,05-0,9*0,42)		23,55		
		1.06: (11,28)+(3,325*2,675-2,1*1,45+1,625+1,175+0,32*5)+(7,2*2,675-0,9*2,02+2,25*1,175+0,4*4,94)		43,59		
		1.05: (1,6*9,025)+(1,6*2,575-1,2*1,25+0,425*2,1*2+0,145*0,85*2+0,57*1,2)+(9,025*2,575*2-0,9*2,02*4+0,25*2*2+0,25*1,45)		60,34		
		1.17: (1,475*2,2)+(2,2*2,375-0,975*0,625+0,27*0,625*2+0,27*0,975)+(5,15*2,375-0,8*2,02)		19,08		
		1.19: (2,35*2,25)+(2,35*0,85-0,975*0,25+0,47*0,25*2+0,47*0,975)+(6,85*2,55-0,8*2,02-1,45*1,7-2,25*1,7)		17,30		
		1.03: (2,14)+(0,9*1,15-0,575*0,575+0,47*0,575*3)+(5,7*1,15-0,725*0,52+0,4*0,52+0,4*0,725)		10,33		
		1.14: (6,37)+(2,225*0,85-0,575*0,275*2+0,47*0,275*4+0,47*0,575*2)+(10,025*2,65-0,7*2,02-0,8*2,02-1,55*1,8-1,375*1,8)		27,27		
		1.15: (0,9*1,4)+(0,9*1,325+0,47*0,575*3)+(3,7*2,675-0,7*2,02-1,4*1,35*2)		7,97		
		1.18: (1,42)+(1,125*2,55-0,375*0,575+0,295*0,575*2+0,295*0,375)+(3,775*2,55-0,8*2,02)		12,53		
		Mezisoučet:		817,42		
		Otloučené plochy zdiva, případně omítky zbavené štukové vrstvy: -(44,179125+16,75005+47,691875)		-108,62		
		Výpočet: (817,4228125-108,62105)		708,80		
67		Více-vrstvý opakovaný nátěr venkovních omítek stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů. Mechanické odstranění nebo broušení souvrství venkovních nátěrů, vysátí povrchu omítek průmyslovým vysavačem, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Odstranění nevyužitých závěsných prvků, kotev, povrchových elektrotechnických rozvodů, elektroinstalačních lišt, případně jejich zpětná montáž a doplnění.	m2	272,21	51,00	13 882,71
		Pohled SV: (47,22+91,68)*1,05		145,85		
		Pohled SZ: (76,29*1,05)		80,10		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,05		227,82		
		Mezisoučet:		453,77		
		Otloučené plochy zdiva, případně omítky zbavené štukové vrstvy: -(13,015+86,432+43,216+38,895)		-181,56		
		Výpočet: (453,768-181,558)		272,21		
68		Vnitřní mechanicky kotvený dřevěný zátěžový obklad stěn ze svislých lamel a ukončovacích profilů, na podkladním rastru; demontáž, úprava, doplnění a zpětná montáž.	m2	7,57	295,00	2 233,89

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Šetná demontáž dřevěného obkladu, rastru a ukončovacích profilů, likvidace kotevních prvků, uskladnění a ochrana obkladu před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, soubor nových kotevních prvků do zdiva z plných pálených cihel nebo dřeva, manipulace, přesuny. Součástí položky je demontáž, zpětná montáž a zprovoznění souvisejících koncových prvků silnoproudé elektrotechniky, včetně zajištění platné revize silnoproudé elektroinstalace, bez výhrad, na náklady zhotovitele. Celková tloušťka obkladu: ≤ 50 mm 1.07: (1,025*1,3)+(0,925*1,3) 1.08: (1,025*1,3)+(0,9*1,3) 1.09: (1,1*1,3)+(0,85*1,3)				
69		Mechanicky upevněné vnitřní tyčové nebo kolenicové, závěsové nebo záclonové garmyže, kotvené do obvodového zdiva nebo stropní konstrukce. Šetná demontáž konstrukce garmyží, likvidace kotevních prvků, uskladnění a ochrana garmyží před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, soubor nových kotevních prvků do zdiva z plných pálených cihel nebo dřeva, manipulace, přesuny. 1.07: 1.08: 1.09: 1.11: 1.06: 1.05:	kus	6,00	105,00	630,00
70		Venkovní předokenní mříž z ocelových profilů, povrchově upravených opakovaným syntetickým nátěrem, mechanicky upevněná k rámu výplně otvoru. Demontáž, dělení, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka okenního otvoru: 1100 mm Výška okenního otvoru: 1500 mm 1.04:	kus	1,00	290,00	290,00
71		Venkovní předokenní mříž z ocelových profilů, povrchově upravených opakovaným syntetickým nátěrem, zazděná v obvodovém zdivu z plných pálených cihel. Vybourání, dělení, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka okenního otvoru: 1200 mm Výška okenního otvoru: 2050 mm 1.05:	kus	1,00	320,00	320,00
72		Plnoplošně lepený syntetický zátěžový koberec na pryžové platformě. Ruční dělení a mechanické odstranění zátěžového koberce, strojní broušení povrchu teracové dlažby, likvidace odstraněných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. 1.05: (1,2*0,55)+(1,6*0,3)	m2	1,14	121,00	137,94
73		Strojní dělení teracové dlažby, včetně souvisejících činností.	m	1,26	154,00	194,04

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vytyčení trasy, strojní dělení teracové dlažby ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně požadavků na instalaci a provoz zařízení. Tloušťka dlažby: ≤ 35 mm 1.05: (1,2*1,05)		1,26		
74		Strojní dělení středně vyztuženého betonu, včetně souvisejících činností. Vytyčení trasy, strojní dělení vrchní vyztužené betonové desky ve skladbě podlahy, ve vodní lázni, průběžné účinné odsávání kalu průmyslovým vysavačem, roztřídění bouraných hmot a jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, včetně požadavků na instalaci a provoz zařízení. Tloušťka betonové desky: ≤ 150 mm 1.05: (1,2*1,05)	m	1,26	231,00	291,06
75		Kontaktně lepená spárovaná teracová dlažba. Ruční vybourání teracové dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Formát dlažby: 300x300 mm Tloušťka dlažby: ≤ 35 mm 1.05: (1,2*0,2)*1,05	m2	0,25	162,00	40,82
76		Vrchní středně vyztužená betonová monolitická deska ve skladbě podlahy. Ruční vybourání betonové desky, roztřídění bouraných hmot, druhotné využití nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků, vyčištění povrchu obvodového zdiva průmyslovým vysavačem. Tloušťka betonové desky: ≤ 150 mm 1.05: (1,2*0,4)*1,05	m2	0,50	321,00	161,78
77		Vnitřní hladká mechanicky upevněná dřevěná parapetní deska, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Povrchová úprava dřevěných desek opakovaným syntetickým nátěrem Šířka desky: 1400 mm Hloubka desky: 200 mm Tloušťka desky: ≤ 30 mm 1.20: 1.24: 1.25:	kus	4,00	65,00	260,00
78		Vnitřní hladká mechanicky upevněná dřevěná parapetní deska, včetně kotevních prvků. Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Povrchová úprava dřevěných desek opakovaným syntetickým nátěrem Šířka desky: 1475 mm Hloubka desky: 375 mm Tloušťka desky: ≤ 30 mm 1.22: 1.23:	kus	2,00	125,00	250,00
79		Vnitřní hladká mechanicky upevněná dřevěná parapetní deska, včetně kotevních prvků.	kus	6,00	45,00	270,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dělení, demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Povrchová úprava dřevěných desek opakovaným syntetickým nátěrem Šířka desky: 1550 mm Hloubka desky: 150 mm Tloušťka desky: ≤ 30 mm				
		1.07:		1,00		
		1.08:		1,00		
		1.09:		1,00		
		1.11:		1,00		
		1.12:		1,00		
		1.13:		1,00		
80		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru.	m3	0,074	2 356,00	173,17
		Dělení, vybourání, rozřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdíva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka desky: ≤ 100 mm				
		1.22: 1,2*0,025*0,1		0,003		
		1.23: 1,2*0,025*0,1		0,003		
		1.07: 1,5*0,075*0,1		0,011		
		1.08: 1,5*0,075*0,1		0,011		
		1.09: 1,5*0,075*0,1		0,011		
		1.11: 1,5*0,075*0,1		0,011		
		1.12: 1,5*0,075*0,1		0,011		
		1.13: 1,5*0,075*0,1		0,011		
81		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků.	kus	4,00	103,33	413,32
		Dělení, demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1200 mm				
		1.20:		1,00		
		1.24:		2,00		
		1.25:		1,00		
82		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků.	kus	3,00	141,02	423,06
		Dělení, demontáž, vybourání, rozřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1250 mm				
		1.04:		1,00		
		1.22:		1,00		
		1.23:		1,00		
83		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků.	kus	6,00	58,00	336,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1650 mm				
		1.07:		1,00		
		1.08:		1,00		
		1.09:		1,00		
		1.11:		1,00		
		1.12:		1,00		
		1.13:		1,00		
84		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků.	kus	1,00	105,00	105,00
		Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 2250 mm				
		1.06:		1,00		
85		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků.	kus	1,00	132,00	132,00
		Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1350 mm				
		1.05:		1,00		
86		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků.	kus	2,00	65,00	130,00
		Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1150 mm				
		1.17:		1,00		
		1.19:		1,00		
87		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevních prvků.	kus	4,00	23,00	92,00
		Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 750 mm				
		1.03:		1,00		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.14:		2,00		
		1.15:		1,00		
88		Oplechování venkovního parapetu okenního otvoru mechanicky upevněné, včetně kotevnic prvků.	kus	1,00	21,00	21,00
		Dělení, demontáž, vybourání, roztřídění, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Hladký galvanicky zinkovaný plech s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 550 mm				
		1.18:		1,00		
89		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod oplechováním venkovního parapetu okenního otvoru.	m3	0,402	1 232,00	495,03
		Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdíva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka desky: ≤ 100 mm				
		1.20: 1,05*0,175*0,1		0,018		
		1.24: 1,05*0,175*2*0,1		0,037		
		1.25: 1,05*0,175*0,1		0,018		
		1.04: 1,1*0,15*0,1		0,017		
		1.22: 1,1*0,15*0,1		0,017		
		1.23: 1,1*0,15*0,1		0,017		
		1.07: 1,5*0,175*0,1		0,026		
		1.08: 1,5*0,175*0,1		0,026		
		1.09: 1,5*0,175*0,1		0,026		
		1.11: 1,5*0,175*0,1		0,026		
		1.12: 1,5*0,175*0,1		0,026		
		1.13: 1,5*0,175*0,1		0,026		
		1.06: 2,1*0,15*0,1		0,032		
		1.05: 1,2*0,15*0,1		0,018		
		1.17: 0,975*0,175*0,1		0,017		
		1.19: 0,975*0,15*0,1		0,015		
		1.03: 0,575*0,15*0,1		0,009		
		1.14: 0,575*0,15*2*0,1		0,017		
		1.15: 0,575*0,15*0,1		0,009		
		1.18: 0,375*0,15*0,1		0,006		
90		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou.	m2	0,84	65,00	54,50
		Otlučení keramické dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 2150 mm Hloubka obkladu: 390 mm Tloušťka obkladu: ≤ 10 mm				
		1.06:		0,839		
91		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru.	m3	0,084	1 232,00	103,30
		Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdíva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 2150 mm Hloubka desky: 390 mm				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Tloušťka desky: ≤ 100 mm				
		1.06:		0,084		
92		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou, včetně plastových dekorativních profilů. Otlučení keramické dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 1100-1275 mm Hloubka obkladu: 350 mm Tloušťka obkladu: ≤ 10 mm	m2	0,42	65,00	27,02
		1.04:		0,416		
93		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru. Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 1100-1275 mm Hloubka desky: 350 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm	m3	0,042	1 232,00	51,21
		1.04:		0,042		
94		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepeným spárovaným keramickým obkladem. Otlučení keramického obkladu, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 575 mm Hloubka obkladu: 470 mm Tloušťka obkladu: ≤ 10 mm	m2	1,08	65,00	70,27
		1.03:		0,27		
		1.14:		0,54		
		1.15:		0,27		
95		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru. Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 575 mm Hloubka desky: 470 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm	m3	0,108	1 232,00	133,18
		1.03:		0,03		
		1.14:		0,05		
		1.15:		0,03		
96		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou teracovou dlažbou. Otlučení teracové dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 1050 mm Hloubka obkladu: 400 mm Tloušťka obkladu: ≤ 30 mm	m2	0,42	65,00	27,30
		1.19:		0,420		
97		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru.	m3	0,042	1 232,00	51,74

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 1050 mm Hloubka desky: 400 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm 1.19:		0,042		
98		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou teracovou dlažbou. Otlučení teracové dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 1050 mm Hloubka obkladu: 200 mm Tloušťka obkladu: ≤ 30 mm 1.17:	m2	0,21	65,00	13,65
99		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru. Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 1050 mm Hloubka desky: 200 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm 1.17:	m3	0,021	1 232,00	25,87
100		Obklad vnitřního parapetu okenního otvoru kontaktně lepenou spárovanou teracovou dlažbou. Otlučení teracové dlažby, likvidace bouraných hmot, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka obkladu: 375 mm Hloubka obkladu: 175 mm Tloušťka obkladu: ≤ 30 mm 1.18:	m2	0,07	65,00	4,27
101		Nosná konstrukce z prostého monolitického betonu pod obkladem vnitřního parapetu okenního otvoru. Dělení, vybourání, roztřídění, likvidace bouraných hmot, vysátí povrchu a spár zdiva průmyslovým vysavačem, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka desky: 375 mm Hloubka desky: 400 mm Tloušťka desky: ≤ 100 mm 1.18:	m3	0,015	1 232,00	18,48
102		Ocelové deskové otopné těleso s bočním nebo spodním připojením, s uzavíracími armaturami a termostatickou hlavíci. Odpojení systému nebo jeho vypuštění, demontáž otopného tělesa, uložení a ochrana před poškozením nebo znečištěním, manipulace, přesuny, zpětná montáž tělesa, přetěsnění spojů včetně dodávky materiálu, spuštění, vyvážení a zaregulování systému, topná zkouška. 1.20: 1.24: 1.25: 1.04: 1.22:	kus	16,00	214,00	3 424,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.23:		1,00		
		1.07:		1,00		
		1.08:		1,00		
		1.09:		1,00		
		1.11:		1,00		
		1.12:		1,00		
		1.13:		1,00		
		1.06:		1,00		
		1.19:		1,00		
		1.14:		1,00		
103		Koncové prvky silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, které mohou být v kolizi s navrženými stavebními úpravami. Odpojení napájení koncových prvků, demontáž, uskladnění a ochrana prvků před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, zapojení a zprovoznění, soubor nových upevňovacích prvků, zajištění platné revize silnoproudé elektroinstalace, případně měřicího protokolu slaboproudých rozvodů, bez výhrad, na náklady zhotovitele. Jedná se zejména o zásuvky silnoproudé elektroinstalace 240 V, zásuvky a krabice s datovými rozvody nebo STA, ad.	kus	22,00	10,00	220,00
		1.24:		1,00		
		1.25:		2,00		
		1.04:		1,00		
		1.22:		3,00		
		1.23:		1,00		
		1.07:		2,00		
		1.08:		2,00		
		1.09:		2,00		
		1.11:		2,00		
		1.12:		2,00		
		1.13:		2,00		
		1.06:		1,00		
		1.19:		1,00		
104		Povrchové rozvody a rozvody v lištách silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, které mohou být v kolizi s navrženými stavebními úpravami. Odpojení napájení rozvodů, demontáž rozvodů a instalačních lišt, provizorní uchycení rozvodů a ochrana prvků před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, zapojení a zprovoznění, soubor nových upevňovacích prvků, zajištění platné revize silnoproudé elektroinstalace, případně měřicího protokolu slaboproudých rozvodů, bez výhrad, na náklady zhotovitele. Jedná se zejména o dodatečné povrchové rozvody silnoproudé elektroinstalace 240 V, datové rozvody nebo STA, ad.	soubor	8,00	150,00	1 200,00
		1.22:		1,00		
		1.23:		1,00		
		1.07:		1,00		
		1.08:		1,00		
		1.09:		1,00		
		1.06:		1,00		
		1.05:		1,00		
		1.17:		1,00		
105		Sanitární keramika, vodovodní baterie a sanitární doplňky, které mohou být v kolizi s navrženými stavebními úpravami.	kus	5,00	121,00	605,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Přerušení přívodu vody k zařizovacím předmětům a jejich napojení na kanalizaci, demontáž vodovodních baterií a sanitárních doplňků, uskladnění a ochrana prvků před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, instalace a zprovoznění, soubor nových těsnících, upevňovacích a připojovacích prvků, zkouška těsnosti.				
		1.03: Klozet, splachovací nádržka		1,00		
		1.14: Vodovodní baterie; sprcha		2,00		
		1.15: Klozet, splachovací nádržka		1,00		
		1.18: Kombi klozet		1,00		
106		Nástěnná koupelňová skříňka s integrovaným umyvadlem a vodovodní baterií, která může být v kolizi s navrženými stavebními úpravami. Přerušení přívodu vody k zařizovacím předmětům a napojení na kanalizaci, demontáž nábytku, zařizovacích předmětů a sanitárních doplňků, uskladnění a ochrana prvků před poškozením a zněčištěním, zpětná montáž, instalace a zprovoznění, soubor nových těsnících, upevňovacích a připojovacích prvků, zkouška těsnosti.	kus	1,00	200,00	200,00
		1.19:		1,00		
Celkem za		7 Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot				89 212,61
Díl:	8	Lešení				
107		Vnitřní pomocné prostorové lešení - pronájem, doprava, zřízení, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž. Je navrženo použití pomocného prostorového lešení pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou výšky do 2 m, zatížení do 150 kg/m², po celou dobu výstavby.	m2	256,97	20,00	5 139,40
		1.01:		4,89		
		1.02:		5,52		
		1.03:		2,14		
		1.04:		9,42		
		1.05:		14,44		
		1.06:		11,28		
		1.07:		16,80		
		1.08:		16,68		
		1.09:		16,80		
		1.10:		15,00		
		1.11:		17,00		
		1.12:		17,00		
		1.13:		15,50		
		1.14:		6,00		
		1.15:		1,50		
		1.16:		11,00		
		1.17:		3,50		
		1.18:		1,20		
		1.19:		5,60		
		1.20:		8,00		
		1.22:		10,00		
		1.23:		9,70		
		1.24:		23,50		
		1.25:		14,50		
108		Venkovní lehké řadové stěnové lešení, včetně zábradlí a ochranné sítě - pronájem, doprava, zřízení, manipulace, provoz v souladu s BOZP, demontáž.	m2	518,59	20,00	10 371,84

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Je navrženo použití lehkého řadového stěnového lešení, včetně zábradlí a ochranné sítě pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou výšky do 6 m, šířka podlahy ≤ 900 mm, zatížení do 200 kg/m², po celou dobu výstavby.				
		Pohled SV: (47,22+91,68)*1,2		166,68		
		Pohled SZ: (76,29*1,2)		91,55		
		Pohled JZ: (137,47+79,5)*1,2		260,36		
Celkem za		8 Lešení				15 511,24
Díl:	9	Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební sutí, recyklace, uložení				
109		Vnitřní a venkovní, horizontální a vertikální, ruční nebo s pomocí mechanizace, přesuny bouraných stavebních hmot, stavebních prvků a sutí, přeprava, recyklace, případně uložení. Součástí položky pro přesuny bouraných hmot jsou veškeré náklady spojené s jejich ruční nebo mechanizovanou nakládkou, a to uvnitř i vně budovy, dále náklady na horizontální ruční nebo mechanizovaný přesun bouraných hmot v úrovni jednotlivých podlaží, vertikální přesun z úrovně jednotlivých podlaží a střechy do úrovně 1.PP, dále náklady na pronájem kontejnerů s plachtou, náklady na přepravu bouraných hmot do místa recyklace nebo skládky, náklady za recyklaci, případně náklady za uložení odpadu na skládce. Součástí položky je materiálová separace bouraných hmot, prvků a stavební sutí. Po stávajících zpevněných plochách v areálu ústavu bude zhotoviteli umožněn pohyb stavební techniky s celkovou hmotností nepřesahující 3,5 t.	t	25,662	500,00	12 830,79
Celkem za		9 Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební sutí, recyklace, uložení				12 830,79
Díl:	10	Přesuny stavebních hmot a prvků				
110		Doprava stavebních hmot a prvků na staveniště, vnitřní a venkovní, horizontální a vertikální přesuny na staveništi, ručně nebo s pomocí mechanizace, manipulace. Součástí položky pro přesuny stavebních hmot a prvků jsou veškeré náklady spojené s jejich ruční nebo mechanizovanou nakládkou v místě pořízení, náklady na dopravu na staveniště, ruční nebo mechanizovanou vykládkou na staveništi, náklady na horizontální ruční nebo mechanizovaný přesun stavebních hmot a prvků z úrovně 1.PP do jednotlivých podlaží a na střechu, náklady na přesuny v úrovni jednotlivých podlaží, manipulace. Součástí položky je pronájem vozidel, vysokozdvížeňového vozíku, autojeřábu, vysokozdvížeňové plošiny, domíchávacího betonu, čerpadla betonu a ostatní potenciálně související techniky a mechanizace. Po stávajících zpevněných plochách v areálu ústavu bude zhotoviteli umožněn pohyb stavební techniky s celkovou hmotností nepřesahující 3,5 t.	t	30,845	100,00	3 084,47
Celkem za		10 Přesuny stavebních hmot a prvků				3 084,47
Díl:	11	Truhlářské konstrukce				
111	V1	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 1300 mm Hloubka desky: 240 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP.	kus	4,00	987,00	3 948,00
112	V2	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV.	kus	2,00	1 254,00	2 508,00

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Šířka desky: 1300 mm Hloubka desky: 270 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:		2,00		
113	V3	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 1550 mm Hloubka desky: 320 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	6,00	1 546,00	9 276,00
114	V4	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 2150 mm Hloubka desky: 390 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	1,00	2 985,00	2 985,00
115	V5	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 1250 mm Hloubka desky: 220 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	1,00	987,00	987,00
116	V6	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 1100 mm Hloubka desky: 340 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	1,00	1 232,00	1 232,00
117	V7	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 630 mm Hloubka desky: 540 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	2,00	1 032,00	2 064,00
118	V8	Vnitřní hladká plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Šířka desky: 430 mm Hloubka desky: 370 mm Tloušťka desky: 30 mm 1.NP:	kus	1,00	598,00	598,00
Celkem za 11. Truhlářské konstrukce						23 598,00
Díl:	12	Klempířské prvky				
119	R1	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru.	kus	4,00	1 232,00	4 928,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1200 mm 1.NP:		4,00		
120	R2	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1250 mm 1.NP:	kus	3,00	1 326,00	3 978,00
121	R3	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1650 mm 1.NP:	kus	6,00	1 986,50	11 918,99
122	R4	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 2250 mm 1.NP:	kus	1,00	2 154,26	2 154,26
123	R5	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1350 mm 1.NP:	kus	1,00	1 365,00	1 365,00
124	R6	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1150 mm 1.NP:	kus	2,00	1 125,18	2 250,36
125	R7	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 750 mm 1.NP:	kus	4,00	899,32	3 597,28
126	R8	Jednodílné atypické oplechování venkovního parapetu okenního otvoru. Dodávka + montáž. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 550 mm 1.NP:	kus	1,00	745,00	745,00
	Celkem za	12 Klempířské prvky				30 936,89
Díl:	13	Povlahové podlahové krytiny				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
127		Plnoplošné lepený syntetický zátěžový koberec na pryžové platformě. Zaměření skutečných rozměrů stavebních konstrukcí, dodávka koberce, rozměrová a tvarová úprava koberce, plnoplošné lepení. Je navržen zátěžový smyčkový koberec v metráži, strukturou, výškou vlasu a barvou totožný nebo příbuzný se stávajícím kobercem. Třída zátěže ≥ 31. Materiál polyamid nebo polypropylen, případně kombinace obou; celoplošná pryžová platforma. Součástí položky bude dodávka a aplikace lepidla a zajištění všech souvisejících činností, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	1,48	487,00	721,73
		1.05: $((1,2*0,55)+(1,6*0,3))*1,3$		1,48		
Celkem za		13 Povlakové podlahové krytiny				721,73
Díl:	14	Podlahy ze syntetických hmot				
128		Penetrace pro kontaktní můstek pod samo-nivelační, případně stěrkovou vyrovnávací hmotu. Zbroušený povrch teracové dlažby bude v celé ploše samo-nivelační, případně stěrkové vyrovnávací hmoty penetrován jedno-komponentním penetračním nátěrem na bázi polyuretanu, ze systému výrobce samo-nivelační a stěrkové vyrovnávací hmoty.	m2	1,48	20,00	29,64
		1.05: $((1,2*0,55)+(1,6*0,3))*1,3$		1,48		
129		Kontaktní můstek pod samo-nivelační, případně stěrkovou vyrovnávací hmotu. Penetrován povrch teracové dlažby bude v celé ploše samo-nivelační, případně stěrkové vyrovnávací hmoty povrchově upraven dvou-komponentním kontaktním můstkem na bázi polyuretanu a jemnozrnného křemičitého vsypu, ze systému výrobce samo-nivelační a stěrkové vyrovnávací hmoty.	m2	1,48	62,00	91,88
		1.05: $((1,2*0,55)+(1,6*0,3))*1,3$		1,48		
130		Samo-nivelační, případně stěrková vyrovnávací hmota. Je navržena jedno-komponentní systémová samo-nivelační a současně stěrková brousitelná hmota určená k vyrovnání povrchu teracové dlažby pod povlakovou podlahovou krytinu ve formě plnoplošně lepeného zátěžového koberce. Součástí položky je aplikace hmoty a celoplošné broušení povrchu. Pevnost v tlaku (třída C30): ≥ 30 MPa Přidržitost k podkladu (třída B1,0): $\geq 1,0$ Mpa Požadavek na interval tloušťky dokončené vrstvy vyrovnávací hmoty: 0,5 až 10 mm Předpokládaná průměrná tloušťka souvislé vrstvy samo-nivelační hmoty: 3 mm	m2	1,48	154,00	228,23
		1.05: $((1,2*0,55)+(1,6*0,3))*1,3$		1,48		
Celkem za		14 Podlahy ze syntetických hmot				349,75
Díl:	15	Keramické obklady				
131		Vnitřní keramický obklad stěn, ostění a rovných nebo šikmých parapetů stavebních otvorů; dodávka materiálu.	m2	17,89	598,00	10 699,69

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vnitřní stěny, ostění a rovné nebo šikmé parapety stavebních otvorů v místnostech s navrženým keramickým obkladem budou obloženy kontaktně lepeným spárovaným keramickým obkladem. Technické parametry navrženého keramického obkladu budou v souladu s EN 14 411: 2012, případně EN 14 411 ed.2: 2013. Je navržen hladký glazovaný keramický obklad s matným nebo lesklým povrchem, určený pro vnitřní použití v sanitárních prostorách, odolný běžným chemikáliím používaným při úklidu a dezinfekci. Zadání keramického obkladu je obecné, v rozměrovém intervalu a minimální požadované tloušťce. Požadované keramické obklady budou jednobarevné nebo vícebarevné se strukturou, bez grafických prvků, listel a jiných speciálních požadavků nebo prvků. Po předložení a odsouhlasení výrobce keramických obkladů, splňujícího požadované parametry, připraví zhotovitel ve spolupráci se zpracovatelem PD grafický návrh keramických obkladů ve variantním řešení. Při výběru konkrétního keramického obkladu je objednatel oprávněn vybírat kombinaci až ze tří druhů různých formátů a tří různých dekorů keramického obkladu pro každou místnost. Keramický obklad bude z hlediska výrobních parametrů a kvality odpovídat I. Jakosti. Formát, dekor a barva keramických obkladů budou odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD a TDI, na základě fyzického vzorníku zajištěného zhotovitelem. Technické parametry: Interval formátu: 100x100 mm až 600x300 mm Tloušťka: minimálně 6,0 mm Povrch: matný, případně lesklý Lomové zatížení: tloušťka obkladu $\geq 7,5$ mm = ≥ 600 N tloušťka obkladu $< 7,5$ mm = ≥ 200 N Pevnost v ohybu: tloušťka obkladu $\geq 7,5$ mm = ≥ 15 N/mm² tloušťka obkladu $< 7,5$ mm = ≥ 12 N/mm² Přidržitost k podkladu s cementovými lepidly typu C1: $\geq 0,5$ N/mm²				
		1.04: $((4,23 \cdot 1,6) - (1,275 \cdot 0,75) + (0,36 \cdot 0,75^2) + (0,12 \cdot 0,75^2) + (0,35 \cdot 1,1875) + (0,12 \cdot 1,1)) \cdot 1,1$ 7,79				
		1.05: $((0,425 \cdot 0,15^2) + (0,2 \cdot 0,15^2)) \cdot 1,1$ 0,21				
		1.19: $((2,35 \cdot 1,7) - (1,05 \cdot 0,4) - (0,8 \cdot 0,6) + (0,47 \cdot 0,4^2) + (0,47 \cdot 1,05)) \cdot 1,1$ 4,36				
		1.03: $(0,9 \cdot 1,5) \cdot 1,1$ 1,49				
		1.14: $((2,225 \cdot 1,8) - (0,575 \cdot 0,3^2) + (0,47 \cdot 0,3^4) - (1,8 \cdot 0,6) + (0,47 \cdot 0,575^2)) \cdot 1,1$ 4,05				
132		Vnitřní keramický obklad stěn, ostění a rovných nebo šikmých parapetů stavebních otvorů; rozměrová a tvarová úprava materiálu, dodávka a aplikace stavební chemie, montáž.	m2	16,27	342,00	5 562,93

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podklad pod keramický obklad bude tvořen jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou. Lepení keramického obkladu bude prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na bázi cementu, pro vnitřní použití. Spárování keramického obkladu bude provedeno vodotěsnou nano-strukturální spárovací hmotou světle šedé nebo bílé barvy, na bázi cementu. Šířka spáry bude maximálně 3 mm. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava keramických obkladů, včetně zřízení vrtaných otvorů. Všechny použité tmely a spárovací hmoty nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, součást systému. Sanitární silikonový tmel: Jednosložkový silikon určený ke tmelení spár stavebních prvků a konstrukcí v místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Jedná se o vnitřní vodorovné a svislé kouty, případně spáry ve styku keramického obkladu se stavebními konstrukcemi. Technická specifikace: Schopnost pohybu: 20 % Pevnost v tahu (ISO 8339): 0,6 N/mm² Těsnicí provazec: Pěnový výplňový, těsnicí a separační provazec na bázi PE s uzavřenou buněčnou strukturou určený k výplni tmelené spáry u keramických obkladů. Technická specifikace: Průměr: 6 mm Stláčitelnost: 65 %				
		1.04: ((4,23*1,6)-				
		(1,275*0,75)+(0,36*0,75*2)+(0,12*0,75*2)+(0,35*1,1875)+(0,12*1,1))		7,08		
		1.05: ((0,425*0,15*2)+(0,2*0,15*2))		0,19		
		1.19: ((2,35*1,7)-(1,05*0,4)-(0,8*0,6)+(0,47*0,4*2)+(0,47*1,05))		3,96		
		1.03: (0,9*1,5)		1,35		
		1.14: ((2,225*1,8)-(0,575*0,3*2)+(0,47*0,3*4)-				
		(1,8*0,6)+(0,47*0,575*2))		3,68		
133		Ukončovací profil pro vnitřní keramické obklady; dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava a montáž. Systémový ukončovací profil s integrovaným vymezořovačem spáry pro vodorovné a svislé vnější rohy keramických obkladů a jejich ukončení ve styku s omítkou, včetně všech tvarovek. Výška profilu: minimálně 8,0 mm Tloušťka připojovaného keramického obkladu: minimálně 6,0 mm Materiál: tvrdé PVC, UV stabilizované Barva: bílá, případně v barvě příbuzné keramickému obkladu	m	20,05	132,00	2 647,14
		1.04: (2,49+1,275+0,461+(0,75*2)+(0,36*2)+(0,12*2))*1,1		7,35		
		1.05: ((0,425*2)+(0,2*2))*1,1		1,38		
		1.19: (2,35+(0,4*2)+(0,47*2))*1,1		4,50		
		1.03: (0,9)*1,1		0,99		
		1.14: (2,225+(0,3*4)+(0,47*4))*1,1		5,84		
	Celkem za	15 Keramické obklady				18 909,76
Díl:	16	Malby				

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134		Lokální opravy vnitřní dvouvrstvé štukové omítky stropů, stěn, ostění a rovného nebo klenutého nadpraží stavebních otvorů a nik v rozsahu do 5 % celkové plochy omítek. Jedná se zejména o zapravení původních kotevních otvorů upevňovacího mobilního vybavení, informačních cedulí, povrchových rozvodů elektrotechniky, svítidel, konzol; zapravení spár větracích mřížek a dalších prvků PSV; výplň a zapravení nekonstrukčních trhlin v povrchové úpravě zdiva. Původní povrchová úprava smíšeného nebo cihelného zdiva, zbavená souvrství vnitřních nátěrů, očištěná průmyslovým vysavačem, bude lokálně obnovena vnitřní vápeno-cementovou štukovou omítkou, aplikovanou na očištěný a penetrovaný povrch. Zrnitost štukové vrstvy bude 0,7 mm. Všechny použité omítkové směsi a stavební chemie budou průmyslově balené, pro ruční použití. Předpokládaná průměrná tloušťka štukové vrstvy: ≤ 3 mm	m2	42,91	162,00	6 952,18
		1.01:				
		1.02:				
		1.03: $(2,14 + (0,9 \cdot 1,15 - 0,575 \cdot 0,575 + 0,47 \cdot 0,575 \cdot 3) + (5,7 \cdot 1,15 - 0,725 \cdot 0,52 + 0,4 \cdot 0,52 + 0,4 \cdot 0,725)) \cdot 1,05$		10,85		
		1.04: $((4,225 \cdot 2,25) + (4,225 \cdot 1,05 - 1,1 \cdot 0,45 + 0,47 \cdot 0,45 \cdot 2 + 0,47 \cdot 1,275 \cdot 1,5) + (8,725 \cdot 1,05 - 0,9 \cdot 0,42)) \cdot 1,05$		24,73		
		1.05: $((1,6 \cdot 9,025) + (1,6 \cdot 2,575 - 1,2 \cdot 1,25 + 0,425 \cdot 2,1 \cdot 2 + 0,145 \cdot 0,85 \cdot 2 + 0,57 \cdot 1,2) + (9,025 \cdot 2,575 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 4 + 0,25 \cdot 2 \cdot 2 + 0,25 \cdot 1,45)) \cdot 1,05$		63,36		
		1.06: $(11,28 + (3,325 \cdot 2,675 - 2,1 \cdot 1,45 + 1,625 + 1,175 + 0,32 \cdot 5) + (7,2 \cdot 2,675 - 0,9 \cdot 2,02 + 2,25 \cdot 1,175 + 0,4 \cdot 4,94)) \cdot 1,05$		45,77		
		1.07: $(16,8 + (3,45 \cdot 2,6 - 1,95 \cdot 1,35 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (14,7 \cdot 2,6 - 2,525 \cdot 1,35 \cdot 2 - 2,45 \cdot 1,35 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2)) \cdot 1,05$		49,09		
		1.08: $(16,68 + (3,425 \cdot 2,6 - 1,925 \cdot 1,35 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (14,675 \cdot 2,6 - 2,5 \cdot 1,35 - 5,75 \cdot 1,35 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,02 + 0,2 \cdot 4,94)) \cdot 1,05$		47,35		
		1.09: $(14,55 + (3,45 \cdot 2,6 - 1,95 \cdot 1,35 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (10,95 \cdot 2,6 - 6,85 \cdot 1,35 - 0,9 \cdot 2,02 - 0,7 \cdot 2,02 + 0,2 \cdot 4,74)) \cdot 1,05$		38,83		
		1.10:				
		1.11: $((3,475 \cdot 4,925) + (3,475 \cdot 2,6 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (13,325 \cdot 2,6 - 0,9 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		61,04		
		1.12: $((3,4 \cdot 4,925) + (3,4 \cdot 2,6 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (13,25 \cdot 2,6 - 0,9 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		60,24		
		1.13: $((3,2 \cdot 4,925 - 0,4 \cdot 0,15) + (3,35 \cdot 2,6 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (12,9 \cdot 2,6 - 0,9 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		58,05		
		1.14: $(6,37 + (2,225 \cdot 0,85 - 0,575 \cdot 0,275 \cdot 2 + 0,47 \cdot 0,275 \cdot 4 + 0,47 \cdot 0,575 \cdot 2) + (10,025 \cdot 2,65 - 0,7 \cdot 2,02 - 0,8 \cdot 2,02 - 1,55 \cdot 1,8 - 1,375 \cdot 1,8)) \cdot 1,05$		28,64		
		1.15: $((0,9 \cdot 1,4) + (0,9 \cdot 1,325 + 0,47 \cdot 0,575 \cdot 3) + (3,7 \cdot 2,675 - 0,7 \cdot 2,02 - 1,4 \cdot 1,35 \cdot 2)) \cdot 1,05$		8,37		
		1.16:				
		1.17: $((1,475 \cdot 2,2) + (2,2 \cdot 2,375 - 0,975 \cdot 0,625 + 0,27 \cdot 0,625 \cdot 2 + 0,27 \cdot 0,975) + (5,15 \cdot 2,375 - 0,8 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		20,03		
		1.18: $(1,42 + (1,125 \cdot 2,55 - 0,375 \cdot 0,575 + 0,295 \cdot 0,575 \cdot 2 + 0,295 \cdot 0,375) + (3,775 \cdot 2,55 - 0,8 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		13,16		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.19: $((2,35 \cdot 2,25) + (2,35 \cdot 0,85 - 0,975 \cdot 0,25 + 0,47 \cdot 0,25 \cdot 2 + 0,47 \cdot 0,975) + (6,85 \cdot 2,55 - 0,8 \cdot 2,02 - 1,45 \cdot 1,7 - 2,25 \cdot 1,7)) \cdot 1,05$		18,16		
		1.20: $((8,27 \cdot 1,5) + (2,725 \cdot 2,975 - 1,25 \cdot 1,6 + 0,3 \cdot 2,575 \cdot 2 + 0,17 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,45 + 0,17 \cdot 1,25) + (9,975 \cdot 2,975 - 1,1 - 1,325 \cdot 2,975 + 0,5 \cdot 2 \cdot 2 + 0,5 \cdot 1)) \cdot 1,05$		55,07		
		1.21:				
		1.22: $((3,9 \cdot 2,575 \cdot 1,5) + (3,9 \cdot 2,475 - 1,175 \cdot 1,55 + 0,325 \cdot 2,475 \cdot 2 + 0,195 \cdot 1,55 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,425 \cdot 1,5 + 0,185 \cdot 1,175) + (9,05 \cdot 2,475 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,65 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,65 + 0,9)) \cdot 1,05$		51,35		
		1.23: $((3,75 \cdot 2,575) + (3,75 \cdot 3 - 1,175 \cdot 1,55 + 0,325 \cdot 2,475 \cdot 2 + 0,195 \cdot 1,55 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,425 \cdot 1,5 + 0,185 \cdot 1,175) + (8,9 \cdot 3 \cdot 0,9 \cdot 2,02 - 1 \cdot 2,02 + 0,6 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,6 \cdot 0,9 + 0,825 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,625 \cdot 1)) \cdot 1,05$		53,69		
		1.24: $((4,925 \cdot 4,775) + (4,925 \cdot 3,05 - 1,25 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,315 \cdot 2,575 \cdot 4 + 0,17 \cdot 1,6 \cdot 4 + 0,3 \cdot 1,45 \cdot 2 + 0,17 \cdot 1,25 \cdot 2) + (14,475 \cdot 3,05 - 1 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,15 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,15 \cdot 1)) \cdot 1,05$		85,08		
		1.25: $((3,125 \cdot 4,775) + (3,125 \cdot 3,075 - 1,25 \cdot 1,6 + 0,315 \cdot 2,575 \cdot 2 + 0,17 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,45 + 0,17 \cdot 1,25) + (12,675 \cdot 3,075 - 1 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		65,42		
		Mezisoučet:		858,29		
		Výpočet: $858,29 \cdot 3953125 \cdot 0,05$		42,91		
135		Otěrú-vzdorný nástřik vnitřních omítek a sádkokartonových konstrukcí - penetrace. Je navržen penetrační prostředek pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení rozdílné savosti, izolování prostupování skvrn z podkladních nátěrů a omezení výkvětů solí z minerálních podkladů. Aplikace bude prováděna technologií airless stříkáním. Technické parametry: Objemová hmotnost (g/cm3): v intervalu 0,98 – 1,05 Přidržnost na šluku (MPa): $\geq 0,6$ Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (m): 0,01 Obsah netěkavých látek (%): 6 – 7 Zpracování penetrační hmoty bude prováděno v souladu s technologickým postupem výrobce. Součástí položky jsou aplikační a ochranné pomůcky, včetně pásy, PE fólie, ad. Složení povrchové úpravy: 1) Základní ředěný nátěr	m2	858,29	32,00	27 465,41
		1.01:				
		1.02:				
		1.03: $(2,14 + (0,9 \cdot 1,15 - 0,575 \cdot 0,575 + 0,47 \cdot 0,575 \cdot 3) + (5,7 \cdot 1,15 - 0,725 \cdot 0,52 + 0,4 \cdot 0,52 + 0,4 \cdot 0,725)) \cdot 1,05$		10,85		
		1.04: $((4,225 \cdot 2,25) + (4,225 \cdot 1,05 - 1,1 \cdot 0,45 + 0,47 \cdot 0,45 \cdot 2 + 0,47 \cdot 1,275 \cdot 1,5) + (8,725 \cdot 1,05 - 0,9 \cdot 0,42)) \cdot 1,05$		24,73		
		1.05: $((1,6 \cdot 9,025) + (1,6 \cdot 2,575 - 1,2 \cdot 1,25 + 0,425 \cdot 2,1 \cdot 2 + 0,145 \cdot 0,85 \cdot 2 + 0,57 \cdot 1,2) + (9,025 \cdot 2,575 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 4 + 0,25 \cdot 2 \cdot 2 + 0,25 \cdot 1,45)) \cdot 1,05$		63,36		
		1.06: $(11,28 + (3,325 \cdot 2,675 - 2,1 \cdot 1,45 + 1,625 \cdot 1,175 + 0,32 \cdot 5) + (7,2 \cdot 2,675 - 0,9 \cdot 2,02 + 2,25 \cdot 1,175 + 0,4 \cdot 4,94)) \cdot 1,05$		45,77		
		1.07: $(16,8 + (3,45 \cdot 2,6 - 1,95 \cdot 1,35 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (14,7 \cdot 2,6 - 2,525 \cdot 1,35 \cdot 2 - 2,45 \cdot 1,35 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2)) \cdot 1,05$		49,09		
		1.08: $(16,68 + (3,425 \cdot 2,6 - 1,925 \cdot 1,35 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (14,675 \cdot 2,6 - 2,5 \cdot 1,35 - 5,75 \cdot 1,35 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,02 + 0,2 \cdot 4,94)) \cdot 1,05$		47,35		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.09: $(14,55+(3,45*2,6-1,95*1,35-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(10,95*2,6-6,85*1,35-0,9*2,02-0,7*2,02+0,2*4,74))*1,05$		38,83		
		1.10:				
		1.11: $((3,475*4,925)+(3,475*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,325*2,6-0,9*2,02))*1,05$		61,04		
		1.12: $((3,4*4,925)+(3,4*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(13,25*2,6-0,9*2,02))*1,05$		60,24		
		1.13: $((3,2*4,925-0,4*0,15)+(3,35*2,6-1,5*1,45+0,245*4,4+0,15*0,85*2)+(12,9*2,6-0,9*2,02))*1,05$		58,05		
		1.14: $(6,37+(2,225*0,85-0,575*0,275*2+0,47*0,275*4+0,47*0,575*2)+(10,025*2,65-0,7*2,02-0,8*2,02-1,55*1,8-1,375*1,8))*1,05$		28,64		
		1.15: $((0,9*1,4)+(0,9*1,325+0,47*0,575*3)+(3,7*2,675-0,7*2,02-1,4*1,35*2))*1,05$		8,37		
		1.16:				
		1.17: $((1,475*2,2)+(2,2*2,375-0,975*0,625+0,27*0,625*2+0,27*0,975)+(5,15*2,375-0,8*2,02))*1,05$		20,03		
		1.18: $(1,42+(1,125*2,55-0,375*0,575+0,295*0,575*2+0,295*0,375)+(3,775*2,55-0,8*2,02))*1,05$		13,16		
		1.19: $((2,35*2,25)+(2,35*0,85-0,975*0,25+0,47*0,25*2+0,47*0,975)+(6,85*2,55-0,8*2,02-1,45*1,7-2,25*1,7))*1,05$		18,16		
		1.20: $((8,27*1,5)+(2,725*2,975-1,25*1,6+0,3*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(9,975*2,975*1,1-1,325*2,975+0,5*2*2+0,5*1))*1,05$		55,07		
		1.21:				
		1.22: $((3,9*2,575*1,5)+(3,9*2,475-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)+(9,05*2,475-0,9*2,02*2+0,65*2,02*2+0,65+0,9))*1,05$		51,35		
		1.23: $((3,75*2,575)+(3,75*3-1,175*1,55+0,325*2,475*2+0,195*1,55*2+0,3*1,425*1,5+0,185*1,175)+(8,9*3-0,9*2,02-1*2,02+0,6*2,02*2+0,6*0,9+0,625*2,02*2+0,625*1))*1,05$		53,69		
		1.24: $((4,925*4,775)+(4,925*3,05-1,25*1,6*2+0,315*2,575*4+0,17*1,6*4+0,3*1,45*2+0,17*1,25*2)+(14,475*3,05-1*2,02*2+0,15*2,02*2+0,15*1))*1,05$		85,08		
		1.25: $((3,125*4,775)+(3,125*3,075-1,25*1,6+0,315*2,575*2+0,17*1,6*2+0,3*1,45+0,17*1,25)+(12,675*3,075-1*2,02))*1,05$		65,42		
136		Otěru-vzdorný nástřik vnitřních omítek a sádkartonových konstrukcí - souvrství vrchní povrchové úpravy. Více-vrstvý otěru-vzdorný vnitřní nástřik s vysokou bělostí a výbornou kryvosťou, na vodorovné a svislé plochy, propustný pro vodní páry. Aplikace bude prováděna technologií airless stříkáním. Základní barva: bílá, rozsahu do 50 % celkové plochy Barevně zvýrazněné a provozně exponované svislé plochy: tónovaná báze, v rozsahu do 50 % celkové plochy Technické parametry: Bělost (% BaSO ₄): ≥ 92 Objemová hmotnost (kg/l): ≥ 1,52 Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 0 Přidržitost na betonu (MPa): ≥ 0,59 Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (m): 0,02 Obsah těkavých látek (%): ≤ 46	m ²	858,29	72,00	61 797,16

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zpracování nástřikové hmoty bude prováděno v souladu s technologickým postupem výrobce. Součástí položky jsou aplikační a ochranné pomůcky, včetně pásky, PE fólie, ad.				
		Složení povrchové úpravy:				
		2) Reděný mezi-nástřik				
		3) Nereděný vrchní nástřik				
		1.01:				
		1.02:				
		1.03: $(2,14 + (0,9 \cdot 1,15 - 0,575 \cdot 0,575 + 0,47 \cdot 0,575 \cdot 3) + (5,7 \cdot 1,15 - 0,725 \cdot 0,52 + 0,4 \cdot 0,52 + 0,4 \cdot 0,725)) \cdot 1,05$		10,85		
		1.04: $((4,225 \cdot 2,25) + (4,225 \cdot 1,05 - 1,1 \cdot 0,45 + 0,47 \cdot 0,45 \cdot 2 + 0,47 \cdot 1,275 \cdot 1,5) + (8,725 \cdot 1,05 - 0,9 \cdot 0,42)) \cdot 1,05$		24,73		
		1.05: $((1,6 \cdot 9,025) + (1,6 \cdot 2,575 - 1,2 \cdot 1,25 + 0,425 \cdot 2,1 \cdot 2 + 0,145 \cdot 0,85 \cdot 2 + 0,57 \cdot 1,2) + (9,025 \cdot 2,575 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 4 + 0,25 \cdot 2 \cdot 2 + 0,25 \cdot 1,45)) \cdot 1,05$		63,36		
		1.06: $(11,28 + (3,325 \cdot 2,675 - 2,1 \cdot 1,45 + 1,625 + 1,175 + 0,32 \cdot 5) + (7,2 \cdot 2,675 - 0,9 \cdot 2,02 + 2,25 \cdot 1,175 + 0,4 \cdot 4,94)) \cdot 1,05$		45,77		
		1.07: $(16,8 + (3,45 \cdot 2,6 - 1,95 \cdot 1,35 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (14,7 \cdot 2,6 - 2,525 \cdot 1,35 \cdot 2 - 2,45 \cdot 1,35 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2)) \cdot 1,05$		49,09		
		1.08: $(16,68 + (3,425 \cdot 2,6 - 1,925 \cdot 1,35 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (14,675 \cdot 2,6 - 2,5 \cdot 1,35 - 5,75 \cdot 1,35 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,02 + 0,2 \cdot 4,94)) \cdot 1,05$		47,35		
		1.09: $(14,55 + (3,45 \cdot 2,6 - 1,95 \cdot 1,35 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (10,95 \cdot 2,6 - 6,85 \cdot 1,35 - 0,9 \cdot 2,02 - 0,7 \cdot 2,02 + 0,2 \cdot 4,74)) \cdot 1,05$		38,83		
		1.10:				
		1.11: $((3,475 \cdot 4,925) + (3,475 \cdot 2,6 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (13,325 \cdot 2,6 - 0,9 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		61,04		
		1.12: $((3,4 \cdot 4,925) + (3,4 \cdot 2,6 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (13,25 \cdot 2,6 - 0,9 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		60,24		
		1.13: $((3,2 \cdot 4,925 - 0,4 \cdot 0,15) + (3,35 \cdot 2,6 - 1,5 \cdot 1,45 + 0,245 \cdot 4,4 + 0,15 \cdot 0,85 \cdot 2) + (12,9 \cdot 2,6 - 0,9 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		58,05		
		1.14: $(6,37 + (2,225 \cdot 0,85 - 0,575 \cdot 0,275 \cdot 2 + 0,47 \cdot 0,275 \cdot 4 + 0,47 \cdot 0,575 \cdot 2) + (10,025 \cdot 2,65 - 0,7 \cdot 2,02 - 0,8 \cdot 2,02 - 1,55 \cdot 1,8 - 1,375 \cdot 1,8)) \cdot 1,05$		28,64		
		1.15: $((0,9 \cdot 1,4) + (0,9 \cdot 1,325 + 0,47 \cdot 0,575 \cdot 3) + (3,7 \cdot 2,675 - 0,7 \cdot 2,02 - 1,4 \cdot 1,35 \cdot 2)) \cdot 1,05$		8,37		
		1.16:				
		1.17: $((1,475 \cdot 2,2) + (2,2 \cdot 2,375 - 0,975 \cdot 0,625 + 0,27 \cdot 0,625 \cdot 2 + 0,27 \cdot 0,975) + (5,15 \cdot 2,375 - 0,8 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		20,03		
		1.18: $(1,42 + (1,125 \cdot 2,55 - 0,375 \cdot 0,575 + 0,295 \cdot 0,575 \cdot 2 + 0,295 \cdot 0,375) + (3,775 \cdot 2,55 - 0,8 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		13,16		
		1.19: $((2,35 \cdot 2,25) + (2,35 \cdot 0,85 - 0,975 \cdot 0,25 + 0,47 \cdot 0,25 \cdot 2 + 0,47 \cdot 0,975) + (6,85 \cdot 2,55 - 0,8 \cdot 2,02 - 1,45 \cdot 1,7 - 2,25 \cdot 1,7)) \cdot 1,05$		18,16		
		1.20: $((8,27 \cdot 1,5) + (2,725 \cdot 2,975 - 1,25 \cdot 1,6 + 0,3 \cdot 2,575 \cdot 2 + 0,17 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,45 + 0,17 \cdot 1,25) + (9,975 \cdot 2,975 \cdot 1,1 - 1,325 \cdot 2,975 + 0,5 \cdot 2 \cdot 2 + 0,5 \cdot 1)) \cdot 1,05$		55,07		
		1.21:				
		1.22: $((3,9 \cdot 2,575 \cdot 1,5) + (3,9 \cdot 2,475 - 1,175 \cdot 1,55 + 0,325 \cdot 2,475 \cdot 2 + 0,195 \cdot 1,55 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,425 \cdot 1,5 + 0,185 \cdot 1,175) + (9,05 \cdot 2,475 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,65 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,65 + 0,9)) \cdot 1,05$		51,35		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO02 – Samostatný objekt pro bydlení
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.23: $((3,75 \cdot 2,575) + (3,75 \cdot 3 - 1,175 \cdot 1,55 + 0,325 \cdot 2,475 \cdot 2 + 0,195 \cdot 1,55 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,425 \cdot 1,5 + 0,185 \cdot 1,175) + (8,9 \cdot 3 - 0,9 \cdot 2,02 - 1 \cdot 2,02 + 0,6 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,6 \cdot 0,9 + 0,625 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,625 \cdot 1)) \cdot 1,05$		53,69		
		1.24: $((4,925 \cdot 4,775) + (4,925 \cdot 3,05 - 1,25 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,315 \cdot 2,575 \cdot 4 + 0,17 \cdot 1,6 \cdot 4 + 0,3 \cdot 1,45 \cdot 2 + 0,17 \cdot 1,25 \cdot 2) + (14,475 \cdot 3,05 - 1 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,15 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,15 \cdot 1)) \cdot 1,05$		85,08		
		1.25: $((3,125 \cdot 4,775) + (3,125 \cdot 3,075 - 1,25 \cdot 1,6 + 0,315 \cdot 2,575 \cdot 2 + 0,17 \cdot 1,6 \cdot 2 + 0,3 \cdot 1,45 + 0,17 \cdot 1,25) + (12,675 \cdot 3,075 - 1 \cdot 2,02)) \cdot 1,05$		65,42		
	Celkem za	16 Malby				96 214,75

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Přípravné práce	881 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zemní práce	77 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Schodiště	1 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot	212 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební sutí, recyklace, uložení	406 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Přesuny stavebních hmot a prvků	184 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zámečnické konstrukce		28 296,00	0,00	0,00	0,00
8 Zpevněné plochy		1 094 610,04	0,00	0,00	0,00
9 Zahradnické a parkové úpravy; oplocení		440 522,55	0,00	0,00	0,00
10 Zdravotně technické instalace; dešťová kanalizace		27 456,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 764 437,69	1 590 884,59	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Přípravné práce				
1		Ochrana stávajících venkovních zpevněných ploch před poškozením nebo trvalým zněčištěním při provádění stavebních úprav - zřízení. Před zahájením stavebních prací budou stávající venkovní zpevněné plochy exponované pohybem stavební mechanizace, přítomností lešení, přesuny stavebních hmot a pohybem pracovníků plošně ochráněny proti mechanickému poškození, případně trvalému zněčištění vrstvou z desek OSB3 4 P+D tloušťky 30 mm uložených na separační vrstvě geotextilie z anorganických vláken plošné hmotnosti $\geq 500 \text{ g/m}^2$. Součástí položky je dodávka materiálu, rozměrová a tvarová úprava, montáž. Součástí položky je průběžná údržba povrchu ochranné vrstvy.	m2	927,41	750,00	695 553,75
		Stávající venkovní zpevněné plochy:				
		Příjezdová komunikace: (50,91*5,5)		280,01		
		Severozápadní část nádvoří: (33,1*10)		331,00		
		Jihozápadní část nádvoří: (31,64*10)		316,40		
2		Ochrana stávajících venkovních zpevněných ploch před poškozením nebo trvalým zněčištěním při provádění stavebních úprav - odstranění. Po ukončení stavebních úprav bude soustava ochranných prvků odstraněna včetně spojovacího materiálu. Součástí položky je recyklace, druhotné využití odstraněných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m2	927,41	200,00	185 481,00
		Stávající venkovní zpevněné plochy:				
		Příjezdová komunikace: (50,91*5,5)		280,01		
		Severozápadní část nádvoří: (33,1*10)		331,00		
		Jihozápadní část nádvoří: (31,64*10)		316,40		
Celkem za		1 Přípravné práce				881 034,75
Díl:	2	Zemní práce				
3		Strojní nebo ruční výkop rostlého terénu nebo zhutněného násypu pro nově navrženou skladbu zpevněných ploch, s příměsí drceného kameniva. Strojní nebo ruční výkop rostlého terénu nebo zhutněného násypu pro nově navrženou skladbu zpevněných ploch, s příměsí drceného kameniva, recyklace, druhotné využití vykopaných nebo vytěžených hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí položky bude značení a zabezpečení výkopu v souladu s požadavky BOZP. Maximální hloubka výkopu: 600 mm Zatřídění rozpojitelností hornin je provedeno podle ČSN 73 3050, která svou charakteristikou lépe vystihuje problematiku provádění zemních prací ve stísněných podmínkách. Třída 1-2: 50 % objemu výkopu Třída 3-4: 50 % objemu výkopu	m3	66,06	180,00	11 890,69
	Skladba SII	Exteriér:		31,25		
	Skladba SIII	Exteriér:		34,81		
4		Plošné strojní, případně ruční stržení zhutněného násypu do hloubky 150 mm; odvoz a likvidace. Plošné strojní stržení povrchu zhutněného násypu rovinné nebo mírně svažité původní nezpevněné plochy v místě zrušeného dřevníku u objektu SO02 v areálu ústavu do hloubky 150 mm, recyklace, druhotné využití odstraněných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků.	m3	14,85	120,00	1 782,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Upravená plocha v jihovýchodní části objektu SO02: (82,5*1,2)*0,15		14,85		
5		Zásyp výkopu zeminou s obsahem kameniva frakce ≤ 16/32 mm se zhutněním, včetně pořízení materiálu. Pořízení a dodávka materiálu, zásyp výkopu, strojní zhutnění povrchu zásypu rovinné nebo mírně svažité nezpevněné plochy v místě zrušeného dřevníku u objektu SO02 v areálu ústavu v tloušťce 150 mm, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu zhutněné vrstvy násypu Edef,2: 45 Mpa Výkop po vybouraných železobetonových monolitických prvcích v místě zrušeného dřevníku u objektu SO02: (16,0*0,5*0,15)*1,1	m3	1,32	165,00	217,80
6		Konfigurace upraveného terénu venkovních nezpevněných ploch násypem zeminou s obsahem kameniva frakce ≤ 16/32 mm se zhutněním po vrstvách, včetně pořízení materiálu. Pořízení a dodávka materiálu, násyp a rozprostření, strojní zhutnění povrchu násypu rovinných nebo mírně svažitých nezpevněných ploch před objektem SO02 v areálu ústavu v tloušťce ≤ 300 mm, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu zhutněné vrstvy násypu Edef,2: 30 Mpa Maximální tloušťka násypu: 700 mm Zatrávněné plochy v severovýchodní části objektu SO02: (196,04*0,4*1,3)+(512,23*0,4*1,1)+(467,91*0,3*1,1)	m3	481,73	132,00	63 588,66
	Celkem za	2 Zemní práce		481,73		77 479,16
Díl:	3	Schodiště				
7		Doplnění konstrukce jalového stupně venkovního schodiště na terénu z vyztuženého monolitického betonu s obsahem rozptýlené výztuže z nerezové oceli v objemu minimálně 35 kg/m³. Konstrukce schodišťového stupně bude založená na stávající betonové desce schodišťového ramene, včetně dodávky a montáže obvodového dilatačního pásu na celou výšku stupně v místě kontaktu se svislými konstrukcemi. Součástí položky bude zřízení bednění tvaru konstrukce a jeho odstranění, hutnění, urovnání a hlazení povrchu, manipulace, přesuny, čerpání betonu, doprava a úhrada souvisejících poplatků, včetně pronájmu. Parametry betonu: Výroba betonové směsi bude v souladu s: ČSN EN 206-1 Třída pevností podle ČSN EN 13813: ≥ C 25/30 Základní půdorysný rozměr schodišťového stupně: 1200 x 500 mm Maximální tloušťka betonové konstrukce schodišťového stupně: 300 mm Výpočet: (1,2*0,5*0,3)*1,1	m3	0,198	5 623,00	1 113,35
	Celkem za	3 Schodiště		0,198		1 113,35
Díl:	4	Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot				
8		Přímé obrubníky ze strojně řezaného přírodního kamene, včetně průběžného lože z prostého monolitického betonu. Ruční šetrné vybourání obrubníků uložených v průběžném loži z prostého monolitického betonu C20/25, mechanické očištění obrubníků, jejich ochrana proti poškození nebo znečištění a uložení v areálu ústavu, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka obrubníku: 120 mm	m	20,17	120,00	2 420,88

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výška obrubníku: 250 mm Základní délka obrubníku: 500 mm Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pěší podél příjezdové komunikace v areálu ústavu: (5,42)*1,1		5,96		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (8,9)*1,1		9,79		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (4,02)*1,1		4,42		
9		Podkladní zhutněná vrstva drceného kameniva pod průběžným betonovým ložem pro přímé kamenné obrubníky. Vytěžení ložní vrstvy drceného kameniva frakce 0–32 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka podkladní vrstvy: 400 mm Tloušťka podkladní vrstvy: 200 mm Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pěší podél příjezdové komunikace v areálu ústavu: (5,42*0,4*0,2)*1,1	m3	1,614	564,00	910,25
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (8,9*0,4*0,2)*1,1		0,477		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (4,02*0,4*0,2)*1,1		0,783		
				0,354		
10		Obloukové obrubníky ze strojně řezaného přírodního kamene, včetně průběžného lože z prostého monolitického betonu. Ruční šetrné vybourání obrubníků uložených v průběžném loži z prostého monolitického betonu C20/25, mechanické očištění obrubníků, jejich ochrana proti poškození nebo znečištění a uložení v areálu ústavu, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka obrubníku: 120 mm Výška obrubníku: 250 mm Základní délka obrubníku: 500 mm Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (10,02)*1,1	m	15,44	321,00	4 957,52
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (4,02)*1,1		11,02		
				4,42		
11		Podkladní zhutněná vrstva drceného kameniva pod průběžným betonovým ložem pro obloukové kamenné obrubníky. Vytěžení ložní vrstvy drceného kameniva frakce 0–32 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka podkladní vrstvy: 400 mm Tloušťka podkladní vrstvy: 200 mm Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (10,02*0,4*0,2)*1,1	m3	1,236	1 232,00	1 522,16
				0,882		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (4,02*0,4*0,2)*1,1		0,354		
12		Přímé prefabrikované betonové silniční obrubníky, včetně průběžného lože z prostého monolitického betonu.. Vybourání obrubníků uložených v průběžném loži z prostého monolitického betonu, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka obrubníku: 150 mm Výška obrubníku: 250 mm Základní délka obrubníku: 1000 mm	m	1,87	154,00	287,98
		Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (1,7)*1,1		1,87		
13		Podkladní zhutněná vrstva drceného kameniva pod průběžným betonovým ložem pro přímé betonové silniční obrubníky. Vytěžení ložní vrstvy drceného kameniva frakce 0–32 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka podkladní vrstvy: 400 mm Tloušťka podkladní vrstvy: 100 mm	m3	0,075	1 236,00	92,45
		Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (1,7*0,4*0,1)*1,1		0,075		
14		Přímé prefabrikované betonové chodnikové obrubníky, včetně průběžného lože z prostého monolitického betonu. Vybourání obrubníků uložených v průběžném loži z prostého monolitického betonu, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka obrubníku: 50 mm Výška obrubníku: 250 mm Základní délka obrubníku: 500 mm	m	67,34	95,00	6 396,97
		Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (64,13)*1,05		67,34		
15		Podkladní zhutněná vrstva drceného kameniva pod průběžným betonovým ložem pro přímé betonové chodnikové obrubníky. Vytěžení ložní vrstvy drceného kameniva frakce 0–32 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Šířka podkladní vrstvy: 300 mm Tloušťka podkladní vrstvy: 100 mm	m3	2,020	659,00	1 331,24
		Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (64,13*0,3*0,1)*1,05		2,020		
16		Dlažba ze strojně řezaného přírodního kamene. Ruční šetrná demontáž dlažby kladené nasucho do ložní vrstvy drceného kameniva frakce D ≤ 8 mm, mechanické očištění dlažby, její ochrana proti poškození nebo znečištění a uložení v areálu ústavu, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Dlažební desky – kvádr; formát: 300x200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 % Dlažební desky – kvádr; formát: 200x200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 %	m2	143,67	500,00	71 835,94

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		tloušťka dlažební desky: 100 mm Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pěší podél příjezdové komunikace v areálu ústavu: $(5,49) \cdot 1,1$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): $(105,5) \cdot 1,05$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): $(8,6) \cdot 1,1$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: $((3,6 \cdot 1,2) + (2,8 \cdot 1,2)) \cdot 1,1$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: $(2,2 \cdot 1,15) \cdot 1,1$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výťahovou částí v objektu SO01: $((3,9 \cdot 1,25) + (2,925 \cdot 0,25)) \cdot 1,1$		6,04 110,78 9,46 8,45 2,78 6,17		
17		Ložní vrstva krytu pro dlažbu ze strojně řezaného přírodního kamene. Vytěžení ložní vrstvy drceného kameniva frakce $D \leq 8$ mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. tloušťka ložní vrstvy: 50 mm Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pěší podél příjezdové komunikace v areálu ústavu: $(5,49 \cdot 0,05) \cdot 1,1$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): $(105,5 \cdot 0,05) \cdot 1,05$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): $(8,6 \cdot 0,05) \cdot 1,1$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: $((3,6 \cdot 1,2 \cdot 0,05) + (2,8 \cdot 1,2 \cdot 0,05)) \cdot 1,1$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: $(2,2 \cdot 1,15 \cdot 0,05) \cdot 1,1$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výťahovou částí v objektu SO01: $((3,9 \cdot 1,25 \cdot 0,05) + (2,925 \cdot 0,25 \cdot 0,05)) \cdot 1,1$	m3	7,184	1 265,00	9 087,25
18		Podkladní vrstva, případně horní podkladní vrstva krytu pro dlažbu ze strojně řezaného přírodního kamene. Vytěžení nestmelené podkladní vrstvy, případně horní podkladní vrstvy z přírodního mechanicky zpevněného drceného kameniva frakce 0–32 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. tloušťka podkladní vrstvy: 200 mm Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pěší podél příjezdové komunikace v areálu ústavu: $(5,49 \cdot 0,2) \cdot 1,1$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): $(105,5 \cdot 0,2) \cdot 1,05$ Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): $(8,6 \cdot 0,2) \cdot 1,1$	m3	28,734	1 232,00	35 400,75

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: ((3,6*1,2*0,2)+(2,8*1,2*0,2))*1,1		1,690		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: (2,2*1,15*0,2)*1,1		0,557		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výtahovou částí v objektu SO01: ((3,9*1,25*0,2)+(2,925*0,25*0,2))*1,1		1,233		
19		Spodní podkladní vrstva krytu pro dlažbu ze strojně řezaného přírodního kamene. Vytěžení nestmelené spodní podkladní vrstvy z mechanicky zpevněné štěrkodrti ŠDA frakce 0–63 mm, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka spodní podkladní vrstvy: 200 mm	m3	5,988	1 326,00	7 939,52
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (11,4*0,2)*1,1		2,508		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: ((3,6*1,2*0,2)+(2,8*1,2*0,2))*1,1		1,690		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: (2,2*1,15*0,2)*1,1		0,557		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výtahovou částí v objektu SO01: ((3,9*1,25*0,2)+(2,925*0,25*0,2))*1,1		1,233		
20		Ochranná vrstva krytu pro dlažbu ze strojně řezaného přírodního kamene. Vytěžení nestmelené ochranné vrstvy z mechanicky zpevněného štěrkopisku ŠPA frakce 0–8 mm, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka ochranné vrstvy: 100 mm	m3	3,782	1 254,00	4 743,24
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pěší podél příjezdové komunikace v areálu ústavu: (7,17*0,1)*1,1		0,789		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (11,4*0,1)*1,1		1,254		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: ((3,6*1,2*0,1)+(2,8*1,2*0,1))*1,1		0,845		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: (2,2*1,15*0,1)*1,1		0,278		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výtahovou částí v objektu SO01: ((3,9*1,25*0,1)+(2,925*0,25*0,1))*1,1		0,617		
21		Dlažba prefabrikovaná betonová. Demontáž dlažby kladené nasucho do ložní vrstvy drceného kameniva frakce D ≤ 8 mm, rozřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Formát dlažby: 300x300 mm Tloušťka dlažby: ≤ 35 mm	m2	37,33	132,00	4 928,09
		Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (33,94)*1,1		37,33		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22		Ložní vrstva krytu pro prefabrikovanou betonovou dlažbu. Vytěžení ložní vrstvy drceného kameniva frakce D ≤ 8 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka ložní vrstvy: 50 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (33,94*0,05)*1,1	m3	1,867	1 326,26	2 475,73
23		Podkladní vrstva krytu pro prefabrikovanou betonovou dlažbu. Vytěžení nestmelené podkladní vrstvy z přírodního mechanicky zpevněného drceného kameniva, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka podkladní vrstvy: 200 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (33,94*0,2)*1,1	m3	7,467	1 452,26	10 843,73
24		Ochranná vrstva krytu pro prefabrikovanou betonovou dlažbu. Vytěžení nestmelené ochranné vrstvy z mechanicky zpevněného šterkopísku ŠPA frakce 0–8 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka ochranné vrstvy: 100 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (33,94*0,1)*1,1	m3	3,733	1 236,26	4 615,45
25		Dlažba prefabrikovaná betonová zámková, nepravidelného tvaru. Demontáž dlažby kladené nasucho do ložní vrstvy drceného kameniva frakce D ≤ 8 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Základní formát dlažby: 200x100 mm Tloušťka dlažby: ≤ 60 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (8,43)*1,1	m2	9,27	162,00	1 502,23
26		Ložní vrstva krytu pro prefabrikovanou betonovou zámkovou dlažbu. Vytěžení ložní vrstvy drceného kameniva frakce D ≤ 8 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka ložní vrstvy: 50 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (8,43*0,05)*1,1	m3	0,464	1 542,26	715,07
27		Podkladní vrstva krytu pro prefabrikovanou betonovou zámkovou dlažbu. Vytěžení nestmelené podkladní vrstvy z přírodního mechanicky zpevněného drceného kameniva, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka podkladní vrstvy: 200 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěší před objektem SO02: (8,43*0,2)*1,1	m3	1,855	1 231,03	2 283,07
28		Ochranná vrstva krytu pro prefabrikovanou betonovou zámkovou dlažbu.	m3	0,927	1 214,08	1 125,82

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vytěžení nestmelené ochranné vrstvy z mechanicky zpevněného štěrkopísku ŠPA frakce 0–8 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka ochranné vrstvy: 100 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěši před objektem SO02: (8,43*0,1)*1,1		0,927		
29		Betonový monolitický okapový chodník. Strojní dělení, případně pneumatické rozrušení betonové desky na transportovatelné díly, separace a roztřídění bouraných hmot, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka betonové desky: ≤ 150 mm Část stávajícího okapového chodníku v jihovýchodní části objektu SO02: (12,65*0,5*0,1)*1,1	m3	0,696	2 111,00	1 468,73
30		Železobetonová monolitická deska, středně vyztužená. Strojní dělení, případně pneumatické rozrušení betonové desky na transportovatelné díly, separace a roztřídění bouraných hmot, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka betonové desky: ≤ 300 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěši před objektem SO02: (4,69*0,3)*1,1 Železobetonové monolitické prvky v místě zrušeného dřevníku u objektu SO02: (16,0*0,5*0,3)*1,1	m3	4,19	2 130,00	8 919,80
31		Podkladní vrstva krytu pro železobetonovou monolitickou desku. Vytěžení nestmelené podkladní vrstvy z přírodního mechanicky zpevněného drčeného kameniva, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka podkladní vrstvy: 200 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěši před objektem SO02: (4,69*0,2)*1,1 Část stávajícího okapového chodníku v jihovýchodní části objektu SO02: (12,65*0,5*0,2)*1,1	m3	2,423	1 456,29	3 529,03
32		Ochranná vrstva krytu pro železobetonovou monolitickou desku. Vytěžení nestmelené ochranné vrstvy z mechanicky zpevněného štěrkopísku ŠPA frakce 0–8 mm, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Tloušťka ochranné vrstvy: 100 mm Část stávající zpevněné komunikace pro pěši před objektem SO02: (4,69*0,1)*1,1	m3	0,516	321,00	165,60
33		Dešťový svod napojený na litinový lapač střešních splavenin; demontáž, úprava, doplnění a zpětná montáž. V souvislosti s výměnou lapače střešních splavenin v konstrukci zpevněné plochy je navržena demontáž stávajícího dešťového svodu z hladkého pozinkovaného plechu povrchově upraveného opakovaným syntetickým nátěrem, vynucená rozměrová a tvarová úprava svodu a zpětná montáž, včetně těsnění spojů. Součástí položky bude dodávka nových upevňovacích prvků, spojovacího a těsnícího materiálu. Průměr dešťového svodu: ≤ 125 mm Objekt SO02 – SV pohled: 3,6	m	3,60	121,00	435,60
34		Litinový lapač střešních splavenin.	kus	1,00	321,00	321,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V souvislosti s realizací nových zpevněných ploch před objektem SO02 je navržena demontáž stávajícího litinového lapače sítěšních splavenin, včetně příslušenství, provizorně napojeného na nově zřízenou dešťovou kanalizaci z plastového systému KG. Součástí položky je roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Připojovací průměr lapače sítěšních splavenin: ≤ 125 mm Objekt SO02 - SV pohled: 1		1,00		
35		Venkovní podzemní vedení dešťové kanalizace. V souvislosti se zřízením nové revizní šachty dešťové kanalizace bude zrušena část stávajících ležatých a svislých podzemních plastových rozvodů dešťové kanalizace ze systému KG, včetně příslušenství. Součástí instalačních úprav bude otočení stávající odbočky 45°/160 mm o 180°. Součástí položky je roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Průměr kanalizačního potrubí: DN 160 mm; PP SN12 Objekt SO03: 2,0	m	2,00	356,00	712,00
36		Více-dílný liniový odvodňovací žlab v konstrukci zpevněné plochy; demontáž, očištění a uložení pro zpětnou montáž. V souvislosti se zásahem do konstrukce zpevněných ploch pro pohyb vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 t je navržena šetrná demontáž a vybourání více-dílné soustavy odvodňovacího liniového žlabu, včetně vybourání a likvidace průběžného betonového lože, roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Součástí položky je odpojení žlabu od ležaté dešťové kanalizace a její dočasné utěsnění zátkou. Konstrukce žlabu bude očištěna a uložena pro zpětnou montáž. Šířka liniového žlabu: 150 mm Výška liniového žlabu: ≤ 250 mm Délka liniového žlabu: 2500 mm Objekt SO03:	kus	1,00	1 548,00	1 548,00
37		Pletivové oplocení pozemku v areálu ústavu. Demontáž části pletivového oplocení pozemku v areálu ústavu, včetně demontáže a vybourání kovových sloupků a vzpěr, včetně likvidace betonových monolitických patek. Součástí položky je roztřídění, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Výška oplocení: ≤ 2000 mm Osová vzdálenost sloupků: ≤ 3000 mm Předpokládaný rozměr betonové monolitické patky: ≤ 400x400x600 mm Objekt SO03:	m	42,00	295,00	12 390,00
38		Souvislý křovinový porost. Vyřezání a likvidace souvislého křovinového porostu, který je v kolizi s průběhem nově navržených zpevněných ploch před objektem SO02. Součástí položky je výkop a likvidace kořenového systému, včetně zásypu a zhutnění výkopů, roztřídění, recyklace, druhotné využití odstraněných křovin a vytěžených hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Výška křovinového porostu: ≤ 2000 mm Průměr kmene jednotlivých křovin: ≤ 30 mm Objekt SO03:	m2	12,50	432,00	5 400,00
				12,50		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39		Nakládka, odvoz a likvidace stavební suti. Nakládka, odvoz a likvidace stavební suti u objektu SO02 v areálu ústavu, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Objekt SO03:	m3	2,20	1 200,00	2 640,00
Celkem za		4 Bourání konstrukcí; druhotné využití nebo likvidace bouraných hmot				212 945,10
Díl:	5	Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební suti, recyklace, uložení				
40		Venkovní horizontální a vertikální, ruční nebo s pomocí mechanizace, přesuny bouraných stavebních hmot, stavebních prvků a suti, přeprava, recyklace, případně uložení. Součástí položky pro přesuny bouraných hmot jsou veškeré náklady spojené s jejich ruční nebo mechanizovanou nakládkou vně budovy, dále náklady na horizontální a vertikální ruční nebo mechanizovaný přesun bouraných hmot, dále náklady na pronájem kontejnerů s plachtou, náklady na přepravu bouraných hmot do místa recyklace nebo skládky, náklady za recyklaci, případně náklady za uložení odpadu na skládce. Součástí položky je materiálová separace bouraných hmot, prvků a stavební suti. Po stávajících zpevněných plochách v areálu ústavu bude zhotoviteli umožněn pohyb stavební techniky s celkovou hmotností nepřesahující 3,5 t.	t	1 252,20	325,00	406 965,67
Celkem za		5 Přesuny bouraných hmot, prvků a stavební suti, recyklace, uložení				406 965,67
Díl:	6	Přesuny stavebních hmot a prvků				
41		Doprava stavebních hmot a prvků na staveniště, venkovní horizontální a vertikální přesuny na staveništi, ručně nebo s pomocí mechanizace, manipulace. Součástí položky pro přesuny stavebních hmot a prvků jsou veškeré náklady spojené s jejich ruční nebo mechanizovanou nakládkou v místě pořízení, náklady na dopravu na staveniště, ruční nebo mechanizovanou vykládku na staveništi, náklady na horizontální ruční nebo mechanizovaný přesun stavebních hmot a prvků na staveništi, manipulace. Součástí položky je pronájem vozidel, vysokozdvizného vozíku, autojeřábu, vysokozdvizné plošiny, domíchávače betonu, čerpadla betonu a ostatní potenciálně související techniky a mechanizace. Po stávajících zpevněných plochách v areálu ústavu bude zhotoviteli umožněn pohyb stavební techniky s celkovou hmotností nepřesahující 3,5 t.	t	1 849,00	100,00	184 899,66
Celkem za		6 Přesuny stavebních hmot a prvků				184 899,66
Díl:	7	Zámečnické konstrukce				
42	H2	Dvoudílná systémová venkovní čistící zóna s odvodněním. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Půdorysný rozměr: 600 x 400 mm Exteriér:	kus	2,00	4 569,00	9 138,00
43	H8	Přímá soustava liniových polymer-betonových odvodňovacích prvků napojených na dešťovou kanalizaci. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace.	m	10,50	1 236,00	12 978,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry prvků odvodňovací soustavy: Zátěžová třída: C 250 dle ČSN EN 1433 Světla šířka žlabu a vpusti: ≥ 100 mm Vnější stavební šířka žlabu a vpusti: ≥ 130 mm Vnější stavební výška žlabu: ≥ 230 mm Vnější stavební výška vpusti: ≥ 565 mm Základní délka žlabu: 1000 mm; 10 ks Délka vpusti: 500 mm; 1 ks Krycí můstkový rošt: Materiál: tvárná litina Základní délka roštu: 500 mm; 21 ks Šířka mezery mezi můstky: ≤ 12 mm Průřez vtoku: ≥ 493 cm ² /m Aretační prvky pro rošty: minimálně 2 ks / 1 m Doplňky: galvanicky zinkovaný hák pro zvedání krycích roštů 				
		Exteriér:		10,50		
44	H9	1x kolmá a 1x zalomená soustava liniových polymer-betonových odvodňovacích prvků napojených na dešťovou kanalizaci. Podrobná specifikace - Výpis prvků PSV. Dodávka + instalace. Parametry prvků odvodňovací soustavy: Zátěžová třída: C 250 dle ČSN EN 1433 Světla šířka žlabu a vpusti: ≥ 100 mm Vnější stavební šířka žlabu a vpusti: ≥ 130 mm Vnější stavební výška žlabu: ≥ 230 mm Vnější stavební výška vpusti: ≥ 565 mm Základní délka žlabu: 1000 mm; 3 ks Základní délka žlabu s bočním před-tvarováním pro rohové spoje: 500 mm; 4 ks Délka vpusti: 500 mm; 1 ks Krycí můstkový rošt: Materiál: tvárná litina Základní délka roštu: 500 mm; 11 ks Šířka mezery mezi můstky: ≤ 12 mm Průřez vtoku: ≥ 493 cm ² /m Aretační prvky pro rošty: minimálně 2 ks / 1 m Doplňky: galvanicky zinkovaný hák pro zvedání krycích roštů 	m	5,00	1 236,00	6 180,00
		Exteriér:		5,00		
Celkem za		7 Zámečnické konstrukce				28 296,00
Díl:	8	Zpevněné plochy				
45	Skladba SI	Montáž stávající dlažby ze strojně řezaného přírodního kamene, včetně doplnění prvků v rozsahu do 10 % výměry. Návrh řešení, geodetické vytyčení tvaru dlážděných ploch, doplnění prvků v rozsahu do 10 % výměry, rozměrová a tvarová úprava na staveništi strojním řezáním ve vodní lázni, montáž, spárování, čištění. Součástí položky bude manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Dlažební desky – kvádr; formát: 300 x 200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 % Dlažební desky – kvádr; formát: 200 x 200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 % Tloušťka dlažební desky: 100 mm	m2	151,40	987,00	149 428,01

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (105,5)*1,05*1,1		121,85		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (8,6)*1,1*1,1		10,41		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: ((3,6*1,2)+(2,8*1,2))*1,1*1,1		9,29		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: (2,2*1,15)*1,1*1,1		3,06		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výtahovou částí v objektu SO01: ((3,9*1,25)+(2,925*0,25))*1,1*1,1		6,78		
46		Dlažba ze strojně řezaného přírodního kamene; dodávka a montáž. Návrh řešení, geodetické vytyčení dlážděných ploch, zajištění vzorků, výroba a povrchová úprava dlažebních prvků, rozměrová a tvarová úprava dlažby strojním řezáním ve vodní lázni, pokládka, spárování, čištění. Součástí položky bude manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Dlažební desky – kvádr; formát: 300 x 200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 % Dlažební desky – kvádr; formát: 200 x 200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 % Tloušťka dlažební desky: 60 mm	m2	89,95	2 541,00	228 555,33
	Skladba SII	Exteriér:		89,95		
47		Dlažba ze strojně řezaného přírodního kamene; dodávka a montáž. Návrh řešení, geodetické vytyčení dlážděných ploch, zajištění vzorků, výroba a povrchová úprava dlažebních prvků, rozměrová a tvarová úprava dlažby strojním řezáním ve vodní lázni, pokládka, spárování, čištění. Součástí položky bude manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Dlažební desky – kvádr; formát: 300 x 200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 % Dlažební desky – kvádr; formát: 200 x 200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 % Tloušťka dlažební desky: 80 mm	m2	56,84	3 111,00	176 819,91
	Skladba SIII	Exteriér:		56,84		
48		Betonová vysoce-pevnostní prefabrikovaná dlažba s omezenou nasákavostí, uložená ve šterkovém loži; dodávka a montáž. Návrh řešení, geodetické vytyčení dlážděných ploch, zajištění vzorků, výroba a povrchová úprava dlažebních prvků, rozměrová a tvarová úprava dlažby strojním řezáním ve vodní lázni, pokládka, spárování, čištění. Součástí položky bude manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků.	m2	6,96	298,00	2 073,34

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry: Materiál: vibro-lisovaný beton B 35; dvouvrstvá technologie; sražená horní hrana po obvodu Základní čtvercový formát: 500 x 500 mm; tloušťka 50 mm Odpad z povrchu betonu po 100 zmrazovacích cyklech: max. 1000 g/m ² Barva: přírodní šedá Povrch: hladký Část stávajícího okapového chodníku v jihovýchodní části objektu SO02: (12,65*0,5)*1,1		6,96		
49	Skladba SI	Montáž stávajících přímých obrubníků ze strojně řezaného přírodního kamene, včetně doplnění prvků v rozsahu do 10 % výměry. Návrh řešení, geodetické vytyčení tvaru dlážděných ploch, doplnění prvků v rozsahu do 10 % výměry, rozměrová a tvarová úprava na staveništi strojním řezáním ve vodní lázni, montáž, spárování, čištění. Součástí položky bude dodávka a zpracování nekonstrukčního betonu třídy C20/25 určeného ke zřízení průběžného lože pro uložení obrubníků, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka obrubníku pro skladbu „SI“ – 120 mm Výška obrubníku – 250 mm Základní délka obrubníku – 500 mm	m	15,63	254,00	3 970,83
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (8,9)*1,1*1,1		10,77		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (4,02)*1,1*1,1		4,86		
50		Přímé obrubníky ze strojně řezaného přírodního kamene; dodávka a montáž. Návrh řešení, geodetické vytyčení tvaru dlážděných ploch, zajištění vzorků, výroba a povrchová úprava obrubníků, rozměrová a tvarová úprava na staveništi strojním řezáním ve vodní lázni, montáž, spárování, čištění. Součástí položky bude dodávka a zpracování nekonstrukčního betonu třídy C20/25 určeného ke zřízení průběžného lože pro uložení obrubníků, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka obrubníku pro skladbu „SII“ a „SIII“ – 70 mm Výška obrubníku – 250 mm Základní délka obrubníku – 500 mm	m	117,81	562,00	66 209,22
	Skladba SII,SIII	Exteriér:		117,81		
51		Betonový prefabrikovaný obrubník s omezenou nasákavostí; dodávka a montáž. Návrh řešení, geodetické vytyčení tvaru dlážděných ploch, zajištění vzorků, výroba a povrchová úprava obrubníků, rozměrová a tvarová úprava na staveništi strojním řezáním ve vodní lázni, montáž, spárování, čištění. Součástí položky bude dodávka a zpracování nekonstrukčního betonu třídy C20/25 určeného ke zřízení průběžného lože pro uložení obrubníků, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků.	m	13,92	215,00	2 991,73

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry: Materiál: vibro-lisovaný beton B 35; dvouvrstvá technologie; pero-drážka; sražená vnější hrana Základní formát: 1000 x 250 mm Poloviční formát: 500 x 250 mm Tloušťka: 80 mm Odpad z povrchu betonu po 100 zmrazovacích cyklech: max. 1000 g/m ² Barva: přírodní šedá Část stávajícího okapového chodníku v jihovýchodní části objektu SO02: (12,65)*1,1		13,92		
52		Obloukové obrubníky ze strojně řezaného přírodního kamene; dodávka a montáž. Návrh řešení, geodetické vytyčení tvaru dlážděných ploch, zajištění vzorků, výroba a povrchová úprava obrubníků, rozměrová a tvarová úprava na staveništi strojním řezáním ve vodní lázni, montáž, spárování, čištění. Součástí položky bude dodávka a zpracování nekonstrukčního betonu třídy C20/25 určeného ke zřízení průběžného lože pro uložení obrubníků, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka obrubníku pro skladbu „SII“ a „SIII“ – 70 mm Výška obrubníku – 250 mm Základní délka obrubníku – 500 mm	m	28,16	1 326,00	37 340,16
	Skladba SII,SIII	Exteriér:		28,16		
53	Skladba SI	Montáž stávajících obloukových obrubníků ze strojně řezaného přírodního kamene, včetně doplnění prvků v rozsahu do 10 % výměry. Návrh řešení, geodetické vytyčení tvaru dlážděných ploch, doplnění prvků v rozsahu do 10 % výměry, rozměrová a tvarová úprava na staveništi strojním řezáním ve vodní lázni, montáž, spárování, čištění. Součástí položky bude dodávka a zpracování nekonstrukčního betonu třídy C20/25 určeného ke zřízení průběžného lože pro uložení obrubníků, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Tloušťka obrubníku pro skladbu „SI“ – 120 mm Výška obrubníku – 250 mm Základní délka obrubníku – 500 mm	m	16,99	399,00	6 778,37
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (10,02)*1,1*1,1		12,12		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (4,02)*1,1*1,1		4,86		
54	Skladba SI	Podkladní zhutněná vrstva drceného kamene pod průběžným betonovým ložem pro přímé kamenné obrubníky; dodávka materiálu a zpracování. Nestmelená podkladní vrstva z přírodního mechanicky zpevněného drceného kamene MZK. Frakce 0 – 32 mm Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, hutnění, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků.	m ²	5,68	256,00	1 455,31

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 100 Mpa Šířka podkladní vrstvy: 400 mm Tloušťka podkladní vrstvy: 200 mm				
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (8,9*0,4)*1,1		3,92		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěši před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (4,02*0,4)*1,1		1,77		
55	Skladba SI	Podkladní zhuštěná vrstva drceného kameniva pod průběžným betonovým ložem pro obloukové kamenné obrubníky; dodávka materiálu a zpracování. Nestmelená podkladní vrstva z přírodního mechanicky zpevněného drceného kameniva MZK. Frakce 0 – 32 mm Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, hutnění, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 100 Mpa Šířka podkladní vrstvy: 400 mm Tloušťka podkladní vrstvy: 200 mm	m2	6,18	265,00	1 637,06
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (10,02*0,4)*1,1		4,41		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěši před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (4,02*0,4)*1,1		1,77		
56	Skladba SI Skladba SIII	Ložní vrstva krytu pro dlažbu ze strojně řezaného přírodního kamene nebo betonovou dlažbu; dodávka materiálu a zpracování. Jakostní hrubé drcené kamenivo v souladu s ČSN EN 13242+A1 Frakce D ≤ 8 mm Zrnitost GA75 Obsah jemných částic f9 Dovolená odchylka od tloušťky ložní vrstvy bude ± 10 mm Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Minimální tloušťka ložní vrstvy 50 mm	m2	291,37	195,00	56 818,00
		Exteriér:		89,95		
		Exteriér:		56,84		
		Část stávajícího okapového chodníku v jihovýchodní části objektu SO02: (12,65*0,5)*1,1		6,96		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): (105,5)*1,05		110,78		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěši před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (8,6)*1,1		9,46		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: $((3,6*1,2)+(2,8*1,2))*1,1$		8,45		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: $(2,2*1,15)*1,1$		2,78		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výtahovou částí v objektu SO01: $((3,9*1,25)+(2,925*0,25))*1,1$		6,17		
57	Skladba SI	Horní podkladní vrstva pod ložní vrstvu dlážděného krytu zpevněné plochy; dodávka materiálu a zpracování.	m2	137,63	232,00	31 930,83
		Nestmelená podkladní vrstva z přírodního mechanicky zpevněného drceného kameniva MZK. Frakce 0 – 32 mm Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, hutnění, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 100 Mpa Tloušťka zhuťné vrstvy – 200 mm				
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): $(105,5)*1,05$		110,78		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěši před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): $(8,6)*1,1$		9,46		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: $((3,6*1,2)+(2,8*1,2))*1,1$		8,45		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: $(2,2*1,15)*1,1$		2,78		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výtahovou částí v objektu SO01: $((3,9*1,25)+(2,925*0,25))*1,1$		6,17		
58		Horní podkladní vrstva pod ložní vrstvu dlážděného krytu zpevněné plochy; dodávka materiálu a zpracování.	m2	65,67	165,00	10 835,55
		Nestmelená podkladní vrstva z přírodního mechanicky zpevněného drceného kameniva MZK. Frakce 0 – 32 mm Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, hutnění, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 80 Mpa Tloušťka zhuťné vrstvy – 100 mm				
	Skladba SIII	Exteriér:		65,67		
59		Podkladní vrstva pod ložní vrstvu dlážděného krytu zpevněné plochy; dodávka materiálu a zpracování.	m2	115,86	265,00	30 702,24
		Nestmelená podkladní vrstva z přírodního mechanicky zpevněného drceného kameniva MZK. Frakce 0 – 32 mm				

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, hutnění, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 70 Mpa Tloušťka zhuťné vrstvy – 200 mm				
	Skladba SII	Exteriér:		108,90		
		Část stávajícího okapového chodníku v jihovýchodní části objektu SO02: (12,65*0,5)*1,1		6,96		
60	Skladba SI	Spodní podkladní vrstva ve skladbě zpevněné plochy; dodávka materiálu a zpracování. Nestmelená podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDA Frakce 0 – 63 mm Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, hutnění, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 80 Mpa Tloušťka zhuťné vrstvy – 200 mm	m2	29,94	236,26	7 073,12
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěši před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): (11,4)*1,1		12,54		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: ((3,6*1,2)+(2,8*1,2))*1,1		8,45		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: (2,2*1,15)*1,1		2,78		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výtahovou částí v objektu SO01: ((3,9*1,25)+(2,925*0,25))*1,1		6,17		
61		Spodní podkladní vrstva ve skladbě zpevněné plochy; dodávka materiálu a zpracování. Nestmelená podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDA Frakce 0 – 63 mm Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, hutnění, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 60 Mpa Tloušťka zhuťné vrstvy – 200 mm	m2	65,67	248,00	16 286,16
	Skladba SIII	Exteriér:		65,67		
62	Skladba SI	Ochranná vrstva ve skladbě zpevněné plochy; dodávka materiálu a zpracování. Nestmelená ochranná vrstva ze štěrkopísku ŠPA Frakce 0 – 8 mm Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, hutnění, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 60 Mpa Tloušťka zhuťné vrstvy – 100 mm	m2	29,94	150,00	4 490,68

Položkový rozpočet

Akce :	ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): $(11,4)*1,1$		12,54		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: $((3,6*1,2)+(2,8*1,2))*1,1$		8,45		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: $(2,2*1,15)*1,1$		2,78		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výtahovou částí v objektu SO01: $((3,9*1,25)+(2,925*0,25))*1,1$		6,17		
63	Skladba SII Skladba SIII	Ochranná vrstva ve skladbě zpevněné plochy; dodávka materiálu a zpracování. Nestmelečná ochranná vrstva ze šterkopísku ŠPA Frakce 0 – 8 mm Součástí položky bude dodávka materiálu, rozprostření, urovnání povrchu, hutnění, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 45 Mpa Tloušťka ztuhlé vrstvy – 100 mm	m2	174,57	145,26	25 358,04
		Exteriér:		108,90		
		Exteriér:		65,67		
64	Skladba SI	Spodní podkladní vrstva; strojní ztuhnutí povrchu na požadovanou únosnost. Součástí položky bude urovnání povrchu spodní podkladní vrstvy, zajištění techniky, plošné ztuhnutí povrchu, manipulace s technikou, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 80 Mpa	m2	110,78	132,00	14 622,30
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vjezdu do areálu ústavu (obloukový tvar komunikace): $(105,5)*1,05$		110,78		
65	Skladba SI	Plán zemního tělesa; strojní ztuhnutí dna výkopu nebo pláně na požadovanou únosnost. Součástí položky bude urovnání povrchu dna výkopu nebo pláně, zajištění techniky, plošné ztuhnutí povrchu, manipulace s technikou, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 45 Mpa	m2	29,94	106,00	3 173,41
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t navazující na nově zřízenou zpevněnou komunikaci pro pěší před objektem SO02 (obloukový tvar komunikace): $(11,4)*1,1$		12,54		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě hlavního vstupu do objektu SO01: $((3,6*1,2)+(2,8*1,2))*1,1$		8,45		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t v místě vstupu do šatny pro personál kuchyně v objektu SO01: $(2,2*1,15)*1,1$		2,78		
		Část nově zřízené zpevněné komunikace pro pohyb vozidel nad 3,5 t před výtahovou částí v objektu SO01: $((3,9*1,25)+(2,925*0,25))*1,1$		6,17		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66		Plán zemního tělesa; strojní zhutnění dna výkopu nebo pláně na požadovanou únosnost. Součástí položky bude urovnání povrchu dna výkopu nebo pláně, zajištění techniky, plošné zhutnění povrchu, manipulace s technikou, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí. Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef.2: 30 Mpa	m2	174,57	92,00	16 060,44
	Skladba SII	Exteriér:		108,90		
	Skladba SIII	Exteriér:		65,67		
67		Statická zatěžovací zkouška. Parametry míry zhutnění dna výkopu/pláně nebo podloží a jednotlivých navazujících vrstev ve skladbě zpevněných ploch a komunikaci budou vždy ověřeny statickou zatěžovací zkouškou pro pozemní komunikace v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, případně některou další přípustnou metodou. Výstupem každé ze zatěžovacích zkoušek bude autorizovaný přejímací protokol, který bude součástí dokladové části při předání díla. Podrobná specifikace požadavků - viz kapitola D.2.1b.01 - Skladby konstrukcí.	kus	40,00	5 000,00	200 000,00
	Skladba SI	Exteriér:		12,00		
	Skladba SII	Exteriér:		8,00		
	Skladba SIII	Exteriér:		20,00		
Celkem za		8 Zpevněné plochy				1 094 610,04
Díl:	9	Zahradnické a parkové úpravy; oplocení				
68		Plošné strojní stržení původních rovinných nebo mírně svažitých zatravněných ploch v areálu ústavu poškozených výstavbou; odvoz a likvidace. Plošné strojní stržení povrchu rovinných nebo mírně svažitých původních zatravněných ploch v areálu ústavu do hloubky 150 mm, poškozených v důsledku zařízení a provozu staveniště, pohybu mechanizace, skladování bouraných hmot a stavebních materiálů v průběhu výstavby, recyklace, druhotné využití odstraněných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Zatravněné plochy v severovýchodní a jihovýchodní části objektu SO01: (2099,29*1,1)*0,15 Zatravněné plochy v severovýchodní části objektu SO02: ((196,04*1,3)+(512,23*1,1)+(467,91*1,1))*0,15	m3	546,33	120,00	65 560,05
				346,38		
				199,95		
69		Celoplošné zatravnění venkovních nezpevněných ploch v areálu ústavu. Všechny nezpevněné plochy v areálu ústavu dotčené stavebními úpravami budou po provedení zásypů a výplní zeminou a jejich zhutnění celoplošně pokryty vrstvou vegetačního substrátu v tloušťce 150 mm a zatravněny. Součástí položky je zpracování travní směsi pro intenzivně vegetační travnaté plochy, včetně dodávky jakostní travní směsi (minimálně 35 g/m²), hnojiva, vody a souvisejícího materiálu. Travnatá plocha bude založena, udržována po dobu nejméně 3 měsíců, včetně sečení, hnojení, závlahy a souvisejících činností. Součástí položky je dodávka materiálu, zpracování, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Zatravněné plochy v severovýchodní a jihovýchodní části objektu SO01: (2099,29*1,1) Zatravněné plochy v severovýchodní části objektu SO02: (196,04*1,3)+(512,23*1,1)+(467,91*1,1) Upravená plocha v jihovýchodní části objektu SO02: (82,5*1,2)	m2	3 741,23	100,00	374 122,50
				2 309,22		
				1 333,01		
				99,00		

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70		Pletivové oplocení pozemku v areálu ústavu; dodávka systému a montáž. Dodávka a montáž systému oplocení s výplní 4-hranným poplastovaným pleteným pletivem, s poplastovanými sloupky, vzpěrami, rozpěrami a napínacími dráty, s povrchově upravenými upevňovacími a kotevními prvky. Součástí položky je dodávka systému oplocení, včetně všech prvků nezbytných k montáži oplocení, včetně provedení zemních prací, zmonolitnění sloupků a vzpěr, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Výška oplocení: 2000 mm; oka 55x55 mm; průměr drátu 2,5 mm; integrovaný střední napínací drát průměru 3,5 mm Osová vzdálenost sloupků: ≤ 2500 mm; průměr ≥ 48 mm; délka ≥ 2750 mm; síla stěny ≥ 1,5 mm; plastová zátky v horní části Vzdálenost krajních vzpěr nebo prostředních rozpěr: ≤ 10 m; průměr ≥ 48 mm; délka ≥ 3000 mm; síla stěny ≥ 1,5 mm; upevňovací a kotevní Počet řad napínacích drátů: 3 + 3 sponky Barva prvků: RAL 6005 zelená Rozměr betonové monolitické patky: ≥ 400x400x600 mm Objekt SO03:	m	42,00	20,00	840,00
	Celkem za	9 Zahradnické a parkové úpravy; oplocení				440 522,55
Díl:	10	Zdravotně technické instalace; dešťová kanalizace				
71		Výšková úprava stávající plastové revizní šachty dešťové kanalizace. Po geodetickém vytyčení navržené výškové konfigurace upraveného terénu bude obnaženo svislé vstupní plastové korugované potrubí revizní šachty. Bude demontován stávající plastový poklop revizní šachty, očištěn a uložen pro zpětnou montáž. Bude provedena strojní výšková úprava korugovaného potrubí revizní šachty a zpětná montáž poklopu. Součástí položky je rozřídění bouraných hmot, recyklace, druhotné využití bouraných hmot nebo jejich likvidace, manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Vnitřní průměr revizní šachty: 315 mm Před objektem SO02: 1	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
				1,00		
72		Revizní šachta dešťové kanalizace; dodávka a montáž, včetně provedení souvisejících činností. Soustava revizní kanalizační šachty umožňující připojení liniových žlabů odvodňujících zpevněné plochy na venkovní vedení dešťové kanalizace. Součástí položky jsou zemní práce spojené s obnažením stávající odbočky na kanalizačním vedení dešťové kanalizace, jejím otočením o 180° a přípravou podkladu pro uložení šachtového dna. Šachtové dno bude uloženo na betonové monolitické desce tloušťky 100 mm, formát 800x800 mm, z betonu C20/25, vyztužené v jedné vrstvě svařovanou sítí 100/100 x 6/6 mm. Železobetonová deska bude zřízena na zhuťném podsypu z přírodního jakostního drceného kameniva frakce 16/32 mm v tloušťce 150 mm, formát 1000x1000 mm. Šachtové dno bude separováno od betonové desky geotextilií z anorganických vláken, v jedné vrstvě, plošné hmotnosti 500 g/m².	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

Akce :	USP Nové Syrovíce – rekonstrukce stavebních konstrukcí
Objekt :	SO03 – Zpevněné plochy
Oddíl :	D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Složení soustavy kanalizační šachty: 1) Sběrné šachtové dno (45°) z PP, včetně těsnění - Nátok - 3x DN 160 mm; 1x redukce nesouosá na DN 110 mm; 2x hrdlová zátka s těsněním pro DN 160 mm - Výtok - 1x DN 160 mm 2) Šachtová korugovaná roura bez hrdla - Vnitřní průměr - 315 mm - Délka - 1250 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy 3) Litinový poklop určený k instalaci do šachtové roury s vnitřním průměrem 315 mm, včetně zajištění - Třída zatížení - A15 Před objektem SO02: 1		1,00		
73		Venkovní podzemní vedení dešťové kanalizace. Nově zřízené odvodňovací liniové žlaby v konstrukci zpevněných ploch před objektem SO02 budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci prostřednictvím nových podzemních přípojovacích rozvodů ze systému KG-Systém (PVC) SN 10, v souladu s ČSN EN 1401-1. Součástí položky bude provedení souvisejících zemních prací, uložení potrubí do pískového podsypu, obsyp a zásyp potrubí se zhutněním. Součástí položky bude dodávka potrubí a tvarovek, jejich rozměrová a tvarová úprava a montáž, včetně provedení zkoušky těsnosti rozvodů; manipulace, přesuny, doprava, úhrada souvisejících poplatků. Složení venkovních rozvodů: 1) KGEM - trubka s hrdlem; celková délka: ≤ 10 m 2) KGB - Koleno (15° až 45°); předpokládaný počet kusů: ≤ 8 ks 3) KGEA - Odbočka 45°; předpokládaný počet kusů: 1 ks Průměr potrubí: DN 110 mm Před objektem SO02: 10,0	m	10,00	500,00	5 000,00
74		Litinový lapač střešních splavenin; dodávka a montáž. Dodávka a instalace lapače střešních splavenin, včetně napojení na stávající ležatou kanalizaci ze systému KG, včetně napojení na stávající dešťový svod z hladkého pozinkovaného plechu, včetně utěsnění spojů, včetně provedení činností souvisejících se zprovozněním lapače. Přípojovací průměr lapače střešních splavenin: ≤ 125 mm Objekt SO02 - SV pohled: 1	kus	1,00	2 956,00	2 956,00
75		Více-dílný liniový odvodňovací žlab v konstrukci zpevněné plochy; zpětná montáž a napojení na kanalizaci. Zpětná montáž více-dílné soustavy odvodňovacího liniového žlabu, včetně napojení na ležatou dešťovou kanalizaci. Součástí položky bude dodávka a zpracování nekonstrukčního betonu třídy C20/25 určeného ke zřízení průběžného lože pro uložení žlabu, manipulace, přesuny, doprava a úhrada souvisejících poplatků. Šířka liniového žlabu: 150 mm Výška liniového žlabu: ≤ 250 mm Délka liniového žlabu: 2500 mm Objekt SO03:	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		10 Zdravotně technické instalace; dešťová kanalizace		1,00		27 456,00