



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/02/096/He, uzavřené dne 13.07.2017

I.
Smluvní strany

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických:

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu:
- 2. ZHOTOVITEL:** **R+M stavební s.r.o.**
Zapsána: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41850
zastoupena: Milanem Vysokým, jednatelem společnosti
k podpisu oprávněn na základě obchodního rejstříku ze dne: 11. dubna 2007
jednání ve věcech:
smluvních: Milan Vysoký – jednatel společnosti
technických-stavbyvedoucí:
reklamací: M
se sídlem: Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov
IČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:



II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci realizace díla byly provedeny tyto změny:
Z důvodu bezpečnosti a lepší údržby byla provedena záměna povrchové úpravy podlahy v čekárně za dlažbu. Tato změna si vyžádá navýšení ceny díla o 12.212,26 Kč bez DPH.
Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající stěny nejsou z cihelného zdiva, ale jsou tvořeny železobetonovými panely. Tato změna si vyžádá snížení ceny díla o 1.456,65 Kč bez DPH. Provedením bouracích prací byly odkryty stávající kabeláže, které byly umístěny v těchto konstrukcích. Pro jejich zajištění a ochranu bude nutno provést sádkokartonový kufr. Tyto práce si vyžádají navýšení ceny díla o 3.801,00 Kč bez DPH. Na základě skutečně provedených prací byly opraveny jednotlivé položky. Toto si vyžádá snížení ceny díla o 11.712,79 Kč bez DPH. Pro splnění českých státních norem elektroinstalace bylo nutno provést úpravy stávajícího rozvaděče. Tyto práce si vyžádají navýšení ceny díla o 10.055,00 Kč bez DPH. Po vyčíslení si tyto vícepráce a méněpráce v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 12.898,82 Kč bez DPH.
Soupis všech víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/096/He na stavbu „Čekárna ČD, Jablunkovská čp. 110 – úprava vnitřních prostor“ (dále jen „smlouva“) ze dne 13.07.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 997.522,88 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3703 ze dne 06.11.2017

V Třinci dne - 9. 11. 2017

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

V Třinci dne 09. 11. 2017

Za zhotovitele:

Milan Vysoký
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Název stavby

Čekárna ČD, Jablunkovská č.110 - úprava vnitřních prostor

ZL č. 01

ZMĚNOVÝ LIST

KOMU:

Město Třinec

OD:

R+M stavební s.r.o.

popis provedení změny:

ZL č.01 Stručný název změny

Z důvodu bezpečnosti a lepší údržby byla provedena záměna povrchové úpravy podlahy v čekárně za dlažbu. Při provádění bouracích prací bylo zjištěno že stěny jsou tvořeny železobetonovými panely. Po demolici příčky bylo nutné provést sádkartonový kufr pro ochranu kabeláže stávající elektroinstalace. Byla provedena záměna shrnovacích mříží za pevné a provedeny odpočty neprováděných prací. Pro splnění norem dle ČSN bylo nutno upravit stávající rozvaděč.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

984 624,06

Nová cena:

997 522,88

Rozdíl v ceně:

12 898,82

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Milan Vysoký

schválil (Objednatel):

Daniel Heczko

schválil (TDI):

Zbyšek Malý

Změnový list č.01

Stavba: Čekárna ČD, Jablunkovská č. 110 - úprava vnitřních prost

Objekt:


Část: Rekapitulační nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: R+M stavební s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU	
Dlažba	12 212,26 Kč
Bourací práce	1 456,65 Kč
SDK	3 801,00 Kč
Měněpráce	11 712,79 Kč
Elektroinstalace	10 055,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	12 898,82 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU	
ZS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV PROVOZNÍ VLVIVY	
KČ KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	- Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	12 898,82 Kč



Zhotovitel:

Objednatel:

TDI:

V rozpočtu

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
	Název			Množství
776	Podlahy povlakové			-16 243,50
1	776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	90,00	-1 773,90 -19,71000
2	284110130 PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 11, zátěž 34/4	m2	437,00	-9 474,60 -21,68100
3	776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	28,00	-372,12 -13,29000
4	776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	45,00	-815,85 -18,13000
5	283421640VP prefabrikovaný vytahovaný sokl z PVC, 100/100 mm	m	202,00	-3 735,51 -18,49260
6	998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1 000,00	-71,52 -0,07152
771	Podlahy z dlaždic a obklady			28 455,76
7	711212002RT2 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg), proti	m2	439,50	9 229,50 21,00000
8	711212601RT2 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	144,00	2 592,00 18,00000
9	771575113R00 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem	m2	336,00	6 384,00 19,00000
10	771475014RT2 Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	112,50	1 957,50 17,40000
11	771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	12,60	504,00 40,00000
12	597623142R Dlaždice Texas Gres	m2	274,00	6 312,96 23,04000
13	998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	5,47	1 475,80 269,79960

12 212,26

V rozpočtu

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
Název				Množství
3	Svislé a kompletní konstrukce			-9 430,00
1	317321311	m3	8 000,00	-1 632,00
	Překlad ze ŽB tř. C 16/20			-0,20400
2	317351107R00	m2	550,00	-1 364,00
	Bednění překladů - zřízení			-2,48000
3	317351108	m2	150,00	-372,00
	Odstranění bednění překladů v do 4 m			-2,48000
4	317351109	m2	100,00	-68,00
	Příplatek k bednění překladů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce			-0,68000
5	317941123	t	12 000,00	-1 944,00
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L d			-0,16200
6	130107180	t	25 000,00	-4 050,00
	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm			-0,16200
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			5 093,00
7	971033651	m3	2 500,00	-5 787,50
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600			-2,31500
8	971052651R00	m3	4 700,00	10 880,50
	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 60 cm			2,31500
997	Přesun sutě			2 629,85
9	997002511	t	220,00	-917,40
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složen			-4,17000
10	997002519	t	20,00	-1 668,00
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot			-83,40000
11	997002611	t	145,00	-604,65
	Nakládání suti a vybouraných hmot			-4,17000
12	997013831	t	1 000,00	-4 170,00
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovne			-4,17000
13	997002511	t	220,00	1 245,20
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složen			5,66000
14	997002519	t	20,00	2 264,00
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot			113,20000
15	997002611	t	145,00	820,70
	Nakládání suti a vybouraných hmot			5,66000
16	997013831	t	1 000,00	5 660,00
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovne			5,66000
771	Podlahy z dlaždic a obklady			250,50
17	965081713RT1	m2	50,10	250,50
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramick			5,00000

-1 456,65

V rozpočtu

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
	Název			Množství
760	Sádrokartonové konstrukce			3 801,00
1	R	hod	250,00	750,00
	Montáž SDK kufru - svislé 3x(0,3+0,3)m, vč. ventilačních mřížek (4ks)			3,00000
2	R11	m	350,00	1 050,00
	Dodávka SDK desek, profilů, spojovacích prostředků, větracích mřížek			3,00000
3	R2	hod	250,00	750,00
	Montáž SDK kufru - vodorovně 2x(0,4+0,2+0,4)m			3,00000
4	R22	m	417,00	1 251,00
	Dodávka SDK desek, profilů a spojovacích prostředků			3,00000

3 801,00

V rozpočtu

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
Název				Množství
1 Zemní práce				-2 500,00
1	103715000	m3	5 000,00	-2 500,00
substrát pro trávníky A VL				-0,50000
5 Oprava rampy-stávající vstup čekárna ČD				1 500,00
2	R	hod	250,00	1 000,00
Oprava rampy - práce				4,00000
3	R1	soubor	150,00	150,00
Dodávka hydroizolačního materiálu				1,00000
4	R2	soubor	350,00	350,00
Dodávka prahové lišty				1,00000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-774,00
5	631351101	m2	1 500,00	-645,00
Zřízení bednění rýh a hran v podlahách				-0,43000
6	631351102	m2	300,00	-129,00
Odstranění bednění rýh a hran v podlahách				-0,43000
8 Trubní vedení				-1 200,00
7	899231111VP	kus	1 200,00	-1 200,00
Výšková úprava lapače střešních splavenin do 200 mm				-1,00000
VRN3 Zařízení staveniště				-3 000,00
8	34403000	komplet	3 000,00	-3 000,00
Dopravní značení na staveništi				-1,00000
767 Konstrukce zámečnické				750,00
9	130105321VP03	kus	10 976,00	-21 952,00
shrnovací mříž - Z02				-2,00000
10	130105321VP04	kus	9 632,00	-9 632,00
okenní mříž - Z03				-1,00000
11	130105321VP031	kus	10 976,00	21 952,00
pevná mříž - Z02				2,00000
12	130105321VP041	kus	9 632,00	9 632,00
otevíravá okenní mříž - Z03				1,00000
13	R3	soubor	750,00	750,00
Výroba, dodávka a montáž krycího plechu na hlavní uzávěr vody				1,00000
776 Podlahy povlakové				-6 488,79
14	776141112	m2	258,00	-2 871,54
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm				-11,13000
15	776141114	m2	325,00	-3 617,25
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm				-11,13000

-11 712,79

Rekapitulace

1	Dodávka	1990
2	Montáž	3165
3	HZS	4900
4	Celkem (bez DPH) Kč:	10055

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	Materiál/montáž						
1	rozváděč RP1 - dodávka	ks	1	585	585	630	630
3	CYKY-J 5x 4 (C)	m	10	48	480	22	220
4	CYKY-J 5x 2,5 (C)	m	15	28	420	20	300
5	CYKY-J 3X2,5 (C)	m	13	15	195	15	195
6	CYKY-J 3X1,5 (C)	m	13	10	130	15	195
7	CYKY-O 2X1,5 (A)	m	20	9	180	15	300
32	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, začištění	m	25		0	35	875
33	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm, začištění	m	10		0	45	450
45	celkem				1990		3165
	HZS						
2	koordinace s ostatními profesemi	hod	2			200	400
3	inženýrská činnost	hod	2			250	500
5	demontáž a úprava stávající instalace	hod	10			200	2000
6	úpravy v rozvaděčích	hod	4			250	1000
7	zednické přípomoci	hod	2			200	400
8	dokumentace skut. provedení	hod	2			300	600
9	celkem						4900
	Rozváděč RP1						
2	jistič 10kA 16B/1	ks	7	65	455	70	490
3	jistič 10kA 10B/1	ks	2	65	130	70	140
7	mezisoučet				585		630
8	celkem					1215	