

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2017-200

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. BRINGSTAV, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29276

Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno

IČ: 25512111

DIČ: CZ25512111

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Petrem Brzobohatým, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Petr Brzobohatý, jednatel, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: drwsthm
Adresa pro doručování: Křehlíkova 74, 627 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky **„Malování, oprava podlah a elektroinstalace v učebnách b. č. 245 a b. č. 244, výměna oken a dveří b. č. 263 kasárna Dědice“** tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav budov v Kasárnách Dědice s **cílem** bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: **„Malování, oprava podlah a elektroinstalace v učebnách b. č. 245 a b. č. 244, výměna oken a dveří b. č. 263 kasárna Dědice“**, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy;
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:

- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
- b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
- c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
- d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
- e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 214 111,72 Kč bez DPH

(slovy: **Jedemmilíondvěstěčtrnácttisícjedenstojedenáct korun českých 72/100**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 254.963,46 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 469 075,18 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně

provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5** pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 120 kalendářních dnů od zahájení prací.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění je areál kasáren Dědice, posádka Vyškov, CE: 06-34-01.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 5.9.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-

pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

- 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel

prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE] nebo faxem na číslo [REDAKCE] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn

TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6. 2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímcě díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené.

O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ na opravu střechy po dobu 60 měsíců, na stavební opravy po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak

neučiní, má se za to, že je reklamáce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamáce, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.10.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11.** V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání

nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.12.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele

k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních

stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 6

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel odboru provozu
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura pro správu nemovitým majetkem

Petr Brzobohatý
jednatel společnosti
BRINGSTAV, s.r.o.

Platný podpis
Digitally signed by Petr
Brzobohatý
Date: 2017.11.14
10:28:05 GMT
Reason:
tenderman.et.uzivatel=bri
ngstav

Platný podpis
Digitally signed by Ing.
Jiří Houdek
Date: 2017.11.14
11:22:05 GMT
Reason:
tenderman.et.uzivatel=64
4000.2.houdek

Podpsáno 15.11.2017

„Malování, oprava podlah a elektroinstalace v učebnách CJV b. č. 245 a b. č. 244, výměna oken a dveří b. č. 263 kasárna Dědice“

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Blok B				
	B 206- Stavební práce				
1	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	44,00		
2	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	44,00		
3	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	44,00		
4	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	44,00		
5	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	44,00		
6	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	26,00		
7	Očištění, vyškrábání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	32,00		
8	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a střepech , fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00		
9	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	114,00		
10	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	114,00		
11	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	114,00		
12	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 5% plochy, výšky 3,5 m	m2	114,00		
13	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	4,60		
14	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 900/1970 mm	ks	1,00		
15	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klikla ,klikla) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00		
16	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00		
17	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00		
18	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00		
19	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00		
20	Montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	4,00		
21	Demontáž a likvidace meziskelních žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	ks	4,00		
22	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	36,00		
23	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00		
24	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00		
25	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00		
26	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00		
27	Demontáž,dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00		
28	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpady-objem 50 litrů	ks	3,00		
29	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00		
30	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00		
31	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00		
32	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00		
33	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 m včetně bílého spárování např. Rako	m2	4,00		
34	Demontáž a opětovná montáž dřevěné zábrany pod parapetem 2 x 0,15 x 0,03 m	ks	4,00		
35	Demontáž a likvidace ocel. držáků 0,1 x 0,06 m uchycených 2 ks šroubů do zdiva	ks	18,00		
36	Oprava stropu po demontáži světél. Zadělení otvoru PUR pěnou a omítkou vápenocementovou štukovou v panelu - průměr otvoru 100 mm	ks	64,00		
37	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00		
38	Odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl.	1,00		
39	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracech(mytí oken, včetně žaluzií ,dveří a podlah), včetně úklidu průběžného	kpl.	1,00		
	Elektrika				
40	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x36W	ks	8,00		
41	provedení demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými svítidly	kpl.	2,00		
42	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x100V, tyčový závěs	ks	2,00		
43	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W	ks	1,00		
44	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	5,00		
45	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
46	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
47	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00		
48	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00		
49	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 jako např.ABB Tango, rámeček jednonásobný, barva bílá	ks	1,00		
50	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou	ks	4,00		
51	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x28T	ks	1,00		
52	dodání, montáž víčka V68	ks	1,00		
53	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	20,00		
54	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového 2x36W, jako např.Modus LLX236AL	ks	8,00		

55	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např.Osram Lumilux	ks	16,00
56	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR	ks	1,00
57	dodání, montáž žárovky led E27, 3000K, 6W	ks	1,00
B 205- Stavební práce			
58	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	44,00
59	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	44,00
60	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	44,00
61	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	44,00
62	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s vysokou hodnotou proti oděru IQ. tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	44,00
63	Dodávka a nalepení vinylového sokliku výšky 5 cm, barva modrá	mb	26,00
64	Očištění, vyškrábání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	32,00
65	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch ,fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
66	Penetrace podkladu hloubkově např. Primalex 1x	m2	114,00
67	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	114,00
68	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	114,00
69	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 5% plochy, výšky 3,5 m	m2	114,00
70	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	4,60
71	Vyvěšení a likvidace dveřního křídla 900/1970 mm	ks	1,00
72	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klika ,klika) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
73	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
74	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
75	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřenného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
76	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
77	Montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovně zasklení okna	ks	4,00
78	Demontáž a likvidace meziskelních žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	ks	4,00
79	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	36,00
80	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTZ vodovodní baterie	kpl.	1,00
81	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
82	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
83	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
84	Demontáž,dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
85	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpady-objem 50 litrů	ks	3,00
86	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
87	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00
88	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
89	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
90	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 m včetně bílého spárování např. Rako	m2	4,00
91	Demontáž a opětovná montáž dřevěné zábrany pod parapetem 2 x 0,15 x 0,03 m	ks	4,00
92	Demontáž a likvidace ocel. držáků 0,1 x 0,06 m uchycených 2 ks šroubů do zdiva	ks	18,00
93	Oprava stropu po demontáži světel. Zadělání otvoru PUR pěnou a omítkou vápenocementovou štukovou v panelu - průměr otvoru 100 mm	ks	64,00
94	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00
95	Odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl.	1,00
96	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracech(mytí oken, včetně žaluzií ,dveří a podlah), včetně úklidu průběžného	kpl.	1,00
Elektrika			
97	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x36W	ks	8,00
98	provedení demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými svítidly	kpl.	2,00
99	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x100W, tyčový závěs	ks	2,00
100	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W	ks	1,00
101	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
102	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00
103	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
104	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
105	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
106	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 jako např.ABB Tango, rámeček jednonásobný, barva bílá	ks	2,00
107	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou	ks	3,00
108	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x28T	ks	2,00
109	dodání, montáž víčka V68	ks	1,00
110	dodání, montáž elektroinstalační lišty LHD 24x22	bm	14,00
111	provedení kapsy ve zdivu pro montáž elektroinstalační krabice KT 250	ks	1,00
112	dodání, montáž elektroinstalační krabice KT 250	ks	1,00
113	provedení kabelové drážky do betonu (podlaha) 200x100 vč.zabetonování po uložení kabelových chrániček	m	3,00
114	dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1250	bm	12,00
115	dodání, montáž a zapojení podlahového zásuvkového boxu (podlahová krytina PVC) vč.dodání zásuvek, osazení: zásuvka 230/16 - 4x (jedna s přepětovou ochrannou), zásuvka 2xRJ-45e - 1x	ks	1,00

116	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	24,00
117	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	18,00
118	provedení připojení kabelu CYKY 3Cx2,5 na jističovou rezervu v Rp	ks	1,00
119	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového 2x36W, jako např. Modus LLX236AL	ks	8,00
120	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840, 1200mm, jako např. Osram Lumilux	ks	16,00
121	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR	ks	1,00
122	dodání, montáž žárovky led E27, 3000K, 6W	ks	1,00
123	provedení vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
B 227- Stavební práce			
124	Demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	44,00
125	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	44,00
126	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	44,00
127	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl. 15mm	m2	44,00
128	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	44,00
129	Dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	26,00
130	Očištění, vyškábání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	32,00
131	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
132	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	114,00
133	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	114,00
134	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	114,00
135	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 5% plochy, výšky 3,5 m	m2	114,00
136	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	4,60
137	Vývěšení a likvidace dveřního křídla 900/1970 mm	ks	1,00
138	Montáž a dodávka dveřního křídla bílé barvy 900/1970 mm pravé, včetně nerezového kování (klika , klika) , bezpečnostního zámku FAB a předání 6 - ti ks klíčů	ks	1,00
139	Nátěr ocelových zárubní 900/1970, 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva černá	ks	1,00
140	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,1 x 0,025 m	ks	1,00
141	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
142	Pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
143	Montáž a dodávka meziskelní žaluzie rozměr 1 x 1,85 m, včetně vysklení a opětovné zasklení okna	ks	4,00
144	Demontáž a likvidace meziskelních žaluzií rozměr 1 x 1,85 m	ks	4,00
145	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	36,00
146	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
147	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
148	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
149	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
150	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
151	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpady-objem 50 litrů	ks	3,00
152	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
153	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00
154	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
155	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
156	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 m včetně bílého spárování např. Rako	m2	4,00
157	Demontáž a opětovná montáž dřevěné zábrany pod parapetem 2 x 0,15 x 0,03 m	ks	4,00
158	Demontáž a likvidace ocel. držáků 0,1 x 0,06 m uchycených 2 ks šroubů do zdiva	ks	18,00
159	Oprava stropu po demontáži světel. Zadělání otvoru PUR pěnou a omítkou vápenocementovou štukovou v panelu - průměr otvoru 100 mm	ks	64,00
160	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00
161	Odvoz a likvidace sutě a vybouraného materiálu mimo areál ACR, včetně skládkového	kpl.	1,00
162	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracech (mytí oken, včetně žaluzií , dveří a podlah), včetně úklidu průběžného	kpl.	1,00
Elektrika			
163	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x36W	ks	8,00
164	provedení demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými svítidly	kpl.	2,00
165	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x100W, tyčový závěs	ks	2,00
166	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W	ks	1,00
167	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	5,00
168	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00
169	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
170	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
171	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
172	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 jako např. ABB Tango, rámeček jednonásobný, barva bílá	ks	1,00
173	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou	ks	4,00
174	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x28T	ks	1,00
175	dodání, montáž víčka V68	ks	1,00
176	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	20,00

177	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového 2x36W, jako např. Modus LLX236AL	ks	8,00
178	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840, 1200mm, jako např. Osram Lumilux	ks	16,00
179	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR	ks	1,00
180	dodání, montáž žárovky led E27, 3000K, 6W	ks	1,00
181	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,00
182	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00
183	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR	kpl	1,00
A - 446 - Stavební práce			
184	Demontáž a likvidace stávajícího dlažby	m2	46,00
185	Demontáž a likvidace rohových soklů dlažby	mb	46,00
186	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	46,00
187	Provedení vyrovnávací nivační stěrky do tl. 15mm	m2	46,00
188	Dodávka a montáž dlažby 0,3 x 0,3 m např. Taurus do lepidla včetně spárování, dlažbu vybere uživatel	m2	46,00
189	Dodávka a nalepení soklíku výšky 8cm, např. Taurus, včetně zapravení fabionu	mb	46,00
190	Očištění, vyškábání a vytmelení konstrukčních spar ve zdivu a stropu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou, v případě větších prasklin použít armovací mřížku	mb	60,00
191	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
192	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	85,00
193	Vyhlcení malířskou masou 1x, výška do 3.8 m	m2	85,00
194	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	85,00
195	Provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 20% plochy, výšky 3.5	m2	85,00
196	utěsnění spáry mezi rámem okna a venkovním parapetem např. sklářským butylenovým tmelem šedým, polyuretanovým tmelem	mb	4,60
197	Demontáž a likvidace hliníkového podhledu, včetně rastrování	ks	46,00
198	Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazet rozměr 0,6 x 0,6 m s kolmým čelem, včetně rastrování	ks	46,00
199	Provedení izolačního nátěru po zatečení	m2	7,50
200	Demontáž a likvidace dřevěného prahu rozměr 0,9 x 0,18 x 0,025 m	ks	1,00
201	Dodávka a montáž dřevěného dubového prahu natřeného bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru rozměr 0,9 x 0,1 x 0,25 m	ks	1,00
202	Demontáž likvidace a zaslepení plynového potrubí	mb	10,00
203	Demontáž, likvidace a zaslepení trubky na stlačený vzduch včetně zaslepení	mb	10,00
204	Vysekání a zahození drážek pro odpad z umyvadla a rozvodů teplé a studené vody	kpl	1,00
205	Demontáž, montáž, dodávka potrubí HT 50 mm - 1,5 m	kpl.	1,00
206	Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m2	44,00
207	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
208	Napuštění a odzkoušení vodovodního a kanalizačního potrubí	kpl.	1,00
209	Demontáž a likvidace umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
210	Dodávka a montáž rozvodů teplé a studené vody pro nástěnnou baterii 100 mm + izolace, zaslepení	kpl.	1,00
211	Demontáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
212	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpady-objem 50 litrů	ks	3,00
213	Osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	4,00
214	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00
215	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	4,00
216	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	4,00
217	Montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 m včetně bílého spárování např. Rako	m2	4,00
218	Oprava nátěru radiátoru- odstranění starého a provedení nového ,2 x email v bílé barvě, v. 80 cm , počet	ks	2,00
219	Oprava nátěru potrubí pro rozvod tepla - odstranění starého a provedení nového ,2 x email v bílé barvě	bm	10,00
220	Demontáž a likvidace laboratorní digestoře	ks	1,00
221	Demontáž a likvidace obložení 7,5 x 1 m	ks	1,00
222	Demontáž a likvidace kancelářských skříní	ks	14,00
223	Demontáž a likvidace kancelářských stolů	ks	8,00
224	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
225	Odvoz a likvidace sutě a vybouraného materiálu mimo areál AČR, včetně zaplacení skládkového	kpl	1,00
226	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracech (mytí oken, včetně žaluzií , dveří a podlah), včetně úklidu průběžného	kpl.	1,00
Elektrika			
227	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x36W	ks	10,00
228	provedení demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými svítlidly	kpl	2,00
229	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W	ks	1,00
230	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	2,00
231	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP 44	ks	10,00
232	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF	ks	1,00
233	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
234	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.krabice elektroinstalační	ks	1,00
235	provedení odpojení a demontáž 3pól. vypínače SK vč.krabice elektroinstalační	ks	2,00
236	provedení odpojení a demontáž zásuvkové skříně	ks	2,00
237	provedení odpojení a demontáž plastové rozvodnice PL	ks	2,00
238	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení na kabelovém roštu	bm	52,00
239	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x4 uložení na kabelovém roštu	bm	48,00
240	provedení demontáže kabelového roštu	bm	22,00
241	provedení demontáže elektroinstalační lišty 40x40	bm	23,00
242	provedení odpojení SLP kabelu od regulace klimatizace Flex-Geko	kpl	1,00
243	provedení odpojení a demontáž detektoru úniku plynu Dega 5	ks	1,00
244	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus I 418 ALDP 600	ks	15,00
245	dodání, montáž zářivkové trubice T8, G13, L18/840, jako např. Osram Lumilux	ks	60,00

246	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR	ks	1,00
247	dodání, montáž žárovky led E27, 3000K, 6W	ks	1,00
248	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 , ABB Tango, bezšroubový, bílá, strojek, kryt, rámeček jednonás	ks	1,00
249	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt	ks	3,00
250	dodání, montáž a zapojení zásuvky 2xRJ45 CAT.5e, např. ABB Tango, bílá, strojek, kryt, rámeček jednonás	ks	1,00
251	dodání, montáž rámečku trojnásobného, ABB Tango, barva bílá, svislý	ks	1,00
252	dodání, montáž víčka V68	ks	3,00
253	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 jako např. Tango, bezšroubová, rámeček jednonásobný, do PK	ks	1,00
254	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, bezšroubová, jako např. ABB Tango, barva bílá, do PK	ks	10,00
255	dodání, montáž parapetního kanálu PK140x70 D	bm	16,00
256	dodání, montáž příčky PEKE 60-C	bm	16,00
257	dodání, montáž přístrojové podložky 8440-11 HB	ks	12,00
258	dodání, montáž přístrojové krabice KP PK HB	ks	12,00
259	dodání, montáž koncového krytu 8461 HB	ks	4,00
260	dodání, montáž ohybového krytu 8463 HB	ks	1,00
261	dodání, montáž průchodkového krytu 8467 HB	ks	1,00
262	dodání, montáž odbočného krytu 8464 HB	ks	1,00
263	dodání, montáž kabelového drátěného žlabu Arkys HL VFL 60.200	bm	20,00
264	dodání, montáž spojovacích a závěsných prvků pro montáž drátěného žlabu	kpl	1,00
265	dodání, montáž elektroinstalační lišty LH 60x40	bm	3,00
266	dodání, montáž a zapojení kabelu UTP CAT.5e uložení do PK	bm	18,00
267	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	206,00
268	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	158,00
269	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	24,00
270	dodání, montáž krabice elektroinstalační, jako např. KU 68-1901	ks	4,00
271	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice jako např. OBO	ks	6,00
272	dodání, montáž elektroinstalační krabice KT 250	ks	1,00
273	provedení montážního otvoru ve zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	4,00
274	provedení montážního otvoru ve zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KT 250	ks	1,00
275	provedení ukončení kabelu AYKY 4x10 v krabici KT 250	kpl	1,00
276	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	15,00
277	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	15,00
278	provedení zednického zapravení po demontovaných elektrických přístrojích (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná)	kpl	1,00
279	dodání, montáž a zapojení rozváděče, na povrch, IP40/20, přívod i odvody spodem	ks	1,00
280	dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče	kpl	1,00
	náplň rozváděče RH:		
281	dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B32/3	ks	1,00
282	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 40/4/003	ks	1,00
283	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1	ks	7,00
284	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1	ks	5,00
285	provedení zpětného zapojení a montáže detektoru úniku plynu Dega 5	ks	1,00
286	provedení zpětného zapojení a montáže SPL kabelu od regulace klimatizace Flex-Geko	kpl	1,00
287	dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	kpl	1,00
288	dodání objednateli protokolu o kusové zkoušce na dodaný rozváděč	kpl	1,00
289	dodání objednateli ES prohlášení na dodaný rozváděč	kpl	1,00
290	provedení vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00
	vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení, výkresovou část zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, *.dwg a *.pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
291	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,00
292	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00
293	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR	kpl	1,00
294	Stavební úpravy budovy č. 263		
	Místnost 84		
295	demontáž křídel dřevěných garážových vrat v. 2,8 š. 2,8 m	ks	1,00
296	Vybourání dřevěné zárubně garážových vrat	ks	1,00
297	Ubourání zvětralého a uvolněného ostění otvoru , zdivo tl. 40 cm	m3	1,60
298	Dozdění ostění otvoru , zdivo tl. 40 cm	m3	1,92
299	Dodávka a montáž keramických překladů dl. 3,2 m	ks	2,00
300	Bednění boků překladů	m2	1,92
301	Dobetonování překladů beton B20	m3	0,26
	Dodávka a montáž ocelových garážových vrat dvoukřídlových vč.zárubně a kování klika klika a FAB zámek 5 klíčů rozměr š. 2,8 v 2,8 m	ks	1,00
302	Montáž rámu vrat	ks	1,00
303	Provedení omítek dozděných ostění a překladů jádrová + štuková (interier / exterieur)	m2	10,67
304	Montáž a seřízení křídel garážových vrat	ks	2,00
305	Dobetonování prahu vrat	m3	0,18
306	Dobetonování nájezdu vrat	m3	0,36
307	demontáž křídel dveří dvoukřídlových	ks	1,00
308	Vybourání dřevěné zárubně dvoukřídlových dveří	ks	1,00
309	Zazdění otvoru zdivo tl. 40 cm	m3	1,14
310	Otlučení uvolněných omítek	m2	6,10
311	Provedení omítek zdiva jádrová + štuková (50% interier / 50% exterieur)	m2	13,92
312	Přesun sutí a uložení	t	3,60
313	Přesun materiálu	t	5,20
314	Dodávka a montáž lešení lehké pomocné	m2	25,00
315			

316	Podstojkování překladů montáž a demontáž	ks	2,00
317	Nátěr ocelových vrat a zárubní (1x základní nátěr + 2 x vrchní)	m2	16,80
	Sklad		
318	Demontáž sklobetonových stěn	m2	95,76
319	Vybourání ocelových oken 1,8 x 2,1 m	ks	9,00
320	Výzdění zdiva sklobeton tvárnice čiré, hladké 19 x 19 x 8 cm	m2	95,76
321	Osekání uvolněných omítek (50% interier , 50% exterieur)	ks	219,88
322	Provedení omítek zdiva jádrová + štuková (50% interier / 50% exterieur)	m2	219,88
323	Dodávka a montáž ocelových překladů oken L 45/45/5 dl. 2,4m	ks	18,00
324	Dodávka a montáž okno 1,8 x 2,1m - čtyřkřídlové otevírávo - sklopné, hloubka profilu 75 mm /rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A ve čtvrtině ventilačka 900 x 600 sklopná , okenní křídlo 900x1500mm - otevíravé, sklopné, všude síť proti hmyzu, okenní žaluzie hliníkové, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken	ks	9,00
325	Dodávka a montáž exterierový parapet rs. 35 dl- 1,5m	ks	9,00
326	Dodávka a montáž interierový parapet dl- 1,5m	ks	9,00
327	Akrylování kolem oken	m2	91,80
328	Oprava výmalby stěny - oškrábání	m2	360,24
329	Oprava výmalby stěny - penetrace	m2	456,00
330	Malba bílá dvojnásobná interier	m2	456,00
331	Malba fasády fasádní barvou včetně penetrace	m2	456,00
332	Přesun materiálu	t	63,00
333	Přesun a uložení suti	t	55,00
334	Lešení lehké pomocné	m2	700,00
335	Zakrývání podlah	m2	240,00
336	roztřídění a očištění kovového odpadu	t	1,40
	místnost 265		
337	demontáž dveřních křídel š.90	ks	3,00
338	Dodávka a montáž dveřních křídel včetně kování klika klika a zámků Fab 5 klíčů	ks	3,00
339	Dopasování dveřních křídel do stávajících zárubní	ks	3,00
340	Přesun materiálu	t	0,25

odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)

U specificky označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH	1 214 111,72
DPH 21 % činí	254 963,46
Cena zakázky včetně DPH činí	1 469 075,18