

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garážové stání se zázemím pro vozidlo JSDHO Ostrava-Třebovice

Objekt: 01 - Vlastní objekt

JKSO:  
Místo: ul. Gudrichova p.č.344/1

CC-CZ:  
Datum: 14.9.2017

Objednatel:  
Statutární město Ostrava-Městský obvod Třebovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SIPOSAN, s. r. o.

IČ: 63485745  
DIČ: CZ63485745

Projektant:  
Miroslav Sobot ,V Mešníku 5124/8-Ostrava-Třebovice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 069 076,35
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 069 076,35</b>
DPH základní	21,00%	ze	2 069 076,35	434 506,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 503 582,38</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SIPOSAN, s.r.o. (2)  
Městská 503/49  
703 00 OSTRAVA-V  
IČ: 63485745  
CZ63485745

16.10.2017

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garážové stání se zázemím pro vozidlo JSDHO Ostrava-Třebovice

Objekt: 01 - Vlastní objekt

Místo: ul. Gudrichova p.č.344/1

Datum: 14.9.2017

Objednatel: Statutární město Ostrava-Městský obvod Třebovice

Projektant: Miroslav Sobol, V Mešníku 5124/

Zhotovitel: SIPOSAN, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

2 069 076,35

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 070 672,88

1 - Zemní práce	48 444,90
27 - Zakládání - základy	169 989,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	287 849,55
4 - Vodorovné konstrukce	154 560,00
5 - Komunikace pozemní-příjezd	101 080,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	49 822,69
61 - Úprava povrchů vnitřních	158 199,46
62 - Úprava povrchů vnějších	91 640,19
64 - Osazování výplní otvorů	3 450,00
8 - Trubní vedení	24 975,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 750,00
94 - Lešení	33 961,90
998 - Přesun hmot	31 590,38

### PSV - Práce a dodávky PSV

933 833,47

711 - Izolace proti vodě	37 927,85
712 - Povlakové krytiny	140 273,85
720 - Zdravotechnika	78 520,00
730 - Ustřední vytápění	79 850,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	115 200,00
762 - Konstrukce tesařské	107 118,59
764 - Konstrukce klempířské	34 698,40
766 - Konstrukce truhlářské	34 949,19
767 - Konstrukce zámečnické	286 670,00
771 - Podlahy z dlaždic	31 979,43
781 - Dokončovací práce - obklady	41 500,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 301,20
784 - Dokončovací práce - malby	8 364,00

### 00 - Vedlejší náklady

64 570,00


### VP - Vícepráce

0,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00

  
SIPOSAN, s.r.o. Mostárenská 503/4s  
703 00 OSTRAVA-TŘEBOVICE  
IČ: 63485745, DIČ: CZ63485745

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**2 069 076,35**

 **SIPOSAN** (2)  
SIPOSAN, s.r.o., Pospíšenská 503/49  
703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE  
IČ: 63485745 DIČ: CZ63485745

# ROZPOČET

Stavba: Garážové stání se zázemím pro vozidlo JSDHO Ostrava-Třebovice

Objekt: 01 - Vlastní objekt

Misto: ul. Gudrichova p.č.344/1

Datum: 14.9.2017

Objednatel: Statutární město Ostrava-Městský obvod Třeboví

Projektant: Miroslav Sobol, V Mešníku 5124/

Zhotovitel: SIPOSAN, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 069 076,35

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 070 672,88

#### 1 - Zemní práce

48 444,90

1	K	111100000	Vytyčení stavby, lavičky	soubor	1,000	4 850,00	4 850,00
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	20,000	34,00	680,00
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	55,620	360,00	20 023,20
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,300	162,00	4 098,60
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,300	227,00	5 743,10
6	K	17188,0001	Poplatek za skládku	m3	25,300	420,00	10 626,00
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,300	80,00	2 424,00

#### 27 - Zakládání - základy

169 989,00

8	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	9,714	1 125,00	10 928,25
9	K	271532215	D+M geotextilie 300g/m2	m3	64,767	31,00	2 007,78
10	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	13,466	2 675,00	36 021,55
11	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	6,585	217,00	1 428,95
12	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	6,585	54,00	355,59
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,892	25 892,00	23 095,66
14	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	9,279	2 756,00	25 572,92
15	K	279000111	Prostupy a chráničky v základových konstrukcích	kus	2,000	260,00	520,00
16	K	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	39,938	1 450,00	57 910,10
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,160	34 520,00	5 523,20
18	K	72150,02	D+M ležaté kanalizace PVC HG DN 75	m	3,000	210,00	630,00
19	K	72150,03	D+M ležaté kanalizace PVC HG DN 110	m	5,000	275,00	1 375,00
20	K	72150,04	D+M ležaté kanalizace PVC HG DN 125	m	5,000	330,00	1 650,00
21	K	740,01	D+M zemního pásu	m	45,000	66,00	2 970,00

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

287 849,55

22	K	311272411	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotností 400 kg/m3	m3	55,963	4 215,00	235 884,05
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	672,00	1 344,00
24	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	8,000	340,00	2 720,00
25	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	8,000	390,00	3 120,00
26	K	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	4,000	928,00	3 712,00
27	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	15,425	700,00	10 797,50
28	K	346244821	Přízdívky izolační ochranné z cihel tl.140mm	m2	44,000	688,00	30 272,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

154 560,00

29	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	34,000	140,00	4 760,00
30	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	167,000	170,00	28 390,00
31	M	593412100	deska stropní plná PZD 11/10 89x29x6,5 cm	kus	35,000	247,00	8 645,00
32	M	593412150	deska stropní plná PZD 28/10 119x29x6,5 cm	kus	168,000	275,00	46 200,00
33	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	1,020	7 210,00	7 354,20
34	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	1,102	22 500,00	24 795,00
35	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,796	2 850,00	13 668,60
36	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,400	270,00	7 398,00
37	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,400	58,00	1 589,20
38	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,336	35 000,00	11 760,00

#### 5 - Komunikace pozemní-přijezd

101 080,00

39	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	30,000	121,00	3 630,00
40	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	228,00	6 840,00
41	K	17180,0001	Poplatek za skládku	m3	30,000	440,00	13 200,00
42	K	18100,01	Terénní úpravy kolem gar,stání	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00
43	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	60,000	10,00	600,00
44	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	120,000	105,00	12 600,00
45	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,000	243,00	14 580,00
46	M	592450070	dlažba zámková H-profil HBB 20*16*8 cm přírodní	m2	62,000	305,00	18 910,00
47	K	767505001	D+M dvoukř,brána	ks	1,000	16 500,00	16 500,00
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	185,00	5 550,00
49	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	31,000	120,00	3 720,00

#### 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

49 822,69

50	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,280	3 612,00	19 071,36
51	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,321	25 892,00	8 311,33
52	K	631342122	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 500 kg/m3	m3	6,600	3 400,00	22 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 61 - Úprava povrchů vnitřních

158 199,46

53	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	67,570	57,00	3 851,49
54	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	67,570	244,00	16 487,08
55	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	67,570	55,00	3 716,35
56	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	136,890	45,00	6 160,05
57	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	136,890	213,50	29 226,02
58	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	136,890	52,00	7 118,28

### 62 - Úprava povrchů vnějších

91 640,19

59	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	158,410	58,50	9 266,99
60	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	158,410	240,00	38 018,40
61	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	158,410	50,00	7 920,50
62	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	158,410	230,00	36 434,30

### 64 - Osazování výplní otvorů

3 450,00

63	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	350,00	1 050,00
64	M	553313670	zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 600 L/P	kus	1,000	780,00	780,00
65	M	553313710	zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 800 L/P	kus	2,000	810,00	1 620,00

### 8 - Trubní vedení

24 975,00

66	K	888,01	Přípojka vody	m	3,000	1 550,00	4 650,00
67	K	888,02	Přípojka splaškové kanalizace	m	4,000	2 550,00	10 200,00
68	K	888,03	Přípojka dešťové kanalizace	m	2,500	2 550,00	6 375,00
69	K	888,04	Přípojka elektr	m	5,000	750,00	3 750,00

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 750,00

70	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	90,000	75,00	6 750,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

### 94 - Lešení

33 961,90

71	K	941112121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	237,100	38,00	9 009,80
72	K	941112221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m v 10m za první a ZKD den použití	m2	7 113,000	1,00	7 113,00
73	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	237,100	30,00	7 113,00
74	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	237,100	13,00	3 082,30
75	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	7 113,000	0,30	2 133,90
76	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	237,100	9,00	2 133,90
77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,000	41,00	1 066,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,000	55,00	2 310,00

998 - Přesun hmot

31 590,38

79	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	146,932	215,00	31 590,38
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

933 833,47

711 - Izolace proti vodě

37 927,85

80	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	89,773	7,50	673,30
81	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	44,000	17,00	748,00
82	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,029	48 500,00	1 406,50
83	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	89,773	82,00	7 361,39
84	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	44,000	92,00	4 048,00
85	M	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	156,039	145,00	22 625,66
86	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	355,000	3,00	1 065,00

712 - Povlakové krytiny

140 273,85

87	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plně ploše	m2	169,500	141,00	23 899,50
88	M	628311550	pás těžký asfaltovaný IPA V 60 S 40	m2	97,460	110,00	10 720,60
89	M	28350001	Dodávka folie Dekplan 76-tl. 18mm	m2	97,463	250,00	24 365,75
90	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	1 384,000	2,00	2 768,00

720 - Zdravotechnika

78 520,00

91	K	720,1	Zdravotechnika -Rozvody ,zař.předměty,baterie -dodatečně	kpt	1,000	78 520,00	78 520,00
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

730 - Ustřední vytápění

79 850,00

92	K	730,1	UT -rozvody ,radiatory,ventily,kotel	kpt	1,000	79 850,00	79 850,00
----	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

115 200,00

93	K	740,1	Elektroinstalace - rozvody ,rozvaděč -odhad	kpt	1,000	115 200,00	115 200,00
----	---	-------	---	-----	-------	------------	------------

762 - Konstrukce tesařské

107 118,59

94	K	762085200	D+M kotevnic želez	ks	35,000	180,00	6 300,00
95	K	762332131	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	269,000	120,00	32 280,00
96	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	49,700	230,50	11 455,85
97	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,034	820,00	2 487,88
98	M	605100,01	Dodávka řeziva pro krov vč. impregnace	m3	3,277	6 450,00	21 136,65
99	K	762810023	Záklon stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	84,745	290,00	24 576,05
100	K	762887001	Podbití střech pařubkami vč. lazur , nátěr	m2	4,250	845,00	3 591,25
101	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,271	103,00	130,91
102	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	1 032,000	5,00	5 160,00

764 - Konstrukce klempířské

34 698,40



SIPOSAN s.r.o. Městská 503/41  
703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE  
IČ:63485745, DIČ:0263485745

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,200	410,00	4 182,00
104	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	27,400	430,00	11 782,00
105	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	14,100	450,00	6 345,00
106	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	450,00	900,00
107	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	8,000	930,00	7 440,00
108	K	764518851	Oplechování okapu rš,330 z Pz s povrchovou úpravou	m	14,100	250,00	3 525,00
109	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	345,000	1,52	524,40

#### 766 - Konstrukce truhlářské

34 949,19

110	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m <sup>2</sup> pevných s rámem do zdiva	kus	4,000	450,00	1 800,00
111	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	562,00	1 686,00
112	M	611500,02	Dodávka vnitřních dveří 800/1970 vč.kování	ks	2,000	2 495,00	4 990,00
113	M	611500,03	Dodávka vnitřních dveří 600/1970 vč.kování	ks	1,000	2 495,00	2 495,00
114	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
115	M	283001	Dodávka okna 1175/600	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
116	M	283010	Dodávka dveří venkovních .800/1970	ks	1,000	8 495,00	8 495,00
117	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	150,00	600,00
118	M	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	4,700	408,00	1 917,60
119	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	8,000	50,00	400,00
120	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	156,200	0,74	115,59

#### 767 - Konstrukce zámečnické

286 670,00

121	K	767651113	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m <sup>2</sup>	kus	1,000	5 410,00	5 410,00
122	M	553500,01	Dodávka garážových vrat 3200/3700	kpl	1,000	85 410,00	85 410,00
123	K	767660001	Dodávka a montáž stšny vč.dveří a zasklení 6350/3000 -odk, 2L	kpl	1,000	195 850,00	195 850,00

#### 771 - Podlahy z dlaždic

31 979,43

124	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	14,300	115,00	1 644,50
125	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,570	282,00	7 210,74
126	M	597611100	dlaždice keramické-dle výběru odběratele	m <sup>2</sup>	29,189	535,00	15 616,12
127	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,130	10,00	21,30
128	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m <sup>2</sup>	2,130	55,00	117,15
129	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvoustožkovým	m <sup>2</sup>	25,570	33,00	843,81
130	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	25,570	39,00	997,23
131	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	125,000	31,00	3 875,00
132	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	302,300	5,47	1 653,58



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**781 - Dokončovací práce - obklady**
**41 500,96**

133	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>	40,800	336,00	13 708,80
134	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m <sup>2</sup>	40,800	172,00	7 017,60
135	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem	m	160,000	30,00	4 800,00
136	K	781491511	Plastové profily ukončovací kladené do malty	m	21,000	91,00	1 911,00
137	M	587300,01	Dodávka keram. obkladu	m <sup>2</sup>	42,840	302,00	12 937,68
138	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	402,100	2,80	1 125,88

**783 - Dokončovací práce - nátěry**
**15 301,20**

139	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	6,000	86,00	516,00
140	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	6,000	81,00	486,00
141	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	6,000	83,00	498,00
142	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m <sup>2</sup>	42,000	95,00	3 990,00
143	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m <sup>2</sup>	42,000	233,60	9 811,20

**784 - Dokončovací práce - malby**
**8 364,00**


144	K	784456001	Malby stěn a stropu z malířských směsí vč. penetrace	m <sup>2</sup>	246,000	34,00	8 364,00
-----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

**00 - Vedlejší náklady**
**64 570,00**

145	K	000300	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000	35 620,00	35 620,00
146	K	000400	Náklady na kompletační činnost dodavatele	kpl	1,000	28 950,00	28 950,00

**VP - Vícepráce**
**0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

  
 SIPOSAN s.r.o. Šafařovská 503/49  
 703 00 OSTRAVA-VITKOVICE  
 IČ: 63485745, DIČ: CZ63485745

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17080010

Stavba: Garážové stání se zázemím pro vozidlo JSDHO Ostrava-Třebovice

JKSO:

Místo: ul.Gudrichova p.č.344/1

CC-CZ:

Datum: 14.9.2017

Objednatel:

Statutární město Ostrava-Městský obvod Třebovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

**SIPOSAN, s. r. o.**

IČ:

63485745

DIČ:

CZ63485745

Projektant:

Miroslav Sobol ,V Mešníku 5124/8-Ostrava-Třebovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

2 069 076,35

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 069 076,35

DPH základní

21,00%

ze

2 069 076,35

434 506,03

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 503 582,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

  
SIPOSAN, s.r.o., Mostěřovská 403/45  
703 00 OSTRAVA-VÍŠŤAVICE  
IČ: 63485745, DIČ: CZ63485745

16. 10. 2017

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17080010

Stavba: Garážové stání se zázemím pro vozidlo JSDHO Ostrava-Třebovice

Místo: ul.Gudrichova p.č.344/1

Datum: 14.9.2017


Objednatel: Statutární město Ostrava-Městský obvod Třebovice

Projektant: Miroslav Sobol , V Mešníku 51;

Zhotovitel: SIPOSAN, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 069 076,35</b>	<b>2 503 582,38</b>
01	Vlastní objekt	2 069 076,35	2 503 582,38
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 069 076,35</b>	<b>2 503 582,38</b>

 SIPOSAN (2)  
SIPOSAN, s.r.o., Měšťárenská 703/49  
703 00 OSTRAVA-TŘEBOVICE  
IČ: 03485743, DIČ: CZ03485743