

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>362 Manipulační plocha Sociální služby Karviná</b>	Rozpočet: 2
Objekt :	<b>02 Manipulační plocha</b>	Manipulační plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	51,00		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,00		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	51,00		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	51,00		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	51,00		
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	98,00		
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	190,35		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
8	564461111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm	m2	170,00		
9	596212222U00	Klad zámk dl tl80 skB -300m2 vozov	m2	170,00		
10	59245095	Dlažba zámková UNI-MARKANT 23x12x8 cm šedá	m2	175,00		
11	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	86,37		
12	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	33,60		
13	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	35,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	98,56		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				