

Položkový rozpočet

Stavba :	362 Sociální služby Karviná	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava vjezdu, brány a kontejner. stání	Rozšíření manipulačních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,50		
2	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	9,40		
3	113107325R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	12,00		
4	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	9,50		
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,60		
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,60		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,52		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,52		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,52		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	19,52		
11	171201211U00	Skládkovné zemina	t	45,00		
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,60		
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,39		
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	16,00		
		Celkem za 1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
15	564461111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm	m2	11,68		
16	596211210U00	Klad zámek dl tl80 skA -50m2 chod	m2	10,50		
17	59245095	Dlažba zámková UNI-MARKANT 23x12x8 cm šedá	m2	10,50		
18	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	23,55		
19	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	9,50		
20	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	10,00		
		Celkem za 5 Komunikace				
Díl: 9		Ostatní konstrukce,				
21	kelsta	D+M samonosné brány automatické 4,5m v.1,6m	kompl.	1,00		
22	kelsta	Oprava+ osazení branky původní	kompl.	1,00		
23	319101115U00	Sloupky pro bránu a branku+bet patka	ks	4,00		
24	275323411U00	Základová patka ŽB V4 B25 pro osazení el motoru a nosnost brány	ks	1,00		
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce,				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998151112R00	Přesun hmot, oplocení	t	58,38		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 96		Bourání konstrukcí,přesun suti				
26	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,14		
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,26		
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,26		
29	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,26		
30	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	18,26		
31	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	219,11		
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,26		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí,přesun suti				
Díl: M21		Elektromontáže				
33	maspo	Přípojka el.rpo bránu	kompl.	1,00		
		Celkem za M21 Elektromontáže				