6892/17

Kraj Vysočina

107599

**KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Název dokumentu:** | Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek" - smlouva o dílo | | | | |
| **Oprávněn/pověřen k podpisu:** | Ing. Josef Pavlík | | | | |
| **Schváleno:** | Rada kraje | **Datum:** | 31.10.2017 | **Č.usnesení:** | 1941/35/2017/RK |
| **Dokument uložen u:** | Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu | | | | |
| **Počet vyhotovení:** | 4 | | | | |
| **Adresát:** | ESTING GROUP s.r.o. | | | | |
| **Smluvní částka: 1)** | 16729460.00 | | | | |
| **Odpovědný odbor: 2)** | odbor majetkový | | | | |
| **Podpis zajistit do:** | 15.11.2017 | | | | |

| | | **Pracoviště/pracovník** | **Datum** | **Podpis** |
|---|---|---|---|---|
| **Zpracoval:** | | OM/J. Tvrzová | 14.11.2017 | |
| **Projednáno s:** | | OM/P. Kolář | 14.11.2017 | |
| **Právní kontrola:** | | OM/J.Tvrzová | 14.11.2017 | |
| **Předkládá:** | | OM/P.Kolář | 14.11.2017 | |
| **Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)** | | OM/P.Kolář | 14.11.2017 | |
| **Zodpovídá:** | **Příkazce operace:** | OM/P.Kolář | 14.11.2017 | |
| | **Správce rozpočtu:** | OE/P.Tulis | 14.11.2017 | |

**Poznámka:**
**Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: tvrzova, datum ověření: 14.11.2017 13:19:20):**

**Smlouva na realizaci veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek"**

**Rozpočtová skladba:**
**Částka s DPH: 16729460, Datum Od: 22.11.2017, Datum do: 29.6.2018, Perioda: měsíčně, ODPA: 4350, ORJ: 8004, ORG: 1620030000 POL: 6121 UZ:**

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Kraj Vysočina

KUJIP0182076

689/2017

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

**„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek"**

**1. Smluvní strany**

| | |
|---|---|
| **Objednatel:** | **Kraj Vysočina** |
| IČO: | 708 90 749 |
| DIČ: | CZ70890749 |
| se sídlem: | Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 |
| zastoupený: | MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku |
| zástupce pro věci technické: | Pavel Čermák, Ing. Eduard Jozífek |
| Tel: | 564 602 272; 564 602 213 |
| bankovní spojení: | Sberbank CZ, a.s. |
| číslo účtu: | 4050005000/6800 |

| | |
|---|---|
| **Zhotovitel:** | **ESTING GROUP s.r.o** |
| se sídlem: | Okrajová 1335, Třebíč 674 01 |
| zastoupený: | Jiřím Svobodou, jednatelem |
| zástupce pro věci smluvní: | Jiří Svoboda |
| zástupce pro věci technické: | Jiří Svoboda |
| stavbyvedoucí (AO): | František Turek |
| tel./fax: | 733 552 834 |
| IČO: | 292 32 864 |
| DIČ: | CZ 292 32 864 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| číslo účtu: | 43-7519790207/0100 |
| zápis v obchodním rejstříku: | KS v Brně, oddíl C, vložka 67347 |

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

**Prohlášení**

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

**p r o h l a š u j e ,**

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

**2. Předmět díla**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo **„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek"** a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací") **„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek"**, vypracované projekční kanceláří Ing. Bohumil Beroun se sídlem Slunná 1137, 674 01 Třebíč. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou,

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového a finančního plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy.

**3. Termín a místo plnění, staveniště**

3.1. Místo plnění: Domov pro seniory M. Curieových Třebíč, k. ú. Týn u Třebíče, p. č. st. 5669, M. Curieových 603.

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): listopad 2017

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 29. 6. 2018

Zvláštní podmínky pro provádění díla:

První ucelená část díla, spočívající v provedení rekonstrukce vždy dvou sousedících místností od 1.NP do 9.NP včetně (18 místností ve směru od hlavního vchodu do objektu), bude provedeno tak, aby bylo možno vydat kolaudační souhlas na tuto ucelenou část díla. Teprve

následně, po nastěhování klientů do rekonstruovaných pokojů (do 30 dnů od kolaudace první části díla), bude možno zahájit bourací práce dalších dvou sousedících pokojů. Zhotovitel si do časového harmonogramu postupu prací zohlednil časovou prodlevu nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a stěhování klientů.

**Práce budou prováděny za plného provozu domova pro seniory a zhotovitel nese veškerá rizika spojená s případnou kontaminací ovzduší azbestovým vláknem, při porušení předpisů pracovníky zhotovitele.**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,
- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují, **zejména v souvislosti s likvidací azbestu,**
- Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky prokazatelně vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce v budově domova pro seniory,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

## 4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

| | |
|---|---|
| Cena díla bez DPH: | 14 531 990,71 Kč |
| DPH 15%: | 2 135 622,77 Kč |
| DPH 21%: | 61 846,17 Kč |
| Cena díla celkem s DPH činí: | 16 729 459,65 Kč |

slovy: šestnáctmilionůsedmsetdvacetdevěttisícčtyřistapadesátdevět 65/100 korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

## 5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech -fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## 6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## 7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,

- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

## 8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. Zhotovitel zcela přeruší provádění prací zejména v období 5. 12. 2017, 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 včetně a 30. 3. 2018 – 2. 4. 2018 včetně.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*bude upřesněno nejpozději před předáním staveniště*) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč.

Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba, Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč, IČO 67067271.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto

povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

**9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

**10. Pojištění díla**

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

**11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den zpoždění s nástupem a za každou vadu.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

**12. Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)

12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

**13. Závěrečné ustanovení**

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
Harmonogram prací

V Třebíči dne 15. 11. 2017

Za zhotovitele

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel

V Jihlavě, dne 15. 11. 2017

Za objednatele

Kraj Vysočina

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-11-I

**Stavba: Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek**

KSO:
Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01
IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.
IČ: 26273195
DIČ: CZ26273195

Poznámka:
Nedílnou součásti výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **14 531 990,71** |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | **294 505,58** | **61 846,17** |
| snížená | 15,00% | **14 237 485,13** | **2 135 622,77** |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **16 729 459,65** |

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 739 552 834
www.esting-group.cz

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-11-I

**Stavba:** Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **14 531 990,71** | **16 729 459,65** | |
| SO-01 | Ubytovací objekt | 14 173 784,71 | 16 317 522,75 | STA |
| D.1.1 | Architektonické a stavebně technické řešení | 8 744 912,27 | 10 056 649,11 | Soupis |
| D.1.2 | Zdravotně technické instalace | 1 852 527,29 | 2 148 076,72 | Soupis |
| D.1.2 | Zdravotně technické instalace | 1 558 021,71 | 1 791 724,97 | Soupis |
| D.1.2.1 | Zdravotně technické instalace - samostatné movité věci | 294 505,58 | 356 351,75 | Soupis |
| D.1.3 | Vzduchotechnika | 241 101,00 | 277 266,15 | Soupis |
| D.1.4 | Silnoproudá elektroinstalace | 1 753 165,95 | 2 016 140,84 | Soupis |
| D.1.5 | Slaboproudá elektroinstalace | 1 582 078,20 | 1 819 389,93 | Soupis |
| OVN | Ostatní vedlejší náklady | 358 206,00 | 411 936,90 | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 | Datum: | 00.01.1900 |
| Zadavatel: | | IČ: | 70890749 |
| | Kraj Vysočina | DIČ: | CZ70890749 |
| Uchazeč: | | IČ: | 29232864 |
| | ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 | DIČ: | CZ29232864 |
| Projektant: | | IČ: | 26273195 |
| | MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o. | DIČ: | CZ26273195 |

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **8 744 912,27** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 8 744 912,27 | 15,00% | 1 311 736,84 |
| **Cena s DPH** | | v CZK | **10 056 649,11** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MSV vzduchotechnika, s

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **8 744 912,27** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 5 333 467,99 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 374 981,44 |
| 31 - Zdi podpěrné a volné | 20 135,24 |
| 34 - Stěny a příčky | 354 846,20 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 12 936,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 425 204,59 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřní | 1 415 383,09 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 565 038,50 |
| 64 - Osazování výplní otvorů | 444 783,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 2 520 345,96 |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 0,00 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 42 120,22 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 115 862,67 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 591 472,18 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 39 449,46 |
| 98 - Demolice a sanace - azbest | 1 117 597,99 |
| A1 - Bezpečnost práce | 238 567,00 |
| A2 - Technické zajištění | 668 438,00 |

| | |
|---|---|
| A3 - Demontážní práce | 141 124,48 |
| A4 - Doprava a uložení odpadů na místo zneškodnění | 59 210,51 |
| A5 - Inženýrská činnost | 10 258,00 |
| 99 - Přesuny hmot a sutí | 613 305,84 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 411 444,28 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 259 466,67 |
| 713 - Izolace tepelné | 85 778,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 10 308,68 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 169 413,99 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 1 180 128,74 |
| 776 - Podlahy povlakové | 1 172 738,27 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 343 207,64 |
| 783 - Nátěry | 4 325,91 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 186 076,38 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **8 744 912,27** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 5 333 467,99 | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 374 981,44 | |
| | D | 31 | Zdi podpěrné a volné | | | | 20 135,24 | |
| 1 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0,668 | 6 233,00 | 4 163,64 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).* | | | | | |
| 2 | M | 133317120 | *tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm* | *t* | *0,699* | *22 315,00* | *15 598,19* | *CS ÚRS 2013 01* |
| | PP | | tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 50 x 50 x 5 mm | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Hmotnost: 3,77 kg/m* | | | | | |
| | VV | | "P1"1,1*2*0,00379*35 | | 0,292 | | | |
| | VV | | "P2"1,3*2*0,00379*36 | | 0,355 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,647 | | | |
| | VV | | 0,647*1,08 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,699 | | | |
| 3 | M | 136112180 | *plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm* | *t* | *0,023* | *16 235,00* | *373,41* | *CS ÚRS 2017 01* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Hmotnost 80 kg/kus* | | | | | |
| | VV | | "P1"0,1*0,15*39,25/1000*35 | | 0,021 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,021 | | | |
| | VV | | 0,021*1,08 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,023 | | | |
| | D | 34 | Stěny a příčky | | | | 354 846,20 | |
| 4 | K | 341941001 | Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců | m | 7,000 | 362,00 | 2 534,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců. 2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101. Nosné tupé svary betonářské oceli.* | | | | | |
| | VV | | "P1"(0,1+0,05*2)*35 | | 7,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 5 | K | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 210,559 | 412,00 | 86 750,31 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "1.10"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "1.12"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "1.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "2.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "2.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "2.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "3.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "3.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "3.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "4.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "4.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "4.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "5.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "5.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "5.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "5.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "6.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "6.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "6.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "7.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "7.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "7.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "8.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "8.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "8.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "9.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "9.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "9.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | Součet | | 210,559 | | | |
| 6 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 207,586 | 499,00 | 103 585,41 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "1.10"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "1.12"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "1.14"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "2.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "2.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "2.14"1,825*2,55 | | 4,654 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "3.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "3.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "3.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.14"0,925*2,55 | | 2,359 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "5.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "5.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "5.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.14"0,925*2,55 | | 2,359 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "7.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "7.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "7.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 207,586 | | | |
| 7 | K | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 191,155 | 45,00 | 8 601,98 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).* | | | | | |
| | VV | | "příčky" | | | | | |
| | VV | | "Y75" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"0,95+0,51 | | 1,460 | | | |
| | VV | | "1.10"0,95+0,51 | | 1,460 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "1.12"0,95+0,51 | | 1,460 | | | |
| | VV | | "1.14"0,95+0,51 | | 1,460 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "2.10"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "2.12"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "2.14"0,95+0,51 | | 1,460 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "3.10"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "3.12"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "3.14"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "4.10"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "4.12"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "4.14"0,95+0,51 | | 1,460 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "5.10"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "5.12"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "5.14"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "6.10"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "6.12"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "6.14"0,95+0,51 | | 1,460 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "7.10"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "7.12"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "7.14"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "8.10"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "8.12"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "8.14"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "9.10"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "9.12"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "9.14"0,95+0,51+1,73 | | 3,190 | | | |
| | VV | | "Y100" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "1.08"2,05+1,73 | | 3,780 | | | |
| | VV | | "1.10"2,05+1,73 | | 3,780 | | | |
| | VV | | "1.12"2,05+1,73 | | 3,780 | | | |
| | VV | | "1.14"2,05+1,73 | | 3,780 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "2.10"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "2.12"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "2.14"1,825 | | 1,825 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "3.10"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "3.12"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "3.14"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "4.10"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "4.12"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "4.14"0,925 | | 0,925 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "5.10"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "5.12"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "5.14"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "6.10"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "6.12"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "6.14"0,925 | | 0,925 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "7.10"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "7.12"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "7.14"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "8.10"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "8.12"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "8.14"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "9.10"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "9.12"2,255 | | 2,255 | | | |
| | VV | | "9.14"2,255 | | 2,255 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "přízdívky" | | | | | |
| | VV | | "Y75" | | | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.14"4,235 | | 4,235 | | | |
| | VV | | Součet | | 191,155 | | | |
| 8 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 27,000 | 66,00 | 1 782,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).* | | | | | |
| | VV | | "přízdívky" | | | | | |
| | VV | | "Y125" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.04"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.04"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.04"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.04"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.04"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.04"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.04"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.04"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.04"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,000 | | | |
| 9 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 181,200 | 96,00 | 17 395,20 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).* | | | | | |
| | VV | | "příčky" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"2,55*4 | | 10,200 | | | |
| | VV | | "2.NP"2,55*4 | | 10,200 | | | |
| | VV | | "3.NP"2,55*4 | | 10,200 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "4.NP"2,55*3 | | 7,650 | | | |
| | VV | | "5.NP"2,55*4 | | 10,200 | | | |
| | VV | | "6.NP"2,55*3 | | 7,650 | | | |
| | VV | | "7.NP"2,55*4 | | 10,200 | | | |
| | VV | | "8.NP"2,55*4 | | 10,200 | | | |
| | VV | | "9.NP"2,55*4 | | 10,200 | | | |
| | VV | | "přizdívky" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"1,35*3*4 | | 16,200 | | | |
| | VV | | "2.NP"1,35*2*3 | | 8,100 | | | |
| | VV | | "3.NP"1,35*2*4 | | 10,800 | | | |
| | VV | | "4.NP"1,35*2*3 | | 8,100 | | | |
| | VV | | "5.NP"1,35*2*4 | | 10,800 | | | |
| | VV | | "6.NP"1,35*2*3 | | 8,100 | | | |
| | VV | | "7.NP"1,35*2*4 | | 10,800 | | | |
| | VV | | "8.NP"1,35*2*4 | | 10,800 | | | |
| | VV | | "9.NP"1,35*2*4 | | 10,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 181,200 | | | |
| 10 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 459,450 | 95,00 | 43 647,75 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).* | | | | | |
| | VV | | "příčky" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3*2,55*4 | | 30,600 | | | |
| | VV | | "2.NP"(3*3+2)*2,55 | | 28,050 | | | |
| | VV | | "3.NP"3*2,55*4 | | 30,600 | | | |
| | VV | | "4.NP"(3*3+2)*2,55 | | 28,050 | | | |
| | VV | | "5.NP"3*2,55*4 | | 30,600 | | | |
| | VV | | "6.NP"(3*3+2)*2,55 | | 28,050 | | | |
| | VV | | "7.NP"3*2,55*4 | | 30,600 | | | |
| | VV | | "8.NP"3*2,55*4 | | 30,600 | | | |
| | VV | | "9.NP"3*2,55*4 | | 30,600 | | | |
| | VV | | "přizdívky" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"4*2,55*2+1,35*4 | | 25,800 | | | |
| | VV | | "2.NP"4*2,55*2+1,35*2 | | 23,100 | | | |
| | VV | | "3.NP"4*2,55*2 | | 20,400 | | | |
| | VV | | "4.NP"4*2,55*2 | | 20,400 | | | |
| | VV | | "5.NP"4*2,55*2 | | 20,400 | | | |
| | VV | | "6.NP"4*2,55*2 | | 20,400 | | | |
| | VV | | "7.NP"4*2,55*2 | | 20,400 | | | |
| | VV | | "8.NP"4*2,55*2 | | 20,400 | | | |
| | VV | | "9.NP"4*2,55*2 | | 20,400 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 459,450 | | | |
| 11 | K | 346272112 | Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 17,414 | 514,00 | 8 950,80 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic [YTONG] o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 75 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "1.10"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "1.12"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "1.14"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.14"0,9*1,35+4,235*2,55 | | 12,014 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,414 | | | |
| 12 | K | 346272114 | Přizdívky ochranné tl 125 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 130,558 | 625,00 | 81 598,75 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 125 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "1.08"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "1.10"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "1.12"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "1.14"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "2.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "2.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "2.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "2.14"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "3.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "3.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "3.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "3.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "4.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "4.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "4.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "5.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "5.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "6.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "6.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "6.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "7.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "8.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "9.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,558 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 12 936,00 | |
| 13 | K | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm | kus | 48,000 | 152,00 | 7 296,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..* | | | | | |
| | VV | | 24*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 48,000 | | | |
| 14 | *M* | *593417280* | *deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V3 119x29x9 cm* | *kus* | *24,000* | *235,00* | *5 640,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | deska stropní vylehčená PZD 119x29x9 cm, 3 kN/m2 | | | | | |
| | VV | | "1.NP"24 | | 24,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 2 425 204,59 | |
| | D | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | 1 415 383,09 | |
| 15 | K | 611135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm | m2 | 1 058,318 | 132,00 | 139 697,98 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.* | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*4,84*4-0,92*0,58-2,06*3,07 | | 60,128 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*4,235*3+3,385*1,165 | | 47,903 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | Součet | | 529,159 | | | |
| | VV | | 529,159*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 058,318 | | | |
| 16 | K | 611135095 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý další 1 mm tl | m2 | 1 587,477 | 36,00 | 57 149,17 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.* | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*4,84*4-0,92*0,58-2,06*3,07 | | 60,128 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*4,235*3+3,385*1,165 | | 47,903 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "4.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | Součet | | 529,159 | | | |
| | VV | | 529,159*3 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 587,477 | | | |
| 17 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1 058,318 | 169,00 | 178 855,74 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*4,84*4-0,92*0,58-2,06*3,07 | | 60,128 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*4,235*3+3,385*1,165 | | 47,903 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | Součet | | 529,159 | | | |
| | VV | | 529,159*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 058,318 | | | |
| 18 | K | 611311131 | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 1 058,318 | 106,00 | 112 181,71 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*4,84*4-0,92*0,58-2,06*3,07 | | 60,128 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*4,235*3+3,385*1,165 | | 47,903 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | Součet | | 529,159 | | | |
| | VV | | 529,159*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 058,318 | | | |
| 19 | K | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 1 058,318 | 71,00 | 75 140,58 | CS ÚRS 2013 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..*<br>*Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.* | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*4,84*4-0,92*0,58-2,06*3,07 | | 60,128 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*4,235*3+3,385*1,165 | | 47,903 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | Součet | | 529,159 | | | |
| | VV | | 529,159*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 058,318 | | | |
| 20 | K | 612111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění | m2 | 926,078 | 15,00 | 13 891,17 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(2,18+1,7)*2,55*4 | | 39,576 | | | |
| | VV | | "2.NP"(2,18+1,7)*2,55*4 | | 39,576 | | | |
| | VV | | "3.NP"(2,18+1,7)*2,55*4 | | 39,576 | | | |
| | VV | | "4.NP"(2,18+1,7)*2,55*4 | | 39,576 | | | |
| | VV | | "5.NP"(2,18+1,7)*2,55*4 | | 39,576 | | | |
| | VV | | "6.NP"(2,18+1,7)*2,55*4 | | 39,576 | | | |
| | VV | | "7.NP"(2,18+1,7)*2,55*4 | | 39,576 | | | |
| | VV | | "8.NP"(2,18+1,7)*2,55*4 | | 39,576 | | | |
| | VV | | "9.NP"(2,18+1,7)*2,55*4 | | 39,576 | | | |
| | VV | | Součet | | 356,184 | | | |
| | VV | | 356,184*2,6 'Přepočtené koeficientem množství | | 926,078 | | | |
| 21 | K | 612121112 | Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic | m2 | 984,262 | 23,00 | 22 638,03 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn | | | | | |
| | VV | | "příčky" | | | | | |
| | VV | | "Y75" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "1.10"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "1.12"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "1.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "2.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "2.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "2.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "3.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "3.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "3.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "4.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "4.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "4.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "5.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "5.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "5.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "6.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "6.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "6.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "7.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "7.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "7.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "8.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "8.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "8.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "9.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "9.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "9.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "Y100" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "1.10"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "1.12"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "1.14"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "2.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "2.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "2.14"1,825*2,55 | | 4,654 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "3.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "3.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "3.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.14"0,925*2,55 | | 2,359 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "5.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "5.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "5.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.14"0,925*2,55 | | 2,359 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "7.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "7.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "7.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 418,145 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 418,145*2 | | 836,290 | | | |
| | VV | | "přizdívky" | | | | | |
| | VV | | "Y75" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "1.10"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "1.12"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "1.14"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.14"0,9*1,35+4,235*2,55 | | 12,014 | | | |
| | VV | | "Y125" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "1.08"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "1.10"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "1.12"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "1.14"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "2.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "2.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "2.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "2.14"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "3.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "3.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "3.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "3.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "4.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "4.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "4.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "5.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "6.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "6.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "6.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "7.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "8.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "9.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | Součet | | 984,262 | | | |
| 22 | K | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 1 173,522 | 40,00 | 46 940,88 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | | | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "2.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,385+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2 | | 119,422 | | | |
| | VV | | "3.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "4.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,46*2+5,965*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+0,9*1,97)+(2,05+1,6*2+0,9+1,97*2)*0,2 | | 135,814 | | | |
| | VV | | "5.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "6.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,46*2+5,965*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+0,9*1,97)+(2,05+1,6*2+0,9+1,97*2)*0,2 | | 135,814 | | | |
| | VV | | "7.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "8.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "9.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 173,522 | | | |
| 23 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 984,262 | 38,00 | 37 401,96 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | | | | | |
| | VV | | "příčky" | | | | | |
| | VV | | "Y75" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | | | "1.NP" | | | | | |
| VV | | | "1.08"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| VV | | | "1.10"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| VV | | | "1.12"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| VV | | | "1.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| VV | | | "2.NP" | | | | | |
| VV | | | "2.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "2.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "2.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "2.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| VV | | | "3.NP" | | | | | |
| VV | | | "3.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "3.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "3.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "3.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "4.NP" | | | | | |
| VV | | | "4.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "4.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "4.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "4.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| VV | | | "5.NP" | | | | | |
| VV | | | "5.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "5.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "5.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "5.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "6.NP" | | | | | |
| VV | | | "6.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "6.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "6.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "6.14"(0,95+0,51)*2,55 | | 3,723 | | | |
| VV | | | "7.NP" | | | | | |
| VV | | | "7.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "7.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "7.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "7.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "8.NP" | | | | | |
| VV | | | "8.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "8.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "8.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "8.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "9.NP" | | | | | |
| VV | | | "9.08"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "9.10"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| VV | | | "9.12"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "9.14"(0,95+0,51+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 6,362 | | | |
| | VV | | "Y100" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "1.10"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "1.12"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "1.14"(2,05+1,73)*2,55-(0,9*1,97) | | 7,866 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "2.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "2.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "2.14"1,825*2,55 | | 4,654 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "3.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "3.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "3.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "4.14"0,925*2,55 | | 2,359 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "5.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "5.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "5.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "6.14"0,925*2,55 | | 2,359 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "7.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "7.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "7.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "8.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "9.10"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.12"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | "9.14"2,255*2,55 | | 5,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 418,145 | | | |
| | VV | | 418,145*2 | | 836,290 | | | |
| | VV | | "přizdívky" | | | | | |
| | VV | | "Y75" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "1.10"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "1.12"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "1.14"1*1,35 | | 1,350 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.14"0,9*1,35+4,235*2,55 | | 12,014 | | | |
| | VV | | "Y125" | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "1.08"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "1.10"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "1.12"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "1.14"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "2.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "2.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "2.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "2.14"1,12*1,35 | | 1,512 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "3.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "3.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "3.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "3.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "4.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "4.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "4.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "5.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "5.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "6.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "6.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "6.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "7.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "7.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "8.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "8.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.04"(3*2,55-0,9*1,97*2)*2 | | 8,208 | | | |
| | VV | | "9.08"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.10"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.12"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | "9.14"1,255*1,35 | | 1,694 | | | |
| | VV | | Součet | | 984,262 | | | |
| 24 | K | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 1 173,522 | 115,00 | 134 955,03 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.* | | | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "2.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,385+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2 | | 119,422 | | | |
| | VV | | "3.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "4.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,46*2+5,965*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+0,9*1,97)+(2,05+1,6*2+0,9+1,97*2)*0,2 | | 135,814 | | | |
| | VV | | "5.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "6.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,46*2+5,965*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+0,9*1,97)+(2,05+1,6*2+0,9+1,97*2)*0,2 | | 135,814 | | | |
| | VV | | "7.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "8.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "9.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 173,522 | | | |
| 25 | K | 612135095 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý další 1 mm tl | m2 | 3 520,566 | 31,00 | 109 137,55 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | *Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn* | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.* | | | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "2.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,385+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2 | | 119,422 | | | |
| | VV | | "3.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "4.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,46*2+5,965*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+0,9*1,97)+(2,05+1,6*2+0,9+1,97*2)*0,2 | | 135,814 | | | |
| | VV | | "5.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "6.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,46*2+5,965*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+0,9*1,97)+(2,05+1,6*2+0,9+1,97*2)*0,2 | | 135,814 | | | |
| | VV | | "7.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "8.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "9.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 173,522 | | | |
| | VV | | 1173,522*3 'Přepočtené koeficientem množství | | 3 520,566 | | | |
| 26 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1 173,522 | 148,00 | 173 681,26 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.* | | | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "2.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,385+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2 | | 119,422 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "3.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "4.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,46*2+5,965*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+0,9*1,97)+(2,05+1,6*2+0,9+1,97*2)*0,2 | | 135,814 | | | |
| | VV | | "5.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "6.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*3+(3,46*2+5,965*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+0,9*1,97)+(2,05+1,6*2+0,9+1,97*2)*0,2 | | 135,814 | | | |
| | VV | | "7.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "8.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | "9.NP"((4,235+3,46+5,965)*2,55-2,05*1,6+(2,05+1,6*2)*0,2)*4 | | 130,412 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 173,522 | | | |
| 27 | K | 612143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 650,550 | 23,00 | 14 962,65 | |
| | PP | | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | | | | | |
| *28* | *M* | *590514840* | *lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m* | *m* | *683,078* | *20,00* | *13 661,56* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(2,55*3+2,05+1,6*2+1+2,05*2)*4 | | 72,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"(2,55*3+2,05+1,6*2+1+2,05*2)*3+(2,55*4+2,05+1,6*2+1+2,05*2) | | 74,550 | | | |
| | VV | | "3.NP"(2,55*3+2,05+1,6*2+1+2,05*2)*4 | | 72,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"(2,55*3+2,05+1,6*2+1+2,05*2)*4 | | 72,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"(2,55*3+2,05+1,6*2+1+2,05*2)*4 | | 72,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"(2,55*3+2,05+1,6*2+1+2,05*2)*4 | | 72,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"(2,55*3+2,05+1,6*2+1+2,05*2)*4 | | 72,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"(2,55*3+2,05+1,6*2+1+2,05*2)*4 | | 72,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"(2,55*3+2,05+1,6*2+1+2,05*2)*4 | | 72,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 650,550 | | | |
| | VV | | 650,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 683,078 | | | |
| 29 | K | 612143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | m | 189,000 | 21,00 | 3 969,00 | |
| | PP | | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty) | | | | | |
| *30* | *M* | *590514750* | *profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm* | *m* | *198,450* | *55,55* | *11 023,90* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(2,05+1,6*2)*4 | | 21,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"(2,05+1,6*2)*4 | | 21,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"(2,05+1,6*2)*4 | | 21,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"(2,05+1,6*2)*4 | | 21,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"(2,05+1,6*2)*4 | | 21,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"(2,05+1,6*2)*4 | | 21,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "7.NP"(2,05+1,6*2)*4 | | 21,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"(2,05+1,6*2)*4 | | 21,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"(2,05+1,6*2)*4 | | 21,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 189,000 | | | |
| | VV | | 189*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 198,450 | | | |
| 31 | K | 612311131 | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1 249,703 | 85,00 | 106 224,76 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((4,235+3,46+5,965+1,4)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 140,572 | | | |
| | VV | | "2.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3+(3,385*2+5,965)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 133,113 | | | |
| | VV | | "3.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "4.NPa"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3 | | 103,899 | | | |
| | VV | | "4.NPb"((3,46+5,965)*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 37,780 | | | |
| | VV | | "5.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "6.NPa"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3 | | 103,899 | | | |
| | VV | | "6.NPb"((3,46+5,965)*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 37,780 | | | |
| | VV | | "7.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "8.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "9.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 249,703 | | | |
| 32 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 1 384,452 | 117,00 | 161 980,88 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Pro ocenění opravy omitek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..*<br>*Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.* | | | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "2.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "3.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "4.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "5.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "6.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "7.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "8.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "9.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 384,452 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | K | 619991032 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 118,080 | 16,00 | 1 889,28 | |
| | PP | | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(2,05*1,6)*4 | | 13,120 | | | |
| | VV | | "2.NP"(2,05*1,6)*4 | | 13,120 | | | |
| | VV | | "3.NP"(2,05*1,6)*4 | | 13,120 | | | |
| | VV | | "4.NP"(2,05*1,6)*4 | | 13,120 | | | |
| | VV | | "5.NP"(2,05*1,6)*4 | | 13,120 | | | |
| | VV | | "6.NP"(2,05*1,6)*4 | | 13,120 | | | |
| | VV | | "7.NP"(2,05*1,6)*4 | | 13,120 | | | |
| | VV | | "8.NP"(2,05*1,6)*4 | | 13,120 | | | |
| | VV | | "9.NP"(2,05*1,6)*4 | | 13,120 | | | |
| | VV | | Součet | | 118,080 | | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 565 038,50 | |
| 34 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0,576 | 3 458,00 | 1 991,81 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm | | | | | |
| | VV | | " podkladní beton na " | | | | | |
| | VV | | "1.NP"1,2*0,8*4*0,15 | | 0,576 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,576 | | | |
| 35 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 2,491 | 3 215,00 | 8 008,57 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm | | | | | |
| | VV | | " podkladní beton na " | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*1,2*4*0,15 | | 2,491 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,491 | | | |
| 36 | K | 632450134.1 | Samonivelační cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 713,902 | 599,00 | 427 627,30 | |
| | PP | | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Poznámka k položce:*<br>*Specifikace viz projektová dokumentace*<br>*Technické údaje:*<br>*- Označení výrobku CF 25*<br>*- Označení dle ČSN EN 13813: CT-C25-F5*<br>*- Optimální rozliv směsi (tl. potěru < 8 cm): 23-26 cm*<br>*- Optimální rozliv směsi (tl. potěru ≥ 8 cm): 22-24 cm*<br>*- Maximální povolený rozliv směsi: 28 cm*<br>*- Pevnost v tlaku [MPa]: ≥ 25*<br>*- Pevnost v tahu za ohybu [MPa]: ≥ 5*<br>*- Modul pružnosti [GPa]: ≥ 22*<br>*- Objemová hmotnost v čerstvém stavu [kg/m3]: 2 200-2 300*<br>*- Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu [kg/m3]: 2 100-2 200*<br>*- Dmax [mm:] 8*<br>*- Smrštění do stabilizované vlhkosti [mm/m]: max. 0,5*<br>*- Součinitel teplotní vodivosti l [W.m-1.K-1]: 1,2*<br>*- Součinitel teplotní roztažnosti [mm m-1.K-1 ]: 0,012*<br>*- Reakce na oheň A1*<br>*- Měrná tepelná kapacita: Cp 1020 J . kg-1.K-1* | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.14"3,385*5,965+1*0,14-(0,85*0,61+0,9*0,1) | | 19,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,902 | | | |
| 37 | K | 632450134.2 | Samonivelační cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - příplatek za spárodování povrchu do 2% | m2 | 153,267 | 120,00 | 18 392,04 | |
| | PP | | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((1,825*1,495-0,825*0,375)+((1,825+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 11,932 | | | |
| | VV | | "2.NPa"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*3+(0,95*2+1,12)*1,85*3 | | 27,403 | | | |
| | VV | | "2.NPb"(3,385*5,965-0,85*0,61-0,9*0,1)+((3,385+5,965+1,75)*2-1)*0,1 | | 21,703 | | | |
| | VV | | "3.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "4.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*3 | | 10,642 | | | |
| | VV | | "5.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "6.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*3 | | 10,642 | | | |
| | VV | | "7.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "8.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "9.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | Součet | | 153,267 | | | |
| 38 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 713,902 | 13,00 | 9 280,73 | |
| | PP | | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.14"3,385*5,965+1*0,14-(0,85*0,61+0,9*0,1) | | 19,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,902 | | | |
| 39 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 713,902 | 48,00 | 34 267,30 | |
| | PP | | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.14"3,385*5,965+1*0,14-(0,85*0,61+0,9*0,1) | | 19,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 713,902 | | | |
| 40 | K | 634112127 | Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem | m | 942,040 | 18,00 | 16 956,72 | |
| | PP | | Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 8 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"(3,46+5,965+0,14)*2+(1,825+1,495+0,1)*2 | | 25,970 | | | |
| | VV | | "1.10"(3,46+5,965+0,14)*2+(1,825+1,495+0,1)*2 | | 25,970 | | | |
| | VV | | "1.12"(3,46+5,965+0,14)*2+(1,825+1,495+0,1)*2 | | 25,970 | | | |
| | VV | | "1.14"(3,46+5,965+0,14)*2+(1,825+1,495+0,1)*2 | | 25,970 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "2.10"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "2.12"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "2.14"(3,385+5,965+0,14+1,75)*2 | | 22,480 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "3.10"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "3.12"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "3.14"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "4.10"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "4.12"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "4.14"(3,46+5,965+0,14+0,925)*2 | | 20,980 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "5.10"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "5.12"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "5.14"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "6.10"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "6.12"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "6.14"(3,46+5,965+0,14+0,925)*2 | | 20,980 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "7.10"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "7.12"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "7.14"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "8.10"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "8.12"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "8.14"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "9.10"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "9.12"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | "9.14"(3,46+5,965+0,14)*2+(2,18+1,495+0,1)*2 | | 26,680 | | | |
| | VV | | Součet | | 942,040 | | | |
| 41 | K | 63-001 | Výplň topného kanálu suchým násypem | m3 | 8,784 | 1 523,00 | 13 378,03 | |
| | PP | | Vyrovnání podlahy do 30mm suchým násypem | | | | | |
| | VV | | 8784*0,001 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,784 | | | |
| 42 | M | 590309690 | *podsyp vyrovnávací 0-4 mm bal. 50 l (18,5 kg); OZN.: PH1* | *litr* | *8 784,000* | *4,00* | *35 136,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systém FERMACELL desky sádrovláknité příslušenství pro podlahové prvky FERMACELL podsyp vyrovnávací 0-4 mm bal. 50 l (20 kg) | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(3,6*4*0,9*0,5+0,6*1,2*0,8*4)*1000 | | 8 784,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8 784,000 | | | |
| | D | 64 | Osazování výplní otvorů | | | | 444 783,00 | |
| 43 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 69,000 | 1 025,00 | 70 725,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | | |
| 44 | M | 64-001 | *Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň s PO odolnosti 900/1970 OZN: Z1+Z2* | *kus* | *36,000* | *5 321,00* | *191 556,00* | |
| | PP | | Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez polodrážky | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Poznámka k položce:*
*MATERIÁL : OC.ŽÁR.POZINKOVANÝ PLECH TL.1.50MM*
*BARVA ZÁRUBNĚ - DLE PROVOZOVATELE , STROJNÍ*
*NÁSTŘIK - 3NÁS.*
*BARVA ZÁRUBNĚ ŘEŠENA ODLIŠNĚ PRO KAŽDÉ PODLAŽÍ, TPE TĚSNĚNÍ , 3xZÁVĚS*
*SVĚTLÝ PRŮCHOD : 900x1970MM*
*TL.ZDIVA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU : 150MM +-15MM*
*dveře s požární odolnosti a kouřotěsné - EI 30-Sm*
*Specifikace:*
P
*- zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232*
*- ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do hotového dveřního otvoru*
*- dělená zárubeň dvoudílná pro dveře bez polodrážky*
*- přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru*
*- tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3x závěsová kapsa V-8600*
*- rozměr profilu - pro standartní bez-polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti ústí - 100mm +-15mm soc.zařízení*
*- rozměr profilu - pro standartní bez-polodrážkové dveřní křídlo s požární odolnosti EI 30-Sm ústí 100-125mm +-15m,m - do hlavní chodby,soc.zř.1.NP ( čistý rozměr i s omítkou )*
*- zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - 3 vrstvým*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "Z1"36 | | 36,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 36,000 | | | |
| *45* | *M* | *64-002* | *Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň 800/1970 OZN: Z3+Z4* | *kus* | *29,000* | *5 526,00* | *160 254,00* | |
| | PP | | Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez polodrážky | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Poznámka k položce:*<br>*MATERIÁL : OC.ŽÁR.POZINKOVANÝ PLECH TL.1.50MM*<br>*BARVA ZÁRUBNĚ - DLE PROVOZOVATELE , STROJNÍ*<br>*NÁSTŘIK - 3NÁS.*<br>*BARVA ZÁRUBNĚ ŘEŠENA ODLIŠNĚ PRO KAŽDÉ PODLAŽÍ, TPE TĚSNĚNÍ , 3xZÁVĚS*<br>*SVĚTLÝ PRŮCHOD : 800x1970MM*<br>*TL.ZDIVA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU : 150MM +-15MM*<br>*Specifikace:* | | | | | |
| | P | | *- zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232*<br>*- ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do hotového dveřního otvoru*<br>*- dělená zárubeň dvoudílná pro dveře bez polodrážky*<br>*- přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru*<br>*- tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3x závěsová kapsa V-8600*<br>*- rozměr profilu - pro standartní bez-polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti ústí - 100mm +-15mm soc.zařízení*<br>*- rozměr profilu - pro standartní bez-polodrážkové dveřní křídlo s požární odolnosti EI 30-Sm ústí 100-125mm +-15m,m - do hlavní chodby,soc.zř.1.NP ( čistý rozměr i s omítkou )*<br>*- zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - 3 vrstvým* | | | | | |
| | VV | | "Z3-4"29 | | 29,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 46 | M | 64-003 | *Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň 900/1970 OZN: Z5+Z6* | kus | 4,000 | 5 562,00 | 22 248,00 | |
| | PP | | Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře bez polodrážky | | | | | |
| | | | *Poznámka k položce:*<br>*MATERIÁL : OC.ŽÁR.POZINKOVANÝ PLECH TL.1.50MM*<br>*BARVA ZÁRUBNĚ - TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7040 , STROJNÍ NÁSTŘIK - 3NÁS. , TPE TĚSNĚNÍ , 3xZÁVĚS*<br>*SVĚTLÝ PRŮCHOD : 900x1970MM*<br>*TL.ZDIVA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU : 110MM +-15MM*<br>*Specifikace:* | | | | | |
| | P | | *- zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl.1.45mm dle DIN59232*<br>*- ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do hotového dveřního otvoru*<br>*- dělená zárubeň dvoudílná pro dveře bez polodrážky*<br>*- přivařené trapézové kotvy pro přišroubování zárubně k ostění otvoru*<br>*- tři dveřní závěsy V-8100 NIKL , 3x závěsová kapsa V-8600*<br>*- rozměr profilu - pro standartní bez-polodrážkové dveřní křídlo bez požární odolnosti ústí - 100mm +-15mm soc.zařízení*<br>*- rozměr profilu - pro standartní bez-polodrážkové dveřní křídlo s požární odolnosti EI 30-Sm ústí 100-125mm +-15m,m - do hlavní chodby,soc.zř.1.NP ( čistý rozměr i s omítkou )*<br>*- zárubeň bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - 3 vrstvým* | | | | | |
| | VV | | "Z5-Z6"2+2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 2 520 345,96 | |
| 47 | K | 977131113 | Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 6,720 | 80,00 | 537,60 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 12 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím kladivem a opotřebení příklepových vrtáků. 2. Vrty příklepovými vrtáky větších rozměrů a jádrové vrty se oceňují cenami části A02 katalogu 800-5 Sanace.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(0,8+1,2+3,6)*4*2*0,15 | | 6,720 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,720 | | | |
| | D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | 0,00 | |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 42 120,22 | |
| 48 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 713,902 | 59,00 | 42 120,22 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.14"3,385*5,965+1*0,14-(0,85*0,61+0,9*0,1) | | 19,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |

| Č | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,902 | | | |
| | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | | 115 862,67 | |
| 49 | K | 95-001 | Vyčištění topného kanálu | m3 | 6,480 | 598,00 | 3 875,04 | |
| | PP | | Vyčištění topného kanálu | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,6*4*0,9*0,5 | | 6,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,480 | | | |
| 50 | K | 95-002 | D+M ochranného L profilu z nerez oceli 25/25/1500mm OZN.: T3 | kus | 35,000 | 987,00 | 34 545,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*specifikace viz PD - výpis prvků PSV* | | | | | |
| | VV | | "stavba"35 | | 35,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,000 | | | |
| 51 | K | 95-003 | D+M zrcadlao 600/800 vlepením do keramického obkladu | kus | 34,000 | 874,00 | 29 716,00 | |
| | PP | | Dodávka amontáž - zrcadlo 600/800 vlepením do keramického obkladu | | | | | |
| | VV | | "stavba"34 | | 34,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 34,000 | | | |
| 52 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 713,902 | 60,00 | 42 834,12 | CS ÚRS 2013 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.14"3,385*5,965+1*0,14-(0,85*0,61+0,9*0,1) | | 19,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,902 | | | |
| 53 | K | 953241111 | Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra | kus | 44,800 | 9,00 | 403,20 | |
| | PP | | Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra (typ ED, ESD B), průměr 20 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožárních manžet, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(0,8+1,2+3,6)*4*2 | | 44,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 44,800 | | | |
| *54* | *M* | *132853000* | *tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500 D 12 mm* | *t* | *0,013* | *19 562,00* | *254,31* | |
| | PP | | tyče ocelové žebírkové pro výztuž do betonu v tyčích DIN 488, značka oceli BSt 500, B500A D 12 mm | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Hmotnost: 0,888 kg/m* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(0,8+1,2+3,6)*4*2*0,3*0,000888*1,08 | | 0,013 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,013 | | | |
| 55 | K | 953961212 | Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 35,000 | 70,00 | 2 450,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.* | | | | | |
| | VV | | "P1"35 | | 35,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 35,000 | | | |
| 56 | K | 953965115 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm | kus | 35,000 | 51,00 | 1 785,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.* | | | | | |
| | VV | | "P1"35 | | 35,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,000 | | | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 591 472,18 | |
| 57 | K | 96-001 | Bourání konstrukce bytového jádra | m3 | 325,890 | 652,00 | 212 480,28 | |
| | PP | | Bourání prefabrikovaného bytového jádra o rozměrech 2,21x1,66x2,55m z umakartových desek tl 30mm a podhledu z ocelového plechu. Bourání bude provedeno včetně:<br>- vyvěšení dveřních křídel 2ks<br>- demontáže podhledu<br>- demontáže rámové konstrukce jádra<br>- demontáže podlahové krytiny<br>- demontáže napojení na VZT potrubí | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,55*2,55*4 | | 36,210 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,55*2,55*4 | | 36,210 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,55*2,55*4 | | 36,210 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,55*2,55*4 | | 36,210 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,55*2,55*4 | | 36,210 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,55*2,55*4 | | 36,210 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,55*2,55*4 | | 36,210 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,55*2,55*4 | | 36,210 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,55*2,55*4 | | 36,210 | | | |
| 58 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 200,124 | 98,00 | 19 612,15 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(2,18*2,55)*4 | | 22,236 | | | |
| | VV | | "2.NP"(2,18*2,55)*4 | | 22,236 | | | |
| | VV | | "3.NP"(2,18*2,55)*4 | | 22,236 | | | |
| | VV | | "4.NP"(2,18*2,55)*4 | | 22,236 | | | |
| | VV | | "5.NP"(2,18*2,55)*4 | | 22,236 | | | |
| | VV | | "6.NP"(2,18*2,55)*4 | | 22,236 | | | |
| | VV | | "7.NP"(2,18*2,55)*4 | | 22,236 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "8.NP"(2,18*2,55)*4 | | 22,236 | | | |
| | VV | | "9.NP"(2,18*2,55)*4 | | 22,236 | | | |
| | VV | | Součet | | 200,124 | | | |
| 59 | K | 963015111 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t | kus | 48,000 | 265,00 | 12 720,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu. 2. V cenách jsou započteny náklady na očistění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami této části.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"12*4 | | 48,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,000 | | | |
| 60 | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 8,604 | 12 546,00 | 107 945,78 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(2,15*1,3-0,88*0,46)*4*0,1 | | 0,956 | | | |
| | VV | | "2.NP"(2,15*1,3-0,88*0,46)*4*0,1 | | 0,956 | | | |
| | VV | | "3.NP"(2,15*1,3-0,88*0,46)*4*0,1 | | 0,956 | | | |
| | VV | | "4.NP"(2,15*1,3-0,88*0,46)*4*0,1 | | 0,956 | | | |
| | VV | | "5.NP"(2,15*1,3-0,88*0,46)*4*0,1 | | 0,956 | | | |
| | VV | | "6.NP"(2,15*1,3-0,88*0,46)*4*0,1 | | 0,956 | | | |
| | VV | | "7.NP"(2,15*1,3-0,88*0,46)*4*0,1 | | 0,956 | | | |
| | VV | | "8.NP"(2,15*1,3-0,88*0,46)*4*0,1 | | 0,956 | | | |
| | VV | | "9.NP"(2,15*1,3-0,88*0,46)*4*0,1 | | 0,956 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,604 | | | |
| 61 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 30,483 | 2 365,00 | 72 092,30 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4*0,05 | | 3,387 | | | |
| | VV | | "2.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4*0,05 | | 3,387 | | | |
| | VV | | "3.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4*0,05 | | 3,387 | | | |
| | VV | | "4.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4*0,05 | | 3,387 | | | |
| | VV | | "5.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4*0,05 | | 3,387 | | | |
| | VV | | "6.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4*0,05 | | 3,387 | | | |
| | VV | | "7.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4*0,05 | | 3,387 | | | |
| | VV | | "8.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4*0,05 | | 3,387 | | | |
| | VV | | "9.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4*0,05 | | 3,387 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,483 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 15,450 | 5 698,00 | 88 034,10 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | | | | | |
| | VV | | "podlaha" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*5,965*4*0,15 | | 12,383 | | | |
| | VV | | " podkladní beton na " | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(3,46*1,2+1,2*0,8)*4*0,15 | | 3,067 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,450 | | | |
| 63 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 39,087 | 1 546,00 | 60 428,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | | | | | |
| | VV | | "do 4m2"8,604 | | 8,604 | | | |
| | VV | | "nad 4m2"30,483 | | 30,483 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,087 | | | |
| 64 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 31,914 | 569,00 | 18 159,07 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"0,9*1,97*2 | | 3,546 | | | |
| | VV | | "2.NP"0,9*1,97*2 | | 3,546 | | | |
| | VV | | "3.NP"0,9*1,97*2 | | 3,546 | | | |
| | VV | | "4.NP"0,9*1,97*2 | | 3,546 | | | |
| | VV | | "5.NP"0,9*1,97*2 | | 3,546 | | | |
| | VV | | "6.NP"0,9*1,97*2 | | 3,546 | | | |
| | VV | | "7.NP"0,9*1,97*2 | | 3,546 | | | |
| | VV | | "8.NP"0,9*1,97*2 | | 3,546 | | | |
| | VV | | "9.NP"0,9*1,97*2 | | 3,546 | | | |
| | D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 39 449,46 | |
| 65 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 22,400 | 326,00 | 7 302,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(0,8+1,2+3,6)*4 | | 22,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,400 | | | |
| 66 | K | 978011121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % | m2 | 371,502 | 12,00 | 4 458,02 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 10 % | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.* | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "1.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | Součet | | 371,502 | | | |
| 67 | K | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 1 384,452 | 20,00 | 27 689,04 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 % | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.* | | | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "2.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "3.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "4.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "5.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "6.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "7.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "8.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "9.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 384,452 | | | |
| | D | 98 | Demolice a sanace - azbest | | | | 1 117 597,99 | |
| | *D* | *A1* | *Bezpečnost práce* | | | | *238 567,00* | |
| 68 | K | Pol1 | Měření respirabilních vláken dle platné legislativy - jedna sonda | soubor | 138,000 | 1 232,00 | 170 016,00 | |
| | PP | | Měření respirabilních vláken dle platné legislativy. - kontrolní měření před zahájením prací, - kontrolní měření v průběhu prací, - kontrolní měření po ukončení prací. - kontrolní měření před sanací stanoví kontaminaci ovzduší před započetím prací (stav způsobený užíváním objektu nebo stavebními úpravami bez zohlednění přítomnosti azbestu v objektu), - pracovní měření se provádí v dýchací zóně pracovníka v průběhu sanačních prací (expozice během sanace), - kontrolní měření po ukončení sanace se provádí v průměrné výšce dýchací zóny (nutno zohlednit způsob využití objektu), toto měření stanoví úspěšnost sanace, | | | | | |
| | VV | | "stavba" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"4+1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"4+1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"4+1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"4+1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"4+1 | | 5,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "6.NP"4+1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"4+1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"4+1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"4+1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "půda"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 46,000 | | | |
| | VV | | 46*3 'Přepočtené koeficientem množství | | 138,000 | | | |
| 69 | K | Pol2 | Prostředky osobní ochrany | soubor | 10,000 | 1 232,00 | 12 320,00 | |
| | PP | | Prostředky osobní ochrany - vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami, ochrana dechu (celoobličejová maska, polomaska nebo rouška typu P), jednorázový pracovní oděv (minimálně kategorie 4520), ochranné pracovní rukavice. Podle potřeby a podmínek návleky na obuv, ochranné brýle, přilba, - proškolení pracovníků pro nakládání s azbestem, bezpečnost práce a seznámení s riziky prací na základě znalosti a studia technické dokumentace, | | | | | |
| | VV | | "Stavba"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | | |
| 70 | K | Pol3 | Ostatní práce a opatření uvedené v postupu a upřesnění k zabezpečení ochrany všech dotčených osob v domově | soubor | 1,000 | 56 231,00 | 56 231,00 | |
| | PP | | Ostatní práce a opatření uvedené v postupu a upřesnění k zabezpečení ochrany všech dotčených osob v domově, dále bude splněna legislativa - v této fázi má zhotovitel vydané zařazení do třetí kategorie rizikových prací příslušnou hygienickou stanicí, zaměstnanci jsou zařazeni do rizikových prací s azbestem, je jim řádně vedena expoziční karta ve které jsou uvedeny následující údaje: - identifikace pracovníka, - počet odpracovaných směn při rizikové práci, - doklad o provedených lékařských prohlídkách, - údaje o výsledcích sledování zátěže organizmu faktory pracovních podmínek a koncentrace faktorů pracovních podmínek (PEL), druhu a typu biologické zátěže, | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| | *D* | *A2* | *Technické zajištění* | | | | ***668 438,00*** | |
| 71 | K | 20000001 | Vybudování kontrolovaného pásma - uzavřené kontrolované pásmo s příslušenstvím | kompl. | 10,000 | 56 231,00 | 562 310,00 | |
| | PP | | Vybudování kontrolovaného pásma - uzavřené kontrolované pásmo s příslušenstvím › neprodyšně uzavřený prostor kontrolovaného pásma, › hygienická smyčka a materiálová propusť, přistavení kontejneru na odpady, označení kontejneru, › označení kontrolovaného pásma bezpečnostními výstražnými tabulkami, označení hygienické smyčky a materiálové propusti, › instalace rozvodů elektrické energie, › rozmístění filtrační/ventilační techniky (odsavače) zajišťující požadovanou pětinásobnou výměnu vzduchu, požadovaný podtlak a požadované proudění vzduchu směrem od řízeného nasávání k filtračním jednotkám, › instalace monitorovacího zařízení na měření diferenčního tlaku, › kontrola funkčnosti kontrolovaného pásma, | | | | | |
| | VV | | "stavba" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "5.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "půda"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | | |
| 72 | K | 20000002 | Provoz kontrolovaného pásma - stupačky | kompl. | 4,000 | 26 532,00 | 106 128,00 | |
| | PP | | Provoz kontrolovaného pásma - stupačky | | | | | |
| | VV | | "stavba"4 | | 4,000 | | | |
| | *D* | *A3* | *Demontážní práce* | | | | *141 124,48* | |
| 73 | K | 30000001 | Odstraňování AZB oblož. VZT a všech kontaminovaných příchytek, objímek atd. | m2 | 92,480 | 956,00 | 88 410,88 | |
| | PP | | Odstraňování AZB oblož. VZT a všech kontaminovaných příchytek, objímek atd., balení odpadu, nakládka, sanace/ celkem obklad 115,6 bm potrubí 20x20cm / demontáž materiálů s obsahem azbestu a ostatních nebezpečných materiálů - provedení enkapsulačního postříku materiálů s obsahem azbestu před demontáží, - demontáž materiálů s obsahem azbestu s minimalizací řezání a lámání, - stabilizace demontovaného odpadu a jeho neprodyšné zabalení, - vysátí azbestového prachu v místě demontáže a osátí zabaleného odpadu v materiálové propusti vysavači třídy H13, H14, - enkapsulace sanovaného prostoru a místa úložiště, | | | | | |
| | VV | | "stavba"28,9*0,8*4 | | 92,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 92,480 | | | |
| 74 | K | Pol4 | Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí pozinkovaný plech 200x200mm po odstranění azbest. obkladu | m | 115,600 | 456,00 | 52 713,60 | |
| | PP | | Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí pozinkovaný plech 200x200mm po odstranění azbest. obkladu v instalačních šachtách IŠ 3-6, kontaminované konzoly, objímky atd. sanace vnitřních prostor kontrolovaného pásma (po kompletním odstranění všech odpadů probíhá sanace vnitřních prostor kontrolovaného pásma) - vysátí prostor KP a povrchů konstrukcí vysavači třídy H13, H14, - enkapsulační postřik, - technologická pauza - filtrace vnitřního ovzduší, | | | | | |
| | VV | | "stavba"28,9*4 | | 115,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 115,600 | | | |
| | *D* | *A4* | *Doprava a uložení odpadů na místo zneškodnění* | | | | *59 210,51* | |
| 75 | K | Pol7 | Doprava a provoz technologie, příprava a likvidace staveniště odvoz odpadů | kompl. | 1,000 | 35 263,00 | 35 263,00 | |
| | PP | | Doprava a provoz technologie, příprava a likvidace staveniště odvoz odpadů - povrch všech vaků/balíků musí být řádně dekontaminován, balíky musí řádně označené symbolem azbestu a číslem odpadu, neprodyšně zabalené odpady se transportují do uzavíratelného kontejneru - musí být vystavena a zkontrolována průvodní dokumentace a přepravní list, | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 76 | K | Pol5.1 | Odvoz nebezpečného materiálu do 1km | kompl. | 1,875 | 1 326,00 | 2 486,25 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Odvoz, uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad) | | | | | |
| 77 | K | Pol5.2 | příplatek k dovozu ZKD kilometr | kompl. | 187,500 | 82,00 | 15 375,00 | |
| | PP | | Odvoz, uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad) | | | | | |
| | VV | | 1,875*100 'Přepočtené koeficientem množství | | 187,500 | | | |
| 78 | K | Pol5.3 | Uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad) | kompl. | 1,875 | 1 623,00 | 3 043,13 | |
| | PP | | Odvoz, uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad) | | | | | |
| 79 | K | Pol6 | Přesun sutě (nebezpečný odpad) do výšky 30m | kompl. | 1,875 | 1 623,00 | 3 043,13 | |
| | PP | | Přesun hmot do výšky 30m | | | | | |
| | *D* | *A5* | *Inženýrská činnost* | | | | *10 258,00* | |
| 80 | K | Pol8 | Inženýring - prostudování dostupné dokumentace, vypracování vlastního technologického postupu, - zpracování „Hlášení prací s azbestem" v souladu s platnou legislativou, na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací, - zpr | kompl. | 1,000 | 10 258,00 | 10 258,00 | |
| | PP | | Inženýring - prostudování dostupné dokumentace, vypracování vlastního technologického postupu, - zpracování „Hlášení prací s azbestem" v souladu s platnou legislativou, na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací, - zpracování „Plánu prací" s azbestem v souladu s platnou legislativou a následně „Harmonogram realizace prací" v návaznosti na závazné etapy následné stavební činnosti, a)předání hotového díla - předávací a zjišťovací protokol, - demontáž a likvidace kontrolovaného pásma, - odvoz techniky, likvidace vybudovaného zařízení staveniště, b) předání dokumentační zprávy - identifikace stavby, základní cíle sanace, - technologické postupy, - fotodokumentace, - přepravní doklady a doklady o uložení (likvidaci) odpadů, - protokoly s výsledky kontrolních měření, - certifikáty a oprávnění, | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | D | 99 | Přesuny hmot a sutí | | | | 613 305,84 | |
| 81 | K | 997013118 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace | t | 199,171 | 741,00 | 147 585,71 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* | | | | | |
| 82 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 597,513 | 40,00 | 23 900,52 | |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* | | | | | |
| | VV | | 199,171*3 'Přepočtené koeficientem množství | | 597,513 | | | |
| 83 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 199,171 | 200,00 | 39 834,20 | |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.* | | | | | |
| 84 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2 987,565 | 8,00 | 23 900,52 | |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.* | | | | | |
| | VV | | 199,171*15 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 987,565 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 199,171 | 1 102,00 | 219 486,44 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* | | | | |
| 86 | K | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m | t | 214,033 | 741,00 | 158 598,45 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.* | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 3 411 444,28 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 259 466,67 | |
| 87 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 82,560 | 10,00 | 825,60 | |
| | PP | | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.08"20,64 | | 20,640 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.10"20,64 | | 20,640 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.12"20,64 | | 20,640 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.14"20,64 | | 20,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 82,560 | | | |
| 88 | K | 711191001 | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše | m2 | 153,267 | 7,00 | 1 072,87 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Úprava podkladu pod vodotěsnou pokládku vinylových povlakových podlah.* | | | | | |
| *89* | *M* | *585812200* | *můstek adhezní Supergrund D4 bal. 10 kg* | *kg* | *19,158* | *125,00* | *2 394,75* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty bal. 10 kg | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Spotřeba: 6-10 m²/kg* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((1,825*1,495-0,825*0,375)+((1,825+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 11,932 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "2.NPa"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*3+(0,95*2+1,12)*1,85*3 | | 27,403 | | | |
| | VV | | "2.NPb"(3,385*5,965-0,85*0,61-0,9*0,1)+((3,385+5,965+1,75)*2-1)*0,1 | | 21,703 | | | |
| | VV | | "3.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "4.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*3 | | 10,642 | | | |
| | VV | | "5.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "6.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*3 | | 10,642 | | | |
| | VV | | "7.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "8.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "9.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | Součet | | 153,267 | | | |
| | VV | | 153,267*0,125 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,158 | | | |
| 90 | K | 711411053 | Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací | m2 | 321,162 | 56,00 | 17 985,07 | |
| | PP | | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Součástí položky jsou práce spojené s osazením systémových prvku jako jsou např. koutové a rohové pásky včetně koutů a rohů a prostupové manžety* | | | | | |
| *91* | *M* | *585812110* | *stěrka hydroizolační dvousložková bal. 25 kg* | *kg* | *802,905* | *165,00* | *132 479,33* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní hydroizolační hydroizolace pod obklady a dlažbu bal. 25 kg | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Spotřeba: 1,0-1,2 kg/m2 (2 nátěry)* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((1,825*1,495-0,825*0,375)+((1,825+1,495)*2-1)*0,15)*4 | | 13,060 | | | |
| | VV | | "2.NPa"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*3+(0,95*2+1,12)*1,85*3 | | 28,355 | | | |
| | VV | | "2.NPb"(3,385*5,965-0,85*0,61-0,9*0,1)+((3,385+5,965+1,75)*2-1)*0,15+(1,75+4,325)*1,85 | | 34,002 | | | |
| | VV | | "3.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | "4.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*3+(0,95*2+1,12)*1,85*3 | | 28,355 | | | |
| | VV | | "5.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | "6.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*3+(0,95*2+1,12)*1,85*3 | | 28,355 | | | |
| | VV | | "7.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | "8.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | "9.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | Součet | | 321,162 | | | |
| | VV | | 321,162*2,5 'Přepočtené koeficientem množství | | 802,905 | | | |
| *92* | *M* | *585812540* | *páska těsnící Dichtband DB 70 šířka 100 mm, role 10 m* | *m* | *250,701* | *45,00* | *11 281,55* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní podlahové podklady MUREXIN páska těsnící Dichtband DB 70 šířka 100 mm, role 10 m | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((1,825+1,495)*2-1)*4 | | 22,560 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "2.NP"((2,18+1,495)*2-1)*3+(3,385+5,965+1,75)*2-1 | | 40,250 | | | |
| | VV | | "3.NP"((2,18+1,495)*2-1)*4 | | 25,400 | | | |
| | VV | | "4.NP"((2,18+1,495)*2-1)*3 | | 19,050 | | | |
| | VV | | "5.NP"((2,18+1,495)*2-1)*4 | | 25,400 | | | |
| | VV | | "6.NP"((2,18+1,495)*2-1)*3 | | 19,050 | | | |
| | VV | | "7.NP"((2,18+1,495)*2-1)*4 | | 25,400 | | | |
| | VV | | "8.NP"((2,18+1,495)*2-1)*4 | | 25,400 | | | |
| | VV | | "9.NP"((2,18+1,495)*2-1)*4 | | 25,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 227,910 | | | |
| | VV | | 227,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 250,701 | | | |
| *93* | *M* | *585812590* | *páska těsnící Dichtband DB 70 kout Innenecke* | *kus* | *172,000* | *132,00* | *22 704,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní podlahové podklady MUREXIN páska těsnící Dichtband DB 70 kout Innenecke | | | | | |
| | VV | | "1.NP"5*4 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"5*3+7 | | 22,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"5*4 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"5*3 | | 15,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"5*4 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"5*3 | | 15,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"5*4 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"5*4 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"5*4 | | 20,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 172,000 | | | |
| *94* | *M* | *585812580* | *páska těsnící Dichtband DB 70 nároží Aussenecke* | *kus* | *38,000* | *139,00* | *5 282,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní podlahové podklady MUREXIN páska těsnící Dichtband DB 70 nároží Aussenecke | | | | | |
| | VV | | "1.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"1*3+5 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"1*3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"1*3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,000 | | | |
| *95* | *M* | *585812585* | *manžeta těsnící 100/100 DN 20* | *kus* | *62,000* | *139,00* | *8 618,00* | |
| | PP | | těsnění manžeta prostupu vodovodního potrubí | | | | | |
| | VV | | "2.NP"2*3+2*2 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"2*4 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"2*3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"2*4 | | 8,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "6.NP"2*3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"2*4 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"2*4 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"2*4 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 62,000 | | | |
| *96* | *M* | *585812595* | *manžeta těsnící 250/250 DN 150* | *kus* | *31,000* | *236,00* | *7 316,00* | |
| | PP | | těsnění manžeta prostupu podlahové vpusti | | | | | |
| | VV | | "2.NP"1*3+2*1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"1*3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"1*3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"1*4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 31,000 | | | |
| 97 | K | 711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 93,872 | 110,00 | 10 325,92 | |
| | PP | | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.* | | | | | |
| *98* | *M* | *283231000* | *fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 0,8 mm* | *m2* | *107,953* | *79,00* | *8 528,29* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 0,8 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.08"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.10"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.12"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.14"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | Součet | | 93,872 | | | |
| | VV | | 93,872*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 107,953 | | | |
| 99 | K | 711491171 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní | m2 | 93,872 | 29,00 | 2 722,29 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.08"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.10"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.12"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.14"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 93,872 | | | |
| 100 | K | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | 93,872 | 33,00 | 3 097,78 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.08"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.10"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.12"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.14"20,64+(3,46+5,965)*2*0,15 | | 23,468 | | | |
| | VV | | Součet | | 93,872 | | | |
| *101* | *M* | *693110620* | *geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm* | *m2* | *197,131* | *20,00* | *3 942,62* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m* | | | | | |
| | VV | | 187,744*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 197,131 | | | |
| 102 | K | 711499095 | Příplatek k izolacím proti tlakové vodě natěradly za plochu do 10 m2 | m2 | 287,160 | 5,00 | 1 435,80 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((1,825*1,495-0,825*0,375)+((1,825+1,495)*2-1)*0,15)*4 | | 13,060 | | | |
| | VV | | "2.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*3+(0,95*2+1,12)*1,85*3 | | 28,355 | | | |
| | VV | | "3.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | "4.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*3+(0,95*2+1,12)*1,85*3 | | 28,355 | | | |
| | VV | | "5.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | "6.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*3+(0,95*2+1,12)*1,85*3 | | 28,355 | | | |
| | VV | | "7.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | "8.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | "9.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,15)*4+(0,95*2+1,12)*1,85*4 | | 37,807 | | | |
| | VV | | Součet | | 287,160 | | | |
| 103 | K | 711771231 | Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250/300 mm | m | 75,400 | 162,00 | 12 214,80 | |
| | PP | | Provedení detailů termoplasty koutů nebo hran zesílením folií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo přivařenou | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 0,000 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.08"(3,46+5,965)*2 | | 18,850 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.10"(3,46+5,965)*2 | | 18,850 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.12"(3,46+5,965)*2 | | 18,850 | | | |
| | VV | | "1.NP- 1.14"(3,46+5,965)*2 | | 18,850 | | | |
| | VV | | Součet | | 75,400 | | | |
| *104* | *M* | *283230340* | *páska lepicí oboustranná OF DUO role 0,05x10 m* | *kus* | *8,000* | *16,00* | *128,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie hydroizolační (nopové) FONDALINE - víceúčelová protivlhkostní a protiradonová fólie doplňky - FONDALINE páska lepicí oboustr. OF DUO role 0,05x10m | | | | | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | | |
| 105 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 2 032,000 | 3,50 | 7 112,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 85 778,00 | |
| 106 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 713,902 | 15,00 | 10 708,53 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.* | | | | | |
| *107* | *M* | *283766430* | *deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPS T 5000 1000x500 m3* | *m3* | *36,409* | *2 015,00* | *73 364,14* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3 | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*lambda=0,044 [W / m K]* | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.14"3,385*5,965+1*0,14-(0,85*0,61+0,9*0,1) | | 19,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,902 | | | |
| | VV | | 713,902*0,051 'Přepočtené koeficientem množství | | 36,409 | | | |
| 108 | K | 998713204 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | % | 902,290 | 1,89 | 1 705,33 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 10 308,68 | |
| 109 | K | 721-001 | D+M Atypické tyče sprchového závěsu rohová 1500/1800 - leš. nerez. OZN.: T2a | soubor | 1,000 | 10 265,00 | 10 265,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž tyče sprchového závěsu rohová 1400/1400 - leš. nerez. Včetně kotvícího materiálu | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*včetně kotvení do stropní konstrukce* | | | | | |
| | VV | | "T2a"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 110 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 112,000 | 0,39 | 43,68 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 169 413,99 | |
| 111 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 48,915 | 195,26 | 9 551,14 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"1,4*4+2,06+3,07 | | 10,730 | | | |
| | VV | | "2.NP"1,2*3+3,385 | | 6,985 | | | |
| | VV | | "3.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | "4.NP"1,2*3 | | 3,600 | | | |
| | VV | | "5.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | "6.NP"1,2*3 | | 3,600 | | | |
| | VV | | "7.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | "8.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | "9.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,915 | | | |
| 112 | K | 763131731 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm | m | 48,915 | 162,00 | 7 924,23 | |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"1,4*4+2,06+3,07 | | 10,730 | | | |
| | VV | | "2.NP"1,2*3+3,385 | | 6,985 | | | |
| | VV | | "3.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | "4.NP"1,2*3 | | 3,600 | | | |
| | VV | | "5.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | "6.NP"1,2*3 | | 3,600 | | | |
| | VV | | "7.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | "8.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | "9.NP"1,2*4 | | 4,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,915 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 14,675 | 32,00 | 469,60 | |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q3 - speciální tmelení | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(1,4*4+2,06+3,07)*0,3 | | 3,219 | | | |
| | VV | | "2.NP"(1,2*3+3,385)*0,3 | | 2,096 | | | |
| | VV | | "3.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |
| | VV | | "4.NP"1,2*3*0,3 | | 1,080 | | | |
| | VV | | "5.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |
| | VV | | "6.NP"1,2*3*0,3 | | 1,080 | | | |
| | VV | | "7.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |
| | VV | | "8.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |
| | VV | | "9.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,675 | | | |
| 114 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 14,675 | 35,00 | 513,63 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(1,4*4+2,06+3,07)*0,3 | | 3,219 | | | |
| | VV | | "2.NP"(1,2*3+3,385)*0,3 | | 2,096 | | | |
| | VV | | "3.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |
| | VV | | "4.NP"1,2*3*0,3 | | 1,080 | | | |
| | VV | | "5.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |
| | VV | | "6.NP"1,2*3*0,3 | | 1,080 | | | |
| | VV | | "7.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |
| | VV | | "8.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "9.NP"1,2*4*0,3 | | 1,440 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,675 | | | |
| 115 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 191,539 | 326,00 | 62 441,71 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 - v provedení s požární odolností EI 30MIN | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .* | | | | | |
| *116* | *M* | *590360850* | *panel akustický bílá 500, 600x600x15mm* | *m2* | *210,693* | *263,00* | *55 412,26* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | systémy akustických podhledů panely akustické bílá 500, 600x600x15 mm - provedení s požární odolností EI 30 MIN | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Specifikace:*<br>*- provedení v soc. zařízení, koupelně 2.14 nebo pokojích - vstupech 1. až 9.NP - sv. 2200mm*<br>*- rastr 60x60cm , desky tl.15mm*<br>*- hrana VT24 , provedení GN - skrytá*<br>*- barva bílá*<br>*- odrazivost světla 90%*<br>*- zvuková izolace 35dB*<br>*- odolnost proti vlhkosti 85% RH , na WC - 90%*<br>*- požární podhled EI30 dle ČSN EN13501-2 R/REI 60MIN , reakce na oheň A2 S1,d0 požární odolnost REI 60 ( DIN EN13501-2 EI 30MIN*<br>*- závěsy délky cca 300mm* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(1,4*1,73+1,825*1,63-0,825*0,51)*4+2,06*3,07 | | 26,228 | | | |
| | VV | | "2.NP"(1,2*1,73+2,18*1,63-0,925*0,51)*3+3,385*4,8-0,825*0,51-0,9*0,1 | | 31,210 | | | |
| | VV | | "3.NP"(1,2*1,73+2,18*1,63-0,925*0,51)*4 | | 20,631 | | | |
| | VV | | "4.NP"(1,2*1,73+2,18*1,63-0,925*0,51)*3 | | 15,473 | | | |
| | VV | | "5.NP"(1,2*1,73+2,18*1,63-0,925*0,51)*4 | | 20,631 | | | |
| | VV | | "6.NP"(1,2*1,73+2,18*1,63-0,925*0,51)*3 | | 15,473 | | | |
| | VV | | "7.NP"(1,2*1,73+2,18*1,63-0,925*0,51)*4 | | 20,631 | | | |
| | VV | | "8.NP"(1,2*1,73+2,18*1,63-0,925*0,51)*4 | | 20,631 | | | |
| | VV | | "9.NP"(1,2*1,73+2,18*1,63-0,925*0,51)*4 | | 20,631 | | | |
| | VV | | Součet | | 191,539 | | | |
| | VV | | 191,539*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 210,693 | | | |
| 117 | K | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 428,200 | 75,00 | 32 115,00 | |
| | PP | | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(1,4+(1,73+1,825+1,63)*2)*4+2,06+3,07 | | 52,210 | | | |
| | VV | | "2.NP"(1,2+(1,73+2,18+1,63)*2)*3+(3,385+4,8)*2+1,75*2 | | 56,710 | | | |
| | VV | | "3.NP"(1,2+(1,73+2,18+1,63)*2)*4 | | 49,120 | | | |
| | VV | | "4.NP"(1,2+(1,73+2,18+1,63)*2)*3 | | 36,840 | | | |
| | VV | | "5.NP"(1,2+(1,73+2,18+1,63)*2)*4 | | 49,120 | | | |
| | VV | | "6.NP"(1,2+(1,73+2,18+1,63)*2)*3 | | 36,840 | | | |
| | VV | | "7.NP"(1,2+(1,73+2,18+1,63)*2)*4 | | 49,120 | | | |
| | VV | | "8.NP"(1,2+(1,73+2,18+1,63)*2)*4 | | 49,120 | | | |
| | VV | | "9.NP"(1,2+(1,73+2,18+1,63)*2)*4 | | 49,120 | | | |
| | VV | | Součet | | 428,200 | | | |
| 118 | K | 998763304 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m | t | 0,860 | 788,00 | 677,68 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.* | | | | | |
| 119 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0,860 | 359,00 | 308,74 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.* | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 1 180 128,74 | |
| 120 | K | 766-001 | D+M vestavné dřevěné skříně s dvoukřídlými dveřmi 1125/2250/900 OZN.: T1 | kus | 2,000 | 18 956,00 | 37 912,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž vestavné skříně | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*specifikace viz PD - výpis prvků PSV* | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 121 | K | 766-002 | D+M oboustranného dveřního průvětrníku 400/150mm OZN.: T4 | kus | 33,000 | 1 326,00 | 43 758,00 | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*specifikace viz PD - výpis prvků PSV* | | | | | |
| | VV | | "stavba"33 | | 33,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,000 | | | |
| 122 | K | 766111820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných | m2 | 459,000 | 59,00 | 27 081,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Demontáž dřevěných stěn plných | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vyskleni.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 459,000 | | | |
| 123 | K | 766121210 | Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m | m2 | 459,000 | 132,00 | 60 588,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách je započtena i montáž oboustranného olištování.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Jedná se o dočasné zajištění prostor s citlivou komunikační technikou (sesterny) proti prachu a vlivům stavby zabedněním velkoformátovými deskami, včetně spojovacího materiálu (vruty)* | | | | | |
| 124 | M | 607262840 | deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x18 mm | m2 | 495,720 | 256,00 | 126 904,32 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | desky dřevoštěpkové OSB 3 PD4 - broušená 610 - 650 kg/m3 pero - drážka po celém obvodu desky OSB 3 PD4 b 2500x675x18 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"20*2,55 | | 51,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 459,000 | | | |
| | VV | | 459*1,08 'Přepočtené koeficientem množství | | 495,720 | | | |
| 125 | M | 605120110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 | m3 | 4,824 | 2 356,00 | 11 365,34 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I<br>řezivo smrkové 100 x100 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP"21*2,55*0,1*0,1 | | 0,536 | | | |
| | VV | | "2.NP"21*2,55*0,1*0,1 | | 0,536 | | | |
| | VV | | "3.NP"21*2,55*0,1*0,1 | | 0,536 | | | |
| | VV | | "4.NP"21*2,55*0,1*0,1 | | 0,536 | | | |
| | VV | | "5.NP"21*2,55*0,1*0,1 | | 0,536 | | | |
| | VV | | "6.NP"21*2,55*0,1*0,1 | | 0,536 | | | |
| | VV | | "7.NP"21*2,55*0,1*0,1 | | 0,536 | | | |
| | VV | | "8.NP"21*2,55*0,1*0,1 | | 0,536 | | | |
| | VV | | "9.NP"21*2,55*0,1*0,1 | | 0,536 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,824 | | | |
| 126 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 29,000 | 458,00 | 13 282,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm<br><br>*Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.* | | | | | |
| 127 | M | 766001 | Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké 800/1970, OZN.:D3+D4 | kus | 29,000 | 12 365,00 | 358 585,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké bez polodrážky 800/1970, OZN.:D3+D4 | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*POVRCH FOLIE VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT TL.0.8MM, DEKOR - SVĚTLE ŠEDÁ NAPŘ RAL7004*<br>*HRANA - AL / PROFIL - ELOX.HL. - 2x SV+1xVOD.STRANA /*<br>*ROZM. DVEŘÍ 800x1970 MM*<br>*OKOPNÝ PLECH - MATNÝ NEREZ OBOUSTRANNÝ H=200MM , TL.0.60MM - PLNOPLOŠN. LEPENÝ*<br>*KOVÁNÍ: PROVEDENÍ KLIKA/KLIKA, WC - ROZETA*<br>*ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ*<br>*POVRCH.ÚPRAVA : KARTÁČOVANÁ NEREZ, ROZETA S KUL. LOŽISKEM*<br>*Specifikace:*<br>*- 1 křídlové dveře s polodrážkou , plné , rozm. 90x197 ( v soc.zař. 1.NP , 80x197cm - soc.zařízení 2.-.9NP )*<br>*- zvukový útlum 32dB*<br>*- oboustranný okopný plech tl.0.60mm - matný nerez , výška 200mm*<br>*- povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín - bude vybrán uživatelem*<br>*- kování - klika-klika-matný nerez, rozetové - WC*<br>*- AL - hrana dveří* | | | | | |
| | VV | | "D3"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "D4"13 | | 13,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 128 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 40,000 | 231,00 | 9 240,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodicího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodicího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.* | | | | | |
| *129* | *M* | *766002* | *Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké s PO 900/1970, OZN.:D1+D2* | *kus* | *36,000* | *12 365,00* | *445 140,00* | |
| | PP | | Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké bez polodrážky 900/1970, OZN.:D1+D2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Poznámka k položce:*<br>*POVRCH FOLIE VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT TL.0.8MM*<br>*BARVA DVEŘÍ ŘEŠENA ODLIŠNÉ PRO KAŽDÉ PODLAŽÍ - CELKEM 9 BAREV.ODSTÍNŮ*<br>*HRANA - AL / PROFIL - ELOX.HL. - 2x SV+1xVOD.STRANA /*<br>*POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ - EI 30-Sm*<br>*ROZM. DVEŘÍ 900x1970 MM*<br>*OKOPNÝ PLECH - MATNÝ NEREZ OBOUSTRANNÝ H=200MM , TL.0.60MM - PLNOPLOŠN. LEPENÝ*<br>*KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ , PRO CYLINDR.VLOŽKU , KLIKA /KLIKA , MATNÝ NEREZ* | | | | | |
| | P | | *CYLINDR.VLOŽKA - TŘ.BEZP.2 , MATERIÁL SATÉNOVÝ NIKL*<br>*Specifikace:*<br>*- 1 křídlové dveře bez polodrážky , plné , rozm. 90x197cm*<br>*- zvukový útlum 32dB*<br>*- oboustranný okopný plech tl.0.60mm - matný nerez , výška 200mm*<br>*- povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín - bude vybrán uživatelem*<br>*- kování / dveře z hl.chodby / - klika-klika-matný nerez, štítkové + cylindrická vložka bezp.tř.2*<br>*- AL - hrana dveří* | | | | | |
| | VV | | "D1"18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | "D2"18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 36,000 | | | |
| *130* | *M* | *766003* | *Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké 900/1970, OZN.:D5+D6* | *kus* | *4,000* | *8 956,00* | *35 824,00* | |
| | PP | | Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké bez polodrážky 900/1970, OZN.: D5+D6<br>podrobná specifikace viz projektová dokumentace - výpis PSV | | | | | |
| | | | *Poznámka k položce:*<br>*POVRCH FOLIE VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT TL.0.8MM*<br>*BARVA DVEŘÍ ŘEŠENA ODLIŠNÉ PRO KAŽDÉ PODLAŽÍ - CELKEM 9 BAREV.ODSTÍNŮ*<br>*HRANA - AL / PROFIL - ELOX.HL. - 2x SV+1xVOD.STRANA /*<br>*ROZM. DVEŘÍ 900x1970 MM*<br>*OKOPNÝ PLECH - MATNÝ NEREZ OBOUSTRANNÝ H=200MM , TL.0.60MM - PLNOPLOŠN. LEPENÝ*<br>*KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ , PRO CYLINDR.VLOŽKU , KLIKA /KLIKA , MATNÝ NEREZ* | | | | | |
| | P | | *CYLINDR.VLOŽKA - TŘ.BEZP.2 , MATERIÁL SATÉNOVÝ NIKL*<br>*Specifikace:*<br>*- 1 křídlové dveře s polodrážkou , plné , rozm. 90x197 ( v soc.zař. 1.NP , 80x197cm - soc.zařízení 2.-.9NP )*<br>*- zvukový útlum 32dB*<br>*- oboustranný okopný plech tl.0.60mm - matný nerez , výška 200mm*<br>*- povrch - HPL tl.0.8mm - dekor bar.odstín - bude vybrán uživatelem*<br>*- kování - klika-klika-matný nerez, rozetové - WC*<br>*- AL - hrana dveří* | | | | | |
| | VV | | "D5"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "D6"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 36,000 | 26,00 | 936,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | | | | | |
| | VV | | "1.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 36,000 | | | |
| 132 | K | 998766204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m | % | 9 236,000 | 1,03 | 9 513,08 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.* | | | | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 1 172 738,27 | |
| 133 | K | 776-001 | D+M Mechanicky kotvený přechodový profil pro krytí spáry rozdílných podlahových krytin stejné tloušťky, OZN.: D1 | m | 69,000 | 232,00 | 16 008,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dodávka a montáž:<br>Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytin stejné tloušťky, ve stejné výšce, v<br>odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm.<br>Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním.<br>Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016<br>Výška profilu: maximálně 3 mm<br>Šířka profilu: minimálně 30 mm, maximálně 40 mm<br>Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky<br>Doplňky: součástí dodávky profilu budou kotevní prvky doporučené dodavatelem nebo výrobcem profilu.<br>Poznámka:<br>Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezu.<br>Instalace přechodového profilu bude provedena v jednom kuse, bez napojení, umožní-li to základní výrobní délka profilu. V<br>případě nutnosti délkového napojení dvou nebo více profilů nebude žádný z dílů kratší než 500 mm.<br>Napojení bude provedeno<br>v nejméně exponované části spoje.<br>2.NP<br>délka: 800 mm - 3 ks<br>délka: 600 mm - 1 ks | | | | | |
| PP | | | | | | | | |
| | | | *Poznámka k položce:*<br>*Nedílnou součástí soupisu prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace pro provedení stavby. Podrobná specifikace je uvedena ve výpisu prvků PSV.* | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| VV | | | "1.NP"8 | | 8,000 | | | |
| VV | | | "2.NP"7 | | 7,000 | | | |
| VV | | | "3.NP"8 | | 8,000 | | | |
| VV | | | "4.NP"7 | | 7,000 | | | |
| VV | | | "5.NP"8 | | 8,000 | | | |
| VV | | | "6.NP"7 | | 7,000 | | | |
| VV | | | "7.NP"8 | | 8,000 | | | |
| VV | | | "8.NP"8 | | 8,000 | | | |
| VV | | | "9.NP"8 | | 8,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 69,000 | | | |
| 134 | K | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2 | kus | 18,000 | 356,00 | 6 408,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | | | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2 | | | | | |
| PP | | | | | | | | |
| | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.* | | | | | |
| PSC | | | | | | | | |
| VV | | | "1.NP"2 | | 2,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "2.NP"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,000 | | | |
| 135 | K | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 442,620 | 15,00 | 6 639,30 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4+3,5*2 | | 49,180 | | | |
| | VV | | "2.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4+3,5*2 | | 49,180 | | | |
| | VV | | "3.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4+3,5*2 | | 49,180 | | | |
| | VV | | "4.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4+3,5*2 | | 49,180 | | | |
| | VV | | "5.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4+3,5*2 | | 49,180 | | | |
| | VV | | "6.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4+3,5*2 | | 49,180 | | | |
| | VV | | "7.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4+3,5*2 | | 49,180 | | | |
| | VV | | "8.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4+3,5*2 | | 49,180 | | | |
| | VV | | "9.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4+3,5*2 | | 49,180 | | | |
| | VV | | Součet | | 442,620 | | | |
| 136 | K | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | m | 36,000 | 13,00 | 468,00 | |
| | PP | | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených | | | | | |
| *137* | *M* | *284110090* | *lišta speciální soklová PVC 10355 18 x 80 mm role 50 m* | *m* | *37,800* | *52,00* | *1 965,60* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC rozměr: š x v 10355 18 x 80 mm role 50 m | | | | | |
| | VV | | "1.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 36,000 | | | |
| | VV | | 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 37,800 | | | |
| 138 | K | 776491111.1 | Montáž soklu - obrubového žlabu, ukončovací lišty a povlakové krytiny | m | 623,700 | 59,26 | 36 960,46 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | V místnostech s protiskluzovou podlahovou krytinou bude soklík řešen vytažením svisle na stěnu do výšky 80 mm od horního líce podlahové krytiny, prostřednictvím kontaktně lepeného průběžného obrubového profilu, který zajistí vytvarování fabiónu. Krytina bude zatažena do profilu s čepcovým těsněním instalovaného se spodním okrajem keramického | | | | | |
| *139* | *M* | *283421000.1* | *lišty pro soklík - čepcové těsnění pro omítku délka 2,5 m barva bílá* | *kus* | *686,070* | *59,00* | *40 478,13* | |
| | PP | | profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva profil číslo bílá 6 | | | | | |
| | VV | | "1.NP"18,2*4 | | 72,800 | | | |
| | VV | | "2.NP"17,2*3+12 | | 63,600 | | | |
| | VV | | "3.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | "4.NP"17,2*3+20,05 | | 71,650 | | | |
| | VV | | "5.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | "6.NP"17,2*3+20,05 | | 71,650 | | | |
| | VV | | "7.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | "8.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | "9.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 623,700 | | | |
| | VV | | 623,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 686,070 | | | |
| *140* | *M* | *283001* | *lišty pro soklík - obrubový žlab délka 2,5 m barva bílá* | *m* | *686,070* | *41,00* | *28 128,87* | |
| | PP | | čepcové těsnění a obrubový žlab | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*podrobná specifikace materiálu dle PD* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"18,2*4 | | 72,800 | | | |
| | VV | | "2.NP"17,2*3+12 | | 63,600 | | | |
| | VV | | "3.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | "4.NP"17,2*3+20,05 | | 71,650 | | | |
| | VV | | "5.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | "6.NP"17,2*3+20,05 | | 71,650 | | | |
| | VV | | "7.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | "8.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | "9.NP"17,2*4 | | 68,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 623,700 | | | |
| | VV | | 623,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 686,070 | | | |
| 141 | K | 776491111.2 | Montáž soklu - obrubového žlabu, ukončovací lišty a povlakové krytiny - vodotěsná montáž | m | 217,850 | 42,00 | 9 149,70 | |
| | PP | | V místnostech s protiskluzovou podlahovou krytinou bude soklík řešen vytažením svisle na stěnu do výšky 80 mm od horního líce podlahové krytiny, prostřednictvím kontaktně lepeného průběžného obrubového profilu, který zajistí vytvarování fabiónu. Krytina bude zatažena do profilu s čepcovým těsněním instalovaného se spodním okrajem keramického | | | | | |
| *142* | *M* | *283-421000.2* | *lišty pro soklík - čepcové těsnění pro keramický obklad délka 2,5 m barva bílá* | *m* | *228,743* | *232,00* | *53 068,38* | |
| | PP | | čepcové těsnění a obrubový žlab | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V místnostech s keramickým obkladem stěn bude soklík tvořen vytažením podlahové krytiny svisle na stěnu přes obrubový žlab do výšky 100 mm od úrovně čisté podlahy vmístnosti.*<br>*Pravidelný fabionový tvar v koutové spáře bude zajištěn průběžným kontaktně vlepeným PVC profilem, R = minimálně 20 mm. Svařená spára mezi pásem soklíku a podlahovou krytinou bude na vodorovné ploše ve vzdálenosti nejméně 100 mm od svislých konstrukcí.*<br>*Spáry vnějších rohů a vnitřních koutů budou vodotěsně svařeny. V horní části bude pás podlahové krytiny, tvořící soklík, zasunutý do průběžného mechanicky kotveného PVC profilu s čepcovým těsněním, uloženého ve vrstvě lepícího tmelu pod keramickým obkladem nebo mozaikou. Tvarové provedení profilu umožní přímou vodotěsnou návaznost kontaktně lepeného spárovaného keramického obkladu nebo mozaiky. V místě*<br>*kontaktu soklíku nebo podlahové krytiny se stavebními prvky budou spáry vyplněny PU tmelem určeným pro použití v sanitárních provozech.*<br>*Použité prvky budou součástí systému použité povlakové podlahové krytiny.*<br>*Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů.*<br>*Barva profilu s čepcovým těsněním: bílá*<br>*Lepidlo pro koutový profil:*<br>*Speciální jednosložkové lepidlo na bázi syntetického rozpouštědla, určené ke kontaktnímu lepení PVC k betonu, omítce nebo pórobetonu. Lepidlo bude nanášeno v celé ploše na profil a současně podklad. Součástí položky je penetrace povrchu.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"5,7*4 | | 22,800 | | | |
| | VV | | "2.NP"6,4*3+9,45 | | 28,650 | | | |
| | VV | | "3.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | "4.NP"6,4*3 | | 19,200 | | | |
| | VV | | "5.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | "6.NP"6,4*3 | | 19,200 | | | |
| | VV | | "7.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | "8.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | "9.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 217,850 | | | |
| | VV | | 217,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 228,743 | | | |
| *143* | *M* | *283-001* | *lišty pro soklik - obrubový žlab délka 2,5 m barva bílá* | *m* | *228,743* | *32,00* | *7 319,78* | |
| | PP | | čepcové těsnění a obrubový žlab | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V místnostech s keramickým obkladem stěn bude soklík tvořen vytažením podlahovékrytiny svisle na stěnu přes obrubový žlab do výšky 100 mm od úrovně čisté podlahyvmístnosti.*<br>*Pravidelný fabionový tvar v koutové spáře bude zajištěn průběžným kontaktně vlepeným PVC profilem, R = minimálně 20 mm. Svařená spára mezi pásem soklíku a podlahovou krytinou bude na vodorovné ploše ve vzdálenosti nejméně 100 mm od svislých konstrukcí.*<br>*Spáry vnějších rohů a vnitřních koutů budou vodotěsně svařeny. V horní části bude páspodlahové krytiny, tvořící soklík, zasunutý do průběžného mechanicky kotveného PVC profilu s čepcovým těsněním, kotveného do podkladu nastřelením nebo vruty připadnělepením. V místě kontaktu soklíku nebo podlahové krytiny se stavebními prvky budou spáry vyplněny akrylovým tmelem.*<br>*Použité prvky budou součástí systému použité*<br>*povlakové podlahové krytiny. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů.*<br>*Barva profilu s čepcovým těsněním: bílá*<br>*Lepidlo pro koutový profil:*<br>*Speciální jednosložkové lepidlo na bázi syntetického rozpouštědla, určené ke kontaktnímu lepení PVC k betonu, omítce nebo pórobetonu. Lepidlo bude nanášeno v celé ploše na profil a současně podklad. Součástí položky je penetrace povrchu.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"5,7*4 | | 22,800 | | | |
| | VV | | "2.NP"6,4*3+9,45 | | 28,650 | | | |
| | VV | | "3.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | "4.NP"6,4*3 | | 19,200 | | | |
| | VV | | "5.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | "6.NP"6,4*3 | | 19,200 | | | |
| | VV | | "7.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | "8.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | "9.NP"6,4*4 | | 25,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 217,850 | | | |
| | VV | | 217,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 228,743 | | | |
| 144 | K | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 767,628 | 120,00 | 92 115,36 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7+2,15*1,3-0,88*0,46)*4+4*2 | | 85,292 | | | |
| | VV | | "2.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7+2,15*1,3-0,88*0,46)*4+4*2 | | 85,292 | | | |
| | VV | | "3.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7+2,15*1,3-0,88*0,46)*4+4*2 | | 85,292 | | | |
| | VV | | "4.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7+2,15*1,3-0,88*0,46)*4+4*2 | | 85,292 | | | |
| | VV | | "5.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7+2,15*1,3-0,88*0,46)*4+4*2 | | 85,292 | | | |
| | VV | | "6.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7+2,15*1,3-0,88*0,46)*4+4*2 | | 85,292 | | | |
| | VV | | "7.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7+2,15*1,3-0,88*0,46)*4+4*2 | | 85,292 | | | |
| | VV | | "8.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7+2,15*1,3-0,88*0,46)*4+4*2 | | 85,292 | | | |
| | VV | | "9.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7+2,15*1,3-0,88*0,46)*4+4*2 | | 85,292 | | | |
| | VV | | Součet | | 767,628 | | | |
| 145 | K | 776521111 | Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m | m2 | 651,088 | 95,00 | 61 853,36 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *146* | *M* | *284-003* | *povlaková homogenní vinylová podlahová krytina* | *m2* | *683,642* | *652,00* | *445 734,58* | |

PP

Je navržena plnoplošně lepená povlaková homogenní vinylová podlahová krytina s obsahem vsypu abrazivních částic SiC a zrnek Al2O3 tvrdosti diamantu v celé tloušťce podlahoviny. např. Forbo eternal
Podlahová krytina bude beze-spará, nenasákavá a vhodná pro řešení hygienických povrchů. Pro dosažení tvarové stability bude krytina vybavena stabilizační mřížkou ze skelného vlákna umístěnou ve spodní části krytiny. Podlahovina bude splňovat požadavek na proti-skluznost povrchu dle vyhlášky 268/2009 Sb

P

*Poznámka k položce:*
*podrobná specifikace materiálu:*
*- Celková tloušťka ISO 24346 / EN 428: 2,0 mm*
*- Tloušťka nášlapné vrstvy ISO 24340 / EN 429: 0,7 mm*
*- Šířka role ISO 24341 / EN 426: 2,00 m*
*- Max. délka role ISO 24341 / EN 426: ± 25 m*
*- Celková hmotnost ISO 23997 / EN 430: 2,8 kg/m2*
*- Rozměrová stálost ISO 23999 / EN 434: < 0,1 %*
*- Odolnost v bodovém zatížení ISO 24343-1 / EN 433: ≤ 0,05 mm*
*- Odolnost proti otěru EN 660-2: skupina T*
*- Odolnost vůči kolečkům ISO 4918 / EN 425: žádný vliv*
*- Barevná stálost ISO 105-B02: ≥ 6*
*- Ohebnost ISO 24344 / EN 435: ø 10 mm*
*- Chemická odolnost ISO 26787 / EN 423: velmi dobrá*
*- Protikluznost DIN 51130: R10*
*- Elektrický odpor EN 1081: R1 > 1·109 Ω*
*- Použití v mokrých prostorách EN 13553: ano*

| | | |
|---|---|---|
| VV | "1.NP" | |
| VV | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,917 |
| VV | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,917 |
| VV | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,917 |
| VV | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,917 |
| VV | "2.NP" | |
| VV | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,563 |
| VV | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,563 |
| VV | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,563 |
| VV | "3.NP" | |
| VV | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,563 |
| VV | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,563 |
| VV | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,563 |
| VV | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,563 |
| VV | "4.NP" | |
| VV | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,563 |
| VV | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | 18,563 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | Součet | | 651,088 | | | |
| | VV | | 651,088*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 683,642 | | | |
| 147 | K | 776521100.2 | Lepení pásů povlakových podlah plastových - vodotěsná montáž | m2 | 153,267 | 120,00 | 18 392,04 | |
| | PP | | Součástí položky je příprava cementového podkladu pro pokládku krytiny, rozměrová a tvarová úprava povlakové krytiny v souladu s technologickým postupem výrobce pro pokládku, dodávka a aplikace lepidla pro podlahovou krytinu a obrubový profil v oblasti soklíku. Lepidlo použité pro podlahovou krytinu bude výrobcem prokazatelně plnit současně funkci pojistné hydro-izolace. | | | | | |
| *148* | *M* | *284-002* | *protiskluzová povlaková homogenní vinylová podlahová krytina* | *m2* | *168,594* | *789,00* | *133 020,67* | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Je navržena plnoplošně lepená protiskluzová povlaková homogenní vinylová podlahová krytina výrobcem určená do prostor s trvale zvýšeným výskytem vlhkosti a vody, s kombinací pochozím zatížení bosou nohou a obuví. Podlahovina bude obsahovat vsyp křemičitých písků, bude v antibakteriální úpravě, s profilovanou PUR povrchovou úpravou.<br>Podlahová krytina bude beze-spará, nenasákavá a vhodná pro řešení hygienických povrchů. Pro dosažení tvarové stability bude krytina vybavena stabilizační mřížkou ze skelného vlákna umístěnou ve spodní části krytiny. Podlahovina bude splňovat požadavek na proti-skluznost povrchu dle vyhlášky 268/2009 Sb. Podlahová krytina bude svým materiálovým provedením a způsobem pokládky plnit hydroizolační funkci. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o mokrý provoz, bude podlahová krytina instalována v souladu s požadavky technologického postupu pro montáž, včetně použití všech souvisejících systémových prvků pro vodotěsné napojení krytiny na stavební konstrukce nebo instalační prvky.<br>např. vinylová povlaková krytina podlah Altro | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Všeobecná požadavky (EN 649): flexibilní, bezpečnostní podlahovina bez určeného směru pokládky (všesměrová)*<br>*Tloušťka (EN 428): 2,0 mm*<br>*Plošná hmotnost (EN 430): ≥ 2,4 kg/m2*<br>*Šířka role (EN 426): 200 cm*<br>*Vyztužení: netkaný polyester a celulóza; mřížka ze skleněných vláken*<br>*Stálobarevnost (EN 20105 - B02): ≥ 6*<br>*Zvuková izolace (ISO 140-8): 5 dB*<br>*Odolnost proti oděru (EN 13845): méně jak 10%-ní ztráta při 50 000 cyklech*<br>*Bodový vtisk (EN 433): ≤ 0,1 mm*<br>*Hořlavost (EN ČSN 13501-1): Bfl s1*<br>*Proti-skluznost: v souladu s ČSN 74 4507*<br>*(EN 13845): ESf / ESb*<br>*(DIN 51130): R10 / třída B*<br>*(TRRL): ≥ 36*<br>*Chemická odolnost: v souladu s EN 423*<br>*Odolnost vůči pojezdu kolečkových židlí: vyhovuje EN 425*<br>*Vhodnost pro podlahové topení: ano*<br>*Klasifikace pro použití (EN 685): 34 a 43*<br>*Bakteriální odolnost: obsahuje integrální biocidy* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((1,825*1,495-0,825*0,375)+((1,825+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 11,932 | | | |
| | VV | | "2.NPa"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*3+(0,95*2+1,12)*1,85*3 | | 27,403 | | | |
| | VV | | "2.NPb"(3,385*5,965-0,85*0,61-0,9*0,1)+((3,385+5,965+1,75)*2-1)*0,1 | | 21,703 | | | |
| | VV | | "3.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "4.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*3 | | 10,642 | | | |
| | VV | | "5.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "6.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*3 | | 10,642 | | | |
| | VV | | "7.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "8.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | "9.NP"((2,18*1,495-0,925*0,375)+((2,18+1,495)*2-1)*0,1)*4 | | 14,189 | | | |
| | VV | | Součet | | 153,267 | | | |
| | VV | | 153,267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 168,594 | | | |
| 149 | K | 776525111 | Spojování podlah z plastů svařování za tepla | m | 325,544 | 19,00 | 6 185,34 | |
| | PP | | Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za tepla | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,917 | | | |
| | VV | | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,917 | | | |
| | VV | | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,917 | | | |
| | VV | | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,917 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+(3,46+5,965-1)*2*0,1 | | 18,563 | | | |
| | VV | | Součet | | 651,088 | | | |
| | VV | | 651,088*0,5 'Přepočtené koeficientem množství | | 325,544 | | | |
| 150 | K | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 713,902 | 12,00 | 8 566,82 | |
| | PP | | Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.14"3,385*5,965+1*0,14-(0,85*0,61+0,9*0,1) | | 19,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,902 | | | |
| 151 | K | 776601835 | Broušení podkladu po odstranění povlakových podlah | m2 | 36,000 | 95,00 | 3 420,00 | |
| | PP | | Broušení podkladu po odstranění povlakových podlah hrubé do 2mm tl. | | | | | |
| | VV | | "1.NP"2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 36,000 | | | |
| 152 | K | 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 713,902 | 231,00 | 164 911,36 | |
| | PP | | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa | | | | | |
| | VV | | "1.NP" | | | | | |
| | VV | | "1.08"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.10"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.12"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "1.14"3,46*5,965+1*0,14-2,05*1,73+1,825*1,73+1*0,1-0,825*0,51 | | 20,069 | | | |
| | VV | | "2.NP" | | | | | |
| | VV | | "2.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "2.14"3,385*5,965+1*0,14-(0,85*0,61+0,9*0,1) | | 19,723 | | | |
| | VV | | "3.NP" | | | | | |
| | VV | | "3.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "3.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "3.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.NP" | | | | | |
| | VV | | "4.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "4.14"3,46*5,965+1*0,14-0,925*0,61 | | 20,215 | | | |
| | VV | | "5.NP" | | | | | |
| | VV | | "5.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "5.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.NP" | | | | | |
| | VV | | "6.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "6.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73 | | 16,878 | | | |
| | VV | | "7.NP" | | | | | |
| | VV | | "7.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "7.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.NP" | | | | | |
| | VV | | "8.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "8.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.NP" | | | | | |
| | VV | | "9.08"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.10"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.12"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | "9.14"3,46*5,965+1*0,14-2,255*1,73+2,18*1,495+1*0,1-0,925*0,375 | | 19,890 | | | |
| | VV | | Součet | | 713,902 | | | |
| 153 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 11 254,000 | 0,23 | 2 588,42 | |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| *154* | *M* | *284-002.1* | *protiskluzová povlaková homogenní vinylová podlahová krytina OZN.:S6* | *m2* | *58,948* | *498,00* | *29 356,10* | |
| | PP | | Je navržena plnoplošně lepená protiskluzová povlaková homogenní vinylová podlahová krytina výrobcem určená do prostor s trvale zvýšeným výskytem vlhkosti a vody, s kombinací pochozím zatížení bosou nohou a obuví. Podlahovina bude obsahovat vsyp křemičitých písků, bude v antibakteriální úpravě, s profilovanou PUR povrchovou úpravou.<br>Podlahová krytina bude beze-spará, nenasákavá a vhodná pro řešení hygienických povrchů. Pro dosažení tvarové stability bude krytina vybavena stabilizační mřížkou ze skelného vlákna umístěnou ve spodní části krytiny. Podlahovina bude splňovat požadavek na proti-skluznost povrchu dle vyhlášky 268/2009 Sb. | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Všeobecná požadavky (EN 649): flexibilní, bezpečnostní podlahovina bez určeného směru pokládky (všesměrová)*<br>*Tloušťka (EN 428): 2,0 mm*<br>*Plošná hmotnost (EN 430): ≥ 2,4 kg/m2*<br>*Šířka role (EN 426): 200 cm*<br>*Vyztužení: netkaný polyester a celulóza; mřížka ze skleněných vláken*<br>*Stálobarevnost (EN 20105 - B02): ≥ 6*<br>*Zvuková izolace (ISO 140-8): 5 dB*<br>*Odolnost proti oděru (EN 13845): méně jak 10%-ní ztráta při 50 000 cyklech*<br>*Bodový vtisk (EN 433): ≤ 0,1 mm*<br>*Hořlavost (EN ČSN 13501-1): Bfl s1*<br>*Proti-skluznost: v souladu s ČSN 74 4507*<br>*(EN 13845): ESf / ESb*<br>*(DIN 51130): R10 / třída B*<br>*(TRRL): ≥ 36*<br>*Chemická odolnost: v souladu s EN 423*<br>*Odolnost vůči pojezdu kolečkových židlí: vyhovuje EN 425*<br>*Vhodnost pro podlahové topení: ano*<br>*Klasifikace pro použití (EN 685): 34 a 43*<br>*Bakteriální odolnost: obsahuje integrální biocidy* | | | | | |
| | VV | | "1.07"5,425*2,46-1,3 | | 12,046 | | | |
| | VV | | "1,07-sprchy"1,025*2*4 | | 8,200 | | | |
| | VV | | "1.08"0,925*1,6 | | 1,480 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "1.15"3,175*2,46 | | 7,811 | | | |
| | VV | | "1.15-sprchy"1,025*2*2 | | 4,100 | | | |
| | VV | | "1.16"0,925*1,6 | | 1,480 | | | |
| | VV | | "2.04"3,431*2,225 | | 7,634 | | | |
| | VV | | "obrubový žlab"44,632*0,3 | | 13,390 | | | |
| | VV | | 56,141*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 58,948 | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 343 207,64 | |
| 155 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 479,077 | 263,00 | 125 997,25 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | | | | | |
| *156* | *M* | *597610410* | *obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.* | *m2* | *503,031* | *198,00* | *99 600,14* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | obkládačky a dlaždice keramické obkládačky formát 20 x 25 x 0,68 cm (bílé i barevné) | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*specifikace viz PD* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((1,95+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 52,265 | | | |
| | VV | | "2.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*3+(5,965+1,75*2)*2,1 | | 61,973 | | | |
| | VV | | "3.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "4.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*3 | | 42,097 | | | |
| | VV | | "5.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "6.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*3 | | 42,097 | | | |
| | VV | | "7.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "8.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "9.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | Součet | | 479,077 | | | |
| | VV | | 479,077*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 503,031 | | | |
| 157 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 466,551 | 54,00 | 25 193,75 | |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((1,95+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 52,265 | | | |
| | VV | | "2.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*3+1,75*2*2,1 | | 49,447 | | | |
| | VV | | "3.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "4.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*3 | | 42,097 | | | |
| | VV | | "5.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "6.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*3 | | 42,097 | | | |
| | VV | | "7.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "8.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "9.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | Součet | | 466,551 | | | |
| 158 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 479,077 | 45,00 | 21 558,47 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((1,95+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 52,265 | | | |
| | VV | | "2.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*3+(5,965+1,75*2)*2,1 | | 61,973 | | | |
| | VV | | "3.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "4.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*3 | | 42,097 | | | |
| | VV | | "5.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "6.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*3 | | 42,097 | | | |
| | VV | | "7.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "8.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | "9.NP"((2,18+1,63)*2*2,1-0,98*2,01)*4 | | 56,129 | | | |
| | VV | | Součet | | 479,077 | | | |
| 159 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace | kus | 136,000 | 54,00 | 7 344,00 | |
| | PP | | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"4+4+4+4 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"4+4+4+4 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"4+4+4+4 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"4+4+4 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"4+4+4+4 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"4+4+4 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"4+4+4+4 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"4+4+4+4 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"4+4+4+4 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 136,000 | | | |
| 160 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace | kus | 68,000 | 54,00 | 3 672,00 | |
| | PP | | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"2+2+2 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"2+2+2 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "9.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 68,000 | | | |
| 161 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace | kus | 34,000 | 51,00 | 1 734,00 | |
| | PP | | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"1+1+1 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"1+1+1 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 34,000 | | | |
| 162 | K | 781495145 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací | kus | 62,000 | 245,00 | 15 190,00 | |
| | PP | | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací do 30 DN | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.* | | | | | |
| | VV | | "2.NP"2+2+2+4 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"2+2+2 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"2+2+2 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "7.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 62,000 | | | |
| 163 | K | 781495153 | Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace | kus | 68,000 | 89,00 | 6 052,00 | |
| | PP | | Ostatní prvky průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "2.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "3.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "4.NP"2+2+2 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "5.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "6.NP"2+2+2 | | 6,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "7.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "8.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "9.NP"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 68,000 | | | |
| 164 | K | D04 | D+M Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů | m | 136,039 | 154,00 | 20 950,01 | |
| | PP | | Dodávka a montáž:<br>Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou. | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Dodávka a montáž:*<br>*Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou.*<br>*Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404*<br>*Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v intervalu 8 - 12,5 mm*<br>*Povrch: satinovaný*<br>*Doplňky: konstrukčně lepené tvarovky pro vnější a vnitřní rohy a ukončení volného profilu*<br>*Napojení profilů: natupo; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v méně exponované poloze spoje*<br>*Montáž: rameno profilu bude zapracováno super-flexibilním nano-strukturálním vylehčeným lepidlem do*<br>*zdiva z pórobetonu, včetně penetrace povrchu.*<br>*Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně systémových prvků.*<br>*Poznámka:*<br>*Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezové oceli.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(1,12+1+2,1)*4 | | 16,880 | | | |
| | VV | | "2.NP"(1,255+2,1)*3+1,12+0,9+2,1 | | 14,185 | | | |
| | VV | | "3.NP"(1,255+2,1)*4 | | 13,420 | | | |
| | VV | | "4.NP"(1,255+2,1)*3 | | 10,065 | | | |
| | VV | | "5.NP"(1,255+2,1)*4 | | 13,420 | | | |
| | VV | | "6.NP"(1,255+2,1)*3 | | 10,065 | | | |
| | VV | | "7.NP"(1,255+2,1)*4 | | 13,420 | | | |
| | VV | | "8.NP"(1,255+2,1)*4 | | 13,420 | | | |
| | VV | | "9.NP"(1,255+2,1)*4 | | 13,420 | | | |
| | VV | | Součet | | 118,295 | | | |
| | VV | | 118,295*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 136,039 | | | |
| 165 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3 999,000 | 3,98 | 15 916,02 | |
| | PP | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| | D | 783 | Nátěry | | | | 4 325,91 | |
| 166 | K | 783295128 | Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozní | m2 | 35,170 | 123,00 | 4 325,91 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) základní antikorozní | | | | | |
| | VV | | "P1"(0,05+0,05)*2*2*1,1*35 | | 15,400 | | | |
| | VV | | "P2"(0,05+0,05)*2*2*1,3*36 | | 18,720 | | | |
| | VV | | "P1"0,1*0,15*2*35 | | 1,050 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,170 | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 186 076,38 | |
| 167 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 303,471 | 15,00 | 19 552,07 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 371,502 | | | |
| | VV | | 371,502*0,9 | | 334,352 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 334,352 | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "2.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "3.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "4.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "5.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "6.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "7.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "8.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "9.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 384,452 | | | |
| | VV | | 1384,456*0,7 | | 969,119 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 969,119 | | | |
| | VV | | 334,352+969,119 | | 1 303,471 | | | |
| 168 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 303,471 | 19,00 | 24 765,95 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.* | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 371,502 | | | |
| | VV | | 371,502*0,9 | | 334,352 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 334,352 | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "2.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "3.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "4.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "5.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "6.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "7.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "8.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "9.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 384,452 | | | |
| | VV | | 1384,456*0,7 | | 969,119 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 969,119 | | | |
| | VV | | 334,352+969,119 | | 1 303,471 | | | |
| 169 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 303,471 | 15,00 | 19 552,07 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "2.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*5,965*2 | | 41,278 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 371,502 | | | |
| | VV | | 371,502*0,9 | | 334,352 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 334,352 | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "2.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "3.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "4.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "5.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "6.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "7.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "8.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | "9.NP"((5,965*2+3,460*2-1,74)*2,5-(0,9*2,02+0,85*2,2+1,2*1,6)+(2,05+2,2*2)*0,2)*4 | | 153,828 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 384,452 | | | |
| | VV | | 1384,456*0,7 | | 969,119 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 969,119 | | | |
| | VV | | 334,352+969,119 | | 1 303,471 | | | |
| 170 | K | 784151001 | Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 300,000 | 35,00 | 10 500,00 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "stavbaa"300 | | 300,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 300,000 | | | |
| 171 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 490,800 | 26,00 | 12 760,80 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "obvodová podhledová lišta" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(1,4+1,73+1,825+1,63+0,3*2)*2*4+2,06+3,07 | | 62,610 | | | |
| | VV | | "2.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*3+(3,385+4,8)*2+1,75*2 | | 62,110 | | | |
| | VV | | "3.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4 | | 56,320 | | | |
| | VV | | "4.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*3 | | 42,240 | | | |
| | VV | | "5.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4 | | 56,320 | | | |
| | VV | | "6.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*3 | | 42,240 | | | |
| | VV | | "7.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4 | | 56,320 | | | |
| | VV | | "8.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4 | | 56,320 | | | |
| | VV | | "9.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4 | | 56,320 | | | |
| | VV | | Součet | | 490,800 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m | m | 443,960 | 12,00 | 5 327,52 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* | | | | | |
| *173* | *M* | *581248350* | *páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-30, 30mm x 50 m* | *m* | *466,158* | *1,00* | *466,16* | *CS ÚRS 2013 01* |
| | PP | | zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) barvy malířské vnitřní pásky a fólie - malířské potřeby páska do 60° C PG 4010-30 30mm x 50 m | | | | | |
| | VV | | "1.NP"(2,05+1,6*2+0,9+2,02*2)*4 | | 40,760 | | | |
| | VV | | "2.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*2 | | 50,400 | | | |
| | VV | | "3.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*2 | | 50,400 | | | |
| | VV | | "4.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*2 | | 50,400 | | | |
| | VV | | "5.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*2 | | 50,400 | | | |
| | VV | | "6.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*2 | | 50,400 | | | |
| | VV | | "7.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*2 | | 50,400 | | | |
| | VV | | "8.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*2 | | 50,400 | | | |
| | VV | | "9.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*2 | | 50,400 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 443,960 | | | |
| | VV | | 443,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 466,158 | | | |
| 174 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 708,260 | 5,00 | 3 541,30 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* | | | | | |
| *175* | *M* | *581248440* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m* | *m2* | *743,673* | *4,00* | *2 974,69* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) barvy malířské vnitřní pásky a fólie - malířské potřeby fólie zakrývací PG 4021-20 25µ 4 x 5 m | | | | | |
| | VV | | "1.NP"17,23*4+10 | | 78,920 | | | |
| | VV | | "2.NP"16,87*3+19,69+10 | | 80,300 | | | |
| | VV | | "3.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | "4.NP"16,87*3+20,21+10 | | 80,820 | | | |
| | VV | | "5.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | "6.NP"16,87*3+20,21+10 | | 80,820 | | | |
| | VV | | "7.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | "8.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | "9.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 708,260 | | | |
| | VV | | 708,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 743,673 | | | |
| 176 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 778,862 | 20,00 | 35 577,24 | CS ÚRS 2013 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*4,84*4-0,92*0,58-2,06*3,07 | | 60,128 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*4,235*3+3,385*1,165 | | 47,903 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((4,235+3,46+5,965+1,4)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 140,572 | | | |
| | VV | | "2.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3+(3,385*2+5,965)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 133,113 | | | |
| | VV | | "3.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "4.NPa"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3 | | 103,899 | | | |
| | VV | | "4.NPb"((3,46+5,965)*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 37,780 | | | |
| | VV | | "5.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "6.NPa"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3 | | 103,899 | | | |
| | VV | | "6.NPb"((3,46+5,965)*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 37,780 | | | |
| | VV | | "7.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "8.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "9.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 778,862 | | | |
| 177 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací | m2 | 137,120 | 4,00 | 548,48 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | | | | | |
| | VV | | "okna"1,2*1,6*4*8+2,05*1,6*4 | | 74,560 | | | |
| | VV | | "dveře balkón"0,85*2,3*4*8 | | 62,560 | | | |
| | VV | | Součet | | 137,120 | | | |
| 178 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 708,260 | 1,02 | 722,43 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | | | | | |
| | VV | | "1.NP"17,23*4+10 | | 78,920 | | | |
| | VV | | "2.NP"16,87*3+19,69+10 | | 80,300 | | | |
| | VV | | "3.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | "4.NP"16,87*3+20,21+10 | | 80,820 | | | |
| | VV | | "5.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | "6.NP"16,87*3+20,21+10 | | 80,820 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "7.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | "8.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | "9.NP"16,87*4+10 | | 77,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 708,260 | | | |
| 179 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1 870,662 | 26,00 | 48 637,21 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*4,84*4-0,92*0,58-2,06*3,07 | | 60,128 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*4,235*3+3,385*1,165 | | 47,903 | | | |
| | VV | | "3.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((4,235+3,46+5,965+1,4)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 140,572 | | | |
| | VV | | "2.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3+(3,385*2+5,965)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 133,113 | | | |
| | VV | | "3.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "4.NPa"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3 | | 103,899 | | | |
| | VV | | "4.NPb"((3,46+5,965)*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 37,780 | | | |
| | VV | | "5.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "6.NPa"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3 | | 103,899 | | | |
| | VV | | "6.NPb"((3,46+5,965)*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 37,780 | | | |
| | VV | | "7.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "8.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "9.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "Chodby"2*2,55*2*9 | | 91,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 870,662 | | | |
| 180 | K | 784221141 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky | m2 | 935,331 | 1,23 | 1 150,46 | CS ÚRS 2013 01 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky | | | | | |
| | VV | | "strop" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"3,46*4,84*4-0,92*0,58-2,06*3,07 | | 60,128 | | | |
| | VV | | "2.NP"3,46*4,235*3+3,385*1,165 | | 47,903 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "3.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "4.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "5.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "6.NP"3,46*4,235*3+3,46*5,965-0,925*0,61 | | 64,034 | | | |
| | VV | | "7.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "8.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "9.NP"3,46*4,235*4 | | 58,612 | | | |
| | VV | | "stěny" | | | | | |
| | VV | | "1.NP"((4,235+3,46+5,965+1,4)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 140,572 | | | |
| | VV | | "2.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3+(3,385*2+5,965)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 133,113 | | | |
| | VV | | "3.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "4.NPa"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3 | | 103,899 | | | |
| | VV | | "4.NPb"((3,46+5,965)*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 37,780 | | | |
| | VV | | "5.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "6.NPa"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*3 | | 103,899 | | | |
| | VV | | "6.NPb"((3,46+5,965)*2-0,61)*2,25-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2 | | 37,780 | | | |
| | VV | | "7.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "8.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "9.NP"((4,235+3,46+5,965+1,2)*2,55-(2,05*1,6+1*2,05)+(2,05+1,6*2+1+2,05*2)*0,2)*4 | | 138,532 | | | |
| | VV | | "Chodby"2*2,55*2*9 | | 91,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 870,662 | | | |
| | VV | | 1870,662*0,5 'Přepočtené koeficientem množství | | 935,331 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.2 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

IČ: 26273195
DIČ: CZ26273195

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **1 558 021,71** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 1 558 021,71 | 15,00% | 233 703,26 |
| **Cena s DPH** | | **v CZK** | **1 791 724,97** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MSV vzduchotechnika, s

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **1 558 021,71** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 187 388,76 |
| 1 - Zemní práce | 32 656,14 |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky | 18 680,54 |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku | 11 076,24 |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin | 2 899,36 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 646,27 |
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku | 646,27 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4 690,50 |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | 4 690,50 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 149 395,85 |
| 97 - Prorážení otvorů | 149 395,85 |
| 997 - Přesun sutě | 6 418,57 |
| 998 - Přesun hmot | 4 608,28 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 370 632,95 |
| 713 - Izolace tepelné | 16 690,06 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 180 598,49 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 207 149,07 |

| | |
|---|---|
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 707 121,63 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 137 274,70 |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | 121 799,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 558 021,71** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 187 388,76 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 32 656,14 | |
| | D | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky | | | | 18 680,54 | |
| 1 | K | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 1,200 | 5 562,00 | 6 674,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdí, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- Kanál, voda* | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "IŠ-3:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,200 | | | |
| 2 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 5,184 | 2 316,00 | 12 006,14 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Kanál - voda* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,184 | | | |
| | D | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku | | | | 11 076,24 | |
| 3 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 6,384 | 74,00 | 472,42 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | *Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Kanál - voda* | | | | | |
| | VV | | "bourání" | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "odkopávky" | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,384 | | | |
| 4 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 114,912 | 71,00 | 8 158,75 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | | | | | |
| | VV | | "bourání" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "IŠ-3:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "odkopávky" | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,384 | | | |
| | VV | | 6,384*18 'Přepočtené koeficientem množství | | 114,912 | | | |
| 5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6,384 | 231,00 | 1 474,70 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Kanál - voda* | | | | | |
| | VV | | "bourání" | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "odkopávky" | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,384 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 6,384 | 152,00 | 970,37 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Kanál - voda* | | | | | |
| | VV | | "bourání" | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"0,3 | | 0,300 | | | |
| | VV | | "odkopávky" | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,384 | | | |
| | D | 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin | | | | 2 899,36 | |
| 7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6,384 | 15,00 | 95,76 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.* | | | | | |
| PSC | | | | | | | | |
| | | | *Poznámka k položce:*<br>*Kanál - voda* | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| VV | | | "bourání" | | | | | |
| VV | | | "IŠ-3:"0,3 | | 0,300 | | | |
| VV | | | "IŠ-4:"0,3 | | 0,300 | | | |
| VV | | | "IŠ-5:"0,3 | | 0,300 | | | |
| VV | | | "IŠ-6:"0,3 | | 0,300 | | | |
| VV | | | "odkopávky" | | | | | |
| VV | | | "IŠ-3:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| VV | | | "IŠ-4:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| VV | | | "IŠ-5:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| VV | | | "IŠ-6:"1,8*0,6*1,2 | | 1,296 | | | |
| VV | | | Součet | | 6,384 | | | |
| 8 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 6,912 | 74,00 | 511,49 | CS ÚRS 2017 01 |
| PP | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., oceni se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklizet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklizí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Kanál - voda* | | | | | |
| | VV | | 3,6*4*0,6*0,8 | | 6,912 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,912 | | | |
| 9 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 3,456 | 292,00 | 1 009,15 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.* | | | | | |
| *10* | *M* | *583312900* | *kamenivo těžené drobné frakce 0-2 piskovna Božice* | *t* | *5,530* | *232,00* | *1 282,96* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | kamenivo těžené drobné frakce 0-2 | | | | | |
| | VV | | 3,6*4*0,6*0,4 | | 3,456 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,456 | | | |
| | VV | | 3,456*1,6 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,530 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 646,27 | |
| | D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku | | | | 646,27 | |
| 11 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,864 | 748,00 | 646,27 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.* | | | | | |
| | VV | | 3,6*4*0,6*0,1 | | 0,864 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,864 | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 4 690,50 | |
| | D | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 4 690,50 | |
| 12 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 15,900 | 295,00 | 4 690,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh* | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"6 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"7+7+7+7+7 | | 35,000 | | | |
| | VV | | "Voda 4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"5+5 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 61,000 | | | |
| | VV | | 61*0,1 | | 6,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,100 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "Kanál 1.NP IŠ-3,- IŠ-6:"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "Kanál 2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "Kanál 4.NP, 6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,000 | | | |
| | VV | | 32*0,15 | | 4,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,800 | | | |
| | VV | | 50*0,1 | | 5,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | | |
| | VV | | 5+4,8+6,1 | | 15,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,900 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 149 395,85 | |
| | D | 97 | Prorážení otvorů | | | | 149 395,85 | |
| 13 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m | 61,000 | 65,00 | 3 965,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"6 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"7+7+7+7+7 | | 35,000 | | | |
| | VV | | "Voda 4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"5+5 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 61,000 | | | |
| 14 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 50,000 | 60,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm | | | | | |
| | VV | | "Kanál 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"5 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "Kanál 2.NP, 3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"6+6+6+6+6+6 | | 36,000 | | | |
| | VV | | "Kanál 4.NP, 6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4,5+4,5 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 50,000 | | | |
| 15 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 32,000 | 156,00 | 4 992,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | | | | | |
| | VV | | "Kanál 1.NP IŠ-3,- IŠ-6:"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "Kanál 2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "Kanál 4.NP, 6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,000 | | | |
| 16 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů | m | 16,000 | 1 748,00 | 27 968,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.* | | | | | |
| | VV | | "Voda 8.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12*0,2 | | 2,400 | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP,5.NP,6.NP,7.NP IŠ-3,- IŠ-6:"(4+4+4+4+4+4+12)*0,2 | | 7,200 | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP,4.NP,5.NP,6.NP IŠ-3,- IŠ-6:"(8+8+8+8)*0,2 | | 6,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | | |
| 17 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 16,000 | 1 874,00 | 29 984,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.* | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP,2.NP IŠ-3,- IŠ-6:"8+8 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | | |
| 18 | K | 977151115 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů | m | 35,000 | 1 956,00 | 68 460,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.* | | | | | |
| | VV | | "Kanál 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"5 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "Kanál 2.NP,4.NP,6.NP,7.NP,8.NP,9.NP IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "Kanál 3.NP, 5.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,000 | | | |
| | *D* | *997* | *Přesun sutě* | | | | *6 418,57* | |
| 19 | K | 997013118 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace | t | 3,012 | 845,00 | 2 545,14 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* | | | | | |
| 20 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,012 | 321,00 | 966,85 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.* | | | | | |
| 21 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 45,180 | 8,00 | 361,44 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.* | | | | | |
| | VV | | 3,012*15 'Přepočtené koeficientem množství | | 45,180 | | | |
| 22 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,012 | 845,00 | 2 545,14 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* | | | | | |
| | *D* | *998* | *Přesun hmot* | | | | *4 608,28* | |
| 23 | K | 998017004 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m | t | 6,219 | 741,00 | 4 608,28 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít připlatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.* | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 370 632,95 | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 16 690,06 | |
| 24 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 180,000 | 23,00 | 4 140,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá | | | | | |
| 25 | M | 631545310 | *pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 28/30 mm* | m | 94,000 | 52,00 | 4 888,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm | | | | | |
| | VV | | "průměr 28" | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP,3.NP,4.NP,5.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12+12+12+12+12 | | 60,000 | | | |
| | VV | | "Voda 7.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "Voda 8.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 94,000 | | | |
| 26 | M | 631545720 | *pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/40 mm* | m | 48,000 | 84,00 | 4 032,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm | | | | | |
| | VV | | "půměr 35" | | | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "Voda 4.NP,5.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12+12+12 | | 36,000 | | | |
| | VV | | "Voda 7.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,000 | | | |
| 27 | M | 631545730 | *pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/40 mm* | m | 38,000 | 95,00 | 3 610,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm | | | | | |
| | VV | | "průměr 45" | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,000 | | | |
| 28 | K | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | t | 0,036 | 326,00 | 11,74 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,036 | 231,00 | 8,32 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 180 598,49 | |
| 30 | K | 721111112 | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150 | kus | 4,000 | 123,00 | 492,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 150 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami nelze oceňovat: a) kanalizační svody mezi objekty; tyto svody lze oceňovat cenami katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.* | | | | | |
| | VV | | "stavba"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 31 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 40,000 | 4,00 | 160,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3, 1 - 9.NP:"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4, 1 - 9.NP:"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5, 1 - 9.NP:"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6, 1 - 9.NP:"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 40,000 | | | |
| 32 | K | 721171809 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 | m | 120,000 | 12,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3, 1 - 9.NP:"30 | | 30,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4, 1 - 9.NP:"30 | | 30,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5, 1 - 9.NP:"30 | | 30,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6, 1 - 9.NP:"30 | | 30,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 120,000 | | | |
| 33 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 112,000 | 326,00 | 36 512,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3"28 | | 28,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "IŠ-4"28 | | 28,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5"28 | | 28,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6"28 | | 28,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 112,000 | | | |
| 34 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 48,500 | 213,00 | 10 330,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 50 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"5,5 | | 5,500 | | | |
| | VV | | "3.NP, 5.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"6+6 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "4.NP, 6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4,5+4,5 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "7.NP, 8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"6+6+6 | | 18,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,500 | | | |
| 35 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 49,500 | 321,00 | 15 889,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 100 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3"1,5*6 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4"1,5*9 | | 13,500 | | | |
| | VV | | "IŠ-5"1,5*9 | | 13,500 | | | |
| | VV | | "IŠ-6"1,5*9 | | 13,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 49,500 | | | |
| 36 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 | m | 4,000 | 195,00 | 780,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 110 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 12,000 | 210,00 | 2 520,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 125 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3:"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4:"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5:"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6:"3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | |
| 38 | K | 721175103 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 50 | m | 53,500 | 326,00 | 17 441,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trub tlumící zvuk třívrstvé [POLO-KAL systém] připojovací DN 50 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*včetně příslušenství* | | | | | |
| | VV | | "1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8,5 | | 8,500 | | | |
| | VV | | "2.NP,4.NP,6.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"6+6+6+6+6+6 | | 36,000 | | | |
| | VV | | "3.NP, 5.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4,5+4,5 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 53,500 | | | |
| 39 | K | 721175104 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 75 | m | 4,000 | 321,00 | 1 284,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trub tlumící zvuk třívrstvé [POLO-KAL systém] připojovací DN 75 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*včetně příslušenství* | | | | | |
| | VV | | "1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 40 | K | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 | kus | 32,000 | 32,00 | 1 024,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 50/75 | | | | | |
| *41* | *M* | *55162284.A* | *Vpusť podlahová zápach. uzávěr DN 50 nerez* | *kus* | *32,000* | *2 154,00* | *68 928,00* | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vpusť podlahová zápach. uzávěr DN 50 - svislý odtok ACO EG150 teleskopicky nastavitelné. Napojení na vinyl. | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Z nerezové oceli, materiál 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316)*<br>*Vhodné pro různé podlahové povrchy*<br>*Vinylové podlahy*<br>*S děrovaným roštem (třída zátěže: K3) nebo roštovou nástavbou pro mřížkový / příčkový rošt (třída zátěže: L15 / M125)* | | | | | |
| | VV | | "2.NP,3.NP,4.NP,5.NP,6.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4+4+4 | | 32,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,000 | | | |
| 42 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 283,500 | 6,00 | 1 701,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.* | | | | | |
| 43 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 28,000 | 23,00 | 644,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* | | | | | |
| | VV | | "3.NP,4.NP,5.NP,6.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4+4+4 | | 28,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 28,000 | | | |
| 44 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 59,000 | 14,00 | 826,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "3.NP, 5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8+8+8+8+8 | | 40,000 | | | |
| | VV | | "4.NP, 6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 59,000 | | | |
| 45 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 34,000 | 26,00 | 884,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP,2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4+4+4 | | 28,000 | | | |
| | VV | | "4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 34,000 | | | |
| 46 | K | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 5,000 | 325,00 | 1 625,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 [HL 400 ECO] | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje montáž* | | | | | |
| | VV | | "1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | | |
| 47 | K | 721226514.R | Zápachová uzávěra podomítková pro odvod kondenzátu HL 138/ DN 32 | kus | 28,000 | 623,00 | 17 444,00 | |
| | PP | | Zápachová uzávěra podomítková pro odvod kondenzátu HL 138/ DN 32 | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitřní průměr připojovacího potrubí 18mm!!). transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. HL138* | | | | | |
| | VV | | "3.NP,4.NP,5.NP,6.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4+4 | | 28,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 28,000 | | | |
| 48 | K | 721290824 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 36 m | t | 0,400 | 1 236,00 | 494,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | | | | | |
| 49 | K | 998721104 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m | t | 0,302 | 328,00 | 99,06 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| 50 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,302 | 265,00 | 80,03 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 207 149,07 | |
| 51 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 340,000 | 26,00 | 8 840,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3, 1 - 9.NP:"85 | | 85,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4, 1 - 9.NP:"85 | | 85,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5, 1 - 9.NP:"85 | | 85,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6, 1 - 9.NP:"85 | | 85,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 340,000 | | | |
| 52 | K | 722131933 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 | kus | 4,000 | 332,00 | 1 328,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP:"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 53 | K | 722131935 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40 | kus | 8,000 | 328,00 | 2 624,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*se zpětnou klapkou* | | | | | |
| | VV | | "1.NP:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | | |
| 54 | K | 722174022.1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 20x2,8 | m | 184,000 | 199,00 | 36 616,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT (S 3,2) D 20x2,8<br>Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek:<br>- kolena 90,45<br>- Tkus jednoznačný<br>- Tkus redukovaný<br>- nátrubek | | | | | |
| | PP | | - redukce<br>- záslepka<br>Součástí položky je dodávka a montáž kotvícího materiálu:<br>- příchytka plastová s páskem<br>- objímka potrubí dvoušroubová | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Složení : PP-RCT / PP-RCT + BF / PP-RCT*<br>*Vyztužení : čedičové vlákno, hustota +8 %, pevnost v tahu +20 %*<br>*Tlaková odolnost podle třídy 2 (teplá voda 70 °C): 10 bar*<br>*Tlaková odolnost podle třídy 5 (teplota max. 90 °C) 8 bar*<br>*Série (průměr potrubí) :*<br>*S 3,2 (Ø 20 - 63 mm)*<br>*S 4,0 (Ø 75 - 125 mm)*<br>*Délková tepelná roztažnost : 0,05 mm / m °C* | | | | | |
| | VV | | " vrozsahu Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"20 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"23 | | 23,000 | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP,5.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"16+16 | | 32,000 | | | |
| | VV | | "Voda 4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12+12 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "Voda 7.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"28 | | 28,000 | | | |
| | VV | | "Voda 8.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"36 | | 36,000 | | | |
| | VV | | "Voda 9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"21 | | 21,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 184,000 | | | |
| 55 | K | 722174023.1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 25x3,5 | m | 102,000 | 215,00 | 21 930,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT (S 3,2) D 25x3,5<br>Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek:<br>- kolena 90,45<br>- Tkus jednoznačný<br>- Tkus redukovaný<br>- nátrubek<br>- redukce<br>- zásiepka<br>Součástí položky je dodávka a montáž kotvícího materiálu:<br>- příchytka plastová s páskem<br>- objímka potrubí dvoušroubová | | | | | |
| PP | | | | | | | | |
| | | | *Poznámka k položce:*<br>*Složení : PP-RCT / PP-RCT + BF / PP-RCT*<br>*Vyztužení : čedičové vlákno, hustota +8 %, pevnost v tahu +20 %*<br>*Tlaková odolnost podle třídy 2 (teplá voda 70 °C): 10 bar*<br>*Tlaková odolnost podle třídy 5 (teplota max. 90 °C) 8 bar*<br>*Série (průměr potrubí) :*<br>*S 3,2 (ø 20 - 63 mm)*<br>*S 4,0 (ø 75 - 125 mm)*<br>*Délková tepelná roztažnost : 0,05 mm / m °C* | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP,3.NP,4.NP,5.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12+12+12+12+12 | | 60,000 | | | |
| | VV | | "Voda 7.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "Voda 8.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 102,000 | | | |
| 56 | K | 722174024.1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 32x4,4 | m | 96,000 | 301,00 | 28 896,00 | |
| | | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT (S 3,2) D 32x4,4<br>Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek:<br>- kolena 90,45<br>- Tkus jednoznačný<br>- Tkus redukovaný<br>- nátrubek<br>- redukce<br>- záslepka<br>Součástí položky je dodávka a montáž kotvícího materiálu:<br>- příchytka plastová s páskem<br>- objímka potrubí dvoušroubová | | | | | |
| PP | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Složení : PP-RCT / PP-RCT + BF / PP-RCT*<br>*Vyztužení : čedičové vlákno, hustota +8 %, pevnost v tahu +20 %*<br>*Tlaková odolnost podle třídy 2 (teplá voda 70 °C): 10 bar*<br>*Tlaková odolnost podle třídy 5 (teplota max. 90 °C) 8 bar*<br>*Série (průměr potrubí) :*<br>*S 3,2 (Ø 20 - 63 mm)*<br>*S 4,0 (Ø 75 - 125 mm)*<br>*Délková tepelná roztažnost : 0,05 mm / m °C* | | | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "Voda 4.NP,5.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"24+24+24 | | 72,000 | | | |
| | VV | | "Voda 7.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 96,000 | | | |
| 57 | K | 722174025.1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 40x5,5 | m | 76,000 | 399,00 | 30 324,00 | |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT (S 3,2) D 25x3,5<br>Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek:<br>- kolena 90,45<br>- Tkus jednoznačný<br>- Tkus redukovaný<br>- nátrubek<br>- redukce<br>- záslepka<br>Součástí položky je dodávka a montáž kotvícího materiálu:<br>- příchytka plastová s páskem<br>- objímka potrubí dvoušroubová | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Specifikace materiálu:*<br>*Složení : PP-RCT / PP-RCT + BF / PP-RCT*<br>*Vyztužení : čedičové vlákno, hustota +8 %, pevnost v tahu +20 %*<br>*Tlaková odolnost podle třídy 2 (teplá voda 70 °C): 10 bar*<br>*Tlaková odolnost podle třídy 5 (teplota max. 90 °C) 8 bar*<br>*Série (průměr potrubí) :*<br>*S 3,2 (Ø 20 - 63 mm)*<br>*S 4,0 (Ø 75 - 125 mm)*<br>*Délková tepelná roztažnost : 0,05 mm / m °C* | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"36 | | 36,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"24 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 76,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | K | 722174062 | Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | kus | 64,000 | 125,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3"8*2 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4"8*2 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5"8*2 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6"8*2 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 64,000 | | | |
| 59 | K | 722174063 | Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | kus | 32,000 | 155,00 | 4 960,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,000 | | | |
| 60 | K | 722174073 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | kus | 8,000 | 187,00 | 1 496,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | | |
| 61 | K | 722174075 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | kus | 4,000 | 265,00 | 1 060,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 166,000 | 89,00 | 14 774,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.* | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"24 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"20+20+20+20+20 | | 100,000 | | | |
| | VV | | "Voda 4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"15+15 | | 30,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 166,000 | | | |
| 63 | K | 722240122 | Kohout kulový plastový PPR DN 20 | kus | 74,000 | 195,00 | 14 430,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | | | | | |
| | VV | | "1.NP,3.NP,4.NP,5.NP,6.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8+8+8+8+8+8+8+8 | | 64,000 | | | |
| | VV | | "2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 74,000 | | | |
| 64 | K | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 4,000 | 214,00 | 856,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 | | | | | |
| | VV | | "1.NP, IŠ3 - IŠ6:"1+1+1+1 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 65 | K | 722240125 | Kohout kulový plastový PPR DN 40 | kus | 8,000 | 399,00 | 3 192,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40 | | | | | |
| | VV | | "1.NP, IŠ3 - IŠ6:"2+2+2+2 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | | |
| 66 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 458,000 | 5,00 | 2 290,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* | | | | | |
| | VV | | "PPR DN20"184 | | 184,000 | | | |
| | VV | | "PPR DN20"102 | | 102,000 | | | |
| | VV | | "PPR DN20"96 | | 96,000 | | | |
| | VV | | "PPR DN20"76 | | 76,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 458,000 | | | |
| 67 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 458,000 | 5,00 | 2 290,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryta nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.* | | | | | |
| | VV | | "PPR DN20"184 | | 184,000 | | | |
| | VV | | "PPR DN20"102 | | 102,000 | | | |
| | VV | | "PPR DN20"96 | | 96,000 | | | |
| | VV | | "PPR DN20"76 | | 76,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 458,000 | | | |
| 68 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 152,000 | 29,00 | 4 408,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepicí pásky a motáž* | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"20 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"23 | | 23,000 | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP,5.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"16+16 | | 32,000 | | | |
| | VV | | "Voda 4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12+12 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "Voda 7.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "Voda 8.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"20 | | 20,000 | | | |
| | VV | | "Voda 9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"17 | | 17,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 152,000 | | | |
| 69 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 32,000 | 41,00 | 1 312,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepicí pásky a motáž* | | | | | |
| | VV | | "7.NP,IŠ-3,- IŠ-6:"12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "8.NP IŠ-3,- IŠ-6:"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "9.NP IŠ-3,- IŠ-6:"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,000 | | | |
| 70 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 94,000 | 35,00 | 3 290,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.* | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepicí pásky a montáž* | | | | | |
| | VV | | "průměr 28" | | | | | |
| | VV | | "8.NP,IŠ-3,- IŠ-6:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "průměr 35" | | | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "Voda 4.NP,5.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12+12+12 | | 36,000 | | | |
| | VV | | "Voda 7.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "průměr 45" | | | | | |
| | VV | | "Voda 1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | "Voda 2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "Voda 3.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 94,000 | | | |
| 71 | K | 722-001 | D+M Konzola 27/18x300 mm 1,25 pozink+plast. krytka sada pro upevnění | kus | 108,000 | 99,00 | 10 692,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž konzoly 27/18x300 mm 1,25 pozink+plast. krytka sada pro upevnění, včetně kotvícího materiálu | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Vyrobeno v České republice. K upevnění potrubí na stěny, podlahu nebo strop. Galvanicky pozinkováno 5-8 µm. Velikost paty konzole - 120x40x4 mm. Tloušťka materiálu 1,25 mm.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3, 1 - 9.NP:"27 | | 27,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4, 1 - 9.NP:"27 | | 27,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5, 1 - 9.NP:"27 | | 27,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6, 1 - 9.NP:"27 | | 27,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 108,000 | | | |
| 72 | K | 722-002 | D+M Sestava k upevnění objímky na lištovou konzolu - ST M8x50 mm | kus | 324,000 | 10,00 | 3 240,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž - Sestava ST M8x50 mm | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Vyrobeno v České republice. Sestava se využívá nejčastěji v kombinaci s objímkami, konzolami nebo nosníky. Galvanicky pozinkováno. Sestava obsahuje jezdce, velkoplošnou podložku, jistící matici a závitový kolík. Závit M8. Délka 50 mm.* | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3, 1 - 9.NP:"27*3 | | 81,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4, 1 - 9.NP:"27*3 | | 81,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5, 1 - 9.NP:"27*3 | | 81,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6, 1 - 9.NP:"27*3 | | 81,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 324,000 | | | |
| 73 | K | 722290824 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m | t | 0,095 | 562,00 | 53,39 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | K | 998722104 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m | t | 0,863 | 231,00 | 199,35 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| 75 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,863 | 56,00 | 48,33 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 707 121,63 | |
| 76 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 34,000 | 69,00 | 2 346,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3, 1 - 9.NP:"7 | | 7,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4, 1 - 9.NP:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5, 1 - 9.NP:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6, 1 - 9.NP:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 34,000 | | | |
| 77 | K | 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 33,000 | 569,00 | 18 777,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.* | | | | | |
| *78* | *M* | *551673810* | *sedátko klozetové s poklopem duroplastové* | *kus* | *33,000* | *879,00* | *29 007,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | PP | | sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "1.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "2.NP,4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3+3 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,000 | | | |
| *79* | *M* | *642360210* | *klozet keramický závěsný hluboké splachování* | *kus* | *33,000* | *1 548,00* | *51 084,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | PP | | klozet závěsný keramický hluboké splachování bílý 490x360x350 mm<br>bez oplachového okruhu | | | | | |
| | VV | | "1.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "2.NP,4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3+3 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,000 | | | |
| *80* | *M* | *552817940* | *tlačítko pro ovládání WC zepředu Samba, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm* | *kus* | *33,000* | *895,00* | *29 535,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | PP | | tlačítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm | | | | | |
| | VV | | "1.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "2.NP,4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3+3 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,000 | | | |
| 81 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 34,000 | 169,00 | 5 746,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3, 1 - 9.NP:"7 | | 7,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4, 1 - 9.NP:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5, 1 - 9.NP:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6, 1 - 9.NP:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 34,000 | | | |
| 82 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 34,000 | 458,00 | 15 572,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započtena dodání skříňky.* | | | | | |
| *83* | *M* | *642110310* | *umyvadlo keramické závěsné OLYMP Deep 55 x 42 cm bílé* | *kus* | *5,000* | *897,00* | *4 485,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420x190 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | | |
| *84* | *M* | *642110480* | *kryt na sifon LYRA plus bílý* | *kus* | *5,000* | *659,00* | *3 295,00* | *CS ÚRS 2016 01* |
| | PP | | kryt sifonu keramický bílý 275x235x370 mm | | | | | |
| | VV | | "1.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "2.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | | |
| *85* | *M* | *642220100* | *umývátko keramické rohové OLYMP 45 x 46 cm bílé* | *kus* | *29,000* | *899,00* | *26 071,00* | *CS ÚRS 2017 01* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | umývátko keramické rohové 45 x 46 cm bílé | | | | | |
| | VV | | "2.NP,4.NP,6.NP IŠ-3,- IŠ-6:"3+3+3 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4 | | 20,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 86 | K | 725219102.1 | Příplatek za zápachovou uzávěru k umyvadlu v provedení chrom | soubor | 29,000 | 26,00 | 754,00 | |
| | PP | | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva | | | | | |
| | VV | | "2.NP,4.NP,6.NP IŠ-3,- IŠ-6:"3+3+3 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4 | | 20,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 87 | K | 725219102.2 | Příplatek za odpadní ventil k umyvadlu v provedení chrom | soubor | 29,000 | 29,00 | 841,00 | |
| | VV | | "2.NP,4.NP,6.NP IŠ-3,- IŠ-6:"3+3+3 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4 | | 20,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 88 | K | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 1,000 | 456,00 | 456,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Výlevky montáž výlevky | | | | | |
| *89* | *M* | *642711010.1* | *výlevka keramická závěsná MIRA bílá včetně plastové mřížky* | *kus* | *1,000* | *2 999,00* | *2 999,00* | |
| | PP | | výlevka keramická | | | | | |
| | VV | | "2.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 90 | K | 725819402 | Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky | soubor | 68,000 | 65,00 | 4 420,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2 | | | | | |
| *91* | *M* | *551410400.1* | *ventil rohový 1/2x3/8 bez matky* | *kus* | *68,000* | *102,00* | *6 936,00* | |
| | PP | | ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2" | | | | | |
| | VV | | "1.NP,2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8+8+8+8+8+8+8 | | 56,000 | | | |
| | VV | | "4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6"6+6 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 68,000 | | | |
| 92 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 34,000 | 165,00 | 5 610,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | | | | | |
| | VV | | "IŠ-3, 1 - 9.NP:"7 | | 7,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-4, 1 - 9.NP:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-5, 1 - 9.NP:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "IŠ-6, 1 - 9.NP:"9 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 34,000 | | | |
| 93 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 34,000 | 198,00 | 6 732,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.* | | | | | |
| *94* | *M* | *551456860* | *baterie umyvadlová stojánková páková Safira New 1010F-NEW* | *kus* | *34,000* | *998,00* | *33 932,00* | *CS ÚRS 2017 01* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | baterie umyvadlová stojánková páková | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Pevné výtokové rameno a perlátor. Uživatelsky příjemný tvar páky, který je vhodný pro všechna užití. V baterii jsou zabudovány prvky umožňující nastavit optimální teplotu a maximální průtok vody.F = flexibilní hadičky* | | | | | |
| | VV | | "1.NP,2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4+4 | | 28,000 | | | |
| | VV | | "4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 34,000 | | | |
| 95 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 30,000 | 211,00 | 6 330,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1353-54, -1414 není započten napájecí zdroj.* | | | | | |
| *96* | *M* | *551455460* | *sprchový set Oras sensiva 350 s mýdelníkem l=740mm chrom* | *kus* | *30,000* | *1 956,00* | *58 680,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | sprchový set s mýdelníkem l=740mm chrom | | | | | |
| | VV | | "2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,000 | | | |
| *97* | *M* | *551455910* | *baterie sprchová páková Safira New 1075X-NEW 150mm chrom* | *kus* | *30,000* | *1 562,00* | *46 860,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | baterie sprchová páková 150mm chrom | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Oras Safira sprchová baterie Připojení sprchové hadice G 1/2. Včetně etážek a krycích růžic. Uživatelsky příjemný tvar páky, který je vhodný pro všechna užití. V baterii jsou zabudovány prvky umožňující nastavit optimální teplotu a maximální průtok vody.* | | | | | |
| | VV | | "2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,000 | | | |
| *98* | K | 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 1,000 | 162,00 | 162,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.* | | | | | |
| *99* | *M* | *551457000.1* | *baterie dřezová nástěnná páková Saga New 1937Y-NEW 300mm chrom* | *kus* | *1,000* | *1 452,00* | *1 452,00* | |
| | PP | | baterie dřezová nástěnná páková 150mm chrom | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Oras Saga nástěnná umyvadlová (dřezová), baterie (rameno 200 mm)* | | | | | |
| | VV | | "2.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 100 | K | R-027 | D+M Madlo pevné 800 mm nerez, včetně kotvení | kus | 60,000 | 1 985,00 | 119 100,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž - Madlo pevné 800 mm nerez satin, včetně kotvení na chemickou maltu | | | | | |
| | VV | | "2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"8+8+8+8+8+8 | | 48,000 | | | |
| | VV | | "4.NP,6.NP, IŠ-4,- IŠ-6:"6+6 | | 12,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 60,000 | | | |
| 101 | K | R-028 | D+M Sklopné madlo ve tvaru U, délka 80 cm nerez | kus | 33,000 | 2 895,00 | 95 535,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž - Sklopné madlo ve tvaru U, nerez satin, délka 80 cm, včetně kotvení na chemickou maltu | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Madlo jsou zhotovena z nerez trubek d = 32x2 mm.* | | | | | |
| | VV | | "1.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-4,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "2.NP,4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3+3 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,000 | | | |
| 102 | K | R-029 | D+M Sklopné madlo ve tvaru U, délka 80 cm nerez s držákem TP | kus | 33,000 | 2 956,00 | 97 548,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž - Sklopné madlo ve tvaru U, nerez satin, délka 80 cm s držákem toaletního papíru | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Madlo jsou zhotovena z nerez (satinovaná) trubek d = 32x2 mm.; Dodávka obsahuje kotvicí šrouby a hmoždinky .* | | | | | |
| | VV | | "1.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-4,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "2.NP,4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3+3 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,000 | | | |
| 103 | K | R-030 | Sprchové sedátko s opěrnou nohou, sklopné včet. mont. | kus | 30,000 | 1 065,00 | 31 950,00 | |
| | PP | | Sprchové sedátko s opěrnou nohou, sklopné včet. mont. | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Kostra je z nerez trubek d = 32x2 mm.; Dodávka obsahuje kotvicí šrouby a hmoždinky .* | | | | | |
| | VV | | "2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP, IŠ-4,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | "4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,000 | | | |
| 104 | K | 725590814 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 36 m | t | 1,372 | 562,00 | 771,06 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | | | | | |
| 105 | K | 998725104 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m | t | 0,749 | 125,00 | 93,63 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,749 | 56,00 | 41,94 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | 137 274,70 | |
| 107 | K | 726111204 | Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce | soubor | 35,000 | 456,00 | 15 960,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Předstěnové instalační systémy pro zazdění [GEBERIT] do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.* | | | | | |
| *108* | *M* | *552817000* | *montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu Kombifix ECO, hloubka 12 cm* | *kus* | *34,000* | *3 265,00* | *111 010,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, hloubka 12 cm | | | | | |
| | VV | | "1.NP,2.NP,3.NP,5.NP,7.NP,8.NP,9.NP IŠ-3,- IŠ-6:"4+4+4+4+4+4+4 | | 28,000 | | | |
| | VV | | "4.NP,6.NP, IŠ-3,- IŠ-6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 34,000 | | | |
| *109* | *M* | *552817390* | *montážní prvek pro umyvadlo a výlevku pro tělesně postižené Duofix , výška 112 cm* | *kus* | *1,000* | *3 329,00* | *3 329,00* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | PP | | montážní prvek pro umyvadlo a výlevku pro tělesně postižené, výška 112 cm | | | | | |
| | VV | | "2.NP"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 110 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 35,000 | 198,00 | 6 930,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | | | | | |
| | VV | | "WC, výlevka"35 | | 35,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,000 | | | |
| 111 | K | 998726114 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 36 m | t | 0,313 | 123,00 | 38,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| 112 | K | 998726181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,313 | 23,00 | 7,20 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
| | D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana | | | | 121 799,00 | |
| 113 | K | 727111402 | Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 24,000 | 326,00 | 7 824,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 [tmel PROMASEL mastic 501.40] D 25 | | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.* | | | | | |
| | VV | | "Voda"6*4 | | 24,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | | |
| 114 | K | 727121131 | Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 83,000 | 985,00 | 81 755,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 [PROMASTOP RI 501.30] D 50 | | | | | |
| | VV | | "Kanál 1.NP, IŠ3 - IŠ6:"5 | | 5,000 | | | |
| | VV | | "Kanál 2.NP,4.NP,6.NP,7.NP,8.NP,9.NP IŠ3 - IŠ6:"4+4+4+4+4+4 | | 24,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "Kanál 3.NP,5.NP, IŠ3 - IŠ6:"3+3 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "Voda"12*4 | | 48,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 83,000 | | | |
| 115 | K | 727121135 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 36,000 | 895,00 | 32 220,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | PP | | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120<br>*[PROMASTOP RI 501.30] D 110* | | | | | |
| | VV | | "Kanál 1.NP.....9.NP, IŠ3 - IŠ6:"4+4+4+4+4+4+4+4+4 | | 36,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 36,000 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

## D.1.2.1 - Zdravotně technické instalace - samostatné movité věci

KSO:
CC-CZ:
Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
IČ: 70890749
Kraj Vysočina
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
IČ: 29232864
ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01
DIČ: CZ29232864

Projektant:
IČ: 26273195
MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.
DIČ: CZ26273195

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **294 505,58** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 294 505,58 | 21,00% | 61 846,17 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **356 351,75** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

## D.1.2.1 - Zdravotně technické instalace - samostatné movité věci

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MSV vzduchotechnika, s

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **294 505,58** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 294 505,58 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 294 505,58 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

## D.1.2.1 - Zdravotně technické instalace - samostatné movité věci

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **294 505,58** | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 294 505,58 | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 294 505,58 | |
| 1 | K | 725-001 | D+M Vana TR Comfortline výškově stavitelná | soubor | 1,000 | 188 236,29 | 188 236,29 | |

PP

Dodávka a montáž Vana TR Comfortline výškově stavitelná
Ideální pro použití ve spojení se zvedákem TR9650. Comfortline je snadno přístupná z obou stran, vrchní i koncové části vany. Jednoduchá instalace vany Comfortline dovoluje, aby byla vana umístěna téměř do všech koupelen. Díky své jednoduchosti a hladkému designu je zajištěno velmi snadné čištění a údržba.
Technické parametry
- délka 2080 mm
- šířka 780 mm
- rychlost zdvihu 8 mm / s
- výšk. nast. 650 - 1000 mm
- napájení 230 V, 50 Hz, 10A
- hmotnost cca 100 kg
- objem vody cca 180 litrů
- TR Comfortline II je výškově nastavitelná vana navržená pro uspokojení, maximální uvolnění a zážitek z koupele.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Vybavení ve standardu:*<br>*- výškové nastavení*<br>*- termostatická baterie*<br>*- ruční sprcha s dlouhou hadicí*<br>*- regulátor přetečení, odtok včetně odtokové hadice*<br>*- vysoce kvalitní vana vyztužená skelným vláknem*<br>*- bílá barva*<br>*- 2 chromové rukojeti*<br>*- odnímatelná nožní opěrka nastavitelná do tří poloh*<br>*- zesílená hadice k instalaci vody*<br>*- Čistící dezinfekční systém*<br>*- Automatický plnicí systém* | | | | | |
| | VV | | "2.14"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 2 | K | 725-002 | D+M Vanový zvedák TR 9650 - kombi verze | soubor | 1,000 | 106 269,29 | 106 269,29 | |
| | PP | | Dodávka a montáž - Vanový zvedák TR 9650 - kombi verze<br>TR 9650 mobilní zvedák byl navržen pro maximální flexibilitu při používání. Zvedák nabízí možnost zvedání pacienta přímo z podlahy, přičemž zvedací systém zajišťuje velmi tichý a bezpečný chod. Vysokokapacitní dobíjecí baterie napájí nožní ovládání zvedacího systému. Zvedák je velmi snadno ovladatelný díky svému nízkému podvozku společně s dvěma velkými kolečky s brzdami a dvěma řídícími kolečky | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Specifikace výrobku:*<br>*- prac. výška 0 - 965 mm (0 - 38 ")*<br>*- nosnost 150 kg*<br>*- materiál prášková barva, pozinkovaná a nerezová ocel*<br>*- kolečka 2 kolečka s brzdami a 2 řídící*<br>*- ovládání nohou ovládané nastavení výšky*<br>*- čalounění samozhášivý materiál*<br>*- baterie dobíjecí, 24 V* | | | | | |
| | VV | | "2.14"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.3 - Vzduchotechnika

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 | Datum: | 00.01.1900 |
| Zadavatel: | | IČ: | 70890749 |
| | Kraj Vysočina | DIČ: | CZ70890749 |
| Uchazeč: | | IČ: | 29232864 |
| | ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 | DIČ: | CZ29232864 |
| Projektant: | | IČ: | 26273195 |
| | MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o. | DIČ: | CZ26273195 |

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou MSV vzduchotechnika, spol. s.r

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **241 101,00** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 241 101,00 | 15,00% | 36 165,15 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **277 266,15** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.3 - Vzduchotechnika

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MSV vzduchotechnika, s

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **241 101,00** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 241 101,00 |
| 751 - Vzduchotechnika | 241 101,00 |
| Z-1 - Zařízení č.1 - větrání hyg.zázemí 1-2.np-napojení na stávající vzduchotechniku | 112 077,00 |
| Z-2 - Zařízení č.2 - rekonstrukce stoupaček IŠ3-IŠ6 3-9.np | 129 024,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.3 - Vzduchotechnika

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **241 101,00** | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 241 101,00 | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 241 101,00 | |
| | D | Z-1 | Zařízení č.1 - větrání hyg.zázemí 1-2.np-napojení na stávající vzduchotechniku | | | | 112 077,00 | |
| 1 | M | 1.1 | *Přívodní talířový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03* | kus | 7,000 | 311,00 | 2 177,00 | Vlastní |
| | PP | | Přívodní talířový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03 | | | | | |
| 2 | M | 1.2 | *Odvodní talířový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03* | kus | 7,000 | 269,00 | 1 883,00 | Vlastní |
| | PP | | Odvodní talířový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03 | | | | | |
| 3 | M | 1.3 | *Měřící a regulační clonka DN 125, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03* | kus | 14,000 | 1 254,00 | 17 556,00 | Vlastní |
| | PP | | Měřící a regulační clonka DN 125, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03 | | | | | |
| 4 | M | 1.4 | *Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 dl.500mm s nízkou instalační výškou, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03* | kus | 16,000 | 1 154,00 | 18 464,00 | Vlastní |
| | PP | | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 dl.500mm s nízkou instalační výškou, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03 | | | | | |
| 5 | M | 1.5 | *Odvodní talířový ventil DN 160 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03* | kus | 2,000 | 326,00 | 652,00 | Vlastní |
| | PP | | Odvodní talířový ventil DN 160 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M | 1.6 | *Přívodní talířový ventil DN 160 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03* | *kus* | *2,000* | *388,00* | *776,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Přívodní talířový ventil DN 160 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03 | | | | | |
| 7 | M | 1.7 | *Měřící a regulační clonka DN 160, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03* | *kus* | *2,000* | *1 562,00* | *3 124,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Měřící a regulační clonka DN 160, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03 | | | | | |
| 8 | M | 1.8 | *Měřící a regulační clonka DN 200, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03* | *kus* | *1,000* | *1 654,00* | *1 654,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Měřící a regulační clonka DN 200, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03 | | | | | |
| 9 | M | 713001 | *Kruhové potrubí DN 200 pozink.plech, dodávka vč.montáže* | *m* | *62,000* | *236,00* | *14 632,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Kruhové potrubí DN 200 pozink.plech, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 10 | M | 713002 | *Kruhové potrubí DN 160 pozink.plech, dodávka vč.montáže* | *m* | *10,000* | *214,00* | *2 140,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Kruhové potrubí DN 160 pozink.plech, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 11 | M | 713003 | *Oblouk segmentový OS90 DN 125 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže* | *kus* | *10,000* | *369,00* | *3 690,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Oblouk segmentový OS90 DN 125 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 12 | M | 713004 | *Oblouk segmentový OS90 DN 160 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže* | *kus* | *1,000* | *451,00* | *451,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Oblouk segmentový OS90 DN 160 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 13 | M | 713005 | *Oblouk segmentový OS15 DN 200, pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže* | *kus* | *4,000* | *369,00* | *1 476,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Oblouk segmentový OS15 DN 200, pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 14 | M | 713006 | *Odbočka jednostranná OBJ90 200-125 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže* | *kus* | *14,000* | *451,00* | *6 314,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Odbočka jednostranná OBJ90 200-125 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 15 | M | 713007 | *Odbočka jednostranná OBJ90 200-160 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže* | *kus* | *3,000* | *562,00* | *1 686,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Odbočka jednostranná OBJ90 200-160 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 16 | M | 713008 | *Přechod 200-160 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže* | *kus* | *1,000* | *321,00* | *321,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Přechod 200-160 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 17 | M | 713009 | *Koncový kryt na rouru DN 200 pozink.plech, provedení těsné s vývodem na napojení odvod kondenzátu, dodávka vč.montáže* | *kus* | *4,000* | *54,00* | *216,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Koncový kryt na rouru DN 200 pozink.plech, provedení těsné s vývodem na napojení odvod kondenzátu, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 18 | M | 713010 | *Ohebná hliníková hadice DN 125, dodávka vč.montáže* | *m* | *20,000* | *123,00* | *2 460,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Ohebná hliníková hadice DN 125, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 19 | M | 713012 | *Odbočka jednostranná OBJ90 200-200 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže* | *kus* | *1,000* | *458,00* | *458,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Odbočka jednostranná OBJ90 200-200 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K | R751000001 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) | kg | 50,000 | 69,00 | 3 450,00 | Vlastní |
| | PP | | Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) | | | | | |
| 21 | K | R751000002 | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení | hod | 25,000 | 269,00 | 6 725,00 | Vlastní |
| | PP | | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení | | | | | |
| 22 | K | R751000003 | Stavební přípomoce | hod | 40,000 | 269,00 | 10 760,00 | Vlastní |
| | PP | | Stavební přípomoce | | | | | |
| 23 | M | R751000004 | Protipožární ucpávky na vzt potrubí do DN 200 | kus | 20,000 | 325,00 | 6 500,00 | Vlastní |
| | PP | | Protipožární ucpávky na vzt potrubí do DN 200 | | | | | |
| 24 | K | R751000004 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení | kus | 1,000 | 4 512,00 | 4 512,00 | Vlastní |
| | PP | | Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení | | | | | |
| | D | Z-2 | Zařízení č.2 - rekonstrukce stoupaček IŠ3-IŠ6 3-9.np | | | | 129 024,00 | |
| 25 | M | 2.1 | Odvodní talířový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03 | kus | 28,000 | 269,00 | 7 532,00 | Vlastní |
| | PP | | Odvodní talířový ventil DN 125 vč.kroužku, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace D.1.3.03 | | | | | |
| 26 | M | 2.2 | Měřící a regulační clonka DN 125, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03 | kus | 28,000 | 1 258,00 | 35 224,00 | Vlastní |
| | PP | | Měřící a regulační clonka DN 125, dodávka vč.montáže. Podrobná specifikace viz.D.1.3.03 | | | | | |
| 27 | M | 713001 | Kruhové potrubí DN 200 pozink.plech, dodávka vč.montáže | m | 70,000 | 299,00 | 20 930,00 | Vlastní |
| | PP | | Kruhové potrubí DN 200 pozink.plech, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 28 | M | 713003 | Oblouk segmentový OS90 DN 125 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | kus | 28,000 | 325,00 | 9 100,00 | Vlastní |
| | PP | | Oblouk segmentový OS90 DN 125 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 29 | M | 713006 | Odbočka jednostranná OBJ90 200-125 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | kus | 28,000 | 358,00 | 10 024,00 | Vlastní |
| | PP | | Odbočka jednostranná OBJ90 200-125 pozink.plech, provedení těsné, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 30 | M | 713011 | Koncový kryt na rouru DN 200 pozink.plech, provedení těsné s vývodem na napojení odvod kondenzátu, dodávka vč.montáže | kus | 4,000 | 321,00 | 1 284,00 | Vlastní |
| | PP | | Koncový kryt na rouru DN 200 pozink.plech, provedení těsné s vývodem na napojení odvod kondenzátu, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 31 | M | 713010 | Ohebná hliníková hadice DN 125, dodávka vč.montáže | m | 35,000 | 122,00 | 4 270,00 | Vlastní |
| | PP | | Ohebná hliníková hadice DN 125, dodávka vč.montáže | | | | | |
| 32 | K | R751000001 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) | kg | 90,000 | 89,00 | 8 010,00 | Vlastní |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky potrubí, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) | | | | | |
| 33 | K | R751000002 | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení | hod | 12,000 | 299,00 | 3 588,00 | Vlastní |
| | PP | | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení | | | | | |
| 34 | K | R751000003 | Stavební přípomoce | hod | 50,000 | 232,00 | 11 600,00 | Vlastní |
| | PP | | Stavební přípomoce | | | | | |
| *35* | *M* | *R751000004* | *Protipožární ucpávky na vzt potrubí do DN 200* | *kus* | *24,000* | *214,00* | *5 136,00* | *Vlastní* |
| | PP | | Protipožární ucpávky na vzt potrubí do DN 200 | | | | | |
| 36 | K | R751000004 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení | kus | 1,000 | 12 326,00 | 12 326,00 | Vlastní |
| | PP | | Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.4 - Silnoproudá elektroinstalace

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 | Datum: | 00.01.1900 |
| Zadavatel: | | IČ: | 70890749 |
| | Kraj Vysočina | DIČ: | CZ70890749 |
| Uchazeč: | | IČ: | 29232864 |
| | ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 | DIČ: | CZ29232864 |
| Projektant: | | IČ: | 26273195 |
| | MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o. | DIČ: | CZ26273195 |

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | | **1 753 165,95** |
| | Základ daně | | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 1 753 165,95 | | 15,00% | 262 974,89 |
| **Cena s DPH** | | **v CZK** | | **2 016 140,84** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek
Objekt:
SO-01 - Ubytovací objekt
Soupis:
**D.1.4 - Silnoproudá elektroinstalace**

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669
Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: MSV vzduchotechnika, s
Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **1 753 165,95** |
| D1 - Silnoproudá elektroinstalace | 1 753 165,95 |
| D2 - POKOJ 1.3 | 48 547,60 |
| D3 - Montáž_místnost 1.3 | 40 188,50 |
| D4 - Specifikace_místnost 1.3 | 8 359,10 |
| D5 - POKOJ 1.4 | 50 066,69 |
| D6 - Montáž_místnost 1.4 | 42 042,46 |
| D7 - Specifikace_místnost 1.4 | 8 024,23 |
| D8 - POKOJ 1.5 | 50 032,39 |
| D9 - Montáž_místnost 1.5 | 41 550,86 |
| D10 - Specifikace_místnost 1.5 | 8 481,53 |
| D11 - POKOJ 1.6 | 48 066,77 |
| D12 - Montáž_místnost 1.6 | 39 792,19 |
| D13 - Specifikace_místnost 1.6 | 8 274,58 |
| D14 - POKOJ 2.3 | 73 195,64 |
| D15 - Montáž_místnost 2.3 | 52 046,12 |
| D16 - Specifikace_místnost 2.3 | 21 149,52 |
| D17 - POKOJ 2.4 | 54 780,23 |
| D18 - Montáž_místnost 2.4 | 44 503,37 |
| D19 - Specifikace_místnost 2.4 | 10 276,86 |
| D20 - POKOJ 2.5 | 60 725,00 |
| D21 - Montáž_místnost 2.5 | 50 503,55 |
| D22 - Specifikace_místnost 2.5 | 10 221,45 |
| D23 - POKOJ 2.6 | 51 088,68 |
| D24 - Montáž_místnost 2.6 | 40 902,54 |
| D25 - Specifikace_místnost 2.6 | 10 186,14 |
| D26 - POKOJ 3.3 | 50 132,05 |
| D27 - Montáž_místnost 3.3 | 39 907,13 |
| D28 - Specifikace_místnost 3.3 | 10 224,92 |
| D29 - POKOJ 3.4 | 51 323,53 |
| D30 - Montáž_místnost 3.4 | 41 125,19 |
| D31 - Specifikace_místnost 3.4 | 10 198,34 |
| D32 - POKOJ 3.5 | 48 886,07 |
| D33 - Montáž_místnost 3.5 | 38 761,99 |
| D34 - Specifikace_místnost 3.5 | 10 124,08 |
| D35 - POKOJ 3.6 | 53 905,92 |
| D36 - Montáž_místnost 3.6 | 43 693,40 |
| D37 - Specifikace_místnost 3.6 | 10 212,52 |
| D38 - POKOJ 5.3 | 51 564,34 |
| D39 - Montáž_místnost 5.3 | 41 365,93 |
| D40 - Specifikace_místnost 5.3 | 10 198,41 |
| D41 - POKOJ 5.4 | 51 714,71 |
| D42 - Montáž_místnost 5.4 | 41 504,25 |
| D43 - Specifikace_místnost 5.4 | 10 210,46 |
| D44 - POKOJ 5.5 | 51 827,28 |
| D45 - Montáž_místnost 5.5 | 41 608,12 |
| D46 - Specifikace_místnost 5.5 | 10 219,16 |
| D47 - POKOJ 5.6 | 50 234,23 |
| D48 - Montáž_místnost 5.6 | 40 007,00 |
| D49 - Specifikace_místnost 5.6 | 10 227,23 |
| D50 - POKOJ 7.3 | 53 137,05 |
| D51 - Montáž_místnost 7.3 | 42 938,88 |
| D52 - Specifikace_místnost 7.3 | 10 198,17 |

| | |
|---|---|
| D53 - POKOJ 7.4 | 52 490,19 |
| D54 - Montáž_místnost 7.4 | 42 245,21 |
| D55 - Specifikace_místnost 7.4 | 10 244,98 |
| D56 - POKOJ 7.5 | 50 354,92 |
| D57 - Montáž_místnost 7.5 | 40 224,27 |
| D58 - Specifikace_místnost 7.5 | 10 130,65 |
| D59 - POKOJ 7.6 | 49 876,51 |
| D60 - Montáž_místnost 7.6 | 39 692,93 |
| D61 - Specifikace_místnost 7.6 | 10 183,58 |
| D62 - POKOJ 8.3 | 50 068,47 |
| D63 - Montáž_místnost 8.3 | 39 861,61 |
| D64 - Specifikace_místnost 8.3 | 10 206,86 |
| D65 - POKOJ 8.4 | 52 376,65 |
| D66 - Montáž_místnost 8.4 | 42 145,22 |
| D67 - Specifikace_místnost 8.4 | 10 231,43 |
| D68 - POKOJ 8.5 | 50 416,79 |
| D69 - Montáž_místnost 8.5 | 40 281,75 |
| D70 - Specifikace_místnost 8.5 | 10 135,04 |
| D71 - POKOJ 8.6 | 52 651,97 |
| D72 - Montáž_místnost 8.6 | 42 465,19 |
| D73 - Specifikace_místnost 8.6 | 10 186,78 |
| D74 - POKOJ 9.3 | 49 446,73 |
| D75 - Montáž_místnost 9.3 | 39 297,79 |
| D76 - Specifikace_místnost 9.3 | 10 148,94 |
| D77 - POKOJ 9.4 | 50 581,26 |
| D78 - Montáž_místnost 9.4 | 40 370,74 |
| D79 - Specifikace_místnost 9.4 | 10 210,52 |
| D80 - POKOJ 9.5 | 51 561,34 |
| D81 - Montáž_místnost 9.5 | 41 365,92 |
| D82 - Specifikace_místnost 9.5 | 10 195,42 |
| D83 - POKOJ 9.6 | 48 957,88 |
| D84 - Montáž_místnost 9.6 | 38 623,43 |
| D85 - Specifikace_místnost 9.6 | 10 334,45 |
| D86 - POKOJ 4.4 | 49 954,28 |
| D87 - Montáž_místnost 4.4 | 39 816,17 |
| D88 - Specifikace_místnost 4.4 | 10 138,11 |
| D89 - POKOJ 4.5 | 48 898,94 |
| D90 - Montáž_místnost 4.5 | 38 788,77 |
| D91 - Specifikace_místnost 4.5 | 10 110,17 |
| D92 - POKOJ 4.6 | 50 440,21 |
| D93 - Montáž_místnost 4.6 | 40 267,04 |
| D94 - Specifikace_místnost 4.6 | 10 173,17 |
| D95 - POKOJ 6.4 | 49 152,12 |
| D96 - Montáž_místnost 6.4 | 38 960,69 |
| D97 - Specifikace_místnost 6.4 | 10 191,43 |
| D98 - POKOJ 6.5 | 47 739,42 |
| D99 - Montáž_místnost 6.5 | 37 590,69 |
| D100 - Specifikace_místnost 6.5 | 10 148,73 |
| D101 - POKOJ 6.6 | 48 970,09 |
| D102 - Montáž_místnost 6.6 | 38 857,40 |
| D103 - Specifikace_místnost 6.6 | 10 112,69 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:
SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:
**D.1.4 - Silnoproudá elektroinstalace**

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.
Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 753 165,95** | |
| | D | D1 | Silnoproudá elektroinstalace | | | | 1 753 165,95 | |
| | D | D2 | POKOJ 1.3 | | | | 48 547,60 | |
| | D | D3 | Montáž_místnost 1.3 | | | | 40 188,50 | |
| 1 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 63,00 | 63,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 2 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 3 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 4 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 106,00 | 636,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 5 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 6 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 200,00 | 9 600,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 7 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 8 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 9 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 10 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 270,00 | 270,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 11 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 12 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 13 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,850 | 200,00 | 2 970,00 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 14 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 40,00 | 40,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 15 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 16 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 20,00 | 240,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 17 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 23,00 | 299,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 18 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-krunová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 119,00 | 238,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-krunová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 20 | K | Pol92 | Očíslování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Očíslování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 21 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 22 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 159,00 | 159,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 23 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,000 | 40,00 | 320,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 24 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,000 | 50,00 | 350,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 25 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 440,00 | 440,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 26 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 132,00 | 264,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 27 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,000 | 123,00 | 492,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 28 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 9,850 | 290,00 | 2 856,50 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 29 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,000 | 290,00 | 3 190,00 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 30 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 569,00 | 1 569,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 31 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 698,00 | 1 698,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 32 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě). | kus | 12,000 | 126,00 | 1 512,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě). | | | | | |
| 33 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 69,00 | 828,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 34 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 15,00 | 240,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 35 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 18,500 | 20,00 | 370,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 36 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,650 | 20,00 | 593,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 15,000 | 18,00 | 270,00 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 38 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 90,00 | 270,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 39 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 250,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 40 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 369,00 | 2 214,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 41 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 150,00 | 1 800,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 42 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 43 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 170,00 | 2 550,00 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D4 | Specifikace_místnost 1.3 | | | | 3 359,10 | |
| 44 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 118,00 | 118,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 45 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 46 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 47 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 48 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 90,00 | 90,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 49 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 50 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 23,00 | 23,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 51 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 52 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 53 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 89,00 | 89,00 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 54 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 55 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 56 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 57 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 49,00 | 4,90 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 58 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,00 | 10,00 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 59 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,00 | 16,00 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 60 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 59,00 | 59,00 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 61 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 139,00 | 139,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 62 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 63 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal 100ks | tbal | 0,200 | 134,00 | 26,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal - 100ks | | | | | |
| 64 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 319,00 | 1 914,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 18,500 | 17,00 | 314,50 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 66 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 18,500 | 10,00 | 185,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 67 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 12,650 | 10,00 | 126,50 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 68 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 17,000 | 10,00 | 170,00 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 69 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 15,000 | 8,00 | 120,00 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D5 | POKOJ 1.4 | | | | 50 066,69 | |
| | D | D6 | Montáž_místnost 1.4 | | | | 42 042,46 | |
| 70 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 71 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 72 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 73 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 74 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 75 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 9,200 | 1 326,00 | 12 199,20 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 76 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 10,00 | 20,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 77 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 8,00 | 16,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 78 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 79 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 236,00 | 236,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 80 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 81 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 82 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,200 | 289,00 | 4 103,80 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ | | | | | |
| 83 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 46,00 | 46,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 84 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 85 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,00 | 228,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 86 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 19,00 | 247,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 87 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 88 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 132,00 | 264,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 89 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 32,00 | 160,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 91 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 238,00 | 238,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 92 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 9,000 | 41,00 | 369,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 93 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,500 | 49,00 | 367,50 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 94 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 95 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,000 | 121,00 | 363,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 96 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,500 | 154,00 | 693,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 97 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro | hod | 11,000 | 298,00 | 3 278,00 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 98 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,200 | 298,00 | 3 337,60 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 99 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 236,00 | 1 236,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 100 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 458,00 | 458,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | 50 | | |
| 101 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 54,00 | 648,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 102 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 59,00 | 708,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 103 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 15,00 | 240,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 104 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 19,300 | 20,00 | 386,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 105 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 27,000 | 20,00 | 540,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 106 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,750 | 18,00 | 211,50 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 107 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 92,00 | 276,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 108 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 11,680 | 289,00 | 3 375,52 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 109 | K | Pol10: | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 319,00 | 1 914,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 110 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 148,00 | 1 776,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 111 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 8,00 | 64,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 112 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,570 | 162,00 | 2 360,34 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D7 | Specifikace_místnost 1.4 | | | | 8 024,23 | |
| 113 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | 1,000 | 118,00 | 118,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 114 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 115 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 116 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | ks | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 117 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | kus | 1,000 | 98,00 | 98,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 118 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 119 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 120 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | kus | 1,000 | 54,00 | 54,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 121 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | kus | 3,000 | 20,00 | 60,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 122 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | kus | 1,000 | 85,00 | 85,00 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 123 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 124 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 3,000 | 5,00 | 15,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 125 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | kus | 1,000 | 8,00 | 8,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 126 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 0,100 | 48,00 | 4,80 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 127 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | kus | 5,000 | 2,00 | 10,00 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 128 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | kus | 8,000 | 2,02 | 16,16 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 129 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | ks | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 130 | M | Pol118 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | 1,000 | 132,00 | 132,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 131 | M | Pol119 | *Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40* | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 132 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | 1bal | 0,200 | 132,00 | 26,40 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 133 | M | Pol120 | *kabelová spojka kabelů do 5x4mm2* | ks | 6,000 | 298,00 | 1 788,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 134 | M | Pol121 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2* | m | 19,300 | 15,00 | 289,50 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 135 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | m | 14,520 | 10,06 | 146,07 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 136 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | m | 12,480 | 10,00 | 124,80 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 11,750 | 10,00 | 117,50 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 138 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,600 | 6,00 | 15,60 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D8 | POKOJ 1.5 | | | | 50 032,39 | |
| | D | D9 | Montáž_místnost 1.5 | | | | 41 550,86 | |
| 139 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 140 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 141 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 142 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 102,00 | 612,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 143 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 32,00 | 32,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 144 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,790 | 1 236,00 | 10 864,44 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 145 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 146 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 8,00 | 16,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 147 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 52,00 | 104,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 148 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 214,00 | 214,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 149 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 105,29 | 105,29 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 150 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 151 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,230 | 289,00 | 4 112,47 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 152 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 41,00 | 41,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 153 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 154 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 20,15 | 241,80 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 155 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 20,15 | 261,95 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 156 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 233,00 | 699,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 157 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 119,00 | 238,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 158 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 159 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 32,06 | 160,30 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 160 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 231,00 | 231,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 161 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 6,500 | 45,00 | 292,50 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 162 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 6,500 | 50,00 | 325,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 163 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 451,00 | 451,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 164 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,350 | 123,00 | 289,05 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 165 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,510 | 123,00 | 554,73 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 166 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 12,350 | 289,00 | 3 569,15 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 167 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 12,420 | 289,00 | 3 589,38 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 168 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 289,00 | 289,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 169 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 232,00 | 1 232,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 170 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 171 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 62,00 | 744,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 172 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 15,00 | 240,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 173 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 19,860 | 21,00 | 417,06 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 174 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 27,480 | 21,00 | 577,08 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 175 | K | Pol99 | Vedič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,240 | 16,00 | 179,84 | |
| | PP | | Vedič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 176 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 92,00 | 276,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 177 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 178 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 325,29 | 1 951,74 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 123,00 | 1 476,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 180 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 8.00 | 64,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 181 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,320 | 123,26 | 1 765,08 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D10 | Specifikace_místnost 1.5 | | | | 8 481,53 | |
| 182 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | 1,000 | 118,00 | 118,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 183 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 184 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 185 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | ks | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 186 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | kus | 1,000 | 90,00 | 90,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 187 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 188 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 189 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 190 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 191 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | kus | 1,000 | 89,00 | 89,00 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 192 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | bal | 0,200 | 32.06 | 6,41 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 193 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 194 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 195 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/ 100ks* | bal | 0,100 | 51,00 | 5,10 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 196 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | kus | 5,000 | 2,00 | 10,00 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 197 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | kus | 8,000 | 2,32 | 18,56 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 198 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | ks | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 199 | M | Pol118 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | 1,000 | 123,00 | 123,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 200 | M | Pol119 | *Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40* | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 201 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal 100ks* | 1bal | 0,200 | 147,00 | 29,40 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 202 | M | Pol120 | *kabelová spojka kabelů do 5x4mm2* | ks | 6,000 | 362,00 | 2 172,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 203 | M | Pol121 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2* | m | 19,860 | 18,00 | 357,48 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 204 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | m | 13,950 | 11,00 | 153,45 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 205 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | m | 13,530 | 10,00 | 135,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 206 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | m | 11,240 | 10,00 | 112,40 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 207 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | kg | 2,490 | 7,00 | 17,43 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D11 | POKOJ 1.6 | | | | 48 066,77 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | | D12 | Montáž_místnost 1.6 | | | | 39 792,19 | |
| 208 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 209 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 210 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 211 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 212 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 32,00 | 32,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 213 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,400 | 1 326,00 | 9 812,40 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 214 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,06 | 24,12 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 215 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 216 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 54,00 | 108,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 217 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 214,00 | 214,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 218 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 102,00 | 102,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 219 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 220 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,850 | 289,00 | 4 291,65 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 221 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 45,00 | 45,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 222 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 223 | K | Po:9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 25,00 | 300,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 224 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 25,00 | 325,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 225 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 23,26 | 69,78 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 226 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 120,05 | 240,10 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 227 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 228 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 32,00 | 160,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 229 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 230 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,480 | 41,00 | 306,68 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,480 | 59,00 | 441,32 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 232 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 451,00 | 451,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 233 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 1,900 | 121,00 | 229,90 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 234 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,000 | 154,00 | 616,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 235 | K | Pol94 | demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory | hod | 10,000 | 289,00 | 2 890,00 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 236 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 10,000 | 289,00 | 2 890,00 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 237 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 236,00 | 1 236,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 238 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 458,00 | 458,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 239 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 240 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 62,00 | 744,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 241 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 15,00 | 240,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 242 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 19,000 | 20,00 | 380,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 243 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 28,000 | 15,00 | 420,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 244 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 12,000 | 62,00 | 744,00 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 245 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 246 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 247 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 369,00 | 2 214,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 248 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 150,00 | 1 800,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 249 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 250 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,520 | 162,00 | 2 352,24 | |

| PČ | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D13 | Specifikace_místnost 1.6 | | | | 8 274,58 | |
| 251 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 252 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 253 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 254 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 255 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 90,00 | 90,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 256 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 257 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 32,00 | 32,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 258 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 259 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 15,00 | 45,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 260 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 92,00 | 92,00 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 261 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 262 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 263 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 70,20 | 70,20 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 264 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 49,00 | 4,90 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 265 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,00 | 10,00 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 266 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,36 | 18,88 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 267 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 268 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 142,00 | 142,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 269 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 270 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 132,00 | 26,40 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 271 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 319,00 | 1 914,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 272 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 19,000 | 18,03 | 342,57 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 273 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,950 | 10,00 | 139,50 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 274 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 14,050 | 10,00 | 140,50 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 275 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 12,000 | 10,00 | 120,00 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 276 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,500 | 5,69 | 14,23 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D14 | POKOJ 2.3 | | | | 73 195,64 | |
| | D | D15 | Montáž_místnost 2.3 | | | | 52 046,12 | |
| 277 | K | Pol125 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v koupelně, - odpojení vývodů (5x kabelů, demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | kpl | 1,000 | 15 489,00 | 15 489,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v koupelně, - odpojení vývodů (5x kabelů, demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 278 | K | Pol126 | Jistič / chránič 1pólový do 25 A | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Jistič / chránič 1pólový do 25 A | | | | | |
| 279 | K | Pol127 | Vyhledání vývodu nebo krabice | kus | 5,000 | 20,00 | 100,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice | | | | | |
| 280 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 17,000 | 15,00 | 255,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 281 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 5,000 | 106,00 | 530,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 282 | K | Pol128 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm | | | | | |
| 283 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 36,000 | 11,00 | 396,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 284 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 36,000 | 7,00 | 252,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 285 | K | Pol129 | Svítidlo LED vestavné | kus | 3,000 | 234,00 | 702,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné | | | | | |
| 286 | K | Pol130 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 | kus | 1,000 | 57,00 | 57,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 | | | | | |
| 287 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 288 | K | Pol131 | Krabice odbočná, se zapojením, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 113,00 | 452,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná, se zapojením, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 289 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 17,000 | 289,00 | 4 913,00 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 290 | K | Pol132 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 32,000 | 20,00 | 640,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 291 | K | Pol133 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,000 | 20,00 | 580,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 292 | K | Pol134 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 65,000 | 20,00 | 1 300,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 293 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 15,000 | 21,00 | 315,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 294 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 16,000 | 21,00 | 336,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 295 | K | Pol135 | Přeložení kabelu v elektroinstalační liště, vč. stávající lišty, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 54,000 | 19,29 | 1 041,66 | |
| | PP | | Přeložení kabelu v elektroinstalační liště, vč. stávající lišty, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 296 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed. cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 30,00 | 120,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed. cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 297 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 231,00 | 231,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 298 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,000 | 41,26 | 330,08 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 299 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,000 | 52,26 | 365,82 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 300 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 389,00 | 389,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jcena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 301 | K | Pol142 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 109,00 | 218,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 302 | K | Pol143 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,000 | 159,00 | 636,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 303 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 10,000 | 289,00 | 2 890,00 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 304 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 10,000 | 289,00 | 2 890,00 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 305 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 256,00 | 1 256,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 306 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 789,00 | 789,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 307 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 14,000 | 52,00 | 728,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 308 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 15,000 | 62,00 | 930,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 309 | K | Pol136 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 16,000 | 94,16 | 1 506,56 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku | | | | | |
| 310 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 8,000 | 289,00 | 2 312,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 311 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 7,000 | 326,00 | 2 282,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 312 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 14,000 | 152,00 | 2 128,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 313 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 314 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 152,00 | 2 280,00 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 315 | K | Pol137 | Vodič CYY 4 mm2 uložený pevně | m | 98,000 | 20,00 | 1 960,00 | |
| | PP | | Vodič CYY 4 mm2 uložený pevně | | | | | |
| | D | D16 | Specifikace_místnost 2.3 | | | | 21 149,52 | |
| 316 | M | Pol138 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC (10kA) | ks | 1,000 | 1 026,00 | 1 026,00 | |
| | PP | | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC (10kA) | | | | | |
| 317 | M | Pol139 | C - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 28W, LED - 3000lm, 4000K, 1050mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 3,000 | 1 589,00 | 4 767,00 | |
| | PP | | C - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 28W, LED - 3000lm, 4000K, 1050mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 318 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 34,00 | 6,80 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 319 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 4,000 | 4,00 | 16,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 320 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 50,00 | 250,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 321 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 8,000 | 2,00 | 16,00 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 322 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 15,000 | 2,00 | 30,00 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | M | Pol140 | Spínač sériový, řaz.5, IP 54, 10 A, 250 V AC | ks | 1,000 | 154,00 | 154,00 | |
| | PP | | Spínač sériový, řaz.5, IP 54, 10 A, 250 V AC | | | | | |
| 324 | M | Pol141 | Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem | ks | 3,000 | 199,00 | 597,00 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem | | | | | |
| 325 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 4,000 | 59,00 | 236,00 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 326 | M | Pol142 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 241,00 | 241,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 327 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 5,000 | 147,00 | 735,00 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 328 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 32,000 | 18,00 | 576,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 329 | M | Pol143 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 15,840 | 18,00 | 285,12 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | | | | | |
| 330 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,160 | 10,00 | 131,60 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 331 | M | Pol144 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 65,000 | 15,00 | 975,00 | |
| | PP | | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | | | | | |
| 332 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,00 | 70,00 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 333 | M | Pol145 | Spolupráce s revizním technikem | hod. | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Spolupráce s revizním technikem | | | | | |
| 334 | M | Pol146 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 3 215,00 | 3 215,00 | |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení | | | | | |
| 335 | M | Pol147 | Likvidace odpadu | t | 3,000 | 874,00 | 2 622,00 | |
| | PP | | Likvidace odpadu | | | | | |
| 336 | M | Pol148 | Revize el. zařízení | ks | 1,000 | 1 232,00 | 1 232,00 | |
| | PP | | Revize el. zařízení | | | | | |
| 337 | M | Pol149 | Doprava do 30 km | sou | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
| | PP | | Doprava do 30 km | | | | | |
| | D | D17 | POKOJ 2.4 | | | | 54 780,23 | |
| | D | D18 | Montáž_místnost 2.4 | | | | 44 503,37 | |
| 338 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-1JM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-1JM-PO bez krytu | | | | | |
| 339 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 340 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 341 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 342 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 343 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 9,910 | 1 254,00 | 12 427,14 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 344 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 345 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 346 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 347 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 348 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 349 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 350 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 17,480 | 289,00 | 5 051,72 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 352 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 353 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 354 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 355 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 356 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 357 | K | Pol92 | Odvrtkování a zavrtkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvrtkování a zavrtkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 358 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 359 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 360 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 9,000 | 45,00 | 405,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 361 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,000 | 52,00 | 416,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 362 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 363 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,000 | 127,00 | 381,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 364 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,900 | 162,06 | 632,03 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 365 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro | hod | 11,520 | 289,00 | 3 329,28 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 366 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,420 | 289,00 | 3 300,38 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 367 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 368 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 369 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 370 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 371 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 372 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 23,510 | 20,00 | 470,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 373 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 31,240 | 20,00 | 624,80 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 374 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 14,520 | 18,00 | 261,36 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 375 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 376 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 13,520 | 289,00 | 3 907,28 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 377 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 378 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 379 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 380 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,450 | 162,26 | 2 669,18 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D19 | Specifikace_místnost 2.4 | | | | 10 276,86 | |
| 381 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 382 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | *ks* | *1,000* | *1 987,00* | *1 987,00* | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 383 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | *ks* | *1,000* | *1 326,00* | *1 326,00* | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 384 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | *ks* | *1,000* | *1 859,00* | *1 859,00* | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 385 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | *kus* | *1,000* | *1 589,00* | *1 589,00* | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 386 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | *kus* | *1,000* | *30,00* | *30,00* | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 387 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | *kus* | *1,000* | *35,00* | *35,00* | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 388 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | *kus* | *1,000* | *62,00* | *62,00* | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 389 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | *kus* | *3,000* | *18,00* | *54,00* | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 390 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clankami* | *kus* | *1,000* | *90,28* | *90,28* | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clankami | | | | | |
| 391 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | *bal* | *0,200* | *32,00* | *6,40* | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 392 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | *kus* | *3,000* | *4,00* | *12,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 393 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | *kus* | *1,000* | *7,00* | *7,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 394 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | *bal* | *0,100* | *50,00* | *5,00* | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 396 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 397 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 398 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 399 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 400 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 401 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 402 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 23,510 | 18,00 | 423,18 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 403 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 16,000 | 10,00 | 160,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 404 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 15,240 | 10,00 | 152,40 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 405 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 14,520 | 10,00 | 145,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 406 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,310 | 5,26 | 12,15 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D20 | POKOJ 2.5 | | | | 60 725,00 | |
| | D | D21 | Montáž_místnost 2.5 | | | | 50 503,55 | |
| 407 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 408 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 409 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 410 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 106,00 | 636,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 411 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 412 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,450 | 2 569,00 | 19 139,05 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 413 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,03 | 24,06 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 414 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 415 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 526,00 | 1 052,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 416 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 417 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 102,00 | 102,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 418 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 419 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,250 | 289,00 | 4 118,25 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 420 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 56,00 | 56,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 421 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 422 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | LV 20x20 - demontaž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 423 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 424 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 24,00 | 72,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 425 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 121,06 | 242,12 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 426 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 6,00 | 24,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 427 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 29,26 | 146,30 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 428 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 238,00 | 238,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 429 | K | Pol38 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,860 | 45,16 | 354,96 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 430 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 6,850 | 51,05 | 349,69 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 431 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 521,00 | 521,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 432 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,340 | 111,00 | 259,74 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 433 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,510 | 154,00 | 694,54 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 434 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 11,350 | 289,00 | 3 280,15 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 435 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,350 | 289,00 | 3 280,15 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 436 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 541,00 | 541,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 437 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 658,00 | 658,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 438 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 439 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 63,00 | 756,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 20,00 | 320,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 441 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 23,120 | 20,00 | 462,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 442 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,480 | 15,00 | 442,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 443 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,420 | 18,00 | 205,56 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 444 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 445 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 13,520 | 289,00 | 3 907,28 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 446 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | kc | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka, celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 447 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 165,00 | 1 980,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 448 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 8,00 | 64,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 449 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,450 | 158,00 | 2 599,10 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D22 | Specifikace_mistnost 2.5 | | | | 10 221,45 | |
| 450 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 451 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 452 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, . IP43* | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálová stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 453 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 454 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 455 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 456 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 457 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0* | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0 | | | | | |
| 458 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 459 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 460 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 461 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 462 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 463 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 464 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 465 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 466 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a hladkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 467 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 468 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 469 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 470 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 471 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 23,120 | 18,00 | 416,16 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 472 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,840 | 10,00 | 138,40 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 473 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 15,640 | 10,00 | 156,40 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 474 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 11,420 | 10,00 | 114,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 475 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,350 | 5,26 | 12,36 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D23 | POKOJ 2.6 | | | | 51 088,68 | |
| | D | D24 | Montáž_místnost 2.6 | | | | 40 902,54 | |
| 476 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 477 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 478 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 479 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 480 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 481 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 482 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 483 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 484 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 485 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 486 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 487 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 488 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 15,000 | 289,00 | 4 335,00 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 489 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 490 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 491 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 492 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 494 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 495 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 496 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 497 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 498 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,970 | 45,00 | 403,65 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 499 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,580 | 52,00 | 394,16 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 500 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 501 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,350 | 127,00 | 298,45 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 502 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,860 | 162,06 | 787,61 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 503 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení péč plném provozu domova pro seniory. | hod | 11,250 | 289,00 | 3 251,25 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení péč plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 504 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,250 | 289,00 | 3 251,25 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 505 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 506 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 507 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 508 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 509 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 510 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 19,850 | 20,00 | 397,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,680 | 20,00 | 593,60 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 512 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,520 | 18,00 | 243,36 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 513 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 514 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,350 | 289,30 | 3 569,15 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 515 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 516 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 517 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 518 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,750 | 162,26 | 2 717,86 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D25 | Specifikace_místnost 2.6 | | | | 10 186,14 | |
| 519 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 520 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 521 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 522 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhladu, 28W, LED* | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhladu, 28W, LED | | | | | |
| 523 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 524 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 525 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 526 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 527 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 528 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 529 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 530 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 531 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 532 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 533 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 534 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 535 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 536 | M | Pol118 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 537 | M | Pol119 | *Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40* | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40 | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 539 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 540 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 19,860 | 18,00 | 357,48 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 541 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 12,950 | 10,00 | 129,50 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 542 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 16,730 | 10,00 | 167,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 543 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,520 | 10,00 | 135,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 544 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,420 | 5,26 | 12,73 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D26 | POKOJ 3.3 | | | | 50 132,05 | |
| | D | D27 | Montáž_místnost 3.3 | | | | 39 907,13 | |
| 545 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 546 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 547 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 548 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů žíl. /pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů žíl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 549 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 550 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,500 | 1 254,00 | 9 405,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 551 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 552 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 553 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 554 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 555 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 556 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, S | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, S | | | | | |
| 557 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,860 | 289,00 | 4 294,54 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 558 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 559 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 560 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 561 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 562 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 563 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 564 | K | Pol92 | Odvičkování a zavičkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvičkování a zavičkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 565 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 566 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 567 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,800 | 45,00 | 351,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 568 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,700 | 52,00 | 400,40 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 569 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 570 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,100 | 127,00 | 393,70 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 571 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,800 | 162,06 | 777,89 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 572 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro [illegible] | hod | 11,350 | 289,00 | 3 280,15 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 573 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,300 | 289,00 | 3 265,70 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 574 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 575 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 576 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 577 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 578 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 579 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,230 | 20,00 | 424,60 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 580 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 27,450 | 20,00 | 549,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 581 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,520 | 18,00 | 243,36 | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 582 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 583 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 584 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 585 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 586 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 587 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,950 | 162,26 | 2 425,79 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D28 | Specifikace_místnost 3.3 | | | | 10 224,92 | |
| 588 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 589 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNĚ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNĚ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 590 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm. , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm. , IP43 | | | | | |
| 591 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 592 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 593 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 594 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 595 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 596 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 597 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 598 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 599 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 600 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 601 | M | Pol87 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 602 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 603 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 604 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 605 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 606 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40 | | | | | |
| 607 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 608 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 609 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 23,230 | 18,00 | 418,14 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | *m* | *14,000* | *10,00* | *140,00* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 611 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | *m* | *13,450* | *10,00* | *134,50* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 612 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | *m* | *13,520* | *10,00* | *135,20* | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 613 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | *kg* | *2,500* | *5,26* | *13,15* | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D29 | POKOJ 3.4 | | | | 51 323,53 | |
| | D | D30 | Montáž_místnost 3.4 | | | | 41 125,19 | |
| 614 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 615 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 616 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 617 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 618 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 619 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,900 | 1 254,00 | 11 160,60 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 620 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 621 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 622 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 623 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 624 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 625 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 626 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,520 | 289,00 | 4 196,28 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 627 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 628 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 629 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 630 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 631 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 632 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 633 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 634 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed. cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | *Vysekání kapes zed'ch. pro krabice 10x10x6cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 635 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | *Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 636 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,760 | 45,00 | 394,20 | |
| | PP | | *STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 637 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 6,950 | 52,00 | 361,40 | |
| | PP | | *STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 638 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | *Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 639 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,100 | 127,00 | 266,70 | |
| | PP | | *STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 640 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,230 | 162,06 | 685,51 | |
| | PP | | *STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 641 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro | hod | 11,200 | 289,00 | 3 236,80 | |
| | PP | | *Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory.* | | | | | |
| 642 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,200 | 289,00 | 3 236,80 | |
| | PP | | *Koordinace postupu prací s ostatními profesemi* | | | | | |
| 643 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | *Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 644 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | *Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 645 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | *Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě)* | | | | | |
| 646 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | *Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu* | | | | | |
| 647 | K | Pol96 | *Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu* | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | *Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu* | | | | | |
| 648 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,420 | 20,00 | 428,40 | |
| | PP | | *Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 649 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,710 | 20,00 | 594,20 | |
| | PP | | *Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 650 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,860 | 18,00 | 213,48 | |
| | PP | | *Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 651 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | *Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 652 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 11,560 | 289,00 | 3 340,84 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 653 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 654 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 655 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 656 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,680 | 162,26 | 2 381,98 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D31 | Specifikace_místnost 3.4 | | | | 10 198,34 | |
| 657 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 658 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | *ks* | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 659 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm. , IP43* | *ks* | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm. , IP43 | | | | | |
| 660 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | *ks* | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 661 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | *kus* | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 662 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | *kus* | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 663 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | *kus* | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 664 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0* | *kus* | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0 | | | | | |
| 665 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | *kus* | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 666 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clankami* | *kus* | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clankami | | | | | |
| 667 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | *bal* | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 668 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | *kus* | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 669 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | *kus* | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 670 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | *bal* | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 671 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | *kus* | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 672 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | *kus* | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 673 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | *ks* | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 674 | M | Pol118 | *Drobný spojovací materiál* | *kpl* | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 675 | M | Pol119 | *Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40* | *kus* | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 676 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | *1bal* | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 677 | M | Pol120 | *kabelová spojka kabelů do 5x4mm2* | *ks* | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 678 | M | Pol121 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2* | *m* | 21,420 | 18,00 | 385,56 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 679 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | *m* | 13,540 | 10,00 | 135,40 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 680 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | *m* | 16,170 | 10,00 | 161,70 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 681 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | *m* | 11,860 | 10,00 | 118,60 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | kg | 2,500 | 5,26 | 13,15 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D32 | POKOJ 3.5 | | | | 48 886,07 | |
| | D | D33 | Montáž_místnost 3.5 | | | | 38 761,99 | |
| 683 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 684 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 685 | K | Pol76 | *Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2* | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 686 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 687 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 688 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji1 - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji1 - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 689 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 690 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 691 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 692 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 693 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 694 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 695 | K | Pol86 | Montážní práce - *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA* PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY *JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ* PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 13,850 | 289,00 | 4 002,65 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 696 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 697 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 698 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 699 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 700 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 701 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 702 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 703 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 704 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,480 | 45,00 | 336,60 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 706 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,520 | 52,00 | 391,04 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 707 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 708 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 1,860 | 127,00 | 236,22 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 709 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,890 | 162,06 | 630,41 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 710 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 9,680 | 289,00 | 2 797,52 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 711 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,750 | 289,00 | 2 817,75 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 712 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 713 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 714 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 715 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 716 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 717 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 18,650 | 20,00 | 373,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 718 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 27,480 | 20,00 | 549,60 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 719 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,650 | 18,00 | 209,70 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 720 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 721 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 11,680 | 289,00 | 3 375,52 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 722 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 723 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 725 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,680 | 162,26 | 2 381,98 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D34 | Specifikace_místnost 3.5 | | | | 10 124,08 | |
| 726 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 727 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 728 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 729 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 730 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 731 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 732 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 733 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 734 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 735 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 736 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 737 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 738 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 739 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 740 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 741 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 742 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 743 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 744 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 745 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 746 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 747 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 18,650 | 18,00 | 335,70 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 748 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 12,300 | 10,00 | 123,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 749 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 15,180 | 10,00 | 151,80 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 750 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 11,650 | 10,00 | 116,50 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 751 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,500 | 5,26 | 13,15 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D35 | POKOJ 3.6 | | | | 53 905,92 | |
| | D | D36 | Montáž_místnost 3.6 | | | | 43 693,40 | |
| 752 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A LN-1JM-PO bez krytu | | | | | |
| 753 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 754 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 755 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 756 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 757 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 9,600 | 1 254,00 | 12 038,40 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 758 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 759 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 760 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 761 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 762 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 763 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 764 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍM SYSTÉMŮ. | hod | 16,350 | 289,00 | 4 725,15 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍM SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 765 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 766 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P-Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P-Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 767 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 768 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 769 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 770 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 771 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 772 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed.cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed.cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 773 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 774 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 9,680 | 45,00 | 435,60 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 775 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,670 | 52,00 | 450,84 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 777 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,120 | 127,00 | 396,24 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 778 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,800 | 162,06 | 777,89 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 779 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro | had | 11,250 | 289,00 | 3 251,25 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 780 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | had | 11,000 | 289,00 | 3 179,00 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 781 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 782 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 783 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 784 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 785 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 786 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,350 | 20,00 | 427,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 787 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,610 | 20,00 | 592,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 788 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,520 | 18,00 | 243,36 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 789 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 790 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | had | 13,440 | 289,00 | 3 884,16 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 791 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 792 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 793 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 794 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,420 | 162,26 | 2 664,31 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D37 | Specifikace_místnost 3.6 | | | | 10 212,52 | |
| 795 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 796 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 797 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 798 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 799 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 800 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 801 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 802 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 803 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 804 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 805 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 806 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 807 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 808 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 809 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 810 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 811 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 812 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 813 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 814 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 815 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 816 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 21,350 | 18,00 | 384,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 817 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,340 | 10,00 | 133,40 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 818 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 16,270 | 10,00 | 162,70 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 819 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,520 | 10,00 | 135,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 820 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,470 | 5,26 | 12,99 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D38 | POKOJ 5.3 | | | | 51 564,34 | |
| | D | D39 | Montáž_místnost 5.3 | | | | 41 365,93 | |
| 821 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 822 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 823 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 824 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 826 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 827 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 828 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 829 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 830 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 831 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 832 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 833 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 15,000 | 289,00 | 4 335,00 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 834 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 835 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P-2,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P-2,dvojí zapojení | | | | | |
| 836 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 837 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 838 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 839 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 840 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 841 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 842 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 843 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,850 | 45,00 | 353,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 844 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 9,420 | 52,00 | 489,84 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 845 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 846 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,210 | 127,00 | 407,67 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,950 | 162,06 | 785,99 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 848 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory | hod | 11,230 | 289,00 | 3 245,47 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 849 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,300 | 289,00 | 3 265,70 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 850 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 851 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 852 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 853 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 854 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 855 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,230 | 20,00 | 424,60 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 856 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,510 | 20,00 | 590,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 857 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,500 | 18,00 | 243,00 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 858 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 859 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 13,500 | 289,00 | 3 901,50 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 860 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 861 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 862 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 863 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,420 | 162,26 | 2 664,31 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D40 | Specifikace_mistnost 5.3 | | | | 10 198,41 | |
| 864 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 865 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 866 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 868 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 869 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 870 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 871 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 872 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 873 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 874 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 875 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 876 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 877 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 878 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 879 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 880 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 881 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 882 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací. nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 883 | M | Pol64 | Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 884 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 885 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 21,200 | 18,00 | 381,60 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 886 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 14,000 | 10,00 | 140,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 887 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 14,510 | 10,00 | 145,10 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 888 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,500 | 10,00 | 135,00 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 889 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,430 | 5,26 | 12,78 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D41 | POKOJ 5.4 | | | | 51 714,71 | |
| | D | D42 | Montáž_místnost 5.4 | | | | 41 504,25 | |
| 890 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A LJV-LJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A LJV-LJM-PO bez krytu | | | | | |
| 891 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 892 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 893 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů žíl./plá.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů žíl./plá.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 894 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 895 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,900 | 1 254,00 | 9 906,60 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 896 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 898 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 899 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 900 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 901 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný seriový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný seriový, 5 | | | | | |
| 902 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 16,520 | 289,00 | 4 774,28 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 903 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 904 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 905 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 906 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 907 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 908 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 909 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 910 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 911 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 912 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,300 | 45,00 | 373,50 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 913 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,400 | 52,00 | 384,80 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 914 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 915 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,340 | 127,00 | 297,18 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 916 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,850 | 162,06 | 785,99 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 917 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neusáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro | hod | 12,350 | 289,00 | 3 569,15 | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 918 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,500 | 289,00 | 3 323,50 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 919 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 920 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 921 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 922 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 923 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 924 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,420 | 20,00 | 428,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 925 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,320 | 20,00 | 586,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 926 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,520 | 18,00 | 243,36 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 927 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 928 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,200 | 289,00 | 3 525,80 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 929 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 930 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 931 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 932 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,500 | 162,26 | 2 677,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | 043 | Specifikace_místnost 5.4 | | | | 10 210,46 | |
| 933 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 934 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 935 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 936 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 937 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 938 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 940 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 941 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 942 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 943 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 944 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 945 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 946 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 947 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 948 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 949 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 950 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 951 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 952 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 953 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 954 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 21,420 | 18,00 | 385,56 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 955 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 12,900 | 10,00 | 129,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 956 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 16,420 | 10,00 | 164,20 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 957 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,520 | 10,00 | 135,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 958 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,390 | 5,26 | 12,57 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D44 | POKOJ 5.5 | | | | 51 827,28 | |
| | D | D45 | Montáž_místnost 5.5 | | | | 41 608,12 | |
| 959 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 960 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 961 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 962 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 963 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 964 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 965 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 966 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 967 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 968 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 970 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 971 | K | Pol86 | Montažní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 15,000 | 289,00 | 4 335,00 | |
| | PP | | Montažní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ | | | | | |
| 972 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 973 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 974 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 975 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 976 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 977 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 978 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 979 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 980 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 981 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,400 | 45,00 | 378,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 982 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,500 | 52,00 | 390,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 983 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 984 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,350 | 127,00 | 298,45 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 985 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,520 | 162,06 | 732,51 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 986 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory | hod | 12,320 | 289,00 | 3 560,48 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 987 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 12,300 | 289,00 | 3 554,70 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 988 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 989 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 990 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 991 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 992 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 993 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,350 | 20,00 | 427,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 994 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 31,200 | 20,00 | 624,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 995 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 12,520 | 18,00 | 225,36 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 996 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 997 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 13,420 | 289,00 | 3 878,38 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 998 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 999 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1000 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1001 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,680 | 162,26 | 2 544,74 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D46 | Specifikace_místnost 5.5 | | | | 10 219,16 | |
| 1002 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1003 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1004 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1005 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1006 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1007 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1008 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1009 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1010 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1012 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1013 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1014 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1015 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1016 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1017 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1018 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1019 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1020 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1021 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1022 | M | Pol120 | Kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1023 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 21,350 | 18,00 | 384,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1024 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 12,900 | 10,00 | 129,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1025 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 18,300 | 10,00 | 183,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1026 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 12,520 | 10,00 | 125,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1027 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,610 | 5,26 | 13,73 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D47 | POKOJ 5.6 | | | | 50 234,23 | |
| | D | D48 | Montáž_místnost 5.6 | | | | 40 007,00 | |
| 1028 | K | Pol74 | Jistič vzduch. tpólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.tpólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1029 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1030 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1031 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1032 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1033 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,900 | 1 254,00 | 9 906,60 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1034 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1035 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1036 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1037 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1038 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1039 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍM SYSTÉMŮ. | hod | 16,540 | 289,00 | 4 780,06 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍM SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1041 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1042 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1043 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1044 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1045 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1046 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1047 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1048 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1049 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1050 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,650 | 45,00 | 389,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1051 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,860 | 52,00 | 408,72 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1052 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1053 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,510 | 127,00 | 318,77 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1054 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,850 | 162,06 | 785,99 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1055 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 11,350 | 289,00 | 3 280,15 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1056 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,500 | 289,00 | 2 745,50 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1057 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1058 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz zdivem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1059 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1060 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1061 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1062 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 22,520 | 20,00 | 450,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1063 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 31,200 | 20,00 | 624,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1064 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,200 | 18,00 | 201,60 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1065 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1066 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 11,000 | 289,00 | 3 179,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1067 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1068 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1069 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1070 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,230 | 162,26 | 2 308,96 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D49 | Specifikace_místnost 5.6 | | | | 10 227,23 | |
| 1071 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1072 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1073 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1074 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhladu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhladu, 28W, LED | | | | | |
| 1075 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1076 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1077 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1078 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1079 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1080 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1081 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1082 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |

| PČ | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1083 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1084 | M | Pol157 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50.00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1085 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1086 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1087 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1088 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1089 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1090 | M | Pol164 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal - 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal - 100ks | | | | | |
| 1091 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1092 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 22,520 | 18,00 | 405,36 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1093 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,000 | 10,00 | 130,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1094 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 18,200 | 10,00 | 182,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1095 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 11,200 | 10.00 | 112.00 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1096 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,650 | 5,26 | 13,94 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D50 | POKOJ 7.3 | | | | 53 137,05 | |
| | D | D51 | Montáž_mistnost 7.3 | | | | 42 938,88 | |
| 1097 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1098 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1099 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1100 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1101 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1102 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 9,520 | 1 254,00 | 11 938,08 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1103 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1104 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1105 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1106 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1107 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1108 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 1109 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 16,540 | 289,00 | 4 780,06 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1110 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1111 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1112 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1113 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1114 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1115 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1116 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1117 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1118 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1119 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 9,650 | 45,00 | 434,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1120 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,520 | 52,00 | 443,04 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1121 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1122 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,200 | 127,00 | 406,40 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1123 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,200 | 162,06 | 680,65 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1124 | K | Pol84 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory | hod | 9,560 | 289,00 | 2 762,84 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1125 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,900 | 289,00 | 2 861,10 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1126 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1127 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1128 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy slinoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1129 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1130 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1131 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 20,350 | 20,00 | 407,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1132 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,650 | 20,00 | 593,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1133 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,750 | 18,00 | 247,50 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1134 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,900 | 95,00 | 465,50 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1135 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 13,520 | 289,00 | 3 907,28 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1136 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1137 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1138 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1139 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,450 | 162,26 | 2 669,18 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D52 | Specifikace_místnost 7.3 | | | | 10 198,17 | |
| 1140 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1141 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | *ks* | *1,000* | *1 987,00* | *1 987,00* | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1142 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | *ks* | *1,000* | *1 326,00* | *1 326,00* | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1143 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | *ks* | *1,000* | *1 859,00* | *1 859,00* | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1144 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | *kus* | *1,000* | *1 589,00* | *1 589,00* | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1145 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | *kus* | *1,000* | *30,00* | *30,00* | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1146 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | *kus* | *1,000* | *35,00* | *35,00* | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1147 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | *kus* | *1,000* | *62,00* | *62,00* | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1148 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | *kus* | *3,000* | *18,00* | *54,00* | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1149 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | *kus* | *1,000* | *90,28* | *90,28* | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1150 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | *bal* | *0,200* | *32,00* | *6,40* | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1151 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | *kus* | *3,000* | *4,00* | *12,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1152 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | *kus* | *1,000* | *7,00* | *7,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1153 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | *bal* | *0,100* | *50,00* | *5,00* | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |

| PČ | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1155 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1156 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem. 100x100x40* | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1157 | M | Pol118 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1158 | M | Pol119 | *Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40* | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1159 | M | Pol64 | *Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1160 | M | Pol120 | *kabelová spojka kabelů do 5x4mm2* | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1161 | M | Pol121 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2* | m | 20,350 | 18,00 | 366,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1162 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | m | 14,520 | 10,00 | 145,20 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1163 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | m | 15,130 | 10,00 | 151,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1164 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | m | 13,750 | 10,00 | 137,50 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1165 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | kg | 2,650 | 5,26 | 13,94 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D53 | POKOJ 7.4 | | | | 52 490,19 | |
| | D | D54 | Montáž_místnost 7.4 | | | | 42 245,21 | |
| 1166 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1167 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1168 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1169 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1170 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1171 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 9,000 | 1 254,00 | 11 286,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1172 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1173 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1174 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1175 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1176 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1177 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 1178 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 16,420 | 289,00 | 4 745,38 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1179 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1180 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1181 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1182 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1183 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1184 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1185 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1186 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1187 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1188 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 9,520 | 45,00 | 428,40 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1189 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,650 | 52,00 | 449,80 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1190 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1191 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,350 | 127,00 | 298,45 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1192 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,000 | 162,06 | 648,24 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1193 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení péči plném provozu domova pro | hod | 11,520 | 289,00 | 3 329,28 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení péči plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1194 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,200 | 289,00 | 3 236,80 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1195 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1196 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1197 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1198 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1200 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 23,320 | 20,00 | 470,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1201 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 28,960 | 20,00 | 579,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1202 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,520 | 18,00 | 243,36 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1203 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1204 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1205 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1206 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1207 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1208 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 162,26 | 2 433,90 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D55 | Specifikace_místnost 7.4 | | | | 10 244,98 | |
| 1209 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1210 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1211 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1212 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhladu, 28W, LED* | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhladu, 28W, LED | | | | | |
| 1213 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového. řaz.5* | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1214 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1215 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1216 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1217 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1218 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1219 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1220 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1221 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1222 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1223 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1224 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1225 | M | Pol117 | *Krabice IP 55. s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1226 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1227 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1228 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1229 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1230 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 23,520 | 18,00 | 423,36 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1231 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 15,000 | 10,00 | 150,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1232 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 13,960 | 10,00 | 139,60 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1233 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,520 | 10,00 | 135,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1234 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,450 | 5,26 | 12,89 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D56 | POKOJ 7.5 | | | | 50 354,92 | |
| | D | D57 | Montáž_místnost 7.5 | | | | 40 224,27 | |
| 1235 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1236 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1237 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1238 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1239 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1240 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1241 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1242 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1243 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1244 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1245 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1246 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 1247 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 15,000 | 289,00 | 4 335,00 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1248 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1249 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P-Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P-Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1250 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1251 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1253 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1254 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1255 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1256 | K | Pol137 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1257 | K | Pol139 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,900 | 45,00 | 355,50 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1258 | K | Pol140 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 9,100 | 52,00 | 473,20 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1259 | K | Pol141 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1260 | K | Pol142 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,100 | 127,00 | 266,70 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1261 | K | Pol143 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,850 | 162,06 | 785,99 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1262 | K | Pol194 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro | hod | 12,520 | 289,00 | 3 618,28 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1263 | K | Pol120 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,420 | 289,00 | 3 300,38 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1264 | K | Pol121 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 360,00 | 1 360,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1265 | K | Pol122 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1266 | K | Pol124 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1267 | K | Pol195 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1268 | K | Pol196 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1269 | K | Pol197 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 18,680 | 20,00 | 373,60 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 28,330 | 20,00 | 566,60 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1271 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,450 | 18,00 | 206,10 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1272 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1273 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 10,560 | 289,00 | 3 051,84 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1274 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1275 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1276 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1277 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 13,750 | 162,26 | 2 231,08 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D58 | Specifikace_místnost 7.5 | | | | 10 130,65 | |
| 1278 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1279 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1280 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1281 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1282 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1283 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1284 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1285 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1286 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1287 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1288 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1289 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1290 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1291 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1292 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1293 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1294 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1295 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1296 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | M | Pol64 | *Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | *1bal* | *0,200* | *154,00* | *30,80* | |
| | PP | | Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1298 | M | Pol120 | *kabelová spojka kabelů do 5x4mm2* | *ks* | *6,000* | *325,00* | *1 950,00* | |
| | PP | | kabelová spojka. kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1299 | M | Pol121 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2* | *m* | *18,680* | *18,00* | *336,24* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1300 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | *m* | *11,650* | *10,00* | *116,50* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1301 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | *m* | *16,680* | *10,00* | *166,80* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1302 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | *m* | *11,450* | *10,00* | *114,50* | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1303 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | *kg* | *2,410* | *5,26* | *12,68* | |
| | PP | | *Sádra stavební šedá* | | | | | |
| | D | D59 | POKOJ 7.6 | | | | 49 876,51 | |
| | D | D60 | Montáž_místnost 7.6 | | | | 39 692,93 | |
| 1304 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1305 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1306 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1307 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1308 | K | Pol78 | *Demontáž/montáž krytu rozvaděče* | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1309 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,450 | 1 254,00 | 9 342,30 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1310 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1311 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1312 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1313 | K | Pol83 | Svítidla LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidla LED vestavné A | | | | | |
| 1314 | K | Pol84 | Svítidla LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidla LED nástěnné B | | | | | |
| 1315 | K | Pol85 | *Spínač zapuštěný sériový, 5* | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 1316 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍM SYSTÉMŮ. | hod | 14,920 | 289,00 | 4 311,88 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍM SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1317 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1318 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1319 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1320 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1321 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1322 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1323 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1324 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1325 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1326 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,930 | 45,00 | 356,50 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1327 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,620 | 52,00 | 396,24 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1328 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1329 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,130 | 127,00 | 270,51 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1330 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,620 | 162,06 | 748,72 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1331 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení péči plnem provozu domova pro seniory. | hod | 11,520 | 289,00 | 3 329,28 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení péči plnem provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1332 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,200 | 289,00 | 3 236,80 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1333 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1334 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1335 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1336 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1337 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1338 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 23,510 | 20,00 | 470,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1339 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 25,000 | 20,00 | 500,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1340 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,200 | 18,00 | 201,60 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1341 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1342 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1343 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1344 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1345 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1346 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 162,26 | 2 433,90 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D61 | Specifikace_místnost 7.6 | | | | 10 183,58 | |
| 1347 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1348 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1349 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1350 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1351 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1352 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1353 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1354 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1355 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1356 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1357 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1358 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1359 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1360 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1361 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1362 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1363 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1364 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1365 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1366 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1367 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1368 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 23,510 | 18,00 | 423,18 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | *m* | *13,000* | *10,00* | *130,00* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1370 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | *m* | *12,000* | *10,00* | *120,00* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1371 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | m | *11,200* | *10,00* | *112,00* | |
| | PP | | Vodič CY 4 zž | | | | | |
| 1372 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | *kg* | *2,750* | *5,26* | *14,47* | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D62 | POKOJ 8.3 | | | | 50 068,47 | |
| | D | D63 | Montáž_místnost 8.3 | | | | 39 861,61 | |
| 1373 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1374 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1375 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1376 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1377 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1378 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1379 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1380 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1381 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1382 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1383 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1384 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný seriový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný seriový, 5 | | | | | |
| 1385 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 13,900 | 289,00 | 4 017,10 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1386 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1387 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1388 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1389 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1390 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1391 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1392 | K | Pol92 | Odvrtávání a zavrtávání krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvrtávání a zavrtávání krabice, víčko na závit - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1393 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vysekání kapes zed. cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1394 | K | Pol137 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1395 | K | Pol139 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,840 | 45,00 | 352,80 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1396 | K | Pol140 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,520 | 52,00 | 391,04 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1397 | K | Pol141 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1398 | K | Pol142 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 1,900 | 127,00 | 241,30 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1399 | K | Pol143 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,860 | 162,06 | 625,55 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1400 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro | hod | 11,240 | 289,00 | 3 248,36 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1401 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,000 | 289,00 | 3 179,00 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1402 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1403 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1404 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1405 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1406 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1407 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 23,510 | 20,00 | 470,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1408 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 26,550 | 20,00 | 531,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1409 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,520 | 18,00 | 243,36 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1410 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1411 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Práce spojené s úpravu ní rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1412 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1413 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1414 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1415 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 162,26 | 2 433,90 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D64 | Specifikace_místnost 8.3 | | | | 10 206,86 | |
| 1416 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1417 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1418 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ. 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1419 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1420 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1421 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1422 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1423 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1424 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1425 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clankami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clankami | | | | | |
| 1426 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1427 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1428 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1429 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1430 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1431 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1432 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1433 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1434 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40 | | | | | |
| 1435 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1436 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1437 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 23,510 | 18,00 | 423,18 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1438 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 12,000 | 10,00 | 120,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1439 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 11,500 | 10,00 | 115,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1440 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 15,050 | 10,00 | 150,50 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | kg | 2,710 | 5,26 | 14,25 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D65 | POKOJ 8.4 | | | | 52 376,65 | |
| | D | D66 | Montáž_místnost 8.4 | | | | 42 145,22 | |
| 1442 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1443 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1444 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1445 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1446 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1447 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, přípojení kabelů | hod | 9,100 | 1 254,00 | 11 411,40 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, přípojení kabelů | | | | | |
| 1448 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1449 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1450 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1451 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1452 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1453 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný seriový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný seriový, 5 | | | | | |
| 1454 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,250 | 289,00 | 4 119,25 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ | | | | | |
| 1455 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1456 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1457 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1458 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1459 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1460 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1461 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1462 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed. čih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed. čih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1463 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464 | K | Pol139 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 9,100 | 45,00 | 409,50 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1465 | K | Pol140 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,150 | 52,00 | 423,80 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1466 | K | Pol141 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1467 | K | Pol142 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,510 | 127,00 | 318,77 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1468 | K | Pol143 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,850 | 162,06 | 785,99 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1469 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 12,350 | 289,00 | 3 569,15 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1470 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 12,600 | 289,00 | 3 641,40 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1471 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1472 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1473 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1474 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1475 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1476 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,420 | 20,00 | 428,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1477 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 31,240 | 20,00 | 624,80 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1478 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,550 | 18,00 | 243,90 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1479 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1480 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 13,000 | 289,00 | 3 757,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1481 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1482 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1484 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 11,000 | 162,26 | 1 784,86 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D67 | Specifikace_místnost 8.4 | | | | 10 231,43 | |
| 1485 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1486 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1487 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1488 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1489 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1490 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1491 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1492 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1493 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1494 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1495 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1496 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1497 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1498 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1499 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1500 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1501 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1502 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1503 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1504 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1505 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1506 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 21,420 | 18,00 | 385,56 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1507 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,300 | 10,00 | 133,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1508 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 17,940 | 10,00 | 179,40 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1509 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,550 | 10,00 | 135,50 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1510 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,670 | 5,26 | 14,04 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D68 | POKOJ 8.5 | | | | 50 416,79 | |
| | D | D69 | Montáž_místnost 8.5 | | | | 40 281,75 | |
| 1511 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A LIV-LIM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A LIV-1JM-PO bez krytu | | | | | |
| 1512 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1513 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1514 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1515 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1516 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 9,100 | 1 254,00 | 11 411,40 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1517 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1518 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1519 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1520 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1521 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1522 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 1523 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,320 | 299,00 | 4 138,48 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ | | | | | |
| 1524 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1525 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1526 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1527 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1528 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1529 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1530 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1531 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1532 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1533 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,000 | 45,00 | 360,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1534 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,000 | 52,00 | 364,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1536 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 127,00 | 254,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1537 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,000 | 162,06 | 648,24 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1538 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory | hod | 9,850 | 289,00 | 2 846,65 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1539 | K | Pol20 | *Koordinace postupu prací s ostatními profesemi* | hod | 9,000 | 289,00 | 2 601,00 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1540 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1541 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1542 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1543 | K | Pol95 | *Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu* | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1544 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1545 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 20,420 | 20,00 | 408,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevné - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1546 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 26,480 | 20,00 | 529,60 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevné - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1547 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,560 | 18,00 | 190,08 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1548 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetné dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetné dodávky svorky + Cu pásku - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1549 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1550 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1551 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1552 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1553 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 162,26 | 2 433,90 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D70 | Specifikace_místnost 8.5 | | | | 10 135,04 | |
| 1554 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1555 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1556 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1557 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1558 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1559 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1560 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1561 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1562 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1563 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1564 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1565 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1566 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1567 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1568 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1569 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1570 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1571 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1572 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1573 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal - 100ks | tbal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal - 100ks | | | | | |
| 1574 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1575 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 20,420 | 18,00 | 367,56 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1576 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 12,200 | 10,00 | 122,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1577 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 14,280 | 10,00 | 142,80 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1578 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 10,560 | 10,00 | 105,60 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1579 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,500 | 5,26 | 13,15 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D71 | POKOJ 8.6 | | | | 52 651,97 | |
| | D | D72 | Montáž_místnost 8.6 | | | | 42 465,19 | |
| 1580 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A LJV-LJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A LJV-LJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1581 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1582 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1583 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1585 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 9,150 | 1 254,00 | 11 474,10 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1586 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1587 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1588 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1589 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1590 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1591 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 1592 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 15,000 | 289,00 | 4 335,00 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1593 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1594 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1595 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1596 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1597 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1598 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1599 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1600 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed. cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed. cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1601 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1602 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 9,150 | 45,00 | 411,75 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1603 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,500 | 52,00 | 442,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1604 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1605 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,200 | 127,00 | 279,40 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,150 | 162,06 | 672,55 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1607 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 11,340 | 289,00 | 3 277,26 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1608 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 13,250 | 289,00 | 3 829,25 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1609 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1610 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1611 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. síť) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. síť) | | | | | |
| 1612 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1613 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1614 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,000 | 20,00 | 420,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1615 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 27,450 | 20,00 | 549,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1616 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,610 | 18,00 | 244,98 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1617 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1618 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1619 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1620 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1621 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1622 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 162,26 | 2 433,90 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D73 | Specifikace_mistnost 8.6 | | | | 10 186,78 | |
| 1623 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1624 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý ráneček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | *1,000* | *1 987,00* | *1 987,00* | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý ráneček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1625 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | *1,000* | *1 326,00* | *1 326,00* | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1627 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1628 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1629 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1630 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1631 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1632 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1633 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1634 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1635 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1636 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1637 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1638 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1639 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1640 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1641 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1642 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1643 | M | Pol120 | Kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1644 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 21,000 | 18,00 | 378,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1645 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 14,850 | 10,00 | 148,50 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1646 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 12,600 | 10,00 | 126,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1647 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,610 | 10,00 | 136,10 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1648 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,710 | 5,26 | 14,25 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D74 | POKOJ 9.3 | | | | 49 446,73 | |
| | D | D75 | Montáž_místnost 9.3 | | | | 39 297,79 | |
| 1649 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1650 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1651 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1652 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1653 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1654 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,900 | 1 254,00 | 9 906,60 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1655 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1657 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1658 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1659 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1660 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 1661 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,520 | 289,00 | 4 196,28 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ | | | | | |
| 1662 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1663 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1664 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1665 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1666 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1667 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1668 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1669 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1670 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1671 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,540 | 45,00 | 339,30 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1672 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 6,950 | 52,00 | 361,40 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1673 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1674 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 1,860 | 127,00 | 236,22 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1675 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,900 | 162,06 | 794,09 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1676 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory | hod | 11,000 | 289,00 | 3 179,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1677 | K | Pol120 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,000 | 289,00 | 2 601,00 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1678 | K | Pol121 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1679 | K | Pol122 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1680 | K | Pol124 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1681 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1682 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1683 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 20,000 | 20,00 | 400,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1684 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 26,000 | 20,00 | 520,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1685 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,000 | 18,00 | 234,00 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1686 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1687 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1688 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1689 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1690 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1691 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 162,26 | 2 433,90 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D76 | Specifikace_místnost 9.3 | | | | 10 148,94 | |
| 1692 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1693 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1694 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1695 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1696 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1697 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1699 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1700 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1701 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1702 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1703 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1704 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1705 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1706 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1707 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1708 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1709 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1710 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1711 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1712 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1713 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 20,000 | 18,00 | 360,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1714 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,680 | 10,00 | 136,80 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1715 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 12,320 | 10,00 | 123,20 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1716 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,000 | 10,00 | 130,00 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1717 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,854 | 5,26 | 15,01 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D77 | POKOJ 9.4 | | | | 50 581,26 | |
| | D | D78 | Montáž_místnost 9.4 | | | | 40 370,74 | |
| 1718 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1719 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1720 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1721 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1722 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1723 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,500 | 1 254,00 | 9 405,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1724 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1725 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1726 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1727 | X | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1729 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 1730 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 15,000 | 289,00 | 4 335,00 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1731 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1732 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1733 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1734 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1735 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1736 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1737 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1738 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1739 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1740 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,950 | 45,00 | 402,75 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1741 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,480 | 52,00 | 388,96 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1742 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1743 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,510 | 127,00 | 318,77 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1744 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,850 | 162,06 | 785,99 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1745 | K | Pol94 | demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení pří plném provozu domova pro seniory | hod | 11,200 | 289,00 | 3 236,80 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení pří plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1746 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,900 | 289,00 | 3 439,10 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1747 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1748 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1749 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1750 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1751 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1752 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,350 | 20,00 | 427,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1753 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,520 | 20,00 | 590,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1754 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,420 | 18,00 | 241,56 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1755 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1756 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 11,950 | 289,00 | 3 453,55 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1757 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1758 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1759 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1760 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,750 | 162,26 | 2 717,86 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D79 | Specifikace_mistnost 9.4 | | | | 10 210,52 | |
| 1761 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1762 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | *ks* | *1,000* | *1 987,00* | *1 987,00* | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1763 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | *ks* | *1,000* | *1 326,00* | *1 326,00* | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1764 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | *ks* | *1,000* | *1 859,00* | *1 859,00* | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1765 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | *kus* | *1,000* | *1 589,00* | *1 589,00* | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1766 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | *kus* | *1,000* | *30,00* | *30,00* | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1767 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | *kus* | *1,000* | *35,00* | *35,00* | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1768 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0* | *kus* | *1,000* | *62,00* | *62,00* | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1769 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | *kus* | *3,000* | *18,00* | *54,00* | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1771 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1772 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1773 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1774 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1775 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1776 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1777 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1778 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1779 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1780 | M | Pol64 | Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,700 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Přichytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1781 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1782 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 21,350 | 18,00 | 384,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1783 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,940 | 10,00 | 139,40 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1784 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 15,580 | 10,00 | 155,80 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1785 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,420 | 10,00 | 134,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1786 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,450 | 5,26 | 12,89 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D80 | POKOJ 9.5 | | | | 51 561,34 | |
| | D | D81 | Montáž místnost 9.5 | | | | 41 365,92 | |
| 1787 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1788 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1789 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1790 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1791 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1792 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1793 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1794 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1795 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1796 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1797 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1798 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |

| Pč | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 13,450 | 289,00 | 3 887,05 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1800 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1801 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1802 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1803 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1804 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1805 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1806 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1807 | K | Pol93 | Vysekání kapes zdí cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zdí cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1808 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1809 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,950 | 45,00 | 357,75 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1810 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,250 | 52,00 | 429,00 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1811 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1812 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,100 | 127,00 | 393,70 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1813 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,950 | 162,06 | 802,20 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1814 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 13,250 | 289,00 | 3 829,25 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1815 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,200 | 289,00 | 3 236,80 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1816 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1817 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSAVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1818 | K | Pol94 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1819 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1820 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1821 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,520 | 20,00 | 430,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1822 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 27,620 | 20,00 | 552,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1823 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,520 | 18,00 | 243,36 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1824 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky - Cu pásku - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1825 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 13,520 | 289,00 | 3 907,28 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1826 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1827 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1828 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1829 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,250 | 162,26 | 2 636,73 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D82 | Specifikace_místnost 9.5 | | | | 10 195,42 | |
| 1830 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1831 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | *ks* | *1,000* | *1 987,00* | *1 987,00* | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1832 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | *ks* | *1,000* | *1 326,00* | *1 326,00* | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1833 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhladu, 28W, LED* | *ks* | *1,000* | *1 859,00* | *1 859,00* | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhladu, 28W, LED | | | | | |
| 1834 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | *kus* | *1,000* | *1 589,00* | *1 589,00* | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1835 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | *kus* | *1,000* | *30,00* | *30,00* | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1836 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | *kus* | *1,000* | *35,00* | *35,00* | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1837 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | *kus* | *1,000* | *62,00* | *62,00* | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1838 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | *kus* | *3,000* | *18,00* | *54,00* | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1839 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | *kus* | *1,000* | *90,28* | *90,28* | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1840 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | *bal* | *0,200* | *32,00* | *6,40* | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1841 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | *kus* | *3,000* | *4,00* | *12,00* | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1842 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1843 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1844 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1845 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1846 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1847 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1848 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1849 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1850 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1851 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 21,520 | 18,00 | 387,36 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1852 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,330 | 10,00 | 133,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1853 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 14,290 | 10,00 | 142,90 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1854 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 13,520 | 10,00 | 135,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1855 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,420 | 5,26 | 12,73 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D83 | POKOJ 9.6 | | | | 48 957,88 | |
| | D | D84 | Montáž_místnost 9.6 | | | | 38 623,43 | |
| 1856 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A LIV-LIM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A LIV-LIM-PO bez krytu | | | | | |
| 1857 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1858 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1859 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1860 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1861 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,480 | 1 254,00 | 9 379,92 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1862 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1863 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1864 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1865 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1866 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1867 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný seriový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný seriový, 5 | | | | | |
| 1868 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,250 | 289,00 | 4 118,25 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1869 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Dvladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1870 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1871 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1872 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1873 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1874 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1875 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1876 | K | Pol93 | Vyseknání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1877 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1878 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,650 | 45,00 | 344,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1879 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,900 | 52,00 | 410,80 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1880 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1881 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,410 | 127,00 | 306,07 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1882 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,130 | 162,06 | 669,31 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1883 | K | Pol94 | Demontaže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 11,100 | 289,00 | 3 207,90 | |
| | PP | | Demontaže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1884 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 10,200 | 289,00 | 2 947,80 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1885 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1886 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1887 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1888 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1889 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1890 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 19,860 | 20,00 | 397,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1891 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 29,000 | 20,00 | 580,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1892 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 12,210 | 18,00 | 219,78 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetn ě pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1893 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1894 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 10,200 | 289,00 | 2 947,80 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1895 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1896 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1897 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1898 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,200 | 162,26 | 2 466,35 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D85 | Specifikace_místnost 9.6 | | | | 10 334,45 | |
| 1899 | M | *Pol103* | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 1900 | M | *Pol104* | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | *ks* | *1,000* | *1 987,00* | *1 987,00* | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1901 | M | *Pol105* | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | *ks* | *1,000* | *1 326,00* | *1 326,00* | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1902 | M | *Pol106* | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | *ks* | *1,000* | *1 859,00* | *1 859,00* | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1903 | M | *Pol107* | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | *kus* | *1,000* | *1 589,00* | *1 589,00* | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1904 | M | *Pol108* | *Kryt spínače jednoduchý* | *kus* | *1,000* | *30,00* | *30,00* | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1905 | M | *Pol109* | *Kryt spínače dělený* | *kus* | *1,000* | *35,00* | *35,00* | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1906 | M | *Pol110* | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | *kus* | *1,000* | *62,00* | *62,00* | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1907 | M | *Pol111* | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | *kus* | *3,000* | *18,00* | *54,00* | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1908 | M | *Pol112* | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | *kus* | *1,000* | *90,28* | *90,28* | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1909 | M | *Pol113* | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | *bal* | *0,200* | *32,00* | *6,40* | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1910 | M | *Pol55* | *Krabice univerzální z PH KU 68* | *kus* | *3,000* | *4,00* | *12,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1911 | M | *Pol114* | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | *kus* | *1,000* | *7,00* | *7,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1912 | M | *Pol57* | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | *bal* | *0,100* | *50,00* | *5,00* | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | *kus* | *5,000* | *2,03* | *10,15* | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1914 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | *kus* | *8,000* | *2,03* | *16,24* | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1915 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | *ks* | *1,000* | *62,06* | *62,06* | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1916 | M | Pol118 | *Drobný spojovací materiál* | *kpl* | *1,000* | *124,00* | *124,00* | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1917 | M | Pol119 | *Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40* | *kus* | *4,000* | *2,00* | *8,00* | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm - vrut 4x40 | | | | | |
| 1918 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | *1bal* | *0,200* | *154,00* | *30,80* | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1919 | M | Pol120 | *kabelová spojka kabelů do 5x4mm2* | *ks* | *6,000* | *325,00* | *1 950,00* | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1920 | M | Pol121 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2* | *m* | *19,860* | *18,00* | *357,48* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1921 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | *m* | *29,000* | *10,00* | *290,00* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1922 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | *m* | *12,000* | *10,00* | *120,00* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1923 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | *m* | *17,000* | *10,00* | *170,00* | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1924 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | *kg* | *2,480* | *5,26* | *13,04* | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D86 | POKOJ 4.4 | | | | 49 954,28 | |
| | D | D87 | Montáž_místnost 4.4 | | | | 39 816,17 | |
| 1925 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1926 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1927 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1928 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1929 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1930 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,950 | 1 254,00 | 9 969,30 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 1931 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 1932 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1933 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 1934 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 1935 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 1936 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 1937 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,320 | 289,00 | 4 138,48 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1938 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 1939 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 1940 | K | Pol9 | LV 20x20 - *demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1941 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1942 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1943 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1944 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1945 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed. cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed. cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1946 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1947 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,590 | 45,00 | 341,55 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1948 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 6,950 | 52,00 | 361,40 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1949 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1950 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,140 | 127,00 | 271,78 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1951 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,250 | 162,06 | 688,76 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1952 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 11,200 | 289,00 | 3 236,80 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 1953 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,000 | 289,00 | 3 179,00 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1954 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1955 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1956 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1957 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 1959 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 18,350 | 20,00 | 367,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1960 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 26,530 | 20,00 | 530,60 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1961 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,200 | 18,00 | 201,60 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1962 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1963 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1964 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1965 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1966 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1967 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 162,26 | 2 433,90 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D88 | Specifikace_místnost 4.4 | | | | 10 138,11 | |
| 1968 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-168-1* | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-168-1 | | | | | |
| 1969 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 1970 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ. 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 1971 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 1972 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 1973 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 1974 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 1975 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 1976 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 1977 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 1978 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 1979 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1980 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 1981 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1982 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 1983 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 1984 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 1985 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1986 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 1987 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1988 | M | Pol120 | Kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 1989 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 18,350 | 18,00 | 330,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 1990 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,000 | 10,00 | 130,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1991 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 13,530 | 10,00 | 135,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 1992 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 14,590 | 10,00 | 145,90 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 1993 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,410 | 5,26 | 12,68 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D89 | POKOJ 4.5 | | | | 48 898,94 | |
| | D | D90 | Montáž_místnost 4.5 | | | | 38 788,77 | |
| 1994 | K | Pol74 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 1995 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 1996 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 1997 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 1998 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 1999 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 2000 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 2001 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2002 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 2003 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 2004 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 2005 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 2006 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,850 | 289,00 | 4 291,65 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 2007 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 2008 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 2009 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2010 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2012 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočné KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2013 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2014 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2015 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2016 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,860 | 45,00 | 353,70 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2017 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 6,980 | 52,00 | 362,96 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2018 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2019 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,150 | 127,00 | 273,05 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2020 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,850 | 162,06 | 623,93 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2021 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory | hod | 9,680 | 289,00 | 2 797,52 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 2022 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,600 | 289,00 | 2 774,40 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2023 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2024 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2025 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 2026 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2027 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 2028 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 18,670 | 20,00 | 373,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 26,450 | 20,00 | 529,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2030 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,300 | 18,00 | 203,40 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2031 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetné dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2032 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 11,200 | 289,00 | 3 236,80 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2033 | K | Pol101 | Kabelová spojka ce.oplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2034 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 2035 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2036 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,230 | 162,26 | 2 308,96 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D91 | Specifikace_místnost 4.5 | | | | 10 110,17 | |
| 2037 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 2038 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | *ks* | *1,000* | *1 987,00* | *1 987,00* | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 2039 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | *ks* | *1,000* | *1 326,00* | *1 326,00* | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 2040 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | ks | *1,000* | *1 859,00* | *1 859,00* | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 2041 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | *kus* | *1,000* | *1 589,00* | *1 589,00* | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 2042 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | *kus* | *1,000* | *30,00* | *30,00* | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 2043 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | *kus* | *1,000* | *35,00* | *35,00* | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 2044 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovladače,řaz.1/0* | *kus* | *1,000* | *62,00* | *62,00* | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 2045 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | *kus* | *3,000* | *18,00* | *54,00* | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 2046 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | *kus* | *1,000* | *90,28* | *90,28* | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 2047 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | *bal* | *0,200* | *32,00* | *6,40* | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 2048 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | *kus* | *3,000* | *4,00* | *12,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2049 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | *kus* | *1,000* | *7,00* | *7,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 2050 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | *bal* | *0,100* | *50,00* | *5,00* | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2051 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | *kus* | *5,000* | *2,03* | *10,15* | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 2052 | M | Pol116 | *Svorka krabicova 3x2,5* | *kus* | *8,000* | *2,03* | *16,24* | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 2053 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | *ks* | *1,000* | *62,06* | *62,06* | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 2054 | M | Pol118 | *Drobný spojovací materiál* | *kpl* | *1,000* | *124,00* | *124,00* | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2055 | M | Pol119 | *Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40* | *kus* | *4,000* | *2,00* | *8,00* | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |

| PČ | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | *1bal* | *0,200* | *154,00* | *30,80* | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2057 | M | Pol120 | *kabelová spojka kabelů do 5x4mm2* | *ks* | *6,000* | *325,00* | *1 950,00* | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 2058 | M | Pol121 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2* | *m* | *18,670* | *18,00* | *336,06* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 2059 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | *m* | *13,250* | *10,00* | *132,50* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2060 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | *m* | *13,200* | *10,00* | *132,00* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2061 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | *m* | *11,300* | *10,00* | *113,00* | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 2062 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | *kg* | *2,410* | *5,26* | *12,68* | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D92 | POKOJ 4.6 | | | | 50 440,21 | |
| | D | D93 | Montáž_místnost 4.6 | | | | 40 267,04 | |
| 2063 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-1JM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-1JM-PO bez krytu | | | | | |
| 2064 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 2065 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 2066 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zák./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zák./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 2067 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 2068 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabelů, demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabelů, demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 2069 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 2070 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2071 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 2072 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 2073 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 2074 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 2075 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,550 | 289,00 | 4 204,95 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 2076 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 2077 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 2078 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2079 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2080 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2081 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2082 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2083 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2084 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2085 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,990 | 45,00 | 359,55 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2086 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,850 | 52,00 | 408,20 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2087 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2088 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 1,680 | 127,00 | 213,36 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2089 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 4,850 | 162,06 | 785,99 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2090 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory | hod | 11,350 | 289,00 | 3 280,15 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 2091 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,220 | 289,00 | 3 242,58 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2092 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2093 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2094 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 2095 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -*příprava pro montáž kabelových spojek*, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2096 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 2097 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 19,680 | 20,00 | 393,60 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2098 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 28,670 | 20,00 | 573,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2099 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 13,520 | 18,00 | 243,36 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2100 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2101 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2102 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2103 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 2104 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2105 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 162,26 | 2 433,90 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D94 | Specifikace_mistnost 4.6 | | | | 10 173,17 | |
| 2106 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 2107 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | *ks* | *1,000* | *1 987,00* | *1 987,00* | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 2108 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | ks | *1,000* | *1 326,00* | *1 326,00* | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 2109 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | ks | *1,000* | *1 859,00* | *1 859,00* | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 2110 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | kus | *1,000* | *1 589,00* | *1 589,00* | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 2111 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | kus | *1,000* | *30,00* | *30,00* | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 2112 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | kus | *1,000* | *35,00* | *35,00* | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 2113 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | kus | *1,000* | *62,00* | *62,00* | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 2114 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | kus | *3,000* | *18,00* | *54,00* | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 2115 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | kus | *1,000* | *90,28* | *90,28* | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 2116 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | bal | *0,200* | *32,00* | *6,40* | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 2117 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | *3,000* | *4,00* | *12,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2118 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | kus | *1,000* | *7,00* | *7,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 2119 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | *0,100* | *50,00* | *5,00* | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2120 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | kus | *5,000* | *2,03* | *10,15* | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 2121 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | kus | *8,000* | *2,03* | *16,24* | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 2122 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | ks | *1,000* | *62,06* | *62,06* | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 2123 | M | Pol118 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | *1,000* | *124,00* | *124,00* | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2124 | M | Pol119 | *Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40* | kus | *4,000* | *2,00* | *8,00* | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 2125 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | 1bal | *0,200* | *154,00* | *30,80* | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2126 | M | Pol120 | *kabelová spojka kabelů do 5x4mm2* | ks | *6,000* | *325,00* | *1 950,00* | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 2127 | M | Pol121 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2* | m | *19,680* | *18,00* | *354,24* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | m | 12,250 | 10,00 | 122,50 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2129 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | m | 16,420 | 10,00 | 164,20 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2130 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | m | 13,520 | 10,00 | 135,20 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 2131 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | kg | 2,490 | 5,26 | 13,10 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D95 | POKOJ 6.4 | | | | 49 152,12 | |
| | D | D96 | Montáž_místnost 6.4 | | | | 38 960,69 | |
| 2132 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 2133 | K | Pol75 | *Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2* | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 2134 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 2135 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 2136 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 2137 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,840 | 1 254,00 | 9 831,36 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 2138 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 2139 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2140 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 2141 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 2142 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 2143 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 2144 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,380 | 289,00 | 4 155,82 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ | | | | | |
| 2145 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 2146 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - ZP+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - ZP+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 2147 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kg | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2148 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2149 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2150 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2151 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2152 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Vysekání kapes zed. clh. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2153 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2154 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,680 | 45,00 | 345,60 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2155 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 8,100 | 52,00 | 421,20 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2156 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2157 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 1,950 | 127,00 | 247,65 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2158 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,580 | 162,06 | 580,17 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2159 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | hod | 9,860 | 289,00 | 2 849,54 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 2160 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,850 | 289,00 | 2 846,65 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2161 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2162 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2163 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 2164 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2165 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 2166 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 21,220 | 20,00 | 424,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2167 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 26,340 | 20,00 | 526,80 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2168 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,200 | 18,00 | 201,60 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2169 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2170 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 289,00 | 3 468,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2171 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2172 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 2173 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2174 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 162,26 | 2 433,90 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D97 | Specifikace_mistnost 6.4 | | | | 10 191,43 | |
| 2175 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | *kus* | *1,000* | *120,00* | *120,00* | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 2176 | M | Pol104 | *A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43* | *ks* | *1,000* | *1 987,00* | *1 987,00* | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 2177 | M | Pol105 | *B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43* | *ks* | *1,000* | *1 326,00* | *1 326,00* | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 2178 | M | Pol106 | *C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED* | *ks* | *1,000* | *1 859,00* | *1 859,00* | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 2179 | M | Pol107 | *Strojek přepínače sériového, řaz.5* | *kus* | *1,000* | *1 589,00* | *1 589,00* | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 2180 | M | Pol108 | *Kryt spínače jednoduchý* | *kus* | *1,000* | *30,00* | *30,00* | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 2181 | M | Pol109 | *Kryt spínače dělený* | *kus* | *1,000* | *35,00* | *35,00* | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 2182 | M | Pol110 | *Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0* | *kus* | *1,000* | *62,00* | *62,00* | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 2183 | M | Pol111 | *Rámeček pro spínače a zásuvky* | *kus* | *3,000* | *18,00* | *54,00* | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 2184 | M | Pol112 | *Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami* | *kus* | *1,000* | *90,28* | *90,28* | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 2185 | M | Pol113 | *Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks* | *bal* | *0,200* | *32,00* | *6,40* | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 2186 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | *kus* | *3,000* | *4,00* | *12,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2187 | M | Pol114 | *Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem* | *kus* | *1,000* | *7,00* | *7,00* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 2188 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | *bal* | *0,100* | *50,00* | *5,00* | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2189 | M | Pol115 | *Svorka krabicová 2x2,5* | *kus* | *5,000* | *2,03* | *10,15* | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 2190 | M | Pol116 | *Svorka krabicová 3x2,5* | *kus* | *8,000* | *2,03* | *16,24* | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 2191 | M | Pol117 | *Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40* | *ks* | *1,000* | *62,06* | *62,06* | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 2192 | M | Pol118 | *Drobný spojovací materiál* | *kpl* | *1,000* | *124,00* | *124,00* | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2193 | M | Pol119 | *Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40* | *kus* | *4,000* | *2,00* | *8,00* | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 2194 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | *1bal* | *0,200* | *154,00* | *30,80* | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2195 | M | Pol120 | *kabelová spojka kabelů do 5x4mm2* | *ks* | *6,000* | *325,00* | *1 950,00* | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 2196 | M | Pol121 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2* | *m* | *21,220* | *18,00* | *381,96* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 2197 | M | Pol122 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2* | *m* | *13,620* | *10,00* | *136,20* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2198 | M | Pol123 | *Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2* | *m* | *12,720* | *10,00* | *127,20* | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2199 | M | Pol124 | *Vodič CY 4 ZŽ* | *m* | *14,820* | *10,00* | *148,20* | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,650 | 5,26 | 13,94 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D98 | POKOJ 6.5 | | | | 47 739,42 | |
| | D | D99 | Montáž_místnost 6.5 | | | | 37 590,69 | |
| 2201 | K | Pol74 | Ústředí vzduch. tpálový do 25 A UV-UM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |
| | PP | | Ústředí vzduch.tpálový do 25 A UV-UM-PO bez krytu | | | | | |
| 2202 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 2203 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 2204 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zěd./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zěd./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 2205 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 2206 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 7,450 | 1 254,00 | 9 342,30 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 2207 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 2208 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2209 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 2210 | K | Pol83 | Svítidlo LED v.stavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 2211 | K | Pol84 | Svítidlo LED nastěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nastěnné B | | | | | |
| 2212 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 2213 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,250 | 289,00 | 4 118,25 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 2214 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 2215 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 2216 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2217 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2218 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2219 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhova - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2220 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2221 | K | Pol93 | Vysekání kapes zed.cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zed.cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2222 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,450 | 45,00 | 335,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2224 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 6,540 | 52,00 | 340,08 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2225 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2226 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 1,950 | 127,00 | 247,65 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2227 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,250 | 162,06 | 526,70 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2228 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory | hod | 8,670 | 289,00 | 2 505,63 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 2229 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,880 | 289,00 | 2 855,32 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2230 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2231 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2232 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 2233 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2234 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 2235 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevné - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 18,350 | 20,00 | 367,00 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevné - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2236 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevné - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 27,460 | 20,00 | 549,20 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevné - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2237 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,350 | 18,00 | 204,30 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2238 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2239 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 11,220 | 289,00 | 3 242,58 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2240 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 326,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2241 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2242 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2243 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,350 | 162,26 | 2 328,43 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D100 | Specifikace_místnost 6.5 | | | | 10 148,73 | |
| 2244 | M | Pol103 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | PP | | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 2245 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 2246 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 2247 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 2248 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 2249 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 2250 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 2251 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 2252 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 2253 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 2254 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 2255 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2256 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 2257 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2258 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 2259 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 2260 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 2261 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2262 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 2263 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2264 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 2265 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 18,350 | 18,00 | 330,30 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 2266 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 13,600 | 10,00 | 136,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2267 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 13,860 | 10,00 | 138,60 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2268 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 14,680 | 10,00 | 146,80 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 2269 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,490 | 5,26 | 13,10 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| | D | D101 | POKOJ 6.6 | | | | 48 970,09 | |
| | D | D102 | Montáž_místnost 6.6 | | | | 38 857,40 | |
| 2270 | K | Pol74 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-1JM-PO bez krytu | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | | | | | |
| 2271 | K | Pol75 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm2 | | | | | |
| 2272 | K | Pol76 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | |
| | PP | | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm2 | | | | | |
| 2273 | K | Pol77 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 6,000 | 105,00 | 630,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů zakl./pás.do 5x4 mm2 | | | | | |
| 2274 | K | Pol78 | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Demontáž/montáž krytu rozvaděče | | | | | |
| 2275 | K | Pol79 | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | hod | 8,000 | 1 254,00 | 10 032,00 | |
| | PP | | Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji - odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů | | | | | |
| 2276 | K | Pol80 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 | |
| | PP | | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | | | | | |
| 2277 | K | Pol81 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 7,00 | 14,00 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2278 | K | Pol82 | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | kus | 2,000 | 56,00 | 112,00 | |
| | PP | | Odpojení a demontáž celoplast. kabelů do 5x4 mm2 v RP | | | | | |
| 2279 | K | Pol83 | Svítidlo LED vestavné A | kus | 1,000 | 217,00 | 217,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED vestavné A | | | | | |
| 2280 | K | Pol84 | Svítidlo LED nástěnné B | kus | 1,000 | 103,00 | 103,00 | |
| | PP | | Svítidlo LED nástěnné B | | | | | |
| 2281 | K | Pol85 | Spínač zapuštěný sériový, 5 | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | PP | | Spínač zapuštěný sériový, 5 | | | | | |
| 2282 | K | Pol86 | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍM SYSTÉMŮ. | hod | 14,670 | 289,30 | 4 239,63 | |
| | PP | | Montážní práce - JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍM SYSTÉMŮ | | | | | |
| 2283 | K | Pol87 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1,000 | 42,00 | 42,00 | |
| | PP | | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | | | | | |
| 2284 | K | Pol88 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | |
| | PP | | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | | | | | |
| 2285 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 21,00 | 252,00 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2286 | K | Pol89 | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,000 | 21,00 | 273,00 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2287 | K | Pol90 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,00 | 78,00 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2288 | K | Pol91 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | |
| | PP | | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2289 | K | Pol92 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 4,000 | 7,00 | 28,00 | |
| | PP | | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2290 | K | Pol93 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | |
| | PP | | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2291 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2292 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,950 | 45,00 | 357,75 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2293 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 7,950 | 52,00 | 413,40 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2295 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,110 | 127,00 | 267,97 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2296 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 3,890 | 162,06 | 630,41 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2297 | K | Pol94 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení pčl plném provozu domova pro seniory. | hod | 9,650 | 289,00 | 2 788,85 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu ostatního zařízení pčl plném provozu domova pro seniory. | | | | | |
| 2298 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,420 | 289,00 | 2 722,38 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2299 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2300 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 546,00 | 546,00 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2301 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 52,00 | 624,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 2302 | K | Pol95 | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,00 | 720,00 | |
| | PP | | Ukončení celoplast. kabelů -příprava pro montáž kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2303 | K | Pol96 | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 16,000 | 13,00 | 208,00 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu | | | | | |
| 2304 | K | Pol97 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 18,670 | 20,00 | 373,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2305 | K | Pol98 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 26,520 | 20,00 | 530,40 | |
| | PP | | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2306 | K | Pol99 | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 11,330 | 18,00 | 203,94 | |
| | PP | | Vodič CY 4 mm2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2307 | K | Pol100 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | |
| | PP | | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2308 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 11,560 | 289,00 | 3 340,84 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2309 | K | Pol101 | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 325,00 | 1 956,00 | |
| | PP | | Kabelová spojka celoplast. Kabelů do 5x4mm2 zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2310 | K | Pol102 | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | ks | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Příprava jednoho konce kabelů pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 5x4 mm2 | | | | | |
| 2311 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2312 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,350 | 162,26 | 2 328,43 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| | D | D103 | Specifikace_místnost 6.6 | | | | 10 112,69 | |
| 2313 | M | Pol103 | *Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1* | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | | | | | |
| 2314 | M | Pol104 | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | ks | 1,000 | 1 987,00 | 1 987,00 | |
| | PP | | A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté , bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43 | | | | | |
| 2315 | M | Pol105 | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | ks | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| | PP | | B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, , IP43 | | | | | |
| 2316 | M | Pol106 | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | ks | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 | |
| | PP | | C- SVÍTIDLO vestavné d podhledu, 28W, LED | | | | | |
| 2317 | M | Pol107 | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | |
| | PP | | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | | | | | |
| 2318 | M | Pol108 | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | |
| | PP | | Kryt spínače jednoduchý | | | | | |
| 2319 | M | Pol109 | Kryt spínače dělený | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 | |
| | PP | | Kryt spínače dělený | | | | | |
| 2320 | M | Pol110 | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 1,000 | 62,00 | 62,00 | |
| | PP | | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | | | | | |
| 2321 | M | Pol111 | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 | |
| | PP | | Rámeček pro spínače a zásuvky | | | | | |
| 2322 | M | Pol112 | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 1,000 | 90,28 | 90,28 | |
| | PP | | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | | | | | |
| 2323 | M | Pol113 | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 0,200 | 32,00 | 6,40 | |
| | PP | | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | | | | | |
| 2324 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 4,00 | 12,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2325 | M | Pol114 | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 1,000 | 7,00 | 7,00 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | | | | | |
| 2326 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 0,100 | 50,00 | 5,00 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2327 | M | Pol115 | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 5,000 | 2,03 | 10,15 | |
| | PP | | Svorka krabicová 2x2,5 | | | | | |
| 2328 | M | Pol116 | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 8,000 | 2,03 | 16,24 | |
| | PP | | Svorka krabicová 3x2,5 | | | | | |
| 2329 | M | Pol117 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 1,000 | 62,06 | 62,06 | |
| | PP | | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | | | | | |
| 2330 | M | Pol118 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 124,00 | 124,00 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2331 | M | Pol119 | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | kus | 4,000 | 2,00 | 8,00 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm + vrut 4x40 | | | | | |
| 2332 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 0,200 | 154,00 | 30,80 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2333 | M | Pol120 | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | ks | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | |
| | PP | | kabelová spojka kabelů do 5x4mm2 | | | | | |
| 2334 | M | Pol121 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 18,670 | 18,00 | 336,06 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | | | | | |
| 2335 | M | Pol122 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 14,000 | 10,00 | 140,00 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2336 | M | Pol123 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 12,520 | 10,00 | 125,20 | |
| | PP | | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | | | | | |
| 2337 | M | Pol124 | Vodič CY 4 ZŽ | m | 11,330 | 10,00 | 113,30 | |
| | PP | | Vodič CY 4 ZŽ | | | | | |
| 2338 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 2,700 | 5,26 | 14,20 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

SO-01 - Ubytovací objekt

Soupis:

## D.1.5 - Slaboproudá elektroinstalace

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 | Datum: | 00.01.1900 |
| Zadavatel: | | IČ: | 70890749 |
| | Kraj Vysočina | DIČ: | CZ70890749 |
| Uchazeč: | | IČ: | 29232864 |
| | ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 | DIČ: | CZ29232864 |
| Projektant: | | IČ: | 26273195 |
| | MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o. | DIČ: | CZ26273195 |

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **1 582 078,20** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| *snížená* | 1 582 078,20 | 15,00% | 237 311,73 |
| **Cena s DPH** | | **v CZK** | **1 819 389,93** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek
Objekt:
SO-01 - Ubytovací objekt
Soupis:
**D.1.5 - Slaboproudá elektroinstalace**

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, s

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **1 582 078,20** |
| D1 - Slaboproudá elektroinstalace celkem | 1 582 078,20 |
| D2 - POKOJ 1.3 | 41 982,16 |
| D3 - Montáž_místnost 1.3 | 33 856,76 |
| D4 - Specifikace_místnost 1.3 | 8 125,40 |
| D5 - POKOJ 1.4 | 41 007,86 |
| D6 - Montáž_místnost 1.4 | 33 469,24 |
| D7 - Specifikace_místnost 1.4 | 7 538,62 |
| D8 - POKOJ 1.5 | 42 822,49 |
| D9 - Montáž_místnost 1.5 | 34 982,14 |
| D10 - Specifikace_místnost 1.5 | 7 840,35 |
| D11 - POKOJ 1.6 | 41 352,30 |
| D12 - Montáž_místnost 1.6 | 33 556,56 |
| D13 - Specifikace_místnost 1.6 | 7 795,74 |
| D14 - POKOJ 2.3 | 53 636,84 |
| D15 - Montáž_místnost 2.3 | 44 122,47 |
| D16 - Specifikace_místnost 2.3 | 9 514,37 |
| D17 - POKOJ 2.4 | 44 048,53 |
| D18 - Montáž_místnost 2.4 | 36 194,53 |
| D19 - Specifikace_místnost 2.4 | 7 854,00 |
| D20 - POKOJ 2.5 | 43 228,13 |
| D21 - Montáž_místnost 2.5 | 35 450,06 |
| D22 - Specifikace_místnost 2.5 | 7 778,07 |
| D23 - POKOJ 2.6 | 43 935,98 |
| D24 - Montáž_místnost 2.6 | 36 146,68 |
| D25 - Specifikace_místnost 2.6 | 7 789,30 |
| D26 - POKOJ 3.1 | 43 523,16 |
| D27 - Montáž_místnost 3.1 | 35 652,99 |
| D28 - Specifikace_místnost 3.1 | 7 870,17 |
| D29 - POKOJ 3.2 | 43 672,64 |
| D30 - Montáž_místnost 3.2 | 35 882,30 |
| D31 - Specifikace_místnost 3.2 | 7 790,34 |
| D32 - POKOJ 3.3 | 43 452,96 |
| D33 - Montáž_místnost 3.3 | 35 660,63 |
| D34 - Specifikace_místnost 3.3 | 7 792,33 |
| D35 - POKOJ 3.4 | 43 565,68 |
| D36 - Montáž_místnost 3.4 | 35 862,67 |
| D37 - Specifikace_místnost 3.4 | 7 703,01 |
| D38 - POKOJ 3.5 | 43 496,42 |
| D39 - Montáž_místnost 3.5 | 35 730,36 |
| D40 - Specifikace_místnost 3.5 | 7 766,06 |
| D41 - POKOJ 3.6 | 44 269,45 |
| D42 - Montáž_místnost 3.6 | 36 337,84 |
| D43 - Specifikace_místnost 3.6 | 7 931,61 |
| D44 - POKOJ 5.3 | 44 131,20 |
| D45 - Montáž_místnost 5.3 | 36 191,62 |
| D46 - Specifikace_místnost 5.3 | 7 939,58 |
| D47 - POKOJ 5.4 | 43 742,86 |
| D48 - Montáž_místnost 5.4 | 35 719,00 |
| D49 - Specifikace_místnost 5.4 | 8 023,86 |
| D50 - POKOJ 5.5 | 43 121,94 |
| D51 - Montáž_místnost 5.5 | 35 322,91 |
| D52 - Specifikace_místnost 5.5 | 7 799,03 |
| D53 - POKOJ 5.6 | 44 399,92 |
| D54 - Montáž_místnost 5.6 | 36 308,57 |
| D55 - Specifikace_místnost 5.6 | 8 091,35 |

| | |
|---|---|
| D56 - POKOJ 7.3 | 43 318,03 |
| D57 - Montáž_místnost 7.3 | 35 517,98 |
| D58 - Specifikace_místnost 7.3 | 7 800,05 |
| D59 - POKOJ 7.4 | 42 891,03 |
| D60 - Montáž_místnost 7.4 | 35 255,44 |
| D61 - Specifikace_místnost 7.4 | 7 635,59 |
| D62 - POKOJ 7.5 | 49 454,85 |
| D63 - Montáž_místnost 7.5 | 41 828,02 |
| D64 - Specifikace_místnost 7.5 | 7 626,83 |
| D65 - POKOJ 7.6 | 42 608,19 |
| D66 - Montáž_místnost 7.6 | 34 971,79 |
| D67 - Specifikace_místnost 7.6 | 7 636,40 |
| D68 - POKOJ 8.3 | 44 713,83 |
| D69 - Montáž_místnost 8.3 | 36 772,17 |
| D70 - Specifikace_místnost 8.3 | 7 941,66 |
| D71 - POKOJ 8.4 | 44 796,01 |
| D72 - Montáž_místnost 8.4 | 36 694,08 |
| D73 - Specifikace_místnost 8.4 | 8 101,93 |
| D74 - POKOJ 8.5 | 43 951,70 |
| D75 - Montáž_místnost 8.5 | 35 917,20 |
| D76 - Specifikace_místnost 8.5 | 8 034,50 |
| D77 - POKOJ 8.6 | 44 103,11 |
| D78 - Montáž_místnost 8.6 | 36 285,82 |
| D79 - Specifikace_místnost 8.6 | 7 817,29 |
| D80 - POKOJ 9.3 | 43 473,50 |
| D81 - Montáž_místnost 9.3 | 35 521,71 |
| D82 - Specifikace_místnost 9.3 | 7 951,79 |
| D83 - POKOJ 9.4 | 44 701,57 |
| D84 - Montáž_místnost 9.4 | 36 679,42 |
| D85 - Specifikace_místnost 9.4 | 8 022,15 |
| D86 - POKOJ 9.5 | 43 831,74 |
| D87 - Montáž_místnost 9.5 | 35 970,42 |
| D88 - Specifikace_místnost 9.5 | 7 861,32 |
| D89 - POKOJ 9.6 | 43 273,37 |
| D90 - Montáž_místnost 9.6 | 35 661,44 |
| D91 - Specifikace_místnost 9.6 | 7 611,93 |
| D92 - POKOJ 4.4 | 43 691,97 |
| D93 - Montáž_místnost 4.4 | 35 822,12 |
| D94 - Specifikace_místnost 4.4 | 7 869,85 |
| D95 - POKOJ 4.5 | 43 599,53 |
| D96 - Montáž_místnost 4.5 | 35 646,69 |
| D97 - Specifikace_místnost 4.5 | 7 952,84 |
| D98 - POKOJ 4.6 | 42 999,15 |
| D99 - Montáž_místnost 4.6 | 35 276,11 |
| D100 - Specifikace_místnost 4.6 | 7 723,04 |
| D101 - POKOJ 6.4 | 43 469,34 |
| D102 - Montáž_místnost 6.4 | 35 515,94 |
| D103 - Specifikace_místnost 6.4 | 7 953,40 |
| D104 - POKOJ 6.5 | 44 075,93 |
| D105 - Montáž_místnost 6.5 | 36 233,83 |
| D106 - Specifikace_místnost 6.5 | 7 842,10 |
| D107 - POKOJ 6.6 | 43 734,83 |
| D108 - Montáž_místnost 6.6 | 35 713,66 |
| D109 - Specifikace_místnost 6.6 | 8 021,17 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek
Objekt:
SO-01 - Ubytovací objekt
Soupis:
**D.1.5 - Slaboproudá elektroinstalace**

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.
Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 582 078,20** | |
| | D | D1 | Slaboproudá elektroinstalace celkem | | | | 1 582 078,20 | |
| | D | D2 | POKOJ 1.3 | | | | 41 982,16 | |
| | D | D3 | Montáž_místnost 1.3 | | | | 33 856,76 | |
| 1 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,500 | 238,10 | 3 452,38 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 2 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 11,000 | 19,05 | 209,52 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 3 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 4 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 152,38 | 0,00 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 5 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 6 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 323,81 | 0,00 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 7 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 152,38 | 0,00 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 8 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 76,19 | 0,00 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 9 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 10 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 11 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 12 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 13 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,000 | 238,10 | 2 142,86 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 14 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 16 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 8,000 | 190,48 | 1 523,81 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 17 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 13,000 | 53,33 | 693,33 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 18 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 19 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 39,000 | 7,96 | 310,51 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 20 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,000 | 11,43 | 388,57 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 21 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 42,000 | 15,24 | 640,00 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 22 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 14,000 | 190,48 | 2 666,67 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 23 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 24 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 25 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 26 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,000 | 160,95 | 2 253,33 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 27 | K | Pol34 | Označení hmožďinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Označení hmožďinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 28 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 29 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 12,500 | 19,05 | 238,10 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 30 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 31 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 3,500 | 190,48 | 666,67 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 32 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 33 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 34 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 35 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 36 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | hod | 16,400 | 190,48 | 3 123,81 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | | | | | |
| 38 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 39 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 40 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 41 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 26,000 | 8,09 | 210,23 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 42 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 86,000 | 29,07 | 2 499,73 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 43 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 86,000 | 23,49 | 2 019,77 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D4 | Specifikace_místnost 1.3 | | | | 8 125,40 | |
| 44 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 45 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 46 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 47 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 48 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 49 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 50 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 51 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 38,000 | 4,89 | 185,66 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 52 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,000 | 4,89 | 161,23 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 53 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 41,000 | 4,89 | 200,31 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 54 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 55 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 56 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 57 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 58 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 59 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 60 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 61 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 62 | M | Pol69 | Optický-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optický-kouřový hlásič | | | | | |
| 63 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 64 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 26,000 | 28,19 | 732,95 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 65 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 86,000 | 5,24 | 450,48 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 66 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 86,000 | 9,05 | 778,10 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D5 | | POKOJ 1.4 | | | | 41 007,86 | |
| D | D6 | | Montáž_místnost 1.4 | | | | 33 469,24 | |
| 67 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 17,500 | 238,10 | 4 166,67 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 68 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 16,000 | 19,05 | 304,76 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 69 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 70 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 152,38 | 0,00 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 71 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 72 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 323,81 | 0,00 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 73 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 152,38 | 0,00 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 74 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 76,19 | 0,00 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 75 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 76 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 77 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 78 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 79 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 8,000 | 238,10 | 1 904,76 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 80 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 81 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 82 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 6,000 | 190,48 | 1 142,86 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 83 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 14,000 | 53,33 | 746,67 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 84 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 85 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 38,000 | 7,96 | 302,55 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 86 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,000 | 11,43 | 377,14 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 87 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 41,000 | 15,24 | 624,76 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 88 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 14,500 | 190,48 | 2 761,90 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 89 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 90 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 91 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 92 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,000 | 160,95 | 2 575,24 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 93 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 94 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 95 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 11,000 | 19,05 | 209,52 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 96 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 97 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 3,500 | 190,48 | 666,67 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 98 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 99 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 100 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 101 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 102 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 103 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 17,000 | 190,48 | 3 238,10 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 104 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 105 | K | Pol46 | Osazení opticko-kouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení opticko-kouřového hlásiče | | | | | |
| 106 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 107 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 20,000 | 8,09 | 161,71 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 108 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 66,000 | 29,07 | 1 918,40 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 109 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 66,000 | 23,49 | 1 550,06 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D7 | Specifikace_místnost 1.4 | | | | 7 538,62 | |
| 110 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 111 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 112 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 113 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 114 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 115 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 116 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 117 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 14,000 | 4,89 | 68,40 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 118 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 45,000 | 4,89 | 219,86 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 119 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 26,000 | 4,89 | 127,03 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 120 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 121 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 122 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 123 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 124 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 125 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 126 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 127 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 128 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 129 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 130 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 20,000 | 28,19 | 563,81 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 131 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 66,000 | 5,24 | 345,71 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 132 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 66,000 | 9,05 | 597,14 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D8 | POKOJ 1.5 | | | | 42 822,49 | |
| | D | D9 | Montáž_místnost 1.5 | | | | 34 982,14 | |
| 133 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 15,000 | 238,10 | 3 571,43 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 134 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 11,000 | 19,05 | 209,52 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 135 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 136 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 152,38 | 0,00 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 137 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž. včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 138 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 323,81 | 0,00 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 152,38 | 0,00 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 140 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 76,19 | 0,00 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž. včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 141 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 142 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 143 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 144 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 145 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 14,500 | 238,10 | 3 452,38 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 146 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 147 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 148 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 8,000 | 190,48 | 1 523,81 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 149 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 13,000 | 53,33 | 693,33 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 150 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 151 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,000 | 7,96 | 286,63 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 152 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,000 | 11,43 | 388,57 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 153 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,500 | 15,24 | 510,48 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 154 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 13,000 | 190,48 | 2 476,19 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 155 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 156 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 157 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 158 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,000 | 160,95 | 2 575,24 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 159 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 160 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 9,000 | 11,43 | 102,86 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 161 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | kg | 15,000 | 19,05 | 285,71 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 162 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 163 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 5,000 | 190,48 | 952,38 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 164 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 165 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 166 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 167 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 168 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 169 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 16,000 | 190,48 | 3 047,62 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 170 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 171 | K | Pol46 | Osazení opticko-kouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení opticko-kouřového hlásiče | | | | | |
| 172 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 173 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 23,000 | 8,09 | 185,97 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 174 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 76,000 | 29,07 | 2 209,07 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 175 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 76,000 | 23,49 | 1 784,91 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D10 | Specifikace_místnost 1.5 | | | | 7 840,35 | |
| 176 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 177 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 178 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 179 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 180 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 181 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 182 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 183 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,000 | 4,89 | 175,89 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,000 | 4,89 | 166,11 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 185 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,500 | 4,89 | 163,67 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 186 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 187 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 188 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 9,000 | 7,71 | 69,43 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 189 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 190 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 191 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 55,000 | 23,81 | 1 309,52 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 192 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 193 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 194 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 195 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 196 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 23,000 | 28,19 | 648,38 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 197 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 76,000 | 5,24 | 398,10 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 198 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 76,000 | 9,05 | 687,62 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D11 | POKOJ 1.6 | | | | 41 352,30 | |
| | D | D12 | Montáž místnost 1.6 | | | | 33 556,56 | |
| 199 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,700 | 238,10 | 3 500,00 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 200 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 13,400 | 19,05 | 255,24 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 201 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 202 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 152,38 | 0,00 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 203 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 204 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 323,81 | 0,00 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 205 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 152,38 | 0,00 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 206 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 0,000 | 76,19 | 0,00 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 207 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 208 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 210 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 211 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,300 | 238,10 | 2 690,48 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 212 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 213 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 214 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 8,650 | 190,48 | 1 647,62 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 215 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 216 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 217 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,500 | 7,96 | 266,72 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 218 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,000 | 11,43 | 388,57 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 219 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,500 | 15,24 | 540,95 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 220 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,140 | 190,48 | 2 312,38 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 221 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 222 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 223 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 224 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,850 | 160,95 | 2 551,10 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 225 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 606,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 226 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,700 | 11,43 | 99,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 227 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 14,000 | 19,05 | 266,67 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 228 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 229 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 5,300 | 190,48 | 1 009,52 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 230 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra v x 4 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 231 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 232 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 233 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 234 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 235 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 13,900 | 190,48 | 2 647,62 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 236 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 237 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 238 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 239 | K | Pol48 | Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 22,000 | 8,09 | 177,89 | |
| | PP | | Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 240 | K | Pol49 | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 73,000 | 29,97 | 2 121,87 | |
| | PP | | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 241 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 73,000 | 23,49 | 1 714,46 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D13 | Specifikace_místnost 1.6 | | | | 7 795,74 | |
| 242 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 243 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 244 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 245 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 246 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 247 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 248 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 249 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 33,500 | 4,89 | 163,67 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 250 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,000 | 4,89 | 166,11 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 251 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 35,500 | 4,89 | 173,44 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 252 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 253 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 254 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,700 | 7,71 | 67,11 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 255 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 256 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 11,050 | 7,05 | 77,88 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 257 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | M | Pol67 | *Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu* | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | *Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu* | | | | | |
| 259 | M | Pol68 | *Popisovací štítek pro patice* | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | *Popisovací štítek pro patice* | | | | | |
| 260 | M | Pol69 | *Opticko-kouřový hlásič* | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | *Opticko-kouřový hlásič* | | | | | |
| 261 | M | Pol70 | *Patice hlásiče v základní verzi* | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | *Patice hlásiče v základní verzi* | | | | | |
| 262 | M | Pol71 | *PRAFloGuard 2x2x0,8mm* | m | 22,000 | 28,19 | 620,19 | |
| | PP | | *PRAFloGuard 2x2x0,8mm* | | | | | |
| 263 | M | Pol72 | *Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná* | ks | 73,000 | 5,24 | 382,38 | |
| | PP | | *Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná* | | | | | |
| 264 | M | Pol73 | *Hřeb nastřelovac. černý typ A d 6x30 mm* | ks | 73,000 | 9,05 | 660,48 | |
| | PP | | *Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* | | | | | |
| D | | D14 | POKOJ 2.3 | | | | 53 636,84 | |
| D | | D15 | Montáž_místnost 2.3 | | | | 44 122,47 | |
| 265 | K | Pol5 | *Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.* | hod | 19,420 | 238,10 | 4 623,81 | |
| | PP | | *Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.* | | | | | |
| 266 | K | Pol9 | *LV 20x20 - demontáž*, včetně *pomocného* lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 23,000 | 19,05 | 438,10 | |
| | PP | | *LV 20x20 - demontáž*, včetně *pomocného* lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 267 | K | Pol10 | *Tlačítko nouzového volání - montáž*, včetně *pomocného* lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | *Tlačítko nouzového volání - montáž*, včetně *pomocného* lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 268 | K | Pol11 | *Tablo nouzového volání - montáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | *Tablo nouzového volání - montáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 269 | K | Pol12 | *Tlačítko nouzového volání - demontáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | *Tlačítko nouzového volání - demontáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 270 | K | Pol13 | *Signalizační jednotka - montáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | *Signalizační jednotka - montáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 271 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | *Signalizační jednotka - demontáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 272 | K | Pol15 | *Tablo nouzového volání - demontáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | *Tablo nouzového volání - demontáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 273 | K | Pol16 | *Instalační rámeček malý - montáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 2,000 | 31,43 | 62,86 | |
| | PP | | *Instalační rámeček malý - montáž*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 274 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 26,71 | 80,14 | |
| | PP | | *Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 275 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 46,67 | 93,33 | |
| | PP | | *Krabice spojovací KR 97*, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 276 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 5,000 | 30,12 | 150,62 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 277 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 14,520 | 238,10 | 3 457,14 | |
| | PP | | *Koordinace postupu prací s ostatními profesemi* | | | | | |
| 278 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 3,000 | 541,90 | 1 625,71 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 279 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 664,76 | 664,76 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 280 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 13,900 | 190,48 | 2 647,62 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 281 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 14,000 | 53,33 | 746,67 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 282 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 15,000 | 60,95 | 914,29 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 283 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 47,140 | 7,96 | 375,32 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 284 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 47,180 | 11,43 | 539,20 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 285 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 32,000 | 15,24 | 487,62 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 286 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 14,780 | 190,46 | 2 815,24 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 287 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 12,000 | 305,71 | 3 668,57 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 288 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 24,000 | 144,76 | 3 474,29 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 289 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 18,000 | 7,32 | 131,83 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 290 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 17,100 | 160,95 | 2 752,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 291 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 56,000 | 14,42 | 807,47 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 292 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 14,260 | 11,43 | 162,29 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 293 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 32,000 | 19,05 | 609,52 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 294 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 224,76 | 449,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 295 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 296 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 297 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 298 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 299 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 300 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 301 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 16,800 | 190,48 | 3 200,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 302 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 303 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 304 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 305 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 20,000 | 8,09 | 161,71 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 306 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 66,000 | 29,07 | 1 918,40 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 307 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 66,000 | 23,49 | 1 550,06 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D16 | Specifikace_místnost 2.3 | | | | 9 514,37 | |
| 308 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 2,000 | 278,10 | 556,19 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 309 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 2,000 | 123,81 | 247,62 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 310 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 2,000 | 171,41 | 342,82 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 311 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 2,000 | 8,09 | 16,17 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 312 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 3,000 | 3,94 | 11,83 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 313 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 2,000 | 3,94 | 7,89 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 314 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 6,000 | 48,26 | 289,54 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 315 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 47,140 | 4,89 | 230,31 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 316 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 47,180 | 4,89 | 230,51 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 317 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 32,000 | 4,89 | 156,34 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 318 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 319 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 32,000 | 63,14 | 2 020,57 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 320 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 14,200 | 7,71 | 109,54 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 321 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 322 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 12,000 | 7,05 | 84,57 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 323 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 324 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 325 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 326 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 327 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 328 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 24,000 | 28,19 | 676,57 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 329 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 80,000 | 5,24 | 419,05 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 330 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 80,000 | 9,05 | 723,81 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D17 | POKOJ 2.4 | | | | 44 048,53 | |
| | D | D18 | Montáž_místnost 2.4 | | | | 36 194,53 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 16,100 | 238,10 | 3 833,33 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 332 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 14,200 | 19,05 | 270,48 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 333 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 334 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 335 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 336 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 337 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 338 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 339 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 340 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 341 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 342 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 343 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,200 | 238,10 | 2 666,67 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 344 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 345 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 346 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,500 | 150,48 | 1 730,48 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 347 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 348 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 349 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,000 | 7,96 | 286,63 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 350 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,000 | 11,43 | 377,14 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 351 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,000 | 15,24 | 518,10 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 352 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 353 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 354 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 355 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 356 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 357 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 358 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 359 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 360 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 361 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 362 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,71 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 363 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 364 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 365 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 366 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 367 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | | | | | |
| 368 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 369 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 370 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 371 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 23,000 | 8,09 | 185,97 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 372 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 76,000 | 29,07 | 2 209,07 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 373 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 76,000 | 23,49 | 1 784,91 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D19 | Specifikace_místnost 2.4 | | | | 7 854,00 | |
| 374 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 375 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požární - demontáž | | | | | |
| 376 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 377 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 378 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 379 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 380 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 381 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,000 | 4,89 | 175,89 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 382 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,000 | 4,89 | 161,23 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 383 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,000 | 4,89 | 166,11 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 384 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 385 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 386 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 387 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 388 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 389 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 390 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 391 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 392 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlasič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlasič | | | | | |
| 393 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 394 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 23,000 | 28,19 | 648,38 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 395 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 76,000 | 5,24 | 398,10 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 396 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 76,000 | 9,05 | 687,62 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D20 | POKOJ 2.5 | | | | 43 228,13 | |
| | D | D21 | Montáž_místnost 2.5 | | | | 35 450,06 | |
| 397 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,500 | 238,10 | 3 452,38 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 398 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 14,000 | 19,05 | 266,67 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 399 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 400 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 401 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 402 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 403 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 404 | K | Pol15 | Táhla nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhla nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 405 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 406 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 407 | K | Pol18 | Krabice spojovací KP 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KP 97, včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 408 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 409 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 10,000 | 238,10 | 2 380,95 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 410 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 411 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 412 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 413 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 414 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 415 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,600 | 7,96 | 267,52 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 416 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,500 | 11,43 | 394,29 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 417 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,900 | 15,24 | 516,57 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 418 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 419 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 420 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 421 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 422 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 423 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 424 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 425 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 426 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 427 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 428 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 429 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 430 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 431 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 432 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 433 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 434 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 435 | K | Pol46 | Osazení opticko-kouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení opticko-kouřového hlásiče | | | | | |
| 436 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 437 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2X2x0,8mm pevně uložený | m | 22,000 | 8,09 | 177,89 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 438 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 73,000 | 29,07 | 2 121,87 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 439 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 73,000 | 23,49 | 1 714,46 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D22 | Specifikace_místnost 2.5 | | | | 7 778,07 | |
| 440 | M | Pol51 | *Hlásič požáru - montáž* | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 441 | M | Pol52 | *Hlásič požáru - demontáž* | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 442 | M | Pol53 | *Osazení patice do podhledu* | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 443 | M | Pol54 | *Štítek označovací pro přístroje - lepený* | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 444 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 445 | M | Pol56 | *Krabice univerzální z PH KR 97* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 446 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 447 | M | Pol58 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm* | m | 33,600 | 4,89 | 164,16 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 448 | M | Pol59 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | 34,500 | 4,89 | 168,56 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,900 | 4,89 | 165,63 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 450 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 451 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal. /100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal. /100ks | | | | | |
| 452 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 453 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | tbal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 454 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 455 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 456 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 457 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 458 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 459 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 460 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 22,000 | 28,19 | 620,19 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 461 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 73,000 | 5,24 | 382,38 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 462 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 73,000 | 9,05 | 660,48 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D23 | POKOJ 2.6 | | | | 43 935,98 | |
| | D | D24 | Montáž_místnost 2.6 | | | | 36 146,68 | |
| 463 | K | Pol8 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 13,100 | 238,10 | 3 119,05 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 464 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 465 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 466 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 467 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 468 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 469 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 470 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 471 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 472 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 473 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 474 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kopes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kopes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 475 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,100 | 238,10 | 2 642,86 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 476 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,LIÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 477 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 478 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 13,200 | 190,48 | 2 514,29 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 479 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 480 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 481 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,700 | 7,96 | 276,29 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 482 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,800 | 11,43 | 386,29 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 483 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,830 | 15,24 | 545,52 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 484 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 485 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 486 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 487 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 488 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 489 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 490 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 491 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 12,900 | 19,05 | 245,71 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 492 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 493 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 494 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jcena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 496 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 497 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 498 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 499 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 500 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 501 | K | Pol46 | Osazení opticko-kouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení opticko-kouřového hlásiče | | | | | |
| 502 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 503 | K | Pol48 | Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 25,000 | 8,09 | 202,14 | |
| | PP | | Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 504 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 83,000 | 29,07 | 2 412,53 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 505 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 83,000 | 23,49 | 1 949,31 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D25 | Specifikace_místnost 2.6 | | | | 7 789,30 | |
| 506 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 507 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 508 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 509 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 510 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 511 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 512 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,28 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 513 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 34,700 | 4,89 | 169,53 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 514 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,800 | 4,89 | 165,14 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 515 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 35,800 | 4,89 | 174,91 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 516 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 517 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 518 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 519 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 520 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 521 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | mZ | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 522 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jcena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 523 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 524 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 525 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 526 | M | Pol71 | FRAFloGuard 2x2x0,8mm | m | 22,000 | 28,19 | 620,19 | |
| | PP | | FRAFloGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 527 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 73,000 | 5,24 | 382,38 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 528 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 73,000 | 9,05 | 660,48 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D26 | POKOJ 3.1 | | | | 43 523,16 | |
| | D | D27 | Montáž_místnost 3.1 | | | | 35 652,99 | |
| 529 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 13,700 | 238,10 | 3 261,90 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 530 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 531 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 532 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 533 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 534 | K | Pol13 | Signalizační jednotka - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 535 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 536 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 537 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 538 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 539 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 540 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kopes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kopes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 541 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 10,000 | 238,10 | 2 380,95 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 542 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,LÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,LÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 543 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,LÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,LÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 545 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | |
| 546 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 547 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,100 | 7,96 | 287,42 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 548 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,500 | 11,43 | 394,29 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 549 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,710 | 15,24 | 544,15 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 550 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 551 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 552 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 553 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 554 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 555 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 556 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 557 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 558 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | |
| 559 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 560 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 561 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 562 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | |
| 563 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 564 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 565 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 567 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 568 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 569 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 24,000 | 8,09 | 194,06 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 570 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 80,000 | 29,07 | 2 325,33 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 571 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 80,000 | 23,49 | 878,86 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D28 | Specifikace_místnost 3.1 | | | | 7 870,17 | |
| 572 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 573 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 574 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 575 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 576 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 577 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 578 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 579 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,100 | 4,89 | 176,37 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 580 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,500 | 4,89 | 168,56 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 581 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 35,710 | 4,89 | 174,47 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 582 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 583 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 584 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 585 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 586 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 587 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 588 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 589 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 590 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 591 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 592 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 23,000 | 28,19 | 648,38 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 593 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 76,000 | 5,24 | 398,10 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 594 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 76,000 | 9,05 | 687,62 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D29 | POKOJ 3.2 | | | | 43 672,64 | |
| | D | D30 | Montáž_místnost 3.2 | | | | 35 882,30 | |
| 595 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 16,200 | 238,10 | 3 857,14 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 597 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 598 | K | Pol11 | Tablo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tablo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 599 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 600 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 601 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 602 | K | Pol15 | Tablo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tablo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 603 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 604 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 605 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 606 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,23 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 607 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,800 | 238,10 | 2 333,33 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 608 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 609 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 610 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,450 | 190,48 | 2 180,95 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 611 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 612 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 613 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,970 | 7,96 | 270,47 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 614 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,750 | 11,43 | 397,14 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 615 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,580 | 15,24 | 557,41 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 616 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 617 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 618 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 619 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 620 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,100 | 160,95 | 2 591,33 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 621 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 622 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 7,500 | 11,43 | 85,71 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 623 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 624 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 625 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 626 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 627 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 628 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 629 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 630 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 631 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 632 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 633 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 634 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 635 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 22,000 | 8,09 | 177,89 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 636 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 73,000 | 29,07 | 2 121,87 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 637 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 73,000 | 23,49 | 1 714,46 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D31 | Specifikace_místnost 3.2 | | | | 7 790,34 | |
| 638 | M | Pol51 | *Hlásič požáru - montáž* | kus | *1,000* | *278,10* | *278,10* | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 639 | M | Pol52 | *Hlásič požáru - demontáž* | kus | *1,000* | *123,81* | *123,81* | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 641 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 642 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 643 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 644 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 645 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 33,970 | 4,89 | 165,97 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 646 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,750 | 4,89 | 169,78 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 647 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,580 | 4,89 | 178,72 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 648 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 649 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 650 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 7,560 | 7,71 | 57,86 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 651 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 652 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 653 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 654 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 655 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 656 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 657 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 658 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 22,000 | 28,19 | 620,19 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 659 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 73,000 | 5,24 | 382,35 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 660 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 73,000 | 9,05 | 660,48 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D32 | POKOJ 3.3 | | | | 43 452,96 | |
| | D | D33 | Montáž_místnost 3.3 | | | | 35 660,63 | |
| 661 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 16,100 | 238,10 | 3 833,33 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 662 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 663 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 664 | K | Pol11 | Táhla nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhla nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 665 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 666 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 668 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 669 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 670 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 671 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 672 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 673 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,680 | 238,10 | 2 304,76 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 674 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 675 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 676 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,560 | 190,48 | 2 201,90 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 677 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 678 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 679 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,350 | 7,96 | 289,42 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 680 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,650 | 11,43 | 384,57 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 681 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,920 | 15,24 | 532,11 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 682 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 683 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 684 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,066 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 685 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 686 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 687 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/strepu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/strepu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 689 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 690 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 691 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 692 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 693 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 694 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 695 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 696 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 697 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 698 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 699 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 700 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 701 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 22,000 | 8,09 | 177,89 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 702 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 73,000 | 29,07 | 2 121,87 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 703 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 73,000 | 23,49 | 1 714,46 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D34 | Specifikace_místnost 3.3 | | | | 7 792,33 | |
| 704 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 705 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 706 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 707 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 708 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 709 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 710 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 711 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,350 | 4,89 | 177,60 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 712 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,650 | 4,89 | 164,40 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 713 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,920 | 4,89 | 170,67 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - překládka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 714 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 715 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 716 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 717 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 718 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 719 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 720 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 721 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 722 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 723 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 724 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 22,000 | 28,19 | 620,19 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 725 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 73,000 | 5,24 | 382,38 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 726 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 73,000 | 9,05 | 660,48 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D35 | POKOJ 3.4 | | | | 43 565,68 | |
| | O | D36 | Montáž_mistnost 3.4 | | | | 35 362,67 | |
| 727 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 16,000 | 238,10 | 3 809,52 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 728 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 729 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 730 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 731 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 732 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 733 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 734 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 735 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 736 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 737 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zdí cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zdí cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 739 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,400 | 238,10 | 2 714,29 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 740 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 741 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 742 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,680 | 190,48 | 2 224,76 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 743 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 744 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 745 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,660 | 7,96 | 268,16 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 746 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,500 | 11,43 | 394,29 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 747 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,000 | 15,24 | 502,86 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 748 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 749 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 750 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 751 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 752 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 753 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 754 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 755 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 756 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 757 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 758 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 759 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 760 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 761 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 762 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 763 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | | | | | |
| 764 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 765 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 766 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 767 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 21,000 | 8,09 | 169,80 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 768 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 70,000 | 29,07 | 2 034,67 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 769 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 70,000 | 23,49 | 1 644,00 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D37 | Specifikace_místnost 3.4 | | | | 7 703,01 | |
| 770 | M | Pol51 | *Hlásič požáru - montáž* | kus | *1,000* | *278,10* | *278,10* | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 771 | M | Pol52 | *Hlásič požáru - demontáž* | kus | *1,000* | *122,81* | *122,81* | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 772 | M | Pol53 | *Osazení patice do podhledu* | kus | *1,000* | *171,41* | *171,41* | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 773 | M | Pol54 | *Štítek označovací pro přístroje - lepený* | kus | *1,000* | *8,09* | *8,09* | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 774 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | *1,000* | *3,94* | *3,94* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 775 | M | Pol56 | *Krabice univerzální z PH KR 97* | kus | *1,000* | *3,94* | *3,94* | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 776 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/ 100ks* | bal | *5,000* | *48,26* | *241,29* | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 777 | M | Pol58 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm* | m | *33,680* | *4,89* | *164,55* | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 778 | M | Pol59 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | *34,500* | *4,89* | *168,56* | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 779 | M | Pol60 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | *33,000* | *4,89* | *161,23* | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 780 | M | Pol61 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | *1,000* | *84,76* | *84,76* | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 781 | M | Pol62 | *Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks* | bal | *20,000* | *63,14* | *1 262,86* | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 782 | M | Pol63 | *Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm* | m | *8,000* | *7,71* | *61,71* | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 783 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | 1bal | *1,000* | *141,90* | *141,90* | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 784 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | kg | *10,000* | *7,05* | *70,48* | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 785 | M | Pol66 | *Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace* | m2 | *56,000* | *23,81* | *1 333,33* | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 786 | M | Pol67 | *Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu* | ks | *1,000* | *332,67* | *332,67* | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 787 | M | Pol68 | *Popisovací štítek pro patice* | ks | *1,000* | *22,10* | *22,10* | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 788 | M | Pol69 | Optické-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optické-kouřový hlásič | | | | | |
| 789 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 790 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 21,000 | 28,19 | 592,00 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 791 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 70,000 | 5,24 | 366,67 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 792 | M | Pol73 | Hřeb nástřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 70,000 | 9,05 | 633,33 | |
| | PP | | Hřeb nástřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D38 | POKOJ 3.5 | | | | 43 496,42 | |
| | D | D39 | Montáž_místnost 3.5 | | | | 35 730,36 | |
| 793 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 15,000 | 238,10 | 3 571,43 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 794 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 795 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 796 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 797 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 798 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 799 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 800 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 801 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 802 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 803 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 804 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 805 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 10,000 | 238,10 | 2 380,95 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 806 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 807 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 808 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jcena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 810 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 811 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,000 | 7,96 | 278,67 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 812 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,000 | 11,43 | 400,00 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 813 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,000 | 15,24 | 533,33 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 814 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 815 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 816 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 817 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 818 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 819 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/strepu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,63 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/strepu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 820 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 821 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 822 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 823 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 824 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 825 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 826 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 827 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 828 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 829 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 830 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | K | Pol46 | Osazení opticko-kouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení opticko-kouřového hlásiče | | | | | |
| 832 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 833 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 23,000 | 8,09 | 185,97 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 834 | K | Pol49 | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 76,000 | 29,07 | 2 209,07 | |
| | PP | | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 835 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 76,000 | 23,49 | 1 784,91 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D40 | Specifikace_místnost 3.5 | | | | 7 766,06 | |
| 836 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 837 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 838 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 839 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 840 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 841 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 842 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 843 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 14,000 | 4,89 | 68,40 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 844 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 45,000 | 4,89 | 219,86 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 845 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 26,000 | 4,89 | 127,03 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 846 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 847 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 848 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 849 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 850 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 851 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 852 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 853 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 854 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 855 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 856 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 23,000 | 28,19 | 648,38 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 857 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 76,000 | 5,24 | 398,10 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 858 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 76,000 | 9,05 | 687,62 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D41 | POKOJ 3.6 | | | | 44 269,45 | |
| | D | D42 | Montáž_místnost 3.6 | | | | 36 337,84 | |
| 859 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 16,980 | 238,10 | 4 042,86 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 860 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 861 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 862 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 863 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 864 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 865 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 866 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 867 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 868 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 869 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 870 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 871 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,800 | 238,10 | 2 333,33 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 872 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 873 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 874 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 875 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 876 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 877 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,000 | 7,96 | 270,70 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 878 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,000 | 11,43 | 400,00 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 879 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,000 | 15,24 | 518,10 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 881 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 882 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 883 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 884 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 885 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 886 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 7,000 | 11,43 | 80,00 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 887 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 888 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 889 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 890 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 891 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 892 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 893 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 894 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 895 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | | | | | |
| 896 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 897 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 898 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 899 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 24,000 | 8,09 | 194,06 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0.8mm pevně uložený | | | | | |
| 900 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 80,000 | 29,07 | 2 325,33 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 901 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 80,000 | 23,49 | 1 878,86 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D43 | Specifikace_místnost 3.6 | | | | 7 931,61 | |
| 902 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 903 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 904 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 906 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 907 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 908 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 909 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 34,000 | 4,89 | 166,11 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 910 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 35,000 | 4,89 | 171,00 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 911 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,000 | 4,89 | 166,11 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 912 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 913 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 914 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 7,000 | 7,71 | 54,00 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 915 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | tbal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 916 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 917 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 918 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 919 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 920 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 921 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 922 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 24,000 | 28,19 | 676,57 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 923 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 80,000 | 5,24 | 419,05 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 924 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 80,000 | 9,05 | 723,81 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D44 | POKOJ 5.3 | | | | 44 131,20 | |
| | D | D45 | Montáž_místnost 5.3 | | | | 36 191,62 | |
| 925 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 16,120 | 238,10 | 3 838,10 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 926 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 927 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 928 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 929 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 930 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 931 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 933 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 934 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 935 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 936 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 937 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,600 | 238,10 | 2 285,71 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 938 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 939 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 940 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,300 | 190,48 | 2 152,38 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 941 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 942 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 943 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,000 | 7,96 | 270,70 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 944 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,000 | 11,43 | 377,14 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 945 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,000 | 15,24 | 518,10 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 946 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 947 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 948 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 949 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 950 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 16,230 | 160,95 | 2 612,26 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 951 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 952 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 9,300 | 11,43 | 106,29 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 953 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 15,000 | 19,05 | 285,71 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jcena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 954 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,LJÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,LJÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 955 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 956 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 957 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 958 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,LJÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,LJÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 959 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 960 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 961 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | | | | | |
| 962 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 963 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 964 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 965 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 24,000 | 8,09 | 194,06 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 966 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 80,000 | 29,37 | 2 325,33 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 967 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 80,000 | 23,49 | 1 878,86 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D46 | Specifikace_místnost 5.3 | | | | 7 939,58 | |
| 968 | M | Pol51 | *Hlásič požáru - montáž* | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 969 | M | Pol52 | *Hlásič požáru - demontáž* | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 970 | M | Pol53 | *Osazení patice do podhledu* | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 971 | M | Pol54 | *Štítek označovací pro přístroje - lepený* | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 972 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 973 | M | Pol56 | *Krabice univerzální z PH KR 97* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 974 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 975 | M | Pol58 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm* | m | 34,000 | 4,89 | 166,11 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 976 | M | Pol59 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | 33,000 | 4,89 | 161,23 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 977 | M | Pol60 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | 34,000 | 4,89 | 166,11 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 978 | M | Pol61 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 979 | M | Pol62 | *Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks* | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Hmoždinka nailoukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 980 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 9,300 | 7,71 | 71,74 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 981 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 982 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 983 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 984 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 985 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 986 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 987 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 988 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 24,000 | 28,19 | 676,57 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 989 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 80,000 | 5,24 | 419,05 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 990 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 80,000 | 9,05 | 723,81 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D47 | POKOJ 5.4 | | | | 43 742,86 | |
| | D | D48 | Montáž_místnost 5.4 | | | | 35 719,00 | |
| 991 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,480 | 238,10 | 3 448,48 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 992 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 993 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 994 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 995 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 996 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 997 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 998 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 999 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1000 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1001 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1002 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1003 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 8,900 | 238,10 | 2 119,05 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1004 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1005 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1006 | K | PolZ3 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1007 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1008 | K | PolZ5 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1009 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,150 | 7,96 | 287,82 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 101C | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,850 | 11,43 | 398,29 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1011 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,970 | 15,24 | 517,64 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1012 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1013 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1014 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1015 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1016 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1017 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1018 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,500 | 11,43 | 97,14 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1019 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1020 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1021 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1022 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1023 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1024 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného těsnění o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1026 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1027 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1028 | K | Pol45 | Ozavení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Ozavení patice do podhledu | | | | | |
| 1029 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1030 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1031 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 25,000 | 8,09 | 202,14 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1032 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 83,000 | 29,07 | 2 412,53 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1033 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 83,000 | 23,49 | 1 949,31 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D49 | Specifikace - místnost 5.4 | | | | 8 023,86 | |
| 1034 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1035 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1036 | M | Pol53 | Oszavení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1037 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1038 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1039 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1040 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1041 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,150 | 4,89 | 176,62 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1042 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,850 | 4,89 | 170,27 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1043 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,970 | 4,89 | 165,97 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1044 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1045 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1046 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,500 | 7,71 | 65,57 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1047 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1048 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1049 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1050 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1051 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1052 | M | Pol69 | Optický-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optický-kouřový hlásič | | | | | |
| 1053 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | M | Pol71 | *PRAFlaGuard 2x2x0,8mm* | *m* | *25,000* | *28,19* | *704,76* | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1055 | M | Pol72 | *Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná* | ks | 83,000 | 5,24 | 434,76 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1056 | M | Pol73 | *Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* | ks | 83,000 | 9,05 | 750,95 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D50 | POKOJ 5.5 | | | | 43 121,94 | |
| | D | D51 | Montáž_místnost 5.5 | | | | 35 322,91 | |
| 1057 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,480 | 238,10 | 3 447,62 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1058 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1059 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1060 | K | Pol11 | Tábło nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tábło nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1061 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1062 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1063 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1064 | K | Pol15 | Tábło nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tábło nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1065 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1066 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1067 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1068 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1069 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,900 | 238,10 | 2 357,14 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1070 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1071 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1072 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,450 | 190,48 | 2 180,95 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1073 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1075 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,100 | 7,96 | 287,42 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1076 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,600 | 11,43 | 406,86 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1077 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,750 | 15,24 | 529,62 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1078 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1079 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1080 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1081 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1082 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1083 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1084 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 7,900 | 11,43 | 90,29 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1085 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1086 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1087 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1088 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1089 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1090 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1091 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1092 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1093 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1094 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1095 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1096 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 22,000 | 8,09 | 177,89 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1098 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 73,000 | 29,07 | 2 121,87 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1099 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 73,000 | 23,49 | 1 714,46 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D52 | Specifikace_místnost 5.5 | | | | 7 799,03 | |
| 1102 | M | Pol51 | *Hlásič požáru - montáž* | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1101 | M | Pol52 | *Hlásič požáru - demontáž* | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1102 | M | Pol53 | *Osazení patice do podhledu* | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1103 | M | Pol54 | *Štítek označovací pro přístroje - lepený* | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1104 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1105 | M | Pol56 | *Krabice univerzální z PH KR 97* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1106 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1107 | M | Pol58 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm* | m | 36,100 | 4,89 | 176,37 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1108 | M | Pol59 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | 35,600 | 4,89 | 173,93 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1109 | M | Pol60 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | 34,750 | 4,89 | 169,78 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1110 | M | Pol61 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1111 | M | Pol62 | *Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal. / 100ks* | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal. /100ks | | | | | |
| 1112 | M | Pol63 | *Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm* | m | 7,900 | 7,71 | 60,94 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1113 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1114 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1115 | M | Pol66 | *Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace* | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1116 | M | Pol67 | *Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu* | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1117 | M | Pol68 | *Popisovací štítek pro patice* | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1118 | M | Pol69 | *Opticko-kouřový hlásič* | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 1119 | M | Pol70 | *Patice hlásiče v základní verzi* | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1120 | M | Pol71 | *PRAFlaGuard 2x2x0,8mm* | m | 22,000 | 28,19 | 620,19 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1121 | M | Pol72 | *Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná* | ks | 73,000 | 5,24 | 382,38 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1122 | M | Pol73 | *Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* | ks | 73,000 | 9,05 | 660,48 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D53 | POKOJ 5.6 | | | | 44 399,92 | |
| | D | D54 | Montáž_místnost 5.6 | | | | 36 308,57 | |
| 1123 | K | Pol5 | *Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ.* | hod | 16,100 | 238,10 | 3 833,33 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1124 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1125 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1126 | K | Pol11 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1127 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1128 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1129 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1130 | K | Pol15 | Tablo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tablo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1131 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1132 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1133 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1134 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1135 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,860 | 238,10 | 2 347,62 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1136 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1137 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1138 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,850 | 190,48 | 2 257,14 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1139 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1140 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1141 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,580 | 7,96 | 275,32 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1142 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 37,450 | 11,43 | 428,00 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1143 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,000 | 15,24 | 502,86 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1144 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1145 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1146 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1147 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1148 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1149 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1150 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1151 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1152 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1153 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1154 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1155 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1156 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1157 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1158 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1159 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1160 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1161 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1162 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1163 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 25,000 | 8,09 | 202,14 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1164 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 83,000 | 29,07 | 2 412,53 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1165 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 83,000 | 23,49 | 1 949,31 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | DS5 | Specifikace_místnost 5.6 | | | | 8 091,35 | |
| 1166 | M | Pol51 | *Hlásič požáru - montáž* | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1167 | M | Pol52 | *Hlásič požáru - demontáž* | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1168 | M | Pol53 | *Osazení patice do podhledu* | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1169 | M | Pol54 | *Štítek označovací pro přístroje - lepený* | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1170 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1172 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1173 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 34,580 | 4,89 | 168,95 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1174 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 37,450 | 4,89 | 182,97 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1175 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,000 | 4,89 | 161,23 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1176 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpt | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1177 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1178 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1179 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | tbal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1180 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1181 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1182 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1183 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1184 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optické-kouřový hlásič | | | | | |
| 1185 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1186 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 26,000 | 28,19 | 732,95 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1187 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 86,000 | 5,24 | 450,48 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1188 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 86,000 | 9,05 | 778,10 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D56 | POKOJ 7.3 | | | | 43 318,03 | |
| | D | D57 | Montáž_místnost 7.3 | | | | 35 517,98 | |
| 1189 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PAC DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 16,100 | 238,10 | 3 833,33 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1190 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1191 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1192 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1193 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1194 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1195 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1196 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1196 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1199 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1200 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1201 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 8,650 | 238,10 | 2 059,52 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1202 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1203 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1204 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1205 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1206 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1207 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,450 | 7,96 | 290,21 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1208 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,850 | 11,43 | 398,29 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1209 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,200 | 15,24 | 536,38 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1210 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1211 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1212 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1213 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1214 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1215 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1216 | K | Pol35 | Trubka chebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka chebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1217 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1218 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | | | | | |
| 1219 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1220 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1221 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1222 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | | | | | |
| 1223 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1224 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1225 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1226 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1227 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1228 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1229 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 22,000 | 8,09 | 177,89 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1230 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 73,000 | 29,07 | 2 121,87 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1231 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 73,000 | 23,49 | 1 714,46 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D58 | Specifikace_místnost 7.3 | | | | 7 800,05 | |
| 1232 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 276,10 | 276,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1233 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1234 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1235 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1236 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1237 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1238 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1239 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,450 | 4,89 | 178,08 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1240 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,850 | 4,89 | 170,27 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1241 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 35,200 | 4,89 | 171,98 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1242 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1243 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1244 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | *1bal* | *1,000* | *141,90* | *141,90* | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1246 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | *kg* | *10,000* | *7,05* | *70,48* | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1247 | M | Pol66 | *Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace* | *m2* | *56,000* | *23,81* | *1 333,33* | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1248 | M | Pol67 | *Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu* | *ks* | *1,000* | *332,67* | *332,67* | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1249 | M | Pol68 | *Popisovací štítek pro patice* | *ks* | *1,000* | *22,10* | *22,10* | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1250 | M | Pol69 | *Optická-kouřový hlásič* | *ks* | *1,000* | *1 339,71* | *1 339,71* | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 1251 | M | Pol70 | *Patice hlásiče v základní verzi* | *ks* | *1,000* | *136,57* | *136,57* | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1252 | M | Pol71 | *PRAFlaGuard 2x2x0,8mm* | *m* | *22,000* | *28,19* | *620,19* | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1253 | M | Pol72 | *Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná* | *ks* | *73,000* | *5,24* | *382,38* | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1254 | M | Pol73 | *Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* | *ks* | *73,000* | *9,05* | *660,48* | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D59 | POKOJ 7.4 | | | | 42 891,03 | |
| | D | D60 | Montáž_místnost 7.4 | | | | 35 255,44 | |
| 1255 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,750 | 238,10 | 3 511,98 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1256 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 11,250 | 19,05 | 214,29 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1257 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1258 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1259 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1260 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1261 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1262 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1263 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1264 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1265 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1266 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1267 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,650 | 238,10 | 2 297,62 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1269 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1270 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1271 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1272 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1273 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 32,540 | 7,96 | 259,08 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1274 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,500 | 11,43 | 405,71 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1275 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,810 | 15,24 | 560,95 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1276 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1277 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1278 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1279 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1280 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1281 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1282 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1283 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1284 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1285 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1286 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1287 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1288 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1289 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného tešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1296 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1297 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1298 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazetá patice do podhledu | | | | | |
| 1299 | K | Pol46 | Osazení opticckokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřovéks hlásiče | | | | | |
| 1300 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1301 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 21,000 | 8,09 | 169,80 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1302 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 70,000 | 29,67 | 2 034,67 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1303 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 70,000 | 23,49 | 1 644,00 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D61 | Specifikace_místnost 7.4 | | | | 7 635,59 | |
| 1304 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1305 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1306 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1307 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1308 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1309 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1310 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1311 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 32,540 | 4,89 | 158,98 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1312 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 35,500 | 4,89 | 173,44 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1313 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,810 | 4,89 | 179,94 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1314 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1315 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1316 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1317 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1318 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1319 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1320 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1321 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1322 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 1323 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1324 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 20,000 | 28,19 | 563,81 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | M | Pol72 | *Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná* | ks | 66,000 | 5,24 | 345,71 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1320 | M | Pol73 | *Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* | ks | 66,000 | 9,05 | 597,14 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D62 | POKOJ 7.5 | | | | 49 454,85 | |
| | D | D63 | Montáž_místnost 7.5 | | | | 41 828,02 | |
| 1322 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 17,850 | 238,10 | 4 250,00 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1323 | K | Pol9 | *LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1324 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1325 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1326 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1327 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1328 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1328 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1329 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1330 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1331 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1332 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1333 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,600 | 238,10 | 2 285,71 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1334 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1335 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1336 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 13,100 | 190,48 | 2 495,24 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1337 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1338 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1336 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,000 | 7,96 | 286,63 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1340 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,000 | 11,43 | 400,00 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1341 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,000 | 15,24 | 502,86 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1342 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1343 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1344 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1345 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1346 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,350 | 160,95 | 2 309,67 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1347 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1348 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 7,400 | 11,43 | 84,57 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1349 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1350 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1351 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1352 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1353 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1354 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1355 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 54,000 | 118,10 | 6 377,14 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1356 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1357 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | hod | 14,200 | 190,48 | 2 704,76 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | | | | | |
| 1358 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1359 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1360 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1361 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 20,000 | 8,09 | 161,71 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 66,000 | 29,07 | 1 918,40 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1363 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 66,000 | 23,49 | 1 550,06 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D64 | Specifikace_místnost 7.5 | | | | 7 626,83 | |
| 1364 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1365 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1366 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1367 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1368 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1369 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1370 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 tbal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 tbal/100ks | | | | | |
| 1371 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,000 | 4,89 | 175,89 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1372 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 35,000 | 4,89 | 171,00 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1373 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,000 | 4,89 | 161,23 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1374 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1375 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1376 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 7,499 | 7,71 | 57,09 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1377 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1378 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1379 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1380 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1381 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1382 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 1383 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1384 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 20,000 | 28,19 | 563,81 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1385 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 66,000 | 5,24 | 345,71 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1386 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 66,000 | 9,05 | 597,14 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D65 | POKOJ 7.6 | | | | 42 608,19 | |
| | D | D66 | Montáž_místnost 7.6 | | | | 34 971,79 | |
| 1387 | K | Pol8 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 16,350 | 238,10 | 3 892,86 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1388 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1389 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1390 | K | Pol11 | Tálvo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Tlačlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol15 | Tlačlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 139 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,650 | 238,10 | 2 297,62 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 140 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 140 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 140 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 10,250 | 190,48 | 1 952,38 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 140 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání přípojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání přípojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 140 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 140 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,450 | 7,96 | 266,33 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 140 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,820 | 11,43 | 420,80 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 140 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,980 | 15,24 | 533,03 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 140 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 140 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 141 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1412 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1413 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1414 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 7,850 | 11,43 | 89,71 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm. , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1415 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1416 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1417 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1418 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1419 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1420 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1421 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1422 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1423 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 14,370 | 190,48 | 2 737,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1424 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1425 | K | Pol46 | Osazení opticko-kouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení opticko-kouřového hlásiče | | | | | |
| 1426 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1427 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 20,000 | 8,09 | 161,71 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1428 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, Ø 6 x 15 až 60 mm | kus | 66,000 | 29,07 | 1 918,40 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, Ø 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1429 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 66,000 | 23,49 | 1 550,06 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | 0 | 067 | Specifikace_místnost 7.6 | | | | 7 636,40 | |
| 1430 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 276,10 | 276,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1431 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1432 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1433 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1434 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1435 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1437 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 33,450 | 4,89 | 163,43 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1438 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,820 | 4,89 | 179,89 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1439 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,980 | 4,89 | 170,90 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1440 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1441 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1442 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 7,850 | 7,71 | 60,56 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1443 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1444 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1445 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1446 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1447 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1448 | M | Pol69 | Optický-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optický-kouřový hlásič | | | | | |
| 1449 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1450 | M | Pol71 | FRAFloGuard 2x2x0,8mm | m | 20,000 | 28,19 | 563,81 | |
| | PP | | FRAFloGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1451 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 66,000 | 5,24 | 345,71 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1452 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 66,000 | 9,05 | 597,14 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D68 | POKOJ 8.3 | | | | 44 713,83 | |
| | D | D69 | Montáž_místnost 8.3 | | | | 36 772,17 | |
| 1453 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 16,950 | 238,10 | 4 035,71 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1454 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1455 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1456 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1457 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1458 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1459 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1460 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1461 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1467 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1468 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1469 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1465 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,600 | 238,10 | 2 761,90 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1466 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1467 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1468 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1469 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1470 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1471 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,650 | 7,96 | 267,92 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1472 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,540 | 11,43 | 383,31 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1473 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,550 | 15,24 | 526,48 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1474 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1475 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1476 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1477 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1478 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1479 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1480 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 9,100 | 11,43 | 104,00 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1481 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1482 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1484 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1485 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1486 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1487 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1488 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1489 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | | | | | |
| 1490 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1491 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1492 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1493 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 24,000 | 8,09 | 194,06 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1494 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 80,000 | 29,07 | 2 325,33 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1495 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 80,000 | 23,49 | 1 878,86 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D70 | Specifikace_místnost 8.3 | | | | 7 941,66 | |
| 1496 | M | Pol51 | *Hlásič požáru - montáž* | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1497 | M | Pol52 | *Hlásič požáru - demontáž* | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1498 | M | Pol53 | *Osazení patice do podhledu* | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1499 | M | Pol54 | *Štítek označovací pro přístroje - lepený* | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1500 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1501 | M | Pol56 | *Krabice univerzální z PH KR 97* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1502 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1503 | M | Pol58 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm* | m | 33,650 | 4,89 | 164,40 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1504 | M | Pol59 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | 33,540 | 4,89 | 163,87 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1505 | M | Pol60 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | 34,550 | 4,89 | 168,80 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1506 | M | Pol61 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1507 | M | Pol62 | *Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks* | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1508 | M | Pol63 | *Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm* | m | 9,100 | 7,71 | 70,20 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1509 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks* | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1511 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1512 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1513 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1514 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 1515 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1516 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 24,000 | 28,19 | 676,57 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1517 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 80,000 | 5,24 | 419,05 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1518 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 80,000 | 9,05 | 723,81 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| D | | D71 | POKOJ 8.4 | | | | 44 796,01 | |
| D | | D72 | Montáž_místnost 8.4 | | | | 36 694,08 | |
| 1519 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 17,100 | 238,10 | 4 071,43 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1520 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1521 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1522 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1523 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1524 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1525 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1526 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1527 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1528 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1529 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1530 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1531 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,800 | 238,10 | 2 333,33 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1532 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1531 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1532 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,640 | 190,48 | 2 217,14 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1533 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1534 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1535 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,650 | 7,96 | 267,92 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1536 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,520 | 11,43 | 394,59 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1537 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 37,150 | 15,24 | 566,10 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1540 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1541 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1542 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1543 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | kc | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1544 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1545 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/strepu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,69 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/strepu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1546 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 9,190 | 11,43 | 105,03 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1547 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1548 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1549 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1550 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1551 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1552 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1553 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1555 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1556 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1557 | K | Pol46 | Osazení opticko-kouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení opticko-kouřového hlásiče | | | | | |
| 1558 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1559 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 26,000 | 8,09 | 210,23 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1560 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 86,000 | 29,07 | 2 499,73 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1561 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 86,000 | 23,49 | 2 019,77 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D73 | Specifikace_místnost 8.4 | | | | 8 101,93 | |
| 1562 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1563 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1564 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1565 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 6,09 | 6,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1566 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1567 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1568 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1569 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 33,650 | 4,89 | 164,40 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1570 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,520 | 4,89 | 168,65 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1571 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 37,150 | 4,89 | 181,50 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1572 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1573 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1574 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 9,190 | 7,71 | 70,89 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1575 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1576 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1577 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1578 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1579 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1580 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 1581 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1582 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 26,000 | 28,19 | 732,95 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1583 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 86,000 | 5,24 | 450,48 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | M | Pol73 | *Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* | ks | 86,000 | 9,05 | 778,10 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D74 | POKOJ 8.5 | | | | 43 951,70 | |
| | D | D75 | Montáž_místnost 8.5 | | | | 35 917,20 | |
| 1585 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 16,100 | 238,10 | 3 833,33 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1586 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1587 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1588 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1589 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1590 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1591 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1592 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1593 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1594 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1595 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1596 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1597 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,680 | 238,10 | 2 304,76 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1598 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1599 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1600 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,450 | 190,48 | 2 182,86 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1601 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1602 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,840 | 7,96 | 293,32 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 160 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,550 | 11,43 | 417,71 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 160 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 37,450 | 15,24 | 570,67 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 160 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 160 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 160 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 160 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 161 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 161 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 161 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 11,000 | 11,43 | 125,71 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 161 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 161 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 161 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 161 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 161 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 161 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 161 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 162 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 162 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 162 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 162 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 162 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 162 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 23,000 | 8,09 | 185,97 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 162 | K | Pol49 | Vsazlování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 76,000 | 29,07 | 2 209,07 | |
| | PP | | Vsazlování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 76,000 | 23,49 | 1 784,91 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D76 | Specifikace_místnost 8.5 | | | | 8 034,50 | |
| 1628 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1629 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1630 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1631 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1632 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1633 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1634 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1635 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,840 | 4,89 | 179,99 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0.50 mm | | | | | |
| 1636 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,550 | 4,89 | 178,57 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1637 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 37,450 | 4,89 | 182,97 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1638 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1639 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1640 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 11,000 | 7,71 | 84,86 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1641 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1642 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,49 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1643 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 61,000 | 23,81 | 1 452,38 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1644 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1645 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1646 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 1647 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1648 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 23,000 | 28,19 | 648,38 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1649 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 76,000 | 5,24 | 398,10 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1650 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 76,000 | 9,05 | 687,62 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D77 | POKOJ 8.6 | | | | 44 103,11 | |
| | D | D78 | Montáž_místnost 8.6 | | | | 36 285,82 | |
| 1651 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 13,980 | 238,10 | 3 328,57 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1652 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1653 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1654 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | *Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 1656 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1657 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1658 | K | Pol15 | Tablo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | *Tablo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 1659 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1660 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1661 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1662 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | *STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).* | | | | | |
| 1663 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,100 | 238,10 | 2 642,86 | |
| | PP | | *Koordinace postupu prací s ostatními profesemi* | | | | | |
| 1664 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1665 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1666 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1667 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 14,000 | 53,33 | 746,67 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1668 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1669 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,200 | 7,96 | 288,22 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1670 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,420 | 11,43 | 416,23 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1671 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 37,410 | 15,24 | 570,06 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1672 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1673 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1674 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1675 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1677 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1678 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 6,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1679 | K | Pol36 | LV 40X20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40X20 - demontáž | | | | | |
| 1680 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1681 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1682 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1683 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1684 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1685 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,300 | 118,10 | 271,62 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1686 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,160 | 157,14 | 810,86 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1687 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | hod | 17,480 | 190,48 | 3 329,52 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | | | | | |
| 1688 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1689 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1690 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1691 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 22,000 | 8,09 | 177,89 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1692 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 73,000 | 29,07 | 2 121,87 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1693 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 73,000 | 23,49 | 1 714,46 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D79 | Specifikace_místnost 8.6 | | | | 7 817,29 | |
| 1694 | M | Pol51 | *Hlásič požáru - montáž* | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1695 | M | Pol52 | *Hlásič požáru - demontáž* | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1696 | M | Pol53 | *Osazení patice do podhledu* | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1697 | M | Pol54 | *Štítek označovací pro přístroje - lepený* | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1698 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1699 | M | Pol56 | *Krabice univerzální z PH KR 97* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1700 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,200 | 4,89 | 176,86 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1702 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,420 | 4,89 | 177,94 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1703 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 37,410 | 4,89 | 182,77 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1704 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1705 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1706 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1707 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1708 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1709 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1710 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1711 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1712 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 1713 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1714 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 22,000 | 28,19 | 620,19 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1715 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 73,000 | 5,24 | 382,38 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1716 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 73,000 | 9,05 | 660,48 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D80 | POKOJ 9.3 | | | | 43 473,50 | |
| | D | D81 | Montáž, místnost 9.3 | | | | 35 521,71 | |
| 1717 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,520 | 238,10 | 3 457,14 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1718 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1719 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1720 | K | Pol11 | Tělo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tělo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1721 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1722 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1723 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1724 | K | Pol15 | Tělo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tělo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1725 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1727 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1728 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1729 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,600 | 238,10 | 2 285,71 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1730 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1731 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1732 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 10,150 | 190,48 | 1 933,33 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1733 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání přípojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání přípojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1734 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1735 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,750 | 7,96 | 276,68 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1736 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 38,150 | 11,43 | 436,00 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1737 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 32,650 | 15,24 | 497,52 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1738 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1739 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1740 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1741 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1742 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1743 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1744 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1745 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1746 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1747 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1748 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1749 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1750 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1751 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,410 | 118,10 | 284,61 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1752 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,150 | 157,14 | 809,29 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1753 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,340 | 190,48 | 2 921,90 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1754 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1755 | K | Pol45 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1756 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1757 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 24,000 | 8,09 | 194,06 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1758 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 80,000 | 29,07 | 2 325,33 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1759 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 80,000 | 23,49 | 1 878,86 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D82 | Specifikace_místnost 9.3 | | | | 7 951,79 | |
| 1760 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1761 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1762 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1763 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1764 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1765 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1766 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1767 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 34,750 | 4,89 | 169,78 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1768 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 38,150 | 4,89 | 186,39 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1769 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 32,650 | 4,89 | 159,92 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1770 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1771 | M | Pol62 | Hmoždinka nastloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka nastloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1772 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1773 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1774 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1775 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1776 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1777 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1778 | M | Pol69 | Optické-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optické-kouřový hlásič | | | | | |
| 1779 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1780 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 24,000 | 28,19 | 676,57 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1781 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 80,000 | 5,24 | 419,05 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1782 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 80,000 | 9,05 | 723,81 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D83 | POKOJ 9.4 | | | | 44 701,57 | |
| | D | D84 | Montáž_místnost 9.4 | | | | 36 679,42 | |
| 1783 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 16,320 | 238,10 | 3 885,71 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1784 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1785 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1786 | K | Pol11 | Tablo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tablo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1787 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1788 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1789 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1790 | K | Pol15 | Tablo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tablo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1791 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1792 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1793 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1794 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapos zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapos zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1795 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,200 | 238,10 | 2 666,67 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1796 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1798 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 10,350 | 190,48 | 1 971,43 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1799 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1800 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1801 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,510 | 7,96 | 274,77 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1802 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,750 | 11,43 | 397,14 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1803 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,150 | 15,24 | 550,86 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1804 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1805 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení Kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1806 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1807 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1808 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1809 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1810 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1811 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1812 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1813 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1814 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1815 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1816 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1817 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,300 | 118,10 | 271,62 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1818 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,150 | 157,14 | 809,29 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 16,100 | 193,49 | 3 066,67 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1820 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1821 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1822 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1823 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 25,000 | 8,09 | 202,14 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1824 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 83,000 | 29,07 | 2 412,53 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1825 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 83,000 | 23,49 | 1 949,31 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | 0 | D85 | Specifikace_místnost 9.4 | | | | 8 022,15 | |
| 1826 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1827 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1828 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1829 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1830 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1831 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1832 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1833 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 34,515 | 4,89 | 168,61 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1834 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,750 | 4,89 | 169,78 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1835 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,150 | 4,89 | 176,62 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1836 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1837 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1838 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1839 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1840 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1841 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1842 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1843 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1844 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 1845 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1846 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 25,000 | 28,19 | 704,76 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1847 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 83,000 | 5,24 | 434,76 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1848 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 83,000 | 9,05 | 750,95 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D86 | POKOJ 9.5 | | | | 43 831,74 | |
| | D | D87 | Montáž_mistnost 9.5 | | | | 35 970,42 | |
| 1848 | K | Pol15 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 17,450 | 238,10 | 4 154,76 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1850 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1851 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1852 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1853 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1854 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1855 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1856 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1857 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1858 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1859 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1860 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zdí cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zdí cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1861 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,680 | 238,10 | 2 304,76 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1862 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1863 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1864 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,860 | 190,48 | 2 259,05 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1865 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1866 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1867 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,650 | 7,96 | 267,92 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1868 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,750 | 11,43 | 397,14 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1869 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,840 | 15,24 | 561,37 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1870 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1871 | K | Pol30 | Spojkování-SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1872 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1873 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1874 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 13,450 | 160,95 | 2 164,81 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 1875 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1876 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 7,530 | 11,43 | 86,06 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1877 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 1878 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1879 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 1880 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1881 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1882 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1883 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm ryh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1884 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm ryh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1885 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 1886 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1887 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 1888 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1889 | K | Pol48 | Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 23,000 | 8,09 | 185,97 | |
| | PP | | Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 1890 | K | Pol49 | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 76,000 | 29,07 | 2 209,07 | |
| | PP | | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 1891 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 76,000 | 23,49 | 1 784,91 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Přichytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D88 | Specifikace_místnost 9.5 | | | | 7 861,32 | |
| 1892 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 1893 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 1894 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 1895 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 1896 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 1897 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 1898 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 1899 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 33,650 | 4,89 | 164,40 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 1900 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,750 | 4,89 | 169,78 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1901 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,840 | 4,89 | 179,99 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1902 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1903 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1904 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 7,530 | 7,71 | 58,03 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1905 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1906 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1907 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1908 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1909 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1910 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 1911 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1912 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 23,000 | 28,19 | 648,38 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1913 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 76,000 | 5,24 | 398,10 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1914 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 76,000 | 9,05 | 687,62 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D89 | POKOJ 9.6 | | | | 43 273,37 | |
| | D | D90 | Montáž_místnost 9.6 | | | | 35 661,44 | |
| 1915 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 16,840 | 238,10 | 4 009,52 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1916 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1917 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1918 | K | Pol11 | Tablo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tablo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1919 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1920 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1921 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1922 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1923 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1924 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1925 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1926 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1927 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,190 | 238,10 | 2 188,10 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 1928 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1929 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1930 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 13,610 | 190,48 | 2 592,38 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 1931 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 1932 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 1933 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,650 | 7,96 | 267,92 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1934 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,750 | 11,43 | 397,14 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1935 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,480 | 15,24 | 555,89 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 1936 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 1937 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 1938 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 1939 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 1940 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 194 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 194 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 194 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,65 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 194 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 194 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 194 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 194 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 194 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 194 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 195 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 195 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 14,580 | 190,48 | 2 777,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 195 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 195 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 195 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 195 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 20,000 | 8,09 | 161,71 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 195 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 66,000 | 29,07 | 1 918,40 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 195 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 66,000 | 23,49 | 1 550,06 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D91 | Specifikace_místnost 9.6 | | | | 7 611,93 | |
| 195 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 195 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 196 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 196 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 196 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 196 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 196 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 196 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 33,600 | 4,89 | 164,40 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,750 | 4,89 | 169,78 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1967 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,480 | 4,89 | 178,23 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 1968 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpt | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 1969 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 1970 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 1971 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 1972 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 1973 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 55,000 | 23,81 | 1 309,52 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 1974 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 1975 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 1976 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 1977 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 1978 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 20,000 | 28,19 | 563,81 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 1979 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 66,000 | 5,24 | 345,71 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostraná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 1980 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 66,000 | 9,05 | 597,14 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D92 | POKOJ 4.4 | | | | 43 691,97 | |
| | D | D93 | Montáž_místnost 4.4 | | | | 35 822,12 | |
| 1981 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,580 | 238,10 | 3 471,43 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 1982 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1983 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1984 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1985 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1986 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1987 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1988 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1989 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 1990 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 199 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 199 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,680 | 238,10 | 2 304,76 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 199 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 199 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 199 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 13,300 | 190,48 | 2 533,33 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 199 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 199 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 199 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,950 | 7,96 | 270,31 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 200 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,850 | 11,43 | 398,29 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 200 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,970 | 15,24 | 557,56 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 200 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 200 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 200 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 200 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 200 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 200 | K | Pol34 | Otazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Otazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 200 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,540 | 11,43 | 97,60 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 200 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 201 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 201 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 201 | K | Pol39 | Řezání drážky s ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm (ýl ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2013 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh ve zdi cihlová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2014 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,LÁZROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | PRŮRAZ panelem tloušťky 20 cm,LÁZROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2015 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2016 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2017 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 2018 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2019 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 2020 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 202* | K | Pol48 | Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 23,000 | 8,09 | 185,97 | |
| | PP | | Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 2022 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 76,000 | 29,07 | 2 209,07 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 2023 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 76,000 | 23,49 | 1 784,91 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D94 | Specifikace_místnost 4.4 | | | | 7 869,85 | |
| 2024 | M | Pol51 | *Hlásič požáru - montáž* | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 2025 | M | Pol52 | *Hlásič požáru - demontáž* | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 2026 | M | Pol53 | *Osazení patice do podhledu* | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2027 | M | Pol54 | *Štítek označovací pro přístroje - lepený* | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2028 | M | Pol55 | *Krabice univerzální z PH KU 68* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2029 | M | Pol56 | *Krabice univerzální z PH KR 97* | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 2030 | M | Pol57 | *Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks* | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2031 | M | Pol58 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm* | m | 33,950 | 4,89 | 165,87 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 2032 | M | Pol59 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | 34,850 | 4,89 | 170,27 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2033 | M | Pol60 | *Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení* | m | 36,590 | 4,89 | 178,77 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2034 | M | Pol61 | *Drobný spojovací materiál* | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2035 | M | Pol62 | *Hmoždinka nailoukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks* | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka nailoukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 2036 | M | Pol63 | *Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm* | m | 8,540 | 7,71 | 65,88 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 2037 | M | Pol64 | *Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal - 100ks* | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal - 100ks | | | | | |
| 2038 | M | Pol65 | *Sádra stavební šedá* | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 2039 | M | Pol66 | *Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace* | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | M | Pol67 | *Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu* | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 2041 | M | Pol68 | *Popisovací štítek pro patice* | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 2042 | M | Pol69 | *Optická-kouřový hlásič* | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 2043 | M | Pol70 | *Patice hlásiče v základní verzi* | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 2044 | M | Pol71 | *PRAFlaGuard 2x2x0,8mm* | m | 23,000 | 28,19 | 648,38 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 2045 | M | Pol72 | *Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná* | ks | 76,000 | 5,24 | 398,10 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 2046 | M | Pol73 | *Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* | ks | 76,000 | 9,05 | 687,62 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D95 | POKOJ 4.5 | | | | 43 599,53 | |
| | D | D96 | Montáž_místnost 4.5 | | | | 35 646,69 | |
| 2047 | K | Pol8 | *Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.* | hod | 14,520 | 238,10 | 3 457,14 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 2048 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2049 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2050 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2051 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2052 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2053 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2054 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2055 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2056 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2057 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2058 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2059 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 8,790 | 238,10 | 2 092,86 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2060 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2061 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2062 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,420 | 190,48 | 2 175,24 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 2063 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 2064 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,40 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2065 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,150 | 7,96 | 287,82 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2066 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,480 | 11,43 | 405,49 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2067 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,850 | 15,24 | 531,05 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2068 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 13,100 | 190,48 | 2 495,24 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2069 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2070 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 2071 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2072 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 14,850 | 160,95 | 2 390,14 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 2073 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2074 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 9,150 | 11,43 | 104,57 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2075 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 2076 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2077 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 2078 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2079 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2080 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2081 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2082 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2083 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, znížtění neustáleho provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění nutného provozu zařízení | | | | | |
| 2084 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2085 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 2086 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2087 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2xD,8mm pevně uložený | m | 24,000 | 8,09 | 194,06 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2xD,8mm pevně uložený | | | | | |
| 2088 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 80,000 | 29,07 | 2 325,33 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 2089 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 80,000 | 23,49 | 1 878,86 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D97 | Specifikace_místnost 4.5 | | | | 7 952,84 | |
| 2090 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 2091 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 2092 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2093 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2094 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2095 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 2096 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2097 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 36,150 | 4,89 | 176,62 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 2098 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 35,480 | 4,89 | 173,35 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2099 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 34,850 | 4,89 | 170,47 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2100 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2101 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 2102 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 9,150 | 7,71 | 70,59 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 2103 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2104 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 2105 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 55,480 | 23,81 | 1 320,95 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 2106 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 2107 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 2108 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 2109 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 2110 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 24,000 | 28,19 | 676,57 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 2111 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 80,000 | 5,24 | 419,05 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 2112 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 80,000 | 9,05 | 723,81 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D98 | POKOJ 4.6 | | | | 42 999,15 | |
| | D | D99 | Montáž_místnost 4.6 | | | | 35 276,11 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 14,860 | 238,10 | 3 538,10 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 2114 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2115 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2116 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2117 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2118 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2119 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2120 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2121 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2122 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2123 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2124 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2125 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,800 | 238,10 | 2 333,33 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2126 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2127 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2128 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 10,680 | 190,48 | 2 034,29 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 2129 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 2130 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2131 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,750 | 7,96 | 276,68 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2132 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,580 | 11,43 | 418,06 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2133 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,950 | 15,24 | 517,33 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2134 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2135 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2136 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 2137 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2138 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 2139 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2140 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2141 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 2142 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2143 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 11,100 | 190,48 | 2 114,29 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 2144 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2145 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2146 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2147 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2148 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2149 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 10,800 | 190,48 | 2 057,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 2150 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2151 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 2152 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2153 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 21,000 | 8,09 | 169,80 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 2154 | K | Pol49 | Vsřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 70,000 | 29,07 | 2 034,67 | |
| | PP | | Vsřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 2155 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 70,000 | 23,49 | 1 644,00 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D100 | Specifikace_mistnost 4.6 | | | | 7 723,04 | |
| 2156 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 276,10 | 276,10 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 2157 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 2158 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2159 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2160 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2161 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 2162 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2163 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 34,750 | 4,89 | 169,78 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 2164 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,580 | 4,89 | 178,72 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2165 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,950 | 4,89 | 165,97 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2166 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2167 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 2168 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 2169 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | tbal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2170 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 2171 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 2172 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 2173 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 2174 | M | Pol69 | Optická-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Optická-kouřový hlásič | | | | | |
| 2175 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 2176 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 21,000 | 28,19 | 592,00 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 2177 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 70,000 | 5,24 | 366,67 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 2178 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 70,000 | 9,05 | 633,33 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D101 | POKOJ 6.4 | | | | 43 469,34 | |
| | D | D102 | Montáž_místnost 6.4 | | | | 35 515,94 | |
| 2179 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,470 | 238,10 | 3 445,24 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 2180 | K | Pol9 | LV 20X20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20X20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2181 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2182 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2183 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2184 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2185 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2186 | K | Pol15 | Tábla nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tábla nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2187 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2188 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2189 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2190 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2191 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 8,970 | 238,10 | 2 135,71 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2192 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2193 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2194 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,680 | 190,48 | 2 224,76 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 2195 | K | Pol24 | Vyhledání *vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení* jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy *silnoproudé* a *slaboproudé* elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro *možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé* elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 2196 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2197 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,570 | 7,96 | 275,24 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2198 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 35,480 | 11,43 | 405,49 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2199 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,950 | 15,24 | 517,33 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2200 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2201 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. Kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2202 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 2203 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2204 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 2205 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Osazení hmeždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2206 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 9,190 | 11,43 | 105,03 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2207 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 2208 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2209 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 2210 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2211 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2212 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2213 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2214 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2215 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustáleho provozu zařízení | | | | | |
| 2216 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2217 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 2218 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2219 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 24,000 | 8,09 | 194,06 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 2220 | K | Pol49 | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 80,000 | 29,07 | 2 325,33 | |
| | PP | | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 2221 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 80,000 | 23,49 | 1 878,86 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D103 | Specifikace_místnost 6.4 | | | | 7 953,40 | |
| 2222 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 2223 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 2224 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2225 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2226 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2227 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 2228 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 tbal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 tbal/100ks | | | | | |
| 2229 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 34,570 | 4,89 | 168,90 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 2230 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 35,480 | 4,89 | 173,35 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,950 | 4,89 | 165,87 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2232 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2233 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 2234 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 9,190 | 7,71 | 70,89 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 2235 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2236 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 2237 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 2238 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 2239 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 2240 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 2241 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 736,57 | 736,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 2242 | M | Pol71 | PRAFIaGuard 2x2x0,8mm | m | 24,000 | 28,19 | 676,57 | |
| | PP | | PRAFIaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 2243 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 60,000 | 5,24 | 419,05 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 2244 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 80,000 | 9,05 | 723,81 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D104 | POKOJ 6.5 | | | | 44 075,93 | |
| | D | D105 | Montáž_místnost 6.5 | | | | 36 233,83 | |
| 2245 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | hod | 16,100 | 238,10 | 3 833,33 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 2246 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2247 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2248 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2249 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2250 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2251 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2252 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2253 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2254 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2255 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2256 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2257 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 11,000 | 236,10 | 2 619,05 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2258 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2259 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2260 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 11,000 | 190,48 | 2 095,24 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 2261 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | | |
| 2262 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2263 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,000 | 7,96 | 270,70 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2264 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,000 | 11,43 | 377,14 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2265 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,000 | 15,24 | 548,57 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2266 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2267 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2268 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 2269 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2270 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 2271 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2272 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2273 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 2274 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2275 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 2276 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2277 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2278 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm, (JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2279 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2280 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2281 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hpd | 16,100 | 190,48 | 3 066,67 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |
| 2282 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2283 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 2284 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2285 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 23,000 | 8,09 | 185,97 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 2286 | K | Pol49 | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 76,000 | 29,07 | 2 209,07 | |
| | PP | | Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 2287 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 76,000 | 23,49 | 1 784,91 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D106 | Specifikace_místnost 6.S | | | | 7 842,10 | |
| 2288 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 2289 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 2290 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2291 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2292 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2293 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 2294 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2295 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 34,000 | 4,89 | 166,11 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 2296 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,000 | 4,89 | 161,23 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2297 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,000 | 4,89 | 175,89 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2298 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2299 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 2300 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 2301 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2302 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 2303 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 55,500 | 23,81 | 1 321,43 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 2304 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 2305 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 2306 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 2307 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 2308 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 23,000 | 28,19 | 648,38 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 2309 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 76,000 | 5,24 | 398,10 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 2310 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 76,000 | 9,05 | 687,62 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |
| | D | D107 | POKOJ 6.6 | | | | 43 734,83 | |
| | D | D108 | Montáž_místnost 6.6 | | | | 35 713,66 | |
| 2311 | K | Pol5 | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | hod | 14,950 | 238,10 | 3 559,52 | |
| | PP | | Montážní práce - PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. | | | | | |
| 2312 | K | Pol9 | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 12,000 | 19,05 | 228,57 | |
| | PP | | LV 20x20 - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2313 | K | Pol10 | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2314 | K | Pol11 | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2315 | K | Pol12 | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Tlačítko nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2316 | K | Pol13 | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 323,81 | 323,81 | |
| | PP | | Signalizační jednotka- montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2317 | K | Pol14 | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 152,38 | 152,38 | |
| | PP | | Signalizační jednotka - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2318 | K | Pol15 | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 76,19 | 76,19 | |
| | PP | | Táhlo nouzového volání - demontáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2319 | K | Pol16 | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | ks | 1,000 | 31,43 | 31,43 | |
| | PP | | Instalační rámeček malý - montáž, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2320 | K | Pol17 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 26,71 | 26,71 | |
| | PP | | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2321 | K | Pol18 | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 46,67 | 46,67 | |
| | PP | | Krabice spojovací KR 97, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2322 | K | Pol19 | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 30,12 | 60,25 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání otvoru S ODSÁVÁNÍM za mokra kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2323 | K | Pol20 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 9,450 | 238,10 | 2 250,00 | |
| | PP | | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | | | | | |
| 2324 | K | Pol21 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 541,90 | 1 083,81 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2325 | K | Pol22 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 2,000 | 664,76 | 1 329,52 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,(JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM) do průměru 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | K | Pol23 | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | hod | 10,650 | 190,48 | 2 028,57 | |
| | PP | | Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody | | | | | |
| 2327 | K | Pol24 | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | kus | 12,000 | 53,33 | 640,00 | |
| | PP | | Vyhledání vývodu nebo krabice - vyhledání připojovacího místa zapojení jednotlivých obvodů pro možnost odpojení a nastavení jednotlivých kabelů. Jedná se o systémy silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (MEDICAL, CCTV, EPS, LAN, tel. sítě) | | | | |
| 2328 | K | Pol25 | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | kus | 12,000 | 60,95 | 731,43 | |
| | PP | | Ukončení SLP celoplast. kabelů -příprava pro montáž slaboproudých kabelových spojek, příprava, označení, odizolování jednoho kabelu | | | | | |
| 2329 | K | Pol26 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 34,750 | 7,95 | 276,68 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2330 | K | Pol27 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 36,510 | 11,43 | 417,26 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2331 | K | Pol28 | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 33,950 | 15,24 | 517,33 | |
| | PP | | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložený pevně, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2332 | K | Pol29 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod | 12,000 | 190,48 | 2 285,71 | |
| | PP | | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | | | | | |
| 2333 | K | Pol30 | Spojkování SLP celoplast. kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | ks | 6,000 | 305,71 | 1 834,29 | |
| | PP | | Spojkování SLP celoplast. kabelů do 10x2x0,5 - zakončení kabelovou smršťovací trubičkou. | | | | | |
| 2334 | K | Pol31 | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | ks | 12,000 | 144,76 | 1 737,14 | |
| | PP | | Příprava pro kabelovou spojku celoplast. kabelů do 10x2x0,5 mm2 | | | | | |
| 2335 | K | Pol32 | Značení vedení trasy | ks | 15,000 | 7,32 | 109,86 | |
| | PP | | Značení vedení trasy | | | | | |
| 2336 | K | Pol33 | Demontáž podhledů v chodbách | m2 | 15,000 | 160,95 | 2 414,29 | |
| | PP | | Demontáž podhledů v chodbách | | | | | |
| 2337 | K | Pol34 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | kus | 42,000 | 14,42 | 605,60 | |
| | PP | | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2338 | K | Pol35 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m | 8,000 | 11,43 | 91,43 | |
| | PP | | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | |
| 2339 | K | Pol36 | LV 40x20 - demontáž | ks | 13,000 | 19,05 | 247,62 | |
| | PP | | LV 40x20 - demontáž | | | | | |
| 2340 | K | Pol37 | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 224,76 | 224,76 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 15 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | |
| 2341 | K | Pol38 | Provozní zkoušky EPS | hod | 10,000 | 190,48 | 1 904,76 | |
| | PP | | Provozní zkoušky EPS | | | | | |
| 2342 | K | Pol39 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 44,74 | 447,43 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2343 | K | Pol40 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 10,000 | 53,33 | 533,33 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh ve zdi cihlové, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2344 | K | Pol41 | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 1,000 | 434,29 | 434,29 | |
| | PP | | Průraz panelem tloušťky 20 cm,JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZA MOKRA S POMOCNÝM ODSÁVÁNÍM do průměru 6 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | |
| 2345 | K | Pol42 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 2,000 | 118,10 | 236,19 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 3 x 3 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2346 | K | Pol43 | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m | 5,000 | 157,14 | 785,71 | |
| | PP | | STROJNÍ řezání drážky S ODSÁVÁNÍM za mokra 5 x 7 cm rýh v panelu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | |
| 2347 | K | Pol44 | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | hod | 15,000 | 190,48 | 2 857,14 | |
| | PP | | Demontáže původní el. instalace, , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu zařízení | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2348 | K | Pol45 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 53,33 | 53,33 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2349 | K | Pol46 | Osazení optickokouřového hlásiče | kus | 1,000 | 171,43 | 171,43 | |
| | PP | | Osazení optickokouřového hlásiče | | | | | |
| 2350 | K | Pol47 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 14,29 | 14,29 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2351 | K | Pol48 | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | m | 25,000 | 8,09 | 202,14 | |
| | PP | | Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený | | | | | |
| 2352 | K | Pol49 | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | kus | 83,000 | 29,07 | 2 412,53 | |
| | PP | | Vystřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm | | | | | |
| 2353 | K | Pol50 | Příchytka kabelová kovová | kus | 83,000 | 23,49 | 1 949,31 | |
| | PP | | Příchytka kabelová kovová | | | | | |
| | D | D109 | Specifikace_místnost 6.6 | | | | 8 021,17 | |
| 2354 | M | Pol51 | Hlásič požáru - montáž | kus | 1,000 | 278,10 | 278,10 | |
| | PP | | Hlásič požáru - montáž | | | | | |
| 2355 | M | Pol52 | Hlásič požáru - demontáž | kus | 1,000 | 123,81 | 123,81 | |
| | PP | | Hlásič požáru - demontáž | | | | | |
| 2356 | M | Pol53 | Osazení patice do podhledu | kus | 1,000 | 171,41 | 171,41 | |
| | PP | | Osazení patice do podhledu | | | | | |
| 2357 | M | Pol54 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 1,000 | 8,09 | 8,09 | |
| | PP | | Štítek označovací pro přístroje - lepený | | | | | |
| 2358 | M | Pol55 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KU 68 | | | | | |
| 2359 | M | Pol56 | Krabice univerzální z PH KR 97 | kus | 1,000 | 3,94 | 3,94 | |
| | PP | | Krabice univerzální z PH KR 97 | | | | | |
| 2360 | M | Pol57 | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 5,000 | 48,26 | 241,29 | |
| | PP | | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | | | | | |
| 2361 | M | Pol58 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 34,750 | 4,89 | 169,78 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | | | | | |
| 2362 | M | Pol59 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 36,510 | 4,89 | 178,38 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2363 | M | Pol60 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | m | 33,950 | 4,89 | 165,87 | |
| | PP | | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,50 mm - přeložka stávajícího kabelového vedení | | | | | |
| 2364 | M | Pol61 | Drobný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 84,76 | 84,76 | |
| | PP | | Drobný spojovací materiál | | | | | |
| 2365 | M | Pol62 | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 20,000 | 63,14 | 1 262,86 | |
| | PP | | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | | | | | |
| 2366 | M | Pol63 | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 8,000 | 7,71 | 61,71 | |
| | PP | | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | | | | | |
| 2367 | M | Pol64 | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 1,000 | 141,90 | 141,90 | |
| | PP | | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | | | | | |
| 2368 | M | Pol65 | Sádra stavební šedá | kg | 10,000 | 7,05 | 70,48 | |
| | PP | | Sádra stavební šedá | | | | | |
| 2369 | M | Pol66 | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | m2 | 56,000 | 23,81 | 1 333,33 | |
| | PP | | Lešení výška podlahy do 2m, kompletace, zapojování, montáže, instalace | | | | | |
| 2370 | M | Pol67 | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | ks | 1,000 | 332,67 | 332,67 | |
| | PP | | Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu | | | | | |
| 2371 | M | Pol68 | Popisovací štítek pro patice | ks | 1,000 | 22,10 | 22,10 | |
| | PP | | Popisovací štítek pro patice | | | | | |
| 2372 | M | Pol69 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 1 339,71 | 1 339,71 | |
| | PP | | Opticko-kouřový hlásič | | | | | |
| 2373 | M | Pol70 | Patice hlásiče v základní verzi | ks | 1,000 | 136,57 | 136,57 | |
| | PP | | Patice hlásiče v základní verzi | | | | | |
| 2374 | M | Pol71 | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | m | 25,000 | 28,19 | 704,76 | |
| | PP | | PRAFlaGuard 2x2x0,8mm | | | | | |
| 2375 | M | Pol72 | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | ks | 83,000 | 5,24 | 434,76 | |
| | PP | | Ocelová příchytka kabelů jednostranná Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná | | | | | |
| 2376 | M | Pol73 | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | ks | 83,000 | 9,05 | 750,95 | |
| | PP | | Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

## OVN - Ostatní vedlejší náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 | Datum: | 00.01.1900 |
| Zadavatel: | | IČ: | 70890749 |
| | Kraj Vysočina | DIČ: | CZ70890749 |
| Uchazeč: | | IČ: | 29232864 |
| | ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01 | DIČ: | CZ29232864 |
| Projektant: | | IČ: | 26273195 |
| | MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o. | DIČ: | CZ26273195 |

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

| Cena bez DPH | | | 358 206,00 |
|---|---|---|---|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 358 206,00 | 15,00% | 53 730,90 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **411 936,90** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

**OVN - Ostatní vedlejší náklady**

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, s

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **358 206,00** |
| OST - Ostatní | 150 956,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 207 250,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 8 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , m. Curieových 603 - Rekonstrukce bytových jader a větr.jednotek

Objekt:

## OVN - Ostatní vedlejší náklady

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MSV vzduchotechnika, spol. s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP spol., s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **358 206,00** | |
| | D | OST | Ostatní | | | | 150 956,00 | |
| 1 | K | 01.2 | Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí | soubor | 10,000 | 12 326,00 | 123 260,00 | |
| | PP | | *Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí všech tříd betonu ze všech fází provádění monolitických konstrukcí, včetně zajištění protokolů zkoušek destruktivní, případně nedestruktivní metodou, v souladu s platnou legislativou. Zajištění certifikátů použitého litého cementového potěru.* | | | | | |
| | VV | | "stavba"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | | |
| 2 | K | 02 | Zpracování harmonogramu výstavby | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Zpracování harmonogramu výstavby v listinné a digitální formě, včetně průběžné aktualizace | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 3 | K | 03 | Zpracování a kompletace dokladů ke kolaudac | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Kompletace dokladů ke kolaudaci | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:* | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 4 | K | 04 | Zpětný zisk z prodeje | soubor | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Zpětný zisk z prodeje nebo uplatnění dřeva, který bude v soupisu záporným číslem | | | | | |
| | VV | | "Stavba"-1 | | -1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -1,000 | | | |
| 5 | K | 05 | Zajištění účasti autorizovaného statika | soubor | 10,000 | 1 500,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | Zajištění účasti autorizovaného statika na KD v určitých fázích rozestavěnosti díla, předem definovaných TDI, AD, případně zástupcem objednatele, včetně pořízení zápisu do stavebního deníku.<br>10 souborů | | | | | |
| | VV | | "stavba"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | | |
| 8 | K | 08 | Geodetické zaměření dokončené stavby | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | PP | | Geodetické zaměření dokončené stavby, včetně vypracování geometrického plánu autorizovaným geodetem v úrovni pro kolaudační řízení, ve formě přílohy pro zavkladování stavby na katastrálním úřadu, v souladu s platnou legislativou. | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 9 | K | 08.01 | Informační tabule na staveništi | soubor | 2,000 | 6 598,00 | 13 196,00 | |
| | PP | | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule<br>Pokud celková předpokládaná cena investice (včetně případných nákladů na výkup pozemků) překročí<br>*6 000 000 Kč*<br>bez DPH, je doporučeným rozměrem formát min. 2,5 x 1,75 m, případně poměrové upravení rozměrů.<br>Dodavatel/zhotovitel může využít této formy publicity i v případě, že se jedná o projekt menšího rozsahu. Tento<br>*informační panel může být objednatelem/investorem požadován, i pokud se jedná o akci s menším* finančním obratem<br>a ve smlouvě o dílo s dodavatelem/zhotovitelem je užit odkaz na tento manuál s povinností zajištění propagace. | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Velkoplošný informační panel*<br>*U projektů je velikost informačního panelu stanovena*<br>*na 2,5 x 1,75 m. Panel je celobarevný. Provedení na podklad z tvrdého plastu kotveného hop na*<br>*ocelovou konstrukci se samostatnými základovými patkami z betonu C12/15.*<br>*Závazná podoba informačního panelu*<br>*Informační panel musí obsahovat tyto informace:*<br>*1) Logo Kraje Vysočina*<br>*2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“*<br>*3) název akce*<br>*4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“*<br>*5) Generální dodavatel*<br>*5) Projektant*<br>*6) Stavbyvedoucí*<br>*7) Technický dozor*<br>*8) Koordinátor BOZP*<br>*10) termín realizace stavby*<br>*Informace 1), 2) a 3) musí zabírat nejméně 40 % plochy a musí být dobře viditelné a jasně čitelné.*<br>*Dodavatel/zhotovitel*<br>*má povinnost dodržet správné použití loga Kraje Vysočina a firemní barevnost - viz kapitola 3 a 4.* | | | | | |
| | VV | | "stavba"2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 207 250,00 | |
| 10 | K | 02-002.1 | Dočasné oplocení areálu staveniště - montáž | m | 30,000 | 30,00 | 900,00 | |
| | PP | | včetně dopravy materiálu | | | | | |
| | VV | | "celá stavba"30 | | 30,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,000 | | | |
| 11 | K | 02-002.2 | Dočasné oplocení areálu staveniště za každý den | m | 1 800,000 | 3,00 | 5 400,00 | |
| | PP | | Dočasné oplocení areálu staveniště za každý den | | | | | |
| | VV | | "celá stavba"10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | | |
| | VV | | 10*180 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 800,000 | | | |
| 12 | K | 02-002.3 | Dočasné oplocení areálu staveniště - demontáž | m | 30,000 | 15,00 | 450,00 | |
| | PP | | včetně dopravy materiálu | | | | | |
| | VV | | "celá stavba"30 | | 30,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,000 | | | |
| 13 | K | 09 | Zařízení a provoz staveniště | soubor | 1,000 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | PP | | Zařízení a provoz staveniště, včetně oplocení, osvětlení a značení; vyklizení prostoru staveniště;<br>závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,*<br>*- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby* | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 14 | K | 10 | Vytyčení venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Vytyčení venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení, včetně pořízení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku. | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 15 | K | 11 | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 16 | K | 12 | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně bezpečnostního řešení | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně bezpečnostního řešení | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 17 | K | 13 | Vyřízení záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikací | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
| | PP | | Vyřízení záboru veřejného prostranství a zajištění zvláštního užívání komunikací včetně správních poplatků | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 18 | K | 14 | Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
| | PP | | Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 19 | K | 15 | Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
| | PP | | Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 20 | K | 16 | Dočasné dopravní značení související se stavbou | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Dočasné dopravní značení související se stavbou | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 21 | K | 17 | Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 23 | K | 19 | Značení provozních a technologických celků stavby | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
| | PP | | Značení provozních a technologických celků stavby | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 24 | K | 20 | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | PP | | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- zhotovitel umisti, neprodleně po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, zateplený a vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 885 mm x 2 435 mm pro jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do odstranění poslední vady a posledního nedostatku,*<br>*- přesné umístění kancelářského kontejneru bude určeno objednatelem při předání staveniště,*<br>*- kancelářský zateplený kontejner bude po celou dobu provádění stavby nekuřácký a nebude sloužit pro ubytování osob na staveništi,* | | | | | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 25 | K | 21 | Zajištění opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku do okolí | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | VV | | "stavba"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 26 | K | 22 | Ztížené podmínky při realizaci stavby - provoz uživatele | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | V položce budou obsaženy náklady na ztížené podmínky přesunu všech materiálů potřebných pro realizaci stavby.<br>*Poznámka k položce:* | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 8 000,00 | |
| 28 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby<br>Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn a dokladové části, obsahově a formátově v souladu s SOD. Obsah dokladové části je podrobně specifikován v Souhrnné technické zprávě, která je nedílnou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.<br>3 x v tištěné podobě<br>3 x v digitální podobě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Projektová dokumentace skutečného provedení:*<br>*- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.*<br>*- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".*<br>*- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.*<br>*- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.*<br>*- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.* | | | | | |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|---|---|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

*Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,* inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|---|---|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | *Zkrácený popis položky* |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbenich děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

## Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |

## Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |