

SMLOUVA O DÍLO Č. 15/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Bílovice – oprava komunikace, dolní konec – Pod Floriánkem“

Objednatel:	Obec Bílovice
Se sídlem:	Bílovice 70, 687 12 Bílovice
IČ:	00290793
DIČ:	CZ00290793
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1543061349/0800
Zastoupená:	Petrem Fuskem – starostou obce

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo:	Bílovice 513, 687 12
IČ:	255 13 141
DIČ:	CZ25513141
Zastoupený:	Milanem Vyorálkem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Zlín
Číslo účtu:	257830886/0300
Tel:	572 587 280
E-mail:	info@svs-correct.cz

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „Bílovice – oprava komunikace, dolní konec – Pod Floriánkem“ dle projektové dokumentace DUR+DSP+DPS „BÍLOVICE, OPRAVA KOMUNIKACE, DOLNÍ KONEC – POD FLORIÁNKEM“ zpracované Zdenkem Vladykou, Na Honech I. 55/40, 760 05 Zlín, datum vyhotovení 01/2017.

- (1) **Realizací stavby** se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:
- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
 - čištění veřejných komunikací
 - úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
 - zaměření a zakreslení skutečného stavu (2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS

- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD)
 - provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele
 - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn. Po odsouhlasení výkazu výměr provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.
- (4) Po odsouhlasení změn rozsahu předmětu plnění díla, dle odstavce 4, článku III. uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Práce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.
- (5) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s ČSN, EN a smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- (7) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| Termín zahájení prací: | 07/2017 |
| Termín dokončení stavby: | 09/2017 |
- (2) Místem plnění je: **Obec Bílovice**

III. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2017**

Cena díla bez DPH	2 279 613,- Kč
DPH 21 %	478 719,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 758 332,- Kč

- (3) Změna (překročení, snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- (4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v této smlouvě.
- (5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

IV. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla: Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatel. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.
- (2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.
- (3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy

BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.

- (4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.
- (6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.
- (7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.
- (9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.

- (6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.
- (7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.

- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatелеm. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby :

- a) Práce HSV a PSV **60 měsíců**
- b) Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatелеm v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % za každý den prodlení**.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

- (1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.
- (2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny KOOPERATIVA na pojistnou částku znějící **na výši min. 1.000.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká:
 - dohodou smluvních stran,
 - splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
 - nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
 - a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému doзору objednatele, autorskému doзору nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XIII., bodu (7) této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Milan Vyorálek – jednatel společnosti
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Milan Vyorálek ml. - stavbyvedoucí
 - c) za objednatele ve věcech smluvních: **Petr Fusek**
 - d) za objednatele ve věcech technických:
- (2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- (3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.

- (4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých příp. poddodavatelů.
- (5) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (7) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (8) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

2. Harmonogram postupu prací

3. Pojistná smlouva – doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy


Za objednatele: 7.8. 2017
V Bílovicích dne



Petr Fusek
Starosta obce



Za zhotovitele: 7.8. 2017
V Bílovicích, dne



Milan Vyorálek – jednatel společnosti

SVS - CORRECT spol. s r.o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 13.07.2017

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : Bílovice, Oprava komunikace Dolní konec - Pod Floriánkem

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SVS - CORRECT, spol. s r.o.

IČO : 255 13 141

DIČ : CZ25513141

Za zhotovitele :

Za objednatele :

7.8.2017

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	1 591 718,00
DPH	21 %	334 261,00
Cena celkem za stavbu		1 925 979

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	1 925 979		1 591 718	334 261	100,0
Celkem za stavbu	1 925 979		1 591 718	334 261	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	1 815 869		1 500 718	315 151	94,3
SO 101	VNON Vedlejší a Ostatní náklady	110 110		91 000	19 110	5,7
Celkem za stavbu		1 925 979		1 591 718	334 261	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11,8	188 547				
21 Úprava podloží a základ.spáry	17,3	274 742				
5 Komunikace	27,2	433 064				
8 Trubní vedení	6,8	108 230				
9 Ostatní konstrukce, bourání	0,4	5 798				
91 Doplnující práce na komunikaci	8,3	132 363				
99 Staveništní přesun hmot	3,1	49 469				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	19,4	308 506				
ON Ostatní náklady	2,8		45 000			
VN Vedlejší náklady	2,9		46 000			
Celkem za stavbu	100,0	1 500 718	91 000			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 101		OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	315
ZV105017		Bílovice, oprava komunikace dol konec Pod Floriá	Náklady na m.j.	4 764
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 500 718	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	1 500 718	
	HZS		
	ZRN+HZS	1 500 718	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 500 718	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : FULER PETR
Datum :		Datum :	Datum : 7.8.2017
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		SVS - CORRECT spol. s r.o. 682 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141 -5-	
Základ pro DPH		21,0 %	1 500 718 Kč
DPH		21,0 %	315 151 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 815 869 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Pod Fi	Rozpočet : 101
Objekt :	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	188 547				
21	Úprava podloží a základ.spáry	274 742				
5	Komunikace	433 064				
8	Trubní vedení	108 230				
9	Ostatní konstrukce, bourání	5 798				
91	Doplňující práce na komunikaci	132 363				
99	Staveništní přesun hmot	49 469				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	308 506				
CELKEM OBJEKT		1 500 718				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Po	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	20,00	33,00	660,00
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY :20		20,00		
		viz situace, zpráva:				
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	202,00	14,00	2 828,00
		ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY 100x100mm :202		202,00		
		viz situace, zpráva:				
3	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	471,00	29,00	13 659,00
		ODSTRANĚNÍ PODKLADU :				
		VYBOUR.ASFALTU :236		236,00		
		ROZEBR.ŽULOVÉ KOSTKY :202		202,00		
		VYBOUR.BETONU :13		13,00		
		ROZEBR.BETONOVÉ DLAŽBY :20		20,00		
		viz situace, zpráva:				
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	451,00	43,00	19 393,00
		ODSTRANĚNÍ PODKLADU :				
		VYBOUR.ASFALTU :236		236,00		
		ROZEBR.ŽULOVÉ KOSTKY :202		202,00		
		VYBOUR.BETONU :13		13,00		
		viz situace, zpráva:				
5	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	236,00	254,00	59 944,00
		VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm :236		236,00		
		viz situace, zpráva:				
6	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	13,00	169,00	2 197,00
		VYBOURÁNÍ BETONU TL. 100mm :13		13,00		
		viz situace, zpráva:				
7	113151113R00	Fréz. živič. kryty pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	15,00	257,00	3 855,00
		FREZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm (silnice I/497) a TL. 40mm (místní komunikace) :15		15,00		
		viz situace, zpráva:				
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	81,00	49,00	3 969,00
		VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU :15		15,00		
		BET.PŘÍDLAŽBY:15		15,00		
		VYTRHÁNÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU :51		51,00		
		délky odměřením v situaci :				
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	40,00	132,00	5 280,00
		VÝKOP :40		40,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	40,00	17,00	680,00
		viz odkop :40		40,00		
11	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	28,00	19,00	532,00
		viz hloub :28		28,00		
12	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	28,00	359,00	10 052,00
		DRENÁŽ :100*0,4*0,5		20,00		
		VPUSTI :4*2		8,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	52,20	261,00	13 624,20
		přebytek odkopku na skládku :40-22+28-4		42,00		
		viz výkop a násyp:				
		přebytek drnu na skládku :(93-25)*0,15		10,20		
		viz sejmutí ornice a ohumusování:				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Po	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	52,20	450,00	23 490,00
		přebytek odkopku:42		42,00		
		přebytek drnu na skládku :10,2		10,20		
		viz vodorovné přem. (sejmutí ornice a ohumusování):				
15	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	22,00	47,00	1 034,00
		HUTNĚNÝ NÁSYPI (ZA OBRUBOU):22		22,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	52,20	15,00	783,00
		přebytek odkopku:42		42,00		
		přebytek drnu na skládku :10,2		10,20		
		viz vodorovné přem. (sejmutí ornice a ohumusování):				
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	520,80	12,00	6 249,60
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ				
		KONSTRUKCE:351*1,05		368,55		
		SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, SEDA				
		BARVA:32*1,05		33,60		
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60mm, SEDA				
		BARVA:(4+4)*1,05		8,40		
		NEZPEV.KRAJNICE-TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:105*1,05		110,25		
		viz situace, řezy, zpráva:				
18	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3	13,95	325,00	4 533,75
		VYTĚŽENÍ DRNU TL. 150mm :93*0,15		13,95		
		část uložení na mezideponii ke znovupoužití, přebytek na skládku :				
		viz situace, zpráva:				
19	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	4,00	377,00	1 508,00
		vpusti:4*1		4,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
20	181050010RA0	Terénní modelace	m2	25,00	53,00	1 325,00
		konečné terénní úpravy před ohumusováním a zatravněním :25		25,00		
		plocha planimetrací viz situace, zpráva:				
21	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou	m2	25,00	122,00	3 050,00
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :25		25,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
22	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně	ks	3,00	3 300,00	9 900,00
		ZKOUŠKY NA ZEMNÍ PLÁNI:3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		1 Zemní práce				188 546,55
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
23	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	162,00	132,00	21 384,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd plochy :402*0,4		160,80		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8*0,15		1,20		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, : BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTI):				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:				
24	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	162,00	17,00	2 754,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd plochy :402*0,4		160,80		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8*0,15		1,20		
		viz odkop:				
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	162,00	261,00	42 282,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Po	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*0,4		160,80		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8*0,15		1,20		
		viz odkop :				
26	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	162,00	450,00	72 900,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*0,4		160,80		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8*0,15		1,20		
		viz odkop:				
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	162,00	15,00	2 430,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*0,4		160,80		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8*0,15		1,20		
		viz odkop:				
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	410,00	12,00	4 920,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402		402,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :4+4		8,00		
		plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva:				
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,00	130,00	1 040,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8		8,00		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, : BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ):				
		plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva:				
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	804,00	158,00	127 032,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*2		804,00		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, : BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ):				
		plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva:				
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				274 742,00
Díl: 5		Komunikace				
31	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	110,25	29,00	3 197,25
		NEZPEV.KRAJNICE-TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:105*1,05		110,25		
		viz situace, řezu, zpráva:				
32	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	139,74	130,00	18 166,20
		ŠJEZD - BĚTÓNÓVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, SEDA				
		BARVA:32*1,02		32,64		
		NEZPEV.KRAJNICE-TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:105*1,02		107,10		
		viz situace, řezu, zpráva:				
33	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	8,16	158,00	1 289,28
		CHODNÍK - BĚTÓNÓVÁ DLAŽBA 200x100x60mm, SEDA				
		BARVA:(4+4)*1,02		8,16		
		viz situace, řezu, zpráva:				
34	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	358,02	173,00	61 937,46
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBĚTÓN - KOMPLETEŇNÍ				
		KONSTRUKCE:351*1,02		358,02		
		viz situace, řezu, zpráva:				
35	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	351,00	339,00	118 989,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBĚTÓN - KOMPLETEŇNÍ				
		KONSTRUKCE:351		351,00		
		viz situace, řezu, zpráva:				
36	565211111U00	Podk štěr+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	32,00	275,00	8 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Po	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:32 viz situace, řezy, zpráva:		32,00		
37	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:351 viz situace, řezy, zpráva:	m2	351,00	251,00	88 101,00
38	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:351 viz situace, řezy, zpráva:	m2	351,00	23,00	8 073,00
39	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:351 ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ):16 viz situace, řezy, zpráva:	m2	367,00	16,00	5 872,00
40	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:351 ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ):16 viz situace, řezy, zpráva:	m2	367,00	218,00	80 006,00
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60mm, ŠEDÁ BARVA:4 VÁROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA TL. 60mm - ČERVENÁ BARVA:4 viz situace, řezy, zpráva:	m2	8,00	195,00	1 560,00
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:32 viz situace, řezy, zpráva:	m2	32,00	205,00	6 560,00
43	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm NEZPEV.KRAJNICE-TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:105 viz situace, řezy, zpráva:	m2	105,00	190,00	19 950,00
44	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60mm, ŠEDÁ BARVA:4*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	4,08	187,00	762,96
45	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:32*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	32,64	245,00	7 996,80
46	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 VÁROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA TL. 60mm - ČERVENÁ BARVA:4*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	4,08	442,00	1 803,36
	Celkem za	5 Komunikace				433 064,31
Díl:	8	Trubní vedení				
47	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopísek a obsyp.kamenivo, trubky d 100 mm DRENÁŽ DN 100 :100 viz situace, řezy, zpráva:	m	100,00	336,00	33 600,00
48	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 190mm - ZATÍŽENÍ ROSTU D400 :4 viz situace, zpráva:	m	4,00	4 510,00	18 040,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Po	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	597103020RAA	Vpusť k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN včetně dodávky vpusť s košíkem VPUST PRO LÍNOVÝ ODVODNOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 190mm - ZATÍŽENÍ ROŠTU D400 :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00	5 150,00	5 150,00
50	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm ULIČNÍ VPUST - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :13 viz situace, zpráva:	m	13,00	1 080,00	14 040,00
51	894411010RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA :4 viz situace, řezy, zpráva:	kus	4,00	9 350,00	37 400,00
Celkem za		8 Trubní vedení				108 230,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
52	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho NOPOVÁFOLIE :55 viz situace, řezy, zpráva:	m2	55,00	19,00	1 045,00
53	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :26 viz situace, zpráva:	m	26,00	55,00	1 430,00
54	966006132R00	Odstranění doprav. značek se sloupky, s bet. patkami ZRUŠENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00	298,00	298,00
55	28323132	Fólie nopová NOPOVÁFOLIE :55 viz situace, řezy, zpráva:	m2	55,00	55,00	3 025,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				5 798,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
56	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: B2 :2 IP4b :2 viz situace, zpráva:	kus	4,00	789,00	3 156,00
57	914001125R00	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: B2 :2 IP4b :2 viz situace, zpráva:	kus	4,00	332,00	1 328,00
58	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm BETONOVÁ PŘIDLAŽBA BP 25/10 (250/100/500mm) :195 viz situace, zpráva:	m	195,00	106,00	20 670,00
59	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm :150 NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NASLAP 20mm, 40mm :36 PŘECHODOVÉ KUSY dl. 1,0m:18 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm:2 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:20 viz situace, řezy, zpráva:	m	226,00	189,00	42 714,00
60	919722212R00	Dilatační spáry řezané, zalití za tepla	m	26,00	28,00	728,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Po	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :26		26,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
61	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,01	16 750,00	108,88
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :26*0,00025		0,01		
		viz zařezání:				
62	40445220	Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tř1	kus	2,00	875,00	1 750,00
		SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ B2:2		2,00		
		viz osaz.značek:				
63	40445245	Značka dopr.infor.IP14a-IP21a 1000x1500mm poz.tř.1	kus	2,00	1 390,00	2 780,00
		SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ IP 4b:2		2,00		
		viz osaz.značek:				
64	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	742,00	1 484,00
		SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :2		2,00		
		viz osaz.znač.:				
65	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	1 115,00	2 230,00
		SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :2		2,00		
		viz osaz.znač.:				
66	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	397,80	61,00	24 265,80
		BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BP 25/10 (250/100/500mm) :195*2*1,02		397,80		
		viz situace, zpráva:				
67	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	22,44	94,00	2 109,36
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVYŠENÝ 60mm:2*1,02		2,04		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:20*1,02		20,40		
		viz situace, řezy, zpráva:				
68	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	153,00	119,00	18 207,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm :150*1,02		153,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
69	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	36,72	114,00	4 186,08
		NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NASLAP 20mm, 40mm :36*1,02		36,72		
		viz situace, řezy, zpráva:				
70	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	9,18	362,00	3 323,16
		PŘECHODOVÉ KUSY dl. 1,0m:9*1,02		9,18		
		viz situace, řezy, zpráva:				
71	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	9,18	362,00	3 323,16
		PŘECHODOVÉ KUSY dl. 1,0m:9*1,02		9,18		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				132 363,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
72	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	916,08	54,00	49 468,56
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49 468,56
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	451,69	345,00	155 833,74
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 065,23	12,00	48 782,74
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	451,69	230,00	103 889,16
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				308 505,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 101	OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	315
ZV105017	Bílovice, oprava komunikace dol konec Pod Floriá		Náklady na m.j.	289
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem 91 000		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem 91 000		
	HZS		
	ZRN+HZS 91 000		
	ZRN+ost.náklady+HZS 91 000		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : FUSEK PETR
Datum :		Datum :	Datum : 7.8.2017
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
		SYS - CORRECT spol. s r.o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel: 572 587 289, fax: 572 567 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141 -5-	
Základ pro DPH 21,0 %		91 000 Kč	
DPH 21,0 %		19 110 Kč	
Základ pro DPH %			
DPH %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			110 110 Kč

Poznámka :

"Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Pod Fi	Rozpočet : VNON
Objekt :	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Vedlejší a Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady		45 000			
VN	Vedlejší náklady		46 000			
CELKEM OBJEKT			91 000			

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Pd	Rozpočet: VNON
Objekt :	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
3	005231010R	Zkoušky a revize Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejích dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
5	005401010R	Publicita projektu Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				45 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
7	005111010R	Geodetické práce Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytýčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.	soubor	1,00	11 000,00	11 000,00
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.	soubor	1,00	19 000,00	19 000,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
11	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakazkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vzev na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				46 000,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	SO 301	Kanalizace	JKSO	827.21.A5
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 301	Kanalizace		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	96
	Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Fl		Náklady na m.j.	7 166
Projektant	Zdeněk Vladyka		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Zdeněk Vladyka			
Objednatel	Obec Bílovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	687 895		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	687 895		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	687 895		
	ZRN+ost.náklady+HZS	687 895		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno : <i>FUSEK PETR</i>
Datum :		Datum :		Datum : <i>7.8.2017</i>
Podpis :		Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i>
		IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141		
Základ pro DPH		21,0 %		687 895 Kč
DPH		21,0 %		144 458 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				832 353 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifickým stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Stavba :	Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Floriánk	Rozpočet :	SO 301
Objekt :	SO 301 Kanalizace		Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	252 198	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	93 557	0	0	0	0
8	Trubní vedení	297 593	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	3 280	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	41 268	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	687 895	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Flor	Rozpočet: SO 301
Objekt :	SO 301 Kanalizace	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	182,00	364,00
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovně přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napadlého, urovnání dna výkopu. viz Podélný profil: výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: "A8-2":162,22 "A8-2a":12,84 Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34) Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36) -odpočet zpevněných ploch:-(74,20)*1,55*0,30 -(8,05)*1,00*0,30	m3	147,14	279,00	41 051,92
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil: výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem: "A8-2":162,22 "A8-2a":12,84 Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34) Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36) -odpočet zpevněných ploch:-(74,20)*1,55*0,30 -(8,05)*1,00*0,30	m3	147,14	19,00	2 795,65
4	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozeprání se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: "A8-2":44,80*((1,08+1,36)/2)*2 (85,80-44,80)*((1,36+1,34)/2)*2 "A8-2a":10,40*((1,37+1,36)/2)*2	m2	248,40	48,00	11 923,39
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: "A8-2":44,80*((1,08+1,36)/2)*2 (85,80-44,80)*((1,36+1,34)/2)*2 "A8-2a":10,40*((1,37+1,36)/2)*2	m2	248,40	10,00	2 484,04
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 %	m3	73,57	74,00	5 444,16

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Flor	Rozpočet: SO 301
Objekt :	SO 301 Kanalizace	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se				
		viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 50 % objemu:				
		výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:				
		"A8-2":162,22*0,5		81,11		
		"A8-2a":12,84*0,5		6,42		
		Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34)*0,5		2,93		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36)*0,5		1,57		
		-odpočet zpevněných ploch:-(74,20)*1,55*0,30*0,5		-17,25		
		-(8,05)*1,00*0,30*0,5		-1,21		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	126,06	171,00	21 556,93
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:				
		výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:				
		"A8-2":162,22		162,22		
		"A8-2a":12,84		12,84		
		Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34)		5,86		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36)		3,14		
		-odpočet zpevněných ploch:-(74,20)*1,55*0,30		-34,50		
		-(8,05)*1,00*0,30		-2,42		
		0				
		- zásyp:-21,0756		-21,08		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	126,06	79,00	9 959,05
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	126,06	14,00	1 764,89
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,08	92,00	1 938,96
		viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:				
		výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:				
		"A8-2":162,22		162,22		
		"A8-2a":12,84		12,84		
		Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34)		5,86		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36)		3,14		
		0				
		- revizní šachty :-3,14*0,62*0,62*(0,96+1,37+1,30+1,32+1,21)		-7,44		
		- lože pod potrubí PVC a šachty:-4,8675		-4,87		
		- lože pod potrubí ŽB:-37,2372		-37,24		
		- obsyp potrubí:-113,4419		-113,44		
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 1%.	m3	113,44	315,00	35 734,20
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"A8-2":85,80*1,55*(1,09-0,28)		107,72		
		"A8-2a":10,40*1,00*0,55		5,72		
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	20,33	18,00	365,94
		Viz situace a podélný profil:				
		"A8-2":11,60*1,55		17,98		
		"A8-2a":2,35*1,00		2,35		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	126,06	450,00	56 728,76

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Flor	Rozpočet: SO 301
Objekt :	SO 301 Kanalizace	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFI <i>Spotřeba odhadována na základě plochy založení trávníku a spotřeby cca 2,5 kg na 100m2 trávníku:</i> <i>20,3300/100*2,5</i>	kg	0,51	103,00	52,34
15	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B <i>viz uložení potrubí :</i> <i>obsyp potrubí:113,4419*1,8</i>	T	204,20	294,00	60 033,45
	Celkem za	1 Zemní práce				252 197,67
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm <i>viz podélný profil a uložení potrubí:</i> <i>štěrkopiskové lože pod šachty:2,1*2,1*0,15*5</i> <i>štěrkopiskové lože pod potrubí:</i> <i>"A8-2a":10,40*1,00*0,15</i>	m3	4,87	645,00	3 139,54
17	452111141R00	Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2 viz situace, podélný profil a uložení potrubí	kus	70,00	63,00	4 410,00
18	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 <i>viz podélný profil a uložení potrubí:</i> <i>"A8-2":85,80*1,55*0,28</i>	m3	37,24	2 180,00	81 177,10
19	nc00	Betonový pražec podkladní pro potrubí DN 500 viz situace, podélný profil a uložení potrubí	kus	70,00	69,00	4 830,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				93 556,63
Díl: 8		Trubní vedení				
20	822422111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500 Položka je určena pro montáž potrubí z trub železobetonových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 1 %.	m	86,66	412,00	35 703,10
21	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 viz situace a technická zpráva <i>přepojení stávajících přípojek:4</i> <i>napojení uličních vpustí:5</i>	kus	9,00	339,00	3 051,00
22	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, technická zpráva a podélný profil <i>DN250:10,40*1,03</i>	m	10,71	19,00	203,53
23	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	1,00	4 000,00	4 000,00
24	892665111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600 viz situace a podélný profil	úsek	3,00	4 500,00	13 500,00
25	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 viz situace a revizní šachta <i>DN250:1</i>	kus	1,00	8 130,00	8 130,00
26	894411141R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500 viz situace a revizní šachta	kus	4,00	9 750,00	39 000,00
27	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz revizní šachta Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.	kus	5,00	796,00	3 980,00
28	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm viz položka zřízení kanal. přípojky <i>přepojení stávajících přípojek:4</i> <i>napojení uličních vpustí:5</i>	m	9,00	915,00	8 235,00
29	286111923	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000 <i>Viz položka montáže potrubí DN 250 včetně ztrátneho, zaokrouhleno na celé kusy:</i> <i>2</i>	kus	2,00	3 092,00	6 184,00
30	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz revizní šachta	kus	5,00	2 785,00	13 925,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba : Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Flor Objekt : SO 301 Kanalizace		Rozpočet: SO 301 Kanalizace
--	--	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		katalogové číslo výrobce 175504 litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop zatěžitelný do 40 t				
31	59222409.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 500/2500 integro Viz položka montáže potrubí DN 500 včetně ztrátého, zaokrouhleno na celé kusy:	kus	35,00	3 210,00	112 350,00
		35		35,00		
32	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 viz revizní šachta	kus	2,00	178,00	356,00
33	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 viz revizní šachta	kus	5,00	197,00	985,00
34	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 viz revizní šachta rozměr 625/120/100 mm, dříve AR-V 625x100 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1	kus	2,00	235,00	470,00
35	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 viz revizní šachta	kus	5,00	2 890,00	14 450,00
36	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 25 viz revizní šachta	kus	1,00	4 120,00	4 120,00
37	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 viz revizní šachta Dno šachty Š211 bude provedeno přímo na stavbě atypicky vzhledem k malé výšce šachty !!!	kus	4,00	5 280,00	21 120,00
38	nc01	Sedlo pro kanalizační přípojky viz položka zřízení kanal. přípojky připojení stávajících přípojek:4 napojení uličních vpustí:5	kus	9,00	870,00	7 830,00
				4,00		
				5,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				297 592,62
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
39	nc02	Napojení nové šachty na stávající potrubí viz podélný profil, situace a technická zpráva Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení nové šachty na stávající potrubí kanalizace včetně osazení a izolace spoje potrubí s šachtou	komple	2,00	1 640,00	3 280,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				3 280,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
40	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	368,47	112,00	41 268,27
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				41 268,27

Harmonogram stavebních prací 2017

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 230 fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -5-



[Signature]



Pojistná smlouva

č. 8602672308

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

SVS - CORRECT, spol. s.r.o.

Jednající / zastoupená:

Milan Vyorálek, jednatel

IČ: 25513141

se sídlem: Bílovice 176, 687 12 Bílovice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

živnostenském listu pod č. j. / č. ŽÚ-97-11839-Zá ze dne 15.12.1997.

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,

kteřé jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. **Doba trvání pojištění**

Počátek pojištění: 18.4.2011

Konec pojištění: 17.4.2021

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč

Spoluúčast 20 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	42 788 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	42 788 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-20 %
Saldo přírážek a slev	-25 %
Celkové roční pojistné po úpravě	32 091 Kč
Pojistné za pojistné období	32 091 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 18.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602672308

ČLÁNEK IV.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,

- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Bílovicích dne 15.4.2011

SVS - CORRECT spol. s r.o.
287 12 BÍLOVICE 176
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141

Milan Vyoralék, jednatel

Za pojistitele:

V Bílovicích dne 15.4.2011

Milan Bernatík, ST Consult, s.r.o.