

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K p.č.17 k.ú. Marefy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: MAREFY č.p. 101, parc.č. 17 k.ú. Marefy

Zpracoval: Ing. Kateřina Trtílková

Datum: 10.7.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

10 933,50

1	132301101	m3	m3	8,000			
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150-200 mm	m2	2,800			
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,000			
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000			
5	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	8,000			
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,000			
7	1710004	Pažení výkopové jámy (zřízení i odstranění)	m2	24,000			
8		Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů kamenivem 0-32 mm hutněných po vrstvách	m3	3,200			
9	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	5,600			
10	175101101	Obsyp potrubí kamenivem 4-8mm (nehutněno)	m3	1,250			
11	1710002	Kamenivo drcené, obsypový materiál materiál	t	2,250			
12		Pískový posyp pod potrubí v rýze hl. do 3,0m D+M	m3	0,300			
13		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody					
	919735114R00	...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm 1+2*2,8	m	6,600			

5 Komunikace

14		Podkladní vrstva vibrovaný štěrk, tl. 200mm	m3	0,350			
15	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	2,800			
16	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,40 kg/m2	m2	2,800			
17	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,800			

8 Trubní vedení

18	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 (D+M)	m	4,500			
19		nalepovací KG odbočka 250/160 45° (D+M)	kpl	1,000			
20		KG koleno DN 150 45° (D+M)	kpl	1,000			
21		Zkouška těsnosti KG potrubí DN 150	m	4,500			

OS I Ostatní OU1 Ostatní

22		Podchycení sítě ve výkopu	ks	3,000			
23		Vytyčení sítě	kpl	1,000			
24	0011	Stavební výpomoc	kpl	1,000			
25	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000			
26	0017	Napojení na stávající kanalizaci (navrtávka + kontrola napojení správcem)	kpl	1,000			

Celkem bez DPH

33 901,40