

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ČERNČÍN č.p. 74, parc.č.st. 181, 685 01 BUČOVI

Zpracoval: Ing. Petr Poláček

Datum: 11.11.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	20,000			
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,000			
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000			
4	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	7,000			
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,000			
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,000			
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,000			
8	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	13,000			
9	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000			
10	899623142	Odstranění povrchů a její zpětná instalace	m2	4,000			

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	7,000			
12	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	6,000			
13	72113481572	REVIZNÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN415, LITINOVÝ POKLOP 40t	kus	1,000			
14	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	13,000			
15	7256865	Montáž revizní šachty plastové	soub	1,000			
16	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	234,050			

OST Ostatní

O01 Ostatní

17	0011	Stavební výpomoc	kpl	1,000			
18	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000			
19	0017	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000			

Celkem

60 139,20