



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

IPL stavby s.r.o.
Plzeňská 2822/224
150 00 Praha 5

Objednávka číslo: **319/Ný/2017**

Datum vystavení: **15. 11. 2017**

Místo vystavení: **ředitelství**

Vyřizuje: **Ing. Roman Novotný**

Telefon: **602167750**

Fax: **326735368**

E-mail: **roman.novotny@pnkosmonosy.cz**

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu vzduchové izolace fasády pavilonu S v PNK - severní strana, spolu s demontáží a následnou pokládkou kamenné dlažby dle specifikace přiložených cenových nabídek. Práce budou realizovány po etapách a fakturovány měsíčně dle skutečného (oběma stranami odsouhlaseného) rozsahu.
			Děkujeme Akceptuji:

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů**.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-techn. náměstek

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(59) 293 06

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

vzduchová izolace fasády pavilon S - severní strana

rozpočet

pol.	ceník	popis položky	m.j.	množství	cena Kč/jedn.	cena celkemKč
25	13220-1101	výkop rýhy kolem základů - předpoklad tř. 3 -sever 48*0,6*0,8=23,02m3	m3	23,02	535,00	12 316
26	96704-2712	odsekání základového zdiva - přečnivající části 48*0,8*0,40=15,36m2 (předpoklad 40%)	m2	15,36	360,00	5 530
27	31920-1311	vyrovnání maltou do roviny pro instalaci nopové fólie 48*0,8=38,4m2	m2	38,40	145,00	5 568
28	71113-2210	provedení svislé nopové fólie	m2	38,40	140,00	5 376
29	71179-2610	ukončující lištanopové fólie	m	48,00	120,00	5 760
30	21275-5114	zřízení drenážní PVC trubky DN 100 mm	m	48,00	70,00	3 360
31	R	zaústění drenáže do stávající kanalizace	ks	1,00	1480,00	1 480
32	21197-1122	provedení obalu geotextilií 48*(0,8+0,5)*2*1,20=149,76m2	m2	149,76	38,00	5 691
33	21256-1111	šterkový zásyp trativodu zabalený do geotextilie	m3	14,40	880,00	12 672
34	17410-1101	zásyp zeminou se zhutněním nad geotextilií 23,02- 14,40=8,62m3	m3	8,62	105,00	905
35	R	vodorovné přemístění vytlačeného výkopku na skládku do 15 km	m3	14,40	290,00	4 176
36	R	poplatek za skládku zeminy	m3	14,40	140,00	2 016
37	R	přesun hmot 4%		0,04	64 850	2 594
celkem základní rozpočtové náklady						67 444
vedlejší rozpočtové náklady - zařízení staveniště				0,023		1 551
celke cena bez DPH						68 995
DPH 21 %						14 489
celkem cena včetně DPH						83 484

V Kosmonosích 2.2. 2017

vypracoval: Sůra

IPL s.r.o.
IČ: 624 17
tel.: +420
e-mail: IPL@iplt.cz


=> km = 1.437,- Kč

Oprava pavilonu S

demontáž + pokládka kamenné dlažby v PN Kosmonosy

rozpočet

pol.	ceník	popis položky	m.j.	množství	cena Kč/jedn.	cena celkemKč
31 11310-6123		rozebrání stávající kamenné dlažby	m2	90,00	110,00	9 900
32 11310-7223		odebrání narušeného podkladu z cca 1/2 plochy - zbytek součástí výkopu pro drenáž = $90 \times 0,5 \times 0,35 = 15,75 \text{ m}^3$	m2	90,00	52,00	4 680
33 R		odvoz sutí na skládku	m3	15,75	390,00	6 143
34 R		poplatek za skládku sutí $15,75 \times 2,1 = 33,07 \text{ t}$	t	33,07	440,00	14 551
35 97905-4451		očištění vybourané dlažby pro zpětné použití	m2	90,00	53,00	4 770
42 59611-1111		montáž dlažby kamenné tl. 6 cm Dodávka z původní + z depozitáře investora chybějící dlažba	m2	90,00	650,00	58 500
43 45157-7777		kladecí vrstva tl. 3 cm z jemné drti	m2	90,00	70,00	6 300
44 56495-2112		podkladní vrstva z mechanicky zpevněného kameniva tl. 16 cm	m2	90,00	223,00	20 070
45 56423-1111		podkladní vrstva ze štěrkopísku tl. 10 cm	m2	90,00	130,00	11 700
46 R		položení a dodávka geotextilie	m2	90,00	28,00	2 520
celkem úpravy povrchů						<u>139 134</u>



$\Rightarrow 1.546,- \text{ Kč/m}^2$