

DODATEK Č. 1
na změny stavby – změna PD č.1

**uzavřený ke smlouvě o dílo č. 02/2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku na zhotovení díla**

„Bílovice-opěrná zeď a oprava komunikace v ulici U Floriánka“

Objednatel:	Obec Bílovice
Sídlo:	Bílovice 70, 687 12 Bílovice
Zastoupený:	Petrem Fuskem – starostou obce
Adresa pro doručování:	Bílovice 70, 687 12 Bílovice
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1543061349/0800
IČ/DIČ:	00290793 / CZ00290793

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	SV – Stav, s.r.o.
Sídlo:	Bílovice 550, 687 12
IČ:	25513672
DIČ:	CZ 25513672
Zastoupený:	Ing. Aloisem Slovákem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. č.ú. 1545102319/0800
tel:	572 587 665, mobil 603 807 059
e-mail:	sv-stav@seznam.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29310
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené články smlouvy o dílo následovně:

I. Předmět plnění

1. Předmět plnění se doplňuje následovně o vícepráce a méněpráce na objektu **SO 201 Opěrná zeď**
 - Práce, které vyplynuly ze změny technologie provádění díla v úseku staničení č.39-59, a to změna při použití založení opěrné zdi v tomto úseku na mikropilotách v počtu 22 ks
 - změny stavby – méněpráce vícepráce v souvislosti s přepracováním projektové dokumentace pro úsek staničení č.39-59, zpracované projektantem Zdenkem Vladykou, Na Honech I. 55/40, 76005 Zlín, předložené na KD dne 23.10.2017.

II. Doba plnění

1. Na základě změny PD a technologie v daném úseku se mění doba provádění díla.

Termín dokončení stavby : **15.12.2017**

III. Cena díla

1. Cena díla se mění o saldo méněprací a víceprací uvedených v předmětu plnění následovně:

Cena díla celkem dle SOD bez DPH

2 771 758,- Kč

Dodatek č.1 bez DPH: 344 425,- Kč

Cena celkem bez DPH: 3 116 183,- Kč

DPH 21%: 654 399,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 3 770 582,- Kč

2. Podrobné sestavení ceny dodatku č.1 je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást dodatku č.1 jako příloha č. 1.
- 3.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Bílovicích dne 1.11.2017

V Bílovicích dne 1.11.2017



Petr Fusek
Starosta obce



Ing. Alois Slováček – Jednatel společnosti

SV - Stav, s. r. o.
687 12 BÍLOVICE 550
IČ: 255 13 672, DIČ: CZ25513672
tel.: 572 587 665, fax: 572 587 521
- 5 -

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **061/2017** **Bílovice-opěrná zeď v ulici U Floriánka**
Objekt: **061/2017** **Opěrná zeď - změna technologie v úseku staničení č.39-59**
Rozpočet: **061/2017** **Změna č.1 - mikropiloty úsek staničení 39-59**

Objednatel: **Obec Bílovice** **IČ: 00 290 793**
 Bílovice 70 **DIČ: CZ 00 290 793**
 687 12

Zhotovitel: **SV-Stav,s.r.o.** **IČ: 255 13 672**
 Bílovice 550 **DIČ: CZ 255 13 672**
 687 12

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			341 656,09
PSV			2 769,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			344 425,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	344 425,29 CZK
Základní DPH	21 %	72 329,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK


Cena celkem s DPH **416 754,00 CZK**

SV - Stav, s. r. o.
 687 12 BÍLOVICE 550
 IČ: 255 13 672, DIČ: CZ25513672
 tel.: 572 587 665, fax: 572 587 521
 - 5 -

v

dne

31.10.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 010,50	4
13	Hloubené vykopávky	HSV			-25 570,10	-7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			396 721,43	115
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			116 847,56	34
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			64 989,83	19
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV			-216 622,80	-63
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-8 720,31	-3
711	Izolace proti vodě	PSV			2 769,21	1
Cena celkem					344 425,32	100

Položkový rozpočet

S:	061/2017	Bílovice-opěrná zeď v ulici U Floriánka
O:	061/2017	Opěrná zeď - změna technologie v úseku staničení č.39-59
R:	061/2017	Změna č.1 - mikropiloty úsek staničení 39-59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 010,50
	1	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 1,40*1,55*21,5	m3	46,65500	116,00	5 411,98
	2	122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 46,655	m3	46,65500	28,90	1 348,33
	3	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	46,65500	112,00	5 225,36
	4	171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS 46,655*0,4	m3	18,66200	78,50	1 464,97
	5	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	46,65500	12,00	559,86
Díl:	13	Hloubené vykopávky				-25 570,10
	6	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 -0,50*(6,3+5,6)*11,0 -0,50*(5,6+2,29)*9,5	m3	-102,92750	116,00	-11 939,59
	7	122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 -102,93	m3	-102,93000	28,90	-2 974,68
	8	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -102,93*0,55	m3	-56,61150	112,00	-6 340,49
	9	171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS -102,93*0,45	m3	-46,31850	78,50	-3 636,00
	10	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m -102,93*0,55	m3	-56,61150	12,00	-679,34
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				396 721,42
	11	229942123R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 115 mm Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování,výztuž.prvek ocel.tr.89/10 mm 22*5,0	m	110,00000	3 505,00	385 550,00
	12	229946111R00 Úprava hlavy mikropilot 2 x U č.140 dl.400 mm přivařením 0,40*2*14,90*22	kg	262,24000	42,60	11 171,42
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				116 847,55
	13	327323129R00 Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37 21,05*1,0*0,50 21,05*0,96*0,30	m3	16,58740	2 960,00	49 098,70
	14	327351211R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení 21,05*0,50*2*1,0*0,5*2 1,0*21,05*2 0,30*1,0*2	m2	63,75000	729,00	46 473,75
	15	327351221R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění 63,75	m2	63,75000	198,00	12 622,50
	16	631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (10*2,0+0,5+0,55+2*0,40)*(0,25+1,0+0,25)*0,10	m3	3,27750	2 640,00	8 652,60

Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				64 989,83
17	327361015R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10425, D nad 12 mm 16,5875*0,12	t	1,99050 1,99050	32 650,00	64 989,83
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				-216 622,80
18	327323129R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37 -0,50*(1,665+1,71)*11,0 -0,50*(1,71+1,325)*9,0	m3	-32,22000 -18,56250 -13,65750	2 960,00	-95 371,20
19	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení -0,50*(6,2+6,7)*11,0 -0,50*(6,7+5,9)*9,5	m2	-130,80000 -70,95000 -59,85000	729,00	-95 353,20
20	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění -130,8	m2	-130,80000 -130,80000	198,00	-25 898,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-8 720,31
21	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	-20,86199	418,00	-8 720,31
Díl:	711	Izolace proti vodě				2 769,20
22	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho-nopová folie	m2	21,50000	16,80	361,20
23	28323132R	Fólie nopová DELTA MS š.1000mm l=20m, nopy 8 mm	m2	21,50000	112,00	2 408,00