

14.11.17
75.11.17

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SH7-0334

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost: PKS okna a. s.
Sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
IČO: 652 76 507 **DIČ:** CZ65276507
Telefon: 566 697 301 (310) **Fax:** 566 697 392 (393)
Servisní linka: 800 23 00 24 **E-mail:** okna@pks.cz
Bank. spojení: Raiffeisenbank **Č. ú.:** 5020011818 / 5500
Zastupuje: Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti
Pro věci technické: Ing. Pavel Dvořák – vedoucí divize HK - 724 207 506; Ctibor Kohout – vedoucí provozu HK - 724 031 691;
 Ing. Libor Pavlík – vedoucí technické skupiny HK – 602 737 250
Pro věci obchodní: Jiří Landsman, OZ Havl. Brod - 602 661 306; Miroslav Bukáček - regionální obchodní ředitel obl. Vysočina
Pro předání díla: Milan Sklenář – mistr provozu HK – 601 574 053
 Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Sídlo/Bydliště: Havlíčkův Brod, Husova 2119, 580 01
IČO/RČ/Dat.nar.: 60128071
Telefon, mobil: 728 501 415, 569 408 701, 569 333 157 **E-mail:** h.hlavackova@ddhb.cz
Zastupuje: Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka
Pro potvrzení tech. dokument.: Ing. Hana Hlaváčková
Pro převzetí díla: Ing. Hana Hlaváčková

2. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je snížení původní ceny plnění (SOD č. SH7-0334 cena plnění 198.655,00 Kč + DPH) z důvodu technické změny na jednokřídlé dveře. Rozdíl dodatku činí -35.510,00 Kč + DPH, - viz cenová nabídka č. H701414B, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění nemění za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: 28.11.2017
- Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:

Cena díla bez DPH:	163.145,00 Kč
DPH 15%:	24.472,00 Kč
Cena vč. DPH:	187.617,00 Kč


DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran.
 Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčena se nemění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne: 6.11.2017



razítko, podpis

Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti

Objednatel:

Havlíčkův Brod dne: 21.11.2017

razítko, podpis

Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka

Domov pro senior
 Havlíčkův Brod,
 příspěvková organizace
 Husova 2119
 580 01 Havlíčkův Brod

Cenová nabídka na hliníkové konstrukce

Číslo: **H701505**
Zadavatel: **Domov pro seniory**
Ze dne: **9.11.2017**
Místo stavby: **Havlíčkův Brod**
Číslo jednací: **H701414B /16**
List č. **1**

Zpracoval(a): **Jiří Landsman, PKS okna, a.s.**
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: **602 661 306**
Fax:
e-mail: **landsman@pks.cz**
www : **www.pksokna.cz**

Vážený pane/paní,
dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku hliníkových konstrukcí dle Vaší specifikace.

Společnost PKS okna, a.s. má v oblasti stavebních výplní více než 26leté zkušenosti a dlouhodobě patří mezi největší české výrobce plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří.
Více informací o společnosti a výrobcích naleznete na www.pksokna.cz

Děkuji za Váš zájem o naše výrobky a přeji pěkný den,

Jiří Landsman

Dobrý den,
zasíláme Vám cenovou nabídku na výše jmenovanou akci. Nabídka je zpracována z hliníkových profilů od firmy **ALUPROF**.

Technické řešení bylo zvoleno dle systémových zásad a tak aby konstrukce spolehlivě fungovala. Všechny detaily a návaznosti by byly samozřejmě řešeny a konzultovány s projektantem v rámci výrobní dokumentace.

Barevné provedení: RAL 9016


Zasklení: 6,4 stratobel 33.1-16-6,4 stratobel 33.1 Ug=1,1

Poz. 1 MB-70

Dveře vybaveny pohony pro automatické otvírání v denním režimu. Noční režim otevření tlačítkem ze sesterny. Bez prahu. (B=1 400, H=2 100)

Počet:

1



CENA ZA DÍLO CELKEM :

Cena za dodávku	222 460,- Kč
Cena za montáž	4 130,- Kč
<hr/>	
Cena za dílo celkem	226 590,- Kč
Sleva – 28%	- 63 445,- Kč
Cena za dílo celkem	163 145,- Kč

!!! VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH !!!

POZNÁMKY K OCENĚNÝM POZICÍM:

- V ceně nejsou zahrnuty náklady na **lešení, skladování materiálu na stavbě** a případně náklady, které mohou vyplynout z technického upřesňování navrženého řešení.
- Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí, resp. podlahou nebo nadpražím) z interiéru parotěsnou a z exteriéru vodotěsnou difúzní páskou. Naše cenová nabídka zahrnuje cenu za toto normové provedení (PKS3 systém). Pokud není cena uvedena samostatně příplatkem, je zahrnuta u jednotlivých pozic. Na Vaši žádost ale můžeme tuto položku z nabídky vypustit. Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější – nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.
- Pokud to není uvedeno výše, jako samostatná položka, nezahrnuje tato nabídka **případné pomocné práce** – demontáž stávajících výplní otvorů a jejich likvidaci.
- Cenová nabídka **nezahrnuje začistiění montážní spáry**, jelikož předpokládáme zednické začistiění, případně zakrytí opláštěním budovy.
- nabídce je zakalkulována **doprava** montážní čety i materiálu na místo montáže.
- Cena zahrnuje zhotovení kompletní **výrobní dokumentace** hliníkových výrobků.
- Tato nabídka hliníkových výplní nezahrnuje dodávku **vnitřních ani vnějších parapetních desek**. V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit. Součástí naší dodávky je **podkladní plastový profil**, který usnadní dodatečné osazení parapetních desek.
- Nabídka nezahrnuje dodávku **vnějších ani vnitřních protislunečních clon** (žaluzie, rolety, slunolamy). V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit.
- Pozice jsou na stavbu dodávány standardně **bez ochranné montážní fólie profilů**. Předpokládáme ochranu po osazení AL stěn pomocí APU-lišt a plnoplošné zakrývací fólie. V případě Vašeho požadavku je ale možné profily za příplatek polepit ochrannou fólií.
- **Pole s nadrozměrnými skly** se zasklívají z exteriéru, a proto jsou **otočená zasklívacími lištami do exteriéru**.
- **Platnost nabídky 2 měsíce**
- **Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplněnosti výrobní kapacity.**

Naše okna jsou zkoušena ve státem akreditovaných zkušebnách. Na dodávku otvorových výplní s montáží poskytujeme záruční lhůtu 60 měsíců, na vchodové zámky 24 měsíců a zamykací vložky 24 měsíců. Na veškeré doplňky je stanovena záruka 24 měsíců.

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) – tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

U navrhování výplní otvorů s požární odolností jdou proti sobě normové požadavky. Jedná se o rozpor mezi řadou norem ČSN 7308. - požární bezpečnost staveb a normou ČSN 730540-2 tepelná ochrana budov. Hliníkové profilové série v provedení bez požární odolnosti zpravidla požadavky ČSN730540-2 splní.

Použití pásek a vložek zajišťujících požární odolnost však tepelně izolační vlastnosti zhoršuje. Vzhledem k prioritě ochrany životů, zdraví a majetku konstrukce prioritně plní požadavky požární odolnosti.

Technická příprava výroby:

Petr Havlíček