

## **DODATEK č. 1**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/570**

### **I.**

### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, tel. 7 [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**SIZ s.r.o.**

IČO: 27265480

DIČ: CZ27265480

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21530

místem podnikání: 468 45 Velké Hamry 694

zastoupený: [REDACTED] jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tanvald, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**SV Za polesím**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/570** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „15.11.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „30.11.2017“. Důvod změny: opožděné předání staveniště, změny realizace zakázky, zvýšení objemu prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním.

**Cena díla dle smlouvy o dílo :** **345.222,- Kč bez DPH**

**Cena méněprací :** **42.531,- Kč bez DPH**

**Cena víceprací :** **100.788,- Kč bez DPH**

**Cena díla dle Dodatku č. 1 :** **403.479,- Kč bez DPH**

Výše uvedené změny vyplynuly z průběhu prací:

- vzhledem ke klimatickým podmínkám a stavu začátku cesty bude provedeno zpevnění v prvních 180 m pod reprofilací podkladní vrstvou z HDK fr. 32-63 tl. 150 mm, z tohoto důvodu nebudou realizovány sanační žebra,
- délka propustku byla zkrácena na délku 5,0 m z důvodu výskytu skalního podloží na výtokové straně a vzhledem k šířce budoucí komunikace.


Méněpráce a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V ....., dne: .....

LIBERCI  
V ..... dne: 14 - 11 - 2017



## ROZPOČET

Stavba: 14062017 LC Za polesím - vícepráce  
 Objekt: 101 Komunikace-oprava  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 14.11.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
	HSV	Práce a dodávky HSV				100 788,35	0,00	157,46	0,00	0,00	
	1	Zemní práce				34 020,00		0,000		0,000	
03	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3 rozrovnání do 100m 180*0,2*3,0=108,000 [A] <i>položka zahrnuje</i> - svislá doprava - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření vykopávků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich	m3	108,000	250,00	27 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
04	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	108,000	15,00	1 620,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním  180*3=540 <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů, míru zhutnění určuje projekt.</i>	m2	540,000	10,00	5 400,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
	5	Komunikace				56 160,00		157,464		0,000	
20	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm VOZOVKOVÉ VRSTVY Z HDK TL. DO 150MM fr 32-63, součástí vrstvy je vsyp z 0-63 180*3=540 - odoban: kameniva předepsané kvarty a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - vzhledem k rozlišení nátěrů.	m2	540,000	104,00	56 160,00	0,29160	157,464	0,00000	0,000	21,0
	998	Přesun hmot				10 608,35		0,000		0,000	
32	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	157,464	59,80	9 416,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
33	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	157,464	7,57	1 192,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
		<u>Celkem</u>				<u>100 788</u>		<u>157,464</u>		<u>0,000</u>	



## ROZPOČET

Stavba: 14062017 LC Za polesím - méněpráce  
 Objekt: 101 Komunikace-oprava  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 14.11.2017

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
	HSV	Práce a dodávky HSV				42 530,73	0,00	45,91	0,00	0,00	
	1	Zemní práce				12 300,00		0,000		0,000	
05	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 rozrovnání do 100m 40°0,5=20 výkop rýh pro sanace <i>položka zahrnuje</i> - svištění doprava, - kompletní provedení vykopávkou nezapažené / zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich následného vyčištění	m3	20,000	385,00	7 700,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
06	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	20,000	15,00	300,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
07	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,000	85,00	1 700,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
08	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	45,00	900,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
09	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS včetně rozrovnání a ztuhnutí (vč. podloží) z pol 132301201 <i>položka zahrnuje</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením, lícením, promícháním nebo vysušením příl. lineární úpravu za účelem ztuhnutí jeho mezní úložitelnosti	m3	20,000	85,00	1 700,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
	2	Zakládání				22 650,00		41,102		0,000	
14	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO z HDK fr. 63-125 20°0,5*1=10,000 [A] <i>položka zahrnuje</i> dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení <i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	m3	10,000	695,00	6 950,00	1,63000	16,300	0,00000	0,000	21,0
15	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO vyrovnání koleji z fr. 32-63 10=10,000 [A] <i>položka zahrnuje</i> dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení <i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	m3	10,000	695,00	6 950,00	1,63000	16,300	0,00000	0,000	21,0
16	452311151	Podkladní beton prostý tř. C 20/25 otevřený výkop propustek, obetonování trub a přechodových oblastí propustu 3,5=3,500 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v	m3	3,500	2 500,00	8 750,00	2,42900	8,502	0,00000	0,000	21,0
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				6 662,50		4,809		0,000	
25	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600 7,5=7,500 [A]	m	2,500	685,00	1 712,50	1,22469	3,062	0,00000	0,000	21,0

Plocha zastřešení:  
 - položeni potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  
 - případné úpravy trub (zakácení, šikmá seřiznutí)  
 Nestátní úje podhledu vstupy a okenování  
 7.5/2.5=3  
 trouba hrdlová přímo železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 cm

26	592224100		kus	1,000	4 950,00	4 950,00	1,74700	1,747	0,00000	0,000	21,0
	998	Přesun hmot				918,23		0,000		0,000	
32	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	45,911	15,00	688,67	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
33	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s kryem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	45,911	5,00	229,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
	<b>Celkem</b>					<b>42,531</b>		<b>45,910</b>		<b>0,000</b>	