

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 27/2017/RR/Mu

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou – starostou města
Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

Zhotovitelem: REBUILD s r.o.
Na březích 566, 742 22 Dolní Benešov

Zastoupený ve věcech smluvních: Lukáš Kozma, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Lukáš Kozma, jednatel

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

DIČ: CZ28573013

IČO: 28573013

Telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně doby plnění smlouvy o dílo č. 27/2017/RR/Mu ze dne 5. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2017/RR/Mu ze dne 18.9.2017 a ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 27/2017/RR/Mu ze dne 9.10.2017 na provedení akce s názvem „Obnova fasády radnice v Bílovci“, týkající se víceprací a méněprací takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 14 takto:

14. Při provádění díla vznikly tyto vícepráce a méněpráce:

- omítky střešního vikýře (z 90. let) musely být opraveny ve větším rozsahu než bylo původně plánováno s ohledem na množství dilatačních trhlin - předpoklad navýšení o dalších 30% plochy.
- v průběhu provádění zajišťovacích prací statických poruch byl částečně narušen sokl, zároveň byl posouzen stav celého soklu z umělého kamene ve vztahu k navrženému ošetření a bylo dohodnuto snížit rozsah prací o toto a zadat zpracování odborného restaurátorského záměru.
- v rámci realizace byl na místě prověřen a zhodnocen technický stav klempířských prvků přístupných z lešení, přičemž bylo rozhodnuto o zachování oplechování štítů, žlabů a dvou svodů u vikýřů, kterým byly vyměněny objímky, doplněny byly klempířské prvky o odskok u soklu. Ponechané klempířské prvky jsou v dobrém stavu, pouze je nutné je vyčistit od napadaných částí střešní krytiny aj. nánosů, přetěsnit některé spoje, příp. vyrovnat.

- dále je nutné obnovit nátěr dřevěného podhledu střechy vikýřů a doplnit kovovou mřížku na VZT vstup.

Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné skutečnosti byly přístupné až po výstavbě lešení, skutečný stav byl zjištěn po odkrytí vrstev nebo v souvislosti s prováděním jiné stavby apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 5.

Článek II. Cena, odst. 1, se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná. Celková cena se mění o vícepráce:

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>zákonné DPH</u>	<u>Cena vč. DPH</u>
Cena díla	698 823,60 Kč	146 752,96 Kč	845 576,56 Kč
Dodatek č. 1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Dodatek č. 2	+ 82 677,63 Kč	+ 17 362,30 Kč	+ 100 039,93 Kč
	- 0 Kč	- 0 Kč	- 0 Kč
Dodatek č. 2 celkem	+ 82 677,63 Kč	+ 17 362,30 Kč	+ 100 039,93 Kč
Dodatek č. 3	+ 40 556,16 Kč	+ 8 516,79 Kč	+ 49 072,95 Kč
	- 109 670,40 Kč	- 23 030,78 Kč	- 132 701,18 Kč
Dodatek č. 3 celkem	- 69 114,24 Kč	- 14 513,99 Kč	- 83 628,23 Kč
Cena díla celkem	712 386,99 Kč	149 601,27 Kč	861 988,26 Kč

(slovy: *sedmsetdvanáctisíctřistaosmdesátšest a 99/100 korun českých, bez DPH*)

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Podrobný rozpočet víceprací a méněprací - změna č. 2 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 110. schůzí Rady města Bílovec dne 20.11.2017 usnesením č. RM/110/2203.

V Bílovci dne: 21. 11. 2017


Za objednatele:



Mgr. Pavel Mrva
starosta města

V Bílovci dne: 21. 11. 2017

Za zhotovitele:



Lukáš Kozma
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20152810002
Stavba: **Obnova fasády radnice v Bílovci - vícepráce/méněpráce č. 2**

KSO: 801 61
Místo: Bílovec

CC-CZ:
Datum: 28.10.2015

Zadavatel:
Město Bílovec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-69 114,24**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-70 577,28	-14 821,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **-83 935,47**

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20152810002

Stavba: **Obnova fasády radnice v Bílovci - vícepráce/méněpráce č.2**

Místo: **Bílovec**

Datum: 28.10.2015

Zadavatel: **Město Bílovec**

Projektant: **ATRIS s.r.o.**

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-69 114,24	-83 935,47	
001a	Obnova fasády radnice v Bílovci - UN	-69 764,24	-84 721,97	STA
001b	Obnova fasády radnice v Bílovci - NUN	650,00	786,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova fasády radnice v Bílovci - vícepráce/méněpráce č.2

Objekt:

D3 : 001a - Obnova fasády radnice v Bílovci - uznatelné náklady - vícepráce/méněpráce č.2

KSO: 801 61
Místo: Bílovec

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Bílovec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -69 764,24

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-71 227,28	21,00%	-14 957,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -84 721,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády radnice v Bílovci - vícepráce/méněpráce č.2

Objekt:

D3 : 001a - Obnova fasády radnice v Bílovci - uznatelné náklady - vícepráce/méněpráce č.2

Místo: Bílovec

Datum:

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

-69 764,24

HSV - Práce a dodávky HSV

547,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 347,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 800,00

96 - Bourání konstrukcí

-1 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-70 312,16

764 - Konstrukce klempířské

-71 775,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 463,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády radnice v Bílovci - vícepráce/méněpráce č.2

Objekt:

D3 : 001a - Obnova fasády radnice v Bílovci - uznatelné náklady - vícepráce/méněpráce č.2

Místo: Bílovec

Datum:

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-69 764,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				547,92
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 347,92
7	K	R-6220022	Hydrofobní impregnace na bázi nízkomolekulárního alkyalkoxyloxanu - vč. dodávky materiálu	m2	-9,000	130,00	-1 170,00
	W		viz. TZ a v.č. D.1.1.b)07-12				
	W		7,5*1,5		9,000		
	W		Součet		9,000		
8	K	R-6220023	Spárování maltou s přírodním minerálním kamenivem a s minerálními pojivy	m2	-9,000	260,00	-2 340,00
	W		viz. TZ a v.č. D.1.1.b)07-12				
	W		7,5*1,5		9,000		
	W		Součet		9,000		
9	K	R-6220024	Lokální vysprávký maltou odpovídající jádru stávající omítky ruční - vč. dodávky materiálu - cca z 30%	m2	12,960	452,00	5 857,92
	W		větší rozsah vysprávký o 30% středních výkyřů				
	W		3,4*2,5+2,3*2,5*2/2		14,250		
	W		minus(0,9*1,3*2)		-2,34		
	W		(1,3+1,3+0,9)*2*0,15		1,050		
	W		Součet		12,960		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 800,00
D	96		Bourání konstrukcí				-1 800,00
33	K	R-6220012	Očištění povrchu kamene za použití čistící pasty na bázi fluoridu amoného se zahušťovačem - viz. pol. 3 bouracích prací - vč. dodávky materiálu	m2	-9,000	200,00	-1 800,00
	W		viz.v.č D.1.1.b)01-06				
	W		7,5*1,5		9,000		
	W		Součet		9,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-70 312,16
D	764		Konstrukce klempířské				-71 775,20
37	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	-55,400	62,90	-3 484,66
	W		viz.v.č D.1.1.b)01-06				
	W		25*30,4		55,400		
	W		Součet		55,400		
38	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	-4,500	36,10	-162,45
	W		viz.v.č D.1.1.b)01-06				
	W		25,5*4,5		30,000		
	W		Součet		30,000		
39a	K	764238404a	Očištění a oprava, vyrovnání stávajícího oplechování římsy rovně mechanicky kotvené z Cu plechu ř 300 mm	m	25,000	244,00	6 100,00
39	K	764238404	Oplechování římsy rovně mechanicky kotvené z Cu plechu ř 300 mm	m	-25,000	511,00	-12 775,00
	W		viz. výpis kl. prvků - K02				
	W		25		25,000		
	W		Součet		25,000		
40a	K	764238461a	Očištění a oprava, vyrovnání stávajícího oplechování horní hrany štítu mechanicky kotvené z Cu plechu ř 1000 mm	m2	30,200	308,00	9 301,60
40	K	764238461	Oplechování horní hrany štítu mechanicky kotvené z Cu plechu ř 10000 mm	m2	-30,200	1 480,00	-44 696,00
	W		viz. výpis kl. prvů - K03				
	W		30,2*1		30,200		
	W		Součet		30,200		
41a	K	764538421a	Svody kruhové - Oprava/výměna kruhové zděře D 75 a 100 mm	m	4,000	277,00	1 108,00
	W		výměna ocel. objímek za Cu stávajících svodů u výkyřů				
	W		4		4,000		
41	K	764538421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 80 mm	m	-4,500	870,00	-3 915,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		viz. výpis kl. prvků - K06				
	W		4,5		4,500		
	W		Součet		4,500		
42a	K	764556963a	Oprava/výměna kruhového odskočku z Cu plechu průměru 100 -120 mm	ks	1,000	692,00	692,00
	W		výměna odskočku svodu u soklu				
43	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-649,991	1,56	-1 013,99
44a	K	R-7640015a	Očistění a oprava, vyrovnání stávajícího Cu žlabu	m	46,700	308,00	14 383,60
44	K	R-7640015	Výměna stávajícího žlabu z cca 50%	m	-46,700	799,00	-37 313,30
	W		oprava st. žlabu				
	W		17,7*29		46,700		
	W		Součet		46,700		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova fasády radnice v Bílovci - vícepráce/měněpráce č.2

Objekt:

D3 : 001b - Obnova fasády radnice v Bílovci - neuznatelné náklady - vícepráce/měněpráce č.2

KSO: 801 61
Místo: Bílovec

CC-CZ:
Datum: 28.10.2015

Zadavatel:
Město Bílovec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				650,00
---------------------	--	--	--	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	650,00	21,00%	136,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	786,50
-------------------	--------------	---------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády radnice v Bílovci - vícepráce/méněpráce č.2

Objekt:

D3 : 001b - Obnova fasády radnice v Bílovci - neuznatelné náklady - vícepráce/méněpráce č.2

Místo:

Bilovec

Datum:

28.10.2015

Zadavatel:

Město Bilovec

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	650,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 650,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 650,00
VRN - VRN	-1 000,00
999 - Ostatní vedlejší náklady	-1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády radnice v Bílovci - vícepráce/měněpráce č.2

Objekt:

D3 : 001b - Obnova fasády radnice v Bílovci - neuznatelné náklady - vícepráce/měněpráce č.2

Místo: Bílovec

Datum: 28.10.2015

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							650,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 650,00	
D	767		Kovové dokončovací konstrukce				1 650,00	
N3.1	K	R-7670010	Kovová ventilační mřížka Dalap SNP 585 se samotížnou žaluzií v bílé barvě, dodávka a montáž	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
			Mřížka je konstruovaná pro kombinaci větrání i nasávání. Vnější rozměr mřížky je 585x585 mm a otvor 500x500 mm.					
D	VRN		VRN				-1 000,00	
D	999		Ostatní vedlejší náklady				-1 000,00	
46	H	R-99905	Zabor veřejného prostranství	voubar	-1,000	1 000,00	-1 000,00	