

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/167
Dodatek č. 1
LC Vrchní Šebínská



LCR0755145

13 -11- 2017

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná: , vedoucí technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor - občasný) č. telefonu: e-mail:

technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor)

č. telefonu: e-mail:

technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor),

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČO: 25475819

DIČ: CZ 25475819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 19781

sídlo: Dobrná č.p. 48, 407 41, Dobrná, okres Děčín

zastoupený: , jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o:

6. Vícepráce a méněpráce - změna zadávací dokumentace:

Vypuštění opravy krajnic.

Odůvodnění:

Po odstranění nánosů z krajnic bylo zjištěno, že není nutné provést předpokládanou opravu části krajnic.

Plošná výsrava vozovky.

Odůvodnění:

Po realizaci části staveništní dopravy bylo zjištěno, že je vhodné provést plošnou výspravu vozovky a obzvláště v kolejích v proměnlivé tloušťce cca 70mm z hrubě drceného kameniva 32/63.

Zbudování propustku DN 600 5,0m v km 1,840.

Odůvodnění:

Po několika pojezdech nákladních automobilů byla zjištěna nižší únosnost v km 1,840, místo je v terénní depresi kde dochází ke kumulaci vody v příkopu a tím k snižování únosnosti zemní pláně, proto bylo navrženo převedení vody propustkem délky 5,0m DN 600.

Zbudování drenáže v km 1,889.

Odůvodnění:

Nižší únosnost z důvodu zvodnělé zemní pláně se objevila též v km 1,889, zde bylo navrženo řešení příčným převedením vody z podloží drenáží z HDK obaleného v geotextílii.

IV. C e n a z a d í l o

Vypouští se:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 196 954,90 Kč bez DPH, slovy dvěmilionystodevadesátšesttisícdevětsetpadesátčtyřikorunčeskýchdevadesátalérů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Doplňuje se:

1. Cena za provedení díla:

LC Vrchní šebínská:	2 196 954,90 Kč
Méněpráce:	157 868,61 Kč
Vícepráce:	412 018,52 Kč
Celkem za stavbu:	2 451 104,81 Kč

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

8. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
9. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet méněpráce a vícepráce.

V TEPLICÍCH, dne: 31.10.2017

V Teplicích, dne: 31.10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Vrchní šebínská	JKSO	
Název objektu	Vícepráce	EČO	
Název části		Místo	Horka u Libochovic, Levousy
		IČ	DiČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	42196451
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
244			25.09.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	8 698,38	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	403 320,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		412 018,52	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis Objednatel			23	Součet 7, 12, 19-22	412 018,52
			24	15 % 0,00 DPH	0,00
			25	21 % 412 018,52 DPH	86 523,89
			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	498 542,41
Datum a podpis Zhotovitel			E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00
Razítko					

18-10-2017

ROZPOČET

Stavba: LC Vrchní Šebínská

Objekt: Měněpráce

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 04.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				-157 868,61	
			D	5				-157 868,61	
1	K	PK	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	-921,000	171,41	-157 868,61	21,0
				<u>Celkem</u>				-157 868,61	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Vrchní šebínská	JKSO	
Název objektu	Měněpráce	EČO	
Název části		Místo	Horka u Libochovic, Levousy
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	42196451
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
245		04.10.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-157 868,61	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-157 868,61	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis Objednatel						23	Součet 7, 12, 19-22	-157 868,61	
						24	15 %	0,00 DPH	0,00
						25	21 %	-157 868,61 DPH	-33 152,41
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-191 021,02	
Datum a podpis Zhotovitel						E - Přípočty a odpočty			
Datum a podpis						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Vrchní Šebínská

Objekt: Méněpráce

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 04.10.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-157 888,61
5	Komunikace pozemní	-157 888,61
	<u>Celkem</u>	<u>-157 888,61</u>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Vrchní šebínská

Objekt: Vicepráce

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 25.09.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	412 018,52
1	Zemní práce	7 511,01
2	Zakládání	4 041,18
5	Komunikace pozemní	340 093,79
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 258,73
998	Přesun hmot	1 113,81
	<u>Celkem</u>	<u>412 018,52</u>

ROZPOČET

Stavba: LC Vrchní Šebínská

Objekt: Vícepráce

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel:

Datum: 25.09.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			C	Práce a dodávky HSV				4*2 018,52	
			D	Zemní práce				7 511,01	
			132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	5,400	138,46	747,68	21,0
1	K	PK	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,700	14,02	37,85	21,0
			132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	21,582	282,01	6 086,34	21,0
2	K	PK	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	10,791	30,65	330,74	21,0
3	K	PK	171201101	Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	26,982	11,43	308,40	21,0
			D	Zakládání				4 041,18	
4	K	PK	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,600	715,19	2 574,68	21,0
5	K	PK	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	36,000	18,02	648,72	21,0
			D	Komunikace pozemní				340 093,79	
6	K	002	564711113	Podklad z kameniva hrubého drceného tl 70 mm	m2	3 697,139	91,65	338 842,79	21,0
7	K	002	564861111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm	m2	9,000	139,00	1 251,00	21,0
			D	Ostatní práce a práce, bourání				59 258,73	
8	K	PK	919441221	Čelo propustky ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,000	22 333,88	22 333,88	21,0
9	K	PK	919443111	Vtoková liška propustky ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	19 530,13	19 530,13	21,0
10	K	PK	919521140	Zřízení sifonního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	5,000	1 281,33	6 406,65	21,0

18-10-2017

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			99221110	Tržba z výstavby komunikace z povrchu zpevněným z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným		1,000	1,000	1,000	21,0
15	K	PK	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,950	3 271,02	3 107,47	21,0
		D	998	Přesun hmot				1 113,81	
16	K	PK	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,175	20,67	995,78	21,0
17	K	PK	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	48,175	2,45	118,03	21,0
				<u>Celkem</u>				412 018,52	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 19. 10. 2017	
Název veř. zakázky: LC Vrchní šebínská				
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Vrchní šebínská	O	Lesní cesta	LC Vrchní šebínská	
Popis změny: Méněpráce - 1M. vypouští se oprava krajnic Vícepráce - 1V. plošná výprava vozovky - 2V. zbudování propustku DN 600 5,0m v km 1,840 - 3V. 1,889 zbudování drenáže				
Zdůvodnění změny: 1M – po odstranění nánosů z krajnic bylo zjištěno, že není nutné provést předpokládanou opravu části krajnic 1V – bylo zjištěno, že je vhodné provést plošnou výpravu vozovky a obzvláště v kolejích v proměnlivé tloušťce cca 70mm z hrubě drceného kameniva 32/63 2V – po několika pojezdech nákladních automobilů byla zjištěna nižší únosnost v km 1,840, místo je v terénní depresi kde dochází ke kumulaci vody v příkopu a tím k snižování únosnosti zemní pláně, proto bylo navrženo převedení vody propustkem délky 5,0m DN 600 3V – podobný problém s nižší únosností z důvodu zvodnělé zemní pláně se objevil též v km 1,889, zde bylo navrženo řešení příčným převedením vody z podloží drenáží z HDK obaleného v geotextílii				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 19. 10. 2017	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 4. 12. 2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 157 868,61	Bilance: 254 331,91 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 412 018,52	
	Konečná celková cena akce po změně			2 451 104,81 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 451 104,81 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 19. 10. 2017	
Zástupce objednatel - jméno:			Datum: 19. 10. 2017	
Přílohy: 1. Položkový rozpočet Dodatku č. 1 2. Zápis z KD 4. 9., 7. 9. a 19. 9. 2017				
Poznámka:				