


Rekonstrukce volných bytů různého určení - Tusarova 1263/7, bytová jednotka 1263/16
REKAPITULACE ZL č. 1

Projekt:	Rekonstrukce volných bytů různého určení – Tusarova 1263/7, bytová jednotka 1263/16	
Objednatel:	Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7	
Zhotovitel:	Istaren s.r.o., IČ: 02613425, Hnězdenská 735/6, 181 00 Praha 8	
Cenový dopad ZL č. 1 bez DPH - odpočty		-25 588,00 Kč
Cenový dopad ZL č. 1 bez DPH - přípočty		69 952,89 Kč
Celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH		44 364,89 Kč
Celkový cenový dopad ZL č. 1 s DPH 15%		51 019,63 Kč
Cena celkem dle Smlouvy bez DPH		474 431,18 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15%		545 596,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH		518 796,07 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15%		596 615,63 Kč

Schválil: Ing. Tomáš Fendrych	Podpis: 	Datum:
(TDI)		31.10.2014

Akce:	Rekonstrukce volných bytů různého určení – Tusarova 1263/7, bytová jednotka 1263/16	Investor: Úřad městské části Praha 7, Odbor majetku, nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, PSČ 170 00, Praha 7
Místo:	Tusarova 1263/7, 170 00 Praha 7 (BJ č. 1263/16)	
Změnový list č. 1		Zhotovitel: Istaren s.r.o., IČ: 02613425, Hnězdenská 735/6, 181 00 Praha 8

Důvod změny:	Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. (analogicky se ZZVZ § 222 odst. 6)
Technický popis změny:	Při zahájení rekonstrukce bytové jednotky bylo zjištěno, že podlahy v místnostech chodby, budoucí kuchyně, v koupelně a WC jsou sice podle projektu provedeny z dlažby, nicméně suchou montáží do písku. Tato zjištěná skladba neumožňuje provést na stávající dlažbu (po jejím vystěrkování) nášlapy z PVC. Navrhuje se stávající nesoudržnou dlažbu rozebrat a zlikvidovat na skládce, poté odebrat minimální potřebné množství stávajícího podsypu a zbytek upravit tak, aby tvořil vodorovný a hladký poklad k položení dvou vrstev podlahových desek CETRIS 15mm na zámek. Na desky CETRIS se následně nalepí finální dlažba Color Two 20x20.

	popis	m.j.	výměra	jedn. cena	celková cena
Odpočet					-25 588,00
	<i>776: Podlahy povlakové</i>				-16 683,00
776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	30,00000	97,00	-2 910,00
776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl.	m2	27,50000	449,00	-12 348,00
776Rp101101	Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky penetrace	m2	25,00000	25,00	-625,00
998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1,00000	800,00	-800,00
	<i>777: Podlahy ze syntetických hmot</i>				-8 905,00
777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	31,75000	25,00	-794,00
777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	31,75000	235,00	-7 461,00
998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,00000	650,00	-650,00
Přípočet					69 952,89
	<i>009: Ostatní konstrukce a práce</i>				2 629,44
	<i>0096: Bourání konstrukcí</i>				
965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	31,68	83,00	2 629,44
	<i>099: Přesun hmot HSV</i>				2 406,60
	<i>099.: Přesun hmot HSV</i>				
997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením	t	1,2	841,00	1 009,20
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,2	225,00	270,00
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,0	12,00	480,00
997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,2	200,00	240,00
997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	1,2	234,50	281,40
997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,2	105,00	126,00
	<i>762: Konstrukce tesařské</i>				27 974,18
	<i>7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce</i>				
762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	31,68	775,70	24 574,18
998762200R	Přesun materiálu (cementotřískové desky) - nošením	kpl	1,0	3 400,00	3 400,00
	<i>771: Podlahy z dlaždic</i>				36 942,68
	<i>771.: Podlahy z dlaždic</i>				
59761111R	Dlaždice keramické dodávka - V rozpočtu - Dlaždice 20x20 Color Two šedá mat, alt. dle	m2	31,68	390,00	12 355,20
59761120R	Dodávka keramických soklů řezaných, včetně řezání	bm	25,6	190,00	4 864,00
771413115	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 200 mm	m	25,6	105,00	2 688,00
771574113	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených flexibilním lepidlem - včetně	m2	31,68	480,00	15 206,40
771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,26	39,10	753,07
998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	3,0	358,67	1 076,01

