

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 10. 2016 na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 – tělocvična“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc  
IČ: 606 09 460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:




telefon:  
e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č. ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.  
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 24882  
Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I – Město, 752 01  
IČ: 25896873  
DIČ: CZ25896873  
Zastoupená: Ing. Leošem Ptáčkem - jednatelem, Michalem Peterkou,  
MBA - jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/04363/OVZI/DSM ze dne 14. 10. 2016.

### ČÁST A.

Dne 14. 10. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/04363/OVZI/DSM, na realizaci stavby „Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 – tělocvična“. Předmětem díla je přístavba tělocvičny o základních rozměrech 28 x 14 x 10 m (d x š x v) do dvorního traktu Střední průmyslové školy Přerov, Havlíčkova 2. V rámci stavebních prací vznikne nový objekt tělocvičny. Budou rekonstruovány šatny pod tělocvičnou a šatna v budově školy. Upraví se zpevněné plochy ve dvoře. Objekt tělocvičny bude napojen na stávající rozvody školy, a to kanalizace, elektroinstalace, vytápění, pitné vody a slaboproudu. Napojení na veřejné inženýrské sítě stavba nevyžaduje.

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“).

### ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku jsou níže uvedené změny plynoucí z chyb projektové dokumentace a průběhu stavebních prací.

*Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:*

Popis změn
<b>1) Bednění stěn základových pasů, ZL č. 49</b> Dopočet bednění základových pasů o ploše 66,74 m <sup>2</sup> včetně rozšíření výkopů pro bednění o objemu 28,85 m <sup>3</sup> .
<b>2) Propojení hromosvodů v místě bývalé garáže a skladu, ZL č. 56</b> Dopojení hromosvodů na hlavní budově po odstranění stávajících staveb garáže a skladu. Jedná se celkem o 3 svody včetně propojení se zemnicím páskem.
<b>3) Doplnění armatury základových zdí ZP3, ZL č. 59</b> Doplnění výztuže základových zdí, pasů - položka výztuže č. 19 a 20 o celkové hmotnosti betonářské výztuže 0,06 tuny.
<b>4) Stavba lešení pro nosné konstrukce v dispozici tělocvičny, ZL č. 62</b> Doplnění vnitřního lešení pro montáž železobetonových věnců a vnitřních omítek tělocvičny v celkové ploše 292,32 m <sup>2</sup> .
<b>5) Doplnkové ocelové konstrukce pro podhledové sádrokartonové šikminy světlíků, ZL č. 67</b> Doplnění ocelových prvků kotvených k příhradovým vazníkům v celkové tonáži 480,2 kg, pro montáž vnitřního sádrokartonového opláštění 2 ks světlíků tělocvičny.
<b>6) Přeložení překladu u dveří T/5 v průchodu do hlavního schodiště tělocvičny, ZL č. 75</b>

Přeložení překladu o 50 mm výše, u dveří T/5 tělocvičny.
<b>7) Dilatace mezi objekty v otvoru pro dveře T/8, ZL č. 77</b> Dodávka a montáž dilatačního profilu plastového délky 6 m.
<b>Mezisoučet</b>
<b>1) Odpočet dveří T/5 a T/7, ZL č. 36</b> Odpočet dodávky a montáže 2 ks požárních dveří T/5 a T/7, které zajistí objednatel přímo u výrobce.
<b>2) Podsypaní základového pasu betonovým recyklátem, ZL č. 51</b> Částečné odebrání zeminy pod základovým pasem a nahrazení této vrstvy betonovým recyklátem v objemu 3,97 m <sup>3</sup> .
<b>3) Doplnění desek pro boty pod lavice, ZL č. 52</b> Doplnění lavic v centrálních šatnách tělocvičny laminovanými deskami pro uložení bot celkové délky 77 m a šířky 30 cm.
<b>4) Reprofilace povrchové úpravy podhledu betonového schodiště, ZL č. 55</b> Reprofilace pohledových ploch schodiště v ploše 21,93 m <sup>2</sup> .
<b>5) Přepojení dešťového svodu, ZL č. 60</b> Zřízení nové ležaté dešťové kanalizace v celkové délce nového přepojení 10 m.
<b>6) Oboustranné dozdění ostění oken Z/11 a zvětšení plochy ochranných sítí, ZL č. 61</b> Stavební úprava otvoru ostěnovou přízdívkou v celkové ploše 0,91 m <sup>2</sup> . Dodávka montáž ochranných sítí před okny O/8 a O/9 v ploše o 1,5 m <sup>2</sup> větší.
<b>7) Zřízení skladu v 1. PP tělocvičny dle dodatečně zpracované projektové dokumentace, ZL č. 63</b> Provedení prací přidružené stavební výroby a dokončovacích prací na skladu v 1. PP tělocvičny o celkové ploše 137 m <sup>2</sup> . Omítky, podlahy, izolace proti vodě, vnitřní vodovod, zámečnické konstrukce, nátěry a elektromontáže. Odpočet neprováděných prací (základy, úpravy povrchů a podlahy).
<b>8) Doplnění skladby podlahy v 1. PP v sociálním uzlu, ZL č. 66</b> Doplnění skladby podlah v sociálním uzlu tělocvičny vyrovnávacími vrstvami z polystyrenu v tloušťkách od 10 mm do 40 mm na celkové ploše 89 m <sup>2</sup> .
<b>9) Zřízení zdravotně technických instalací v kabinetu tělesné výchovy, ZL č. 69</b> Dodávka a montáž 1 umyvadla včetně instalací a keramického obkladu za umyvadlem.
<b>10) Silnoproudý přívod pro boiler na teplou užitkovou vodu, ZL č. 70</b> Doplnění napájení zásobníku na teplou užitkovou vodu o elektrický přívod k topné spirále v délce přívodního el. kabelu 14 m. Zřízení 1 ks elektrické zásuvky pro kamerový systém a úprava dveří elektrického rozvaděče osvětlení v tělocvičně.
<b>11) Nový chodník na dvoře č. 1 u tělocvičny, ZL č. 76</b> Dodávka a montáž 63 m <sup>2</sup> nové betonové dlažby u štitové zdi se sousedním objektem na dvoře školy před tělocvičnou.
<b>12) Částečné přeštukování omítek stěn na hlavním schodišti do tělocvičny, ZL č. 80</b> Částečné přeštukování stávajících omítek stěn hlavního schodiště tělocvičny v celkové ploše 65,76 m <sup>2</sup> .

*Smluvní strany se dále vzhledem k rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:*

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle SOD	20 205 031,-	4 243 057,-	24 448 088,-
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	223 796,-	46 997,16	270 793,16
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	412 284,-	86 579,64	498 863,64
<b>Celková cena SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 a dod. č. 2</b>	<b>20 841 111,-</b>	<b>4 376 633,8</b>	<b>25 217 744,8</b>

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: dvacet pět milionů dvě stě sedmáct tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých osmdesát haléřů)


### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Příloha č. 1 Dodatku č. 2: Změny ceny díla - Vícepráce - méněpráce
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/27/10/2017 ze dne 13. 11. 2017.

Číslo smlouvy objednatele: 2016/04363/OVZI/DSM/2  
Číslo smlouvy zhotovitele:

V Olomouci dne: 21-11-2017


Objednatel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Kojetíně dne: 21-11-2017

Zhotovitel:



**Michal Peterka, MBA**  
jednatel



# 474 - Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově

## VCP + MNP- Dodatek D2 - ZmL č.2

číslo	stavební objekt	popis změny	MNP	VCP	VCP+MNP
36	SO-103	Odpočet dveří T/5 a T/7	-44 600,00		-44 600,00
49	SO-103	Bednění stěn základových pasů		31 966,00	31 966,00
51	SO-103	Podsyp základového pasu betonovým recyklátem		4 978,00	4 978,00
52	SO-102	Doplnění desek pro boty pod lavice		35 430,00	35 430,00
55	SO-103	Reprofilace povrchové úpravy podhledu betonového schodiště		5 569,00	5 569,00
56	SO-101	Propojení hromosvodů v místě bývalé garáže a skladu		11 454,00	11 454,00
59	SO-103	Doplnění armatury základových zdí ZP3 pol.19 a 20		1 847,00	1 847,00
60	SO-105	Přepojení dešťového svodu		7 731,00	7 731,00
61	SO-103	Oboustranné dozdnění ostění oken Z/11 a dopřesnění m <sup>2</sup> ochranných sítí		2 241,00	2 241,00
62	SO-103	Stavba lešení pro nosné konstrukce v dispozici tělocvičny		39 117,00	39 117,00
63	SO-103	Zřízení skladu v 1.PP tělocvičny dle dodatečně zpracované projektové dokumentace	-79 387,00	262 752,00	183 365,00
66	SO-103	Doplnění skladby podlahy v 1.PP v sociálním uzlu		5 440,00	5 440,00
67	SO-103	Doplňkové ocelové konstrukce pro podhledové sádkartonové šikminy světlíků		53 265,00	53 265,00
69	SO-103	Zřízení zdravotně technických instalací v kabinetu tělesné výchovy		20 182,00	20 182,00
70	SO-103	Sílnoproudý přívod pro boiler na teplou užitkovou vodu		5 529,00	5 529,00
75	SO-103	Přeložení překladu u dveří T/5 v průchodu do hlavního schodiště tělocvičny		4 309,00	4 309,00
76	SO-104	Nový chodník na dvoře č.1 u tělocvičny		31 809,00	31 809,00
77	SO-103	Dilatace mezi objekty v otvoru pro dveře T/8		1 422,00	1 422,00
80	SO-103	Částečné přeštukování omítek stěn na hlavním schodišti do tělocvičny		11 230,00	11 230,00
celkem			-123 987,00	536 271,00	412 284,00

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_49	Bednění stěn základových pasů	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>474</b>	Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Prerově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	31 966	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	31 966	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	31 966	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	31 966	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		31 966 Kč
DPH		21,0 %		6 713 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>38 679 Kč</b>

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet :	VCP_49
Objekt :	01 VCP/MNP	Bednění stěn základových pasů	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 441	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 963	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	562	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>31 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 966	0
Oborová přírážka	0	0,0	31 966	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 966	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 966	0
Zařízení staveniště	0	0,0	31 966	0
Provoz investora	0	0,0	31 966	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	31 966	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 966	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet: VCP_49
Objekt :	01 VCP/MNP	Bednění stěn základových pasů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	28,85	184,00	5 307,65	SoD, SO 103, pol.č.8
		2,85*2,055*0,45		2,64			
		7,05*2,055*0,45		6,52			
		3,95*(4,45+1,4)*0,45		10,40			
		5,25*1,4*0,45		3,31			
		5,25*1,4*0,45		3,31			
		4,25*1,4*0,45		2,68			
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	14,42	23,20	334,61	SoD, SO 103, pol.č.1
		28,8459/2		14,42			
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,42	76,10	1 097,59	SoD, SO 103, pol.č.2
		28,8459/2		14,42			
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	51,28	135,00	6 923,02	SoD, SO 103, pol.č.12
		vykopaná zemina:28,8459		28,85			
		pro zpětný zásyp:22,4357		22,44			
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	22,44	66,70	1 496,46	85% ÚRS
		2,85*2,055*(0,45-0,1)		2,05			
		7,05*2,055*(0,45-0,1)		5,07			
		3,95*(4,45+1,4)*(0,45-0,1)		8,09			
		5,25*1,4*(0,45-0,1)		2,57			
		5,25*1,4*(0,45-0,1)		2,57			
		4,25*1,4*(0,45-0,1)		2,08			
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,41	200,00	1 282,04	SoD, SO 103, pol.č.5
		28,8459-22,4357		6,41			
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>16 441,37</b>	
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>							
7	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	66,74	180,20	12 026,60	85% ÚRS
		pasý se základovou sparou -4,490:(2,845+3,5+2,845)*0,6		5,51			
		(4,85+3,845)*0,6		5,22			
		Mezisoučet		10,73			
		pasý se základovou sparou -3,800:					
		vnitřní:(2,85+2,055)*2*0,45		4,41			
		(2,055+7,05+6,75+1,4+1,2+4,45+3,495+1,2)*0,45		12,42			
		(5,25+1,4)*2*0,45		5,99			
		(5,25+1,4)*2*0,45		5,99			
		(4,25+1,4)*2*0,45		5,09			
		0					
		vnější:(4,905+13,65+26,0+4,6)*0,45		22,12			
		Mezisoučet		56,01			
8	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	66,74	44,00	2 936,57	85% ÚRS
		pasý se základovou sparou -4,490:(2,845+3,5+2,845)*0,6		5,51			
		(4,85+3,845)*0,6		5,22			
		Mezisoučet		10,73			
		pasý se základovou sparou -3,800:					
		vnitřní:(2,85+2,055)*2*0,45		4,41			
		(2,055+7,05+6,75+1,4+1,2+4,45+3,495+1,2)*0,45		12,42			
		(5,25+1,4)*2*0,45		5,99			
		(5,25+1,4)*2*0,45		5,99			
		(4,25+1,4)*2*0,45		5,09			
		0					
		vnější:(4,905+13,65+26,0+4,6)*0,45		22,12			
		Mezisoučet		56,01			
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>14 963,18</b>	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,61	215,00	561,91	SoD, SO 103, pol.č.217
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>561,91</b>	

<b>Rozpočet</b>	VCP 56	Propojení hromosvodů v místě byvalé garáže a skladu	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>474</b>	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	11 454	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		11 454	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		11 454	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		11 454	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		11 454 Kč
DPH	21,0	%		2 405 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>13 859 Kč</b>

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet :	VCP_56
Objekt :	01 VCP/MNP	Propojení hromosvodů v místě bývalé garáže a skladu	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Dočasný hromosvod	2 460	0	0	0	0
2 Nový hromosvod	4 029	0	0	0	0
3 Revize hromosvodu	4 966	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 454	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 454	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 454	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 454	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 454	0
Provoz investora	0	0,0	11 454	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 454	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 454	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_56
Objekt :	01 VCP/MNP	Propojení hromosvodů v místě bývalé garáže a skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Dočasný hromosvod</b>				
1	743621210	Montáž drát nebo lano hromosvodové D do 10 mm bez	m	3,00	56,30	168,90
2	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	0,50	136,00	68,00
3	743622200	Montáž svorka hromosvodová typ St, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	2,00	63,20	126,40
4	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	2,00	23,10	46,20
5	354420900	Tyč zemniční 2 m	kus	2,00	430,10	860,20
6	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV elektrikář odborný	hod	4,00	297,50	1 190,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Dočasný hromosvod</b>				<b>2 459,70</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Nový hromosvod</b>				
7	7436212201	Montáž pásek hromosvodní 30x4 mm bez podpěry	m	15,00	56,40	846,00
8	354410730	pásek FeZn 30x4 mm	kg	15,00	35,00	525,00
9	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 šrouby	kus	2,00	63,20	126,40
10	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	2,00	23,10	46,20
11	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	1,00	42,20	42,20
12	743624110	Montáž vedení hromosvodné - úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	1,00	207,00	207,00
13	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn	kus	2,00	33,90	67,80
14	743624300	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvku	kus	1,00	80,50	80,50
15	743624300	Montáž vedení hromosvodné - označení	kus	1,00	40,30	40,30
16	562890200	označovací štítek	kus	1,00	5,20	5,20
17	743629300	Montáž vedení - podpěra prodloužená	kus	1,00	63,20	63,20
18	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	1,00	194,00	194,00
19	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV elektrikář odborný	hod	6,00	297,50	1 785,00
<b>Celkem za</b>		<b>2 Nový hromosvod</b>				<b>4 028,80</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Revize hromosvodu</b>				
20	743611121	Montáž vodič drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	14,00	56,30	788,20
21	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi (1kg - 7,15m)	kg	2,00	136,00	272,00
22	7436212201	Montáž pásek hromosvodní 30x4 mm bez podpěry	m	20,00	56,40	1 128,00
23	354410730	pásek FeZn 30x4 mm	kg	20,00	35,00	700,00
24	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	4,00	9,70	38,80
25	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	1,00	16,80	16,80
26	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	2,00	23,10	46,20
27	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D-12 mm FeZn	kus	1,00	42,20	42,20
28	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šroub	kus	4,00	51,80	207,20
29	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	4,00	63,20	252,80
30	743624110	Montáž vedení hromosvodné - úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	1,00	207,00	207,00
31	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	1,00	194,00	194,00
32	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn	kus	2,00	33,90	67,80
33	743624300	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvku	kus	1,00	80,50	80,50
34	743624300	Montáž vedení hromosvodné - označení	kus	1,00	40,30	40,30
35	562890200	označovací štítek	kus	1,00	5,20	5,20
36	743629300	Montáž vedení - podpěra prodloužená	kus	8,00	63,20	505,60
37	354415500	podpěra vedení PV FeZn do zdíva - prodloužená	kus	8,00	19,30	154,40
38	7436314001	Montáž jímací pomocný	kus	1,00	138,00	138,00
39	354410000	jímač pomocný - 0,5 mm FeZn	kus	1,00	80,50	80,50
<b>Celkem za</b>		<b>3 Revize hromosvodu</b>				<b>4 965,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_59	Doplnění armatury základových zdí ZP3 pol.19 a 20	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>474</b>	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	1 847	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		1 847	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		1 847	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 847	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 847 Kč
DPH	21,0 %		388 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 235 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet : VCP_59
Objekt :	01 VCP/MNP	Doplnění armatury základových zdí ZP3 pol.19 a 20

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	1 833	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 847	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 847	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 847	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 847	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 847	0
Provoz investora	0	0,0	1 847	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	1 847	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 847	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_59
Objekt :	01 VCP/MNP	Doplnění armatury základových zdí ZP3 pol.19 a 20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
1	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,06	28 500,00	1 832,55	SO 103, SoD, pol.č.21
		pol.19, dl.1,85 m, pr.12 mm, 15 ks:1,85*15*0,888*1,1/1000		0,03			
		pol.20, dl.2,54 m, pr.12 mm, 15 ks:2,54*15*0,888*1,1/1000		0,04			
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 832,55</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,07	215,00	14,12	SO 103, SoD, pol.č.217
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>14,12</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP 62	Stavba řešení pro nosné konstrukce v dispozici tělocvičny	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>474</b>	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	39 117	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	39 117	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		39 117	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		39 117	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		39 117 Kč
DPH	21,0 %		8 215 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>47 332 Kč</b>



Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet : VCP_62
Objekt :	01 VCP/MNP	Stavba lešení pro nosné konstrukce v dispozici tělocvičny

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	37 855	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 262	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>39 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 117	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 117	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 117	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 117	0
Zařízení staveniště	0	0,0	39 117	0
Provoz investora	0	0,0	39 117	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 117	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 117	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_62
Objekt :	01 VCP/MNP	Stavba lešení pro nosné konstrukce v dispozici tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	292,32	41,40	12 102,05
		24,4*(6,0-1,8)*2		204,96		
		(12,4-1,0-1,0)*(6,0-1,8)*2		87,36		
2	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	584,64	29,80	17 422,27
		2 měsíce:292,32*2		584,64		
3	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	292,32	28,50	8 331,12
		24,4*(6,0-1,8)*2		204,96		
		(12,4-1,0-1,0)*(6,0-1,8)*2		87,36		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>37 855,44</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,87	215,00	1 262,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 262,00</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP 67	Doplňkové ocelové konstrukce pro podhledové sádkartonové šikmíny světlíků	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>474</b>	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	53 265	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	53 265	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	53 265	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	53 265	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		53 265 Kč
DPH	21,0 %		11 186 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>64 451 Kč</b>

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet : VCP_67
Objekt :	01 VCP/MNP	Doplňkové ocelové konstrukce pro podhledové sádkartonové šikminy světlíků

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	11 325	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	41 022	0	0	0
783 Nátěry	0	918	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>53 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	53 265	0
Oborová přírážka	0	0,0	53 265	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	53 265	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	53 265	0
Zařízení staveniště	0	0,0	53 265	0
Provoz investora	0	0,0	53 265	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	53 265	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	53 265	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_67
Objekt :	01 VCP/MNP	Doplňkové ocelové konstrukce pro podhledové sádrokartonové šikmíny světlíků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 764</b>						
<b>Konstrukce klempířské</b>						
1	01	Lemování hran světlíků z poplast. ZnFe plechu tl. 0,6 m, r.š. 150 mm vč. kotevních prvků Vlastní	m	43,50	255,00	11 092,50
2	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m SoD, SO 103, stavební, pol.č. 403	%	110,93	2,10	232,94
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>11 325,44</b>
<b>Díl: 767</b>						
<b>Konstrukce zámečnické</b>						
3	767670011	Dodávka a montáž OK, vč. kotvicích a spoj.prvků základní nátěr + konečná povrchová úprava (1x) SoD, SO 103, stavební, pol.č. 466	kg	480,21	85,00	40 817,46
				jäckl 80/60/3, 6,313 kg/m:(8*4+4*4)*6,313*1,06	321,21	
				kotevní prvky 2kg/kus:32*2,0	64,00	
				0		
				95,0	95,00	
4	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m SoD, SO 103 stavební, pol.č.468	%	408,17	0,50	204,09
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>41 021,55</b>
<b>Díl: 783</b>						
<b>Nátěry</b>						
5	783317101	Krycí nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 85% ÚRS 2016 01	m2	13,44	68,30	917,95
				(8*4+4*4)*(0,08+0,06)*2	13,44	
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>917,95</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VGP_75	Přeložení překladu u dveří T5 v průchodu do hlavního schodiště téllocvičny	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	VCP/MNP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
474	Téllocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	4 309	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	4 309	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		4 309	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 309	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0%		4 309 Kč
DPH	21,0%		905 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>5 214 Kč</b>

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet : VCP_75 Přeložení překladu u dveří T5 v průchodu do hlavního schodiště tělocvičny
Objekt :	01 VCP/MNP	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	222	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 384	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	676	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 309	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 309	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 309	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 309	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 309	0
Provoz investora	0	0,0	4 309	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 309	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 309	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_75
Objekt :	01 VCP/MNP	Přeložení překládku u dveří T5 v průchodu do hlavního schodiště tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310236241	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm 85% ÚRS 2016 01	kus	2,00	111,00	222,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>222,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
2	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 40 3 x l č. 180 - 2700:21,9*2,7*3/1000	t	0,18	7 875,00	1 397,03
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>3 383,60</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m SoD, SO 102, stavební, pol.č. 45	t	0,12	235,00	27,26
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>27,26</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
6	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením SoD, SO 102, stavební, pol.č. 83	t	0,44	205,00	89,67
7	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením SoD, SO 102, stavební, pol.č. 84	t	0,44	438,00	191,58
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, SO 102, stavební, pol.č. 85	t	0,44	163,00	71,30
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, SO 102, stavební, pol.č. 86	t	2,19	14,30	31,27
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, SO 102, stavební, pol.č. 87	t	0,44	199,00	87,04
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, SO 102, stavební, pol.č. 88	t	2,19	22,00	48,11
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění SoD, SO 102, stavební, pol.č. 90	t	0,44	9,00	3,94
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, SO 102, stavební, pol.č. 89	t	0,44	350,00	153,09
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>676,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_77	Dilatace mezi objekty v otvoru pro dveře T8	JKSO		
Objekt	Název objektu		SKP		
01	VCP/MNP		Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0		
474	Telocvična se sociálním zázemím SPS v Prerově		Náklady na m.j. 0		
Projektant			Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel	Olomoucký kraj				
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
	HSV celkem	1 422	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	1 422	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	1 422	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 422	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				1 422 Kč
DPH	21,0 %				299 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>1 721 Kč</b>

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet :	VCP_77
Objekt :	01 VCP/MNP	Dilatace mezi objekty v otvoru pro dveře T8	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	1 422	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 422	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 422	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 422	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 422	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 422	0
Provoz investora	0	0,0	1 422	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 422	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 422	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_77
Objekt :	01 VCP/MNP	Dílatce mezi objekty v otvoru pro dveře T8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62</b>						
1	62232111R00	Úpravy povrchů vnější Dílatční profil průběžný Sod. SO 103, stavební, pol.č. 119 2,1*2+1,8	m	6,00	237,00	1 422,00
<b>Celkem za</b>						<b>1 422,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	MNP_36	Odpočet dveří T/5 a T/7	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>474</b>	Telocvična se sociálním zázemím SPŠ v Prerově		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Olomoucký kraj			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-44 600	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-44 600	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-44 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-44 600	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		-44 600 Kč
DPH	21,0	%		-9 366 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-53 966 Kč</b>

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet :	MNP_36
Objekt :	01 VCP/MNP	Odpočet dveří T/5 a T/7	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	-44 600	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-44 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-44 600	0
Oborová přírážka	0	0,0	-44 600	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-44 600	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-44 600	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-44 600	0
Provoz investora	0	0,0	-44 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-44 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-44 600	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově</b>	Rozpočet: MNP_36
Objekt :	<b>01 VCP/MNP</b>	Odpočet dveří T/5 a T/7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
1	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kf. do 1,45 m T/7:-1	kus	-1,00 -1,00	672,00	-672,00	SoD, SO 103, pol.č.408
2	766661142R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kf. nad 1,45 m T/5:-1	kus	-1,00 -1,00	686,00	-686,00	SoD, SO 103, pol.č.409
3	61168503.AR	dveře speciální protipožární; vnitřní; š=1250mm h=1970mm; dýhované; EI 30 min; DP3; otevíravé T/7:-1	kus	-1,00 -1,00	20 500,00	-20 500,00	SoD, SO 103, pol.č.437
4	61168504.AR1	Dveře dřev. 2kf. vnitřní hl. pl. s polodr. požár. uzávěr EW 30/D1-C 160/197 cm, vybavené samozavíračem T/5:-1	kus	-1,00 -1,00	22 300,00	-22 300,00	SoD, SO 103, pol.č.438
5	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-441,58	1,00	-441,58	SoD, SO 103, pol.č.443
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-44 599,58</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_51	Podsyp základového pasu betonovým recyklátem	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>474</b>	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>	Olomoucký kraj			
<b>Dodavatel</b>	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	4 978	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	4 978	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	4 978	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	4 978	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			4 978 Kč	
DPH	21,0 %			1 045 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>6 023 Kč</b>	

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet :	VCP_51
Objekt :	01 VCP/MNP	Podsyp základového pasu betonovým recyklátem	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 928	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 050	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 978	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 978	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 978	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 978	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 978	0
Provoz investora	0	0,0	4 978	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 978	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 978	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_51
Objekt :	01 VCP/MNP	Podsyp základového pasu betonovým recyklátem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
1	635321212U00	Násyp podlaha recyklát beton zhut 17,2*1,4*0,165	m3	3,97	737,00	2 928,25	85% ÚRS
				3,97			
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 928,25</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,54	215,00	2 050,17	SoD, SO 103, pol.č.217
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 050,17</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP 52	Doplnění desek pro boty pod lavice	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>474</b>	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	35 430	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	35 430	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	35 430	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	35 430	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		35 430 Kč
DPH	21,0 %		7 440 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>42 870 Kč</b>

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet :	VCP_52
Objekt :	01 VCP/MNP	Doplnění desek pro boty pod lavice	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	35 430	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>35 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 430	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 430	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 430	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 430	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 430	0
Provoz investora	0	0,0	35 430	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	35 430	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 430	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově</b>	Rozpočet: VCP_52
Objekt :	<b>01 VCP/MNP</b>	Doplnění desek pro boty pod lavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>						
1	766-R01	DoD.+mont.dř. laminované ochranné desky tl. 20 mm š. 300 mm s hranami ABS, RAL 7035	m	60,00	590,50	35 430,00	Vlastní	
		pro prvek O/2a a O/2b:77,0		77,00				
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>35 430,00</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_55	Reprofilace povrchové úpravy podhledu betonového schodiště	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	VCP/MNP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
474	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	5 569	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		5 569	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		5 569	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		5 569	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	5 569 Kč
DPH	21,0 %	1 169 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>6 738 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet : VCP_55
Objekt :	01 VCP/MNP	Reprofilace povrchové úpravy podhledu betonového schodiště

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 536	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>5 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 569	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 569	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 569	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 569	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 569	0
Provoz investora	0	0,0	5 569	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 569	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 569	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet: VCP_55
Objekt :	01 VCP/MNP	Reprofilace povrchové úpravy podhledu betonového schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
1	632478122RT1	Reprofilace-cement.hmotá BASF tl.do 5 mm PCI Polycrret K 40	m2	21,93	252,50	5 536,16	Vlastní	
		v.č.D.103.1-02-002:						
		v.č.D.103.1-02-011:						
		m.č.01.01:						
		schodišťové rameno - podhled:1,4*4,05		5,67				
		schodišťové rameno - čelo stupňů:1,1		1,10				
		rameno rampy - podhled:1,5*(2,85+1,85)		7,05				
		rameno rampy - čelo:0,85		0,85				
		podesta (0,000):1,4*3,05-(0,715*0,715/2)		4,01				
		průvlaky:3,05*0,25+1,7*0,22		1,14				
		3,05*(0,22+0,25+0,22)		2,10				
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 536,16</b>		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,15	215,00	32,67	SoD, SO 103, pol.č.217	
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>32,67</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP 60	Přepojení dešťového svodu	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	VCP/MNP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
474	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Prerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 020	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	711	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		7 731	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		7 731	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 731	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		7 731 Kč
DPH	21,0 %		1 623 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>9 354 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet :	VCP_60
Objekt :	01 VCP/MNP	Připojení dešťového svodu	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 349	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 314	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 414	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	428	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	711	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	215	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	299	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 020</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 731	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 731	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 731	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 731	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 731	0
Provoz investora	0	0,0	7 731	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 731	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 731	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_60
Objekt :	01 VCP/MNP	Připojení dešťového svodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 9,0*0,5*1,25	m3	5,63	291,00	1 636,88	SoD, SO 103, pol.č.7
2	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3 9,0*0,5*1,25	m3	5,63	23,20	130,50	SoD, SO 103, pol.č.1
3	162701101T00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 5,625-3,825	m3	1,80	135,00	243,00	SoD, SO 103, pol.č.12
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 9,0*0,5*(1,25-0,4)	m3	3,83	350,00	1 338,75	SoD, SO 103, pol.č.14
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>3 349,13</b>	
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>							
5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 9,0*0,5*0,4	m3	1,80	730,00	1 314,00	SoD, SO 105, pol.č.14
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 314,00</b>	
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>							
6	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	6,00	38,90	233,40	SoD, SO 105, pol.č.22
7	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	4,00	43,60	174,40	SoD, SO 105, pol.č.23
8	877350310	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00	154,70	309,40	85% ÚRS 2016 01
9	286114270	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110 PVC	kus	1,00	205,00	205,00	85% ÚRS 2016 01
10	286114330	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200 PVC	kus	1,00	492,00	492,00	85% ÚRS 2016 01
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>1 414,20</b>	
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							
11	961044111	Bourání základu z betonu prostého stávající betonová šachta: 1,0*1,0*0,2	m3	0,20	2 142,00	428,40	85% ÚRS 2016 01
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>428,40</b>	
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>							
12	7212421	Lapač sítěšních splavenin PP DN 125 včetně suché zápach. uzávěrky	kus	1,00	700,00	700,00	SoD, SO 103, pol.č.286
13	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	7,00	1,60	11,20	SoD, SO 103, pol.č.283
<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>711,20</b>	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,04	105,00	214,68	SoD, SO 105, pol.č.44
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>214,68</b>	
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,40	163,00	65,20	SoD, SO 105, pol.č.39
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,40	14,30	5,72	SoD, SO 105, pol.č.40
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,40	199,00	79,60	SoD, SO 105, pol.č.41
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,40	22,00	8,80	SoD, SO 105, pol.č.42
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,40	350,00	140,00	SoD, SO 105, pol.č.43
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>299,32</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VGP_61	Oboustranné dozdnění ostění oken Z11 a dopřesnění m2 ochranných sítí	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
01	VGP/MNP		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
474	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Prerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	1 963	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	278	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		2 241	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		2 241	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 241	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		2 241 Kč
DPH	21,0 %		471 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 712 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet : VCP_61
Objekt :	01 VCP/MNP	Oboustranné dozdění ostění oken Z11 a dopřesnění m2 ochranných sítí

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	825	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	1 138	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	278	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 963</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 241	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 241	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 241	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 241	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 241	0
Provoz investora	0	0,0	2 241	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 241	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 241	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet: VCP_61
Objekt :	01 VCP/MNP	Oboustranné dozření ostění oken Z11 a doplnění m2 ochranných sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
<b>Díl: 3</b>							
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							
1	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,91	905,00	825,36	SoD, SO 103, pol.č. 60
		v.č.D.103.1-02-004:					
		Z/11:(1,9*0,08*2)*3		0,91			
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>825,36</b>	
<b>Díl: 61</b>							
<b>Upravy povrchů vnitřní</b>							
2	612335222	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	6,00	189,60	1 137,60	85% ÚRS 2016 01
		v.č.D.103.1-02-004:					
		Z/11:2*3		6,00			
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 137,60</b>	
<b>Díl: 767</b>							
<b>Konstrukce zámečnické</b>							
3	767000011T00	Dodávka + montáž ochranná síť z vysokopevnostního polypropylénu v nehořlavém provedení, oka 40/40 mm	m2	1,50	185,00	276,76	SoD, SO 103, pol.č. 445
		skutečnost:(1,67*3+0,985*2-0,4)*2,0*1*1,1		14,48			
		původní O/8:-(2,65*2,0*1*1,1)		-5,83			
		původní O/9:-(3,25*2,0*1*1,1)		-7,15			
4	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,77	0,50	1,38	SoD, SO 103, pol.č.468
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>278,14</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_63	Zřízení skladu v 1.PP telocvičny dle dodatečně zpracované projektové dokumentace	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	<b>VCP/MNP</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>474</b>	<b>Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Prerově</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	94 039	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	99 254	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	69 459	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		262 752	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		262 752	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		262 752	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		262 752 Kč
DPH	21,0 %		55 178 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>317 930 Kč</b>

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet : VCP_63
Objekt :	01 VCP/MNP	Zřízení skladu v 1.PP tělocvičny dle dodatečně zpracované projektové dokumentace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 835	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 194	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	31 667	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 794	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	51 081	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 468	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	12 170	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	19 001	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	47 942	0	0	0
M44 Montáže stabilních hasících zařízení	0	0	0	3 300	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	66 159	0
783 Nátěry	0	20 142	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>94 039</b>	<b>99 254</b>	<b>0</b>	<b>69 459</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	193 292	0
Oborová přírážka	0	0,0	193 292	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	193 292	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	193 292	0
Zařízení staveniště	0	0,0	262 752	0
Provoz investora	0	0,0	262 752	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	262 752	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	262 752	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_63
Objekt :	01 VCP/MNP	Zřízení skladu v 1.PP tělocvičny dle dodatečně zpracované projektové dokumentace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového tř. C 20/25 85% ÚRS	m3	0,59	2 312,00	1 365,93
		stěna rampy:(0,8+3,4)*0,425*0,2		0,36		
		((0,425*5,5)/2)*0,2		0,23		
2	311351105	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení 85% ÚRS	m2	5,91	281,40	1 662,37
		stěna rampy:(1,0+0,8+3,4+3,2)*0,425		3,57		
		((0,425*5,5)/2)*2		2,34		
3	311351106	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění 85% ÚRS	m2	5,91	104,60	617,92
		stěna rampy:(1,0+0,8+3,4+3,2)*0,425		3,57		
		((0,425*5,5)/2)*2		2,34		
4	313362021	Výztuž zdí obklad.svařov.sítí kari 85% ÚRS	t	0,01	21 165,00	188,37
		stěna rampy:(0,8+3,4)*0,425*3,03/1000		0,01		
		((0,425*5,5)/2)*3,03/1000		0,00		
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 834,59</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
5	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) SoD, SO 103, pol.č.85	t	0,04	31 500,00	1 193,85
		PR-011:37,9/1000		0,04		
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 193,85</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
6	611381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch stropů rovných	m2	137,15	147,00	20 160,73
		D.103.1-02-001.Z1:				
		4,55*4,155		18,91		
		(4,155+3,395)*(4,45+3,4)		59,27		
		16,85*3,5		58,98		
7	612381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch stěn	m2	89,06	129,20	11 506,38
		stěny:(4,55+3,395+4,45+16,85)*2,605		76,18		
		boky průvlaků:4,155*2*0,55		4,57		
		(4,155+3,395)*2*0,55		8,31		
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>31 667,11</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
8	622323122RU1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem tl. 100 mm kontaktní nátěr a mozaiková omítka SoD, SO 103, pol.č.109	m2	2,84	1 050,00	2 982,00
		ostění vrat:(2,15*2+2,8)*0,4		2,84		
9	590514800	Lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5 m Al 10/10	m	14,20	15,40	218,68
		ostění vrat:(2,15*2+2,8)*2		14,20		
10	622252002	Mtž ostatní lišta KZ 85% ÚRS	m	14,20	41,80	593,56
		ostění vrat:(2,15*2+2,8)*2		14,20		
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>3 794,24</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
11	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 SoD, SO 103, pol.č.125	m3	8,98	2 780,00	24 956,89
		D.103.1-02-001.Z1:				
		Začátek provozního součtu				
		skladba B1:4,55*4,155		18,91		



## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_63
Objekt :	01 VCP/MNP	Zřízení skladu v 1.PP tělocvičny dle dodatečně zpracované projektové dokumentace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,155+3,395)*(4,45+3,4)		59,27		
		16,85*3,5		58,98		
		rampa:-(3,4+5,5)*1,0		-8,90		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		128,25		
		128,2478*0,07		8,98		
12	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	6,31	2 522,00	15 921,64
		85% ÚRS				
		Začátek provozního součtu				
		skladba B1:2,85*2,055		5,86		
		7,055*2,055		14,50		
		3,495*4,45		15,55		
		(3,495+1,2)*1,4		6,57		
		5,25*1,4		7,35		
		5,25*1,4		7,35		
		4,25*1,4		5,95		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		63,13		
		63,1305*0,1		6,31		
13	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,03	25 490,00	688,23
		85% ÚRS				
		skladba B2:				
		Začátek provozního součtu				
		druhá vrstva:(3,4+5,5)*1,0		8,90		
		Konec provozního součtu		8,90		
		6/150/150:8,9*3,03/1000		0,03		
14	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	8,34	850,00	7 085,69
		SoD, SO 103, pol.č.23				
		Začátek provozního součtu				
		skladba B1:2,85*2,055		5,86		
		7,055*2,055		14,50		
		3,495*4,45		15,55		
		(3,495+1,2)*1,4		6,57		
		5,25*1,4		7,35		
		5,25*1,4		7,35		
		4,25*1,4		5,95		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		63,13		
		63,1305*0,1		6,31		
		0				
		skladba B2:(3,4-0,2)*(1,0-0,2)*0,425		1,09		
		((5,5*0,425)/2)*0,8		0,94		
15	631311124	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,89	2 729,00	2 428,81
		85% ÚRS				
		skladba B2:(3,4+5,5)*1,0*0,1		0,89		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>51 081,26</b>
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>					
16	592270250	Vpust' žlabová krátký tvar ACO N100 50x13x35,5 cm	kus	1,00	2 312,00	2 312,00
		85% ÚRS				
17	935113111	Osazení polymerbet žlabu rošt š -200	m	0,50	311,00	155,50
		85% ÚRS				

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_63
Objekt :	01 VCP/MNP	Zřízení skladu v 1.PP tělocvičny dle dodatečně zpracované projektové dokumentace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vpust':0,5		0,50		
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>2 467,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
18	711472051RZ4	Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volně včetně dodávky fólie SoD, SO 103, pol.č.225 D.103.1-02-002.Z1: technická zpráva : konstrukce vnějšího pláště:(13,45+25,2+0,2*2*6+4,45)*0,55	m2	25,03	305,00	7 632,63
19	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie SoD, SO 103, pol.č.228 D.103.1-02-002.Z1: technická zpráva : konstrukce vnějšího pláště:(13,45+25,2+0,2*2*6+4,45)*0,55	m2	25,03	75,00	1 876,88
20	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie SoD, SO 103, pol.č.229 D.103.1-02-002.Z1: technická zpráva : konstrukce vnějšího pláště:(13,45+25,2+0,2*2*6+4,45)*0,55	m2	25,03	88,50	2 214,71
21	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m SoD, SO 103, pol.č.233	%	117,24	3,80	445,52
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>12 169,73</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
22	722171934	Vsazení odbočky na rozvodech vody z plastu D přes 20 do 32 mm	kus	1,00	91,80	91,80
23	722174313R00	Potrubí z PP-RCT DN 32	m	8,00	324,00	2 592,00
24	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	8,00	31,30	250,40
25	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,00	126,70	126,70
26	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4	kus	1,00	171,70	171,70
27	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	8,00	30,40	243,20
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	8,00	20,90	167,20
29	72204	Trubice izolační 32x10	m	8,00	17,30	138,40
30	01	Zpětný ventil 32 s kontrolním vývodem dod. a mon.	kus	1,00	1 315,00	1 315,00
31	551141020	Kohout kulový DN 20 3/4" 85% ŪRS 2016 01	kus	1,00	198,00	198,00
32	7222541	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 po zazdění	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
33	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	187,94	1,10	206,74
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>19 001,14</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
34	553-Z/1	Dodávka vrat ocelových zateplených 2700 x 2100 mm Vstupní vrata, zateplená, ocelová dvoukřídlá vrata s otočnými křídly, žárově zinkováno, kování klika/klika, vložkový zámek, včetně kotevních prvků, v obou křídlech větrací mřížky	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
35	767652210	Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 6 m2 85% ŪRS Z/1:1	kus	1,00	2 703,00	2 703,00
36	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	477,03	0,50	238,52
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>47 941,52</b>
<b>Díl:</b>	<b>M44</b>	<b>Montáže stabilních hasicích zařízení</b>				
37	44984142R	Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A, 113B, vč. osazení SoD, SO 103, pol.č. 573	kus	2,00	1 650,00	3 300,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet: VCP_63
Objekt :	01 VCP/MNP	Zřízení skladu v 1.PP tělocvičny dle dodatečně zpracované projektové dokumentace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>M44 Montáže stabilních hasicích zařízení</b>				<b>3 300,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
38	044002000	Revize	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
39	210290531	Montáž trubíc a zapalovačů	kus	46,00	9,20	423,20
40	347510140	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	23,00	63,60	1 462,80
41	347640220	startér - zapalovač 4 - 22 W	kus	23,00	9,70	223,10
42	460680102	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloučky do 30 cm	kus	5,00	109,00	545,00
43	4606900611	Osazení hmoždinek vč. vyvrtání otvoru ve stropech zdech průměru do 8 mm	kus	70,00	13,80	966,00
44	460690064	Pomocný materiál, šrouby,vrutý,sádra,vrtáky apod.	set	1,00	4 070,00	4 070,00
45	001	Rozvaděč RS 1	kus	1,00	17 750,00	17 750,00
46	002	Montáž a zapojení rozvaděče RS1	kus	1,00	1 785,00	1 785,00
47	743311100	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 20 mm	m	56,00	32,40	1 814,40
48	345718350	lišta elektroinstalační vkladací LV 24 x 22	kus	56,00	22,00	1 232,00
49	743311200	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm	m	32,00	32,40	1 036,80
50	345718360	lišta elektroinstalační vkladací LV 40 x 15	kus	32,00	36,50	1 168,00
51	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	18,00	97,70	1 758,60
52	3457117501	Krabice přístrojová 5 x 4 mm, IP44	kus	18,00	96,80	1 742,40
53	741521200	Montáž souborů vodičů pro vedení nn - ukončení vodičů svorkováním	kus	36,00	40,30	1 450,80
54	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	30,00	18,90	567,00
55	341421570	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	30,00	14,70	441,00
56	744411120	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,20 kg do lišty	m	110,00	18,90	2 079,00
57	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3 x 1,5 mm2	m	110,00	11,40	1 254,00
58	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1kV do 0,40 kg do lišty	m	15,00	18,90	283,50
59	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3 x 2,5 mm2	m	15,00	18,50	277,50
60	7444112401	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63	m	35,00	18,90	661,50
61	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5 x 4 mm2	m	35,00	51,10	1 788,50
62	747111111	Montáž svítidlo stropní, nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,00	47,70	143,10
63	3453551501	spínač jednopólový 10A pod omítku, IP 44	kus	3,00	157,70	473,10
64	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	1,00	74,80	74,80
65	3455148501	zásuvka krytá pro vlhké prostředí, IP44	kus	1,00	168,00	168,00
66	748111112	Montáž svítidlo stropní, nástěnné přisazené 1zdroj se sklem	kus	1,00	253,00	253,00
67	e1440501	svítidlo nouzové 1 hod, 9W s označení směru úniku IP44 vč. zdroje	kus	1,00	1 060,00	1 060,00
68	7481211141	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,00	253,00	253,00
69	348144390	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové IP 65, 1 x 36W	kus	1,00	734,00	734,00
70	748121118	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	11,00	253,00	2 783,00
71	348144450	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové IP 65 2 x 36 W	kus	11,00	734,00	8 074,00
72	751111012	Montáž ventilátoru nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,00	116,50	233,00
73	429-01	Ventilátor do koupelny VENTS 125 MTL TURBO	kus	2,00	815,00	1 630,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>66 159,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet: VCP_63
Objekt :	01 VCP/MNP	Zřízení skladu v 1.PP tělocvičny dle dodatečně zpracované projektové dokumentace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedení nátěru vysátím 85% ÚRS	m2	137,15	7,80	1 069,75
		D.103.1-02-001.Z1:				
		skladba B1:4,55*4,155		18,91		
		(4,155+3,395)*(4,45+3,4)		59,27		
		16,85*3,5		58,98		
75	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých akrylátový 85% ÚRS	m2	137,15	29,41	4 033,52
		D.103.1-02-001.Z1:				
		skladba B1:4,55*4,155		18,91		
		(4,155+3,395)*(4,45+3,4)		59,27		
		16,85*3,5		58,98		
76	783927161	Krycí nátěr betonových podlah dvojnásobný akrylátový 85% ÚRS	m2	137,15	109,65	15 038,26
		D.103.1-02-001.Z1:				
		skladba B1:4,55*4,155		18,91		
		(4,155+3,395)*(4,45+3,4)		59,27		
		16,85*3,5		58,98		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>20 141,53</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_66	Doplnění skladby podlahy v 1.PP v sociálním uzlu	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	VCP/MNP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
474	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	5 440	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		5 440	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		5 440	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 440	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		<b>Za objednatele</b>	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		5 440 Kč
DPH	21,0 %		1 142 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>6 582 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet :	VCP_66
Objekt :	01 VCP/MNP	Doplnění skladby podlahy v 1.PP v sociálním uzlu	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	5 440	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 440	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 440	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 440	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 440	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 440	0
Provoz investora	0	0,0	5 440	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	5 440	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 440	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_66
Objekt :	01 VCP/MNP	Doplnění skladby podlahy v 1.PP v sociálním uzlu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
1	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	89,00	23,10	2 055,90
		01.16:12,0		12,00		
		01.17:5,5		5,50		
		01.10:20,0		20,00		
		01.11:17,5		17,50		
		01.12:2,0		2,00		
		01.13, 01.14, 01.15:9,0		9,00		
		01.09, 01.08:7,0		7,00		
		01.06:8,0		8,00		
		od m.č. 01.09. - 01.16:8,0		8,00		
2	28375766.AR	Deska izolační EPS 100 S	m3	2,41	1 360,00	3 277,60
		tl.10 mm:25,0*0,01		0,25		
		tl.30 mm:56,0*0,03		1,68		
		tl.40 mm:12,0*0,04		0,48		
3	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	53,34	2,00	106,67
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>5 440,17</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VGP_69	Zřízení zdravotně technických instalací v kabinetu tělesné	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	VGP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
474	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	20 182	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	20 182	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		20 182	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		20 182	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				20 182 Kč
DPH	21,0 %				4 238 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>24 420 Kč</b>



Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet : VCP_69
Objekt :	01 VCP/MNP	Zřízení zdravotně technických instalací v kabinetu tělesné výchovy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 749	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 611	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	4 377	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 446	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>20 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 182	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 182	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 182	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 182	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 182	0
Provoz investora	0	0,0	20 182	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 182	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 182	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_69
Objekt :	01 VCP/MNP	Zřízení zdravotně technických instalací v kabinetu tělesné výchovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 mm materiál HT SoD, SO 103, stavební, pol.č. 274	m	10,00	298,00	2 980,00
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 275	kus	1,00	54,80	54,80
3	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 281	m	10,00	15,70	157,00
4	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m SoD, SO 103, stavební, pol.č. 283	%	31,92	1,60	51,07
5	721171905	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 85% ÚRS 2016 01	kus	1,00	505,70	505,70
<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>3 748,57</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
6	722171932	Výměna trubky, tvarovky plastové D 20 mm 85% ÚRS 2016 01	kus	2,00	70,60	141,20
7	722174311R00	Potrubí z PP-RCT DN 20 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 293	m	30,00	218,00	6 540,00
8	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 297	m	30,00	22,50	675,00
9	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 299	kus	2,00	145,00	290,00
10	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 300	kus	2,00	151,00	302,00
11	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 302	m	30,00	30,40	912,00
12	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 303	m	30,00	20,90	627,00
13	72207	Trubice izolační 22x20 SoD, SO 103, stavební, pol.č. 311	m	30,00	33,60	1 008,00
14	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m SoD, SO 103, stavební, pol.č. 304	%	104,95	1,10	115,45
<b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>10 610,65</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
15	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva SoD, SO 103, stavební, pol.č. 330	soubor	1,00	549,00	549,00
16	725810405	Ventil rohový s přípoj. trubičkou SoD, SO 103, stavební, pol.č. 333	soubor	2,00	260,00	520,00
17	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové SoD, SO 103, stavební, pol.č. 335	kus	1,00	145,00	145,00
18	72508	Umyvadlo keramické š. 55 cm s otvorem SoD, SO 103, stavební, pol.č. 345	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
19	72510	Baterie stojánková umyvadlová páková na dvě vody SoD, SO 103, stavební, pol.č. 346	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
20	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m SoD, SO 103, stavební, pol.č. 337	%	43,64	0,30	13,09
<b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b>						<b>4 377,09</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
21	781475115T00	Obklad vnitřní stěny keramický, do tmele, 200x250x9 vč.dodávky lepícího tmele a spárovací hmoty SoD, SO 103, stavební, pol.č.547	m2	1,68	325,00	546,00
		1,2*1,4		1,68		
22	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,68	36,40	61,15

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_69
Objekt :	01 VCP/MNP	Zřízení zdravotně technických instalací v kabinetu tělesné výchovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SoD, SO 103, stavební, pol.č.542 ----- 1,2*1,4		1,68		
23	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm SoD, SO 103, stavební, pol.č.544	kus	2,00	32,50	65,00
24	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm SoD, SO 103, stavební, pol.č.545	kus	1,00	38,30	38,30
25	597813665	obklad keramický š=198mm,l=248mm,h=6,8mm, pro interiér, barva světle béžová, mat SoD, SO 103, stavební, pol.č.548 ----- 1,2*1,4*1,03	m2	1,73	400,00	692,16
				1,73		
26	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m SoD, SO 103, stavební, pol.č.549	%	14,03	3,10	43,48
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>1 446,09</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_70	Silnoproudý přívod pro boiler na teplou užitkovou vodu	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	VCP/MNP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
474	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	750	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	4 779	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		5 529	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		5 529	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 529	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 529 Kč
DPH	21,0 %		1 161 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>6 690 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet : VCP_70
Objekt :	01 VCP/MNP	Silnoproudý přívod pro boiler na teplou užitkovou vodu

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
743 Elektromontáž - hrubá montáž	0	47	0	0	0
744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0	460	0	0	0
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů	0	243	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 478	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	301	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>4 779</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	750	0
Oborová přírážka	0	0,0	750	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	750	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	750	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 529	0
Provoz investora	0	0,0	5 529	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 529	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 529	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet: VCP_70
Objekt :	01 VCP/MNP	Sílnoproudý přívod pro boiler na teplou užitkovou vodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 743</b>		<b>Elektromontáž - hrubá montáž</b>				
1	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2 SoD, SO 103, SLN, pol.č.24	kus	1,00	5,40	5,40
2	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901 SoD, SO 103, SLN, pol.č.23	kus	1,00	41,20	41,20
<b>Celkem za</b>		<b>743 Elektromontáž - hrubá montáž</b>				<b>46,60</b>
<b>Díl: 744</b>		<b>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>				
3	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 SoD, SO 103, SLN, pol.č.69	m	8,00	18,50	148,00
4	741521200	Montáž souborů vodičů pro vedení nn - ukončení vodičů svorkováním SoD, SO 103, SLN, pol.č.82	kus	4,00	40,30	161,20
5	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn SoD, SO 103, SLN, pol.č.68	m	8,00	18,90	151,20
<b>Celkem za</b>		<b>744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>				<b>460,40</b>
<b>Díl: 747</b>		<b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>				
6	3455148501	zásuvka krytá pro vlhké prostředí, IP44 SoD, SO 103, SLN, pol.č.92	kus	1,00	168,00	168,00
7	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná SoD, SO 103, SLN, pol.č.91	kus	1,00	74,80	74,80
<b>Celkem za</b>		<b>747 Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>				<b>242,80</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
8	00	Úprava dveří rozvaděče v tělocvičně Vlastní	kpl	1,00	600,00	600,00
9	01	Spínač vačkový v krytu 20A/400V/IP 54 Vlastní	kus	1,00	1 228,00	1 228,00
10	02	Doplnění a úprava rozvaděče RM 1 Vlastní	kus	1,00	1 830,00	1 830,00
11	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 SoD, SO 103, SLN, pol.č. 73	m	14,00	29,40	411,60
12	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn SoD, SO 103, SLN, pol.č. 72	m	14,00	18,90	264,60
13	747122212	Montáž spínačů vačkových do 25A 85% ÚRS 2016 01	kus	1,00	143,60	143,60
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>4 477,80</b>
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				
14	460680413	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 15x15x10 cm SoD, SO 103, SLN, pol.č. 135	kus	1,00	40,30	40,30
15	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm SoD, SO 103, SLN, pol.č.136	kus	1,00	40,30	40,30
16	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelný zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm SoD, SO 103, SLN, pol.č.137	m	6,00	27,60	165,60
17	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelný zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm SoD, SO 103, SLN, pol.č. 137	m	2,00	27,60	55,20
<b>Celkem za</b>		<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>301,40</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP_76	Nový chodník na dvoře č.1 u tělocvičny	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	VCP/MNP		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>474</b>	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Prerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	31 809	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		31 809	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		31 809	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		31 809	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		31 809 Kč
DPH	21,0 %		6 680 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>38 489 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově	Rozpočet :	VCP_76
Objekt :	01 VCP/MNP	Nový chodník na dvoře č.1 u tělocvičny	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	31 809	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>31 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 809	0
Oborová přírážka	0	0,0	31 809	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 809	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 809	0
Zařízení staveniště	0	0,0	31 809	0
Provoz investora	0	0,0	31 809	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	31 809	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 809	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_76
Objekt :	01 VCP/MNP	Nový chodník na dvoře č.1 u tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	451571211	Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm 85% ÚRS 2016 01	m2	63,00	102,00	6 426,00
2	596811121	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. pro plochy přes 50 do 10 m2 85% ÚRS 2016 01	m2	63,00	155,50	9 796,50
3	01	Dlaždice betonová 30x30 cm - dodávka Vlastní 63,0*1,01	m2	63,63	130,00	8 271,90
				63,63		
4	02	Dovoz dlažby včetně nakládky a vykládky Vlastní	kpl	1,00	3 430,00	3 430,00
5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný SoD, SO 104, stavební, pol.č. 33	t	25,90	150,00	3 884,76
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>31 809,16</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VGP 80	Částečné přestukování omítek stěn na hlavním schodišti do tělocvičny	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	VGP/MNP		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>474</b>	Tělocvična se sociálním zázemím SPS v Přerově		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	9 935	Ztižené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	1 295	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	11 230	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	11 230	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	11 230	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	11 230 Kč
DPH		21,0 %	2 358 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>13 588 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet : VCP_80
Objekt :	01 VCP/MNP	Částečné přestukování omítek stěn na hlavním schodišti do tělocvičny

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	9 837	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	98	0	0	0	0
784 Malby	0	1 295	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>9 935</b>	<b>1 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 230	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 230	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 230	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 230	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 230	0
Provoz investora	0	0,0	11 230	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 230	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 230	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	474 Tělocvična se sociálním zázemím SPŠ v Přerově	Rozpočet: VCP_80
Objekt :	01 VCP/MNP	Částečné přeštukování omítek stěn na hlavním schodišti do tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. SoD, SO 103, stavební, pol.č.100	m2	65,76	113,00	7 430,48
		m.č., 01.01:(8,1+8,1+3,05+3,05)*3,105		69,24		
		-1,7*2,05		-3,49		
2	612131121	Penetrace stěn 85% ÚRS 2016 01	m2	65,76	36,60	2 406,69
		m.č., 01.01:(8,1+8,1+3,05+3,05)*3,105		69,24		
		-1,7*2,05		-3,49		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>9 837,17</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m SoD, SO 103, stavební, pol.č. 217	t	0,45	215,00	97,55
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>97,55</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
4	784121001	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 85% ÚRS 2016 01	m2	65,76	19,70	1 295,40
		m.č., 01.01:(8,1+8,1+3,05+3,05)*3,105		69,24		
		-1,7*2,05		-3,49		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>1 295,40</b>