

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dobřany výměna vodovodních šoupátek	Doba výstavby:	Objednatel:	PNvD
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Dobřany - psych léčebna	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Čevak a.s.
JKSO:	82719	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	2 340,05	2 340,05		3,51	
1		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	4,00	222,00	0,00	888,00	888,00	0,44	1,76	RTS II / 2016
2		113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,29	274,49	0,00	1 452,05	1 452,05	0,33	1,75	RTS II / 2016
	13		Hloubené vykopávky				0,00	1 886,81	1 886,81		0,00	
3		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,70	494,49	0,00	840,63	840,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
4		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100m3,STROJNĚ	m3	6,80	140,50	0,00	955,40	955,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
5		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,40	26,70	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
	15		Roubení				164,16	1 755,84	1 920,00		0,02	
6		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	16,00	98,10	164,16	1 405,44	1 569,60	0,00	0,02	RTS II / 2016
7		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	16,00	21,90	0,00	350,40	350,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
	16		Přemístění výkopku				0,00	3 237,72	3 237,72		0,00	
8		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,80	89,30	0,00	607,24	607,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
9		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,00	250,01	0,00	2 000,08	2 000,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
10		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	32,00	19,70	0,00	630,40	630,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
	17		Konstrukce ze zemin				2 867,24	3 156,38	6 023,62		10,69	
11		175100020RAD	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	1,80	967,21	647,28	1 093,69	1 740,97	1,67	3,01	RTS II / 2016
12		174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet šterkopískem	m3	4,60	931,01	2 219,96	2 062,69	4 282,65	1,67	7,68	RTS II / 2016
	19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	2 240,00	2 240,00		0,00	
13		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,00	280,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				237,37	177,03	414,40		0,45	
14		451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	m3	0,40	1 036,00	237,37	177,03	414,40	1,13	0,45	RTS II / 2016
	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 341,14	756,46	2 097,61		1,93	
15		564251112R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,00	114,01	379,16	76,88	456,04	0,32	1,30	RTS II / 2016
16		565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 5 cm	m2	4,00	410,39	961,98	679,58	1 641,57	0,16	0,63	RTS II / 2016
	57		Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 119,63	332,48	1 452,11		0,54	
17		577131311R00	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	5,29	274,50	1 119,63	332,48	1 452,11	0,10	0,54	RTS II / 2016
	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 029,62	2 950,36	3 979,98		0,23	
18		899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	425,00	333,66	516,34	850,00	0,11	0,22	RTS II / 2016
19		891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00	878,00	347,98	1 408,02	1 756,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
20		891311221R00	Demontáž vodovod. šoupátek DN 150	kus	2,00	686,99	347,98	1 026,00	1 373,98	0,00	0,01	RTS II / 2016
	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				647,58	1 744,92	2 392,49		0,00	
21		919726213R00	Těsnění spár krytu záliivkou za tepla	m	9,20	137,01	119,42	1 141,08	1 260,49	0,00	0,00	RTS II / 2016
22		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,00	107,00	528,16	327,84	856,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23		919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	9,20	30,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	H27		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	1 543,57	1 543,57		0,00	
24		998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	17,07	90,40	0,00	1 543,57	1 543,57	0,00	0,00	RTS II / 2016
			Ostatní materiál				17 265,97	0,00	17 265,97		0,14	

25	42293200	Souprava zemní DN150 -100, 1,5m	kus	2,02	1 257,13	2 539,40	0,00	2 539,40	0,01	0,01	RTS II / 2016
26	42291353	Poklop litinový - šoupátkový	kus	2,00	708,39	1 416,79	0,00	1 416,79	0,01	0,03	RTS II / 2016
27	42227237	Šoupátko přírubové Hawle, DN 150	kus	2,02	6 589,00	13 309,78	0,00	13 309,78	0,05	0,10	RTS II / 2016
Celkem:								46 794,33			

Poznámka:

C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)	RTS komentář	Cenová soustava
	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	2 340,05	2 340,05	3,51		
1	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2		4,00	222,00	0,00	888,00	888,00	1,76		RTS II / 2016
				2*2	4,00	222,00						
2	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2		5,29	274,49	0,00	1 452,05	1 452,05	1,75		RTS II / 2016
				2,3*2,3	5,29	274,49						
	13	Hloubené vykopávky					0,00	1 886,81	1 886,81	0,00		
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3		1,70	494,49	0,00	840,63	840,63	0,00	Položka se používá i pro ztížené hloubení v blízkosti výbušnin.	RTS II / 2016
				6,8*0,25	1,70	494,49						
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100m3,STROJNĚ	m3		6,80	140,50	0,00	955,40	955,40	0,00	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel poštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistě, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.	RTS II / 2016
				2*2*1,7	6,80	140,50						
5	132201219R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		3,40	26,70	0,00	90,78	90,78	0,00	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náradí a o které je snížen celkový výkon stroje.	RTS II / 2016
				6,8/2	3,40	26,70						
	15	Roubení					164,16	1 755,84	1 920,00	0,02		
6	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2		16,00	98,10	164,16	1 405,44	1 569,60	0,02	Odstranění pažení a rozeptění se oceňuje samostatně.	RTS II / 2016
				4*2*2	16,00	98,10						
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2		16,00	21,90	0,00	350,40	350,40	0,00		RTS II / 2016
				16	16,00	21,90						
	16	Přemístění výkopku					0,00	3 237,72	3 237,72	0,00		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		6,80	89,30	0,00	607,24	607,24	0,00	Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se	RTS II / 2016
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,8	6,80	89,30	0,00	2 000,08	2 000,08	0,00		RTS II / 2016
				8,00	8,00	250,01						
				6,8	8,00	250,01						
				4*0,3	8,00	250,01						
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		32,00	19,70	0,00	630,40	630,40	0,00	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.	RTS II / 2016
				4*8	32,00	19,70						
	17	Konstrukce ze zemín					2 867,24	3 156,38	6 023,62	10,69		
11	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3		1,80	967,21	647,28	1 093,69	1 740,97	3,01		RTS II / 2016
				2*2*0,45	1,80	967,21						
12	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3		4,60	931,01	2 219,96	2 062,69	4 282,65	7,68		RTS II / 2016
				2*2*1,15	4,60	931,01						
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	2 240,00	2 240,00	0,00		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3		8,00	280,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00		RTS II / 2016
				8	8,00	280,00						
14	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3		0,40	1 036,00	237,37	177,03	414,40	0,45		RTS II / 2016
				2*2*0,1	0,40	1 036,00						
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					1 341,14	756,46	2 097,61	1,93		
15	564251112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2		4,00	114,01	379,16	76,88	456,04	1,30		RTS II / 2016
				2*2	4,00	114,01						
16	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 5 cm	m2		4,00	410,39	961,98	679,58	1 641,57	0,63		RTS II / 2016
				2*2	4,00	410,39						
	57	Kryty štěrkových a živiniých pozemních komunikací a zj					1 119,63	332,48	1 452,11	0,54		
17	577131311R00	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2		5,29	274,50	1 119,63	332,48	1 452,11	0,54		RTS II / 2016
				2,3*2,3	5,29	274,50						
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					1 029,62	2 950,36	3 979,98	0,23		
18	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus		2,00	425,00	333,66	516,34	850,00	0,22	V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.	RTS II / 2016
				2	2,00	425,00						
19	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus		2,00	878,00	347,98	1 408,02	1 756,00	0,01	Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V poloze jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropě šachet pro vstup zemních souprav šoupátek. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % . - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souboru 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových částí A01 tohoto sborníku.	RTS II / 2016

20	891311221R00	Demontáž vodovod. šoupátek DN 150	kus	2,00	686,99	347,98	1 026,00	1 373,98	Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v šachtách s ručním kolečkem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek a šoupátkových koleček; tyto armatury se oceňují ve 0,01 specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %. - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku.	RTS II / 2016		
			2	2,00	686,99							
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikaci						647,58	1 744,92	2 392,49	0,00			
21	919726213R00	Těsnění spár krytu záhlvkou za tepla	m	9,20	137,01	119,42	1 141,08	1 260,49	0,00	Součástí položky je dvojnásobný penetrační nátěr a pryžová podložka pod záhlvkou.	RTS II / 2016	
22	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,3*4	9,20	137,01						
					8,00	107,00	528,16	327,84	856,00	0,00	V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.	RTS II / 2016
23	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	2*4	8,00	107,00						
					9,20	30,00	0,00	276,00	276,00	0,00		RTS II / 2016
					2,3*4	9,20	30,00					
H27 Vedení trubní dálková a přípojňá						0,00	1 543,57	1 543,57	0,00			
24	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	17,07	90,40	0,00	1 543,57	1 543,57	0,00	Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub litinových včetně drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 100 m2 + 0,24 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 3115 až - 3119.	RTS II / 2016	
Ostatní materiál						17 265,97	0,00	17 265,97	0,14			
25	42293200	Souprava zemní DN150 -100, 1,5m	kus	2,02	1 257,13	2 539,40	0,00	2 539,40	0,01		RTS II / 2016	
			2,02	2,02	1 257,13							
26	42291353	Poklop litinový - šoupátkový	kus	2,00	708,39	1 416,79	0,00	1 416,79	0,03		RTS II / 2016	
			2 vč. podkl.	2,00	708,39							
27	42227237	Šoupátko přírubové Hawle, DN 150	kus	2,02	6 589,00	13 309,78	0,00	13 309,78	0,10		RTS II / 2016	
			2,02	2,02	6 589,00							
Celkem:								46 794,33				

Stavební rozpočet - Skupiny a položky

Název stavby:	Dobřany výměna vodovodních šoupátek	Doba výstavby:	Objednatel:	PNvD
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Dobřany - psych léčebna	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Čevak a.s.
JKSO:	82719	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	1		Zemní práce				3 031,40	14 616,81	17 648,21		14,21	
1		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,00	222,00	0,00	888,00	888,00	0,44	1,76	RTS II / 2016
2		113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,29	274,49	0,00	1 452,05	1 452,05	0,33	1,75	RTS II / 2016
3		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,70	494,49	0,00	840,63	840,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
4		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100m3,STROJNĚ	m3	6,80	140,50	0,00	955,40	955,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
5		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,40	26,70	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
6		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	16,00	98,10	164,16	1 405,44	1 569,60	0,00	0,02	RTS II / 2016
7		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	16,00	21,90	0,00	350,40	350,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
8		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,80	89,30	0,00	607,24	607,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
9		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,00	250,01	0,00	2 000,08	2 000,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
10		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	32,00	19,70	0,00	630,40	630,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
11		175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	1,80	967,21	647,28	1 093,69	1 740,97	1,67	3,01	RTS II / 2016
12		174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	4,60	931,01	2 219,96	2 062,69	4 282,65	1,67	7,68	RTS II / 2016
13		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,00	280,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	4		Vodorovné konstrukce				237,37	177,03	414,40		0,45	
14		451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	0,40	1 036,00	237,37	177,03	414,40	1,13	0,45	RTS II / 2016
	5		Komunikace				2 460,77	1 088,94	3 549,71		2,46	
15		564251112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,00	114,01	379,16	76,88	456,04	0,32	1,30	RTS II / 2016
16		565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 5 cm	m2	4,00	410,39	961,98	679,58	1 641,57	0,16	0,63	RTS II / 2016
17		577131311R00	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	5,29	274,50	1 119,63	332,48	1 452,11	0,10	0,54	RTS II / 2016
	8		Trubní vedení				1 029,62	2 950,36	3 979,98		0,23	
18		899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	425,00	333,66	516,34	850,00	0,11	0,22	RTS II / 2016
19		891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00	878,00	347,98	1 408,02	1 756,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
20		891311221R00	Demontáž vodovod. šoupátek DN 150	kus	2,00	686,99	347,98	1 026,00	1 373,98	0,00	0,01	RTS II / 2016
	9		Dokončovací práce, demolice				647,58	3 288,49	3 936,06		0,00	
21		919726213R00	Těsnění spár krytu záhlívkou za tepla	m	9,20	137,01	119,42	1 141,08	1 260,49	0,00	0,00	RTS II / 2016
22		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,00	107,00	528,16	327,84	856,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23		919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	9,20	30,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
24		998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	17,07	90,40	0,00	1 543,57	1 543,57	0,00	0,00	RTS II / 2016
			Ostatní materiál				17 265,97	0,00	17 265,97		0,14	
25		42293200	Souprava zemní DN150 -100, 1,5m	kus	2,02	1 257,13	2 539,40	0,00	2 539,40	0,01	0,01	RTS II / 2016
26		42291353	Poklop litinový - šoupátkový	kus	2,00	708,39	1 416,79	0,00	1 416,79	0,01	0,03	RTS II / 2016
27		42227237	Šoupátko přírubové Hawle, DN 150	kus	2,02	6 589,00	13 309,78	0,00	13 309,78	0,05	0,10	RTS II / 2016

Celkem: 46 794,33

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Dobřany výměna vodovodních šoupátek	Objednatel:	PNvD
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	
Lokalita:	Dobčany - psych léčebna	Zhotovitel:	Čevak a.s.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 340,05	2 340,05	3,51
	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 886,81	1 886,81	0,00
	15	Roubení	164,16	1 755,84	1 920,00	0,02
	16	Přemístění výkopku	0,00	3 237,72	3 237,72	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	2 867,24	3 156,38	6 023,62	10,69
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	237,37	177,03	414,40	0,45
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 341,14	756,46	2 097,61	1,93
	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací	1 119,63	332,48	1 452,11	0,54
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 029,62	2 950,36	3 979,98	0,23
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun	647,58	1 744,92	2 392,49	0,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	1 543,57	1 543,57	0,00
		Ostatní materiál	17 265,97	0,00	17 265,97	0,14

Celkem:

46 794,33

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dobřany výměna vodovodních šoupátek	Objednatel:	PNVD	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dobčany - psych léčebna	Zhotovitel:	Čevak a.s.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:	82719	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 406,74	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	20 578,05	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00	Manipulace na síti		1 800,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		17 265,97						
Přesun hmot a sutí		1 543,57						
ZRN celkem		46 794,33	DN celkem		1 800,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	48 594,33
Základ 21%	48 594,33	DPH 21%	10 204,81	Celkem včetně DPH	58 799,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Dobřany výměna vodovodních šoupátek	Objednatel:	PNVD	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dobčany - psych léčebna	Zhotovitel:	Čevak a.s.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:	82719	Zpracoval:		Datum:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Manipulace na síti	1 800,00			1 800,00
Celkem DN				1 800,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN				1 800,00
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Dopravní řešení	0,00			0,00
KZP	0,00			0,00
Vytýčení podz. vedení	0,00			0,00
PD skutečného provedení	0,00			0,00
Geodetické práce	0,00			0,00

Pasportizace staveniště	0,00			0,00
Průzkumné práce	0,00			0,00
Inženýrská činnost	0,00			0,00
Kompletační činnost	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00