

**01 - Stavebně - architektonická část****SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ**

Název akce:

**Adaptace budovy Šmeralova 6 v Ostravě 1 - Moravské Ostravě - změna stavby před dokončením**

Zadavatel: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
IČ: 45245053  
DIČ: CZ45245053

Projektant: Ing. arch. Jiří Liškutín, Dobrá 969, 739 51 Dobrá  
IČ: 10030964  
DIČ: CZ5704262190

Uchazeč: Alumoravia s.r.o., Hornosušská 1041/2, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá  
IČ: 29463106  
DIČ: CZ 29463106

Místo stavby: Budova Českého rozhlasu Ostrava na adrese Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava

Datum vyplnění: 1.11.2017

**REKAPITULACE DODÁVEK A PRACÍ OBJEKTU 01 - Stavebně - architektonická část**

P.č.	Číslo položky	Název položky	Kč bez DPH
		Ceník, kapitola	
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	XXXXX
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXX
Díl:	997	Přesun sutě	XXXXX
Díl:	998	Přesun hmot	XXXXX
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	XXXXX
Díl:	784	Malby	XXXXX
Díl:	0	Vedlejší náklady	XXXXX
CELKEM ZA OBJEKT 01 - Stavebně - architektonická část v Kč bez DPH			XXXXX

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				XXXXX
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "podlahy v chodbách kolem měněných dveří"60+44+50	m2	154,00	XXXXX	XXXXX
2	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří "1,5*2+2,05*4 (0,8*2+2*4)*5 (0,9*2+2*4)*3 2,3*2+3,65*4 2,475*2+3,65*4 2,4*2+3,6*4 2,45*2+3,65*4 (1,5*2+3,2*4)*2 1,5*2+3,12*4 1,5*2+2,1*4 Součet	m	224,53 11,20 48,00 29,40 19,20 19,55 19,20 19,50 31,60 15,48 11,40 224,53	XXXXX	XXXXX
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXX
3	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,00	XXXXX	XXXXX
4	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm "viz. výkres bouracích prací "0,6*2,05	m2	1,23 1,23	XXXXX	XXXXX
5	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 "viz. výkresy bouracích prací"0,9*2*3+0,8*2*5	m2	13,40 13,40	XXXXX	XXXXX
6	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních "viz. výkresy bouracích prací - 2. NP"2,3*3,65+2,475*3,65+1,5*3,12+1,5*2,1 "3.NP"2,4*3,6+2,45*3,6+1,5*3,2*2 Součet	m2	52,32 25,26 27,06 52,32	XXXXX	XXXXX
Díl:	997	Přesun sutě				XXXXX
7	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	3,36	XXXXX	XXXXX
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m 3,363*10 "Přepočtené koeficientem množství	t	33,63 33,63	XXXXX	XXXXX
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,36	XXXXX	XXXXX
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,363*14 "Přepočtené koeficientem množství	t	47,08 47,08	XXXXX	XXXXX
11	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	3,36	XXXXX	XXXXX
Díl:	998	Přesun hmot				XXXXX
12	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,37	XXXXX	XXXXX
13	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,37	XXXXX	XXXXX
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				XXXXX
14	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	kpl	1,00	XXXXX	XXXXX

15	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx
16	R-7660001	D+M vstupní hliníkové prosklené stěny - viz. dveře 1 - vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 1L*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
17	R-7660002	D+M vnitřních dveří - viz. dveře 2 - vč. zárubně a jejího náteru , vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 2L,2P*5	kus	5,00	xxxxx	xxxxx
18	R-7660003	D+M vnitřních dveří - viz. dveře 3 - vč. zárubně a jejího náteru , vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 3P*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
19	R-7660004	D+M vnitřních dveří - viz. dveře 4 - vč. zárubně a jejího náteru , vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 4P*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
20	R-7660005	D+M vstupní hliníkové prosklené stěny protipožární - viz. dveře 5 - vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 5*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
21	R-7660006	D+M vstupní hliníkové prosklené stěny protipožární - viz. dveře 6 - vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 6*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
22	R-7660007	D+M vstupní hliníkové prosklené stěny protipožární - viz. dveře 7 - vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 7*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
23	R-7660008	D+M vstupní hliníkové prosklené stěny protipožární - viz. dveře 8 - vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 8*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
24	R-7660009	D+M prosklené stěny protipožární - viz. dveře 9 - vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 9A*2	kus	2,00	xxxxx	xxxxx
25	R-7660009.1	D+M prosklené stěny protipožární - viz. dveře 9 - vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 9B*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
26	R-7660009.2	D+M prosklené stěny protipožární - viz. dveře 9 - vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 9C*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
27	R-7660010	D+Mocelových dveří - viz. dveře 10 - vč. zárubně a jejího náteru vč. všech příslušenství a doplňků *viz. výpis prvků - 10*1	kus	1,00	xxxxx	xxxxx
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>xxxxx</b>
28	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m "chodba, místnosti dotčené výměnou dveří"44,1*4+28,3*4+29+42+20,4*4+25+12,66*4+9,2 130+130,4*4 130+130,4*3,7 Součet	m2	1 791,12	xxxxx	xxxxx
29	784181111	Základní silikátová jednosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m "chodba, místnosti dotčené výměnou dveří"44,1*4+28,3*4+29+42+20,4*4+25+12,66*4+9,2 130+130,4*4 130+130,4*3,7 Součet	m2	1 791,12	xxxxx	xxxxx
30	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m "chodba, místnosti dotčené výměnou dveří"44,1*4+28,3*4+29+42+20,4*4+25+12,66*4+9,2 130+130,4*4 130+130,4*3,7 Součet	m2	1 791,12	xxxxx	xxxxx
<b>Díl: 0</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>xxxxx</b>
31	999006	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	xxxxx	xxxxx
32	999007	Výrobní dokumentace	soubor	1,00	xxxxx	xxxxx
33	999009	Zařízení staveniště - zřízení, náklady na provoz, odstranění Zajištění bezpečnosti příjezdu a přístupu na staveniště vč. úpravného značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.  Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství , vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.  náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. používání plachet, kropení sítě a odtěžované zeminy vodou) náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu	soubor	1,00	xxxxx	xxxxx