

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. H a S t, spol. s r.o.

se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče,

IČ 25325043 CZ25325043

jednající Romanem Stehlíkem, jednatelem

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193, CZ00283193,

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou,

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**.

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je provedení díla

„Hustopeče, ul. Nerudova, komunikace a chodník, SO 01 komunikace a parkovací stání, SO 02 chodník“

a to rekonstrukce komunikací a chodníků na ul. Nerudova ve městě Hustopeče.

1.2 Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v projektové dokumentaci „Hustopeče, ul. Nerudova, komunikace a chodník“ SO 01 – komunikace a parkovací stání, SO 02 chodník, zpracované firmou ViaDesign s.r.o., Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav číslo zakázky VD19615, datum II/2016.

1.3 Zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí, v kvalitě a rozsahu dle čl. 1.2 této smlouvy a objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže dohodnutou cenu.

1.4 Součástí předmětu plnění je dále:

Likvidace všech vzniklých odpadů, sutí a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů sutí a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)

Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby

Vytištění dokumentace (dokumentace bude předána pouze v digit. podobě ve formátu PDF) a vypracování případných projekčních detailů požadovaných zhotovitelem k realizaci stavby.

Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

Zajištění veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci stavby 2x

Certifikáty a atesty na použité materiály 2x

Zajištění el. energie a vody pro výstavbu

Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby se zápisem např. do stavebního deníku.

Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, v souladu s vyjádřeními správců sítí.

Zajištění vytyčení stavby

Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru dopravy MěÚ Hustopeče.

Dokumentace skutečného provedení 2x

Geodetické zaměření stavby v podrobnostech dle požadavků správců v digitální formě 2x paré včetně CD ve formátu .dgn.

Geometrické plány dokončené stavby

Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o omezení provozu a příjezdu po dobu výstavby.

1.5 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním objednateli.

1.6 Zhotovitel se vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy, příp. uzavření dohody o posunutí termínu zahájení plnění díla v případě neobdržení nebo pozdějšího obdržení dotace.

2. Čas plnění

2.1 Zahájení	září 2016
Ukončení	listopad 2016

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

2.3 Doba ukončení plnění může být posunuta s ohledem na prodloužení se zahájením stavby v důsledku pozdějšího obdržení dotace objednatel, či jiné nepředvídatelné události. Lhůta pro zhotovení díla bude také prodloužena o počet dní, po které nebude možno dílo realizovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Změna termínu ukončení bude uvedena po dohodě smluvních stran v dodatku k této smlouvě o dílo.

3. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle čl. 1. smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne....., stanovena dohodou smluvních stran a která činí částku v českých korunách uvedenou v následující specifikaci:

cena bez DPH 3 134 075,-
DPH 21 % 658 156,-
cena včetně DPH 3 792 231,-

slovy: tři miliony jedno sto třicet čtyři tisíce sedmdesát pět korun českých.

Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu realizace díla bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.4 Cena díla může být zvýšena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena v průběhu plnění zvýšena.

4. Financování stavby - platební podmínky

4.1 Úhrada za dodávku a instalaci předmětu díla bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného den následující po protokolárním předání a převzetí díla.

4.2 Fakturace proběhne se splatností faktury 30 dnů a to do výše 90 % ceny díla. Posledních 10% ceny díla bude uhrazeno do 30 dnů od odstranění případných zjevných vad a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje upravit platební podmínky v souladu s podmínkami případné poskytnuté dotace, případně od smlouvy odstoupit při neobdržení dotace.

4.3 Zhotovitel vystaví fakturu–daňový doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 dnů.

4.4 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.

4.4 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:

- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
- neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
- obsahuje nesprávné cenové údaje,
- byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Předání a převzetí staveniště bude provedeno po dohodě objednatele a zhotovitele do 5 dnů od výzvy objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci, za jejíž správnost a úplnost odpovídá.

5.2 Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěřené staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám a nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou zodpovědnost za škody, vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

5.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho

pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

5.4 Pokud nezačne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

5.5 Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele.

5.6 Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat na veřejně přístupných plochách, je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třetích osob, pohybujících se v místech provádění díla.

5.7 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

5.8 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

5.9 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to v daném případě vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

6. Ukončení prací, záruční doba

6.1. Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 30.11.2016, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak. Zhotovitel oznámí ukončení prací písemně (nebo elektronickou poštou) objednateli a vyzve jej k převzetí díla písemně nejpozději týden předem. Převzetí díla bude uskutečněno předávacím protokolem, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.2 Objednatel zahájí převzetí díla do tří dnů od vyzvání k převzetí. Objednatel je povinen provést převzetí díla, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.3 Zhotovitel poskytuje záruku na jím provedené práce v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Pokud budou v díle použity výrobky nebo zařízení s kratší záruční lhůtou, bude jejich seznam s uvedením délky záruk na tyto výrobky součástí smlouvy o dílo. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatele na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

7. Sankce

7.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty

a) při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

c) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury (daňového dokladu) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů zhotovitelem. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

8.3 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

8.4 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

8.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy

8.6 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 21.07.2016


H a S ě, spol. s r.o.
čikova 28
Hustopeče
DIČ: CZ25325043

za zhotovitele


Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 24 31 95


za objednatele

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 21.07.2016



PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.07.2016

Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.7.2016

Stavba : **04**

Hustopeče - ul. Nerudova


Objednatel : Město Hustopeče
Dukelské nám.2
69301 Hustopeče

IČO : 00283193
DIČ : CZ00283193

Zhotovitel : H a S t, spol.s.r.o.
Havličkova 28
69301 Hustopeče

IČO : 25325043
DIČ : CZ25325043

Za zhotovitele



spol. s r.o.
kova 28
Hustopeče
DIČ: CZ25325043

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 134 075,00
DPH	21 %	658 156,00
Cena celkem za stavbu		3 792 231

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 Komunikace a chodník	3 138 697	0	2 593 965	544 733	82,8
SO 102 Chodník	605 261	0	500 216	105 045	16,0
SO 103 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 273	0	39 895	8 378	1,3
Celkem za stavbu	3 792 231	0	3 134 075	658 156	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	1 Komunikace a chodník	3 138 697	0	2 593 965	544 733	82,8
SO 102	1 Chodník	605 261	0	500 216	105 045	16,0
SO 103	03 VRN	48 273	0	39 895	8 378	1,3
	Celkem za stavbu	3 792 231	0	3 134 075	658 156	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14,0	437 694	0	0	0	0
2 Zakládání	4,4	136 854	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,2	6 481	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,3	8 746	0	0	0	0
5 Komunikace	47,7	1 493 674	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8,2	256 108	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	17,9	559 532	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,4	13 386	0	0	0	0
997 Přesun sutě	5,7	178 308	0	0	0	0
998 Přesun hmot	1,4	42 898	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	3 133 680	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	395
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	395
Celkem za stavbu	395

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Komunikace a chodník	JKSO
Objekt			SKP
SO 101	Komunikace a chodník		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
04	Hustopeče - ul. Nerudova		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Hustopeče		
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 593 965	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 593 965		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 593 965	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 593 965	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		2 593 965 Kč
DPH	21,0 %		544 733 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 138 698 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	04 Hustopeče - ul. Nerudova	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101 Komunikace a chodník	Komunikace a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	173,89	35,00	6 086,15
2	113106123U00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	91,30	25,00	2 282,50
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	32,40	80,00	2 592,00
4	113107130R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	8,23	150,00	1 234,50
5	113107161U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	54,72	20,00	1 094,40
6	113107163U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	109,00	45,00	4 905,00
7	113107164U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	54,12	50,00	2 706,00
8	113107165U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	143,30	65,00	9 314,50
9	113107182U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	121,27	35,00	4 244,45
10	113107224R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	363,37	45,00	16 351,65
11	113107243R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	396,17	45,00	17 827,65
12	113154364U00	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 925,75	40,00	77 030,00
13	113201112U00	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	209,35	30,00	6 280,50
14	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	490,92	30,00	14 727,60
15	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	105,85	30,00	3 175,50
16	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	52,48	85,00	4 460,46
17	122201109R00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	52,48	10,00	524,76
18	131201101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	55,81	85,00	4 743,43
19	131201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	55,81	10,00	558,05
20	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	79,42	250,00	19 855,00
21	132201109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	79,42	20,00	1 588,40
22	132201201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,69	150,00	10 003,50
23	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	66,69	10,00	666,90
24	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	176,63	55,00	9 714,65
25	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	176,63	4,00	706,52
26	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	176,63	15,00	2 649,45
27	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	317,93	50,00	15 896,70
28	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	191,63	94,80	18 166,62
29	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,07	250,00	5 516,25
30	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	123,60	160,00	19 776,00
31	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	147,50	300,00	44 250,00
32	181301101R00	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	185,41	30,20	5 599,38
33	1111	Nákup ornice	m3	18,54	20,00	370,82
34	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	185,41	23,40	4 338,59
35	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,42	115,00	852,84
36	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 654,86	9,57	25 407,01
	Celkem za	1 Zemní práce				365 497,73

Položkový rozpočet

Stavba :	04 Hustopeče - ul. Nerudova	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101 Komunikace a chodník	Komunikace a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
Zakládání						
37	212752212U00	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výko	m	722,00	85,00	61 370,00
38	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	722,00	18,00	12 996,00
39	213141111U00	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 083,00	13,30	14 403,90
40	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	1 083,00	38,00	41 154,00
41	273311125U00	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	3,15	2 200,00	6 930,00
Celkem za 2 Zakládání						136 853,90
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
42	451315111R00	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	8,23	320,00	2 633,60
43	451573111R	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku tl.150mm	m3	7,70	255,00	1 962,23
44	583373030R	šterkopísek	t	15,39	180,00	2 770,20
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						7 366,03
Díl: 5						
Komunikace pozemní						
45	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	433,72	100,00	43 372,00
46	564861112R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	721,10	130,00	93 743,00
47	564871111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	5,95	180,00	1 071,00
48	564871112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	109,00	190,00	20 710,00
49	567122111R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	109,00	200,00	21 800,00
50	567521121U00	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 3000 m2	m2	1 816,75	60,00	109 005,00
51	567522123U00	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 180 mm do 3000 m2	m2	1 816,75	50,00	90 837,50
52	585211300	cement portlandský CEM I 42.5 R VL	t	21,80	2 900,00	63 222,90
53	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	1 816,75	8,00	14 534,00
54	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	6,00	10,00	60,00
55	577144131R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl.50mm - ruční pokládka	m2	6,00	656,00	3 936,00
56	577154131U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 816,75	300,00	545 025,00
57	596211110U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,72	150,00	708,00
58	592453130	dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm přírodní	m2	3,39	130,00	440,70
59	596212213U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	575,93	150,00	86 389,50
60	592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	337,22	145,00	48 896,90
61	592452620	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm barevná	m2	219,05	280,00	61 334,00
62	596811120U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	11,27	150,00	1 690,50
63	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	397,70	40,00	15 908,00
Celkem za 5 Komunikace pozemní						1 222 684,00
Díl: 8						
Trubní vedení						
64	871315221U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	56,43	350,00	19 750,50
65	8765	Navrtávací pas	kus	15,00	1 500,00	22 500,00
66	8959	Vybourání stávající DV	kus	5,00	450,00	2 250,00
67	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	14,00	7 110,00	99 540,00
68	895941111R00	Zřízení žlabové vpusti kanalizační uliční	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
69	89591	Žlabová vpust - horní díl	kus	1,00	904,00	904,00
70	89592	Žlabová vpust - mezikus	kus	1,00	982,00	982,00
71	89593	Žlabová vpust - spodní díl	kus	1,00	680,00	680,00
72	899102111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,00	560,00	1 120,00
73	286617600	poklop + rám litinový 315/10t	kus	2,00	1 510,00	3 020,00

Položkový rozpočet

Stavba :	04 Hustopeče - ul. Nerudova	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101 Komunikace a chodník	Komunikace a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	899202111R00	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	12,00	622,00	7 464,00
75	286619380	mříž litinová 500x500, D400	kus	12,00	3 800,00	45 600,00
76	899202211U00	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	5,00	360,00	1 800,00
77	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,00	1 500,00	15 000,00
78	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,00	750,00	5 250,00
79	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	53,13	13,20	701,32
Celkem za		8 Trubní vedení				701,32
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				230 061,82
80	914111111U00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	168,00	336,00
81	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus	2,00	842,00	1 684,00
82	914511112U00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	712,00	1 424,00
83	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,00	465,00	930,00
84	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,00	490,00	980,00
85	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,00	16,30	32,60
86	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,00	68,00	272,00
87	915121112U00	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	11,45	13,40	153,43
88	915611111U00	Předznačení vodorovného liniového značení	m	22,90	3,73	85,42
89	916111122U00	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	689,00	75,00	51 675,00
90	592480500	kámen dlažební betonový Granit 10 x 10 x 8 cm šedý	m2	137,80	160,00	22 048,00
91	916111123U00	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	689,00	100,00	68 900,00
92	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1 018,18	160,00	162 908,80
93	592174740	obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	493,00	85,00	41 905,00
94	592174750	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm	kus	460,00	75,00	34 500,00
95	592174760	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm	kus	41,00	185,00	7 585,00
96	592174770	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm	kus	43,00	185,00	7 955,00
97	916231213U00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,00	160,00	960,00
98	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	6,00	80,00	480,00
99	919735112R00	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	6,00	73,20	439,20
100	919735113R00	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	308,61	106,00	32 712,66
101	919735122R00	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	10,63	133,00	1 413,79
102	935113111U00	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,20	250,00	1 050,00
103	592270000	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6, polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	5,00	800,00	4 000,00
104	592270220	rošt můstkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř zatíž. C250	kus	10,00	572,00	5 720,00
105	979054441R00	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	11,27	31,30	352,75
106	979054451U00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	31,98	42,90	1 371,94
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				451 874,59
Díl: 997		Přesun sutě				
107	997221815U00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	182,93	100,00	18 292,80
Celkem za		997 Přesun sutě				18 292,80

Položkový rozpočet

Stavba : 04 Hustopeče - ul. Nerudova Objekt : SO 101 Komunikace a chodník	Rozpočet: 1 Komunikace a chodník
--	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
108	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	446,20	30,00	13 385,85
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						13 385,85
Díl: 997 Přesun sutě						
109	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	476,75	50,00	23 837,50
110	997321511U00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1 106,25	30,00	33 187,44
111	997321519U00	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	11 062,48	5,00	55 312,40
Celkem za 997 Přesun sutě						112 337,34
Díl: 998 Přesun hmot						
112	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 017,45	35,00	35 610,68
Celkem za 998 Přesun hmot						35 610,68

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Chodník	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
04	Hustopeče - ul. Nerudova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	500 216	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	500 216		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	500 216	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	500 216	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			500 216 Kč
DPH	21,0 %			105 045 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				605 261 Kč

Poznámka :

Stavba :	04 Hustopeče - ul. Nerudova	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 102 Chodník	Chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	72 196	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 481	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 380	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	231 490	0	0	0	0
8 Trubní vedení	26 046	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	107 658	0	0	0	0
997 Přesun sutě	47 678	0	0	0	0
998 Přesun hmot	7 287	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	500 216	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	04 Hustopeče - ul. Nerudova	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 102 Chodník	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111211112U00	Spálení jehličnatého klesu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,00	61,10	61,10
2	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm	kus	1,00	477,50	477,50
3	112201104R00	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
4	112211113R00	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	1,00	732,00	732,00
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	434,81	25,00	10 870,25
6	113106123U00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	73,71	30,00	2 211,30
7	113107121R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	6,95	40,00	278,00
8	113107130R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	10,97	40,00	438,80
9	113107142R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	3,10	40,00	124,00
10	113107161U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	81,09	26,10	2 116,45
11	113107183U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	109,06	45,00	4 907,70
12	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	464,73	30,00	13 941,90
13	113201112U00	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	20,18	40,00	807,20
14	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	67,58	40,00	2 703,20
15	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	137,61	30,00	4 128,30
16	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	56,60	80,00	4 528,24
17	122201109R00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	56,60	20,00	1 132,06
18	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,34	55,00	2 273,76
19	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	41,34	5,00	206,71
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,34	10,00	413,41
21	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	74,41	50,00	3 720,70
22	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,96	94,80	1 512,72
23	181301101R00	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	128,30	30,20	3 874,75
24	1111	Nákup omice	m3	12,83	50,00	641,50
25	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,30	23,40	3 002,29
26	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,13	115,00	590,18
27	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	574,90	9,57	5 501,77
Celkem za 1 Zemní práce						72 195,79
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
28	338171113R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2, 00 m se zabetonováním	kus	5,00	120,00	600,00
29	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	5,00	135,00	675,00
30	348171510U00	Osazení oplocení z plechu vlnitého do 30 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	11,50	85,00	977,50
31	138387200	plech vlnitý pozinkovaný 0,55 x 800 x 2000 mm	t	0,14	31 320,00	4 228,20
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 480,70
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
32	451315111R00	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	5,52	250,00	1 380,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						1 380,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						
33	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	358,80	100,00	35 880,00
34	564871111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	159,25	180,00	28 665,00

Položkový rozpočet

Stavba :	04 Hustopeče - ul. Nerudova	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO 102 Chodník		Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	6,20	12,80	79,36
36	577144131R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ II.50mm - ruční pokládka	m ²	6,20	656,00	4 067,20
37	596211113U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	358,80	150,00	53 820,00
38	592453130	dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm přírodní	m ²	358,06	130,00	46 547,80
39	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m ²	7,91	260,00	2 056,60
40	596212212U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	184,17	150,00	27 625,50
41	592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m ²	111,21	140,00	15 569,40
42	592451190R	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x8 cm barevná	m ²	51,22	260,00	13 317,20
43	596811120U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m ² plochy do 50 m ²	m ²	23,14	150,00	3 471,00
44	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	6,20	63,10	391,22
Celkem za 5 Komunikace pozemní						231 490,28
Díl: 8		Trubní vedení				
45	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
46	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	21,00	1 026,00	21 546,00
Celkem za 8 Trubní vedení						26 046,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
47	916231213U00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	379,32	160,00	60 691,20
48	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	386,90	80,00	30 952,00
49	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	6,20	73,20	453,84
50	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	88,94	106,00	9 427,64
51	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	17,70	133,00	2 354,10
52	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	5,00	200,00	1 000,00
53	966072820U00	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	m	11,50	39,80	457,70
54	979054441R00	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m ²	23,14	31,30	724,28
55	979054451U00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m ²	24,92	42,90	1 069,07
56	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m ³	0,35	1 500,00	528,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						107 657,83
Díl: 997		Přesun sutě				
57	997221815U00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	79,83	100,00	7 982,90
58	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	40,01	100,00	4 000,60
59	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	188,10	50,00	9 404,85
60	997321511U00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	309,29	30,00	9 278,61
61	997321519U00	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	3 402,16	5,00	17 010,79
Celkem za 997 Přesun sutě						47 677,75
Díl: 998		Přesun hmot				
62	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	208,21	35,00	7 287,39
Celkem za 998 Přesun hmot						7 287,39

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	VRN	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 103		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
04		Hustopeče - ul. Nerudova	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Hustopeče		
Dodavatel		H a S t, spol s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	39 500	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	39 500	Zařízení staveniště	395
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	39 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	39 895	Ostatní náklady celkem	395
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			39 895 Kč
DPH	21,0 %			8 378 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				48 273 Kč

Poznámka :



Stavba : 04 Hustopeče - ul. Nerudova
 Objekt : SO 103 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet : 03
 VRN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Komunikace	39 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	39 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 500	0
Vímostaveništní doprava	0	0,0	39 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	39 500	0
Provoz investora	0	1,0	39 500	395
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 500	0
CELKEM VRN	0	0,0	39 500	395

Položkový rozpočet

Stavba :	04 Hustopeče - ul. Nerudova	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 103 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou				
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,00	19 000,00	19 000,00
4	032002000	Vybavení staveniště	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
5	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
6	039002000	Dopravní značení na staveništi	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
7	043194000	Ostatní zkoušky	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	5 Komunikace	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00
						39 500,00

