



S00AP00Q06T8

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

PRNU 12 T9 27/2016 60
510

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 08a/02/ORI - OVZ/2016
Číslo dodatku č. 2: 41/08/16/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajičkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Luděk Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	JAMASTAV MORAVIA a. s.
Sídlo:	Vojtěchov 11, Hvozd 798 55
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412	
zastoupený:	
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	
IČO	01586548
DIČ:	CZ01586548
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním v článku 16. Změna smlouvy, odstavec 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 08a/02/ORI - OVZ/2016 ze dne 26. 5, 2016 Dodatku č. 1 ze dne 19.8.2016, jejímž předmětem je stavba „ EÚO ZŠ Kollárova / budova Erbenova 5 “ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:**

Cena bez DPH	1 860 000,- Kč
Sazba DPH 21%	390 600,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 250 600,- Kč

Cena dodatku č.2 bez DPH	521 590 Kč
Sazba DPH 21 %	109 534 Kč
Cena celkem vč. DPH	631 124 Kč

Cena celkem za dílo + dodatek č.2	
Cena bez DPH	2 381 590 Kč
Sazba DPH 21 %	500 134 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 881 724 Kč

4.1.3. Změna ceny vznikla na základě změny rozsahu prací, které byly vyvolány skutečností při realizaci díla a dodatečných požadavků investora a jsou obsahem položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 08a/02/ORI - OVZ/2016 ze dne 26. 5. 2016 a Dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: položkový rozpočet

V Prostějově, dne 30.9.2016

Ve Voítěchově, dne 30.9.2016



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	STAVEBNÍ PRÁCE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1600H	EÚO ZŠ Kollárova 4, budova Erbenova 5 – n. větrání		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1600H
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	55 221	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	82 022	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	137 243	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		137 243	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		129 756	Ostatní náklady celkem	-7 487

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		129 756 Kč
DPH	21,0 %		27 249 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			157 005 Kč

Poznámka :

Stavba :	1600H EÚO ZŠ Kollárova 4, budova Erbenova 5 – n. větrá	Rozpočet :
Objekt :	1 STAVEBNÍ PRÁCE	1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	49 978	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 550	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 339	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	354	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	69 990	0	0	0
784 Malby	0	12 032	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 221	82 022	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			137 243	0
Oborová přírážka			137 243	0
Přesun stavebních kapacit			137 243	0
Mimostaveništní doprava			137 243	0
Zařízení staveniště			137 243	0
Provoz investora			137 243	0
Kompletační činnost (IČD)			137 243	0
Rezerva rozpočtu			137 243	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1600H EÚO ZŠ Kollárova 4, budova Erbenova 5 – n. v	Rozpočet:
Objekt :	1 STAVEBNÍ PRÁCE	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 16,5+15,3+17+17+17	m2	82,80 82,80	510,00	42 228,00
2	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 5	kus	5,00 5,00	500,00	2 500,00
3	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 5	kus	5,00 5,00	500,00	2 500,00
4	spec	Dvířka revizní plná 500x500 mm 5	kus	5,00 5,00	550,00	2 750,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				49 978,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 4*5	m2	20,00 20,00	75,00	1 500,00
6	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	3,00	350,00	1 050,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 550,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 8,5*6,3*5	m2	267,75 267,75	5,00	1 338,75
8	9539416201	Osazení konzol ve stropu betonovém 4*5	kus	20,00 20,00	50,00	1 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 338,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,77	200,00	354,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				354,32
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
10	7691	Úprava stávajícího okna, stávající sklo nahradit novým sklem a PUR panelem, komplet D+M	ks	10,00	6 999,00	69 990,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				69 990,00
Díl: 784		Malby				
11	784195412R00	Malba tekutá 2 x 6,3*2,65 (6,3+2,65)*3,2*2 6,3*2,725*2 (6,3+2,725)*3,2*2 5,7*2,725 (5,7+2,725)*3,2*2 6,3*2,725 (6,3+2,725)*3*2	m2	364,60 16,70 57,28 34,34 115,52 15,53 53,92 17,17 54,15	33,00	12 031,80
	Celkem za	784 Malby				12 031,80

Položkový rozpočet

EÚO ZŠ Kollárova 4, budova Erbenova 5

Zakázka :


Nucené větrání

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Dodávka celkem	Montáž celkem	HZS	Přirážky	Hm[100kg]	% Dph
001	B	Zařízení 1			VZDUCHOTECHNIKA											
2405	O	MON			Montáž zařízení pro úpravu vzduchu											
Seznam položek pro oddíl :																
1					1.1. Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla a vlhkosti dle následujících parametrů : ☐ Množství vzduchu přívodu/odvodu 500/500 m ³ h-1 ☐ Externí statický tlak přívodu/odvodu 120/120 Pa ☐ Tepelná účinnost rekuperace 84 % ☐ Hladina akustického tlaku dB(A)** 34 dB(A) ☐ Třída filtrace – přívod / odvod F7/F5 ☐ El. příkon ventilátorů max (230V/50Hz) 165 W vč. digitální regulace číslo CO2 potrubní rozsah 0-2000 ppm / 0-10 V kabeleové dálkové ovládání	5,000	soubor	44 000,00	6 300,00	251 500,00 Kč	220 000,00	31 500,00				21 %
2407	O	MON			Montáž součástí rozvodu vzduchu											
Seznam položek pro oddíl :																
1					1.2. Stěrnová vyústka dvouřadá včetně boxu a klapy rozměry délka 1950 mm, hrdic 2x 123 mm hluk vyústky < 20dB(A) / 100 m ³ h ⁻¹ m	10,000	soubor	2 500,00	750,00	32 500,00 Kč	25 000,00	7 500,00				21 %
2					1.3. Stropní anemostat odvodní 500x500, spodní deska děrovaný plech, s plenem boxem a hrdlem 250 mm hluk vyústky < 20dB(A) / 500 m ³ h ⁻¹ Protiešťová žaluzie 315x250 mm vč. Síla tlaková ztráta max 30Pa / 450 m ³ h	5,000	soubor	1 200,00	400,00	8 000,00 Kč	6 000,00	2 000,00				21 %
3					1.4	5,000	soubor	450,00	130,00	2 900,00 Kč	2 250,00	550,00				21 %
2408	O	MON			Montáž potrubí											
Seznam položek pro oddíl :																
1					čtyřhranné potrubí sk I - tvarovky	3,000	m ²	450,00	140,00	1 770,00 Kč	1 350,00	420,00				21 %
2					montáž potrubí SPIRO do D 250	7 000	m		340,00	2 380,00 Kč		2 380,00				21 %
3					potrubí a tvarovky SPIRO soupis dle Legendy VZT - potrubí	1 000	soubor	7 800,00		7 800,00 Kč	7 800,00					21 %
4					Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací ø125 / IZ 25 mm	10 000	m	140,00	40,00	1 800,00 Kč	1 400,00	400,00				21 %
5					Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací ø160 / IZ 25 mm	3 000	m	170,00	50,00	660,00 Kč	510,00	150,00				21 %
6					Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací ø200 / IZ 25 mm	20 000	m	200,00	60,00	5 200,00 Kč	4 000,00	1 200,00				21 %
7					Ohebné potrubí s akustickou a tepelnou izolací ø200 / IZ 50 mm	15 000	m	230,00	70,00	4 500,00 Kč	3 450,00	1 050,00				21 %
8					Tepelná izolace potrubí tl. 60 mm, povrch ALS	7 000	m ²	390,00	100,00	3 430,00 Kč	2 730,00	700,00				21 %
					tepelná izolace tvarovek SPIRO a prostupu stavebními konstrukcemi na střaně sání venkovního a výdechu odpadního vzduchu											
9					Tepelná izolace potrubí tl. 20 mm, povrch ALS	6 000	m ²	160,00	100,00	1 560,00 Kč	960,00	600,00				21 %
10					Otvory pro vyústky	15 000	ks		40,00	600,00 Kč		500,00				21 %
930	O	PSV			hodinové zúčtovací sazby					17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,039	3 683,40
Seznam položek pro oddíl :																
P 1					vyregulování výustek	15 000	kus		60,00	900,00 Kč		900,00			0,001	21 %
P 2					Vyzkoušení a vyregulování zařízení	24 000	hod		360,00	8 640,00 Kč		8 640,00			0,001	21 %
P 3					uvezení VZT jednotky do provozu autorizovaným technikem	5 000	kus		1 600,00	8 000,00 Kč		8 000,00				21 %
999	O	PRIR			přirážky					6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,000	1 449,00
Seznam položek pro oddíl :																
V 1					Doprava	2 754 500	%		6 900,00	6 900,00				6 900,00		21 %

Potrubí a tvarovky-podrobný výpis

Pozice	Název	Rozměry	Materiál	Ks
P.1	Symetrický přechod na spiro	315x250-ø200/300	pozink + IZ60 mm	5
P.2	Spiro-osový přechod	ø250-ø200/150	pozink + IZ60 mm	5
P.3	Spiro-přímá trouba	ø250/300	pozink + IZ60 mm	5
P.4	Výfukový kus	VKS 250	pozink	5
P.5	Spiro-jednostranná odbočka 90°	ø200-ø200-ø125/250	pozink + IZ20 mm	10
P.6	Spiro-oblouk	ø200/R200,90°	pozink + IZ20 mm	5
P.7	Spiro-osový přechod	ø200-ø160/130	pozink + IZ20 mm	5
P.8	Spiro-jednostranná odbočka 90°	ø160-ø160-ø125/250	pozink + IZ20 mm	5
P.9	Spiro-osový přechod	ø160-ø125/120	pozink + IZ20 mm	5
P.10	Spiro-osový přechod	ø250-ø200/150	pozink	5

Výkaz - D.1.4.b Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4.b	D.1.4.b Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N806	EÚO ZŠ KOLLÁROVA-BUDOVA ERBENOVA 5, NUCENÉ VĚTRÁNÍ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	N806
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	29 768	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	8 526	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		38 294	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		4 500	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		42 794	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		42 794	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Grepl		Jméno :		Jméno :
Datum :				Datum :
Podpis :				Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		42 794 Kč
DPH	21,0	%		8 987 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				51 781 Kč

Poznámka :

Stavba :	N806 EÚO ZŠ KOLLÁROVA-BUDOVA ERBENOVA 5, NUC	Rozpočet :
Objekt :	D.1.4.b D.1.4.b Zařízení silnoproudé elektrotechniky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	8 526	29 768	4 500
CELKEM OBJEKT	0	0	8 526	29 768	4 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	29 768	0
Provoz investora	0	0,0	29 768	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	38 294	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	38 294	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N806 EÚO ZŠ KOLLÁROVA-BUDOVA ERBENOVA 5, N	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.b D.1.4.b Zařízení silnoproudé elektrotechniky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010001R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm	m	75,00	27,60	2 070,00
2	210010107U00	Mtz lišta vkladací LHD 25x20	m	60,00	40,00	2 400,00
3	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	10,00	47,60	476,00
4	210010502R00	Wago svorka - montáž	kus	40,00	30,30	1 212,00
5	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	20,00	117,00	2 340,00
6	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	5,00	49,70	248,50
7	210110043R00	Montáž čidla CO - dodávka vzduchotechniky	kus	5,00	156,80	784,00
8	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	5,00	143,50	717,50
9	210120421U00	Mtz jistič nn 1pól -63A bez krytu včetně dodávky	kus	5,00	550,00	2 750,00
10	210201001R00	Montáž zářivkového svítidla 2x36W IP20 a demontáž stavacího svítidla	kus	10,00	356,00	3 560,00
11	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	95,00	33,50	3 182,50
12	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	95,00	33,50	3 182,50
13	220280222R00	Montáž SYKY 3x2x0,5	m	75,00	20,50	1 537,50
14	460680581U00	Rýha hl -3cm š -3cm zeď cihla	m	85,00	30,00	2 550,00
15	460710031U00	Vyplň rýha stěn hl -3cm š -3cm	m	85,00	10,00	850,00
16	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	95,00	12,00	1 140,00
17	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	110,00	19,70	2 167,00
18	34121010	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKY 3 x 2 x 0,50 mm	m	75,00	10,50	787,50
19	345-WAGO	Wago svorka 3 x 0,5-2,5mm	kus	40,00	3,20	128,00
20	345-spínač 01	Vypínač ednopólový č.1 bílý komplet	kus	5,00	95,00	475,00
21	345-zásuvka	Zásuvka 1. fázová nástěnná	kus	5,00	400,00	2 000,00
22	34571062	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2316	m	75,00	6,30	472,50
23	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	5,00	6,00	30,00
24	34572109	Lišta vkladací LHD 25x20	m	60,00	22,10	1 326,00
25	205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	293,53	6,50	1 907,91
26	900 RT4	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7	h	15,00	180,00	2 700,00
27	900 RT5	Revize	h	12,00	150,00	1 800,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				42 794,41