

*Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408
Tel./fax: 281 923 336, e-mail: spojencu@volny.cz, IČO 63830817*

Akademie řemesel Praha
SŠt Zelený pruh 1294
Praha 4

72/MÚ/2017

V Praze dne 7.11.2017

Objednáváme u Vás, dle Vašeho rozpočtu z 5.11.2017, práce v areálu a budově MŠ Spojenců 2170.

Termín: do 30.4.2018

Cena: 66 634,81 Kč

Platba bankovním převodem

Nejsme plátcí DPH

**Fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Spojenců 1408, IČO 63830817**

S pozdravem

Věra Lopatová
hospodářka školy

**Základní škola a Mateřská škola
Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408
IČO: 63 83 08 17**

-1-

Mgr. Nad' a Blesková
ředitelka školy

Výkaz výměr MŠ Horní Počernice ul Spojenců - stavební opravy údržbového charakteru

Vybourání ocelové zárubně		80*197	2 ks
Vyvěšení křídel dveří			2 ks
Zazdění otvoru tvárnici Ytong	75 mm	90*200	2 ks
Stěrka s výztuhou/ Perlinka/			8,4 m ²
Štuková omítka			9,24 m ²
Penetrace omítky draka	cca	7,7 * 1,8 m	13,86 m ²
Oprava draka - oprava trhlin a poškozených míst		7,7 * 1,8 m	13,86 m ²
Nátěr draka hydroizolační stěrkou Den Braven		7,7 * 1,8 m	13,86 m ²
Osekání vlhkého zdiva za botníky a p			4,5 m ²
Oprava vlhkého zdiva za botníky			4,5 m ²

Truhlářské prvky

Oprava truhlářských vj / deska stolu /			2 ks	1,4 m ²
Oprava truhlářských vj výrobků / lavice /	130 cm	130*10lať	18 ks	
Oprava truhlářských vj výrobků / lavice /	140 cm	140*10 lať	9 ks	
Oprava truhlářských vj výrobků / křeslo /	65 cm	65*15 lať	6 ks.	
Oprava truhlářských vj výrobků / víko na studnu /			1 ks	d=135 cm

Nátěr truhlářských výrobků

Nátěr latí	1,4* 0,26 * 9ks = 3,33 m ²
Nátěr latí	1,3* 0,26 * 18 ks = 6,192 m ²
Nátěr latí	0,65 * 0,1! * 6 Ks = 0,639 m ²
Nátěr desky stolu	1,46 * 1,26 * 2 = 5,151 m ²
Nátěr poklopu studny d = 135	= 3,65 m ²
Celkem	18,962 m ²

specif. mat.	SM 25*150*4m 1m ³ sušený
	SM 60*300*4m 0,35 sušený
	vruty
	vratový šroub M6*50 50ks

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební opravy	JKSO	
Název objektu	MŠ Spojenců 2170/44	EČO	
Název části	Stavební opravy údržbového charakteru	Místo	
Objednatel	ZŠ Spojenců 1408 Praha 20	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Akademie řemesel Praha - SŠt Zelený pruh 1294 Praha 4 PV II. ZŘPV II. Petr Hafinec	148 91 522	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Petr Hafinec	5.11.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Vybavení pracoviště	1,5 %	886,89
2		Montáž	30 037,27	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	6,5 %	3 843,18
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,0 %	0,00
4		Montáž	29 088,56	11			0,00	16	Výrobní a správní režie	4,7 %	2 778,91
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,0 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		59 125,83	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		7 508,98
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23 Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel		24 0 % 0,00 DPH	
Datum a podpis		25 0 % 0,00 DPH	
Zhotovitel		26 Cena celkem	
Petr Hafinec		66 634,81	
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty	
5.11.2017		27 Dodávky objednatele	
Razítko		28 Klouzavá doložka	
		29 Zvýhodnění + -	
		0,00	