

ROZPOČET

Stavba: Tuřany - Účelová komunikace K Jezerům

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							47 104,20	47 329,15	94 433,35	170,638
1 Zemní práce							0,00	16 810,20	16 810,20	0,000
1	231	181101141	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 4	m2	594,000	18,00	0,00	10 692,00	10 692,00	0,000
2	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	594,000	10,30	0,00	6 118,20	6 118,20	0,000
5 Komunikace pozemní							47 104,20	20 314,80	67 419,00	170,638
3	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	594,000	41,90	15 503,40	9 385,20	24 888,60	58,331
4	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	594,000	71,60	31 600,80	10 929,60	42 530,40	112,308
998 Přesun hmot							0,00	10 204,15	10 204,15	0,000
5	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	170,638	59,80	0,00	10 204,15	10 204,15	0,000
Celkem							47 104,20	47 329,15	94 433,35	170,638