

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17071ind1

Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 24124

Datum: 15. 8. 2017

CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Ceny byly stanoveny na základě cenové soustavy URS, které byly přizpůsobeny realizační cenové hladině zakázek obdobného charakteru z let 2014-2016.

Cena bez DPH

10 950 810,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 950 810,00	2 299 670,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 250 480,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17071ind1
Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK
Místo: BRNO Datum: 15. 8. 2017
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 950 810,00	13 250 480,00	
SO 01	ÚPRAVY PLENÉRU	794 129,00	960 896,00	ING
SO 01.1	Demolice	338 763,00	409 903,00	Soupis
SO 01.2	Sanace zdi	238 133,00	288 141,00	Soupis
SO 01.3	HTÚ - hrubé terénní úpravy	196 632,00	237 925,00	Soupis
SO 01.4	Kácení	20 601,00	24 927,00	Soupis
SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE	3 921 109,00	4 744 542,00	ING
SO 02.1	Parter A	1 823 768,00	2 206 759,00	Soupis
SO 02.1.1	Parter A - dlážděné plochy, obruby	1 531 252,00	1 852 815,00	Soupis
SO 02.1.2	Parter A - okolí kontejneru	204 980,00	248 026,00	Soupis
SO 02.1.3	Parter A - chodník Bkom sever - oprava (součást parteru A)	87 536,00	105 919,00	Soupis
SO 02.2	Trasa B	352 554,00	426 590,00	Soupis
SO 02.2.1	Trasa B - asfalt	300 794,00	363 961,00	Soupis
SO 02.2.2	Trasa B - místa pro lavice	51 760,00	62 630,00	Soupis
SO 02.3	Zahrádka bistra - plocha C	232 398,00	281 202,00	Soupis
SO 02.4	Plocha u severní zdi - plocha D-F	423 718,00	512 699,00	Soupis
SO 02.5	Zkratka od tramvaje - plocha G	88 122,00	106 628,00	Soupis
SO 02.6	Pěšina podél tramvaje - plocha H	44 929,00	54 364,00	Soupis
SO 02.7	Zatavněné ZP - plocha I, J, J1	321 515,00	389 033,00	Soupis
SO 02.7.1	Technický trávník - plocha I	220 043,00	266 252,00	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 02.7.2	Zatavněná kostka - plocha J, J1	101 472,00	122 781,00	Soupis
SO 02.8	Oprava asfaltu - překop komun.K, napojení na obruby	147 510,00	178 487,00	Soupis
SO 02.9	Zidky	67 026,00	81 101,00	Soupis
SO 02.10	Schodiště	419 569,00	507 678,00	Soupis
SO 04	ZÁZEMÍ PARKU - WC, KAVÁRNA, SKLAD	1 977 682,00	2 392 995,00	ING
SO 05	MOBILIÁŘ	1 606 293,00	1 943 615,00	ING
SO 06	ŘEŠENÍ ZELENĚ	718 477,00	869 357,00	ING
SO 06	ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA	622 172,00	752 828,00	Soupis
SO 06.1	STROMY - výsadba	221 454,00	267 959,00	Soupis
SO 06.2	TRVALKOVÉ ZÁHONY - výsadba	132 156,00	159 909,00	Soupis
SO 06.3	PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba	6 913,00	8 365,00	Soupis
SO 06.4	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - výsadba	238 355,00	288 410,00	Soupis
SO 06.5	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - výsadba	23 294,00	28 186,00	Soupis
SO 06a	ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE	48 950,00	59 230,00	Soupis
SO 06.1a	STROMY - rozvojová péče	3 867,00	4 679,00	Soupis
SO 06.2a	TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče	1 742,00	2 108,00	Soupis
SO 06.3a	PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče	1 976,00	2 391,00	Soupis
SO 06.4a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče	33 774,00	40 867,00	Soupis
SO 06.5a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče	7 591,00	9 185,00	Soupis
SO 06b	ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY	47 355,00	57 300,00	Soupis
SO 06.1b	STROMY - následná péče	4 674,00	5 656,00	Soupis
SO 06.2b	TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče	1 742,00	2 108,00	Soupis
SO 06.3b	PNOUCÍ ROSTLINY - následná péče	2 548,00	3 083,00	Soupis
SO 06.4b	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče	31 332,00	37 912,00	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 06.5b	ZALOŽENÍ TRAVNIKU - TECHNICKY - následná péče	7 059,00	8 541,00	Soupis
SO 07	PŘÍVOD NN	114 594,00	138 659,00	ING
SO 08	AREÁLOVÝ ROZVOD NN	41 831,00	50 616,00	ING
SO 09	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA	260 456,00	315 152,00	ING
SO 10	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKU	345 887,00	418 523,00	ING
SO 11	PŘÍPOJKA VODY	69 602,00	84 218,00	ING
SO 12	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	89 281,00	108 030,00	ING
SO 13	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY	55 164,00	66 748,00	ING
SO 14	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	258 305,00	312 549,00	ING
99	OSTATNÍ NÁKLADY	698 000,00	844 580,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.1 - Demolice

KSO: 82327
Místo: BRNO
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 24124
Datum: 15. 8. 2017
CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

338 763,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	338 763,00	21,00%	71 140,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

409 903,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.1 - Demolice

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

338 762,92

HSV - Práce a dodávky HSV

327 319,65

1 - Zemní práce

125 689,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

374,65

8 - Trubní vedení

400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 709,00

997 - Přesun sutě

110 362,72

998 - Přesun hmot

13 784,06

PSV - Práce a dodávky PSV

8 942,27

767 - Konstrukce zámečnické

8 942,27

M - Práce a dodávky M

2 501,00

21-M - Elektromontáže

1,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.1 - Demolice

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

338 762,92

D HSV Práce a dodávky HSV

327 319,65

D 1 Zemní práce

125 689,22

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	178,000	45,00	8 010,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 01.1 DEMOLICE "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D1.2, D1.3 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 01 (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" BT 2/ rozebrání komun. dlažba 30/30/5 (na skládku)"					
	VV		178,0		178,000			
	VV		Součet			178,000		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	107,000	45,00	4 815,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 3/ rozebr. komun. ZD6 20/20/6cm "					
	VV		" (90% na deponii pro zpět. použití v rámci stavby)"					
	VV		107,0		107,000			
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 6/ DM dlažby z kostek okolo hydrantu (zpět.použití)"					
	VV		1,0		1,000			
4	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	58,000	40,00	2 320,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 4/ DM rýh asf. vozovky: pro přípojku kanalizace "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ŠD tl. 150 mm / překop " 26,0		26,000			
	VV		" BT 5/ DM rýh asf. vozovky: pro napojení obrubníků "					
	VV		" ŠD tl. 150 mm / překop " 32,0		32,000			
	VV		Součet		58,000			
5	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	58,000	220,00	12 760,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" srovnávací položka (pro bour. SC podkladu)"					
	VV		" BT 4/ DM rýh asf. vozovky: pro přípojku kanalizace "					
	VV		" SC 200 mm / překop " 26,0		26,000			
	VV		" BT 5/ DM rýh asf. vozovky: pro napojení obrubníků "					
	VV		" SC 200 mm /překop " 32,0		32,000			
	VV		Součet		58,000			
6	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	63,300	80,00	5 064,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 4/ DM rýh asf. vozovky: pro přípojku kanalizace "					
	VV		" bour. asfat. 100 mm (rýha) ACP " 31,3		31,300			
	VV		" BT 5/ DM rýh asf. vozovky: pro napojení obrubníků "					
	VV		" bour. asfat. 100 mm (drážka)ACP " 32,0		32,000			
	VV		Součet		63,300			
7	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	807,000	16,00	12 912,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 1a/ komun.MZK, pro odstranění krytu z MZK hl.0,15m "					
	VV		807,0		807,000			
8	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	51,000	65,00	3 315,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 5/ DM rýh asf. vozovky: pro napojení obrubníků "					
	VV		" fréz.asfat. 100 mm (ACO+ACL)" 51,0		51,000			
9	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	37,000	65,00	2 405,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 4/ DM rýh asf. vozovky: pro přípojku kanalizace "					
	VV		" fréz.asfat. 100 mm (ACO+ACL)" 37,0		37,000			
10	K	113201112-01	Vytrhání obrub silničních ležatých kamenných s vyloučením lože	m	70,000	35,00	2 450,00	
	VV		" BT 1,2/ odstran. kamen.obrubníku š. 20cm "					
	VV		" (zpět. pouz. v rámci stavby=33m, zbytek odvoz do skladu 37m=celk.70mb) "					
	VV		70,0		70,000			
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	36,500	35,00	1 277,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 3/ odstran. bet. obrubníku š. 10cm (na skládku)"					
	VV		36,5		36,500			
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	350,000	30,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 1,2/ odstran.bet.obrubníku š. 5cm (na skládku)"					
	VV		350,0		350,000			
13	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	0,300	145,00	43,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 23/ odstranění kamene , skládka "					
	VV		1*0,6*0,5		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	121,050	115,00	13 920,75	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT 1a/ komun.MZK, odkopání MZK hl.0,15m "					
	W		0,15*807,0		121,050			
	W	sODKOPkam011	Součet strojní ODKOP kamení SO 01.1		121,050			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	121,050	165,00	19 973,25	CS ÚRS 2017 02
	W		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	W		sODKOPkam011		121,050			
	W	ODVOZvyk011	Součet		121,050			
16	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,300	165,00	49,50	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT 23/ odstranění kamene , skládka "					
	W		1*0,6*0,5		0,300			
	W	ODVOZkamen011	Součet		0,300			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	121,350	10,00	1 213,50	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk011		121,050			
	W		ODVOZkamen011		0,300			
	W		Součet		121,350			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	218,610	95,00	20 767,95	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk011*1,8		217,890			
	W		ODVOZkamen011*2,4		0,720			
	W		Součet		218,610			
19	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,387	250,00	1 346,75	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT 9/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -zásyp zbytku šachet 2ks"					
	W		" konus D 60cm, hl. = odhad 2,5m"					
	W		$(\pi * ((0,60 + 1,24) / 2) / 2)^2 * 0,6) * 2$		0,798			
	W		$(\pi * (1,24 / 2)^2 * (2,5 - 0,6)) * 2$		4,589			
	W	rZASYPSD011	Mezisoučet		5,387			
20	M	583312020	štěrkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	10,606	170,00	1 803,02	CS ÚRS 2017 02
	W		rZASYPSD011*1,84*1,07		10,606			
21	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	465,000	1,50	697,50	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT 1b/ část komunikace po původ.MZK "					
	W		" rozorání podkladních vrstev do hloubky 20 cm "					
	W		"(na ploše bude založen trávník) "					
	W		465,0		465,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				374,65	
22	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	0,127	2 950,00	374,65	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT 9/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -2ks ubourat o 20cm (konus D60cm)"					
	W		$0,20 * (\pi * (0,60 + 2 * 0,12) * 0,12) * 2$		0,127			
	D	8	Trubní vedení				400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 9/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -poklopy (odvoz majiteli) "					
	VV		2		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							76 709,00	
24	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	167,300	65,00	10 874,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 4+5/ DM rýh asf. vozovky: kanal.připojky+napoj. obrubníků "					
	VV		" řez pro fréz. asfalt.(ACO+ACL) 100 mm "		85,30			
	VV		" odskoč. řez pro bouran. asfalt (ACP) 100 mm "		82,00			
	VV		Součet		167,300			
25	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,050	1 650,00	23 182,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 7/ DM-kce: demol.zdi -bet.základ vč.soklu "					
	VV		0,40*1,5*23,2		13,920			
	VV		" BT 16/ DM mobiliář: jízdenk.automat (pro zpět. použití) "					
	VV		" vybour.bet. patky 0,13m3 "		0,130			
	VV		Součet		14,050			
26	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	18,000	420,00	7 560,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 7/ DM-kce: demol.zdi - cihl.část š.30cm +pilířky 40cm "					
	VV		" cekkem 18m3 "		18,000			
27	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 13/ DM mobiliář: lavice v dlažbě/foto (násl.odvoz do skladu MČ Brno) "					
	VV		2		2,000			
28	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 14/ DM mobiliář: odpadk.koš s patkou (vše skládka) "					
	VV		4		4,000			
29	K	966001313-01	Odstranění odpadkového betonového koše přichyceného šrouby do dlažby s naložením a odvozem a uložením dle dispozice stavebníka (koš cca 130 kg, sklad investora do 5 km)	kus	4,000	520,00	2 080,00	
	VV		" BT 15/ DM mobiliář: odpadk.koš betonový D=500 mm (do skladu) "					
	VV		4		4,000			
30	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	5,400	280,00	1 512,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 21/ DM mobiliář: kov.zábradlí v. 90cm vč. patek (vozovka/chodník) "					
	VV		2,7*2		5,400			
31	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" DM pro zpětné použití v SO 05.7 "					
	VV		" manipulace do skladu a uložení= viz. Přesuny vybour. hmot "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT 18/ DM mobiliář: zastávk. označnick vč. patky "					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 22/ DM mobiliář: značky SDZ "					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
32	K	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 17/ M mobiliář: doprav. zrcadlo, vč. patky "					
	VV		" DM pro zpětné použití "					
	VV		" manipulace do skladu a uložení= viz. Přesuny vybour. hmot "					
	VV		1		1,000			
33	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	70,000	15,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 1,2/ odstran. kamen.obrubníku š. 20cm "					
	VV		" (zpět. použ. v rámci stavby=33m, zbytek odvoz do skladu 37m=celk.70mb) "					
	VV		70,0		70,000			
34	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	107,000	25,00	2 675,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 3/ rozebr. komun. ZD6 20/20/6cm "					
	VV		" (90% na deponii pro zpět. použití v rámci stavby) "					
	VV		107,0		107,000			
35	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 6/ DM dlažby z kostek okolo hydrantu (zpět.použití) "					
	VV		1,0		1,000			
36	K	985111232	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 100 mm	m2	48,000	520,00	24 960,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 8/ DM-kce: výšk.úprava bet.plochy šachty parovodu "					
	VV		" snížením o 10cm " 48,0		48,000			
D 997 Přesun sutě							110 362,72	
37	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	26,513	320,00	8 484,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		" manipulace mater. pro zpět. využití (přesun hmot s naložením a složením) "					
	VV		" 1) odvoz na deponii pro očištění, vč. lože. 100% "					
	VV		" BT1,2/ kamen. obrubníky 70mb DM " 70,0*0,305		21,350			
	VV		" (mobiliář: odvoz pro uložení /tonáž bez bet.patek) "					
	VV		" BT 17/ 1* dopr. zrcadlo/DM " 1*0,070		0,070			
	VV		" BT 18/ 2* označníky/DM " 2*0,010		0,020			
	VV		" BT 22/ 3* značky /DM " 3*(0,004+0,0025)		0,020			
	VV	HMdep011	Mezisoučet vybour. HMOTY na deponii		21,460			
	VV		" 2) rozvoz z deponie po očištění: zpět.použití v rámci stavby "					
	VV		" viz. SO 02 (obrubníky) a SO 05 (značky a mobiliář) "					
	VV		" (obruby přebytek: 70-33=37m odvoz do skladu) "					
	VV		" BT1,2/ kamen. obrubníky 33mb zpět " 33*0,150		4,950			
	VV		" BT 17/ 1* dopr. zrcadlo/zpět " 1*0,070		0,070			
	VV		" BT 18/ 2* označníky/ zpet" 2*0,010		0,020			
	VV		" BT 22/ 2* značky / zpet" (3-1)*(0,004+0,0025)		0,013			
	VV	HMzpet011	Mezisoučet vybour. HMOTY zpětně použité		5,053			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		26,513			
38	K	997221139	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením	t	26,513	50,00	1 325,65	CS ÚRS 2017 02
			HMdep011		21,460			
			HMzpet011		5,053			
			Součet		26,513			
39	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	30,380	200,00	6 076,00	CS ÚRS 2017 02
			" manipulace mater. pro zpět. využití (přesun hmot s naložením a složením) "					
			" 1) odvoz na deponii pro očištění, vč. lože. 100% "					
			" BT 3/ ZD6 20/20/6cm 107m2 DM " 107,0*0,140*1,10		16,478			
			" BT 6/ kostky hydrant 1m2 DM " 1,0*0,200*1,10		0,220			
		mKUSdep011	Mezisoučet vybour. Materiál KUSOVÝ na deponii		16,698			
			" 2) rozvoz z deponie po očištění % z celk.DM: 90% ZD6, 100% kostek 8/10 "					
			" BT 3/ ZD6, 90% ze 107m2 zpět" 0,90*107,0*0,140		13,482			
			" BT 6/ kostky hydrant 1m2 zpět" 1,0*0,200		0,200			
		mKUSzpet011	Mezisoučet vybour. Materiál KUSOVÝ zpětně použ.		13,682			
			Součet		30,380			
40	K	997221159	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	t	30,380	30,00	911,40	CS ÚRS 2017 02
			mKUSdep011		16,698			
			mKUSzpet011		13,682			
			Součet		30,380			
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	206,450	40,00	8 258,00	CS ÚRS 2017 02
			" sut' skládka "					
			SUTcihel011		32,400			
			SUTsmes011		4,374			
			SUTbetSYPK011		87,980			
			SUTasf011		36,454			
			SUTkamen011		45,242			
			Součet		206,450			
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 858,050	10,00	18 580,50	CS ÚRS 2017 02
			" sut' skládka "					
			SUTcihel011*(10-1)		291,600			
			SUTsmes011*(10-1)		39,366			
			SUTbetSYPK011*(10-1)		791,820			
			SUTasf011*(10-1)		328,086			
			SUTkamen011*(10-1)		407,178			
			Součet		1 858,050			
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	49,259	40,00	1 970,36	CS ÚRS 2017 02
			SUTbetKUS011		48,954			
			SUTzbKUS011		0,305			
			Součet		49,259			
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	443,331	10,00	4 433,31	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SUTbetKUS011*(10-1)		440,586			
	VV		SUTzbKUS011*(10-1)		2,745			
	VV		Součet		443,331			
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,498	200,00	1 299,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		" sklady investora nebo správce sítí, komunikace apod."					
	VV		HMinv011		6,498			
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	25,992	50,00	1 299,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		" sklady investora nebo správce sítí, komunikace apod."					
	VV		HMinv011*(5-1)		25,992			
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,500	110,00	6 655,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" sut odd.9 HSV (bour.dle 013)" 28,1+32,4		60,500			
48	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,954	110,00	5 384,94	
	VV		SUTbetKUS011		48,954			
49	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,498	340,00	2 209,32	CS ÚRS 2017 02
	VV		HMinv011		6,498			
50	K	997221612-09	Příplatek k nakládání za paletizaci vybouraných hmot -pro odvozy do skladu investora	t	5,550	450,00	2 497,50	
	VV		" napaletované očišt. kamen. obrubníky, přebytek 70-33=37m do skladu "					
	VV		37*0,150		5,550			
51	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	32,400	150,00	4 860,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" boura.zed' odd.9HSV, 18m3 " 18,0*1,8		32,400			
	VV	SUTcihel011	Mezisoučet		32,400			
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,374	1 650,00	7 217,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		" směšná sut' z mobiliáře: plasty z košů 4ks"					
	VV		4*0,005		0,020			
	VV		"10% odpadu odd.HSV "					
	VV		0,10*43,544		4,354			
	VV	SUTsmes011	Mezisoučet		4,374			
53	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	136,934	150,00	20 540,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		" sut' betonová KUSOVÁ "					
	VV		" siln. bet. obrubníky vč.lože 36,5m " 36,5*0,205		7,483			
	VV		" záhon.bet. obrub. vč. lože 350m " 350,0*0,040		14,000			
	VV		" bet. dlažba 30/30/5,178m2 " 178*0,125*1,1		24,475			
	VV		" ZD6 107m2 (90% zpět) " 107,0*0,140*1,1-0,90*107*0,140		2,996			
	VV	SUTbetKUS011	Mezisoučet		48,954			
	VV		" sut' betonová SYPKÁ "					
	VV		" beton plošně: tl. do 300mm, 58m2" 0,625*58,0		36,250			
	VV		" bet. lože očišt.kamen.obrub 70mb" 70,0*(0,305-0,150)		10,850			
	VV		" základy zdi.+ automatu 14,05m3 " 14,05*2,0		28,100			
	VV		" základy mobiliáře (3 SDZ, 2 označ., 1 zrcadlo, 4 koše)"					
	VV		(3*0,045+2*0,090+1*0,225+4*0,045)		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" základy silnič.zábradlí 5,4m" (5,4/1,8)*0,050*2,0		0,300			
	VV		" beton odsekání 10cm, 48m2" 0,245*48,0		11,760			
	VV	SUTbetSYPK011	Mezisoučet		87,980			
	VV		Součet		136,934			
54	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,305	150,00	45,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		" sut' betonová KUSOVÁ "					
	VV		" beton stoky,šachty (odd. 3) 0,127 m3" 0,127*2,4		0,305			
	VV	SUTzbKUS011	Mezisoučet		0,305			
55	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	36,454	110,00	4 009,94	CS ÚRS 2017 02
	VV		" bouraný asfalt: do 300mm, 63,6m2 " 0,220*63,3		13,926			
	VV		" fréz. asfalt pruh 0,5m: tl. 100mm, 51m2 " 0,256*51,0		13,056			
	VV		" fréz. asfalt pruh 1,0m: tl. 100mm, 37m2 " 0,256*37,0		9,472			
	VV	SUTasf011	Mezisoučet		36,454			
56	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	45,242	95,00	4 297,99	CS ÚRS 2017 02
	VV		" sut' HSV celkem " 280,615		280,615			
	VV		" sut' PSV celkem " 0,327		0,327			
	VV		Mezisoučet		280,942			
	VV		" - odpočet zpětně použitých materiálů "					
	VV		" (VÝPOČET=Vodorovná doprava vybour. hmot a kusový materiál do 50m kolečkem) "					
	VV		" obrubníky, značky, dlažby ZD6 "					
	VV		-HMzpet011		-5,053			
	VV		-mKUSzpet011		-13,682			
	VV		Mezisoučet		-18,735			
	VV		" - jiné sutě dle poplatků "					
	VV		-SUTcihel011		-32,400			
	VV		-SUTsmes011		-4,374			
	VV		-SUTbetKUS011		-48,954			
	VV		-SUTbetSYPK011		-87,980			
	VV		-SUTzbKUS011		-0,305			
	VV		-SUTasf011		-36,454			
	VV		-HMinv011		-6,498			
	VV		Mezisoučet		-216,965			
	VV	SUTkamen011	Součet		45,242			
57	K	997221899-01	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka investora nebo správce komunikace	t	6,498	1,00	6,50	
	VV		" očišť. kamen. obrubníky, přebytek 70-33=37m do skladu "					
	VV		" (zpětné použití 33m viz. SO 02.1.1 =32,3mb)"					
	VV		37,0*0,150		5,550			
	VV		" lavičky 2ks, odvoz do skladu MČ "					
	VV		2*0,070		0,140			
	VV		" litin.poklopy šachet 2ks "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*(0,150*0,90)		0,270			
			" ocel ze zábradlí, oplechování apod. odd 767 : Zámeč.-kce"					
			0,327		0,327			
			" ocel. ze silnič.zábradlí 5,4m odd.9HSV "					
			5,4*(0,189-0,150)		0,211			
		HMinv011	Mezisoučet		6,498			
			Součet		6,498			
		D 998	Přesun hmot				13 784,06	
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	10,752	1 282,00	13 784,06	CS ÚRS 2017 02
		D PSV	Práce a dodávky PSV				8 942,27	
		D 767	Konstrukce zámečnické				8 942,27	
59	K	767112811-01	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných - pro zpětné použití, vč. odvozu a úschovy pro opětovnou montáž (prosklený zastávkový přístřešek)	m2	40,300	175,00	7 052,50	
			" BT 12/ DM mobiliář: zastáv. přístřešek Regio 4,7x1,5x3,5m (pro zpět. použití SO05.5) "					
			" stříška " 4,7*1,5		7,050			
			" stěny " 4,7*(3,5+2*1,5)		30,550			
			" lavice " (0,6+0,4)*(4,7-2*1,0)		2,700			
			Mezisoučet		40,300			
60	K	767122811-01	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /kus - Demontáž reklamního kubusu- pro zpětné použití, vč. odvozu do skladu nájemce (vše režii nájemce)	kus	1,000	1,00	1,00	
			" BT 20/ DM mobiliář: reklam. kubus (pro zpět. použití jinde mimo stavbu) "					
			" celá položka komplet= v režii nájemce (dodavatel nacení jen 1Kč - bez DPH)"					
			1		1,000			
61	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	5,965	38,00	226,67	CS ÚRS 2017 02
			" BT 11/ odstran. oplechování krytů el.rozvodnice, 2ks "					
			" (výměra dle nového opláštění SO 05.8) "					
			5,965		5,965			
62	K	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	5,965	20,00	119,30	CS ÚRS 2017 02
			" srovnávací položka /pro DM roštu z výztu pro opláštění "					
			" BT 11/ odstran. oplechování krytů el.rozvodnice, 2ks "					
			" (výměra dle nového opláštění SO 05.8) "					
			5,965		5,965			
63	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	13,300	116,00	1 542,80	CS ÚRS 2017 02
			" BT 10/ DM mobiliář: kov.zábradlí v.40cm na šachtě parovodu "					
			" (upálení zbytku zábradlí po předchozím odsekání desky 10cm) "					
			13,3		13,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D M Práce a dodávky M 2 501,00

D 21-M Elektromontáže 1,00

64	K	210292609-01	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /kus - Demontáž digitálního jízdniho řádu - pro zpětné použití, vč. odvozu a úschovy pro opětovnou montáž (v režii DPMB)	kus	1,000	1,00	1,00	
----	---	--------------	--	-----	-------	------	------	--

W " BT 19/ DM mobiliář: digitální jízdni řád (pro zpět. použití v SO 05.7) "

W " celá položka komplet= v režii majitele DPMO (dodavatel nacení jen 1Kč - bez DPH)"

W 1 1,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 500,00

65	K	220860301-09	Demontáž jízdnekového automatu - pro zpětné použití, vč. odvozu a úschovy pro opětovnou montáž	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------	--

W " BT 16/ DM mobiliář: jízdnek.automat (pro zpět. použití SO 05.7) "

W " (vybour.bet. patky 0,13m3 = oddíl 9 HSV , Bourání základů)"

W 1,0 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.2 - Sanace zdi

KSO: 82327
Místo: BRNO
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 24124
Datum: 15. 8. 2017
CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 133,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 133,00	21,00%	50 008,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

288 141,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.2 - Sanace zdi

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

238 132,58

HSV - Práce a dodávky HSV

199 960,03

1 - Zemní práce

32 001,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 944,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

126 621,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 188,08

998 - Přesun hmot

8 205,55

PSV - Práce a dodávky PSV

38 172,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 148,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 024,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.2 - Sanace zdi

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

238 132,58

D HSV Práce a dodávky HSV

199 960,03

D 1 Zemní práce

32 001,15

1	K	1131061231	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro zpětné použití	m2	46,500	45,00	2 092,50	
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE " 46,5		46,500			
	VV	BZAMKOVA6	Mezisoučet		46,500			
	VV		Součet		46,500			
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,045	200,00	1 209,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	54,405	50,00	2 720,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		6,045*9 *Přepočtené koeficientem množství		54,405			
4	K	9970138591	Poplatek za uložení stavební suti	t	6,045	150,00	906,75	
5	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	46,500	25,00	1 162,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE "					
	VV		BZAMKOVA6		46,500			
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,045	200,00	1 209,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zámkové dlažby na mezideponii "					
	VV		BZAMKOVA6*0,13		6,045			
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,500	165,00	7 672,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE " 23,25		23,250			
	VV		" BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK " 23,25		23,250			
	VV	VYKOP1	Součet		46,500			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,195	110,00	1 451,45	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT/3 - OPRAVA SOKLU - ULICE+PARK " 9,135+4,06		13,195			
	VV	ZASYP1	Součet		13,195			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,305	165,00	5 495,33	CS ÚRS 2017 02
	VV		VYKOP1-ZASYP1		33,305			
	VV	ODVOZ1	Součet		33,305			
10	K	1712012111	Poplatek za skládku zeminy	m3	33,305	190,00	6 327,95	
	VV		ODVOZ1		33,305			
11	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	60,900	12,00	730,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - OPRAVA SOKLU - ULICE+PARK " 30,45*2		60,900			
12	M	6931114601	geotextilie 300 g/m2	m2	73,080	14,00	1 023,12	
	VV		60,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		73,080			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							8 944,00	
13	K	317232014	Zdivo římsové z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	0,650	13 760,00	8 944,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - OPRAVA ZDI - ULICE " 8,12*0,08		0,650			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							126 621,25	
14	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	253,750	42,00	10 657,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE " 101,5		101,500			
	VV		" BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK " 152,25		152,250			
	VV		Součet		253,750			
15	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	50,750	135,00	6 851,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - OPRAVA SOKLU - ULICE+PARK " 25,375*2		50,750			
16	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	253,750	185,00	46 943,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE " 101,5		101,500			
	VV		" BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK " 152,25		152,250			
	VV		Součet		253,750			
17	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	253,750	165,00	41 868,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE " 101,5		101,500			
	VV		" BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK " 152,25		152,250			
	VV		Součet		253,750			
18	K	6226611111	Pružné napojení omítky tmelem	m	101,500	35,00	3 552,50	
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE " 50,75		50,750			
	VV		" BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK " 50,75		50,750			
	VV		Součet		101,500			
19	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	101,500	165,00	16 747,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - OPRAVA SOKLU - ULICE " 50,75*2		101,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 188,08
20	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	291,425	43,00	12 531,28	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE " 116,51		116,510			
	VV		" BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK " 174,915		174,915			
	VV		Součet		291,425			
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,571	200,00	2 914,20	CS ÚRS 2017 02
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	131,139	50,00	6 556,95	CS ÚRS 2017 02
	VV		14,571*9 'Přepočtené koeficientem množství		131,139			
23	K	9970138591	Poplatek za uložení stavební sutí	t	14,571	150,00	2 185,65	
D 998			Přesun hmot					8 205,55
24	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	25,885	317,00	8 205,55	CS ÚRS 2017 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					38 172,55
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					33 148,30
25	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,750	12,00	609,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - OPRAVA SOKLU - z ulice " 25,375		25,375			
	VV		" BT/3 - OPRAVA SOKLU - z parku " 25,375		25,375			
	VV	SIZOL1	Součet		50,750			
26	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg</i>	t	0,018	42 000,00	756,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		50,75*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
27	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	50,750	80,00	4 060,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SIZOL1		50,750			
28	M	6285225401	<i>pás asfaltovaný modifikovaný</i>	m2	60,900	115,00	7 003,50	
	VV		50,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		60,900			
29	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	50,750	75,00	3 806,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		SIZOL1		50,750			
30	M	2832305101	<i>fólie multifunkční profilovaná (nopová) 20mm</i>	m2	55,825	54,00	3 014,55	
	VV		50,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,825			
31	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	50,750	25,00	1 268,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - OPRAVA SOKLU " 50,75		50,750			
32	M	2832303501	<i>lišta horní tl.1mm ohýbaná2x 75/25/75 (r.š.175)</i>	m	52,273	162,00	8 468,23	
	VV		50,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		52,273			
33	K	7111131271	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou	m2	30,450	124,00	3 775,80	
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE " 15,225		15,225			
	VV		" BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK " 15,225		15,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				30,450	
34	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,492	785,00	386,22	CS ÚRS 2017 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				5 024,25	
35	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,450	165,00	5 024,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/3 - SO01.2.A STRANA ULICE " 15,225		15,225			
	VV		" BT/3 - SO01.2.B STRANA PARK " 15,225		15,225			
	VV		Součet				30,450	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.3 - HTÚ - hrubé terénní úpravy

KSO: 82327
Místo: BRNO
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 24124
Datum: 15. 8. 2017
CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 632,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 632,00	21,00%	41 293,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

237 925,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.3 - HTÚ - hrubé terénní úpravy

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	196 632,42
HSV - Práce a dodávky HSV	196 632,42
1 - Zemní práce	187 851,83
998 - Přesun hmot	8 780,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.3 - HTÚ - hrubé terénní úpravy

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 632,42

D HSV Práce a dodávky HSV

196 632,42

D 1 Zemní práce

187 851,83

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	106,800	115,00	12 282,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 01.3 HTÚ "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D1.2, D1.3 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 01 (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisosčet		0,000			
	VV		" BT 25/ odkopy (odvoz nevhodné zeminy na skládku) "					
	VV		0,05*2136,0		106,800			
	VV	sODKOPzem013	Mezisosčet		106,800			
	VV		Součet		106,800			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	106,800	165,00	17 622,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV		sODKOPzem013		106,800			
	VV	ODVOZvyk013	Součet		106,800			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	106,800	10,00	1 068,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk013		106,800			
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	192,240	95,00	18 262,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk013*1,8		192,240			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,475	110,00	8 192,25	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" BT 25/ zásypy po demolicích komunikací "					
	W		" (zahliněný štěrk pod trávníky) průměrné tl.15 cm "					
	W		0,15*496,5		74,475			
	W	ZASYPsterk013	Mezisoučet		74,475			
6	M	583336500-01	kamenivo těžené - zahliněný štěrk (příměs jemnozrné zeminy, písku, štěrku fr.8-16)	t	138,747	285,00	39 542,90	
	W		" BT 25/ dodávka 74,475m3: zásypy po demol.komun. (zahliněný štěrk) "					
	W		" (zahliněný štěrk pod trávníky) průměrné tl.15 cm "					
	W		0,15*496,5*1,8*1,035		138,747			
7	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 136,000	8,00	17 088,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT 24/ plošná úprava terénu +- 5cm "					
	W		2136,0		2 136,000			
8	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 136,000	8,00	17 088,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT 24/ doplnění substrátu 5cm (zahliněný štěrk) "					
	W		2136,0		2 136,000			
	W	DOPLN05sterk013	Mezisoučet		2 136,000			
9	M	583336500-01	kamenivo těžené - zahliněný štěrk (příměs jemnozrné zeminy, písku, štěrku fr.8-16)	t	198,968	285,00	56 705,88	
	W		" BT 24/ dodávka 106,8m3: doplnění substrátu 5cm (zahliněný štěrk) "					
	W		0,05*2136*1,8*1,035		198,968			
D	998		Přesun hmot				8 780,59	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	337,715	26,00	8 780,59	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.4 - Kácení

KSO: 82327
Místo: BRNO
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 24124
Datum: 15. 8. 2017
CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 601,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 601,00	21,00%	4 326,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 927,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.4 - Kácení

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	20 601,07
HSV - Práce a dodávky HSV	20 601,07
1 - Zemní práce	20 562,01
998 - Přesun hmot	39,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 01 - ÚPRAVY PLENÉRU

Soupis:

SO 01.4 - Kácení

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 601,07

D HSV Práce a dodávky HSV

20 601,07

D 1 Zemní práce

20 562,01

1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	3,000	273,00	819,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/26 " 3		3,000			
2	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	2,000	724,00	1 448,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/27 " 2		2,000			
3	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	2,000	1 349,00	2 698,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/28 " 2		2,000			
4	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	199,00	199,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/29 " 1		1,000			
5	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	0,071	4 725,00	335,48	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/32 " $PI*(0,3/2)^2$		0,071			
6	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,071	1 575,00	111,83	CS ÚRS 2017 02
7	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	619,00	1 238,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/30 " 2		2,000			
8	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/31 " 2		2,000			
9	K	184852132	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 600 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 38/ bezpečnostní +udržovací řez 7 Populus nigra (viz. Manuál SO01) "					
	VV		1		1,000			
10	K	184852432	Řez stromu redukční o ploše koruny do 600 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 995,00	1 995,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT 37/ lokální redukce +bezpečnostní řez 4 Quercus robur (viz. Manuál SO01) "					
	VV		1		1,000			
11	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	89,00	267,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" do kompostárny " 3		3,000			
12	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	199,00	796,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" do kompostárny " 2+2		4,000			
13	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" do skladu investora " 3		3,000			
14	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	430,00	1 720,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" do skladu investora " 2+2		4,000			
15	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	147,00	294,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" na skládku " 2		2,000			
16	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	4,000	278,00	1 112,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" na skládku " 2+2		4,000			
17	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" do kompostárny " 3		3,000			
18	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000	32,00	128,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" do kompostárny " 2+2		4,000			
19	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	31,00	62,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" na skládku " 2		2,000			
20	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000	32,00	128,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" na skládku " 2+2		4,000			
21	K	1623019801	Vodorovné přemístění větví stromů do 1 km	t	1,200	262,00	314,40	
	VV		" BT 37,38/ větve z řezů stromů (odhad) " 0,7+0,5		1,200			
22	K	1623019891	Příplatek k vodorovné přemístění větví stromů za každý další 1 km	t	10,800	31,00	334,80	
	VV		1,2*9 'Přepočtené koeficientem množství		10,800			
23	K	1712012117	Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce - kompostárna	t	9,700	105,00	1 018,50	
	VV		" BT 26..28/ větve z kácení (odhad) " 8,5		8,500			
	VV		" BT 37,38/ větve z řezů stromů (odhad) " 0,7+0,5		1,200			
	VV		Součet		9,700			
24	K	16230211	Poplatek za likvidaci pařezů ze stromů D300	kus	2,000	105,00	210,00	
25	K	16230231	Poplatek za likvidaci pařezů ze stromů D500	kus	4,000	105,00	420,00	
	VV		2+2		4,000			
26	K	184818241	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	2,000	157,00	314,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	" BT/33 " 2		2,000			
27	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	1,000	262,00	262,00	CS ÚRS 2017 02
		VV	" BT/34 " 1		1,000			
28	K	184818243	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	1,000	367,00	367,00	CS ÚRS 2017 02
		VV	" BT/35 " 1		1,000			
29	K	184818245	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	1,000	472,00	472,00	CS ÚRS 2017 02
		VV	" BT/36 " 1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				39,06	
30	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,186	210,00	39,06	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.1 - Parter A

Úroveň 3:

SO 02.1.1 - Parter A - dlážděné plochy, obruby

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 531 252,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 531 252,00	21,00%	321 563,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 852 815,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.1 - Parter A

Úroveň 3:

SO 02.1.1 - Parter A - dlážděné plochy, obruby

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 531 251,69

HSV - Práce a dodávky HSV

1 529 708,69

1 - Zemní práce

202 331,53

2 - Zakládání

7 925,40

5 - Komunikace pozemní

917 344,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

334 907,51

998 - Přesun hmot

67 199,73

M - Práce a dodávky M

1 543,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 543,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.1 - Parter A

Úroveň 3:

SO 02.1.1 - Parter A - dlážděné plochy, obruby

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 531 251,69

D HSV Práce a dodávky HSV

1 529 708,69

D 1 Zemní práce

202 331,53

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	86,399	580,00	50 111,42	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.1 PARTER A "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" odkopy v pásnu IS "					
	VV		" výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
	VV		" přeběžný odhad odkopů v pásnu IS= 30 % z celk. odkopů "					
	VV		0,30*cODKOP021		86,399			
	VV		Mezisoučet			86,399		
	VV	ISodkop021	Součet			86,399		
2	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	17,280	580,00	10 022,40	
	VV		" ruční odkop u IS: parter A cca 20% z pásma IS odkop (dokop těsně nad kabely)"					
	VV		0,20*ISodkop021		17,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	rODKOP021	Součet		17,280			
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	270,715	115,00	31 132,23	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT / výkopy pro dlažby (odkopy po DM) "					
	W		0,45*616,0		277,200			
	W		" BT / výkopy pro kasselský obrubník (rozšíření odkopů) "					
	W		0,52*20,76		10,795			
	W	cODKOP021	Mezisosčet celkem ODKOP SO 02.1		287,995			
	W		" -odpočet ručních dokopů v pásmu IS / odkopy "					
	W		-rODKOP021		-17,280			
	W	sODKOP021	Součet		270,715			
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,080	580,00	2 366,40	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT / odvodnění pláně: drenáž.rýha (4,08m3) "					
	W		" drážka š.20cm/hl.40cm" 0,20*0,40*51,0		4,080			
	W	rRYHA21	Součet		4,080			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	292,075	165,00	48 192,38	CS ÚRS 2017 02
	W		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	W		rODKOP021		17,280			
	W		sODKOP021		270,715			
	W		rRYHA21		4,080			
	W	ODVOZvyk021	Součet		292,075			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	292,075	10,00	2 920,75	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk021		292,075			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	525,735	95,00	49 944,83	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk021*1,8		525,735			
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	636,760	12,00	7 641,12	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT / výkopy pro dlažby +kassel. obrubník: úprava pláně "					
	W		616,0+20,76		636,760			
	D	2	Zakládání				7 925,40	
9	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	6,120	780,00	4 773,60	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT / odvodnění pláně: drenáž. kamenivo fr.5/16 (6,12m3) "					
	W		0,20*(0,40+0,20)*51,0		6,120			
10	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	102,000	12,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT / odvodnění pláně: drenáž / filtr. geotextilie "					
	W		102,0		102,000			
11	M	693111310-01	geotextilie netkaná filtrační - jako separační a oddělovací vrstva -300 g/m2	m2	107,100	18,00	1 927,80	
	W		" BT / odvodnění pláně: drenáž / filtr. geotextilie "					
	W		102*1,05		107,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 5			Komunikace pozemní						917 344,52
12	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	m2	616,000	100,00	61 600,00	CS ÚRS 2017 02	
	VV		" BT / výkopy: stabilizace vápněním SV (hl.0,5m dle Manuálu SO 02)"						
	VV		616,0		616,000				
13	M	585301620	vápno CL 80-Q JM nehašené VL	t	16,324	2 730,00	44 564,52	CS ÚRS 2017 02	
	VV		" BT / výkopy: SV=stabilizace vápněním (hl.0,5m dle Manuálu SO 02)"						
	VV		" předb. odhad 3% pro vylepšení (bude upřesněno dle výsledků laboratoře)"						
	VV		" SV: 616,m2 hl. 0,5m (53 kg vápna na /m3 zemin vč.% ztratného)"						
	VV		616,0*0,50*53,0*0,001		16,324				
14	K	564841113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 140 mm	m2	124,650	109,00	13 586,85	CS ÚRS 2017 02	
	VV		" BT-A / dlažby 120mm do drti: ŠD0/63 tl.140mm "						
	VV		124,65		124,650				
15	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	112,000	125,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 02	
	VV		" BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti: ŠD 0/63 tl. 160mm "						
	VV		66,5		66,500				
	VV		" BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti: ŠD 0/32 tl. 160mm "						
	VV		45,5		45,500				
	VV		Součet		112,000				
16	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	299,000	140,00	41 860,00	CS ÚRS 2017 02	
	VV		" BT-D,E / dlažby 80mm do drti: ŠD 0/63 tl. 180mm "						
	VV		299,0		299,000				
17	K	564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	59,700	148,00	8 835,60	CS ÚRS 2017 02	
	VV		" BT / dlažby 70mm do malty (VL): ŠD 0/63 tl. 190mm (plochy A-E)"						
	VV		41,9		41,900				
	VV		" BT / dlažby 60mm do malty/drtě (pásky): ŠD 0/63 tl.190mm (plochy A-E)"						
	VV		4,0+2,8+11,0		17,800				
	VV		Součet		59,700				
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	42,100	156,00	6 567,60	CS ÚRS 2017 02	
	VV		" BT-C / 100mm BETON na podkladu: ŠD 0/63 tl. 200mm "						
	VV		42,1		42,100				
19	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	591,950	247,00	146 211,65	CS ÚRS 2017 02	
	VV		" BT-A / dlažby 120mm do drti: KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm "						
	VV		124,65		124,650				
	VV		" BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti: KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm "						
	VV		66,5		66,500				
	VV		" " BT-C / 100mm BETON na podkladu: KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm "						
	VV		42,1		42,100				
	VV		" BT-D,E / dlažby 80mm do drti: KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm "						
	VV		299,0		299,000				
	VV		" BT/ dlažby 70mm do malty (VL): KSC C8/10 tl.150mm (plochy A-E)"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41,9		41,900			
	VV		" BT/ dlažby 60mm do malty/drtě (pásky): KSC C 8/10. tl.150mm (plochy A-E)"					
	VV		4,0+2,8+11,0		17,800			
	VV		Součet		591,950			
20	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	3,400	330,00	1 122,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do betonu (ve svahu): beton 0,85 m3"					
	VV		" na 3,4m2=0,85M3 bet. lože=0,25 tl., z toho -5cm započteno jako lože MC"					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Mezisoučet B		3,400			
21	K	581111111-10	Povrchová úprava komunikací z betonu CB: pohledový povrch odolný vůči vsypovým solím, protiskluzný	m2	79,700	414,00	32 995,80	
	VV		" BT-C / 100mm BETON na podkladu: povrch betonu upraven -zatočením hblem "					
	VV		42,1		42,100			
	VV		" BT-C1 / 100mm BETON na podkladu: povrch betonu upraven -zatočením hblem "					
	VV		37,6		37,600			
	VV		Součet		79,700			
22	K	581111211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 mm	m2	79,700	750,00	59 775,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-C / 100mm BETON na podkladu: beton CB II, litý tl.100mm (1x kari síť) "					
	VV		42,1		42,100			
	VV		" BT-C1/ 100mm BETON na podkladu: beton CB II, litý tl.100mm (1x kari síť) "					
	VV		37,6		37,600			
	VV		Součet		79,700			
23	K	584121111-01	Osazení chodníkových dílců z ŽB do lože z kameniva drčeného fr.-4-8, tl 40 mm, distanční mezery(spára 3-5mm) vč. zaspárování drtí 0-4mm	m2	220,950	220,00	48 609,00	
	VV		" BT-A / dlažby 120mm do drti: deska bet.500/1000/120mm "					
	VV		124,65		124,650			
	VV		Mezisoučet A		124,650			
	VV		" BT-D / dlažby 80mm do drti: deska bet.600/800/80mm (800/800, 800/1200) "					
	VV		96,3		96,300			
	VV		Mezisoučet D		96,300			
	VV		Součet		220,950			
24	M	593892012-12	velkoformátové betonové desky, dlažba na terasy - tl. 120mm, formát 500/1000-přírodní, bez laku	kus	251,793	372,00	93 667,00	
	VV		" BT-A / dlažby 120mm: deska bet. 500/1000/120mm "					
	VV		" (gigantická dlažba pro pochozí a pojezdové plochy)"					
	VV		(124,65*1,01)/(1,0*0,5)		251,793			
25	M	593892008-08	velkoformátové betonové desky, dlažba na terasy - tl. 80mm, skladba formátů 800/600, 800/800, 800/1200mm - přírodní, bez laku	m2	101,115	625,00	63 196,88	
	VV		" BT-D / dlažby 80mm do drti: deska bet. tl. 80mm (800/600, 800/800, 800/1200mm) "					
	VV		"					
	VV		" (gigantická dlažba pro pochozí a pojezdové plochy)"					
	VV		" směs formátů celkem 96,3m2 "					
	VV		96,3*1,05		101,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	591211111-04	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drt' fr.4-8 tl 40 mm s vyplněním spár	m2	108,600	360,00	39 096,00	
	VV		" BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti: kamen. kostka 80/100mm "					
	VV		112,0-3,4		108,600			
	VV		Mezisoučet B		108,600			
27	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	3,400	380,00	1 292,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do betonu: kamen. kostka 80/100mm "					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Mezisoučet B		3,400			
28	M	5838012001	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm štipaná	t	22,848	2 500,00	57 120,00	
	VV		" BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti (108,6m2) nebo betonu (3,4m2) "					
	VV		" kostka 80/100mm "					
	VV		112,0*0,200*1,02		22,848			
29	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	6,800	195,00	1 326,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" v ceně položky je lože drt fr.4-8 tl. 40mm vč. zaspárování "					
	VV		" BT/ dlažby 60mm do drtě (40mm): pásy varov.+ sign. (plochy A-E)"					
	VV		" varovný pás 60mm" 4,0		4,000			
	VV		" signální pás 60mm" 2,8		2,800			
	VV	dPASYtl60	Mezisoučet drt' PÁSY tl.60		6,800			
	VV		Součet		6,800			
30	M	592457160-02	dlažební umělý kámen -dlaždice pro vyznačení varovných a signálních pásů, obdélník s výstupky na plochy pojižděné 100x200/ 60mm - standartní barvy	m2	7,004	445,00	3 116,78	
	VV		" BT/ dlažby 60mm do drtě: pásy varovný+ signální (např. COMCON DV) "					
	VV		" varovný pás 60mm" 4,0*1,03		4,120			
	VV		" signální pás 60mm" 2,8*1,03		2,884			
	VV		Mezisoučet PÁSY tl. 60		7,004			
31	K	596212230-08	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm, 3 druhy formátů, lože drt' 4-8, tl 40 mm, vč. zaspárování drti 0-4mm	m2	202,700	210,00	42 567,00	
	VV		" BT-E / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "					
	VV		202,7		202,700			
	VV		Mezisoučet E		202,700			
32	M	592480540-11	dlažba betonová - skladba v sestavě 3 kamenů - tl. 80mm, skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm - povrch standard, bez laku	m2	206,754	418,00	86 423,17	
	VV		" BT-E / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "					
	VV		202,7*1,02		206,754			
33	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	52,900	220,00	11 638,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" v ceně položky je lože z MC tl. 30mm vč. zaspárování MC "					
	VV		" BT/ dlažby 70mm do malty (40mm): vodící linie VL70 (plochy A-E)"					
	VV		41,9		41,900			
	VV	PASYvl70	Mezisoučet VL 70		41,900			
	VV		" BT/ dlažby 60mm do malty (40mm): barev.kontrast (plochy A-E)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" barev.kontrast u obrub 60mm" 11,0		11,000			
	VV	mPASYtl60	Mezisoučet malta PÁSY tl.60		11,000			
	VV		Součet		52,900			
34	K	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	52,900	110,00	5 819,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ dlažby 70(60)mm do malty (40mm): VL, pásy kontrast "					
	VV		" příplatek k loži nad rámec základní mtž.položky (v ceně započteno 30mm MC) "					
	VV		" celk. projekční tl. = 40mm MC "					
	VV		PASYvl70*(40-30)/10		41,900			
	VV		mPASYtl60*(40-30)/10		11,000			
	VV		Součet		52,900			
35	M	592480160-42	dlažební umělý kámen - umělá vodící linie pro zrak.postižené pojižděná 95x200/tl.70mm-barva standartní, povrch podélné drážky	m2	43,157	667,00	28 785,72	
	VV		" BT / dlažby 70mm do malty: vodící linie VL70 (bílá)"					
	VV		41,9*1,03		43,157			
36	M	592480160-22	dlažební umělý kámen - doplňkové dlaždice hladké pro lemování hmatných prvků pojižděné 255x255/ 60mm - standartní barvy	m2	11,330	315,00	3 568,95	
	VV		" BT/ dlažby 60mm do malty (např. COMCON CDR) "					
	VV		" barev.kontrast 60mm" 11,0*1,03		11,330			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							334 907,51	
37	K	914321111-21	Značící terče - výrobek corten (d=10 cm) trn 15 cm, kotveno na chem kotvu, dle dílenské dokumentace /M+D	kus	15,000	65,00	975,00	
	VV		" BT / značící terče do dlažby (plochy A-E)					
	VV		15		15,000			
38	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,300	230,00	7 429,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT obruby/ silniční obrubník kamenný (stávající z Demolic SO 01.1) "					
	VV		" (očistění obrubníku vč. jeho manipulace a zpět.rozvozu započteno v SO 01.1)"					
	VV		" lože celk.1,938 M3 dle BT pro 32,3m postačí v rámci mtž. položky (0,061m3/mb) "					
	VV		32,3		32,300			
39	K	916331111-05	Osazení zahradního obrubníku ocel.kotveného přivařením na kotevní pracny vč. bet.patek: patky po 0,5-0,7m, beton 0,03m3/ks, osazení pracen, přivaření pásoviny obrubníky (kotev.pracny=samost.dodávka)	m	292,100	190,00	55 499,00	
	VV		" BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek na trny "					
	VV		" (na 292,1mb obrub= celk.448 ks patek = celk. 13,44m3 betonu)"					
	VV		292,1		292,100			
40	M	553959000-01	zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus	kg	61,824	52,00	3 214,85	
	VV		" BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek na trny "					
	VV		" dodávka: kotvící roxory D 10/dl.200mm (0,69kg/mb), 448ks "					
	VV		0,69*0,20*448		61,824			
41	M	135111200	ocel široká jakost S235JR 160x10 mm	t	4,571	28 000,00	127 988,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek na trny "					
	VV		" dodávka: pásovina 160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 292,1mb "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(12,60*292,1*1,08*1,15)*0,001		4,571			
42	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	38,500	210,00	8 085,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT obruby/ bezbariér.zastávk.obrubník (kasselský) "					
	VV		38,5		38,500			
43	M	592175300-11	kasselský obrubník - bezbariérový zastávkový přímý 1000x435x350mm šedý	kus	39,000	2 057,00	80 223,00	
	VV		" BT obruby/ bezbariér.zastávk.obrubník (kasselský) "					
	VV		38,5*1,01		38,885			
	VV		39,0-38,885		0,115			
	VV		Součet		39,000			
44	K	9169911-37F3	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C30/37 -XF3	m3	2,618	2 250,00	5 890,50	
	VV		" dopočet rozdílu bet.lože dle projektu (výkaz v BT) a započt. v Osazení obrub "					
	VV		" BT obruby/ obrubník kasselský 38,5mb: lože celkem 5,39 M3 dle BT "					
	VV		5,39-38,5*0,072		2,618			
45	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,362	23 500,00	8 507,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-C / 100mm BETON na podkladu: beton CB II, litý tl.100mm (1x kari síť) "					
	VV		42,0*7,5*1,15*0,001		0,362			
46	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm	m2	7,520	308,00	2 316,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-C1/ 100mm BETON na podkladu: sanace betonu C1 "					
	VV		" odstranění poškoz. částí 20% "					
	VV		0,20*SanaceC1021		7,520			
47	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,520	25,00	188,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,20*SanaceC1021		7,520			
48	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	37,600	250,00	9 400,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SanaceC1021		37,600			
49	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	37,600	120,00	4 512,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-C1/ 100mm BETON na podkladu: sanace betonu C1 "					
	VV	SanaceC1021	37,6		37,600			
50	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	37,600	550,00	20 680,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SanaceC1021		37,600			
	D	998	Přesun hmot				67 199,73	
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	267,728	251,00	67 199,73	CS ÚRS 2017 02
	D	M	Práce a dodávky M				1 543,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 543,00	
52	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,010	5 000,00	50,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		CHRAN021*0,001		0,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2017 02
		W	CHRAN021		10,000			
54	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2017 02
		W	" BT / výkopy: rezervní chránička DN110 "		10,000			
		W	10,0		10,000			
		W	CHRAN021		10,000			
		W	Mezisoučet		10,000			
55	M	345713650-110	trubka elektroinstalační ohebná HDPE, D110mm se zatahovacím drátem	m	10,500	107,00	1 123,50	
		W	CHRAN021*1,05		10,500			
56	M	345713650-8110	spojka násuvná pro trubku elektroinstalační ohebnou HDPE, D110mm	kus	1,000	45,00	45,00	
		W	CHRAN021/6,0-0,667		1,000			
57	M	345713650-9110	zátka uzavírací pro chráničky HDPE, D110mm, plastová	kus	2,000	35,00	70,00	
		W	" BT / výkopy: rezervní chránička DN110: 1x 10mb "		2,000			
		W	1*2		2,000			
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,009	500,00	4,50	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.1 - Parter A

Úroveň 3:

SO 02.1.2 - Parter A - okolí kontejneru

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

204 980,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 980,00	21,00%	43 046,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

248 026,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.1 - Parter A

Úroveň 3:

SO 02.1.2 - Parter A - okolí kontejneru

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

204 980,09

HSV - Práce a dodávky HSV

162 292,11

1 - Zemní práce

30 826,08

2 - Zakládání

49 871,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

72 534,00

998 - Přesun hmot

9 060,63

PSV - Práce a dodávky PSV

42 687,98

767 - Konstrukce zámečnické

42 687,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.1 - Parter A

Úroveň 3:

SO 02.1.2 - Parter A - okolí kontejneru

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 980,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV	162 292,11
D	1	Zemní práce	30 826,08

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,718	580,00	1 576,44	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.1 PARTER A -Okolí kontejneru "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" odkopy v pásmu IS "					
	VV		" výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
	VV		" přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 10 % z celk. odkopů "					
	VV		0,10*cODKOP021k			2,718		
	VV		Mezisoučet			2,718		
	VV	ISodkop021k	Součet			2,718		
2	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	0,272	580,00	157,76	
	VV		" ruční odkop u IS: parter A cca 10% z pásma IS odkop (dokop těsně nad kabely) "					
	VV		0,10*ISodkop021k			0,272		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	rODKOP021k	Součet		0,272			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	26,908	115,00	3 094,42	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro kontejnery (odkopy po DM) "					
	VV		0,45*60,4		27,180			
	VV	cODKOP021k	Mezisosoučet celkem ODKOP SO 02.1 kontejnery		27,180			
	VV		" -odpočet ručních dokopů v pásnu IS /odkopy "					
	VV		-rODKOP021k		-0,272			
	VV	sODKOP021k	Součet		26,908			
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,404	580,00	814,32	CS ÚRS 2017 02
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
	VV		" přeběžný odhad odkopů v pásnu IS= 20 % z celk. RÝH "					
	VV		0,20*cRYHA021k		1,404			
	VV	ISryha021k	Součet		1,404			
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,739	165,00	1 111,94	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro základ. kontejnerů (vzor.řezy Manuál SO02)"					
	VV		0,75*9,36		7,020			
	VV	cRYHA021k	Mezisosoučet celkem RÝHY SO 02.1 kontejnery		7,020			
	VV		" -odpočet ručních dokopů v pásnu IS /odkopy "					
	VV		-rRYHA021k		-0,281			
	VV	sRYHA021k	Součet		6,739			
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,281	580,00	162,98	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro základ. kontejnerů "					
	VV		" ruční rýha u IS: cca 20% z pásma IS rýh (dokop kolem kabelů) "					
	VV		0,20*ISryha021k		0,281			
	VV	rRYHA021k	Součet		0,281			
7	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	4,500	580,00	2 610,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro patky kontejnerů "					
	VV		4,5		4,500			
	VV	rSACHTY021k	Součet		4,500			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,700	165,00	6 385,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV		" odkopy "					
	VV		rODKOP021k		0,272			
	VV		sODKOP021k		26,908			
	VV		Mezisosoučet		27,180			
	VV		" rýha zákl."					
	VV		rRYHA021k		0,281			
	VV		sRYHA021k		6,739			
	VV		Mezisosoučet		7,020			
	VV		" šachty pro patky "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		rSACHTY021k		4,500			
	W	ODVOZvyk021k	Součet		38,700			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,700	10,00	387,00	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk021k		38,700			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	69,660	95,00	6 617,70	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk021k*1,8		69,660			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,476	250,00	2 869,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/ hutněný obsyp kolem základu ŠD 0/63, tl.190mm "					
	W		60,4*0,19		11,476			
12	M	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	22,948	188,00	4 314,22	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/ hutněný obsyp kolem základu ŠD 0/63, tl.190mm "					
	W		(60,4*0,19)*1,84*1,035*1,05		22,948			
13	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	60,400	12,00	724,80	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT /odkopy pro kontejnery: úprava pláňe "					
	W		60,40		60,400			
D 2 Zakládání							49 871,40	
14	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,804	2 450,00	9 319,80	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/ patky bet.prostý C20/25"					
	W		3,675*1,035		3,804			
15	K	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	46,800	752,00	35 193,60	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/ zákl. ztrac.bednění 150/250/500 (celk.7,02m3), tl.0,15m + beton "					
	W		" (vzor. řezy + schema Manual S002.1 -Okolí kontejneru) "					
	W		7,02/0,15		46,800			
16	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,228	23 500,00	5 358,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/ výztuž do zákl.ztrac.bednění: roxor D6mm,894,1m"					
	W		0,222*894,1*1,15*0,001		0,228			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							72 534,00	
17	K	953943120-09	Osazování lemovacích úhelníků do betonu bez jejich dodání - nakotvením (kotvy vykazány samostatně)	m	60,600	190,00	11 514,00	
	W		" BT / osazovací L profil 140/140/12 nakotvený na základ "					
	W		60,6		60,600			
18	M	130104480-14	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 140 x 140 x 12 mm	t	1,665	28 000,00	46 620,00	
	W		" BT / osazovací L profil 140/140/12 (25,44kg/mb) nakotvený na základ, 60,6mb "					
	W		25,44*60,6*1,08*0,001		1,665			
19	K	953961213-30	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	72,000	80,00	5 760,00	
	W		" BT/ chem. kotvy M12, 300mm (kotvení úhelníku L140 do základu)"					
	W		72		72,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	72,000	120,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ závit.tyč dl.300mm chem. kotvy M12 (kotvení úhelníku L140 do základu)"					
	VV		72		72,000			
	D	998	Přesun hmot				9 060,63	
21	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	51,190	177,00	9 060,63	CS ÚRS 2017 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				42 687,98	
	D	767	Konstrukce zámečnické				42 687,98	
22	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	343,360	20,00	6 867,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ můstk. rošt tvárná litina (500/127), celk. 59,2m"					
	VV		" BT/ šroubování do pacek z L 30 profilů "					
	VV		" (vzor. řezy + schema Manual S002.1 -Okolí kontejneru) "					
	VV		" 1 kus=0,5m=2,9kg/kus "					
	VV		(59,2/0,5)*2,9		343,360			
23	M	592270220	rošt můstkový - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	119,000	277,00	32 963,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ můstk. rošt tvárná litina (500/127), celk.59,2mb"					
	VV		" (vzor. řezy + schema Manual S002.1 -Okolí kontejneru) "					
	VV		59,2/0,5+0,6		119,000			
24	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,506	55,00	1 127,83	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ navařené profily L30/30/4mm dl.80mm (1,78mb) , 144ks "					
	VV		" (vzor. řezy + schema Manual S002.1 -Okolí kontejneru) "					
	VV		" 1 kus=0,08*1,78=0,142 kg/kus "					
	VV		144*(0,08*1,78)		20,506			
25	M	553959000-11	zámečn. atyp - vč.systém nátěru - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus	kg	20,506	75,00	1 537,95	
	VV		" BT/ navařené profily L30/30/4mm dl.80mm (1,78mb) , 144ks, natřeno "					
	VV		144*(0,08*1,78)		20,506			
26	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,384	500,00	192,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.1 - Parter A

Úroveň 3:

SO 02.1.3 - Parter A - chodník Bkom sever - oprava (součást parteru A)

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 536,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 536,00	21,00%	18 383,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 919,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.1 - Parter A

Úroveň 3:

SO 02.1.3 - Parter A - chodník Bkom sever - oprava (součást parteru A)

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 535,74

HSV - Práce a dodávky HSV

87 535,74

1 - Zemní práce

1 973,40

5 - Komunikace pozemní

63 792,35

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 827,39

998 - Přesun hmot

3 942,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.1 - Parter A

Úroveň 3:

SO 02.1.3 - Parter A - chodník Bkom sever - oprava (součást parteru A)

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 535,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 535,74	
D	1		Zemní práce				1 973,40	
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	164,450	12,00	1 973,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.1.1 Chodník Bkom sever -oprava "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" BT-F/ skl. F zpět. dlažby z deponie: úprava pláně (předlažby celkem)"					
	VV		153,5		153,500			
	VV		" BT-F/ skl. pásy varovn.+sign+VL: úprava pláně pod plnou skladbu "					
	VV		3,7+3,0+4,25		10,950			
	VV		Součet			164,450		
D	5		Komunikace pozemní				63 792,35	
2	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	58,250	23,00	1 339,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-F/ skl. F zpět. dlažby z deponie: nové podklad.vrstvy "					
	VV		" (skl.dle řezu v Manuál SO 02-ZP (ŠD 200mm+ ŠP 5cm)"					
	VV		58,25		58,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	10,950	78,00	854,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-F/ skl. pásy: varovný+signální+ VL : ŠD 0/32 tl. 100mm "					
	VV		3,7+3,0+4,25		10,950			
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,950	117,00	1 281,15	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-F/ skl. pásy: varovný+signální+ VL : ŠD 0/63 tl. 150mm "					
	VV		3,7+3,0+4,25		10,950			
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	65,350	156,00	10 194,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-F/ skl. F zpět. dlažby z deponie: nové podklad.vrstvy "					
	VV		" (skl.dle řezu v Manuál SO 02-ZP (ŠD 200mm+ ŠP 5cm) "					
	VV		58,25		58,250			
	VV		" BT-F/zpět. dlažby z deponie: oprava podklad.vrstev (ŠD200mm) "					
	VV		7,1		7,100			
	VV		Součet		65,350			
6	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	3,500	156,00	546,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT -F/ překopy po ELEKTRO: ŠD 200mm"					
	VV		3,5		3,500			
7	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	157,000	195,00	30 615,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" v ceně položky je lože z drti fr. 4-8, tl. 40mm vč. zaspárování "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT -F/ zpět. pokládka dlažby z deponie, ZD 20/20/6cm, do lože 40mm,plochaF "					
	VV		" (očištění dlažeb vč. jejich manipulace a zpět.rozvozu započteno v SO 01.1"					
	VV		" ad SO01.1 ... BT 3/ ZD6 přírodní šedá , 90% ze 107m2 zpět)"					
	VV		153,5		153,500			
	VV		Mezisoučet		153,500			
	VV		" BT -F/ překopy po ELEKTRO: zpět. pokládka dlažby z deponie, ZD 20/20/6cm "					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Mezisoučet		3,500			
	VV		Součet		157,000			
8	M	592453140-1	dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní	m2	63,365	171,00	10 835,42	
	VV		" BT/ zpět. pokládka dlažby z deponie, ZD 20/20/6cm "					
	VV		153,0*1,02		156,060			
	VV		" BT -F/ překopy po ELEKTRO: zpět. pokládka dlažby z deponie, ZD 20/20/6cm "					
	VV		3,5*1,03		3,605			
	VV		Mezisoučet		159,665			
	VV		" -odpočet zpět.použ.dlažeb z SO01.1 ... BT 3/ ZD6 přírodní šedá, 90% ze 107m2 zpět)"					
	VV		-0,90*107,0		-96,300			
	VV		Součet		63,365			
9	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	10,950	195,00	2 135,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		" v ceně položky je lože drt fr.4-8 tl. 40mm vč. zaspárování "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" BT -F/ dlažby 60mm do drti (40mm): pásy varov.+ sign.+ vodící linie (VL) "					
VV			" varovný pás 60mm" 3,7		3,700			
VV			" signální pás 60mm" 3,0		3,000			
VV			" umělá vod.linie (VL) 70mm" 4,25		4,250			
VV			Součet		10,950			
10	M	592457160-02	dlažební umělý kámen -dlaždice pro vyznačení varovných a signálních pásů, obdélník s výstupky na plochy pojižděné 100x200/ 60mm - standartní barvy	m2	6,901	445,00	3 070,95	
VV			" BT-F/ dlažby 60mm do drti: pásy varovný+ signální (např. COMCON DV) "					
VV			" varovný pás 60mm" 3,7*1,03		3,811			
VV			" signální pás 60mm" 3,0*1,03		3,090			
VV			Mezisoučet PÁSY tl. 60		6,901			
11	M	592480160-42	dlažební umělý kámen - umělá vodící linie pro zrak.postižené pojižděná 95x200/tl.70mm-barva standartní, povrch podélné drážky	m2	4,378	667,00	2 920,13	
VV			" BT / dlažby 70mm do drti: vodící linie VL70 (bílá)"					
VV			4,25*1,03		4,378			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							17 827,39	
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,300	210,00	7 623,00	CS ÚRS 2017 02
VV			" BT-F/ obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.2,178m3)"					
VV			36,30		36,300			
13	M	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	36,663	76,00	2 786,39	CS ÚRS 2017 02
VV			" BT-F/ obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.2,178m3) "					
VV			36,30*1,01		36,663			
14	K	953943120-09	Osazování lemovacích úhelníků do betonu bez jejich dodání - nakotvením (kotvy vykázaný samostatně)	m	6,200	190,00	1 178,00	
VV			" BT -F/ L profil 100/100/8 na chem. kotvy "					
VV			6,2		6,200			
15	M	130104400	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm	t	0,082	28 000,00	2 296,00	CS ÚRS 2017 02
VV			" BT -F/ L profil 100/100/8 (12,18kg/mb) na chem. kotvy, 6,2mb "					
VV			12,18*6,2*1,08*0,001		0,082			
16	K	953961212-150	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 15 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	29,000	76,00	2 204,00	
VV			" BT-F/ chem. kotvy M10, 150mm (kotvení úhelníku L100/100/8) "					
VV			29		29,000			
17	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	29,000	60,00	1 740,00	CS ÚRS 2017 02
VV			" srovnávací položka "					
VV			" BT-F/ závit. tyč dl.150mm pro kotvy M10 (kotvení úhelníku L100/100/8) "					
VV			29		29,000			
D 998 Přesun hmot							3 942,60	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,855	120,00	3 942,60	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.2 - Trasa B

Úroveň 3:

SO 02.2.1 - Trasa B - asfalt

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

300 794,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 794,00	21,00%	63 167,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

363 961,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.2 - Trasa B

Úroveň 3:

SO 02.2.1 - Trasa B - asfalt

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

300 793,70

HSV - Práce a dodávky HSV

300 793,70

1 - Zemní práce

69 531,48

5 - Komunikace pozemní

171 502,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 799,23

998 - Přesun hmot

12 960,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.2 - Trasa B

Úroveň 3:

SO 02.2.1 - Trasa B - asfalt

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

300 793,70

D HSV Práce a dodávky HSV 300 793,70

D 1 Zemní práce 69 531,48

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,591	580,00	13 102,78	CS ÚRS 2017 02
	WV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	WV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	WV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.2.1 TRASA B - ASFALT "					
	WV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	WV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	WV		" Poznámka odkazu WV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	WV		Mezisoučet			0,000		
	WV		" odkopy v pásmu IS "					
	WV		" výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "					
	WV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
	WV		" přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 20 % z celk. odkopů "					
	WV		0,20*cODKOP0221		22,591			
	WV		Mezisoučet			22,591		
	WV	ISodkop0221	Součet			22,591		
2	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	2,259	580,00	1 310,22	
	WV		" ruční odkop u IS: Trasa B/asfalt cca 10% z pásma IS odkop (dokop těsně nad kabely)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,10*ISodkop0221		2,259			
	W	rODKOP0221	Součet		2,259			
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	110,696	115,00	12 730,04	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT / výkopy pro Trasu B asfalt vč. pro obruby (odkopy po DM) "					
	W		0,41*275,5		112,955			
	W	cODKOP0221	Mezisosoučet celkem ODKOP SO 02.2.1		112,955			
	W		" -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "					
	W		-rODKOP0221		-2,259			
	W	sODKOP0221	Součet		110,696			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	112,955	165,00	18 637,58	CS ÚRS 2017 02
	W		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	W		rODKOP0221		2,259			
	W		sODKOP0221		110,696			
	W	ODVOZvyk0221	Součet		112,955			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	112,955	10,00	1 129,55	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk0221		112,955			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	203,319	95,00	19 315,31	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk0221*1,8		203,319			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	275,500	12,00	3 306,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT / výkopy pro Trasa B/asfalt : úprava pláně "					
	W		275,5		275,500			
D	5		Komunikace pozemní				171 502,80	
8	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	240,200	117,00	28 103,40	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/ Trasa B/asfalt: ŠD 0/63 tl. 150mm "					
	W		240,2		240,200			
9	K	564921512	Podklad z R-materiálu tl 70 mm	m2	240,200	43,00	10 328,60	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/ skl. Trasa B/asfalt : R-mat asf. recyklát. 70mm "					
	W		240,2		240,200			
10	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	240,200	247,00	59 329,40	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/ skl. Trasa B/asfalt : KSC SC 0-32, C 8/10. tl.150mm "					
	W		240,2		240,200			
11	K	573111112-01	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltové emulze množství 1 kg/m2 (PI-E)	m2	240,200	21,00	5 044,20	
	W		" BT/ skl. Trasa B/asfalt : postřík PI-E 1kg "					
	W		240,2		240,200			
12	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	240,200	17,00	4 083,40	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/ skl. Trasa B/asfalt : postřík PS-A 0,7kg "					
	W		240,2		240,200			
13	K	577133111-91	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikov. probarveného asfaltu- červený	m2	240,200	269,00	64 613,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" BT/ skl. Trasa B/asfalt : obrus ABJ červený 40mm "					
	W		240,2		240,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				46 799,23	
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	163,200	210,00	34 272,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/skl. Trasa B/asfalt - obrubník bet. š.10cm (do betonu celk.9,792m3) "					
	W		163,2		163,200			
15	M	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	164,832	76,00	12 527,23	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/skl. Trasa B/asfalt - obrubník bet. š.10cm "					
	W		163,2*1,01		164,832			
D 998			Přesun hmot				12 960,19	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	35,703	363,00	12 960,19	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.2 - Trasa B

Úroveň 3:

SO 02.2.2 - Trasa B - místa pro lavice

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 760,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 760,00	21,00%	10 870,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 630,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.2 - Trasa B

Úroveň 3:

SO 02.2.2 - Trasa B - místa pro lavice

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 760,33

HSV - Práce a dodávky HSV

51 760,33

1 - Zemní práce

4 981,35

5 - Komunikace pozemní

31 112,76

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 383,60

998 - Přesun hmot

2 282,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.2 - Trasa B

Úroveň 3:

SO 02.2.2 - Trasa B - místa pro lavice

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 760,33

D HSV Práce a dodávky HSV

51 760,33

D 1 Zemní práce

4 981,35

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	10,037	115,00	1 154,26	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.2.2 TRASA B1 - MÍSTA PRO LAVICE "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisosoučet			0,000		
	VV		" BT-B1 /skl. dlažby pro lavice -výkopy (odkopy po DM) "					
	VV		0,34*29,52			10,037		
	VV	cODKOP0222	Mezisosoučet celkem ODKOP SO 02.2.2			10,037		
	VV	sODKOP0222	Součet			10,037		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,037	165,00	1 656,11	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV		sODKOP0222			10,037		
	VV	ODVOZvyk0222	Součet			10,037		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,037	10,00	100,37	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk0222			10,037		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,067	95,00	1 716,37	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk0222*1,8		18,067			
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	29,520	12,00	354,24	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro Trasa B1/ úprava pláně "					
	VV		29,52		29,520			
D 5			Komunikace pozemní				31 112,76	
6	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	27,220	117,00	3 184,74	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-B1 / skl.dlažba pro lavice: ŠD tl. 50mm "					
	VV		27,22		27,220			
7	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	27,220	156,00	4 246,32	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-B1 / skl.dlažba pro lavice: ŠD 0/63 tl. 200mm "					
	VV		27,22		27,220			
8	K	591211111-04	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drt' fr.4-8 tl 40 mm s vyplněním spár	m2	27,220	360,00	9 799,20	
	VV		" BT-B1/ dlažby 100mm KOSTKY do drti: kamen. kostka 80/100mm "					
	VV		27,22		27,220			
	VV		Mezisoučet B1		27,220			
9	M	5838012001	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	5,553	2 500,00	13 882,50	
	VV		" BT-B1 / dlažby 100mm KOSTKY do drti "					
	VV		27,22*0,200*1,02		5,553			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 383,60	
10	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,800	230,00	5 244,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-Trasa B lavice/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."					
	VV		" lože celkem 1,368 M3 dle BT pro 22,8m postačí v rámci mtž. položky					
	VV		22,8		22,800			
11	M	583802200-11	obrubník - krajník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 š.100/v.200mm dl.200-600mm	m	23,256	350,00	8 139,60	
	VV		" BT-Trasa B lavice/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."					
	VV		22,8*1,02		23,256			
D 998			Přesun hmot				2 282,62	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,539	157,00	2 282,62	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.3 - Zahrádka bistra - plocha C

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

232 398,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 398,00	21,00%	48 804,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

281 202,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.3 - Zahrádka bistra - plocha C

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	232 398,20
HSV - Práce a dodávky HSV	232 398,20
1 - Zemní práce	42 659,73
5 - Komunikace pozemní	155 153,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 580,03
998 - Přesun hmot	10 004,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.3 - Zahrádka bistra - plocha C

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

232 398,20

D HSV Práce a dodávky HSV

232 398,20

D 1 Zemní práce

42 659,73

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,382	580,00	10 661,56	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.3 Zahrádka u bistra -plocha C "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisosoučet			0,000		
	VV		" odkopy v pásmu IS "					
	VV		" výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
	VV		" předběžný odhad odkopů v pásmu IS= 30 % z celk. odkopů "					
	VV		0,30*cODKOP023			18,382		
	VV		Mezisosoučet			18,382		
	VV	ISodkop023	Součet			18,382		
2	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	3,676	580,00	2 132,08	
	VV		" ruční odkop u IS: zahrádka bistra cca 20% z pásma IS odkop (dokop těsně nad kabely)"					
	VV		0,20*ISodkop023			3,676		
	VV	rODKOP023	Součet			3,676		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	57,596	115,00	6 623,54	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro dlažby (odkopy po DM) "					
	VV		0,36*170,2		61,272			
	VV	cODKOP023	Mezisoučet celkem ODKOP SO 02.3		61,272			
	VV		" -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "					
	VV		-rODKOP023		-3,676			
	VV	sODKOP023	Součet		57,596			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,272	165,00	10 109,88	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV		rODKOP023		3,676			
	VV		sODKOP023		57,596			
	VV	ODVOZvyk023	Součet		61,272			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,272	10,00	612,72	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk023		61,272			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	110,290	95,00	10 477,55	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk023*1,8		110,290			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	170,200	12,00	2 042,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro dlažby vč. obrubníku: úprava pláně "					
	VV		170,2		170,200			
	D	5	Komunikace pozemní				155 153,72	
8	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	170,200	117,00	19 913,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-C / dlažby 80mm do drti: ŠP tl. 50mm "					
	VV		170,2		170,200			
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	170,200	156,00	26 551,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-C / dlažby 80mm do drti: ŠD 0/63 tl. 200mm "					
	VV		170,2		170,200			
10	K	596212230-08	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm, 3 druhy formátů, lože drt' 4-8, tl 40 mm, vč. zaspárování drtí 0-4mm	m2	169,200	210,00	35 532,00	
	VV		" BT-C / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "					
	VV		170,2		170,200			
	VV		" - odpočet 1m2 vodíčí linie VL 70"					
	VV		-1,0		-1,000			
	VV		Mezisoučet E		169,200			
11	M	592480540-11	dlažba betonová - skladba v sestavě 3 kamenů - tl. 80mm, skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm - povrch standard, bez laku	m2	172,584	418,00	72 140,11	
	VV		" BT-C / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "					
	VV		(170,2-1,0)*1,02		172,584			
12	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" v ceně položky je lože z MC tl. 30mm vč. zaspárování MC "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT-C/ dlažby 70mm do malty (40mm): vodící linie VL70 (plocha C)"					
	VV		1,0		1,000			
	VV	LINIEv23	Mezisoučet VL 70		1,000			
13	K	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ dlažby 70mm do malty (40mm): vodící linie VL "					
	VV		" příplatek k loži nad rámeček základní mtž.položky (v ceně započteno 30mm MC) "					
	VV		" celk. projekční tl. = 40mm MC "					
	VV		LINIEv23*(40-30)/10		1,000			
14	M	592480160-42	dlažební umělý kámen - umělá vodící linie pro zrak.postižené pojžděná 95x200/tl.70mm-barva standartní, povrch podélné drážky	m2	1,030	667,00	687,01	
	VV		" BT / dlažby 70mm do malty: vodící linie VL70 (bílá)"					
	VV		1,0*1,03		1,030			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							24 580,03	
15	K	916331111-05	Osazení zahradního obrubníku ocel.kotveného přivařením na kotevní pracny vč. bet.patek: patky po 0,5-0,7m, beton 0,03m3/ks, osazení pracen, přivaření pásoviny obrubníky (kotev.pracny=samost.dodávka)	m	38,500	190,00	7 315,00	
	VV		" BT -C-obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek na trny "					
	VV		" (na 38,5mb obrub= celk. 57 ks patek = celk. 1,71m3 betonu)"					
	VV		38,5		38,500			
16	M	553959000-01	zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus	kg	7,866	52,00	409,03	
	VV		" BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek na trny "					
	VV		" dodávka: kotvící roxory D 10/dl.200mm (0,69kg/mb), 57 ks "					
	VV		0,69*0,20*57		7,866			
17	M	135111200	ocel široká jakost S235JR 160x10 mm	t	0,602	28 000,00	16 856,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-C- obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek na trny "					
	VV		" dodávka: pásovina 160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 38,5 mb "					
	VV		(12,60*38,5*1,08*1,15)*0,001		0,602			
D 998 Přesun hmot							10 004,72	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	52,935	189,00	10 004,72	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.4 - Plocha u severní zdi - plocha D-F

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

423 718,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	423 718,00	21,00%	88 981,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

512 699,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.4 - Plocha u severní zdi - plocha D-F

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	423 718,39
HSV - Práce a dodávky HSV	423 718,39
1 - Zemní práce	77 979,28
5 - Komunikace pozemní	250 593,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	77 316,18
998 - Přesun hmot	17 829,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.4 - Plocha u severní zdi - plocha D-F

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

423 718,39

D HSV Práce a dodávky HSV

423 718,39

D 1 Zemní práce

77 979,28

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,736	580,00	14 346,88	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.4 Plocha u severní zdi D-F "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" odkopy v pásmu IS "					
	VV		" výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správcí IS (nebo realizace)"					
	VV		" přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 20 % z celk. odkopů "					
	VV		0,20*cODKOP024			24,736		
	VV		Mezisoučet			24,736		
	VV	ISodkop024	Součet			24,736		
2	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	4,947	580,00	2 869,26	
	VV		" ruční odkop u IS: u zdi D-F cca 20% z pásma IS odkop (dokop těsně nad kabely)"					
	VV		0,20*ISodkop024			4,947		
	VV	rODKOP024	Součet			4,947		
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	118,734	115,00	13 654,41	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT / výkopy pro ZP typ D+E+F (odkopy po DM) "					
	VV		" pro D: dlažby " 0,36*71,0		25,560			
	VV		" pro E: MZK " 0,34*186,2		63,308			
	VV		" pro F: kostka " 0,34*96,0		32,640			
	VV		" BT / výkopy pro obrubník (rozšíření odkopů)"					
	VV		0,34*6,39		2,173			
	VV	cODKOP024	Mezisoučet celkem ODKOP SO 02.4		123,681			
	VV		" -odpočet ručních dokopů v pásnu IS /odkopy "					
	VV		-rODKOP024		-4,947			
	VV	sODKOP024	Součet		118,734			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	123,681	165,00	20 407,37	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV		rODKOP024		4,947			
	VV		sODKOP024		118,734			
	VV	ODVOZvyk024	Součet		123,681			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	123,681	10,00	1 236,81	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk024		123,681			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	222,626	95,00	21 149,47	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk024*1,8		222,626			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	359,590	12,00	4 315,08	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro dlažby+MZK+kostky + obrubník: úprava pláně "					
	VV		71+186,2+96+6,39		359,590			
	D	5	Komunikace pozemní				250 593,23	
8	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	357,130	117,00	41 784,21	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-D / dlažby 80mm do drti: ŠP 50mm, plochy D "					
	VV		71,0		71,000			
	VV		" BT-D/ skl. vodící linie VL70 (plochy D): ŠP 50mm, plochy D "					
	VV		8,33		8,330			
	VV		" BT-E / dlažby 100mm KOSTKY do drti: ŠP tl.50mm, plochy E "					
	VV		185,8		185,800			
	VV		" BT-F / dlažby 100mm KOSTKY do drti: ŠP tl.50mm, plochy F "					
	VV		92,0		92,000			
	VV		Součet		357,130			
9	K	564801112-48	Podklad z drtě fr. 4-8 tl 40 mm	m2	185,800	39,00	7 246,20	
	VV		" BT-E / skl.MZK : drť fr.4-8 tl.40mm, plochy E "					
	VV		185,8		185,800			
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	348,800	156,00	54 412,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-D / dlažby velkoformát 80mm do drti: ŠD 0/63 tl. 200mm, plocha D "					
	VV		71,0		71,000			
	VV		" BT-E / skl.MZK : ŠD 0/63 tl. 200m, plochy E "					
	VV		185,8		185,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT-F / dlažby 100mm KOSTKY do drti: ŠD 0/63 tl. 200m, plocha F "					
	VV		92,0		92,000			
	VV		Součet		348,800			
11	K	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	8,330	164,00	1 366,12	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-D/ skl. vodící linie VL70 (plochy D): ŠD 210mm"					
	VV		8,33		8,330			
12	K	564932111-01	Plocha vrchní pochůzí - mlatová- z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm (minerální beton-světlý okrový odstín) spec. směs projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění	m2	185,800	61,00	11 333,80	
	VV		" BT-E / skl.MZK : MZK 100mm, plochy E "					
	VV		185,8		185,800			
13	K	591211111-04	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drt' fr.4-8 tl 40 mm s vyplněním spár	m2	92,000	360,00	33 120,00	
	VV		" BT-F / dlažby 100mm KOSTKY do drti: kamen. kostka 80/100mm "					
	VV		92,0		92,000			
	VV		Mezisoučet F		92,000			
14	M	5838012001	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm štipaná	t	18,952	2 500,00	47 380,00	
	VV		" BT-F / dlažby 100mm KOSTKY do drti "					
	VV		92,0*0,200*1,03		18,952			
15	K	596212230-08	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm, 3 druhy formátů, lože drt' 4-8, tl 40 mm, vč. zaspárování drti 0-4mm	m2	71,000	210,00	14 910,00	
	VV		" BT-D / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "					
	VV		71,0		71,000			
	VV		Mezisoučet D		71,000			
16	M	592480540-11	dlažba betonová - skladba v sestavě 3 kamenů - tl. 80mm, skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm - povrch standard, bez laku	m2	73,130	418,00	30 568,34	
	VV		" BT-D / dlažby 80mm do drti: skladba formátů 300/300, 300/450, 300/600mm "					
	VV		71,0*1,03		73,130			
17	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	8,330	220,00	1 832,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		" v ceně položky je lože z MC tl. 30mm vč. zaspárování MC "					
	VV		" BT-D/ dlažby 70mm do malty (40mm): vodící linie VL70 (plochy D)"					
	VV		8,33		8,330			
	VV	LINIEv1024	Mezisoučet VL 70		8,330			
18	K	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	8,330	110,00	916,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-d/ dlažby 70(60)mm do malty (40mm): VL plochy D"					
	VV		" příplatek k loži nad rámec základní mtž.položky (v ceně započteno 30mm MC) "					
	VV		" celk. projekční tl. = 40mm MC "					
	VV		LINIEv1024*(40-30)/10		8,330			
19	M	592480160-42	dlažební umělý kámen - umělá vodící linie pro zrak.postižené pojižděná 95x200/tl.70mm-barva standartní, povrch podélné drážky	m2	8,580	667,00	5 722,86	
	VV		" BT-D / dlažby 70mm do malty: vodící linie VL70 (bílá) plochy D"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			8,33*1,03		8,580			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				77 316,18	
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	108,600	230,00	24 978,00	CS ÚRS 2017 02
			" BT-u zdi D-F/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."					
			" lože celkem 6,516 M3 dle BT pro 108,6m postačí v rámci mtž. položky (0,061m3/mb)"					
			108,6		108,600			
21	M	583802200-11	obrubič - krajník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 š.100/v.200mm dl.200-600mm	m	110,772	350,00	38 770,20	
			" BT-u zdi D-F/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl. "					
			108,6*1,02		110,772			
22	K	916331111-05	Osazení zahradního obrubníku ocel.kotveného přivařením na kotevní pracny vč. bet.patek: patky po 0,5-0,7m, beton 0,03m3/ks, osazení pracen, přivaření pásoviny obrubníky (kotev.pracny=samost.dodávka)	m	21,200	190,00	4 028,00	
			" BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek na trny "					
			" (na 21,2mb obrub= celk.34 ks patek = celk. 1,02 m3 betonu)"					
			21,2		21,200			
23	M	553959000-01	zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus	kg	4,692	52,00	243,98	
			" BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek na trny "					
			" dodávka: kotvící roxory D 10/dl.200mm (0,69kg/mb), 34ks "					
			0,69*0,20*34		4,692			
24	M	135111200	ocel široká jakost S235JR 160x10 mm	t	0,332	28 000,00	9 296,00	CS ÚRS 2017 02
			" BT obruby/ ocel. obrubník z pásoviny do patek na trny "					
			" dodávka: pásovina 160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 21,2mb "					
			(12,60*21,2*1,08*1,15)*0,001		0,332			
D 998			Přesun hmot				17 829,70	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	95,346	187,00	17 829,70	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.5 - Zkratka od tramvaje - plocha G

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 122,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 122,00	21,00%	18 506,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 628,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.5 - Zkratka od tramvaje - plocha G

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 121,75

HSV - Práce a dodávky HSV

88 121,75

1 - Zemní práce

7 993,41

5 - Komunikace pozemní

38 126,90

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

37 978,90

998 - Přesun hmot

4 022,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.5 - Zkratka od tramvaje - plocha G

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 121,75

D HSV Práce a dodávky HSV

88 121,75

D 1 Zemní práce

7 993,41

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,753	580,00	436,74	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.5 Zkratka od tramvaje G "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" odkopy v pásmu IS "					
	VV		" výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správcí IS (nebo realizace)"					
	VV		" přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= 5 % z celk. odkopů "					
	VV		0,05*cODKOP025			0,753		
	VV		Mezisoučet			0,753		
	VV	ISodkop025	Součet			0,753		
2	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	0,151	580,00	87,58	
	VV		" ruční odkop u IS: Trasa G/ cca 20% z pásma IS odkop (dokop těsně nad kabely)"					
	VV		0,20*ISodkop025			0,151		
	VV	rODKOP025	Součet			0,151		
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	14,899	115,00	1 713,39	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT / výkopy pro trasu G (odkopy po DM) "					
	VV		0,35*43,0		15,050			
	VV	cODKOP025	Mezisoučet celkem ODKOP SO 02.5		15,050			
	VV		" -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "					
	VV		-rODKOP025		-0,151			
	VV	sODKOP025	Součet		14,899			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,050	165,00	2 483,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV		rODKOP025		0,151			
	VV		sODKOP025		14,899			
	VV	ODVOZvyk025	Součet		15,050			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,050	10,00	150,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk025		15,050			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,090	95,00	2 573,55	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk025*1,8		27,090			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	45,700	12,00	548,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro MOZAIKU hl.0,35m : úprava pláně "					
	VV		43,0		43,000			
	VV		" BT / pro MOZAIKU hl.0,41m : úprava pláně (po DM viz. SO 01.1)"					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		45,700			
	D	5	Komunikace pozemní				38 126,90	
8	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	40,000	117,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-G / skl. MOZAIKY: ŠP 50mm "					
	VV		37,3+2,7		40,000			
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	37,300	156,00	5 818,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-G / skl. MOZAIKY, hl.350mm: ŠD 200mm "					
	VV		37,3		37,300			
10	K	564871112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	2,700	203,00	548,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-G / skl. MOZAIKY, hl.410mm: ŠD 260mm "					
	VV		2,70		2,700			
11	K	591411111-04	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva drt' fr.4-8 tl. do 40mm s výplní spár	m2	40,000	320,00	12 800,00	
	VV		" BT-G / skl. MOZAIKA hl.350mm (do drti 4-8m tl.40mm) "					
	VV		37,3		37,300			
	VV		" BT-G / skl. MOZAIKA hl.410mm (do drti 4-8m tl.40mm) "					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Mezisoučet F		40,000			
12	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	5,100	2 800,00	14 280,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-G / skl. MOZAIKA hl.350 (nebo 410)mm "					
	VV		(37,3+2,7)*0,125*1,02		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				37 978,90	
13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,700	230,00	14 881,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ obrubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."					
	VV		" lože celkem 3,882 M3 dle BT pro 64,7m postačí v rámci mtž. položky					
	VV		64,70		64,700			
14	M	583802200-11	obrubník - krajník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 š.100/v.200mm dl.200-600mm	m	65,994	350,00	23 097,90	
	VV		" BT/ obrubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl. "					
	VV		64,7*1,02		65,994			
D 998			Přesun hmot				4 022,54	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,379	165,00	4 022,54	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.6 - Pěšina podél tramvaje - plocha H

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 929,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 929,00	21,00%	9 435,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 364,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.6 - Pěšina podél tramvaje - plocha H

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	44 928,78
HSV - Práce a dodávky HSV	44 928,78
1 - Zemní práce	23 322,28
5 - Komunikace pozemní	21 606,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.6 - Pěšina podél tramvaje - plocha H

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 928,78

D HSV Práce a dodávky HSV

44 928,78

D 1 Zemní práce

23 322,28

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,622	580,00	10 800,76	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.6 Pěšina podél tramvaje H "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" odkopy v pásmu IS "					
	VV		" výkr. D1.2 Demolice (Legenda IS) + D2.3 Situace ZP a komunikace "					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správcí IS (nebo realizace)"					
	VV		" přeběžný odhad odkopů v pásmu IS(teplovod) = 80 % z celk. odkopů "					
	VV		0,80*cODKOP026			18,622		
	VV		Mezisoučet			18,622		
	VV	ISodkop026	Součet			18,622		
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	23,278	115,00	2 676,97	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro trasu H(odkopy po DM) "					
	VV		0,24*59,7			14,328		
	VV		0,10*89,5			8,950		
	VV	cODKOP026	Mezisoučet celkem ODKOP SO 02.5			23,278		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	sODKOP026	Součet		23,278			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,278	165,00	3 840,87	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV	sODKOP026			23,278			
	VV	ODVOZvyk026	Součet		23,278			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,278	10,00	232,78	CS ÚRS 2017 02
	VV	ODVOZvyk026			23,278			
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,900	95,00	3 980,50	CS ÚRS 2017 02
	VV	ODVOZvyk026*1,8			41,900			
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	34,728	12,00	416,74	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / hutněný zářez " 34,728		34,728			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	114,472	12,00	1 373,66	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro MZK: úprava pláně Trasy H "					
	VV		59,7+89,5		149,200			
	VV		" -BT / hutněný zářez " -34,728		-34,728			
	VV		Součet		114,472			
	D	5	Komunikace pozemní				21 606,50	
8	K	564801112-48	Podklad z drtě fr. 4-8 tl 40 mm	m2	59,700	39,00	2 328,30	
	VV		" BT-H / skl.MZK : drť fr.4-8 tl.40mm, plochy Trasa H "					
	VV		59,7		59,700			
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	59,700	78,00	4 656,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT-H / skl.MZK: ŠD 0/63, tl.100mm, plochy Trasa H "					
	VV		59,7		59,700			
10	K	564932111-01	Plocha vrchní pochůzí - mlatová- z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm (minerální beton-světlý okrový odstín) spec. směr projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění	m2	149,200	98,00	14 621,60	
	VV		" BT-H / skl.MZK : MZK 100mm, plochy Trasa-H "					
	VV		149,2		149,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

Úroveň 3:

SO 02.7.1 - Technický trávník - plocha I

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

220 043,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 043,00	21,00%	46 209,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

266 252,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

Úroveň 3:

SO 02.7.1 - Technický trávník - plocha I

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

220 043,14

HSV - Práce a dodávky HSV

220 043,14

1 - Zemní práce

72 511,50

5 - Komunikace pozemní

138 631,00

998 - Přesun hmot

8 900,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

Úroveň 3:

SO 02.7.1 - Technický trávník - plocha I

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

220 043,14

D HSV Práce a dodávky HSV

220 043,14

D 1 Zemní práce

72 511,50

1	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,723	580,00	7 379,34	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.7 Technický trávník I "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" odkopy v pásmu IS "					
	VV		" výkr. D6.2 Řešení zeleně Situace (zákres IS) "					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
	VV		" předběžný odhad odkopů v pásmu IS= 10 % z celk. odkopů "					
	VV		0,10*cODKOP0271		12,723			
	VV		Mezisoučet			12,723		
	VV	ISodkop0271	Součet			12,723		
2	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	2,545	580,00	1 476,10	
	VV		" ruční odkop u IS: trávník I- cca 20% z pásma IS odkop (dokop těsně nad kabely)"					
	VV		0,20*ISodkop0271		2,545			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	rODKOP0271	Součet		2,545			
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	124,680	115,00	14 338,20	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT / výkopy pro trávník I (odkopy RT (-0,35m) nebo po DM (-0,20m)) "					
	W		0,35*259,5		90,825			
	W		0,20*182,0		36,400			
	W	cODKOP0271	Mezisoučet celkem ODKOP SO 02.7.1		127,225			
	W		" -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "					
	W		-rODKOP0271		-2,545			
	W	sODKOP0271	Součet		124,680			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	127,225	165,00	20 992,13	CS ÚRS 2017 02
	W		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	W		rODKOP0271		2,545			
	W		sODKOP0271		124,680			
	W	ODVOZvyk0271	Součet		127,225			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	127,225	10,00	1 272,25	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk0271		127,225			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	229,005	95,00	21 755,48	CS ÚRS 2017 02
	W		ODVOZvyk0271*1,8		229,005			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	441,500	12,00	5 298,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT / výkopy pro trávník I: úprava pláně "					
	W		259,5+182,0		441,500			
D 5			Komunikace pozemní				138 631,00	
8	K	564211111-33	Kryt nehutněný pojižděné zatravnovací vrstvy - horní frakce -vegetační vrstva (směs: písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:3:0:1) tl 50 mm	m2	441,500	52,00	22 958,00	
	W		" BT-I / skl.pro techn. trávník: horní frakce 50mm "					
	W		" (obdělání půdy, založ.trávníku vč.dodávky osiva = součást SO 06 -Zeleň)"					
	W		441,5		441,500			
9	K	564271111-33	Podsyp hutněný pojižděné zatravnovací vrstvy tl.250mm - střední frakce (směs: písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:0:3:1)	m2	441,500	210,00	92 715,00	
	W		" BT-I/ skl.pro techn. trávník: střední frakce 250mm "					
	W		441,5		441,500			
10	K	564811111-33	Podsyp hutněný pojižděné zatravnovací vrstvy tl.50mm - spodní frakce (směs: písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 0:0:4:0)	m2	441,500	52,00	22 958,00	
	W		" BT-I/ skl.pro techn. trávník: spodní frakce 50mm ŠD "					
	W		441,5		441,500			
D 998			Přesun hmot				8 900,64	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	254,304	35,00	8 900,64	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

Úroveň 3:

SO 02.7.2 - Zatravněná kostka - plocha J, J1

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 472,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 472,00	21,00%	21 309,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 781,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

Úroveň 3:

SO 02.7.2 - Zatravněná kostka - plocha J, J1

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

101 471,68

HSV - Práce a dodávky HSV

101 471,68

1 - Zemní práce

13 262,01

5 - Komunikace pozemní

83 512,65

998 - Přesun hmot

4 697,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.7 - Zatravněné ZP - plocha I, J, J1

Úroveň 3:

SO 02.7.2 - Zatravněná kostka - plocha J, J1

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 471,68

D HSV Práce a dodávky HSV 101 471,68

D 1 Zemní práce 13 262,01

1	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,123	580,00	2 391,34	CS ÚRS 2017 02
	WV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	WV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	WV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.7 Zatravněná kostka J "					
	WV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	WV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	WV		" Poznámka odkazu WV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	WV		Mezisoučet			0,000		
	WV		" odkopy v pásmu IS "					
	WV		" výkr. D6.2 Řešení zeleně Situace (zákres IS) "					
	WV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
	WV		" předběžný odhad odkopů v pásmu IS= 20 % z celk. odkopů "					
	WV		0,20*cODKOP0272		4,123			
	WV		Mezisoučet			4,123		
	WV	ISodkop0272	Součet			4,123		
2	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	0,825	580,00	478,50	
	WV		" ruční odkop u IS: trávník J+ J1- cca 20% z pásma IS odkop (dokop těsně nad kabely)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,20*1Sodkop0272		0,825			
	VV	rODKOP0272	Součet		0,825			
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	19,789	115,00	2 275,74	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro trávník J (odkopy RT (-0,35m) "					
	VV		0,35*19,80		6,930			
	VV		" BT / výkopy pro trávník J1 (odkopy po DM (-0,22m)) "					
	VV		0,22*62,20		13,684			
	VV	cODKOP0272	Mezisoučet celkem ODKOP SO 02.7.2		20,614			
	VV		" -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "					
	VV		-rODKOP0272		-0,825			
	VV	sODKOP0272	Součet		19,789			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,614	165,00	3 401,31	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV		rODKOP0272		0,825			
	VV		sODKOP0272		19,789			
	VV	ODVOZvyk0272	Součet		20,614			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,614	10,00	206,14	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk0272		20,614			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,105	95,00	3 524,98	CS ÚRS 2017 02
	VV		ODVOZvyk0272*1,8		37,105			
7	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	82,000	12,00	984,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / výkopy pro trávník J, J1: úprava pláňe "					
	VV		19,8+62,2		82,000			
D 5 Komunikace pozemní							83 512,65	
8	K	564231111-33	Podsyp hutněný pojižděné zatravnovací vrstvy tl.100mm - střední frakce (směs: písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:0:3:1)	m2	62,200	102,00	6 344,40	
	VV		" BT/ skl. J1 - zatravněná kostka (skl. 400mm): pod lavice+popelnice "					
	VV		" střední frakce tl.100mm " 62,2		62,200			
9	K	564261114-33	Podsyp hutněný pojižděné zatravnovací vrstvy tl.230mm - střední frakce (směs: písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:0:3:1)	m2	18,350	235,00	4 312,25	
	VV		" BT/ skl. J - zatravněná kostka (skl. 350mm): u domu veletržní "					
	VV		" střední frakce tl.230mm " 18,35		18,350			
10	K	591211111-21	Kladení dlažby PRO ZATRAVNĚNÍ z kostek drobných z kamene do lože tl.20 mm=horní frakce směs: písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:3:0:1- BEZ SPÁR (substrát.spáry započteny ve výsevu)	m2	80,550	420,00	33 831,00	
	VV		" Poznámka: založ. trávníku vč.dodávky osiva = součást SO 06 -Zeleň "					
	VV		" BT/ skl. J - zatravněná kostka (skl. 350mm): u domu veletržní "					
	VV		" kostka 8/10. lože 20mm " 18,35		18,350			
	VV		" BT/ skl. J1 - zatravněná kostka (skl. 400mm): pod lavice+popelnice "					
	VV		" kostka 8/10. lože 20mm " 62,2		62,200			
	VV		Součet		80,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	5838012001	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm štipaná	t	15,610	2 500,00	39 025,00	
	VV		" BT/ skl. J - zatravněná kostka (skl. 350mm): u domu veletřní "					
	VV		" kostka 8/10" (18,35*0,200*1,02)*0,95		3,556			
	VV		" BT/ skl. J1 - zatravněná kostka (skl. 400mm): pod lavice+popelnice "					
	VV		" kostka 8/10" (62,2*0,200*1,02)*0,95		12,054			
	VV		Součet		15,610			
	D	998	Přesun hmot				4 697,02	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,609	126,00	1 966,73	CS ÚRS 2017 02
	VV		" přesun hmot celkem" 37,278		37,278			
	VV		" - přesun syvk.materiály" -21,669		-21,669			
	VV		Součet		15,609			
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,669	126,00	2 730,29	CS ÚRS 2017 02
	VV		" přesun kameniva různ.frací pro smíchání směsi technických trávníků "					
	VV		" ad/ horní frakce 20mm-(pro směs: písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:3:0:1)					
	VV		80,55*0,038		3,061			
	VV		Mezisoučet		3,061			
	VV		" ad. /střední frakce 100 a 230mm (pro směs: písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:0:3:1) "					
	VV		62,2*0,190		11,818			
	VV		18,35*0,370		6,790			
	VV		Mezisoučet		18,608			
	VV		Součet		21,669			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.8 - Oprava asfaltu - překop komun.K, napojení na obruby

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 510,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 510,00	21,00%	30 977,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 487,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.8 - Oprava asfaltu - překop komun.K, napojení na obruby

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	147 510,06
HSV - Práce a dodávky HSV	147 510,06
5 - Komunikace pozemní	113 057,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 039,20
997 - Přesun sutě	3 972,96
998 - Přesun hmot	6 440,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.8 - Oprava asfaltu - překop komun.K, napojení na obruby

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 510,06

D HSV Práce a dodávky HSV

147 510,06

D 5 Komunikace pozemní

113 057,55

1	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	71,850	117,00	8 406,45	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 02.8 OPRAVA ASFALTU.... "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D2.3, SCHEMA SO 02 "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 02 Zpevněné plochy (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,00		
	VV		" skladba záprávek překopů: ŠD tl.150mm "					
	VV		" BT-K/ záprávký překopu K a napoj. na obruby "					
	VV		69,4		69,4			
	VV		" BT/ záprávký překopu po elektro "					
	VV		2,45			2,450		
	VV		Mezisoučet			71,850		
	VV		Součet			71,850		
2	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	58,050	463,00	26 877,15	CS ÚRS 2017 02
	VV		" skladba záprávek překopů: podklad ACP22+ , tl.100mm"					
	VV		" BT-K/ záprávký překopu K a napoj. na obruby "					
	VV		51,4		51,400			
	VV		" BT/ záprávký překopu po elektro "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,65		6,650			
	VV	ACPm2	Součet		58,050			
3	K	566901273-20	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenou cementem SC C8/10 tl 200mm	m2	71,850	330,00	23 710,50	
	VV		" skladba záprávek překopů: podklad KSC (SC 8/10), tl.200mm"					
	VV		" BT-K/ záprávký překopu K a napoj. na obruby "					
	VV		69,4		69,400			
	VV		" BT/ záprávký překopu po elektro "					
	VV		2,45		2,450			
	VV		Součet		71,850			
4	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	98,850	269,00	26 590,65	CS ÚRS 2017 02
	VV		" skladba záprávek překopů: obrus ACO11+ , tl.50mm"					
	VV		" BT-K/ záprávký překopu K a napoj. na obruby "					
	VV		88,0		88,000			
	VV		" BT/ záprávký překopu po elektro "					
	VV		10,85		10,850			
	VV	ACOm2	Součet		98,850			
5	K	572341113-05	Vyspravení podkladu vozovky po překozech přes 15m2 asfaltovým betonem ACL 16+ (ložní ABH) tl 50mm	m2	80,250	269,00	21 587,25	
	VV		" skladba záprávek překopů: ložní ACL+16 , tl.50mm "					
	VV		" BT-K/ záprávký překopu K a napoj. na obruby "					
	VV		69,4		69,400			
	VV		" BT/ záprávký překopu po elektro "					
	VV		10,85		10,850			
	VV	ACLm2	Součet		80,250			
6	K	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	76,050	35,00	2 661,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		" skladba záprávek překopů: PI-A 2kg postřík mezi ACP a ŠD (SC8/10)"					
	VV		" BT-K/ záprávký překopu K a napoj. na obruby "					
	VV		69,4		69,400			
	VV		" BT/ záprávký překopu po elektro "					
	VV		6,65		6,650			
	VV		Součet		76,050			
7	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	98,850	18,00	1 779,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		" skladba záprávek překopů: PS-E 0,50kg postřík pod obrus ACO11+ "					
	VV		" BT-K/ záprávký překopu K a napoj. na obruby "					
	VV		88,0		88,000			
	VV		" BT/ záprávký překopu po elektro "					
	VV		10,85		10,850			
	VV		Součet		98,850			
8	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	80,250	18,00	1 444,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" skladba záprávek překopů: PS-E 0,70kg postřík pod ložní ACL16+ "					
	VV		" BT-K/ záprávký překopu K a napoj. na obruby "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		69,4		69,400			
	VV		" BT/ zaprávky překopu po elektro "					
	VV		10,85		10,850			
	VV		Součet		80,250			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 039,20	
9	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ čáry lajnování komunikace 2x zastávka BUS "					
	VV		" VDZ = žlutý nátěr V12a (nápis+čáry) 10m2 / 1zastávka "					
	VV		10,0*2		20,000			
	VV	VDZm2	Mezisoučet		20,000			
10	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	20,000	5,00	100,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		VDZm2		20,000			
11	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	102,400	125,00	12 800,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" skl. zaprávek překopů: zalití spár po řezání asfaltem (řezání =SO 01.1 Demolice)"					
	VV		" BT-K/ zaprávky překopu K a napoj. na obruby "					
	VV		85,3		85,300			
	VV		" BT/ zaprávky překopu po elektro "					
	VV		17,1		17,100			
	VV		Součet		102,400			
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	142,400	8,00	1 139,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		" očištění zbytku AB vozovky pro přesahy zaprávek překopů "					
	VV		" BT/ skladba zaprávek překopů (2x očištění)"					
	VV		ACLm2*2		160,500			
	VV		-ACPm2*2		-116,100			
	VV		Mezisoučet		44,400			
	VV		" očištění AB vozovky pod nástřik VDZ (celá plocha vč. mezer) 2 zastávky"					
	VV		(14,0*3,5)*2		98,000			
	VV		Mezisoučet		98,000			
	VV		Součet		142,400			
D 997			Přesun sutě				3 972,96	
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syvkých materiálů do 1 km	t	2,848	400,00	1 139,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		" sut' skládka "					
	VV		SUTkamen028		2,848			
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syvkých materiálů	t	25,632	100,00	2 563,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		" sut' skládka "					
	VV		SUTkamen028*(10-1)		25,632			
15	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,848	95,00	270,56	CS ÚRS 2017 02
	VV		" sut' z čištění vozovek "	2,848	2,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	SUTkamen028	Součet		2,848			
	D	998	Přesun hmot				6 440,35	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	97,581	66,00	6 440,35	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.9 - Zídky

KSO: 815 41

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 026,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 026,00	21,00%	14 075,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 101,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.9 - Zídky

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	67 025,67
HSV - Práce a dodávky HSV	63 381,79
1 - Zemní práce	4 096,56
2 - Zakládání	16 785,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 957,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 693,24
998 - Přesun hmot	2 848,39
PSV - Práce a dodávky PSV	3 643,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 643,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "					
VV			" zídka 1, hl. 1,0m " 32,0*0,00022		0,007			
VV			" zídka 2, hl. 1,1m " 10,8*0,00022		0,002			
VV			Součet		0,009			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				35 957,85	
6	K	3273241281	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF3 beton pohledový	m3	2,134	2 900,00	6 188,60	
VV			" BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "					
VV			" zídka 1, tl. 150mm, v. 710 mm, zkosení 10mm " 1,6188		1,619			
VV			" zídka 2, tl. 150mm, v. 710 mm, zkosení 10mm " 0,5146		0,515			
VV			Součet		2,134			
7	K	3273512111	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení pohledový beton	m2	28,675	680,00	19 499,00	
VV			" BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "					
VV			" zídka 1, tl. 150mm, v. 710 mm, zkosení 10mm " 8,733+1,8034+8,8466+2,2862		21,669			
VV			" zídka 2, tl. 150mm, v. 710 mm, zkosení 10mm " 7,006		7,006			
VV			Součet		28,675			
8	K	3273512211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění pohledový beton	m2	28,675	150,00	4 301,25	
9	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,254	23 500,00	5 969,00	CS ÚRS 2017 02
VV			" BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "					
VV			" zídka 1 " 21,7646*2*0,00444		0,193			
VV			" zídka 2 " 6,875*2*0,00444		0,061			
VV			Součet		0,254			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 693,24	
10	K	9853241111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný	m2	20,518	180,00	3 693,24	
VV			" BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "					
VV			" zídka 1 " 13,5122		13,512			
VV			" zídka 2 " 7,006		7,006			
VV			Součet		20,518			
D	998		Přesun hmot				2 848,39	
11	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	15,151	188,00	2 848,39	CS ÚRS 2017 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 643,88	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 643,88	
12	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	9,503	12,00	114,04	CS ÚRS 2017 02
VV			" BT/list SO02, objekt SO 02.9 ZÍDKY "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" zídka 1 " 9,503		9,503			
	W	SIZOL1	Součet		9,503			
13	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	42 000,00	126,00	CS ÚRS 2017 02
	W		9,503*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
14	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	9,503	80,00	760,24	CS ÚRS 2017 02
	W		SIZOL1		9,503			
15	M	6285225401	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	11,404	115,00	1 311,46	
	W		9,503*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		11,404			
16	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	9,503	75,00	712,73	CS ÚRS 2017 02
	W		SIZOL1		9,503			
17	M	2832305101	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 20mm	m2	10,453	54,00	564,46	
	W		9,503*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,453			
18	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,070	785,00	54,95	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.10 - Schodiště

KSO: 815 41

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

419 569,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 569,00	21,00%	88 109,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

507 678,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.10 - Schodiště

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	419 568,88
HSV - Práce a dodávky HSV	419 568,88
1 - Zemní práce	49 136,42
2 - Zakládání	120 139,11
4 - Vodorovné konstrukce	233 864,27
998 - Přesun hmot	16 429,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Soupis:

SO 02.10 - Schodiště

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

419 568,88

D HSV Práce a dodávky HSV

419 568,88

D 1 Zemní práce

49 136,42

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,779	165,00	8 213,54	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/list SO02, objekt SO 02.10 SCHODY "					
	VV		" schody 1 + zábradlí 1 " 6,75+0,09		6,840			
	VV		" schody 2 + zábradlí 2 " 5,382+0,594		5,976			
	VV		" schody 3 " 10,413		10,413			
	VV		" schody 4 " 26,55		26,550			
	VV	VYKOP1	Součet		49,779			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,779	165,00	8 213,54	CS ÚRS 2017 02
	VV		VYKOP1		49,779			
	VV	ODVOZ1	Součet		49,779			
3	K	1712012111	Poplatek za skládku zeminy	m3	49,779	190,00	9 458,01	
	VV		ODVOZ1		49,779			
4	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	29,159	250,00	7 289,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/list SO02, objekt SO 02.10 SCHODY "					
	VV		" schody 1 + zábradlí 1 " 3,0		3,000			
	VV		" schody 2 + zábradlí 2 " 1,92		1,920			
	VV		" schody 3 " 6,9217		6,922			
	VV		" schody 4 " 17,3166		17,317			
	VV	ZASYP	Součet		29,159			
5	M	5898112001	recyklát betonový	t	55,985	220,00	12 316,70	
	VV		29,159*1,92 'Přepočtené koeficientem množství		55,985			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,159	65,00	1 895,34	CS ÚRS 2017 02
			W ZASYP		29,159			
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,159	60,00	1 749,54	CS ÚRS 2017 02
			W ZASYP		29,159			
D 2 Zakládání							120 139,11	
8	K	2743137111	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	33,913	2 750,00	93 260,75	
			W " BT/list S002, objekt SO 02.10 SCHODY "					
			W " pasy + podbetonování + patka zábradlí "					
			W " schody 1 " (1,0212+0,6+0,08)*1,035		1,761			
			W " schody 2 " (0,781+1,122+0,6854+0,032)*1,035		2,712			
			W " schody 3 " (0,7171+1,4516+0,3405)*1,035		2,597			
			W " schody 4 " (11,564+1,232+13,139)*1,035		26,843			
			W Součet		33,913			
9	K	278361101	Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,210	23 500,00	4 935,00	CS ÚRS 2017 02
			W " BT/list S002, objekt SO 02.10 SCHODY "					
			W " pasy + podbetonování + patka zábradlí "					
			W " schody 1 " 108,0*0,00022		0,024			
			W " schody 2 " 107,0*0,00022		0,024			
			W " schody 3 " 42,0*0,00022		0,009			
			W " schody 4 " 695,36*0,00022		0,153			
			W Součet		0,210			
10	K	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC2	m2	29,180	752,00	21 943,36	CS ÚRS 2017 02
			W " BT/list S002, objekt SO 02.10 SCHODY "					
			W " pasy + podbetonování + patka zábradlí "					
			W " schody 1 " 0,675/0,15		4,500			
			W " schody 2 " 0,5775/0,15		3,850			
			W " schody 3 " 0,33/0,15		2,200			
			W " schody 4 " 2,7945/0,15		18,630			
			W Součet		29,180			
D 4 Vodorovné konstrukce							233 864,27	
11	K	4652101401	Schody 1 prefabrikované 450/200 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	4,720	5 098,00	24 062,56	
			W 2,24+2,48		4,720			
12	K	4652101402	Schody 1 prefabrikované 450/200-110 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,250	2 065,00	4 646,25	
13	K	4652101403	Schody 1 prefabrikované 450/110-0 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,570	1 865,00	4 793,05	
14	K	4652101404	Schody 1 prefabrikované 450/200-100 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,460	1 992,00	4 900,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
15	K	4652101405	Schody 1 prefabrikované 450/100-0 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,460	1 574,00	3 872,04		
16	K	4652101501	Schody 2 prefabrikované 300/110 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	12,710	1 235,00	15 696,85		
		VV	2,11+2,09+2,24+2,0+2,16+2,11			12,710			
17	K	4652101502	Schody 2 prefabrikované 320-420/110-70 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,310	1 235,00	2 852,85		
18	K	4652101503	Schody 2 prefabrikované 420-520/70-30 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,040	863,00	1 760,52		
19	K	4652101601	Schody 3 prefabrikované 470/100 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	18,910	1 348,00	25 490,68		
		VV	4,18+2,12+4,0+2,3+3,82+2,49			18,910			
20	K	4652101701	Schody 4 prefabrikované 400/160-150 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,210	1 624,00	3 589,04		
21	K	4652101702	Schody 4 prefabrikované 400/150-140 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,270	1 658,00	3 763,66		
22	K	4652101703	Schody 4 prefabrikované 400/140-130 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,270	1 641,00	3 725,07		
23	K	4652101704	Schody 4 prefabrikované 400/130-120 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,270	1 534,00	3 482,18		
24	K	4652101705	Schody 4 prefabrikované 400/120-110 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,270	1 369,00	3 107,63		
25	K	4652101706	Schody 4 prefabrikované 400/110-100 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	2,320	1 278,00	2 964,96		
26	K	4652101707	Schody 4 prefabrikované 400/160 s povrchovou konenčnou úpravou osazené do malty vč. kotvení	m	70,830	1 767,00	125 156,61		
		VV	2,32*4+2,27*21+2,22*5+2,78			70,830			
D		998	Přesun hmot					16 429,08	
27	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	113,304	145,00	16 429,08	CS ÚRS 2017 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 04 - ZÁZEMÍ PARKU - WC, KAVÁRNA, SKLAD

KSO: 801 84

Místo: BRNO

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 977 682,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 977 682,00	21,00%	415 313,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 392 995,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 04 - ZÁZEMÍ PARKU - WC, KAVÁRNA, SKLAD

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 977 682,33
HSV - Práce a dodávky HSV	1 699 737,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 699 737,00
PSV - Práce a dodávky PSV	277 945,33
741 - Elektroinstalace - silnoproud	20 199,50
767 - Konstrukce zámečnické	257 745,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 04 - ZÁZEMÍ PARKU - WC, KAVÁRNA, SKLAD

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 977 682,33

D HSV Práce a dodávky HSV

1 699 737,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 699 737,00

1	K	3811810101	Kontejner modul sklad - kontejner s kompletním vybavením (topení,elektro,větrání,ZTI,aj), kování dveří koule/klika bezpečnostní zámek, podlaha v otevíravé části rýhovaná tersová prkna borovice podhled v otev. části překližkavodovzdor. barevný nástřík M+D	kus	1,000	246 828,00	246 828,00	
2	K	3811810201	Kontejner modul WC - kontejner s kompletním vybavením pro WC (topení,elektro,větrání,ZTI,aj), dveře na bezbarierové WC-eurozámek, 2x mincovní zámek na dveře M+D	kus	1,000	463 967,00	463 967,00	
3	K	3811810301	Kontejner modul kavárna - kontejner s kompletním vybavením (topení,elektro,větrání,ZTI,aj) M+D	kus	1,000	903 942,00	903 942,00	
4	K	3811810901	Příplatek ke kontejnerům - grafika - výroba a polep (85m2)	kus	1,000	85 000,00	85 000,00	

D PSV Práce a dodávky PSV

277 945,33

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

20 199,50

5	K	7413720101	LED pásek po obvodu kotejneru vč. vývodu a zdroje	m	56,900	355,00	20 199,50	
	VV		" kontejner sklad " 17,0			17,000		
	VV		" kontejner WC " 17,0			17,000		
	VV		" kontejner občerstvení " 22,9			22,900		
	VV		Součet			56,900		

D 767 Konstrukce zámečnické

257 745,83

6	K	7677111901	AT01 - Otočná stěna 2700/2500 se závěsy na pravé straně, rám L 60/40/3 žárpožink opláštění vodovzd. překližkou tl. 24mm z obou stran 2x police nástřík barvou podlahová zástrč	kus	1,000	32 288,00	32 288,00	
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	7677111902	AT02 - Otočná stěna 2700/2500 se závěsy na levé straně, rám L 60/40/3 žárovzink opláštění vodovzd. překližkou tl. 24mm z obou stran 2x police nástřik barvou podlahová zástrč	kus	1,000	32 288,00	32 288,00	
8	K	7677111903	AT03 - Otočná stěna 1220/2500 se závěsy na pravé straně, rám L 60/40/3 žárovzink opláštění vodovzd. překližkou tl. 24mm z obou stran 2x police nástřik barvou podlahová zástrč	kus	1,000	21 630,00	21 630,00	
9	K	7677111904	AT04 - Otočná stěna 1220/2500 se závěsy na levé straně, rám L 60/40/3 žárovzink opláštění vodovzd. překližkou tl. 24mm z obou stran 2x police nástřik barvou podlahová zástrč	kus	1,000	21 630,00	21 630,00	
10	K	7677111905	AT05 - Police po obvodu kontejneru dl.8200+3040+5640/300mm vodovzd. překližka tl. 24mm nástřik barvou vč. kotvení z ocel. kotev 250/250 z L30/30/3 vč. nátěru (15kusů)	kus	1,000	19 845,00	19 845,00	
11	K	7677111906	AT06 - Venkovní obklad stěny kontejneru kolem okna 2680/2520 (okno 1800/1400) z vodovzd. překližky tl. 24mm + okenice vykláp. 2680/1720 s podpěrami nástřik barvou zámek	kus	1,000	38 010,00	38 010,00	
12	K	7677111907	AT07 - Venkovní obklad stěny kontejneru kolem okna 2150/2520 (okno 1800/1400) z vodovzd. překližky tl. 24mm + okenice vykláp. 2150/1720 s podpěrami nástřik barvou zámek	kus	1,000	36 330,00	36 330,00	
13	K	7677111908	AT08 - Venkovní obklad stěny kontejneru kolem okna 3600/2520 (okno 1800/1400) z vodovzd. překližky tl. 24mm + okenice vykláp. 3600/1720 s podpěrami nástřik barvou zámek	kus	1,000	43 575,00	43 575,00	
14	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,947	2 456,00	12 149,83	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 05 - MOBILIÁŘ

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ: 24124

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 606 293,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 606 293,00	21,00%	337 322,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 943 615,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 05 - MOBILIÁŘ

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	1 606 292,83
05.1 - LAVICE A KOŠE	798 171,52
05.2 - PERGOLA	381 174,79
05.3 - KVĚTINÁČE	118 580,00
05.4 - ZÁBRADLÍ	32 198,03
05.5 - ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - znovuosazení	30 177,00
05.6 - ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - nový	215 679,00
05.7 - INSTALACE PRVKŮ ZNAČENÍ A VYBAVENÍ ZASTÁVKY	17 526,44
05.8 - ELEKTROMĚRNÉ ROZVODNICE - OPLÁŠTĚNÍ	12 786,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 05 - MOBILIÁŘ

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 606 292,83

D 05.1 LAVICE A KOŠE

798 171,52

1	K	9361205101	Lavice s opěradlem dl. 1800 akátové dřevo ocel. konstrukce s dřev. deskami spojené nerez šrouby vč. kotvení M+D	kus	16,000	15 052,00	240 832,00	
			" BT/list SO05 " 16		16,000			
2	K	9361205102	Lavice velkoformátová dl. 3000+1790+3000 v.430 tropické dřevoocel. konstrukce vč. kotvení M+D	kus	3,000	148 364,00	445 092,00	
			" BT/list SO05 " 3		3,000			
3	K	9361205111	Koš odpadkový 120 litrů vysokopevnostní beton barva šedá vč. kotvení M+D	kus	4,000	14 396,00	57 584,00	
			" BT/list SO05 " 4		4,000			
4	K	9361205112	Koš odpadkový 315/315/800 ocelové tělo opláštění plechemý vč. kotvení M+D	kus	6,000	8 410,00	50 460,00	
			" BT/list SO05 " 6		6,000			
5	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,169	1 938,00	4 203,52	CS ÚRS 2017 02

D 05.2 PERGOLA

381 174,79

6	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,956	580,00	6 934,48	CS ÚRS 2017 02
			" BT/list SO05 "					
			" pergola A " 5,996		5,996			
			" pergola B " 5,96		5,960			
			Součet		11,956			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,956	165,00	1 972,74	CS ÚRS 2017 02
			VYKOP52		11,956			
8	K	1712012111	Poplatek za skládku zeminy	m3	11,956	190,00	2 271,64	
			VYKOP52		11,956			
9	K	213311141	Polštáře ztuhlé pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,156	780,00	901,68	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT/list S005 "					
	VV		" pergola A " 0,578		0,578			
	VV		" pergola B " 0,578		0,578			
	VV		Součet		1,156			
10	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	9,880	2 750,00	27 170,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/list S005 "					
	VV		" pergola A " (4,624+0,162)*1,035		4,954			
	VV		" pergola B " (4,624+0,135)*1,035		4,926			
	VV		Součet		9,880			
11	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	0,640	250,00	160,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/list S005 - osazení akátových kůlů "					
	VV		" pergola A " 0,32		0,320			
	VV		" pergola B " 0,32		0,320			
	VV		Součet		0,640			
12	M	5834388101	kamenivo drcené frakce 4-16	t	1,280	285,00	364,80	
	VV		0,640*2		1,280			
13	K	9361205201	Pergola A - v.4,5m, akát.kůl d-150mm 5,38m (8ks) síť 6000/7200 nerez oko 300/300 lanka karabinky spojky kotvení oka, (nerez), PVC trubka D300 dl. 800mm-8x M+D	kus	1,000	153 680,00	153 680,00	
	VV		" BT/list S005 " 1		1,000			
14	K	9361205202	Pergola B - v.4,5m, akát.kůl d-150mm 5,38m (8ks) síť 5000/7200 nerez oko 300/300 lanka karabinky spojky kotvení oka (nerez), PVC trubka D-300 dl. 800mm-8x M+D	kus	1,000	131 000,00	131 000,00	
	VV		" BT/list S005 " 1		1,000			
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	29,267	1 938,00	56 719,45	CS ÚRS 2017 02
D 05.3 KVĚTINÁČE						118 580,00		
16	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,918	580,00	1 112,44	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/list S005 "					
	VV		" květináč A " 0,469		0,469			
	VV		" květináč B " 0,504		0,504			
	VV		" květináč C " 0,504		0,504			
	VV		" květináč D " 0,441		0,441			
	VV	VYKOP53	Součet		1,918			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,918	165,00	316,47	CS ÚRS 2017 02
	VV		VYKOP53		1,918			
18	K	1712012111	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,918	190,00	364,42	
	VV		VYKOP53		1,918			
19	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,701	2 750,00	4 677,75	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/list S005 "					
	VV		" květináč A " 0,402*1,035		0,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" květináč B " 0,432*1,035		0,447			
	VV		" květináč C " 0,432*1,035		0,447			
	VV		" květináč D " 0,378*1,035		0,391			
	VV		Součet		1,701			
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,173	1 938,00	8 087,27	CS ÚRS 2017 02
21	K	7679053001	Květináč A 1680+2330+2740+1930/450-360 sloupky do patek nátěr, obvod. stěny plech Corten 4mm (3,958m2)	kus	1,000	10 049,00	10 049,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
22	K	7679053002	Květináč B 5190+3790+4760+2190/150 sloupky do patek nátěr, obvod. stěny plech Corten 4mm (2,388m2)	kus	1,000	31 223,00	31 223,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
23	K	7679053003	Květináč C 4200+4090+4200+4090/480-350 sloupky do patek nátěr, obvod. stěny plech Corten 4mm (5,77m2)	kus	1,000	40 565,00	40 565,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
24	K	7679053004	Květináč D 2690+3000+2690/150 sloupky do patek nátěr, obvod. stěny plech Corten 4mm (1,992m2)	kus	1,000	20 642,00	20 642,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
25	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,796	1 938,00	1 542,65	CS ÚRS 2017 02

D 05.4

ZÁBRADLÍ

32 198,03

26	K	9111205401	ZS1A - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (2,83m) navařené na kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
27	K	9111205402	ZS1B - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (2,86m) navařené na kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
28	K	9111205403	ZS2A - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,36m) navařené na kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011	kus	1,000	3 465,00	3 465,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
29	K	9111205404	ZS2B - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,25m) navařené na kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
30	K	9111205405	ZS2C - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,48m) navařené na kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
31	K	9111205406	ZS3AB - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,36m) navařené na kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011	kus	2,000	3 465,00	6 930,00	
	VV		" BT/list SO05 " 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	9111205407	ZS4A - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (4,25m) navařené na kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011	kus	1,000	4 410,00	4 410,00	
	W		" BT/list S005 " 1		1,000			
33	K	9111205408	ZS4B - Zábradlí ocel. madlo + sloupky čtverc.trubka 40mm (3,86m) navařené na kotevní plotny 300/300/5 (2kusy) vč. kotvení chem kotvou (8ks) závit. tyče 1,6m povrchová úprava nátěr 3x, RAL 9011	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	
	W		" BT/list S005 " 1		1,000			
34	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,306	1 938,00	593,03	CS ÚRS 2017 02

D 05.5 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - znovuosazení 30 177,00

35	K	9140550010	Osazení stávajícího zastávkového přístřešku na stáv. beton. patky vč. kotvení, zapojení elektro, nový sedák	kus	1,000	30 177,00	30 177,00	
	W		" BT/list S005 " 1		1,000			

D 05.6 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - nový 215 679,00

36	K	9140560010	Zastávkový přístřešek 5730/1700/2585 boční 3 stěny sklo bezpečnostní kalené, bez CLV, integrovaná lavička z trop. dřeva vč. spodní stavby - M+D	kus	1,000	163 494,00	163 494,00	
	W		" BT/list S005 " 1		1,000			
37	K	7679056121	Konstrukce na popínavku - rám jáckl 160/80/8 (12,6m), píásovina 160/15 (5,73m), ocel. lanka 6mm (100m), spojky (10ks) povrchová úprava pozink vč. spodní stavby	kus	1,000	52 185,00	52 185,00	
	W		" BT/list S005 " 1		1,000			

D 05.7 INSTALACE PRVKŮ ZNAČENÍ A VYBAVENÍ ZASTÁVKY 17 526,44

38	K	2102926091	Montáž stávajícího digitálního jízdiho řádu - DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (v režii DPMB)	kus	2,000	1,00	2,00	
	W		" BT/list S005 "					
	W		" kotvení digi. j. řádu zdemontovaného před začátkem stavby "					
	W		" demontáž viz. objekt SO 01.1 DEMOLICE = položka BT 19 "					
	W		" celá položka komplet= v režii majitele DPMO (dodavatel nacení jen 1Kč - bez DPH)"					
	W		2		2,000			
39	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT/list S005 "					
	W		" osazení stáv. sloupku pro stávající zastávkový označnick a digi.j.řád " 2		2,000			
	W		" osazení stáv. sloupku pro stávající dopravní zrcadlo " 1		1,000			
	W		" osazení stáv. sloupku pro stávající dopravní značku " 2		2,000			
	W		Součet		5,000			
40	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT/list SO05 "					
	VV		" osazení stávající zastávkový označnick " 2		2,000			
	VV		" osazení stávající dopravní značky " 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/list SO05 "					
	VV		" osazení stávajícího zrcadla " 1		1,000			
42	K	220860301-01	Montáž jízdenkového automatu vč.výkopu jámy,(odvozu zeminy a poplatku skládkovného), vybetonov.základu 0,45m3, usazení a upevnění automatu, vyzkoušení s s upevněním a přezkoušením		1,000	9 500,00	9 500,00	
	VV		" BT / SO05.7. INSTALACE PRVKŮ ZNAČENÍ A VYBAVENÍ ZASTÁVKY "					
	VV		" zpětné osazení jízdenk. automatu, vč. betonové patky (0,45 m3) "					
	VV		1		1,000			
43	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	1,638	1 938,00	3 174,44	CS ÚRS 2017 02
D 05.8 ELEKTROMĚRNÉ ROZVODNICE - OPLÁŠTĚNÍ							12 786,05	
44	K	7679058121	Opláštění elektroměrné rozvodnice - plechová skříň 1100/600/1400 plech 1,5mm (6m2) rohové výztuhy L30/30/4(12,4mb) vč. povrchové úpravy a kotvení M12 -200mm chem. kotva(6ks)	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	
	VV		" BT/list SO05 " 1		1,000			
45	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,096	1 938,00	186,05	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.1 - STROMY - výsadba

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

221 454,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 454,00	21,00%	46 505,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

267 959,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.1 - STROMY - výsadba

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

221 454,26

HSV - Práce a dodávky HSV

221 454,26

1 - Zemní práce

215 513,22

2 - Zakládání

4 306,68

998 - Přesun hmot

1 634,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.1 - STROMY - výsadba

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

221 454,26

D HSV Práce a dodávky HSV

221 454,26

D 1 Zemní práce

215 513,22

1	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	829,00	2 487,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					
	VV		" výměna půdy - 30% " 3		3,000			
2	K	183117113	Rýhy pro protikořennové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	20,000	141,00	2 820,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba " 20		20,000			
3	K	183106613	Ochrana stromu protikořennovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	20,000	81,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba " 20		20,000			
4	M	69366155011	ochranná protikořennová folie	m2	23,000	152,00	3 496,00	
	VV		20*1,15 Přepočtené koeficientem množství		23,000			
5	K	1831066161	Chráníčka kmene proti poškození strunovou sekačkou	kus	14,000	26,00	364,00	
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba " 14		14,000			
6	K	1834021212	Výčištění zeminy od stavebních zbytků, kamenů a likvidace odpadu	m3	19,600	105,00	2 058,00	
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba " 19,6		19,600			
7	K	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	561,00	7 854,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" výměna půdy - 30% " 17-3		14,000			
8	M	1032110006	<i>zahradní substrát pro výsadbu VL - spec. směs míchaná lehké zeminy, zahliněného štěrku, kompostu, štěrku (1:2:0,5:0,5)</i>	m3	14,400	525,00	7 560,00	
			" 30% - 14 kusů " 8,4		8,400			
			" 100% - kusů " 6,0		6,000			
			Součet		14,400			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,400	10,00	144,00	CS ÚRS 2017 02
			" BT pro SO 06.1 - STROMY "					
			" odvoz odpadu na skládku "					
			" jámy 2m3 - výměna 30% - 14 kusů " 8,4		8,400			
			" jámy 2m3 - výměna 100% - 3 kusy " 6,0		6,000			
		ODVOZ1	Součet		14,400			
10	K	1712012116	Poplatek za skládku zeminy	m3	14,400	190,00	2 736,00	
			ODVOZ1		14,400			
11	K	183403132	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	34,181	7,00	239,27	CS ÚRS 2017 02
			" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					
			" mechan. rozpojení dna jámy pro výsadbu stromu "					
			$17 \cdot \pi \cdot (1,6/2)^2$		34,181			
12	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	409,00	6 953,00	CS ÚRS 2017 02
			" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					
			" mimo alej " 17-9		8,000			
			" alej " 9		9,000			
		STROM1	Mezisoučet		17,000			
		STROMY	Součet		17,000			
13	M	026503180101	<i>Acer campestre " Elsrijk " /obv. km 25/30 cm, vysokokmen 2,5m, alejový strom 4x přesazovaný</i>	kus	2,000	9 397,00	18 794,00	
14	M	026503180111	<i>Acer campestre /obv. km 25/30 cm, vysokokmen 2,5m, alejový strom 4x přesazovaný</i>	kus	1,000	9 240,00	9 240,00	
15	M	026503180121	<i>Prunus avium (popř. Plena) /obv. km 20/25 cm, vysokokmen 2,0m, alejový strom 4x přesazovaný</i>	kus	9,000	6 279,00	56 511,00	
16	M	026503180131	<i>Prunus padus/obv. km 25/30 cm, vysokokmen 2,5m, alejový strom 4x přesazovaný</i>	kus	1,000	9 723,00	9 723,00	
17	M	026503180141	<i>Quercus robus/obv. km 25/30 cm, vysokokmen 2,5m, alejový strom 4x přesazovaný</i>	kus	3,000	10 122,00	30 366,00	
18	M	026503180151	<i>Ulmus carpinifolia/obv. km 25/30 cm, vícekm 2,5m, alejový strom 4x přesazovaný</i>	kus	1,000	13 230,00	13 230,00	
19	K	1842152141	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 1000 mm vč. dodávky kůlů d=80mm dl.1,25m a uzavazovacích pásů (6m)	kus	17,000	1 837,00	31 229,00	
			" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba " STROMY		17,000			
20	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	17,000	20,00	340,00	CS ÚRS 2017 02
			" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					
			" závlahový systém " STROM1		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	2861122201	trubka drenážní flexibilní D 80 mm	m	93,500	38,00	3 553,00	
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					
	VV		" závlahový systém: drenážní hadice 5,5m/ks "					
	VV		STROM1*5,5		93,500			
22	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	51,00	306,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky "					
	VV		" rákos.rohož 2m šířky "					
	VV	ROHOZ	6,0		6,000			
23	M	618940030	rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm	m2	6,900	63,00	434,70	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT6" ROHOZ*1,15		6,900			
24	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	31,500	17,00	535,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					
	VV		" mulč drčená borová kůra tl. 100 mm "					
	VV	MULC	31,5		31,500			
25	M	1039110001	kůra mulčovací VL - jemná tmavá (modřínová, borová)	m3	3,245	630,00	2 044,35	
	VV		0,10*MULC*1,03		3,245			
26	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	8 400,00	8,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					
	VV		" výsadba stromy... ks * 5 tablet/1strom (10g tableta)"					
	VV		STROM1*5*0,010*0,001		0,001			
27	M	25191155011	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	85,000	3,00	255,00	
	VV		" výsadba stromy... ks * 5 tablet/1strom (10g tableta)"					
	VV		STROM1*5		85,000			
28	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,020	189,00	192,78	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO06.1 STROMY - závlaha 1.zálivka po výsadbě 1x "					
	VV		0,06*STROMY		1,020			
	VV	VODA	Mezisosučet		1,020			
29	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,020	409,00	417,18	CS ÚRS 2017 02
	VV		VODA		1,020			
30	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,020	2,00	2,04	CS ÚRS 2017 02
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		" "					
	VV		VODA*(2-1)		1,020			
D	2		Zakládání				4 306,68	
31	K	2125721111	Lože pro trativody ze štěrkopísku - výsadbová jáma	m3	5,127	840,00	4 306,68	
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - výsadba "					
	VV		" závlahový systém "					
	VV	LOZE	STROM1*(PI*(1,6/2)^2*0,15)		5,127			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		998	Přesun hmot				1 634,36		
32	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	15,715	104,00	1 634,36	CS ÚRS 2017 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - výsadba

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 156,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 156,00	21,00%	27 753,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 909,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - výsadba

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

132 155,88

HSV - Práce a dodávky HSV

132 155,88

1 - Zemní práce

120 291,52

2 - Zakládání

7 664,01

998 - Přesun hmot

4 200,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - výsadba

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 155,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				132 155,88	
D	1		Zemní práce				120 291,52	
1	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,452	580,00	6 642,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 06 -ŘEŠENÍ ZELNĚ - SO 06.2 Trvalkové záhony "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: D6.2 Řešení zeleně -Situace "					
	VV		" nebo MANUÁLU (TZ) SO 06 (příloha projektu)"					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" odkopy v pásnu IS (výkr. D6.2)"					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
	VV		" přeběžný odhad výkopů v pásnu IS= 40 % z celk. jam (parter A)"					
	VV		0,40*cJAMA062			11,452		
	VV		Mezisoučet			11,452		
	VV	ISvykop062	Součet			11,452		
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,581	580,00	2 656,98	CS ÚRS 2017 02
	VV		" ruční výkop u IS: jámy v partetu A:cca 40% z pásma IS (výkop těsně u kabelů)"					
	VV		0,40*ISvykop062			4,581		
	VV	rJAMA062	Součet			4,581		
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,049	580,00	13 948,42	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT / výkopy pro záhony hl.0,7m "					
	VV		" (jámy pro jednotlivé květináče viz. SO 05)" "					
	VV		" K1 " 0,7*4,0		2,800			
	VV		" K2 " 0,7*7,7		5,390			
	VV		" K3 " 0,7*14,0		9,800			
	VV		" K4 " 0,7*15,2		10,640			
	VV		" K5 = bez výkopu " 0		0,000			
	VV	cJAMA062	Mezisoučet celkem JÁMA SO 06.2		28,630			
	VV		" -odpočet ručních dokopů v pásnu IS / jámy "					
	VV		-rJAMA062		-4,581			
	VV	sJAMA062	Součet		24,049			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,630	165,00	4 723,95	CS ÚRS 2017 02
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV		rJAMA062		4,581			
	VV		sJAMA062		24,049			
	VV	ODVOZvyk062	Součet		28,630			
5	K	1712012116	Poplatek za skládku zeminy	m3	28,630	190,00	5 439,70	
	VV		ODVOZvyk062		28,630			
6	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	20,450	250,00	5 112,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ skl. záhonů K1-K5: zásyp jam substrátem hl.500mm "					
	VV		" K1 " 4,0*0,5		2,000			
	VV		" K2 " 7,7*0,5		3,850			
	VV		" K3 " 14,0*0,5		7,000			
	VV		" K4 " 15,2*0,5		7,600			
	VV		" K5 jiná technologie " 0		0,000			
	VV	ZASYPsub062	Součet		20,450			
7	M	103211000-09	zahradní substrát pro výsadbu VL - spec. směs míchaná lehké zeminy, zahliněného štěrku, kompostu, štěrku (1:2:0,5:0,5)	m3	21,064	525,00	11 058,60	
	VV		ZASYPsub062*1,03		21,064			
8	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	48,400	6,00	290,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT / úprava pláně po demolic. a výkopech pro záhony K1...K5"					
	VV		" K1 " 4,0		4,000			
	VV		" K2 " 7,7		7,700			
	VV		" K3 " 14,0		14,000			
	VV		" K4 " 15,2		15,200			
	VV		" K5" 7,5		7,500			
	VV		Součet		48,400			
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,500	18,00	135,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ skl. záhonů K1-K5: substrát 5 cm (záhon K5 na RT) "					
	VV		ZahonK5		7,500			
10	M	103211000-09	zahradní substrát pro výsadbu VL - spec. směs míchaná lehké zeminy, zahliněného štěrku, kompostu, štěrku (1:2:0,5:0,5)	m3	0,386	525,00	202,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,05*ZahonK5*1,03		0,386			
11	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	7,500	4,00	30,00	CS ÚRS 2017 02
			" BT/ skl. záhonů K1-K5: založení, vyčištění záhohu (záhon K5 v RT) "					
			" K5 " 7,5		7,500			
		ZahonK5	Mezisoučet		7,500			
12	K	183403132	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	7,500	7,00	52,50	CS ÚRS 2017 02
			" BT/ skl. záhonů K1-K5: rytí záhonu "					
			" K5 " 7,5		7,500			
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	48,400	3,00	145,20	CS ÚRS 2017 02
			" BT / úprava pod mulč.uhrabáním záhonu K1...K5"					
			" K1 " 4,0		4,000			
			" K2 " 7,7		7,700			
			" K3 " 14,0		14,000			
			" K4 " 15,2		15,200			
			" K5" 7,5		7,500			
			Součet		48,400			
14	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	48,400	2,00	96,80	CS ÚRS 2017 02
			" BT / bezplevelná úprava pro záhony K1...K5"					
			" K1 " 4,0		4,000			
			" K2 " 7,7		7,700			
			" K3 " 14,0		14,000			
			" K4 " 15,2		15,200			
			" K5" 7,5		7,500			
		celkZAHONY62	Součet		48,400			
15	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	63,600	17,00	1 081,20	CS ÚRS 2017 02
			" BT /skl. záhony K1...K5: mulč štěrk 0/64, tl. 0,10 m"					
			" K1 " 4,0		4,000			
			" K2 " 7,7		7,700			
			" K3 " 14,0		14,000			
			" K4/ tl.0,20m (3,04m3)=2vrstvy po 0,1m" 15,2*2		30,400			
			" K5" 7,5		7,500			
		MULCkacM2	Součet		63,600			
16	M	5834419901	kamenivo drcené frakce 0/64	t	11,791	840,00	9 904,44	
			" kamenivo dekorační - barevná drt' -dle foto-přílohy v MANUÁLU SO 6.2 "					
			" dle BT /M3 pro K1..K5= 0,4+0,77+1,4+3,04+0,75= 6,36 M3 kačirek "					
			0,10*MULCkacM2*1,8*1,03		11,791			
17	K	1849112111	Rozprostření valounků nebo kameniva velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,500	17,00	127,50	
			" BT /skl. záhony K1...K5: mulč kameny větší frakce 60-300mm "					
			" K5/ tl. 0,10 (0,75m3)" 7,5		7,500			
		KAMENY10	Součet		7,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	1849112311	Rozprostření valounků nebo kameniva velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	56,100	17,00	953,70	
	VV		" BT /skl. záhony K1...K5: mulč kameny větší frakce 60-300mm, tl. 0,20 m"					
	VV		" K1 " 4,0		4,000			
	VV		" K2 " 7,7		7,700			
	VV		" K3 " 14,0		14,000			
	VV		" K4/ tl.0,40m (6,08m3)=2vrstvy po 0,2m" 15,2*2		30,400			
	VV		" K5/ tl. 0,10 (0,75m3)" 0		0,000			
	VV	KAMENY20	Součet		56,100			
19	M	583806520-01	kámen lomový neupravený tříděný frakce 60/300mm	t	23,701	735,00	17 420,24	
	VV		" kameny větší, přírodní -dle foto-přílohy v MANUÁLU SO 6.2 "					
	VV		" dle BT /M3 pro K1..K5=0,8+1,54+2,8+6,08+0,75 = 11,97 M3 kameny*90% plochy "					
	VV		0,10*KAMENY10*2,2*0,90		1,485			
	VV		0,20*KAMENY20*2,2*0,90		22,216			
	VV		Součet		23,701			
20	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	325,000	8,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		CIBULEks		325,000			
21	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	363,000	22,00	7 986,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		TRVALKYks		216,000			
	VV		TRAVINYks		147,000			
	VV		Součet		363,000			
22	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000	14,00	294,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		KEREks		21,000			
23	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	325,000	6,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" CIBULOVINY viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"					
	VV		" K1 " 25		25,000			
	VV		" K2 " 50		50,000			
	VV		" K3 " 80		80,000			
	VV		" K4 " 80		80,000			
	VV		" K5" 90		90,000			
	VV	CIBULEks	Mezisoučet		325,000			
24	M	005026010-11	cibuloviny záhonové, okrasné - dle výpisu sortimentu CIBULOVINY viz. Příloha Manuál SO 06.2	kus	334,750	12,00	4 017,00	
	VV		CIBULEks*1,03		334,750			
25	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	216,000	13,00	2 808,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" TRVALKY viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"					
	VV		" trvalky, velikost K9-10: "					
	VV		" K1 " 28		28,000			
	VV		" K2 " 53		53,000			
	VV		" K3 " 88		88,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" K4 " 41		41,000			
	VV		" K5" 6		6,000			
	VV	TRVALKYks	Mezisoučet		216,000			
26	M	005026020-11	trvalky záhonové, okrasné: hrnkované K9-10 - dle výpisu sortimentu TRVALKY viz. Příloha Manuál SO 06.2	kus	222,480	27,00	6 006,96	
	VV		TRVALKYks*1,03		222,480			
27	K	183211323	Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm	kus	147,000	15,00	2 205,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" TRAVINY viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"					
	VV		" traviny, velikost min.K11: "					
	VV		" K1 " 13		13,000			
	VV		" K2 " 29		29,000			
	VV		" K3 " 45		45,000			
	VV		" K4 " 37		37,000			
	VV		" K5" 23		23,000			
	VV	TRAVINYks	Mezisoučet		147,000			
28	M	005026030-4	traviny záhonové, okrasné: K11 - dle výpisu sortimentu TRAVINY viz. Příloha Manuál SO 06.2	kus	151,410	68,00	10 295,88	
	VV		TRAVINYks*1,03		151,410			
29	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000	13,00	273,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" TAXON viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"					
	VV		" keře -taxon, velikost min.K13: "					
	VV		" K1 " 0		0,000			
	VV		" K2/perovskia " 3		3,000			
	VV		" K3/perovskia " 3		3,000			
	VV		" K4 " 0		0,000			
	VV		" K5/hedera" 15		15,000			
	VV	KEREks	Mezisoučet		21,000			
30	M	026520250-11	opadavé dřeviny: kontejnerované K13 - Perovskia atriplicifolia (ruská šalvěj)	kus	6,120	57,00	348,84	
	VV		" TAXON viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"					
	VV		" K2/perovskia " 3*1,02		3,060			
	VV		" K3/perovskia " 3*1,02		3,060			
	VV		Součet		6,120			
31	M	026520252-12	popínavé dřeviny: kontejnerované K13 - Hedera helix (břečťan)	kus	15,300	25,00	382,50	
	VV		" TAXON viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"					
	VV		" K5/hedera" 15*1,02		15,300			
32	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	8 400,00	8,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" TAXON viz. Příloha Manuál SO 06.2 - kombinované výsadby záhony K1...K5"					
	VV		" keřová výsadba/ hnojivo tablety "					
	VV		(2*KEREks*0,010)*0,001+0,001		0,001			
33	M	251911550-11	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	42,000	3,00	126,00	
	VV		2*KEREks		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	48,400	8,00	387,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		" trvalková výsadba: 1. péče po výsadbě: (1x cykl) "					
	VV		" K1 " 4,0		4,000			
	VV		" K2 " 7,7		7,700			
	VV		" K3 " 14,0		14,000			
	VV		" K4 " 15,2		15,200			
	VV		" K5" 7,5		7,500			
	VV		Součet		48,400			
35	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,968	189,00	182,95	CS ÚRS 2017 02
	VV		" kombinované výsadby celkem 48,4m2: závlaha 1.zálivka po výsadbě: 20 L/m2, 1x "					
	VV		1*(0,020*celkZAHONY62)		0,968			
	VV	VODAzahon62	Mezisoučet		0,968			
36	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,968	409,00	395,91	CS ÚRS 2017 02
	VV		VODAzahon62		0,968			
37	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,968	2,00	1,94	CS ÚRS 2017 02
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		" "					
	VV		VODAzahon62*(2-1)		0,968			
D 2			Zakládání				7 664,01	
38	K	211571112	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů šterkopískem netříděným	m3	4,860	840,00	4 082,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" srovnávací položka-pro DRENÁŽ záhonu v plechových stěnách (SO05 květináče)"					
	VV		" BT/ skl. záhonů K1-K5: drenážní vrstva ŠP "					
	VV		" K1 " 0,1*4,0		0,400			
	VV		" K2 " 0,2*7,7		1,540			
	VV		" K3 " 0,1*14,0		1,400			
	VV		" K4 " 0,1*15,2		1,520			
	VV		" K5 = bez drenáž.ŠP " 0		0,000			
	VV		Součet		4,860			
39	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	57,260	20,00	1 145,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT/ skl. záhonů K1-K5: filtrační geotextilie "					
	VV		" K1 " 4,0		4,000			
	VV		" K2 " 7,7		7,700			
	VV		" K3 " 14,0		14,000			
	VV		" K4 " 15,2		15,200			
	VV		" K5 bez textlie " 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		40,900			
	VV		" vytažení kolem obvodu (do 20cm) =cca + 40%"					
	VV		0,40*40,9		16,360			
	VV	TEXTILIE062	Součet		57,260			
40	M	693111310-01	geotextilie netkaná filtrační - jako separační a oddělovací vrstva -300 g/m2	m2	65,849	37,00	2 436,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		TEXTILIE062*1,15		65,849			
	D	998	Přesun hmot				4 200,35	
41	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	40,388	104,00	4 200,35	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 913,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 913,00	21,00%	1 452,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 365,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 912,63

HSV - Práce a dodávky HSV

6 912,63

1 - Zemní práce

6 631,41

998 - Přesun hmot

281,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 912,63

D HSV Práce a dodávky HSV

6 912,63

D 1 Zemní práce

6 631,41

1	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	22,00	572,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT SO06.3 PNOUCÍ ROSTLINY "					
	W		26		26,000			
2	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,700	525,00	367,50	CS ÚRS 2017 02
	W		" 50% - 26 kusů " 0,7		0,700			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,070	165,00	11,55	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY "					
	W		" odvoz odpadu na skládku/kompost "					
	W		0,07		0,070			
	W	ODVOZ1	Součet			0,070		
4	K	1712012116	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,070	190,00	13,30	
	W		ODVOZ1			0,070		
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	26,000	3,00	78,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" uhrabání po výsadbě " 26,0		26,000			
6	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	13,00	338,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT SO06.3 PNOUCÍ ROSTLINY "					
	W		" ks" 26		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	0265036101	<i>Hedera helix / keř předpěstovaný v nádobě, víceletý výpěstek</i>	kus	5,100	25,00	127,50	
	VV		" rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "					
	VV		5*1,02		5,100			
8	M	0265036103	<i>Parthenocissus quinquefolia "Engelmannii" / keř předpěstovaný v nádobě, víceletý výpěstek</i>	kus	5,100	84,00	428,40	
	VV		" rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "					
	VV		5*1,02		5,100			
9	M	0265036105	<i>Humulus lupulus / keř předpěstovaný v nádobě, víceletý výpěstek</i>	kus	11,220	84,00	942,48	
	VV		" rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "					
	VV		11*1,02		11,220			
10	M	0265036107	<i>Wisteria sinensis / keř předpěstovaný v nádobě, víceletý výpěstek</i>	kus	5,100	168,00	856,80	
	VV		" rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "					
	VV		5*1,02		5,100			
11	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	26,000	17,00	442,00	CS ÚRS 2017 02
12	M	5834393501	<i>mulč štěrk frakce 16-32</i>	t	2,457	840,00	2 063,88	
	VV		26,0*0,05*1,89		2,457			
13	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,650	189,00	122,85	CS ÚRS 2017 02
	VV		" 25L/m " 26*25/1000		0,650			
	VV	VODA	Součet		0,650			
14	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,650	409,00	265,85	CS ÚRS 2017 02
	VV		VODA		0,650			
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,650	2,00	1,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODA*(2-1)		0,650			
	D	998	Přesun hmot				281,22	
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,704	104,00	281,22	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - výsadba

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 355,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 355,00	21,00%	50 055,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

288 410,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - výsadba

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

238 354,82

HSV - Práce a dodávky HSV

238 354,82

1 - Zemní práce

235 993,81

998 - Přesun hmot

2 361,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - výsadba

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

238 354,82

D HSV Práce a dodávky HSV

238 354,82

D 1 Zemní práce

235 993,81

1	K	184802619-01	Chemické odplevelení ploch postřikem pro odstranění starých trávníků - totálním herbicidem na široko v rovině a svahu do 1:5, vč. dodávky herbicidu	m2	1 584,800	2,00	3 169,60	
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "					
	VV		" V ceně položky je i dodávka herbicidu a vody "					
	VV		" chemické odstranění starého trávniku "					
	VV		1584,8		1 584,800			
2	K	111151431	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 584,800	2,00	3 169,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "					
	VV		" po chemickém odstranění starého trávniku "					
	VV		1584,8		1 584,800			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,200	165,00	13 068,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "					
	VV		" odvoz odpadu na skládku/kompost "					
	VV		79,2		79,200			
	VV	ODVOZ1	Součet		79,200			
4	K	1712012116	Poplatek za skládku zeminy	m3	64,200	190,00	12 198,00	
	VV		ODVOZ1-15,0		64,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201211071	Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce - kompostárna	t	24,000	105,00	2 520,00	
	VV		" odvoz do kompostárny "					
	VV		15,0*1,6		24,000			
6	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 081,300	2,00	4 162,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		" technologie založ. na starém trávníku: vláčení po chemickém odstranění trávníku "					
	VV		TRAVA1		2 081,300			
7	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	2 081,300	13,00	27 056,90	CS ÚRS 2017 02
	VV		" technologie založ.: 2/ předsetové zpracování: rozprostření+zprav.substrátu "					
	VV		TRAVA1		2 081,300			
8	M	1037150001	substrát pro trávníky - zahliněný štěrk	m3	107,187	525,00	56 273,18	
	VV		TRAVA1*0,05		104,065			
	VV		" stratné - 3% "					
	VV		TRAVA1*0,05*0,03		3,122			
	VV		Součet		107,187			
9	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 081,300	3,00	6 243,90	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "					
	VV		" technologie založ.: zapravení substrátu rotavátorováním "					
	VV		TRAVA1		2 081,300			
10	K	1811513111	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 081,300	3,00	6 243,90	
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "					
	VV		" technologie založ.: jemné terén.úpravy: zarovnání +- 10mm "					
	VV		TRAVA1		2 081,300			
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6 243,900	3,00	18 731,70	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "					
	VV		" technologie založ.: předsetové zpracování: 3x hrabání "					
	VV		TRAVA1*3		6 243,900			
12	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 081,300	2,00	4 162,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "					
	VV		" V ceně položky je i dodávka herbicidu a vody "					
	VV		" chemické odplevelení "					
	VV		TRAVA1		2 081,300			
13	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 081,300	8,00	16 650,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "					
	VV		" Intenzivní trávník, založený výsevem celkem "					
	VV		2081,3		2 081,300			
	VV	TRAVA1	Součet		2 081,300			
14	M	00572420001	osivo směs travní parková-intenzivní trávník-pro pobytové plochy, extenzivní suchomilné(30g/m2)speciel.odolnější směs snášející zátěž	kg	64,312	110,00	7 074,32	
	VV		" Intenzivní trávník výsevem "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			TRAVA1*0,03*1,03		64,312			
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 081,300	1,00	2 081,30	CS ÚRS 2017 02
			" technologie založ.: "					
			TRAVA1		2 081,300			
16	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,125	8 400,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 02
			" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "					
			" technologie založ.: hnojení "					
			TRAVA1*0,06*0,001		0,125			
17	M	2519115502	<i>hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků anorganické -spotřeba 30-60g/m2</i>	kg	128,624	17,00	2 186,61	
			" technologie založ.: hnojení "					
			TRAVA1*0,060*1,03		128,624			
18	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	83,252	189,00	15 734,63	CS ÚRS 2017 02
			" technolog.založení trávníků výsevem "					
			" základní zálivka při výsevu: cca 40L/m2 "					
			TRAVA1*0,040		83,252			
		VODA1	Součet		83,252			
19	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	83,252	409,00	34 050,07	CS ÚRS 2017 02
			VODA1		83,252			
20	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	83,252	2,00	166,50	CS ÚRS 2017 02
			" cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
			VODA1*(2-1)		83,252			
	D	998	Přesun hmot				2 361,01	
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	22,702	104,00	2 361,01	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - výsadba

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 294,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 294,00	21,00%	4 892,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 186,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - výsadba

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 293,99

HSV - Práce a dodávky HSV

23 293,99

1 - Zemní práce

23 275,27

998 - Přesun hmot

18,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

Úroveň 3:

SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - výsadba

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 293,99

D HSV Práce a dodávky HSV

23 293,99

D 1 Zemní práce

23 275,27

1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	441,400	2,00	882,80	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "					
	W		" V ceně položky je i dodávka herbicidu a vody "					
	W		" chemické odplevelení "					
	W		TRAVAt		441,400			
2	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	441,400	8,00	3 531,20	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "					
	W		" Intenzivní trávník, založený výsevem celkem "					
	W	TRAVAt	" intenzivní technický trávník " 441,4		441,400			
3	K	180405114-01	Založení trávníku v dlažbě - výsevem substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,400	26,00	660,40	
	W		" BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "					
	W		" Intenzivní trávník, založený výsevem celkem "					
	W	TRAVAdl	" trávník - zatravněná dlažba " 25,4		25,400			
4	M	00572420001	osivo směs travní parková-intenzivní trávník-pro pobytové plochy, extenzivní suchomilné special.odolnější směs snázející zátěž	kg	13,770	110,00	1 514,70	
	W		" Intenzivní trávník výsevem "					
	W		TRAVAt*0,03*1,03		13,639			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trávník - zatravněná dlažba "					
	VV		TRAVAdl*0,005*1,03		0,131			
	VV		Součet		13,770			
5	M	1037150001	substrát pro trávníky - zahliněný štěrk	m3	0,654	525,00	343,35	
	VV		"substrát do spar: spotřeba na spáry cca 1/3 z celk.ploch dlažeb kostek"					
	VV		TRAVAdl*(0,05+0,1)/2*1,03/3		0,654			
6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 324,200	3,00	3 972,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		"1x po odplevelení, 2x obdělání půdy " 441,4*3		1 324,200			
7	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	441,400	1,00	441,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		"technologie založ.: "					
	VV		TRAVAt		441,400			
8	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,028	8 400,00	235,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		"BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "					
	VV		"technologie založ.: hnojení "					
	VV		(TRAVAt+TRAVAdl)*0,06*0,001		0,028			
9	M	2519115502	hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků anorganické -spotřeba 30-60g/m2	kg	28,848	17,00	490,42	
	VV		"technologie založ.: hnojení "					
	VV		(TRAVAt+TRAVAdl)*0,060*1,03		28,848			
10	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	18,672	189,00	3 529,01	CS ÚRS 2017 02
	VV		"technolog.založení trávníků výsevem "					
	VV		"základní zálivka při výsevu: cca 40L/m2 "					
	VV		(TRAVAt+TRAVAdl)*0,040		18,672			
	VV	VODA	Součet		18,672			
11	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	18,672	409,00	7 636,85	CS ÚRS 2017 02
	VV		VODA		18,672			
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	18,672	2,00	37,34	CS ÚRS 2017 02
	VV		"cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODA*(2-1)		18,672			
	D	998	Přesun hmot				18,72	
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,180	104,00	18,72	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.1a - STROMY - rozvojová péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 867,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 867,00	21,00%	812,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 679,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.1a - STROMY - rozvojová péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 866,75

HSV - Práce a dodávky HSV

3 866,75

1 - Zemní práce

3 842,00

998 - Přesun hmot

24,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.1a - STROMY - rozvojová péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 866,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 866,75	
D	1		Zemní práce				3 842,00	
1	K	1848132361	Úprava mísy a kotvení	kus	17,000	19,00	323,00	
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - rozvojová péče (17 kusů) "					
	VV		17		17,000			
2	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	17,000	57,00	969,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - rozvojová péče (17 kusů) "					
	VV		17		17,000			
3	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,250	189,00	803,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - rozvojová péče (17 kusů) "					
	VV		4,25		4,250			
	VV	VODA	Mezisoučet			4,250		
4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,250	409,00	1 738,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		VODA			4,250		
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,250	2,00	8,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODA*(2-1)		4,250			
D	998		Přesun hmot				24,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,238	104,00	24,75	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.2a - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 742,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 742,00	21,00%	366,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 108,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.2a - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 742,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 742,40

1 - Zemní práce

1 742,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.2a - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 742,40

D HSV Práce a dodávky HSV

1 742,40

D 1 Zemní práce

1 742,40

1	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	96,800	9,00	871,20	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT pro SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče "					
	W		48,4*2		96,800			
2	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,452	189,00	274,43	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT pro SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - rozvojová péče "					
	W		1,452		1,452			
	W	VODA	Součet		1,452			
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,452	409,00	593,87	CS ÚRS 2017 02
	W		VODA		1,452			
4	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,452	2,00	2,90	CS ÚRS 2017 02
	W		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	W		" "					
	W		VODA*(2-1)		1,452			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.3a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 976,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 976,00	21,00%	415,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 391,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.3a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 976,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 976,00

1 - Zemní práce

1 976,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.3a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 976,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 976,00	
D	1		Zemní práce				1 976,00	
1	K	184814112	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 2	kus	104,000	10,00	1 040,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "					
	W		26,0*4		104,000			
2	K	185804214	Výpletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	26,000	9,00	234,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "					
	W		26,0		26,000			
3	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,170	189,00	221,13	CS ÚRS 2017 02
	W		" BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "					
	W		1,17		1,170			
	W	VODA	Součet			1,170		
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,170	409,00	478,53	CS ÚRS 2017 02
	W		VODA					
	W				1,170			
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,170	2,00	2,34	CS ÚRS 2017 02
	W		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	W		" "					
	W		VODA*(2-1)		1,170			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.4a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 774,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 774,00	21,00%	7 093,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 867,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.4a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 773,52

HSV - Práce a dodávky HSV

33 773,52

1 - Zemní práce

33 773,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.4a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 773,52

D HSV Práce a dodávky HSV

33 773,52

D 1 Zemní práce

33 773,52

1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	857,800	4,00	3 431,20	CS ÚRS 2017 02
			" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "					
			" trávník s 1x sečením " 857,8		857,800			
2	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	6 117,500	2,00	12 235,00	CS ÚRS 2017 02
			" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "					
			" trávník s 5x sečením " 1223,5*5		6 117,500			
3	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	62,439	94,00	5 869,27	CS ÚRS 2017 02
			" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "					
			" výměra trávníku " 2081,3		2 081,300			
			Součet		2 081,300			
			" zalítí 10L/m2 - 3x "					
			TRAVA*0,01*3		62,439			
			Součet		62,439			
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	62,439	194,00	12 113,17	CS ÚRS 2017 02
			VODA		62,439			
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	62,439	2,00	124,88	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností					
	VV		VODA*(2-1)		62,439			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.5a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 591,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 591,00	21,00%	1 594,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 185,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.5a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 590,77

HSV - Práce a dodávky HSV

7 590,77

1 - Zemní práce

7 590,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

Úroveň 3:

SO 06.5a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 590,77

D HSV Práce a dodávky HSV

7 590,77

D 1 Zemní práce

7 590,77

1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 764,800	2,00	3 529,60	CS ÚRS 2017 02
			" BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče "					
			" trávník s 1x sečením " 142,3		142,300			
			" trávník s 5x sečením " 324,5*5		1 622,500			
			Součet		1 764,800			
2	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	14,004	94,00	1 316,38	CS ÚRS 2017 02
			" BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče "					
			" výměra trávníku " 466,8		466,800			
			Součet		466,800			
			" zalítí 10L/m2 - 3x "					
			TRAVA*0,01*3		14,004			
			Součet		14,004			
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	14,004	194,00	2 716,78	CS ÚRS 2017 02
			VODA		14,004			
4	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	14,004	2,00	28,01	CS ÚRS 2017 02
			" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
			VODA*(2-1)		14,004			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.1b - STROMY - následná péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 674,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 674,00	21,00%	982,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 656,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.1b - STROMY - následná péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 673,50

HSV - Práce a dodávky HSV

4 673,50

1 - Zemní práce

4 624,00

998 - Přesun hmot

49,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.1b - STROMY - následná péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 673,50

D HSV Práce a dodávky HSV

4 673,50

D 1 Zemní práce

4 624,00

1	K	1848132361	Úprava mísy a kotvení	kus	34,000	19,00	646,00	
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - následná péče (17 kusů) - 2 roky "					
	VV		17*2		34,000			
2	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	34,000	57,00	1 938,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - následná péče (17 kusů) - 2 roky "					
	VV		17*2		34,000			
3	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,400	189,00	642,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT SO 06.1 - STROMY - následná péče (17 kusů) - 2 roky "					
	VV		1,7		1,700			
	VV	VODA	Mezisoučet		1,700			
	VV		" 2 roky "					
	VV		VODA*2		3,400			
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,400	409,00	1 390,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		VODA*2		3,400			
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,400	2,00	6,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODA*(2-1)*2		3,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		998	Přesun hmot					49,50	
6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,476	104,00	49,50	CS ÚRS 2017 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.2b - TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 742,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 742,00	21,00%	366,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 108,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.2b - TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 742,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 742,40

1 - Zemní práce

1 742,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.2b - TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 742,40

D HSV Práce a dodávky HSV

1 742,40

D 1 Zemní práce

1 742,40

1	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	193,600	9,00	1 742,40	CS ÚRS 2017 02
			" BT pro SO 06.2 - TRVALKOVÉ ZÁHONY - následná péče - 2 roky "					
			48,4*2*2		193,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.3b - PNOUCÍ ROSTLINY - následná péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 548,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 548,00	21,00%	535,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 083,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.3b - PNOUCÍ ROSTLINY - následná péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A

Uchazeč:

KRAJIN. ARCHITEKTURY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 548,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 548,00

1 - Zemní práce

2 548,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.3b - PNOUCÍ ROSTLINY - následná péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 548,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 548,00

D 1 Zemní práce

2 548,00

1	K	184814112	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 2	kus	208,000	10,00	2 080,00	CS ÚRS 2017 02
		W	" BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - následná péče - 2 roky "					
		W	26,0*4*2		208,000			
2	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	52,000	9,00	468,00	CS ÚRS 2017 02
		W	" BT pro SO 06.3 - PNOUCÍ ROSTLINY - následná péče - 2 roky "					
		W	26,0*2		52,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.4b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 332,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 332,00	21,00%	6 580,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 912,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.4b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 332,40

HSV - Práce a dodávky HSV

31 332,40

1 - Zemní práce

31 332,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.4b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 332,40

D HSV Práce a dodávky HSV

31 332,40

D 1 Zemní práce

31 332,40

1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 715,600	4,00	6 862,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče - 2 roky "					
	VV		" trávník s 1x sečením " 857,8*2		1 715,600			
2	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	12 235,000	2,00	24 470,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" BT pro SO 06.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - následná péče - 2 roky "					
	VV		" trávník s 5x sečením " 1223,5*5*2		12 235,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.5b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - následná péče

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 059,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 059,00	21,00%	1 482,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 541,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.5b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - následná péče

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 059,20

HSV - Práce a dodávky HSV

7 059,20

1 - Zemní práce

7 059,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 06 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 06b - ŘEŠENÍ ZELENĚ - NÁSLEDNÁ PÉČE 2 ROKY

Úroveň 3:

SO 06.5b - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - následná péče

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 059,20

D HSV Práce a dodávky HSV

7 059,20

D 1 Zemní práce

7 059,20

1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	3 529,600	2,00	7 059,20	CS ÚRS 2017 02
			" BT pro SO 06.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - následná péče - 2 roky "					
			" trávník s 1x sečením " 142,3*2		284,600			
			" trávník s 5x sečením " 324,5*5*2		3 245,000			
			Součet		3 529,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 07 - PŘÍVOD NN

KSO: 828 79

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

114 594,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 594,00	21,00%	24 065,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 659,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 07 - PŘÍVOD NN

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

114 593,58

PSV - Práce a dodávky PSV

44 370,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

44 370,00

M - Práce a dodávky M

70 223,58

21-M - Elektromontáže - viz situace

47 997,10

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy)

22 226,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 07 - PŘÍVOD NN

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 593,58

D PSV Práce a dodávky PSV 44 370,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 44 370,00

1	K	741123227	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x70 až 95 mm2 uložený volně (AYKY)	m	145,000	36,00	5 220,00	
2	M	341132170-R1	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x95mm2	m	145,000	270,00	39 150,00	

D M Práce a dodávky M 70 223,58

D 21-M Elektromontáže - viz situace 47 997,10

3	K	210100422-2	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojen do 4x95 mm2	kus	2,000	225,00	450,00	
4	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,000	65,00	195,00	
5	M	358252380	pojistka nízkoztrátová PHNA00 100A provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	356,00	1 068,00	
6	K	210191504	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
7	M	357116460-1	rozvaděč elektroměrový plastový ER 212/pilíř	kus	1,000	18 400,00	18 400,00	
8	M	357117360-1	skříň přípojková plastová SS300/pilíř	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	
9	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	15,000	21,00	315,00	
10	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	9,300	27,00	251,10	

VV "Hmotnost: 0,62 kg/m "

VV 15*.62 9,300

VV Součet 9,300

11	K	210220301	Montáž svorek uzemňovacích	kus	4,000	35,00	140,00	
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	4,000	25,00	100,00	
13	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
14	K	210280161-1	Koordinace s ostatními profesemi	kus	1,000	320,00	320,00	
15	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
16	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	2,000	79,00	158,00	

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy)

22 226,48

17	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,024	120 000,00	2 880,00	
	VV		(21+3)*.001		0,024			
	VV		Součet		0,024			
18	K	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,024	240 000,00	5 760,00	
19	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	3,000	200,00	600,00	
20	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	21,000	200,00	4 200,00	
21	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	2,000	750,00	1 500,00	
22	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	24,000	98,00	2 352,00	
23	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	2,000	385,00	770,00	
24	K	460510014	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	4,000	220,00	880,00	
25	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	3,000	36,00	108,00	
26	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	21,000	36,00	756,00	
27	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	2,000	130,00	260,00	
28	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	1,680	320,00	537,60	
	VV		24*.35*.2		1,680			
	VV		Součet		1,680			
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	25,200	26,00	655,20	
	VV		1.68*15		25,200			
	VV		Součet		25,200			
30	K	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy	t	2,688	185,00	497,28	
	VV		1.68*1.6		2,688			
	VV		Součet		2,688			
31	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	8,400	56,00	470,40	
	VV		24*.35		8,400			
	VV		Součet		8,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 08 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN

KSO: 828 79

Místo: BRNO

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 831,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 831,00	21,00%	8 785,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 616,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 08 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **41 830,56**

PSV - Práce a dodávky PSV 7 395,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 395,00

M - Práce a dodávky M 34 435,56

21-M - Elektromontáže - viz situace 6 252,90

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 28 182,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 08 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 830,56

D PSV Práce a dodávky PSV 7 395,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 395,00

1	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	6,000	22,00	132,00	
2	M	345710940	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532	m	6,000	36,00	216,00	
3	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	60,000	18,00	1 080,00	
4	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	60,000	68,00	4 080,00	
5	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	3,000	22,00	66,00	
6	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	3,000	147,00	441,00	
7	K	741313212	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+PE 32 A	kus	2,000	120,00	240,00	
8	M	358111340-R1	zásuvka nepropustná spojovací ISG3243 32A 400 V 5pólová	kus	2,000	340,00	680,00	
9	K	741313213	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+PE 63 A	kus	1,000	120,00	120,00	
10	M	358110750	zásuvka nepropustná nástěnná IZG6343 63A 400 V 4pól	kus	1,000	340,00	340,00	

D M Práce a dodávky M 34 435,56

D 21-M Elektromontáže - viz situace 6 252,90

11	K	210100422-1	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojen do 4x16 mm2	kus	4,000	98,00	392,00	
12	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	35,000	21,00	735,00	
13	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	21,700	27,00	585,90	

W "Hmotnost: 0,62 kg/m "

W 35*.62

21,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		21,700			
14	K	210220301	Montáž svorek uzemňovacích	kus	12,000	35,00	420,00	
15	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	12,000	25,00	300,00	
16	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
17	K	210280161	Koordinace s ostatními profesemi	kus	1,000	320,00	320,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy)				28 182,66	
18	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,033	100 000,00	3 300,00	
VV			(18+15)*.001		0,033			
VV			Součet		0,033			
19	K	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,033	200 000,00	6 600,00	
20	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	15,000	200,00	3 000,00	
21	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	18,000	200,00	3 600,00	
22	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	2,000	750,00	1 500,00	
23	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	33,000	98,00	3 234,00	
24	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	2,000	385,00	770,00	
25	K	460510014	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	4,000	440,00	1 760,00	
26	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	15,000	36,00	540,00	
27	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	18,000	36,00	648,00	
28	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	2,000	130,00	260,00	
29	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	2,310	320,00	739,20	
VV			33*.35*.2		2,310			
VV			Součet		2,310			
30	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	34,650	26,00	900,90	
VV			2.31*15		34,650			
VV			Součet		34,650			
31	K	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy	t	3,696	185,00	683,76	
VV			2.31*1.6		3,696			
VV			Součet		3,696			
32	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	11,550	56,00	646,80	
VV			33*.35		11,550			
VV			Součet		11,550			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 09 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA

KSO: 828 75

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

260 456,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	260 456,00	21,00%	54 696,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

315 152,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 09 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

260 455,96

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

2 992,00

PSV - Práce a dodávky PSV

23 419,62

741 - Elektroinstalace - silnoproud

23 419,62

M - Práce a dodávky M

234 044,34

21-M - Elektromontáže (viz situace a schema)

151 822,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy)

77 722,34

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 09 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

260 455,96

		D 745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových				2 992,00	
1	K	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	136,000	22,00	2 992,00	
	VV					0,00		
	VV		2*30+76			136,000		
	VV		Součet			136,000		
		D PSV	Práce a dodávky PSV				23 419,62	
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud				23 419,62	
2	K	741110102	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložená pevně	m	30,000	18,00	540,00	
3	M	345711100	<i>trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8040</i>	m	30,000	36,00	1 080,00	
4	K	741110312-Rkp40	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	76,000	18,00	1 368,00	
5	M	345713520-R1	<i>trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09063</i>	m	76,000	36,00	2 736,00	
6	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	82,000	22,00	1 804,00	
7	M	341110800	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2</i>	m	82,000	147,00	12 054,00	
	VV		"trasa" 63			63,000		
	VV		"do sloupu" 3*5+1*2			17,000		
	VV		"do skříně" 2*1			2,000		
	VV		Součet			82,000		
8	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	98,00	980,00	
9	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	63,000	21,00	1 323,00	
10	M	354410730	<i>drát průměr 10 mm FeZn</i>	kg	39,060	27,00	1 054,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Hmotnost: 0,62 kg/m "					
	VV		63 * 0,62		39,060			
	VV		Součet		39,060			
11	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000	35,00	280,00	
12	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8- 10 mm	kus	8,000	25,00	200,00	

D M Práce a dodávky M 234 044,34

D 21-M Elektromontáže (viz situace a schema) 151 822,00

13	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	9,000	65,00	585,00	
14	M	358252240	pojistka nízkoztrátová PHNA000 20A provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	165,00	990,00	
15	M	358252280-1	pojistka zkratová	kus	3,000	316,00	948,00	
16	K	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 3 až 5/1	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
17	M	357117350-1.2	skříň rozpojovací pro VO RF 5:3	kus	2,000	16 500,00	33 000,00	
18	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových na výložník viz situace	kus	6,000	340,00	2 040,00	
19	M	348HLX-G8H-NA4	Svítilno silniční LED 67W, 8640 lm, 3000K II.tř.izolace	kus	6,000	10 500,00	63 000,00	
20	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	3,000	340,00	1 020,00	
21	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	850,00	1 700,00	
22	M	316722-S1-1500	Jednoduchý výložník pro stožár typu S1 délka 1,5m	ks	3,000	2 200,00	6 600,00	
23	K	210204112	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných hmotnosti do 70 kg	kus	3,000	340,00	1 020,00	
24	M	316722-V22000	Dvojitý výložník pro stožár typu JB V2x2000	ks	3,000	4 400,00	13 200,00	
25	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000	220,00	660,00	
26	M	357117240-R-tr	skříň přípojková plastová SP200 na sloup přívod 2x spodem, vývody 2x vrchem pojistky 2x6A	kus	3,000	850,00	2 550,00	
27	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	72,000	26,00	1 872,00	
28	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
29	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
30	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
31	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
32	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třířázového	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
33	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
34	K	210950101-1	Očíslování stožárů -správce VO (73,-Kč/světlené místo)	kus	3,000	79,00	237,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 77 722,34

35	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,077	50 000,00	3 850,00	
	VV		(7+10+10+50)*.001		0,077			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,077			
36	K	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,077	100 000,00	7 700,00	
37	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	17,000	200,00	3 400,00	
38	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	60,000	355,00	21 300,00	
39	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	4,000	750,00	3 000,00	
40	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	17,000	98,00	1 666,00	
41	K	460421082-1	krytí plastovou folií, š do 50 cm	m	60,000	16,00	960,00	
42	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	60,000	65,00	3 900,00	
43	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	4,000	385,00	1 540,00	
44	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	6,000	65,00	390,00	
45	K	460510014	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	6,000	220,00	1 320,00	
46	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	60,000	200,00	12 000,00	
47	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	17,000	36,00	612,00	
48	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	60,000	55,00	3 300,00	
49	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	4,000	130,00	520,00	
50	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	10,190	320,00	3 260,80	
VV			"za písek" 17*.35*.2+60*.5*.3		10,190			
VV			Součet		10,190			
51	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	152,850	26,00	3 974,10	
VV			10.19*15		152,850			
VV			Součet		152,850			
52	K	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy	t	16,304	185,00	3 016,24	
VV			10.19*1.6		16,304			
VV			Součet		16,304			
53	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	35,950	56,00	2 013,20	
VV			17*.35+60*.5		35,950			
VV			Součet		35,950			
D			58-M				4 500,00	
			Revize vyhrazených technických zařízení					
54	K	580108021	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 10 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKU

KSO: 828 75

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

345 887,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 887,00	21,00%	72 636,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

418 523,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 10 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKU

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

345 886,64

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

6 314,00

PSV - Práce a dodávky PSV

72 067,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud

72 067,82

M - Práce a dodávky M

267 504,82

21-M - Elektromontáže

124 814,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy)

133 690,82

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 10 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKU

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

345 886,64

		D 745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových				6 314,00	
1	K	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	287,000	22,00	6 314,00	
		D PSV	Práce a dodávky PSV				72 067,82	
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud				72 067,82	
2	K	741110312-Rkp40	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	287,000	18,00	5 166,00	
	VV		"Trasa" 135+122		257,000			
	VV		"Ke sloupům" 6*5		30,000			
	VV		Součet		287,000			
3	M	345713520-R1	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09063	m	287,000	36,00	10 332,00	
4	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	289,000	22,00	6 358,00	
5	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	289,000	147,00	42 483,00	
	VV		"Trasa" 135+122		257,000			
	VV		"Ke sloupům" 6*5		30,000			
	VV		"Ke skříním" 2		2,000			
	VV		Součet		289,000			
6	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	14,000	98,00	1 372,00	
7	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	143,000	21,00	3 003,00	
8	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	88,660	27,00	2 393,82	
	VV		"Hmotnost: 0,62 kg/m "					
	VV		143 * 0,62		88,660			
	VV		Součet		88,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	16,000	35,00	560,00	
10	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	16,000	25,00	400,00	

D M Práce a dodávky M 267 504,82

D 21-M Elektromontáže 124 814,00

11	K	210202016	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupech	kus	6,000	340,00	2 040,00	
12	M	348HLX-VNR-3-25	Svítilno LED do parku, 25W, 3240lm, 3000K	kus	4,000	10 500,00	42 000,00	
13	M	348HLX-VNR-34W	Svítilno LED do parku 34W, 4320lm, 3000K	kus	2,000	12 400,00	24 800,00	
14	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000	850,00	5 100,00	
15	M	316722-SB5-TPU	Sadový stožár bezpaticový žár.zink s TPÚ SB5	ks	6,000	5 400,00	32 400,00	
16	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
17	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
18	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
19	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
20	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třířázkového	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
21	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
22	K	210950101-1	Očíslování stožárů - správce VO (73,-Kč/světlené místo)	kus	6,000	79,00	474,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace + řezy) 133 690,82

23	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,209	15 000,00	3 135,00	
	VV		(14+68+14+16+3+20+64+10)*.001		0,209			
	VV		Součet		0,209			
24	K	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,209	45 000,00	9 405,00	
25	K	460030092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000	45,00	270,00	
26	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	6,000	750,00	4 500,00	
27	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m ³	2,592	2 400,00	6 220,80	
	VV		"sloup " 6*.6*.6*1.2		2,592			
	VV		Součet		2,592			
28	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	84,000	200,00	16 800,00	
	VV		68+16		84,000			
	VV		Součet		84,000			
29	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	111,000	200,00	22 200,00	
	VV		14+10+3+20+64		111,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV					Součet		111,000		
30	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	14,000	355,00	4 970,00		
31	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	2,000	750,00	1 500,00		
32	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	195,000	98,00	19 110,00		
VV					84+111		195,000		
VV					Součet		195,000		
33	K	460421082-1	krytí plastovou folií, š do 50 cm	m	14,000	16,00	224,00		
34	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	14,000	65,00	910,00		
35	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	8,000	385,00	3 080,00		
36	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	6,000	65,00	390,00		
37	K	460510014	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	8,000	220,00	1 760,00		
38	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	32,000	200,00	6 400,00		
39	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	84,000	36,00	3 024,00		
40	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	111,000	36,00	3 996,00		
41	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	14,000	55,00	770,00		
42	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	2,000	130,00	260,00		
43	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	18,342	320,00	5 869,44		
VV					"za písek" 195*.35*.2+14*.5*.3		15,750		
VV					"za základy sloupů" 2.592		2,592		
VV					Součet		18,342		
44	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	275,130	26,00	7 153,38		
VV					15*18.342		275,130		
VV					Součet		275,130		
45	K	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy	t	29,347	185,00	5 429,20		
VV					18.342*1.6		29,347		
VV					Součet		29,347		
46	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	75,250	56,00	4 214,00		
VV					(84+111)*.35+14*.5		75,250		
VV					Součet		75,250		
47	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	6,000	350,00	2 100,00		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							9 000,00		
48	K	580108021	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	kus	6,000	1 500,00	9 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 11 - PŘÍPOJKA VODY

KSO: 827 11

Místo: BRNO

CC-CZ: 22221

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 602,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 602,00	21,00%	14 616,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 218,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 11 - PŘÍPOJKA VODY

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

69 602,25

HSV - Práce a dodávky HSV

62 328,23

1 - Zemní práce

4 615,09

4 - Vodorovné konstrukce

1 849,40

8 - Trubní vedení

52 398,26

998 - Přesun hmot

3 465,48

PSV - Práce a dodávky PSV

7 274,02

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 274,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 11 - PŘÍPOJKA VODY

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 602,25

D HSV Práce a dodávky HSV

62 328,23

D 1 Zemní práce

4 615,09

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,905	165,00	974,33	CS ÚRS 2017 02
	W		0,8*(1,91+1,72)/2*(3,07-1,4/2)		3,441			
	W		1,6*1,4*1,1		2,464			
	W	VYKOP1	Mezisoučet		5,905			
	W	VYKOP	Součet		5,905			
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,603	70,00	1 162,21	CS ÚRS 2017 02
	W		2*(1,91+1,72)/2*(3,07-1,4/2)		8,603			
	W		1,6*(1,4+1,1)*2		8,000			
	W		Součet		16,603			
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,603	40,00	664,12	CS ÚRS 2017 02
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	5,905	25,00	147,63	CS ÚRS 2017 02
	W		VYKOP		5,905			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,548	165,00	420,42	CS ÚRS 2017 02
	W		VYKOP-ZASYP		2,548			
	W	ODVOZ	Součet		2,548			
6	K	171201211	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,548	190,00	484,12	
	W		ODVOZ		2,548			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,357	110,00	369,27	CS ÚRS 2017 02
	W		" prostor k zásypu " VYKOP1		5,905			
	W		" odpočet tělesa vodovodu "					
	W		-0,8*(0,1+0,025+0,3)*PEHD		-1,044			
	W		" odpočet vodoměrné šachty "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-0,1*1,4*1,1		-0,154			
	WV		-0,375*3*1,2*0,9-0,6*0,6*0,375		-1,350			
	WV	ZASYP	Součet		3,357			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,798	130,00	103,74	CS ÚRS 2017 02
	WV		0,8*(0,025+0,3)*PEHD		0,798			
	WV	OBSYP	Součet		0,798			
9	M	5833730201	šterkopisek	t	1,516	125,00	189,50	
	WV		" část obsypu - pískem " OBSYP*1,9		1,516			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,798	65,00	51,87	CS ÚRS 2017 02
	WV		" přesun hmot "					
	WV		OBSYP		0,798			
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,798	60,00	47,88	CS ÚRS 2017 02
D 4			Vodorovné konstrukce				1 849,40	
12	K	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,400	480,00	192,00	
	WV		0,1*0,8*PEHD+0,1*1,4*1,1		0,400			
	WV	LOZE	Součet		0,400			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,400	65,00	26,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		" přesun hmot "					
	WV		LOZE		0,400			
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,400	60,00	24,00	CS ÚRS 2017 02
15	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,154	4 900,00	754,60	CS ÚRS 2017 02
	WV		" vodoměrá šachta "					
	WV		0,1*1,4*1,1		0,154			
16	K	452323131	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,072	4 900,00	352,80	CS ÚRS 2017 02
	WV		" napojení " 0,4*0,4*(0,35+0,1)/2*2		0,072			
17	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		" T-kus " 0,4*(0,4*2+0,35+0,1)*2		1,000			
D 8			Trubní vedení				52 398,26	
18	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	3,070	20,00	61,40	CS ÚRS 2017 02
	WV	D25	3,07		3,070			
	WV	PEHD	Součet		3,070			
19	M	2861310901	potrubí vodovodní HDPE PN10 D25 x 2,3 mm	m	3,116	12,00	37,39	
	WV		D25*1,015		3,116			
20	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,070	750,00	2 302,50	CS ÚRS 2017 02
	WV		PEHD		3,070			
21	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	3,070	105,00	322,35	CS ÚRS 2017 02
	WV		PEHD		3,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m ² hloubky do 1,6 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 02
23	M	5623051401	šachta vodoměrná hranatá 0,9/1,2/1,5 m	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
24	K	891369111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2017 02
25	M	4227144101	pas navrtávací z tvárné litiny DN 250, odbočka DN 80	kus	1,000	6 188,00	6 188,00	
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2017 02
27	M	5525368601	příruba zaslepovací z tvárné litiny XG DN 80 mm závit 1"	kus	3,000	842,00	2 526,00	
28	M	2861670801	přechod kus na PE D32/DN 1"	kus	3,000	542,00	1 626,00	
29	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 02
30	M	4222439701	šoupátko uzavírací přírubové voda DN80	kus	1,000	6 021,00	6 021,00	
31	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 02
32	M	4229135202	poklop litinový šoupátkový	kus	1,000	361,00	361,00	
33	K	89971218	Orientační tabulky pro šoupátka, hydranty, ventily	kus	1,000	250,00	250,00	
34	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	6,140	28,00	171,92	CS ÚRS 2017 02
	VV		PEHD*2		6,140			
35	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	3,070	10,00	30,70	CS ÚRS 2017 02
	VV		PEHD		3,070			
	D	998	Přesun hmot				3 465,48	
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,748	4 633,00	3 465,48	CS ÚRS 2017 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 274,02	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 274,02	
37	K	7221103225	Spojka - přechodový kus PE/ocel 32x1"	kus	2,000	592,00	1 184,00	
38	K	72213023206	Uklidňovací kus 6 x DN 16	kus	2,000	350,00	700,00	
39	K	7222301030	Kulový kohoutl DN 20	kus	1,000	177,00	177,00	
40	M	3194270301	redukce mosaz 3/4" x 1/2"	kus	2,000	74,00	148,00	
41	K	722230111	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závit	kus	1,000	174,00	174,00	CS ÚRS 2017 02
42	K	7222301156	Kulový kohout DN 20 s vypouštěním	kus	1,000	243,00	243,00	
43	K	7222310831	Ventil zpětný G 3/4 PN 16	kus	1,000	176,00	176,00	
44	K	7222312021	Ventil redukční mosazný G 3/4 s manometrem	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
45	K	7222632141	Vodoměr VM15 (Q _{max} =4,5 m ³ /h)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
46	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,010	7 202,00	72,02	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 12 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

KSO: 827 21

Místo: BRNO

CC-CZ: 22231

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 281,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 281,00	21,00%	18 749,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 030,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 12 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

89 280,75

HSV - Práce a dodávky HSV

88 496,75

1 - Zemní práce

55 042,16

4 - Vodorovné konstrukce

5 572,62

8 - Trubní vedení

23 656,69

998 - Přesun hmot

4 225,28

M - Práce a dodávky M

784,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

784,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 12 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 280,75

D HSV Práce a dodávky HSV

88 496,75

D 1 Zemní práce

55 042,16

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,400	240,00	576,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" křížení KABELŮ " 1,2*2		2,400			
	VV	KABEL	Součet		2,400			
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,600	580,00	2 088,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		KABEL*1,5*1,0		3,600			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,923	165,00	6 917,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		" stoka NAP.-Š01 "					
	VV		1,2*(3,42+3,41)/2*10,23		41,923			
	VV	VYKOP1	Mezisoučet		41,923			
	VV	VYKOP	Součet		41,923			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	69,871	70,00	4 890,97	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*(3,42+3,41)/2*10,23		69,871			
5	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	69,871	40,00	2 794,84	CS ÚRS 2017 02
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	41,923	25,00	1 048,08	CS ÚRS 2017 02
	VV		VYKOP		41,923			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,923	165,00	6 917,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		VYKOP		41,923			
	VV	ODVOZ	Součet		41,923			
8	K	1712012111	Poplatek za skládku zeminy	m3	41,923	190,00	7 965,37	
	VV		ODVOZ		41,923			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,280	110,00	3 440,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		" prostor k zásypu " VYKOP1		41,923			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		" odpočet tělesa stok "					
	WV		-1,2*(0,08*2+0,1+0,017*2+0,15+0,08+0,3)*DN150		-10,115			
	WV		" odpočet šachet "					
	WV		-0,1*2*0,5*0,5		-0,050			
	WV		-PI*(0,425/2)^2*3,37		-0,478			
	WV	ZASYP	Součet		31,280			
10	M	5833120302	zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce)	m3	31,280	340,00	10 635,20	
	WV		" pod komunikace jiný než vytěžený materiál "					
	WV		ZASYP		31,280			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,280	65,00	2 033,20	CS ÚRS 2017 02
	WV		" přesun hmot "					
	WV		ZASYP		31,280			
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,280	60,00	1 876,80	CS ÚRS 2017 02
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,834	130,00	1 018,42	CS ÚRS 2017 02
	WV		" stoky "					
	WV		(0,653+2*0,1*(0,3+0,08+0,017*2+0,15))*DN150		7,834			
	WV	OBSYP	Součet		7,834			
14	M	5833730201	štěrkopísek	t	14,885	125,00	1 860,63	
	WV		OBSYP*1,9		14,885			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,834	65,00	509,21	CS ÚRS 2017 02
	WV		" přesun hmot "					
	WV		OBSYP		7,834			
16	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,834	60,00	470,04	CS ÚRS 2017 02
D 4			Vodorovné konstrukce				5 572,62	
17	K	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,238	480,00	594,24	
	WV		" lože stoky "					
	WV		0,08*1,2*DN150		0,982			
	WV		" šachta "					
	WV		0,1*1,6*1,6		0,256			
	WV	LOZE	Součet		1,238			
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,238	65,00	80,47	CS ÚRS 2017 02
	WV		" přesun hmot "					
	WV		LOZE		1,238			
19	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,238	60,00	74,28	CS ÚRS 2017 02
20	K	452111111	Osazení betonových prahů otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	14,000	35,00	490,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		" DN 150 " 7*2		14,000			
21	M	5922373401	podkladek betonový pod hrdlové trouby kameninové do DN 300	kus	14,140	132,00	1 866,48	
	WV		14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		14,140			
22	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,007	2 450,00	2 467,15	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" lože stoky"					
VV			0,08*1,2*DN150		0,982			
VV			" šachta "					
VV			0,1*0,5*0,5		0,025			
VV			Součet		1,007			
D 8			Trubní vedení				23 656,69	
23	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	10,230	130,00	1 329,90	CS ÚRS 2017 02
VV			10,23		10,230			
VV		DN150	Součet		10,230			
24	M	597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	m	10,383	383,00	3 976,69	CS ÚRS 2017 02
VV			DN150*1,015		10,383			
25	K	8925511101	Zkouška těsnosti kanalizace - úsek mezi šachtami	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
26	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000	2 645,00	2 645,00	CS ÚRS 2017 02
27	K	894812234	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 6000 mm	kus	1,000	5 483,00	5 483,00	CS ÚRS 2017 02
28	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
29	K	8948122631	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový (1,5 t)	kus	1,000	955,00	955,00	
30	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,558	2 450,00	6 267,10	CS ÚRS 2017 02
VV			DN150*(0,23+2*0,1*0,1)		2,558			
D 998			Přesun hmot				4 225,28	
31	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	8,694	486,00	4 225,28	CS ÚRS 2017 02
D M			Práce a dodávky M				784,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				784,00	
32	K	4604900121	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií	m	2,400	10,00	24,00	
VV			" křížení inž. sítí " KABEL		2,400			
33	K	460520151	Křížovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu	kus	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 13 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

KSO: 827 13

Místo: BRNO

CC-CZ: 22221

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 164,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 164,00	21,00%	11 584,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 748,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 13 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 163,85

HSV - Práce a dodávky HSV

54 775,85

1 - Zemní práce

40 886,70

4 - Vodorovné konstrukce

2 470,57

8 - Trubní vedení

9 049,24

998 - Přesun hmot

2 369,34

M - Práce a dodávky M

388,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

388,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 13 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 163,85

D HSV Práce a dodávky HSV

54 775,85

D 1 Zemní práce

40 886,70

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,800	240,00	192,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" křížení kabelů " 0,8*1		0,800			
	VV	KABEL	Součet		0,800			
2	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	580,00	696,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		KABEL*1,5*1,0		1,200			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	57,275	165,00	9 450,38	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,8*(1,72+1,78)/2*(19,48-3,07)		22,974			
	VV		0,8*(1,72+1,78)/2*(19,48-3,07)		22,974			
	VV		0,8*(1,72+1,70)/2*8,28		11,327			
	VV	VYKOP1	Mezisoučet		57,275			
	VV	VYKOP	Součet		57,275			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	143,188	70,00	10 023,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*(1,72+1,78)/2*(19,48-3,07)		57,435			
	VV		2*(1,72+1,78)/2*(19,48-3,07)		57,435			
	VV		2*(1,72+1,70)/2*8,28		28,318			
	VV		Součet		143,188			
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	143,188	40,00	5 727,52	CS ÚRS 2017 02
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	57,275	25,00	1 431,88	CS ÚRS 2017 02
	VV		VYKOP		57,275			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,366	165,00	1 875,39	CS ÚRS 2017 02
	VV		VYKOP-ZASYP		11,366			
	VV	ODVOZ	Součet		11,366			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	1712012111	Poplatek za skládku zeminy	m3	11,366	190,00	2 159,54	
	W		ODVOZ		11,366			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,909	110,00	5 049,99	CS ÚRS 2017 02
	W		" prostor k zásypu " VYKOP1		57,275			
	W		" odpočet tělesa vodovodu "					
	W		-0,8*(0,1+0,025+0,3)*PEHD		-11,366			
	W	ZASYP	Součet		45,909			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,692	130,00	1 129,96	CS ÚRS 2017 02
	W		0,8*(0,025+0,3)*PEHD		8,692			
	W	OBSYP	Součet		8,692			
11	M	5833730201	šterkopisek	t	16,515	125,00	2 064,38	
	W		" část obsypu - pískem " obsyp*1,9		16,515			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,692	65,00	564,98	CS ÚRS 2017 02
	W		" přesun hmot "					
	W		OBSYP		8,692			
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,692	60,00	521,52	CS ÚRS 2017 02
D 4 Vodorovné konstrukce							2 470,57	
14	K	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,674	480,00	1 283,52	
	W		0,1*0,8*PEHD		2,674			
	W	LOZE	Součet		2,674			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,674	65,00	173,81	CS ÚRS 2017 02
	W		" přesun hmot "					
	W		LOZE		2,674			
16	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,674	60,00	160,44	CS ÚRS 2017 02
17	K	452323131	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,072	4 900,00	352,80	CS ÚRS 2017 02
	W		" T-kus " 0,4*0,4*(0,35+0,1)/2*2		0,072			
18	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" T-kus " 0,4*(0,4*2+0,35+0,1)*2		1,000			
D 8 Trubní vedení							9 049,24	
19	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	33,430	20,00	668,60	CS ÚRS 2017 02
	W	D25	27,52-3,07+8,28		32,730			
	W	D20	0,7		0,700			
	W	PEHD	Součet		33,430			
20	M	2861310801	potrubí vodovodní HDPE PN10 D20 x 2 mm	m	0,711	10,00	7,11	
	W		D20*1,015		0,711			
21	M	2861310901	potrubí vodovodní HDPE PN10 D25 x 2,3 mm	m	33,221	12,00	398,65	
	W		D25*1,015		33,221			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2017 02
23	M	2861501001	PE tvarovka T-kus 25/20 rovnoramenný PN 16	kus	1,015	206,00	209,09	
24	M	2861501101	PE tvarovka T-kus 25/25 rovnoramenný PN 16	kus	1,015	207,00	210,11	
25	K	891153111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 20	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 02
26	M	5511417861	kohout ventil plnoprůtokový 3/4"	kus	1,000	128,00	128,00	
27	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
28	M	5511418061	kohout ventil plnoprůtokový 1"	kus	2,000	197,00	394,00	
29	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	33,430	75,00	2 507,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		PEHD		33,430			
30	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	33,430	35,00	1 170,05	CS ÚRS 2017 02
	VV		PEHD		33,430			
31	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	66,860	28,00	1 872,08	CS ÚRS 2017 02
	VV		PEHD*2		66,860			
32	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	33,430	10,00	334,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		PEHD		33,430			
	D	998	Přesun hmot				2 369,34	
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,180	13 163,00	2 369,34	CS ÚRS 2017 02
	D	M	Práce a dodávky M				388,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				388,00	
34	K	4604900121	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií	m	0,800	10,00	8,00	
	VV		" křížení inž. sítí " KABEL		0,800			
35	K	460520151	Křížovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásyvu	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 14 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

KSO: 827 21

Místo: BRNO

CC-CZ: 22231

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

258 305,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 305,00	21,00%	54 244,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

312 549,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 14 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

258 305,49

HSV - Práce a dodávky HSV

257 461,49

1 - Zemní práce

119 001,87

4 - Vodorovné konstrukce

25 777,31

8 - Trubní vedení

100 992,13

998 - Přesun hmot

11 690,18

M - Práce a dodávky M

844,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

844,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

SO 14 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

258 305,49

D HSV Práce a dodávky HSV

257 461,49

D 1 Zemní práce

119 001,87

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,000	230,00	1 380,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" křížení voda, plyn " 1,2*5		6,000			
	W	POTRUBI	Součet		6,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,400	240,00	576,00	CS ÚRS 2017 02
	W		" křížení kabelů " 1,2*2		2,400			
	W	KABEL	Součet		2,400			
3	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,600	580,00	7 308,00	CS ÚRS 2017 02
	W		KABEL*1,5*1,0		3,600			
	W		POTRUBI*1,5*1,0		9,000			
	W		Součet		12,600			
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	187,434	165,00	30 926,61	CS ÚRS 2017 02
	W		" stoka Š01-Š04 "					
	W		1,2*(3,41+3,55)/2*(19,31-10,23)		37,918			
	W		1,2*(3,55+3,29)/2*(22,76-19,31)		14,159			
	W		1,2*(3,29+2,98)/2*(36,92-22,76)		53,270			
	W		" stoka Š02-Š05 "					
	W		1,2*(3,65+3,53)/2*10,47		45,105			
	W		" DN125 "					
	W		1,2*(3,29+2,8+3,53+2,2*3)/2/2*7,6		36,982			
	W	VYKOP1	Mezisoučet		187,434			
	W	VYKOP	Součet		187,434			
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	312,389	70,00	21 867,23	CS ÚRS 2017 02
	W		" stoka Š01-Š04 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(3,41+3,55)/2*(19,31-10,23)		63,197			
	VV		2*(3,55+3,29)/2*(22,76-19,31)		23,598			
	VV		2*(3,29+2,98)/2*(36,92-22,76)		88,783			
	VV		" stoka Š02-Š05 "					
	VV		2*(3,65+3,53)/2*10,47		75,175			
	VV		" DN125 "					
	VV		2*(3,29+2,8+3,53+2,2*3)/2/2*7,6		61,636			
	VV		Součet		312,389			
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	312,389	40,00	12 495,56	CS ÚRS 2017 02
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	103,089	25,00	2 577,23	CS ÚRS 2017 02
	VV		VYKOP*0,55		103,089			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,642	165,00	5 055,93	CS ÚRS 2017 02
	VV		VYKOP		187,434			
	VV		-(ZASYP-13,46)		-127,944			
	VV		-(OBSYP-5,04)		-28,848			
	VV	ODVOZ	Součet		30,642			
9	K	1712012111	Poplatek za skládku zeminy	m3	30,642	190,00	5 821,98	
	VV		ODVOZ		30,642			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	141,404	110,00	15 554,44	CS ÚRS 2017 02
	VV		" prostor k zásypu " VYKOP1		187,434			
	VV		" odpočet tělesa stok "					
	VV		-1,2*(0,08*2+0,1+0,017*2+0,15+0,08+0,3)*DN150		-36,754			
	VV		-1,2*(0,08*2+0,1+0,014*2+0,125+0,08+0,3)*DN125		-7,232			
	VV		" odpočet šachet "					
	VV		-0,1*2*0,5*0,5*4		-0,200			
	VV		-PI*(0,425/2)^2*(3,53+3,29+2,81+3,37)		-1,844			
	VV	ZASYP	Součet		141,404			
11	M	5833730201	štěrkopísek	t	25,574	125,00	3 196,75	
	VV		" část zásypu - pískem " 13,46*1,9		25,574			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,460	65,00	874,90	CS ÚRS 2017 02
	VV		" přesun hmot "					
	VV		13,46		13,460			
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,460	60,00	807,60	CS ÚRS 2017 02
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,888	130,00	4 405,44	CS ÚRS 2017 02
	VV		" stoky "					
	VV		(0,653+2*0,1*(0,3+0,08+0,017*2+0,15))*DN150		28,465			
	VV		(0,602+2*0,1*(0,3+0,08+0,014*2+0,15))*DN125		5,423			
	VV	OBSYP	Součet		33,888			
15	M	5833730201	štěrkopísek	t	9,576	125,00	1 197,00	
	VV		" část obsypu - pískem " 5,04*1,9		9,576			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,040	65,00	327,60	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" přesun hmot "					
	VV		5,04		5,040			
17	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,040	60,00	302,40	CS ÚRS 2017 02
18	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	28,848	150,00	4 327,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		OBSYP-5,04		28,848			
D 4			Vodorovné konstrukce				25 777,31	
19	K	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,322	480,00	2 554,56	
	VV		" lože stoky "					
	VV		0,08*1,2*DN125		0,730			
	VV		0,08*1,2*DN150		3,568			
	VV		" šachta "					
	VV		0,1*1,6*1,6*4		1,024			
	VV	LOZE	Součet		5,322			
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,322	65,00	345,93	CS ÚRS 2017 02
	VV		" přesun hmot "					
	VV		LOZE		5,322			
21	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,322	60,00	319,32	CS ÚRS 2017 02
22	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		" DN 125 " 10*2		20,000			
	VV		" DN 150 " (6+2+10+7)*2		50,000			
	VV		Součet		70,000			
23	M	5922373401	podkladek betonový pod hrdlové trouby kameninové do DN 300	kus	70,700	132,00	9 332,40	
	VV		70*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		70,700			
24	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	4,398	2 450,00	10 775,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		" lože stoky "					
	VV		0,08*1,2*DN125		0,730			
	VV		0,08*1,2*DN150		3,568			
	VV		" šachta "					
	VV		0,1*0,5*0,5*4		0,100			
	VV		Součet		4,398			
D 8			Trubní vedení				100 992,13	
25	K	831272121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 125	m	7,600	120,00	912,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		7,6		7,600			
	VV	DN125	Součet		7,600			
26	M	597106500	trouba kameninová glazovaná DN125mm L1,25m spojovací systém F	m	7,830	299,00	2 341,17	CS ÚRS 2017 02
	VV		DN125*1,015		7,714			
	VV		7,714*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	37,170	130,00	4 832,10	CS ÚRS 2017 02
	WV		26,7+10,47		37,170			
	WV	DN150	Součet		37,170			
28	M	597106750	truba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	m	37,728	383,00	14 449,82	CS ÚRS 2017 02
	WV		DN150*1,015		37,728			
29	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	15,000	130,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		" přechod kamenina DN125/plastDN150 "					
	WV		" napojení kameniny DN125 do revizních šachet "					
	WV		3+3		6,000			
	WV		" přechod kamenina DN150/plastDN150 "					
	WV		9		9,000			
	WV		Součet		15,000			
30	M	286172440	redukce DN 150/DN125	kus	3,045	369,00	1 123,61	CS ÚRS 2017 02
	WV		3*1,015 Přepočtené koeficientem množství		3,045			
31	M	286115260	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 125	kus	3,045	205,00	624,23	CS ÚRS 2017 02
	WV		3*1,015 Přepočtené koeficientem množství		3,045			
32	M	286115280	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160	kus	9,135	227,00	2 073,65	CS ÚRS 2017 02
	WV		9*1,015 Přepočtené koeficientem množství		9,135			
33	K	8925511101	Zkouška těsnosti kanalizace - úsek mezi šachtami	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
34	K	8925511102	Zkouška těsnosti kanalizace - přípojka	kus	3,000	250,00	750,00	
35	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	3,000	2 645,00	7 935,00	CS ÚRS 2017 02
36	K	894812204	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	1,000	2 819,00	2 819,00	CS ÚRS 2017 02
37	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	2 786,00	5 572,00	CS ÚRS 2017 02
38	K	894812234	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 6000 mm	kus	2,000	5 483,00	10 966,00	CS ÚRS 2017 02
39	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
40	K	8948122631	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový (1,5 t)	kus	4,000	955,00	3 820,00	
41	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	3,000	560,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		" dodatečné napojení do stěny šachty " 3		3,000			
42	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	11,079	2 450,00	27 143,55	CS ÚRS 2017 02
	WV		DN125*(0,215+2*0,1*0,1)		1,786			
	WV		DN150*(0,23+2*0,1*0,1)		9,293			
	WV		Součet		11,079			
D	998		Přesun hmot				11 690,18	
43	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	37,589	311,00	11 690,18	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Práce a dodávky M				844,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				844,00	
44	K	4604900121	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií	m	8,400	10,00	84,00	
		W	" křížení inž. sítí " KABEL+POTRUBI		8,400			
45	K	460520151	Křížovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu	kus	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 827 21

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

698 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	698 000,00	21,00%	146 580,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

844 580,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

BRNO

Datum:

15. 8. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

698 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

698 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 1 - PARK

Objekt:

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: BRNO

Datum: 15. 8. 2017

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

698 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

698 000,00

1	K	0120020001	Geodetické práce	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	02200300029	Příprava staveniště - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	0300010001	Zařízení staveniště	kus	1,000	363 000,00	363 000,00	
5	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2017 02
6	K	0700010001	Provozní vlivy	kus	1,000	95 000,00	95 000,00	