

Rozpočet stavby

Stavba : **Mandl**

Objekt : **Domov pro seniory Vychodilova**
Místo : **Brno**

Zhotovitel : **Josef Mareš**
Sokolnická 6
620 00 Brno

Objednatel : **Domov pro seniory Vychodilova příspěvková organizace**
Vychodilova 3077/20
61600 Brno

Vypracoval : Josef Mareš
Dne : 17.11.2017

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	140 806,00	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	Kč
Cena stavby bez DPH	140 805,60	Kč
Základ pro DPH 15,0 %	140 805,60	Kč
DPH 15,0 %	21 121,00	Kč
Cena stavby celkem	161 927,00	Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
3	Svislé a kompletní konstrukce	27 050,80	0,61426
60	Úpravy povrchů, omítky	18 882,00	1,64796
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 692,80	0,00000
64	Výplně otvorů	11 220,00	0,64204
8	Trubní vedení	6 461,00	11,62112
96	Bourání konstrukcí	2 700,00	0,00000
97	Prorážení otvorů	9 240,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	12 800,00	0,00000
722	Vnitřní vodovod	5 650,00	0,00071
728	Přípojka kanalizační	4 395,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	16 464,00	0,42101
M21	Elektromontáže	14 250,00	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
3	Svislé a kompletní konstrukce					27 050,80	0,61	

1	342 26-4051.RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	16,80	m2	1 181,00	19 840,80	0,34	15,0
2	342 26-1111.R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm	10,00	m2	721,00	7 210,00	0,28	15,0
60 Úpravy povrchů, omítky						18 882,00	1,65	
3	602 01-1102.R00	Postřík cementový Cemix 052 ručně	40,00	m2	41,60	1 664,00	0,20	15,0
4	602 01-1112.RT5	Omítka jádrová Cemix 082 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	40,00	m2	252,50	10 100,00	1,40	15,0
5	602 01-1144.RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113 ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	8,00	m2	181,00	1 448,00	0,02	15,0
6	611-10125	Okno 130x50 montáž a dodávka	1,00	kus	5 670,00	5 670,00	0,03	15,0
63 Podlahy a podlahové konstrukce						11 692,80	0,00	
7	630 90-0030.RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	16,80	m2	696,00	11 692,80	0,00	15,0
64 Výplně otvorů						11 220,00	0,64	
8	642 94-0010.RA0	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň,	2,00	kus	3 810,00	7 620,00	0,32	15,0
9	642 94-0010.RA0	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň,	2,00	kus	1 800,00	3 600,00	0,32	15,0
8 Trubní vedení						6 461,00	11,62	
10	831 35-0012.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 100 mm	14,00	m	461,50	6 461,00	11,62	15,0
96 Bourání konstrukcí						2 700,00	0,00	
11	961 10-0011.RA0	prosekání zdiva kanalizace	6,00	m3	450,00	2 700,00	0,00	15,0
97 Prorážení otvorů						9 240,00	0,00	
12	979 08-1111.R00	Odvoz sutí	1,00	t	4 500,00	4 500,00	0,00	15,0
13	978 10-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek vápenocem. 100 %	40,00	m2	118,50	4 740,00	0,00	15,0
99 Stavební přesun hmot						12 800,00	0,00	
14	999 28-1105.R00	manipulace s materiálem	1,00	částka	12 800,00	12 800,00	0,00	15,0
722 Vnitřní vodovod						5 650,00	0,00	
15	722 20-0001.RA0	Rozvod vody včetně dodání umyvadla a baterie	1,00	m	5 650,00	5 650,00	0,00	15,0
728 Přípojka kanalizační						4 395,00	0,00	
16	728 61-6211.R00	Mtž ventilátoru . nízkotl. potrub.do d 100mm, včetně rozvodu	1,00	kus	4 395,00	4 395,00	0,00	15,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady						16 464,00	0,42	
17	771 57-0010.RAB	Dlažba z dlaždic keramických 15 x 15 cm, do tmele	16,80	m2	980,00	16 464,00	0,42	15,0
M21 Elektromontáže						14 250,00	0,00	
18	210 51-4554.RTA	Elektro rozvod	1,00	Částka	14 250,00	14 250,00	0,00	15,0
Celkem za stavbu						140 805,60	14,95	