

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 106.17  
P17V00000134

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Č. účtu:

KS:

VS:

dále jen **objednatel**

**a**

**K2 stavební Moravia s.r.o.**  
Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
Zastoupený: Jaromírem Kubalou, jednatelem

IČO: 28573994  
DIČ: CZ28573994

Peněžní ústav:

Č. účtu:

KS:

VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32700.

dále jen **zhotovitel**

OSTRAVA!!!

**OSTRAVA-JIH**

Obsah smlouvy

Čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 24.10.2017 pod usn. 5590/136.

Čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo s názvem:  
**„Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“**  
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 106.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: KUŘIDÉM PROJEKT, s. r. o., Lipová 365, 747 14 Markvartovice, IČ: 27847888, datum 10/2016, pod zakázkovým číslem: 17/2016, akce: „**Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu**“ místo stavby ul. U Studia, Ostrava-Zábřeh, pozemek par. č. 708/3 – pohřebiště (dále jen „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 10.10.2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
  - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;

- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
  - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
  - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 24, odst. 25 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: Hřbitov na ulici U Studia, Ostrava-Zábřeh, pozemek parc. č. 708/3 – pohřebiště, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, budova A, přízemí – podatelna, kancelář č. 004.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

## čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu | Kč bez DPH   | DPH        | Kč včetně DPH |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| Cena díla v Kč celkem                         | 3 619 218,04 | 760 035,79 | 4 379 253,83  |

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni účinnosti/platnosti této smlouvy.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.**

## čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
  - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 106.17**; identifikátor: **P17V00000134**
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
  - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb),
  - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
19. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění Cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
20. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
21. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
22. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
23. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
24. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

## čl.V. Doba plnění

### 1.

#### a) Termín zahájení realizace díla:

- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční po předchozí dohodě nebo do 1 měsíce od doručení písemné výzvy objednatele;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, počíná běžet termín provedení díla (lhůta realizace) ve smyslu písm. b) tohoto odstavce 10. dnem ode dne určeného dohodou smluvních stran nebo ve výzvě k převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

#### b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

#### c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 3 kalendářní dny před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 6 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména z níže uvedených důvodů:

- dojde ke změně rozsahu prací;
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním;
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele;
- zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací. Tuto skutečnost zhotovitel písemně oznámí objednateli, včetně návrhu řešení.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, запиše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 5 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V tomto případě nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s provedením předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odstavce 15 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
6. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
7. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
9. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.

10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
12. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
  - zahájení a ukončení realizace díla,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.  
Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.  
Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
13. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
14. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

## čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

## čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky, prostor a vybavení hřbitova zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště, hřbitova. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel je povinen při realizaci opravy dodržovat podmínky „Závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, které jsou součástí projektové dokumentace.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10 000 Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
20. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
21. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
22. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
23. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
24. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly

nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

25. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
26. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

## čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - hydroizolace 60 měsíců,
  - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců,
  - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době, nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

## čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:  
technických: Marian Kotas, jednatel  
realizačních: Marian Kotas, jednatel  
smluvních: Jaromír Kubula, jednatel  
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  
Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  
a po dobu jeho nepřítomnosti:  
Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy (zástupce vedoucího odboru)  
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  
Bc. Jitka Děrkasová, referent odboru dopravy a komunálních služeb

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek k smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díl

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**


Datum: 22 -11- 2017

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka



**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu



**Jaromír Kubala**  
jednatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** 066  
Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zabřeh

**Cena bez DPH:** 3 619 218

**Zadavatel :** Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO : 00845451  
DIČ : CZ00845451

**Projektant :** KURIDEM PROJEKT s.r.o.  
Lípová 365  
74714 Markvartovice-Markvartovice

ICO : 27847888  
DIC : CZ27847888

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru |                                                    | RKSO | Počet | Cena |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|------|
| Ostatní a vedlejší náklady                 |                                                    |      |       |      |
| 00                                         | Vedlejší a ostatní náklady                         |      |       |      |
| Stavební objekt                            |                                                    |      |       |      |
| SO 01                                      | Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran            |      |       |      |
| SO 02                                      | Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby     |      |       |      |
| SO 03                                      | Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav. |      |       |      |
| SO 04                                      | Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu         |      |       |      |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |                                                    |      |       |      |
| <b>Rekapitulace DPH</b>                    |                                                    |      |       |      |
| Základ pro DPH                             |                                                    | 15 % |       |      |
| DPH                                        |                                                    | 15 % |       |      |
| Základ pro DPH                             |                                                    | 21 % |       |      |
| DPH                                        |                                                    | 21 % |       |      |
| <b>Celkem za stavbu s DPH</b>              |                                                    |      |       |      |

#### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

##### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

##### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvísí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

##### Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

##### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

##### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

##### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

##### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

### 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

#### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.



# Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| S: 066 | Rekonstrukce inžbytra Ostrava - Zábřeh |
| O: 00  | Vedlejší a ostatní náklady             |
| R: 00  | Vedlejší a ostatní náklady             |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Imozství | Cena / MJ | Celkem | Cen. | soustava |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|------|----------|
|         |               | Ceník, kapitola                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |        |      |          |
|         |               | DK: VN                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |        |      |          |
|         |               | 00511 Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |        |      |          |
| 1       | 005111020R    | Vytýčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soubor |          |           |        |      |          |
| 2       | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor |          |           |        |      |          |
|         |               | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení s<br>objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a<br>objektů zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště                                          |        |          |           |        |      |          |
| 3       | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor |          |           |        |      |          |
|         |               | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Po<br>povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch na kterých bylo zařízení                                                                                                                |        |          |           |        |      |          |
| 4       | 005122010R    | Provoz objednatelů                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor |          |           |        |      |          |
|         |               | Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku neprovedení provoz<br>neprovedení provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.                                                                                                                                    |        |          |           |        |      |          |
| Díl: ON |               | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |        |      |          |
| 5       | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor |          |           |        |      |          |
|         |               | Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |        |      |          |
| 6       | 005211020R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor |          |           |        |      |          |
|         |               | Náklady na přezkoumání podkladů objednatelů o stavu inženýrských sítí probíhající<br>stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a prov<br>zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                                                 |        |          |           |        |      |          |
| 7       | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor |          |           |        |      |          |
|         |               | Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s<br>dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich umístění a přemístění<br>včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                                                           |        |          |           |        |      |          |
| 8       | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor |          |           |        |      |          |
|         |               | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou<br>souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení<br>stavebního odpadu.                                                                                         |        |          |           |        |      |          |
| 9       | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor |          |           |        |      |          |
|         |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně přísluš<br>staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace p<br>požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu stavě<br>Dokumentace skutečného provedení |        |          |           |        |      |          |
| 10      | 005241010R    | Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání<br>požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                    | Soubor |          |           |        |      |          |



|          |       |                                         |                   |
|----------|-------|-----------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 066   | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh  |                   |
| Objekt : | SO 01 | Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran | JKSO : 815.22.1.9 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**  
**Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran**

Třídník stav. 815      Objekty pozemní zvláštní  
815.2      Oplocení  
815.22      oplocení s podezdívkou  
  
815.22.1      svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků  
  
815.22.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah:                      m3

### Rekapitulace součástí náležejících k objektu

|        |                        |              |
|--------|------------------------|--------------|
| Soupis |                        |              |
| 01     | Stavební rozpočet      |              |
|        | <b>Částečný objekt</b> | <b>SO 01</b> |

|                              |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Základ pro DPH               | 15 % |  |
| DPH                          | 15 % |  |
| Základ pro DPH               | 21 % |  |
| DPH                          | 21 % |  |
| <b>Částečný objekt s DPH</b> |      |  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                         |
|----|-------|-----------------------------------------|
| S: | 066   | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh  |
| O: | 50 01 | Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                       |

| P.Č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Číslo | Can.     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------|----------|
|      |               |                                                                                                  |    |          |           |       | soustava |
|      |               | Ceník, kapitola                                                                                  |    |          |           |       |          |
|      |               | Díl: 1                                                                                           |    |          |           |       |          |
|      |               | 111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm                                          |    |          |           |       |          |
|      |               | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost    |    |          |           |       |          |
|      |               | dopravní prostředek, do ekonu terénu 1 : 5,                                                      |    |          |           |       |          |
| 1    | 111201101R00  | ...př celkové ploše do 1 000 m2                                                                  | m2 |          |           | 800-1 | RTS      |
|      |               | 113 10-6 Rozabrání dlažeb, panelů                                                                |    |          |           |       |          |
|      |               | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek       |    |          |           |       |          |
|      |               | 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výšň spár                                                 |    |          |           |       |          |
| 2    | 113106231R00  | ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kamenná                             | m2 |          |           | 822-1 | RTS      |
|      |               | 113 20 Vytváření obrub                                                                           |    |          |           |       |          |
|      |               | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní |    |          |           |       |          |
| 3    | 113202111R00  | ...z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                           | m  |          |           | 822-1 | RTS      |
|      |               | 120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách                                           |    |          |           |       |          |
|      |               | korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m     |    |          |           |       |          |
|      |               | 120 90-3 z betonu                                                                                |    |          |           |       |          |
| 4    | 120801121R00  | ...prostého neprádkádaného                                                                       | m3 |          |           | 800-1 | RTS      |
|      |               | 133 Hloubení šachet                                                                              |    |          |           |       |          |
|      |               | zapažených i nezapážených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného p       |    |          |           |       |          |
|      |               | přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5     |    |          |           |       |          |
|      |               | na dopravní prostředek.                                                                          |    |          |           |       |          |
|      |               | 133 3 v hornině 3                                                                                |    |          |           |       |          |
| 5    | 133201101R00  | ...do 100 m3                                                                                     | m3 |          |           | 800-1 | RTS      |
|      |               | 133 31 příplatky k ceně                                                                          |    |          |           |       |          |
| 6    | 133201108R00  | ...za lepkost horniny                                                                            | m3 |          |           | 800-1 | RTS      |
|      |               | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním                                                           |    |          |           |       |          |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                              |    |          |           |       |          |

|                                       |                                                                                                                                                                                 |    |         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 7 174101102R00                        | ...v uzavřených prostorech s urovňnutým povrchem zálepy s ručním ztuhnutím                                                                                                      | m3 | RTS     |
| 181 10 Úprava pláň v zálezech         |                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 8 181101111R00                        | výrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>...bez rozlišení horniny, se ztuhnutím - ručně                                                      | m2 | RTS     |
| 182 00-11 Plošná úprava terénu        |                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 9 182001111R00                        | Plošná úprava terénu s urovňnutím povrchu, bez doplnění omítky, v hornině 1 až 4<br>Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                                          | m2 | RTS     |
| 10 113107415R00                       | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam,těžené tl.15 cm                                                                                                                               | m2 | Vlastní |
| 11 113107420R00                       | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam,těžené tl.20 cm                                                                                                                               | m2 | Vlastní |
| 12 181300010RA08                      | Rozprosažení omítky v rovině tloušťka 10 cm, osadit travou                                                                                                                      | m2 | Vlastní |
| Díl: 27                               | Základy                                                                                                                                                                         |    |         |
| 274 35 Bednění stěn základových pasů  |                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 13 274351215R00                       | světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných šachtách, včetně případných vzpěr,<br>...Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | RTS     |
| 14 274351216R00                       | ...Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                                                                                                   | m2 | RTS     |
| 275 31 Beton základových patek prostý |                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 15 275313621R00                       | ...z betonu C 20/25                                                                                                                                                             | m3 | RTS     |
| 275 35 Bednění stěn základových patek |                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 16 275351215R00                       | bednění světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek<br>...zřízení                                                                      | m2 | RTS     |
| 17 275351216R00                       | ...odstranění                                                                                                                                                                   | m2 | RTS     |

|                                                                                                  |     |  |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|---------|
| 275 36 Výztuž základových patek                                                                  |     |  |       |         |
| 275 36-2 ze svařovaných sítí                                                                     |     |  |       |         |
| 18 275361921RT4 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm                                    | t   |  | 801-1 | RTS     |
| 632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu                                            |     |  |       |         |
| na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování |     |  |       |         |
| 15° hladký dřevěným hladítkem,                                                                   |     |  |       |         |
| 19 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm                                  | m2  |  | 801-1 | RTS     |
| 953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva                                              |     |  |       |         |
| 20 953981102R00 ...do betonu, hloubky 80 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu                    | kus |  | 801-4 | RTS     |
| Díl: 34                                                                                          |     |  |       |         |
| 311 36 Výztuž nadzákladových zdí                                                                 |     |  |       |         |
| 311 36-1 z betonářské oceli                                                                      |     |  |       |         |
| 21 311361821R00 ...10505                                                                         | t   |  | 801-1 | RTS     |
| 345 23-1 Zdivo plotové z tvárnice betonových                                                     |     |  |       |         |
| kladene na sucho, s dodávkou tvárnice a příslušným podílem příběžných, sloupkových a koncových   |     |  |       |         |
| 345 23-11 jednostranně štípané                                                                   |     |  |       |         |
| 22 34523111RT1 ...tloušťky 190 mm                                                                | m2  |  | 801-1 | RTS     |
| 345 23-2 Sítňáka na zdivo plotové                                                                |     |  |       |         |
| s dodávkou zákrytových desek                                                                     |     |  |       |         |
| 23 345232123RT1 ...ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm              | m   |  | 801-1 | RTS     |
| 24 338261112RT3 Pilíř plotový z bet. tvárnice 400x400 mm, tvárnice jednostranně štípané          | m   |  |       | Vlastní |
| přírodní                                                                                         |     |  |       |         |
| 25 338261126T00 Sítňáka plotového pilíře 500x500 mm, zákrytová deska hladká, přírodní            | kus |  |       | Vlastní |
| 26 34001 Příplatek za tvarovku třístranně štípanou                                               | m2  |  |       | Vlastní |
| Díl: 46                                                                                          |     |  |       |         |
| 564 8 Podklad za štenkodrti s rozproštění a zhuštění                                             |     |  |       |         |

|         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| 27      | 56485111R00                                    | ...tloušťka po zhrutnění 150 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 822-1 | RTS     |
| 28      | 56486111R00                                    | ...tloušťka po zhrutnění 200 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 822-1 | RTS     |
| 596     | 21-5                                           | Kladení zámkové dlažby do dřev s provedením lože z kamenná dřevěného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením dodaním hmot pro lože a výplň spár.                                                                                         |    |       |         |
| 29      | 596216021R00                                   | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                                                                                                         | m2 | 822-1 | RTS     |
| 817     | 71                                             | Osezení ochodníkového obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl.                                                                                                             |    |       |         |
| 30      | 917862111RT5                                   | ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 1000/100/250 mm                                                                                                                                            | m  | 822-1 | RTS     |
| 31      | 59245110R                                      | dlažba betonová dřevnatá, skladem: obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá                                                                                                                                                                | m2 | SPCM  | RTS     |
| Díl: 94 | Ležení a stavební výtahy                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |
| 32      | 941955001R00                                   | ...pomocné, o výšce leštilové podlahy do 1,2 m                                                                                                                                                                                                        | m2 | 800-3 | RTS     |
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |
| 33      | 95001                                          | Dřevěná a zpevněná montáž dopravní značky vč. základu                                                                                                                                                                                                 | ke |       | Vlastní |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |
| 34      | 962032314R00                                   | 862 03-2 Bourání zdiva nadzákladového chladného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...pilířů chladných, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 801-3 | RTS     |
| 35      | 979054441R00                                   | 879 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic křepníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot vzdálenost do 10 m ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenlivem ležaným           | m2 | 822-1 | RTS     |



| Díl: 767                                                    |              | Konstrukce zámečnické                                                                           |    |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 47                                                          | 767001       | D+M Vstupní kovaná brána č. 1 4000 x 1800 mm, žárový zinek+<br>polvuretanová barva              | ks | Vlastní |
| 48                                                          | 767002       | D+M Vstupní kovaná brána č. 2 3800 x 1800 mm, žárový zinek+<br>polvuretanová barva              | ks | Vlastní |
| 49                                                          | 767003       | D+M Vstupní kovaná brána č. 3 3800 x 1800 mm, žárový zinek+<br>polvuretanová barva              | ks | Vlastní |
| 50                                                          | 767004       | D+M Kovový plotový rám 750 x 1800 mm, jeří profil, žárový zinek+<br>polvuretanová barva         | ks | Vlastní |
| 51                                                          | 767005       | D+M Kovový plotový rám 350 x 1800 mm, jeří profil, žárový zinek+<br>polvuretanová barva         | ks | Vlastní |
| 52                                                          | 767006       | D+M Kovový plotový rám 900 x 1800 mm, jeří profil, žárový zinek+<br>polvuretanová barva         | ks | Vlastní |
| 53                                                          | 767007       | D+M Kovový plotový rám 5800 x 1300 mm, jeří profil, žárový zinek+<br>polvuretanová barva        | ks | Vlastní |
| 54                                                          | 767008       | D+M Kovový plotový rám 8000 x 1300 mm, jeří profil, žárový zinek+<br>polvuretanová barva        | ks | Vlastní |
| 55                                                          | 767009       | D+M Kovový plotový rám 5200 x 1300 mm, jeří profil, žárový zinek+<br>polvuretanová barva        | ks | Vlastní |
| 56                                                          | 767010       | D+M Kovový plotový rám 5250 x 1300 mm oblouk, jeří profil, žárový<br>zinek+ polvuretanová barva | ks | Vlastní |
| 57                                                          | 767011       | D+M Kovový plotový rám 5100 x 1300 mm oblouk, jeří profil, žárový<br>zinek+ polvuretanová barva | ks | Vlastní |
| 58                                                          | 767012       | D+M Kovový plotový rám 3000 x 1300 mm, jeří profil, žárový zinek+<br>polvuretanová barva        | ks | Vlastní |
| 59                                                          | 767013       | D+M Kovový plotový rám 5000 x 1300 mm, jeří profil, žárový zinek+<br>polvuretanová barva        | ks | Vlastní |
| 60                                                          | 767014       | D+M Sloupek ocel. pro bránu 1. (osazen v beřsloupku)                                            | ks | Vlastní |
| 61                                                          | 767015       | D+M Sloupek ocel. pro bránu 2 a 3, žárový zinek+ polvuretanová barva                            | ks | Vlastní |
| 598 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce |              |                                                                                                 |    |         |
| 50 m vodorovně                                              |              |                                                                                                 |    |         |
| 62                                                          | 888767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                     | %  | RTS     |

300-767

| Díl: | D96                                                                      | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                 |   |       |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|
| 63   | 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku<br>...do 1 km          |                                                                                 |   |       |         |
| 64   | 979 08-1121R00                                                           | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sk | t | 301-3 | RTS     |
|      |                                                                          | ...příplatek za každý další 1 km                                                | t | 301-3 | RTS     |
| 65   | 979 08-2 Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot<br>...do 10 m |                                                                                 | t | 301-3 | RTS     |
| 66   | 979 08-2121R00                                                           | Včetně případného složení na staveništní deponii.                               | t | 301-3 | RTS     |
|      |                                                                          | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                      | t | 301-3 | RTS     |
| 67   | 354880T10                                                                | Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot                                     | t |       | Vlastní |



|          |       |                                                |                   |
|----------|-------|------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 006   | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh         |                   |
| Objekt : | SO 02 | Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby | JKSO : 815.22.1.9 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**

**Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby**

Třídník stav 815      Objekty pozemní zvláštní  
815.2      Oplocení  
815.22      oplocení s podezdívkou  
  
815.22.1      svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků  
  
815.22.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah:                      m3

### Rekapitulace součástí náležejících k objektu

|         |                   |       |
|---------|-------------------|-------|
| Součást |                   |       |
| 01      | Stavební rozpočet |       |
|         | Celkem objekt     | SO 02 |

|                               |      |  |
|-------------------------------|------|--|
| Základ pro DPH                | 15 % |  |
| DPH                           | 15 % |  |
| Základ pro DPH                | 21 % |  |
| DPH                           | 21 % |  |
| <b>Celkem za objekt s DPH</b> |      |  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| S: 066   | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh          |
| O: 50 02 | Oplocení SV boční od parkoviště a byt. zástavby |
| R: 01    | Stavební rozpočet                               |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Imnožství | Cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|        |               | Ceník, kapitola                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |               |
|        |               | Pozvánka Uchazeče                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |               |
| Díl: 1 |               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | 63 170,20 |       |               |
|        | 111 20-11     | Odstřanění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,                                  |    |           |           |           |       |               |
| 1      | 111201101R00  | ...při celkové ploše do 1 000 m2                                                                                                                                                                                                                      | m2 |           |           |           | 800-1 | RTS           |
|        | 120 80        | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m                                                                                                          |    |           |           |           |       |               |
| 2      | 120801121R00  | ...prostého neprokládaného                                                                                                                                                                                                                            | m3 |           |           |           | 800-1 | RTS           |
|        | 132 20        | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapravených i nezapravených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné dopravní prostředek. |    |           |           |           |       |               |
| 3      | 132201211R00  | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné                                                                                                                                                                                                           | m3 |           |           |           | 800-1 | RTS           |
|        | 161 10-11     | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek                                                                                                                  |    |           |           |           |       |               |
| 4      | 161101101R00  | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                               | m3 |           |           |           | 800-1 | RTS           |
|        | 162 10        | Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením b                                                                                                                            |    |           |           |           |       |               |
| 5      | 162701105R00  | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                             | m3 |           |           |           | 800-1 | RTS           |
|        | 162 10-9      | příplatek k ceně za každý další l započatých 1 000 m přes 10 000 m                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |               |
| 6      | 162701109R00  | ...z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                   | m3 |           |           |           | 800-1 | RTS           |
|        | 174 10-11     | Zásyp sypatinou se zhuťnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |               |
| 7      | 174101102R00  | ...v uzavřených prostorách s urovňnutím povrchu zásepu s ručním zhuťnutím                                                                                                                                                                             | m3 |           |           |           | 800-1 | RTS           |
|        | 182 00-11     | Plošná úprava terénu                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |           |       |               |
|        |               | Plošná úprava terénu s urovňnutím povrchu, bez doplnění omíčky, v hornině 1 až 4                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |               |

|         |                                                                                              |                                                                        |                |       |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|
| 8       | 182001111R00                                                                                 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                     | m2             | 823-1 | RTS     |
| 9       | 181300010RA05                                                                                | Rozproštění omlice v rovině tloušťka 10 cm, ocelí trávou               | m2             |       | Vlastní |
| 10      | 199000002111                                                                                 | Poplatek za sídlovku norminy a suší                                    | m3             |       | Vlastní |
| Díl: 27 |                                                                                              |                                                                        | Základy        |       |         |
|         | 274 31 Beton základových pasů prosť                                                          |                                                                        |                |       |         |
| 11      | 274313621R00                                                                                 | ...z betonu C 20/25                                                    | m3             | 801-1 | RTS     |
|         | 274 35 Bednění stěn základových pasů                                                         |                                                                        |                |       |         |
|         | světlé nebo šikmé (odkloněné), pldovysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve vohn  |                                                                        |                |       |         |
| 12      | 274351215R00                                                                                 | šachtách, včetně případných vzpěr.                                     | m2             | 801-1 | RTS     |
|         | ...zřízení                                                                                   |                                                                        |                |       |         |
| 13      | 274361216R00                                                                                 | ...odstranění                                                          | m2             | 801-1 | RTS     |
|         | 274 36 Výztuž základových pasů                                                               |                                                                        |                |       |         |
|         | 274 36-2 ze svařovaných sítí                                                                 |                                                                        |                |       |         |
| 14      | 274361821RT4                                                                                 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm                          | t              | 801-1 | RTS     |
| Díl: 34 |                                                                                              |                                                                        | Stěny a přechy |       |         |
|         | 311 36 Výztuž nadzákladových zdí                                                             |                                                                        |                |       |         |
|         | 311 36-1 z betonářské oceli                                                                  |                                                                        |                |       |         |
| 15      | 311361821R00                                                                                 | ...10505                                                               | t              | 801-1 | RTS     |
|         | 345 23-1 Zdivo plotové z tvárnice betonových                                                 |                                                                        |                |       |         |
|         | kladené na suchu, s dodávkou tvárnice s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncový |                                                                        |                |       |         |
|         | 345 23-11 jednostranně šípané                                                                |                                                                        |                |       |         |
| 16      | 345231111RT1                                                                                 | ...tloušťky 190 mm                                                     | m2             | 801-1 | RTS     |
|         | 345 23-2 Sítiska na zdivo plotové                                                            |                                                                        |                |       |         |
|         | s dodávkou zakrytových desek                                                                 |                                                                        |                |       |         |
| 17      | 345232123RT1                                                                                 | ...ze zakrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm    | m              | 801-1 | RTS     |
| 18      | 338261112RT3                                                                                 | Pilíř plotový z bet. tvárnice 400x400 mm, tvárnice jednostranně šípané | m              |       | Vlastní |
|         | přirodní                                                                                     |                                                                        |                |       |         |
| 19      | 338261126T00                                                                                 | Sítiska plotového pilíře 500x500 mm, zakrytová deska hladká, přirodní  | kus            |       | Vlastní |
| 20      | 34001                                                                                        | Příplatek za tvarovku třístranně šípanou                               | m2             |       | Vlastní |

|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| Díl: 194 | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |
| 21       | 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné<br>...pomocné, o výšce lešerové podlahy do 1,2 m                                                                                                                                               | m2 |  |  |
| Díl: 96  | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |
| 22       | 962 05-2 Bourání zdíva železobetonového<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného<br>a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>...pilířů                                         | m3 |  |  |
| 23       | 966 06-7 Rozsebrání plotu<br>...tyčového laťového příkerného, drátěného, plechového                                                                                                                                                   | m  |  |  |
| 24       | 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb<br>767 99-82 doplňků staveb<br>...o hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                                                            | kg |  |  |
| Díl: 99  | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |
| 25       | 998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné<br>na novostavbách a známých objektech pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů<br>různých (815 9 JKSo)<br>998 15-111 základní<br>...výšky do 10 m | t  |  |  |
| Díl: 711 | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |
| 26       | 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena<br>711 11-1 na ploše vodorovné<br>711 11-11 nátěram<br>...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP                                                       | m2 |  |  |
| 27       | 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením<br>...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů                                                                                                                            | m2 |  |  |
| 28       | 62852269 Pás modifikovaný asfaltový 40 special mineral                                                                                                                                                                                | m2 |  |  |
| 29       | 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě<br>50 m vodorovné měřeno od ležistě půdorysné plochy skládky do ležistě půdorysné plochy objektu<br>...svěsle do 6 m                                                                      | %  |  |  |
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |
| 30       | 767001 D+M Kovový plotový rám 600 x 1700 mm, jekl profil, zárovň zinek+<br>poluretanová barva                                                                                                                                         | ks |  |  |
| 998 76-7 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce<br>50 m vodorovné                                                                                                                                                                 |    |  |  |



|          |       |                                                    |                   |
|----------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 066   | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh             |                   |
| Objekt : | SO 03 | Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav. | JKSO : 815.22.1.9 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 03**

**Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav**

Třídník stav 815      Objekty pozemní zvláštní  
815.2      Oplocení  
815.22      oplocení s podezdívkou  
  
815.22.1      svistá nosná konstrukce zděná z cihel, tvámic, bloků  
  
815.22.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah:              m3

### Rekapitulace součástí náležejících k objektu

| Seznam |                            | Cena (Kč) |
|--------|----------------------------|-----------|
| 01     | Stavební rozpočet          |           |
|        | <b>Celkem objekt SO 03</b> |           |

|                               |      |  |
|-------------------------------|------|--|
| Základ pro DPH                | 15 % |  |
| DPH                           | 15 % |  |
| Základ pro DPH                | 21 % |  |
| DPH                           | 21 % |  |
| <b>Celkem za objekt s DPH</b> |      |  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------|
| S: | 066   | Rekonstrukce hrbitova Ostrava - Zábřeh              |
| O: | 50 03 | Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz. na trav. |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Imozství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      |                 | Ceník, kapitola                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |               |
|      |                 | Poznamka uchazeče                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | 73 588,40 |       |               |
|      | 111 20-11       | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5.                       |    |          |           |           |       |               |
|      | 1 111201101R00  | ...při celkové ploše do 1 000 m2                                                                                                                                                                                                           | m2 |          |           |           | 800-1 | RTS           |
|      | 120 80          | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m                                                                                               |    |          |           |           |       |               |
|      | 120 90-3        | z betonu                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |               |
|      | 2 120901121R00  | ...prostého neprokládaného                                                                                                                                                                                                                 | m3 |          |           |           | 800-1 | RTS           |
|      | 133             | Hloubení šachet                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |               |
|      |                 | zapezelených i nezapezelených se svislým přemístěním výkopku a urovnění dna do předepsaného pro přemístění výkopku ve výkopisti, s přetvořením výkopku na přílehlost terénu na vzdálenost do 5 m na dopravní prostředek, 133 3 v hornině 3 |    |          |           |           |       |               |
|      | 3 133201101R00  | ...do 100 m3                                                                                                                                                                                                                               | m3 |          |           |           | 800-1 | RTS           |
|      | 174 10-11       | Zásyp sypaninou se zhuštění                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |       |               |
|      |                 | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrtavách,                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |               |
|      | 4 174101102R00  | ...v uzavřených prostorách s urovněním povrchu záspy s ručním zhuštěním                                                                                                                                                                    | m3 |          |           |           | 800-1 | RTS           |
|      | 182 00-11       | Plošná úprava terénu                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |               |
|      |                 | Plošná úprava terénu s urovněním povrchu, bez doplnění omítky, v hornině 1 až 4                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |               |
|      | 5 182001111R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                                                                                                                                                                                         | m2 |          |           |           | 823-1 | RTS           |
|      | 6 181300010RA04 | Rozprostření omítky v rovině tloušťka 10 cm, osetí travou                                                                                                                                                                                  | m2 |          |           |           |       | Vlastní       |
| Díl: | 27              | Základy                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |       |               |
|      | 275 31          | Beton základových patek prostý                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |           |       |               |
|      | 275 31-3        | prostý                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |       |               |
|      | 7 275313621R00  | ...z betonu C 20/25                                                                                                                                                                                                                        | m3 |          |           |           | 801-1 | RTS           |
|      | 275 35          | Bednění stěn základových patek                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |           |       |               |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                |     |         |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|--|
| bednění stěsle nebo šikmá (odkloněná), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapuštěných jámách, výhled, šachtách, včetně přírodních vzepř. |                                                                                |     |         |     |  |
| 8 27535121SR00                                                                                                                                                              | ...zřízení                                                                     |     |         |     |  |
| 9 275351216R00                                                                                                                                                              | ...odstranění                                                                  | m2  | 801-1   | RTS |  |
| Díl: 34 Stěny a přechy                                                                                                                                                      |                                                                                |     | 801-1   | RTS |  |
| 311 36 Výztuž nadzákladových zdí                                                                                                                                            |                                                                                |     |         |     |  |
| 311 36-1 z betonářské oceli                                                                                                                                                 |                                                                                |     |         |     |  |
| 10 311361821R00                                                                                                                                                             | ...10505                                                                       | t   | 801-1   | RTS |  |
| 11 338261112RT3                                                                                                                                                             | Pilř plochý z bet. tvárnice 400x400 mm, tvárnice jednostranně štipané přírodní | m   | Vlastní |     |  |
| 12 338261126T00                                                                                                                                                             | Střecha plochového pilře 600x600 mm, zákrýtové deska hladká, přírodní          | kus | Vlastní |     |  |
| 13 34001                                                                                                                                                                    | Připeřek za tvárovku třítanně štipanou                                         | m2  | Vlastní |     |  |
| Díl: 94 Lešení a stavební výřahy                                                                                                                                            |                                                                                |     |         |     |  |
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné                                                                                                                                      |                                                                                |     |         |     |  |
| 14 941955001R00                                                                                                                                                             | ...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m                                 | m2  | 800-3   | RTS |  |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí                                                                                                                                                  |                                                                                |     |         |     |  |
| 962 04-2 Bourání zděva z betonu prostého                                                                                                                                    |                                                                                |     |         |     |  |
| nebo vybourání otvorů přířezové plochy přes 4 m2 ve zděvu z betonu prostého, včetně pomocných a pro zatřžení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                        |                                                                                |     |         |     |  |
| 15 962042321R00                                                                                                                                                             | ...nadzákladového                                                              | m3  | 801-3   | RTS |  |
| 767 91-8 Demontáž oplocení                                                                                                                                                  |                                                                                |     |         |     |  |
| 16 767914830R00                                                                                                                                                             | ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m                                  | m   | 800-767 | RTS |  |
| Díl: 99 Stavební přesun hmot                                                                                                                                                |                                                                                |     |         |     |  |
| 998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné                                                                                                                |                                                                                |     |         |     |  |
| na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro člov živočišné různé (815 9 JKSo)                                                         |                                                                                |     |         |     |  |
| 998 15-111 základy                                                                                                                                                          |                                                                                |     |         |     |  |
| 17 998151111R00                                                                                                                                                             | ...výšky do 10 m                                                               | t   | 801-6   | RTS |  |
| Díl: 711 Izolace proti vodě                                                                                                                                                 |                                                                                |     |         |     |  |
| 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena                                                                                                                    |                                                                                |     |         |     |  |
| 711 11-1 na ploše vodarovné                                                                                                                                                 |                                                                                |     |         |     |  |
| 711 11-11 natěrem                                                                                                                                                           |                                                                                |     |         |     |  |
| 18 7111111001RZ1                                                                                                                                                            | ...penetracílnm, 1 x nátěr, včetně dodávky penetracílnho laku ALP              | m2  | 800-711 | RTS |  |
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením                                                                                                                         |                                                                                |     |         |     |  |

|    |                                                                                               |                                                                                              |    |  |  |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|---------|---------|
| 19 | 711141559RT1                                                                                  | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů                                          | m2 |  |  | 800-711 | RTS     |
| 20 | 62852269                                                                                      | Pás modifikovaný asfaltový 40 special mineral                                                | m2 |  |  |         | Vlastní |
|    | 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě                                                   |                                                                                              |    |  |  |         |         |
|    | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |                                                                                              |    |  |  |         |         |
| 21 | 998711201R00                                                                                  | ...svěže do 6 m                                                                              | %  |  |  | 800-711 | RTS     |
|    | Díl: 767                                                                                      | Konstrukce zámečnické                                                                        |    |  |  |         |         |
| 22 | 767001                                                                                        | D+M Kovový plotový rám 4600 x 1700 mm, střed sl., jekl profil, žárový zinek+ ochrutená barva | ks |  |  |         | Vlastní |
| 23 | 767002                                                                                        | D+M Kovový plotový rám 5700 x 1700 mm, střed sl., jekl profil, žárový zinek+ ochrutená barva | ks |  |  |         | Vlastní |
| 24 | 767003                                                                                        | D+M Kovový plotový rám 1600 x 1700 mm, jekl profil, žárový zinek+ ochrutená barva            | ks |  |  |         | Vlastní |
|    | 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce                                   |                                                                                              |    |  |  |         |         |
|    | 50 m vodorovně                                                                                |                                                                                              |    |  |  |         |         |
| 25 | 998767201R00                                                                                  | ...v objektech výšky do 6 m                                                                  | %  |  |  | 800-767 | RTS     |
|    | Díl: D96                                                                                      | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                              |    |  |  |         |         |
| 26 | 97908111R00                                                                                   | ...do 1 km                                                                                   | t  |  |  |         |         |
|    | Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sklo            |                                                                                              |    |  |  |         |         |
| 27 | 979081121R00                                                                                  | ...příplatek za každý další 1 km                                                             | t  |  |  | 801-3   | RTS     |
| 28 | 97908211R00                                                                                   | ...do 10 m                                                                                   | t  |  |  | 801-3   | RTS     |
|    | Všechné případného složení na staveništní deponii                                             |                                                                                              |    |  |  |         |         |
| 29 | 979082121R00                                                                                  | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                   | t  |  |  | 801-3   | RTS     |
| 30 | 354860T10                                                                                     | Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot                                                  | t  |  |  | 801-3   | Vlastní |



**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce              |                                       | Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH | % podíl na plnění VZ |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VZ 106.17 „Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“ |                                       |                                                                                                        |                      |
| 1.                                                        | Název:                                |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Sídlo / místo podnikání:              |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Tel., fax:                            |                                                                                                        |                      |
|                                                           | E-mail:                               |                                                                                                        |                      |
|                                                           | IČO:                                  |                                                                                                        |                      |
|                                                           | DIČ:                                  |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Spisová značka v obchodním rejstříku: |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Osoba oprávněná jednat za účastníka:  |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Osoby zmocněné k dalším jednáním:     |                                                                                                        |                      |
| 2.                                                        | Název:                                |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Sídlo / místo podnikání:              |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Tel., fax:                            |                                                                                                        |                      |
|                                                           | E-mail:                               |                                                                                                        |                      |
|                                                           | IČO:                                  |                                                                                                        |                      |
|                                                           | DIČ:                                  |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Spisová značka v obchodním rejstříku: |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Osoba oprávněná jednat za účastníka:  |                                                                                                        |                      |
|                                                           | Osoby zmocněné k dalším jednáním:     |                                                                                                        |                      |

### Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

| Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis osoby:                                                   |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce:                                 | Jaromír Kubala<br>jedenatel                                                         |
| Datum:                                                          | 30. 1. 2017                                                                         |

**Zakázka:** Oprava optocení na hřbitově v Ostravě - Zábřehu  
**Zadavatel:** Městský obvod Ostrava - Jih  
**Zhotovitel:** K2 stavební Morevia s.r.o.

**datum:** 10.10.2017  
**vytvořil:** Jaromír Kubala

[illegible]

**Jaromír Kubala**  
**jednatel**

