

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. H a S t, spol. s r.o.

se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče,
IČ 25325043 CZ25325043
jednající Romanem Stehlíkem, jednatelem
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193, CZ00283193,
jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou,
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
dále jen **objednatel**.

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je provedení díla

„Hustopeče – bezbariérový chodník kolem krajské komunikace II/420, Hustopeče, ulice Nádražní“

a to zřízení bezbariérových chodníků ve městě Hustopeče na ulici Nádražní.

1.2 Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v projektové dokumentaci zpracované firmou ViaDesign s.r.o., Na zahradách 16, 690 02 Břeclav, v VIII.2015 pod č. zak. VD05715.

1.3 Zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí, v kvalitě a rozsahu dle čl. 1.2 této smlouvy a objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže dohodnutou cenu.

1.4 Součástí předmětu plnění je dále:

Likvidace všech vzniklých odpadů, sutí a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů sutí a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládce budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)

Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, stavebního povolení a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

Zajištění veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci stavby 2x

Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost

Certifikáty a atesty na použité materiály 2x

Zajištění podružného měření el. energie a vody pro výstavbu

Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby se zápisem do stavebního deníku

Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, případně jejich výškové úpravy vyvolané pracemi dle těchto podkladů, v souladu s vyjádřeními správců sítí.

Zajištění vytyčení stavby

Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče.

Dokumentace skutečného provedení 2x (v rozsahu realizační dokumentace), včetně digitálního zpracování na CD ve formátu *.dwg popř. *.dgn

Geodetické zaměření stavby v podrobnostech dle požadavků správců v digitální formě 2x paré včetně CD ve formátu .dgn.

Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o omezení provozu a příjezdu po dobu výstavby.

1.5 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním objednateli.

1.6 Zhotovitel se vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy, příp. uzavření dohody o posunutí termínu zahájení plnění díla v případě neobdržení nebo pozdějšího obdržení dotace.

2. Čas plnění

2.1 Zahájení	září 2016
Ukončení	listopad 2016

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

2.3 Doba ukončení plnění může být posunuta s ohledem na prodlení se zahájením stavby v důsledku pozdějšího obdržení dotace objednatelem, či jiné nepředvídatelné události. Lhůta pro zhotovení díla bude také prodloužena o počet dní, po které nebude možno dílo realizovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Změna termínu ukončení bude uvedena po dohodě smluvních stran v dodatku k této smlouvě o dílo.

3. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle čl. 1. smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne....., stanovena dohodou smluvních stran a která činí částku v českých korunách uvedenou v následující specifikaci:

cena bez DPH	1 430 403 Kč
DPH 21 %	300 385 Kč
cena včetně DPH	1 730 788 Kč

slovy: jeden milion sedm set třicet tisíc sedm set osmdesát osm Kč

Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu realizace díla bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.4 Cena díla může být zvýšena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena v průběhu plnění zvýšena.

4. Financování stavby - platební podmínky

4.1 Úhrada za dodávku a instalaci předmětu díla bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného den následující po protokolárním předání a převzetí díla.

4.2 Fakturace proběhne se splatností faktury 30 dnů a to do výše 90 % ceny díla. Posledních 10% ceny díla bude uhrazeno do 30 dnů od odstranění případných zjevných vad a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje upravit platební podmínky v souladu s podmínkami případné poskytnuté dotace, případně od smlouvy odstoupit při neobdržení dotace.

4.3 Zhotovitel vystaví fakturu—daňový doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 dnů.

4.4 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.

4.4 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:

- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
- neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
- obsahuje nesprávné cenové údaje,
- byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Předání a převzetí staveniště bude provedeno po dohodě objednatele a zhotovitele do 5 dnů od výzvy objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci, za jejíž správnost a úplnost odpovídá.

5.2 Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěřené staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám a nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou zodpovědnost za škody, vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

5.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

5.4 Pokud nezačne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy

jednostranně odstoupit.

5.5 Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele.

5.6 Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat na veřejně přístupných plochách, je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třetích osob, pohybujících se v místech provádění díla.

5.7 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

5.8 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

5.9 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to v daném případě vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

6. Ukončení prací, záruční doba

6.1. Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 30.11.2016, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak. Zhotovitel oznámí ukončení prací písemně (nebo elektronickou poštou) objednateli a vyzve jej k převzetí díla písemně nejpozději týden předem. Převzetí díla bude uskutečněno předávacím protokolem, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.2 Objednatel zahájí přejímku díla do tří dnů od vyzvání k převzetí. Objednatel je povinen provést převzetí díla, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.3 Zhotovitel poskytuje záruku na jím provedené práce v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Pokud budou v díle použity výrobky nebo zařízení s kratší záruční lhůtou, bude jejich seznam s uvedením délky záruk na tyto výrobky součástí smlouvy o dílo. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

7. Sankce

7.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty

- a) při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.
- c) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury (daňového dokladu) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokumentované nečinnosti) parametrů zhotovitelem. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po

předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

8.3 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

8.4 Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole a zákona o státní kontrole a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout výše uvedeným orgánům při provádění kontroly součinnost.

8.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

8.6 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy

8.7 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 21.07.2016

H a S t, spol. s r.o.



325043

za zhotovitele




za objednatele

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 21.07.2016



PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.07.2016

Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.7.2016

Stavba : 05

Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské kom

Objednatel : Město Hustopeče
Dukelské nám.2
69301 Hustopeče

IČO : 00283193
DIČ : CZ00283193

Zhotovitel : H a S t, spol s.r.o.
Havlíčkova 28
69301 Hustopeče

IČO : 25325043
DIČ : CZ25325043

Za zhotovitele

H a S t, spol. s r.o.
Havlíčkova 28
693 01 Hustopeče
25325043, DIČ:CZ25325043

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 430 403,00
DPH	21 %	300 385,00
Cena celkem za stavbu		1 730 788

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
F.2.2.5 Veřejné osvětlení	140 183	0	115 854	24 329	8,1
SO 102.1 Chodník	473 975	0	391 715	82 260	27,4
SO 102.2 Chodník	478 401	0	395 373	83 028	27,6
SO 103 Vjezdy - neuznatelné náklady	93 809	0	77 528	16 281	5,4
SO 104 Parkoviště - neuznatelné náklady	453 708	0	374 966	78 743	26,2
SO 105 VRN - vedlejší rozpočtové náklady	29 330	0	24 240	5 090	1,7
SO 801 Sadové úpravy - neuznatelné náklady	61 380	0	50 727	10 653	3,5
Celkem za stavbu	1 730 788	0	1 430 403	300 385	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
F.2.2.5	01 Osvětlení přechodu	140 183	0	115 854	24 329	8,1
SO 102.1	SO 102.1 Chodník	473 975	0	391 715	82 260	27,4
SO 102.2	SO 102.2 Chodník	478 401	0	395 373	83 028	27,6
SO 103	SO 103 Vjezdy	93 809	0	77 528	16 281	5,4
SO 104	SO 104 Parkoviště	453 708	0	374 966	78 743	26,2
SO 105	01 VRN - vedlejší rozpočtové náklady	29 330	0	24 240	5 090	1,7
SO 801	SO 801 Sadové úpravy	61 380	0	50 727	10 653	3,5
Celkem za stavbu		1 730 788	0	1 430 403	300 385	100,0


Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12,9	184 761	0	0	0	0
5 Komunikace	47,4	678 489	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1,0	0	14 813	0	0	0
748 Venkovní osvětlení	8,1	0	115 854	0	0	0
8 Trubní vedení	1,7	24 452	0	0	0	0

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	16,9	241 288	0	0	0	0
997	Přesun sutě	10,4	148 452	0	0	0	0
998	Přesun hmot	1,5	22 055	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 299 496	130 667	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	240
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	240



H a S t, spol. s r.o.

Rozpočet elektroinstalace

Akce : NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
NA ULICI NÍDRAŽNÍ. HUSTOPEČE

Ivestor : MĚSTO HUSTOPEČE, DUKELSKÉ NÁM. 2/2, 693 17


Elektroinstalace

115 854,05 Kč bez DPH

CELKEM :

115 854,05 Kč bez DPH

V Hustopečích 10/2015



NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE NA ULICI NÍDRAŽNÍ. HUSTOPEČE												
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.		KS/M/KPL	MONTÁŽE	MATERIÁL	CELKEM							
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ												
KRABICE OBO A11		1 KS	103,5	103,5	25,0	25,0	128,5					
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ												
TRUBKA KOPOFLEX 50		54 M	18,9	1020,6	13,8	745,2	1765,8					
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323		5,5 M	14,8	81,4	9,5	52,3	133,7					
TRUBKA INSTALAČNÍ PEVNÁ IES VRM 25 SVĚTLE ŠEDÁ VČETNĚ UCHYCENÍ		8 M	16,9	135,4	25,0	200,0	335,4					
KABELY CELOPLASTOVÉ A POHYBLIVÉ ŠŤŮRY												
KABEL CYKY 4 X 6 MM2 PEVNĚ		75 M	16,2	1215,0	70,8	5310,8	6525,8					
KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2 PEVNĚ		20 M	15,6	312,0	12,0	240,0	552,0					
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŤŮR												
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2		12 KS	8,7	104,4	2,6	31,2	135,6					
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2		24 KS	9,8	234,0	3,2	76,8	310,8					
UKOČENÍ KABELU DO 3X4		4 KS	37,6	150,4	18,8	75,2	225,6					
UKOČENÍ KABELU DO 4X6		4 KS	64,5	258,0	32,3	129,0	387,0					
PROUDOVÁ SVORKA 6-50		4 KS	150,00	600,00	87,00	348,00	948,00					

ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT	3 M3	350,00	1050,0				1050,0
ULOZENÍ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLADKU	1 kpl	1 750,00	1750,0				1750,0
BOURACÍ PRÁCE							
RYHA 5x7 ZD.CIH	6 M	136,80	820,8				820,80
ZAPRAVENÍ RYHA 5x7 ZD.CIH	3 M2	250,00	750,0	250,00	750,00		1500,00
ZAPRAVENÍ FASÁDY DOMU - orientační cena	3 M2	860,0	2580,0	500,0	1500,00		4080,0
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE							
PŘEPRAVA STOŽARŮ	1 KPL	3600,0	3600,0				3600,0
VYTÝČENÍ TRATÍ SPRÁVCI SÍTÍ	1 KPL	5000,0	5000,0				5000,0
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ NOVĚ INSTALOVANÝCH ČÁSTÍ	1 KPL	5000,0	5000,0				5000,0
PRÍPL.NA ZATAHOVANI KABELU DO CHRÁNIČKY	54 M	42,57	2298,8				2298,78
POMOCNÝ MATERIÁL	3 %			53157,2			1594,7
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA							
MONTÁŽNÍ PLOŠINA	8 HOD	660,0	5280,0				5280,0
PRACE S AUTOJERABEM AV 8	3 HOD	880,0	2640,0				2640,0
PRÁCE NA ZABEZPEČENÍ PRACOVISTE POŽADOVANÉ SPRÁVCEM VO	1 HOD	250,0	250,0				250,0
SPOLUPRACE S REVIZ.TECHNIKEM	3 HOD	250,0	750,0				750,0
REVIZE ELEKTRO	3 HOD	450,0	1350,0				1350,0
PŘEDÁNÍ PRACOVISTĚ PO MONTÁŽI SPRÁVCI VO	1 HOD	250,0	250,0				250,0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	2 HOD	450,0	900,0				900,0
CELKEM							115 854,0 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 102.1	Chodník	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102.1	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
05	Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	382 038	0	0
Z	PSV celkem	9 677		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	391 715		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	391 715	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	391 715	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		391 715 Kč
DPH	21,0	%		82 260 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				473 975 Kč

Poznámka :

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské kom	Rozpočet :	SO 102.1
Objekt :	SO 102.1 Chodník		Chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	43 773	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	202 302	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 678	0	0	0	0
997 Přesun sutě	55 279	0	0	0	0
998 Přesun hmot	8 007	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	9 677	0	0	0
CELKEM OBJEKT	382 038	9 677	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: SO 102.1
Objekt :	SO 102.1 Chodník	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	251,00	30,00	7 530,00
2	113106123U00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	255,95	30,00	7 678,50
3	113106161U00	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	29,90	30,00	897,00
4	113107122R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,20	35,00	147,00
5	113107123R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	32,50	35,00	1 137,50
6	113107124R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	53,40	70,00	3 738,00
7	113107130R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	6,40	80,00	512,00
8	113107162U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	136,60	25,00	3 415,00
9	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	259,80	20,00	5 196,00
10	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	185,60	35,00	6 496,00
11	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	3,67	25,00	91,75
12	132301101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	19,49	250,00	4 872,00
13	132301109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	19,49	20,00	389,76
14	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	174,80	9,57	1 672,84
Celkem za		1 Zemní práce				43 773,35
Díl: 5		Komunikace pozemní				
15	5555	Betonová dlažba s umělou vodící linií tl. 80 mm	m2	5,00	285,00	1 425,00
16	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	471,46	75,00	35 359,50
17	567122111R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	94,30	210,00	19 803,00
18	596211112U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	443,06	150,00	66 459,00
19	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	385,00	130,00	50 050,00
20	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	75,00	145,00	10 875,00
21	592451190R	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x8cm barevná	m2	17,00	285,00	4 845,00
22	596212210U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	89,90	150,00	13 485,00
Celkem za		5 Komunikace pozemní				202 301,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
23	935113111U00	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	16,60	250,00	4 150,00
24	592270000	Žlab odvodňovací ACO N100 typ 6, polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	16,60	850,00	14 110,00
25	592270200	rošt mustkový ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř. zatíž. A15	kus	16,60	327,00	5 428,20
26	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	185,55	150,00	27 832,50
27	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	137,00	85,00	11 645,00
28	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	35,00	80,00	2 800,00
29	592174760	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm	kus	8,00	165,00	1 320,00
30	592174770	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm	kus	9,00	165,00	1 485,00
31	916231213U00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,30	150,00	2 445,00
32	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	17,00	80,00	1 360,00
33	979054451U00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,10	20,00	102,00

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: SO 102.1
Objekt :	SO 102.1 Chodník	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						72 677,70
Díl: 997	Přesun sutě					
34	997221815U00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	98,75	100,00	9 875,00
35	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	246,72	30,00	7 401,66
36	997321511U00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	345,47	50,00	17 273,60
37	997321519U00	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	4 145,66	5,00	20 728,32
Celkem za 997 Přesun sutě						55 278,58
Díl: 998	Přesun hmot					
38	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	160,13	50,00	8 006,70
Celkem za 998 Přesun hmot						8 006,70
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
39	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	71,00	85,00	6 035,00
40	283230280	fólie FONDALINE PLUS 500 , š 1 m	m2	71,00	51,30	3 642,30
Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						9 677,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 102.2	Chodník	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102.2.1	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
05	Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	390 237	0	0
Z	PSV celkem	5 136		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	395 373		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	395 373	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	395 373	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			395 373 Kč
DPH	21,0 %			83 028 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				478 401 Kč

Poznámka :

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské kom	Rozpočet :	SO 102.2
Objekt :	SO 102.2.1 Chodník		Chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	46 251	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	198 424	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 166	0	0	0	0
997 Přesun sutě	38 062	0	0	0	0
998 Přesun hmot	7 334	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	5 136	0	0	0
CELKEM OBJEKT	390 237	5 136	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: SO 102.2
Objekt :	SO 102.2.1 Chodník	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	349,80	30,00	10 494,00
2	113106123U00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	51,13	25,00	1 278,25
3	113107121R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	37,00	50,00	1 850,00
4	113107122R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	22,20	70,00	1 554,00
5	113107124R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	28,70	70,00	2 009,00
6	113107142R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	13,50	80,00	1 080,00
7	113107161U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	21,70	20,00	434,00
8	113107164U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	62,10	40,00	2 484,00
9	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	258,52	20,00	5 170,40
10	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	26,20	40,00	1 048,00
11	113154225U00	Frézování živichného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	36,90	80,00	2 952,00
12	113201112U00	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	0,80	35,00	28,00
13	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,50	35,00	1 382,50
14	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	51,60	35,00	1 806,00
15	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	116,00	25,00	2 900,00
16	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	14,38	80,00	1 150,00
17	122201109R00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	14,38	10,00	143,75
18	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,47	90,00	852,30
19	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	18,94	5,00	94,70
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,47	15,00	142,05
21	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,05	50,00	852,30
22	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,91	94,80	464,99
23	181301101R00	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	32,70	30,20	987,54
24	1111	Nákup omice	m3	3,27	50,00	163,50
25	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,70	23,40	765,18
26	005724100	osivo smés travní parková	kg	1,31	115,00	150,42
27	181951102U00	Úprava pláne v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	419,40	9,57	4 013,66
Celkem za		1 Zemní práce				46 250,54
Díl: 5		Komunikace pozemní				
28	5555	Betonová dlažba s umělou vodíci linií tl. 80 mm	m2	7,00	250,00	1 750,00
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	418,30	75,00	31 372,50
30	567122111R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	104,70	209,00	21 882,30
31	573211111R00	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	27,00	12,80	345,60
32	577144131R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - ručn	m2	27,00	500,00	13 500,00
33	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	308,00	130,00	40 040,00
34	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	83,00	145,00	12 035,00
35	592451190R	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x8cm barevná	m2	17,00	280,00	4 760,00
36	596211113U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	325,83	150,00	48 874,50
37	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	12,00	285,00	3 420,00

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: SO 102.2
Objekt :	SO 102.2.1 Chodník	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	596212210U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	98,40	150,00	14 760,00
39	596411111U00	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m ²	m ²	2,70	135,00	364,50
40	596811120U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0.09 m ² plochy do 50 m ²	m ²	10,20	150,00	1 530,00
41	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	75,80	50,00	3 790,00
Celkem za 5 Komunikace pozemní						198 424,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
42	914111112U00	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² páskováním na sloup	kus	2,00	48,40	96,80
43	404454770	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm	kus	2,00	714,00	1 428,00
44	915221112U00	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	18,15	68,50	1 243,28
45	915231112U00	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m ²	13,26	313,00	4 150,38
46	915611111U00	Předznačení vodorovného liniového značení	m	18,15	3,73	67,70
47	915621111U00	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	13,26	19,40	257,24
48	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,40	150,00	3 510,00
49	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	7,00	80,00	560,00
50	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	11,00	75,00	825,00
51	592174760	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm	kus	3,00	185,00	555,00
52	592174770	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm	kus	3,00	185,00	555,00
53	916231213U00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	266,50	150,00	39 975,00
54	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	272,00	80,00	21 760,00
55	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	53,00	73,20	3 879,60
56	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	22,80	106,00	2 416,80
57	935113111U00	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,70	330,00	3 201,00
58	592270000	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6, polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	10,00	800,00	8 000,00
59	592270200	rošt mřížkový ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm ² /m, tř.zatěž. A15	kus	10,00	572,00	5 720,00
60	966007113U00	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m ²	19,50	75,00	1 462,50
61	979054441R00	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m ²	12,90	20,00	258,00
62	979054445U00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m ²	12,23	20,00	244,60
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						100 165,90
Díl: 997		Přesun sutě				
63	997221815U00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	72,74	100,00	7 273,70
64	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	16,52	150,00	2 478,60
65	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	178,47	30,00	5 354,16
66	997321511U00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	267,73	50,00	13 386,65
67	997321519U00	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	3 189,76	3,00	9 569,27
Celkem za 997 Přesun sutě						38 062,38
Díl: 998		Přesun hmot				
68	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	209,54	35,00	7 334,04
Celkem za 998 Přesun hmot						7 334,04

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: SO 102.2
Objekt :	SO 102.2.1 Chodník	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
69	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	33,90	100,20	3 396,78
70	283230280	fólie FONDALINE PLUS 500 , š 1 m	m2	33,90	51,30	1 739,07
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 135,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 103	Vjezdy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 103	Vjezdy - neuznatelné náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
05	Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	77 528	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	77 528		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	77 528	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	77 528	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		77 528 Kč
DPH	21,0	%		16 281 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				93 809 Kč

Poznámka :

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské kom	Rozpočet : SO 103
Objekt :	SO 103 Vjezdy - neuznatelné náklady	Vjezdy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 694	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	22 585	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 301	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 975	0	0	0	0
997 Přesun sutě	8 658	0	0	0	0
998 Přesun hmot	1 315	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	77 528	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: SO 103
Objekt :	SO 103 Vjezdy - neuznatelné náklady	Vjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	17,10	30,00	513,00	
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	8,30	100,00	830,00	
3	113107123R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	22,60	120,00	2 712,00	
4	113107124R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	13,80	150,00	2 070,00	
5	113107143R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	4,50	100,00	450,00	
6	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	8,30	51,70	429,11	
7	113154225U00	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	19,30	100,00	1 930,00	
8	131201201R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,50	80,00	360,00	
9	131201209R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	4,50	42,60	191,70	
10	131301201R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,58	100,00	157,50	
11	131301209R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	1,58	20,00	31,50	
12	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,00	350,00	700,00	
13	132201109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,00	20,00	40,00	
14	132301101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,50	300,00	150,00	
15	132301109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,50	20,00	10,00	
16	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,50	90,00	585,00	
17	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	13,00	5,00	65,00	
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,50	10,00	65,00	
19	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,70	50,00	585,00	
20	174201101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,99	62,80	125,10	
21	583441710R	šterkodrt' frakce 0-32	t	3,98	200,00	796,80	
22	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,65	368,50	238,79	
23	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	1,30	180,00	233,28	
24	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	44,42	9,57	425,10	
Celkem za		1 Zemní práce				13 693,88	
Díl: 5		Komunikace pozemní					
25	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	37,20	100,00	3 720,00	
26	567122111R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	37,20	209,00	7 774,80	
27	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	38,00	145,00	5 510,00	
28	596212210U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,20	150,00	5 580,00	
Celkem za		5 Komunikace pozemní				22 584,80	
Díl: 8		Trubní vedení					
29	871313121R00	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,00	20,30	81,20	
30	286112390	trubka KGEM s hrlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC	kus	4,00	255,00	1 020,00	
31	8888	Vybourání dešťové vpusti	kus	2,00	600,00	1 200,00	
32	895941311R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců - podchodníková vč. dodání materiálu, obsvpu	kus	2,00	7 000,00	14 000,00	
Celkem za		8 Trubní vedení				16 301,20	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
33	592174690	obrubeční betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	12,00	180,00	2 160,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: SO 103
Objekt :	SO 103 Vjezdy - neuznatelné náklady	Vjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,80	150,00	4 920,00
35	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	22,00	80,00	1 760,00
36	916231213U00	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,50	150,00	3 975,00
37	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	27,00	80,00	2 160,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						14 975,00
Díl: 997	Přesun sutě					
38	997221815U00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,70	100,00	1 269,90
39	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,62	150,00	243,00
40	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	26,28	85,00	2 233,46
41	997321511U00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	40,60	25,00	1 014,88
42	997321519U00	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	487,14	8,00	3 897,12
Celkem za 997 Přesun sutě						8 658,36
Díl: 998	Přesun hmot					
43	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,30	50,00	1 315,10
Celkem za 998 Přesun hmot						1 315,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 104 Parkoviště	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 104	Parkoviště - neuznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
05	Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Hustopeče		
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	374 966	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	374 966	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	374 966	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	374 966	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0%		374 966 Kč
DPH	21,0%		78 743 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			453 709 Kč

Poznámka :

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské kom	Rozpočet :	SO 104
Objekt :	SO 104 Parkoviště - neuznatelné náklady		Parkoviště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	46 407	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	231 178	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 151	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 713	0	0	0	0
997 Přesun sutě	33 120	0	0	0	0
998 Přesun hmot	5 397	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	374 966	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: SO 104
Objekt :	SO 104 Parkoviště - neuznatelné náklady	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	5,10	30,00	153,00
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	11,80	50,00	590,00
3	113107124R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	5,10	100,00	510,00
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	37,47	70,00	2 622,90
5	113107143R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	2,25	85,00	191,25
6	113107223R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	272,90	35,00	9 551,50
7	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	11,80	40,00	472,00
8	113154225U00	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	272,90	85,00	23 196,50
9	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	4,92	79,00	388,76
10	122201109R00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,92	15,00	73,82
11	131201201R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,25	250,00	562,50
12	131201209R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	2,25	15,00	33,75
13	131301201R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,79	300,00	236,40
14	131301209R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	0,79	15,00	11,82
15	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,00	250,00	250,00
16	132201109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,00	20,00	20,00
17	132301101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,94	300,00	1 781,40
18	132301109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	5,94	20,00	118,76
19	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,17	90,00	735,39
20	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	16,34	19,80	323,57
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,17	15,00	122,57
22	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,71	50,00	735,40
23	174201101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění	m3	1,00	62,80	62,55
24	583441710R	šterkodrt' frakce 0-32	t	1,99	200,00	398,40
25	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,32	368,50	119,39
26	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	0,65	180,00	116,64
27	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	316,45	9,57	3 028,43
Celkem za 1 Zemní práce						46 406,69
Díl: 5		Komunikace pozemní				
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	m2	288,00	100,00	28 800,00
29	567122111R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	288,00	209,00	60 192,00
30	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	223,00	145,00	32 335,00
31	592452080	dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm	m2	72,00	260,00	18 720,00
32	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	68,94	12,80	882,43
33	577144131R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - ruční	m2	68,94	600,00	41 364,00
34	596212210U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	288,00	150,00	43 200,00
35	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	113,70	50,00	5 685,00
Celkem za 5 Komunikace pozemní						231 178,43
Díl: 8		Trubní vedení				
36	871313121R00	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2,00	20,30	40,60

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: SO 104
Objekt :	SO 104 Parkoviště - neuznatelné náklady	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	286112390	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC	kus	2,00	255,00	510,00
38	8888	Vybourání dešťové vpusti	kus	1,00	600,00	600,00
39	895941311R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců - podchodníková vč. dodání materiálu, obsyvu	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
Celkem za 8 Trubní vedení						8 150,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
40	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	166,10	150,00	24 915,00
41	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	98,00	75,00	7 350,00
42	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	72,00	80,00	5 760,00
43	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	119,70	106,00	12 688,20
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						50 713,20
Díl: 997		Přesun sutě				
44	997221815U00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,75	100,00	575,30
45	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	108,05	150,00	16 207,05
46	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	20,53	75,00	1 539,53
47	997321511U00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	134,53	50,00	6 726,35
48	997321519U00	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 614,32	5,00	8 071,62
Celkem za 997 Přesun sutě						33 119,85
Díl: 998		Přesun hmot				
49	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	107,94	50,00	5 396,80
Celkem za 998 Přesun hmot						5 396,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	JKSO
Objekt			SKP
SO 105		VRN - vedlejší rozpočtové náklady	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
05		Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Hustopeče		
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	24 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	24 000	Zařízení staveniště	240
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	24 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	24 240	Ostatní náklady celkem	240
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		24 240 Kč
DPH	21,0 %		5 090 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			29 330 Kč

Poznámka :



Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské kom	Rozpočet :	01
Objekt :	SO 105 VRN - vedlejší rozpočtové náklady	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	24 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	24 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	24 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 000	0
Zařízení staveniště	0	1,0	24 000	240
Provoz investora	0	0,0	24 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 000	0
CELKEM VRN				240

Položkový rozpočet

Stavba :	05 Hustopeče - bezbariérový chodník kolem krajské k	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 105 VRN - vedlejší rozpočtové náklady	VRN - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
4	032002000	Vybavení staveniště	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00
5	039002000	Dopravní značení na staveništi	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
6	043194000	Ostatní zkoušky	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				24 000,00

