

LESVČR
[redacted]

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/113
Dodatek č. 1

Akce: Oprava kapličky Červený Hrádek

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : Ing. Zdeněk Růžek,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Brzák s.r.o.

IČO: 27272371

DIC: CZ27272371

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21750

sídlo: Tolstého 1301/29, 400 03 Ústí nad Labem

zastoupený: Jiřím Brzákem - jednatel

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

Méněpráce požadované objednatelem a odsouhlasené zhotovitelem:

Oddíl 764-Konstrukce klempířské

Položka č.36 – Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm – 8,92 m.

Položka č.37 – Kotlík oválný pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm – 2 ks

Položka č.38 – Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 330 mm – 4 ks

Položka č.39 – Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš.330 mm – 9,64 m

Položka č.40 – Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm – 13,424 m

Položka č.41 – Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm. – 9,64 m

Položka č.42 – Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m – 0,098 t

Položka č.43 – Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace – 0,098 t

Položka č.44 – Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m – 0,098 t

Odůvodnění:

Odůvodnění : Na kontrolním dnu se zástupci stavebního úřadu Chomutov bylo dojednáno následující: z důvodu památkově chráněného objektu nebudou provedeny veškeré klempířské prvky.

Vícepráce požadované objednatelem :

Oddíl 61-Úprava povrchů vnitřní

Položka č.1 – Omítka vnitřní kleneb, MC, ocelí hlazená – 9,8 m²

Položka č.2– Oprava vápen.omítek stěn do 50% pl.-štukových– 42,50 m²

Oddíl 765-Krytina tvrdá

Položka č.3– Omazání rámu z bobrovek, střech složitých – 16 m

Oddíl 766-Konstrukce truhlářské

Položka č.4 – Obklad podhledu palubkami pero-drážka – 8,20 m²

Oddíl 783-Nátěry

Položka č.5 – Nátěr omítek stropů Estedienem dvojnásobný – 1,76 m²

Oddíl 784-Malby

Položka č.6 – Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m – 69,20 m²

Položka č.7– Penetrace podkladu nátěrem Standart V1307 2x – 69,20 m²

Položka č.8– Malba vápenná JUB, Bio, bez penetrace 2x – 79 m²

Oddíl H01-Budovy občanské výstavby

Položka č.9 – Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6m – 1,52 t.

Položka č.10– Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km– 1,52 t.

Položka č.11– Přesun hmot, budovy zděné, příplatek za dalších 5 km– 7,62 t

Odůvodnění:

Odůvodnění : Na kontrolním dnu se zástupci stavebního úřadu Chomutov bylo dojednáno následující: bude provedeno vymazání krajních tašek a hřebene nové střechy maltou a bude provedeno vyštukování a následná výmalba vnitřních prostor kapličky.

IV.
Cena za dílo

Mění se:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:
- | | |
|---|-----------------------------|
| Cena za dílo dle SoD č. S933/2017/113 | 279.712,00 Kč bez DPH |
| Měněpráce dle dodatku č.1..... | 21.510,00 Kč bez DPH |
| <u>Vícepráce dle Dodatku č. 1</u> | <u>29.594,24 Kč bez DPH</u> |
| Cena za zakázku celkem | 287.796,24 Kč bez DPH, |
- slovy *dvěstěosmdesátisícsešmdesátdevadesátšestkorunčeskýchdvacetčtyřihaléřů* bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.


**Příloha: Změnový list
 Položkový rozpočet**

V Ústí nad Labem, dne: 23 -10- 2017

V Teplicích, dne: 23 -10- 2017


.....
Za zhotovitele


.....
Ing. Zdeněk Růžek
Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 2017 / B10	Zakázka Oprava kapličky Červený Hrádek- MĚNĚPRÁCE		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2017		
Typ Firmy	Název		
s.r.o.	JIRÍ BRZÁK s.r.o.		
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Oprava kapličky		
		Celkem (bez DPH)	21 510
		DPH	4 517
		DPH 21 % ze základny: 21 510	4 517
		Celkem (včetně DPH)	26 028
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	JIŘÍ BRZÁK	Jméno :	
Datum :	21.4.2017	Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Oprava kapličky Červený Hrádek- MĚNĚPRÁCE

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Oprava kapličky Červený Hrádek	21 510	4 517	26 028
SQ_01: Oprava kapličky	21 510	4 517	26 028
003: Svíslé konstrukce			
004: Vodorovné konstrukce			
006: Úpravy povrchu			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
712: Povlakové krytiny			
762: Konstrukce tesařské			
764: Konstrukce klempířské	21 510	4 517	26 028
765: Krytiny tvrdé			
783: Nátěry			
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce			
V03: Zařízení staveniště			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	21 510		
DPH	4 517		
DPH 21 % ze základny: 21 510	4 517		
Celkem (včetně DPH)	26 028		

Zakázka:

Oprava kapličky Červený Hrádek- MĚNĚPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
5: Oprava kapličky Červený Hrádek									21 510	0,1	-
SO_01: Oprava kapličky									21 510	0,1	-
003: Svislé konstrukce									-	-	-
1.	SP	317221111R	Osazení kamenných římsových desek do maltového lože	kus	1,0	-	-	2 510,00	-	-	-
Plný popis: Osazení kamenných římsových desek do maltového lože											
2.	H	54879202	Kotva římsy do vývrtu	kus	3,0	-	-	619,00	-	-	-
Plný popis:											
3.	H	XI	Štítová římsa - profil 1A - dl. 842 mm - z Černovického hrubozrnného pískovce	kus	1,0	-	-	4 476,00	-	-	-
Plný popis:											
004: Vodorovné konstrukce									-	-	-
4.	SP	434211111	Schody z lomového kamene v dlažbách	m	50,0	-	-	999,00	-	-	-
Plný popis: Schody z lomového kamene upraveného a kopátků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním maltou MCS, v. stupně do 250 mm, a š. stupně přes 300 do 400 mm, v dlažbách i se zřízení bočnic											
Výkaz výměr: 10*1,2							12,0	-	-	-	-
006: Úpravy povrchu									-	-	-
5.	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	65,207	-	-	45,00	-	-	-
Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím											
6.	SP	622325306	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 50%	m2	65,207	-	-	557,00	-	-	-
Plný popis: Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čísnosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%											
Výkaz výměr: boky							-	-	-	-	-
3,6*4,819*2							34,697	-	-	-	-
štit							-	-	-	-	-
3,87*3,6+(3,87-0,91*2)*1,6/2							15,572	-	-	-	-
-1,29*2,45-0,79*0,79/4							-3,317	-	-	-	-
zadní strana							-	-	-	-	-
3,87*3,6+(3,87-0,91*2)*1,6/2							15,572	-	-	-	-
-1,38*1,38/4							-0,476	-	-	-	-
0,5*1,38*3,14							2,167	-	-	-	-
0,4*0,79*3,14							0,992	-	-	-	-
7.	SP	622613101	Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších stěn z cihel nebo z přírodního kamene ručně	m2	38,887	-	-	49,00	-	-	-
Plný popis: Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového zdiva silikonový hydrofobizační jednodušový nanášený ručně na povrch z cihel pálených nebo z přírodního kamene stěn											
Výkaz výměr: římsa 1A							-	-	-	-	-
(0,127+0,21+0,21+0,167+0,13*1,4)*(0,756*2*2+2,262*2*2)							10,817	-	-	-	-
římsa pod pozednicí 3A							-	-	-	-	-
(0,56+0,11*1,4)*4,82*2							6,883	-	-	-	-
kamenný sokl 4A							-	-	-	-	-
(0,57+0,09*1,4)*(1,09*2+0,06*2+4,819*2+0,05*2+0,06*4+3,87)							11,239	-	-	-	-
římsa vstupní portál 8A							-	-	-	-	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			[0,075*2+0,2]*[2,275*2-0,8*2+0,18*2+3,14*1,66]					2,983			
			římسا vstupní portál 8B					-			
			[0,075*2+0,2]*0,8*2					0,56			
			schod 7A					-			
			[0,696+0,3]*[1,29+0,2*2+0,5*2]+[0,355+0,3]*[1,29+0,2*2+0,1*2]					3,917			
			kříž 2 A					-			
			2,0					2,0			
			římسا vstupní portál 9A					-			
			[0,08*2+0,06*1,4*2+0,06]*1,26					0,489			
8.	SP	629995151	Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy okartáčováním	m2	38,887	-	-	26,00	-	-	-
Plný popis: Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy okartáčováním											
9.	SP	629995153	Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy 1x nátěrem biocidním přípravkem nanášeným ručně	m2	38,887	-	-	36,00	-	-	-
Plný popis: Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy nátěrem biocidním prostředkem nanášeným ručně jednodušným											
009: Ostatní konstrukce a práce											
10.	SP	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	65,207	-	-	23,00	-	-	-
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %											
11.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,2	-	-	72,90	-	-	-
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí ok											
Výkaz výměr: 2,0*(6*2+4,8*2)											
43,2											
12.	SP	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m	m2	72,0	-	-	85,20	-	-	-
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m											
Výkaz výměr: 3,6*(4*2+6*2)											
72,0											
13.	SP	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému s 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	6480,0	-	-	1,55	-	-	-
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112											
Výkaz výměr: 72*90											
6 480,0											
14.	SP	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m	m2	72,0	-	-	21,00	-	-	-
Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m											
009: Přesun hmot HSV											
15.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,365	-	-	857,00	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m											
16.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	18,73	-	-	331,00	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dk											
Výkaz výměr: 9,365*2											
18,73											

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
17.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,377	-	-	479,00	-	-	-
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m											
18.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suť a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suť ZKD 10 m	t	67,54	-	-	49,00	-	-	-
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 za											
Výkaz výměr: 3,377*20							67,54				
19.	SP	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,377	-	-	225,00	-	-	-
Plný popis: Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
20.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,147	-	-	8,50	-	-	-
Plný popis: Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
Výkaz výměr: 3,377*11							37,147				
21.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,377	-	-	1 090,00	-	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného											
712: Povlakové krytiny											
22.	SP	712600832	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° dvouvrstvě	m2	32,352	-	-	15,00	-	-	-
Plný popis: Odstranění ze střeš šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové dvouvrstvě											
762: Konstrukce tesařské											
23.	SP	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	32,352	-	-	23,60	-	-	-
Plný popis: Demontáž bednění a latování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm											
24.	SP	762331811	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	84,624	-	-	33,00	-	-	-
Plný popis: Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2											
Výkaz výměr: krokve 60/100 + hambalek							-				
52,272							52,272				
pozednice 100/100							-				
32,352							32,352				
25.	SP	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	52,272	-	-	112,00	-	-	-
Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových žtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2											
Výkaz výměr: krokve 80/120							-				
{2,256+1,1}*2*6							40,272				
hambalek 80/120							-				
2,0*6							12,0				
26.	SP	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	9,64	-	-	142,00	-	-	-
Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových žtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2											
Výkaz výměr: pozednice 150/100							-				
4,82*2							9,64				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
27.	SP	762342211	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	32,352	-	-	68,00	-	-	-
Plný popis: Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí do 150 mm											
28.	SP	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	40,272	-	-	13,00	-	-	-
Plný popis: Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí											
29.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovů, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,286	-	-	840,00	-	-	-
Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty											
Výkaz výměr: 0,646								0,646			
0,64								0,64			
30.	H	60512121	Reziwo Jehličnaté hranol jakost III délka 4 - 5 m	m3	0,646	-	-	6 290,00	-	-	-
Plný popis:											
Výkaz výměr: 0,08*0,12*52,272								0,502			
0,15*0,1*9,64								0,145			
31.	H	605141114	Reziwo Jehličnaté, střešní latě impregnované d: 3 - 5 m	m3	0,64	10,00	-	6 250,00	-	-	-
Plný popis:											
Výkaz výměr: 7*32,352*0,04*0,06								0,544			
40,272*0,04*0,06								0,097			
32.	SP	762083121	impregnace reziwa proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mračením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,646	-	-	726,00	-	-	-
Plný popis: Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace reziwa mračením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)											
33.	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,774	-	-	1 190,00	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m											
34.	SP	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,774	-	-	425,00	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu											
35.	SP	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,774	-	-	430,00	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m											
764: Konstrukce kempirské									21 510	0,1	-
36.	SP	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	8,92	-	8,92	679,00	6 057	0,0	-
Plný popis: Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm											
Výkaz výměr: (0,66+3,6+0,2)*2								8,92			
37.	SP	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	2,0	-	2,0	409,00	818	0,0	-
Plný popis: Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm											
38.	SP	764541325	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	kus	4,0	-	4,0	417,00	1 668	0,0	-
Plný popis: Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm											

Poř.	Typ	Kód	Popis	MI	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
39.	SP	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	9,64	-	9,64	559,00	5 389	0,0	-
Plný popis: Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm											
Výkaz výměr: 4,82*2											
40.	SP	764341315	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	13,424	-	13,424	349,00	4 685	0,0	-
Plný popis: Lemování zdí z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prezovou rš 400 mm											
Výkaz výměr: (2,256+1,1)*2*2											
41.	SP	764242333	Oplechování rovne okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	9,64	-	9,64	267,00	2 574	0,0	-
Plný popis: Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střešy rovné rš 250 mm											
42.	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,098	-	0,098	1 425,00	140	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m											
43.	SP	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,098	-	0,098	755,00	74	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu											
44.	SP	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,098	-	0,098	1 090,00	107	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m											
765: Krytiny tvrdé											
45.	SP	765114061	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty	m2	32,352	-	-	952,00	-	-	-
Plný popis: Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střešy do 30 st. do malty šupinové krytí režná											
Výkaz výměr: (2,256+1,1)*2*4,82											
46.	SP	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	4,82	-	-	1 015,00	-	-	-
Plný popis: Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střešy do 30 st. hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty											
47.	SP	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	32,352	-	-	85,00	-	-	-
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30 st. Příplatek cenám za sklon přes 30 st. do 40 st.											
48.	SP	765113912	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50°	m2	32,352	-	-	108,00	-	-	-
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30 st. Příplatek cenám za sklon přes 40 st. do 50 st.											
49.	SP	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	2,498	-	-	799,00	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m											
50.	SP	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	2,498	-	-	412,00	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu											
51.	SP	998765192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,498	-	-	569,00	-	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m											
783: Nátery											
52.	SP	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	65,207	-	-	109,00	-	-	-
Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný											
53.	SP	783901303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	6,776	-	-	35,00	-	-	-


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
<i>Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým</i>										
54.	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,776	-	-	41,00	-	-
<i>Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným</i>										
55.	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,776	-	-	2,90	-	-
<i>Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení</i>										
56.	SP	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěru	m2	6,776	-	-	95,00	-	-
<i>Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením</i>										
57.	SP	783305809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,776	-	-	104,00	-	-
<i>Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním</i>										
58.	SP	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	6,776	-	-	91,00	-	-
<i>Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním</i>										
59.	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,776	-	-	94,00	-	-
<i>Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující</i>										
60.	SP	783315103	Jednonásobný syntetický samozákladující meznátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,776	-	-	93,00	-	-
<i>Plný popis: Meznátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující</i>										
61.	SP	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,777	-	-	91,00	-	-
<i>Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující</i>										
Výkaz výměr: dveře							-			
1,66*2,275							3,777			
okno - kříž - 2x							-			
1,5*2							3,0			
							-			
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
62.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	-	-	1 450,00	-	-
<i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby</i>										
V03: Zařízení staveniště										
63.	DN	084103000	energie pro zařízení staveniště	Kč	1,0	-	-	21 200,00	-	-
<i>Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště</i>										
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
64.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	-	2 360,00	-	-
<i>Plný popis:</i>										

Stavební rozpočet

Název stavby: HROBKA - VÍCEPRÁCE	Doba výstavby:	Objednatel: LESY ČR, s.p.
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: ČERVENÝ HRÁDEK	Konec výstavby:	Zhotovitel: JIŘÍ BRZÁK s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 6.11.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				3 648,08	12 237,55	15 885,63		1,27	
1		611452154R00	Omítka vnitřní kleneb, MC, ocelí hlazená	m2	9,80	512,99	902,58	4 124,72	5 027,30	0,05	0,54	RTS I / 2014
2		612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	42,50	255,49	2 745,50	8 112,83	10 858,33	0,02	0,74	RTS I / 2014
		765	Krytina tvrdá				77,44	327,52	404,96		0,10	
3		765399925R00	Omazání rámu z bobrovek, střech složitých	m	16,00	25,31	77,44	327,52	404,96	0,01	0,10	RTS I / 2014
		766	Konstrukce truhlářské				2 237,04	3 126,25	5 363,29		0,10	
4		766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka	m2	8,20	654,06	2 237,04	3 126,25	5 363,29	0,01	0,10	RTS I / 2014
		783	Nátěry				55,94	106,44	162,38		0,00	
5		783892120R00	Nátěr omítek stropů Estedienem dvojnásobný	m2	1,60	101,49	55,94	106,44	162,38	0,00	0,00	RTS I / 2014
		784	Malby				1 861,16	5 132,58	6 993,74		0,05	
6		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	69,20	21,19	5,54	1 460,81	1 466,35	0,00	0,00	RTS I / 2014
7		784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 2 x	m2	69,20	35,01	1 194,39	1 228,30	2 422,69	0,00	0,03	RTS I / 2014
8		784122112R00	Malba vápenná JUB, Blo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	79,00	39,30	661,23	2 443,47	3 104,70	0,00	0,02	RTS I / 2014
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	784,24	784,24		0,00	
9		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,52	219,49	0,00	334,57	334,57	0,00	0,00	RTS I / 2014
10		998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	1,52	192,50	0,00	293,43	293,43	0,00	0,00	RTS I / 2014
11		998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	7,62	20,50	0,00	156,24	156,24	0,00	0,00	RTS I / 2014
Celkem:									29 594,24			

Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:S933/2017/113/1

Datum změny: 2.10.2017

Název veř. zakázky: Oprava kapličky Červený Hrádek

Zhotovitel: Jiří Brzák s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Lítvínov

Název akce (majetku):

Charakter akce:

NP2020

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

Objednatel požaduje méněpráce neprovádění veškerých klempířských prvků

Objednatel požaduje vícepráce na římsě objektu – obložení krajů krovů palubkami včetně nátěru , vyštukování vnitřních prostor a provedení výmalby vnitřních prostor kapličky

Zdůvodnění změny:

Na kontrolním dnu se zástupci stavebního úřadu Chomutov bylo dohodnuto následující z důvodu památkově chráněného objektu nebudou provedeny veškeré klempířské prvky , bude provedeno vymazání krajních tašek a hřebene nové střechy maltou a bude provedeno vyštukování a následná výmalba vnitřních prostor kapličky

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE

Datum:

Podpis:

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

NE

do časového plánu (Ano/Ne):

NE

Termín dokončení do:

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I:

N: 21.510,- Kč

Bilance:

Cena dle SoD 279.712,- Kč
Ménopráce 21.510,- Kč
Vícepráce 29.594,24 Kč
Cena celkem včetně dodateků 287.796,24,- Kč

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I:

N: 29.594,24,- Kč

Konečná celková cena akce po změně

287.796,24 K
bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

287.796,24 K
bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Tomáš Hora

Datum: 2.10.2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Jiří Brzák



Datum: 2.10.2017

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Položkový rozpočet na vícepráce ze dne 2.10.2017

Poznámka:




DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY

№ 0120467

PO DOHODĚ S SUBSTAVATELŮM
TITO PŘEJÍždĚ VĚKOVĚ KONTROLY
PRŮKLA PRŮVEDENÍ VĚKOVĚ - OHLÍŽENÍ
KRAJŮ KROVÍ PALUBKAMI VĚTNE
MĚTERŮ, VYHRAZENÍ KRAJŮ K MĚTŮ,
VĚSTROVÁNÍ VĚTŮNĚCH PRŮSTOR
VYHRAZENÍ VĚTŮNĚCH PRŮSTOR

Za leg. u. b. k. l. m.
11. 11. 11.



[Handwritten signature or scribble]