

Soupis prací

Stavba: SÚS PK středisko 33 Nýrsko - rekonstrukce podlah

Objekt: Provozní budova střediska 33 Nýrsko

Objednatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

Zhotovitel :

Datum: 10.11.2017

P.Č.	Kód polžky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1.		Bourání pokladů pod dlažby betonových s potěrem do toušky 200 mm pl přes 4 m2	m3	20		
2.		Ruční bourání v nepřístupných místech - mzda časová	hod	300		
3		Přesun hmot a poplatek za skládkovné	t	1530		
4		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním - vyrovnání podkladu tl. Do 10 cm	m3	10		
5		separační vrstva z PE folie	m2	100		
6		Mazanina tl. do 240 mm z betonu C30/37 B tl, 150 mm, vč. Dilatačních spar s vyplněním tmelem a dopravy betonu	m3	15		
7		Příplatek k mazaninám za přidání plastových vlákenpro objemové vystužení 20kg /m3	m3	15		
8		Příplatek k mazanině tl. Do 240mm za přehlazení přípravu s poprášením vsypem - vsyp pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah s vysokou provozní zátěží	m3	15		

Celkem (bez DPH)

DPH (21%)

Cena vč. DPH

Datum: 10. 11. 2017