

# ROZPOČET

Stavba: ZOO Ostrava, Pavilon Tanganika-opravy omítek a maleb

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

Zpracoval:

Zhotovitel: BOMAR stavby s.r.o.

Datum: 6.11.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 78 035,27 7,205**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 5 754,18 0,610**

1	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,730	586,00	5 115,78	0,610
2	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	4,200	51,00	214,20	0,000
3	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,200	101,00	424,20	0,001

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 422,59 6,586**

4	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	60,900	178,00	10 840,20	1,035
5	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,210	214,00	3 682,94	0,298
6	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	187,723	149,00	27 970,73	3,191
7	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	71,860	217,00	15 593,62	2,041
8	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	335,00	335,00	0,000
9	553314020	<i>zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou YH 100 DV 800 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 000,10</i>	<i>1 000,10</i>	<i>0,020</i>

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 858,50 0,009**

10	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,840	39,50	1 929,18	0,006
11	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,060	53,90	650,03	0,003
12	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	320,483	8,48	2 717,70	0,000
13	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	185,00	370,00	0,000
14	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3,200	125,00	400,00	0,000

**99 Přesun hmot 6 791,59 0,000**

15	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,397	445,00	176,67	0,000
16	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,397	248,00	98,46	0,000
17	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,573	10,80	38,59	0,000
18	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,397	1 290,00	512,13	0,000
19	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,205	828,00	5 965,74	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 96 277,64 0,094**

**751 Vzduchotechnika 7 064,40 0,002**

20	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200mm	kus	1,000	110,00	110,00	0,000
21	751122074	Mtž vent rad ntl podhledového protipožárního D přes 300 mm	kus	2,000	464,00	928,00	0,000

22	429141370	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu EDM 200 CTZ IP44	kus	2,000	3 013,20	6 026,40	0,002
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

C – provedení s automatickou elektrickou zpětnou žaluziovou klapkou (zpožděnou o cca 45 s) T – zpožděný doběh cca 4–8 minut

**766 Konstrukce truhlářské 32 240,93 0,025**

23	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	517,00	517,00	0,000
24	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	1,000	1 339,20	1 339,20	0,016
25	611001	kování dveří	kus	1,000	540,00	540,00	0,000
26	7666609	Těsnění dveří - D+M	or	1,000	324,00	324,00	0,000
27	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	171,00	342,00	0,000
28	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	2,000	1 066,00	2 132,00	0,009
29	7666619r	Oprava dveřních křídel vč.zárubně	soubor	1,000	27 000,00	27 000,00	0,000
30	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,046	619,00	28,47	0,000
31	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	397,00	18,26	0,000

**783 Dokončovací práce - nátěry 56 972,31 0,067**

32	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	0,960	265,00	254,40	0,001
33	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	80,570	151,00	12 166,07	0,006
34	783821111	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší lesklý povrch 1x základní a 1x email	m2	80,570	199,00	16 033,43	0,060
35	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,8m	m2	271,358	25,90	7 028,17	0,000
36	784161511	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,8m	m2	30,740	112,00	3 442,88	0,000
37	784161517	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou na schodišti o výšce podlaží do 3,8m	m2	49,830	117,00	5 830,11	0,000
38	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,8m	m2	100,000	4,92	492,00	0,000
39	581248430	Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-50,7u, 4x12,5m	m2	105,000	0,80	84,00	0,000
40	7841811r	Penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,8m	m2	271,358	12,30	3 337,70	0,000
41	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,8m	m2	271,358	30,60	8 303,55	0,000

**Celkem**

**174 312,91**

**7,299**