

























Cenová nabídka

Těsnění tunelové ostění na trase A v úseku Skalka - Strašnická

	betonové ostění 115 bm
mechanické, ruční očištění spár	250 Kč
práce	
materiál	
ostatní	
aplikace STOP cementu	190 Kč
práce	
materiál	
ostatní	
pakry prům. 10mm 2ks (aplikace)/1 m	230 Kč
práce	
materiál	
ostatní	
injektáž	600 Kč
práce	
materiál	
ostatní	
impregnace PU všech spár (25 cm)	380 Kč
práce	
materiál	
ostatní	
aplikace stěrka červenohnědá (20 cm)	410 Kč
práce	
materiál	
ostatní	
aplikace stěrka šedá (15 cm)	400 Kč
práce	
materiál	
ostatní	
likvidace odpadů, úklid pracoviště	48 Kč
práce	
materiál	
ostatní	
Celková cena za 1 bm spáry	2 508,00 Kč
Celková cena za 1bm tunelu	46 398 Kč
Celková cena za úsek	5 335 770 Kč

Celková cena

5 335 770,00 Kč

