

Podrobná specifikace předmětu plnění

PD bude řešit Rekonstrukci EOv 416 a 419. Požadavky jsou specifikovány níže.

Rekonstrukce EOv 416 a 419

V rámci akce bude provedena výměna zastaralých řídicích systémů elektricky ovládaných přestavnic, a to EOv 416 „Brusnice od Pražského hradu“ a EOv 419 „Vozovna Střešovice od Brusnice“.

Ovládání EOv a vytápění výměn

PD na tyto EOv bude řešit náhradu moderními řídicími systémy pro přizpůsobení souběžnému provozu IAD po kolejích. Pro ovládání výhybek VSP-1-K požadujeme, aby byly vybaveny rádiovým přijímačem povelových signálů a dvěma ochrannými kolejovými obvody. Jako řídicí systémy doporučujeme TSC3.1 ve verzi V1, osazené kartami kolejových obvodů BRC.

Každé zařízení požadujeme samostatně chránit svodičem přepětí a skříň rozvaděče i pojistkovou skříňku opatřit proti-plakátovacím nátěrem.

V rámci PD požadujeme prověřit, jestli u vyměňných EOv nebude nutná instalace zařízení IRCOM.

Požadavky na DIO:

DIO bude zpracováno v rozsahu nutných záborů pro zajištění stavby.

Další požadavky

Za správce (JDCI) je partnerem k odsouhlasení útvar 250120 (

).

V rámci projednávání PD DSP je nutné předkládat kompletní majetkoprávní podklady, sloužící k přípravě budoucích smluv.

Majetkoprávní podklady budou předány zadavateli cca 2 měsíce před odevzdáním PD.

Jednotlivé části dokumentace budou s příslušným správcem projednány, včetně věcného odsouhlasení jednotlivých položek výkazu výměr. Odsouhlasením se rozumí podpis a razítko příslušného útvaru na situační výkres, případně na první stranu technické zprávy, nebo stručný zápis o projednání.

Příloha č. 1

Projektant bude svolávat výrobní výbory za účasti orgánů státní správy, Policie ČR, investora a dalších zainteresovaných subjektů. Výrobní výbory budou svolávány minimálně při změně - aktualizaci, která má vliv na úpravy PD DSP, za účasti organizací, jejichž stanovisek se tato změna dotýká. Před odevzdáním DP DSP, bude svolán závěrečný výrobní výbor pro informování všech s konečnou verzí PD, včetně případných koordinací.

Veškerá geodetická zaměření (předprojekční i skutečného provedení stavby) musí vycházet z bodového pole účelové sítě DP-JDCT. V rámci geodetických měření je třeba v maximální možné míře využívat i existujících stabilizovaných pevných bodů v terénu. Podklady o účelové síti DP-JDCT podává odd. GIS a posuzování PD (250150).

Termín odevzdání PD: 20.12.2017