

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy o dílo (vícepráce, méněpráce), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změny jsou uvedeny podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a ve změnovém listu č 01, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

II.

Předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem mění o vícepráce a méněpráce specifikované položkovým rozpočtem dodatečných stavebních prací, které tvoří přílohu tohoto dodatku. O práce a dodávky oceněné v tomto rozpočtu se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, práce a dodávky oceněné v rozpočtu zápornou hodnotou se z předmětu díla vypouští.

III.

Čl. IV. odst.4.1. se mění a nahrazuje tímto zněním:

IV.

Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a dle příloh k tomuto dodatku. Předmět díla se mění o vícepráce a méně práce specifikované položkovým rozpočtem dodatečných stavebních prací, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo	6 382 826 Kč
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných více prací:	607 188 Kč
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méně prací:	39 008 Kč
Změna smlouvy celkem:	568 180 Kč
Nová celková cena dle dodatku č.1 bez DPH	6 951 006 Kč

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPH1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv a tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 01 a položkový rozpočet.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl schválen na 7/64. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 16.11.2017 pod usnesením č. 2 (bod2i)

V Brně dne 23.11.2017

V Brně dne 23.11.2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO



Za objednatele
Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever

KOB s.r.o.

Lidická 700/
IČ: 028 87 703



/oprávněná osoba za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Akce:	Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Útěchovská 68, Brno - Soběšice Investor: Statutární město Brno, městská část Brno - sever		Číslo změn. listu	01/2017
Číslo zakázky (SoD):	2017/2699/ OO/168	Zpracoval: GKOB s.r.o.	Datum :	

Popis změny:

V průběhu stavebních úprav na HZ Soběšice došlo na základě jednání při kontrolních dnech k odsouhlasení nutných a vhodných úprav projektové dokumentace a následně víceprací na stavebních úpravách HZ Soběšice. Jedná se o tyto práce:

Vícepráce – bourací práce podlahy v garážích. Úpravu areálové kanalizace-Změna PD + dodatkový výkaz výměr. V pd bouracích prací se uvažovalo v m.č. 109 (garáž zadní) s vybouráním betonové mazaniny tl.115 mm + 100 mm podkladního betonu, v m.č.110 (garáž přední) s vybouráním armovaného podlahového betonu tl. 160 mm + 100 mm podkladního betonu. Jednalo se o projekční předpoklad, který nebyl ověřen sondou. Na fotografii obdržené od dodavatele stavby, je mocnost žb desky větší než uvažoval projekt. **Cena více práce 132 797 Kč bez DPH**

Vícepráce – bourací práce stropní konstrukce nad 1.np-V pd bouracích prací je uvažováno s vybouráním dřevěné trámové stropní konstrukce. Jednalo se o projekční předpoklad, který nebyl ověřen sondou Na fotografii obdržené od dodavatele stavby, se jedná o kombinaci dřevěného stropu osazeného do stropních válcovaných nosníků. Stropní konstrukce byla tvořená navíc zdvojenou stropní konstrukcí. **Cena více práce 102 438 Kč bez DPH**

V sociálním zařízení v přízemí změnit zárubně dveří z 60 cm na 70 cm (hasiči v zásahových oblecích jsou mohutnější)- Provedeme změnu v pd + dodatkový výkaz výměr – (Jedná se o m.č.107 a 208) **Měně práce 39 007 Kč bez DPH**

Zateplení levé štítové zdi (z pohledu z ulice)-Dle konzultace s projektantem PBŘ je zateplení štítové stěny možné, pokud bude provedeno z minerální izolace (viz. ostatní zateplení na objektu), je to bez dopadu do PBŘ. **Cena více práce 192 185 Kč bez DPH**

Více práce – elektro, slaboproud, stavba, rozvody tlakového vzduchu – doplnění elektrických rozvodů, doplnění kamerového systému, doplňkové práce na stavbě, doplnění rozvodů tlakového vzduchu s kompresorem, dodatečné práce VZT **Cena více práce 179 769,00 Kč bez DPH**


Cena:**568 180,00- Kč bez DPH****Změna vyvolána****X záměrem objednatele** projektantem**Poznámka:**

Práce byly oceněny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo čl. IV. Cena díla, odst. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3. Práce jsou oceněny dohodnutým postupem. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z cenové nabídky, které jsou součástí rozpočtu z SOD č. 2017/2699/OO/168. Ostatní položky, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani URS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena.


Veškerý vznik, popis a řešení změny je popsáno ve stavebním deníku.

Objednatel podpisem tohoto změnového listu objednává výše uvedené činnosti v souladu s příslušným ustanovením ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli výše uvedené práce. Pro ostatní náležitosti platí ustanovení uvedená ve smlouvě.

Technický dozor investora Ing. Miroslav Hyšpler

Za objednatele:  Datum

Podpis Datum

Za zhotovitele:  Datum



F. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY


Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE, ÚECHOVSKÁ 68, SOBĚŠICE**
 Stupeň: **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS**
 Datum: **10.11. 2017**
 Revize: **0**

ZRN - Základní rozpočtové náklady	6 146 632 Kč
SO - Stavební objekty	6 146 632 Kč
SO.001 BUDOVA ZBROJNICE	6 146 632 Kč
D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení	4 282 975 Kč
D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov	400 649 Kč
D.1.4.3 Zařízení VZT	155 870 Kč
D.1.4.5 Zařízení ZTI	301 582 Kč
D.1.4.6 Plynová zařízení	22 213 Kč
D.1.4.7.1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	549 065 Kč
D.1.4.7.2 Bleskosvod	144 605 Kč
D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky	289 673 Kč
VRN - Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby (příloha F.1)	236 194 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY (bez DPH)	6 382 826 Kč
vícepráce stavby a méně práce	568 180 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY VČ. VÍCEPRACÍ	6 951 006 Kč
DPH 21%	1 459 711 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY (včetně DPH) 8 410 717 Kč

Za zpracovatele



Za objednatele



POLOŽKOVÝ ROZPOČET kanalizace

Rozpočet	#ODKAZ!	#ODKAZ!	JKSO	801.67
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Stav.úpravy hasičské zbrojnice		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
11-17-002	Soběšice, Utěchovská 68		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	117 413		
Z	PSV celkem	11 939		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	129 352		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	129 352	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	129 352	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podp	
	Základ pro DPH	21,0 %		129 352 Kč
	DPH	21,0 %		27 164 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				156 516 Kč

Poznámka :

Výkaz výměr - vícepráce ZTI, přípojka

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE
Objekt :	D.1.4.5_ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	16,40	840,00	13 776,00
2	161 10-1501.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	16,40	1 011,00	16 580,40
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,80	250,00	2 200,00
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,80	195,50	1 720,40
5	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	8,80	380,00	3 344,00
6	6	Podsyp, obsyp, objekty z písku frakce 0-8	m3	8,80	920,00	8 096,00
7	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,60	338,00	2 568,80
8	3	Odstranění podkladu ze zámkové dlažby, opětovná pokládka	m	12,00	430,00	5 160,00
9	14	Vytěžení stávající bet. šachty, odvoz na skládku, poplatek	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
10	2	Demontáž potrubí ležatého do DN200 vč. odvozu a uložení na skládku	m	19,00	150,00	2 850,00
Celkem za 1 Zemní práce						66 295,60
Díl: 8						
Trubní vedení						
11	894 43-2112.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	2,00	1 880,00	3 760,00
12	894 43-1211.RA0	Revizní plastová šachta, D 425 mm - lit. poklop dno sběrné 425	kus	2,00	6 439,00	12 878,00
Celkem za 8 Trubní vedení						16 638,00
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
13	970 04-1200.R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	0,50	3 665,00	1 832,50
Celkem za 97 Prorážení otvorů						1 832,50
Díl: 721						
Vnitřní kanalizace						
14	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné DN 125	m	53,00	689,00	36 517,00
15	721 24-2110.RT1	Lapač střešních splavenin PP DN 125, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00	1 945,00	3 890,00
16	721 24-2110.RT1	Lapač střešních splavenin PP DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	-1,00	1 945,00	-1 945,00
17	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	53,00	56,00	2 968,00
18	721 11-0906.R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125	kus	-3,00	500,00	-1 500,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						44 586,00

129 352,10

Položkový rozpočet - vícepráce bourací práce

Zakázka: **370 2017 Stavební úpravy hasičské zbrojnice - dodatek**

Objednatel: **ÚMČ Brno sever**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: **02887703**

DIČ:

GKOB s.r.o.

Rozpis ceny				Celkem
HSV				81 128,55
PSV				19 909,71
MON				0,00
Vedlejší náklady				1 400,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				102 438,26
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%		0,00 CZK
Snížená DPH	15	%		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%		102 438,26 CZK
Základní DPH	21	%		21 512,03 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				123 950,29 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			6 752,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 839,20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 795,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 451,17
97	Prorážení otvorů	HSV			41 569,01
99	Staveništní přesun hmot	HSV			721,67
762	Konstrukce tesařské	PSV			19 909,71
VN	Vedlejší náklady	VN			1 400,00
Cena celkem					102 438,26

C:

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				6 752,50
1	311231115R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 5 MPa 7*0,6*0,2	m3	1,46000 1,46000	4 625,00	6 752,50
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 839,20
2	612474611R00	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně 7*0,6	m2	4,20000 4,20000	676,00	2 839,20
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 795,00
3	941955003R05	Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 2,5 m	m2	11,00000	345,00	3 795,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				25 451,17
4	964073441R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 8 m, 55 kg/m 41,9*(8,02+0,2+0,2)*3/1000	t	1,46000 1,04120	2 780,40	4 059,38
5	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 109+110:(29,4+65,5)*0,15	m3	14,23500 14,23500	1 502,76	21 391,79
Díl:	97	Prorážení otvorů				41 569,01
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,65400	148,68	5 449,72
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19*36,654	t	696,42600 696,42600	12,60	8 774,97
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	36,65400	191,10	7 004,58
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,65400	21,34	782,20
10	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	31,31700	420,00	13 153,14
11	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	5,33700	1 200,00	6 404,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				721,67
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,76500	261,00	721,67
Díl:	762	Konstrukce tesařské				19 909,71
13	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	65,50000	77,87	5 100,49
14	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 110:2*9*4	m	72,00000 72,00000	121,88	8 775,36
15	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou 110:65,5	m2	65,50000 65,50000	92,12	6 033,86
Díl:	VN	Vedlejší náklady -				1 400,00
16	1	Individuální mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	0,00	0,00
17	2	Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
18	3	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	soubor	1,00000	0,00	0,00
19	4	Provozní vlivy	soubor	1,00000	0,00	0,00
20	5	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	0,00	0,00
21	6	Území se ztíženými výrobními podmínkami	soubor	1,00000	0,00	0,00

26

102 438,26



Zateplení štítu

Rozpočet	03181017	Revize 17.10.2017	JKSO	801.67
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Stav.úpravy hasičské zbrojnice		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
11-17-002	Soběšice, Utěchovská 68		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	140 333		
Z PSV celkem	16 289		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	156 622		
HZS	0		
ZRN+HZS	156 622	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	156 622	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	156 622 Kč
DPH	21,0 %	23 493 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		180 115 Kč

Poznámka :

Stavba :	11-17-002 Soběšice, Utěchovská 68	Rozpočet :	03181017
Objekt :	0001 Stav.úpravy hasičské zbrojnice	Revize	17.10.2017

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	311	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	137 440	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	420	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 162	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 417	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 421	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 716	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	7 043	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 692	0	0	0
CELKEM OBJEKT	140 333	16 289	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	11-17-002 Soběšice, Útěchovská 68	Rozpočet: 03181017
Objekt :	0001 Stav.úpravy hasičské zbrojnice	Revize 17.10.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317234410R00	Vyzdvíka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,005	5 220,00	26,10
		pův.pol.č.25:				
		překlad nad dveřmi 18/T:1*0,1*0,05		0,005		
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,0071	8 940,00	63,47
		nová položka (překlad nad dveřmi 18/T):				
		2xL50/50/5:2*1,0*0,003572		0,0071		
3	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	0,25	338,50	84,63
		pův.pol.č.46:				
		překlad nad dveřmi 18/T:0,25*1,0		0,25		
4	13331512	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	0,0077	17 790,00	136,98
		nová položka:0,0071*1,08		0,0077		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				311,18
Díl: 612		Úpravy povrchů				
5	622311522RU1	Zateplovací systém *****, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	12,10	1 259,00	15 233,90
		nová položka:				
		ST5 - štít u souseda:12,1		12,10		
6	622311833RT6	Zatepl.syst. *****, fasáda, miner.desky PV 120 mm s omítkou SilikatTop K2, lepidlo *****	m2	101,08	1 366,00	138 075,28
		nová položka:				
		štít u souseda dle otlučení:101,08		101,08		
7	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	-101,08	157,00	-15 869,56
		odpočet pův.pol.č.100:				
		boční fasáda u souseda:-101,08		-101,08		
Celkem za		612 Úpravy povrchů				137 439,62
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	956951114V01	Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 5 x 5 cm lat' 60/40	m	20,00	21,00	420,00
		nová položka:				
		navíc pod oplechování 22/K:12/0,3*0,5		20,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				420,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,78	572,00	2 161,71
		pův.pol.č.222				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 161,71
Díl: 711		Izolace proti vodě				
10	R 711-03	D+M bitumenové bežešvé izolační stěrky 4,5 l/m2 pod zateplení soklu	m2	12,10	365,00	4 416,50
		pův.pol.č.233:				
		navíc štít u souseda:12,1		12,10		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				4 416,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	5,40	102,00	550,80
		nová položka:				
		izolace atiky z boku a shora:12*(0,3+0,15)		5,40		
12	63140154	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 60 mm	m2	5,51	153,00	842,72
		nová položka:5,4*1,02		5,51		
13	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03	846,00	27,68
		pův.pol.č.252				
Celkem za		713 Izolace tepelné				1 421,21
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
14	762131124V01	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz z desek Cetris nebo OSB	m2	6,00	65,00	390,00

Stavba :	11-17-002 Soběšice, Utěchovská 68	Rozpočet: 03181017
Objekt :	0001 Stav.úpravy hasičské zbrojnice	Revize 17.10.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pův.pol.č.254: navíc pod oplechováním 22/K:12*0,5		6,00		
15	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,13	533,00	70,36
		pův.pol.č.255:6*0,022		0,13		
16	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	6,60	174,50	1 151,70
		pův.pol.č.287:6*1,1		6,60		
17	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	16,03	6,50	104,19
		pův.pol.č.288				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 716,25
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
18	R 764-01	1/K - závětrná lišta hlavy atiky pův.pol.č.298	m	-24,00	383,04	-9 192,96
19	R 764-21	21/K - syst.závětrná lišta atiky z poplast.plechu rš 380 mm (nová položka)	m	12,00	587,00	7 044,00
20	R 764-22	22/K - syst.závětrná lišta atiky z poplast.plechu rš 500 mm (nová položka)	m	12,00	766,00	9 192,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				7 043,04
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
21	R 766-04	4/T - dveře 600/1970+zár pův.pol.č.328	kus	-1,00	5 040,00	-5 040,00
22	R 766-10	10/T - dveře 600/1970 +zár pův.pol.č.334	kus	-1,00	5 460,00	-5 460,00
23	R 766-19	18/T - dveře 700/1970 + ocel.zár. 100 mm do zdíva nová položka	ks	1,00	5 890,00	5 890,00
24	R 766-20	19/T - dveře 700/1970 + ocel.zár. 100 mm do SDRK nová položka	ks	1,00	6 302,00	6 302,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 692,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - vícepráce stavba, VZT, EI.

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0001	Stav.úpravy hasičské zbrojnice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
11-17-002	Soběšice, Útěchovská 68	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	151 000		
Z PSV celkem	28 769		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	179 769		
HZS	0		
ZRN+HZS	179 769	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	179 769	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		179 769 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH			179 769 Kč

Poznámka :

Vícepráce - elektro, slaboproud, stavba

Elektro			41 944 Kč
výměna kabelu ke gar. Vratům v PD 230V nové 400V	2	1 780 Kč	3 560 Kč
jistič 16C3	2	886 Kč	1 772 Kč
kabel CYKY-J 5x 2,5	48	69 Kč	3 312 Kč
úprava rozvodnice	6 hod	450 Kč	2 700 Kč
zásuvka 400V 16A	2	480 Kč	960 Kč
doplnění světel před vraty svítidlo TARA 3KO LED	2	3 240 Kč	6 480 Kč
kabel CYKY-J 3x1,5	12	44 Kč	528 Kč
zemní spojka na semaforech	2	2 408 Kč	4 816 Kč
zemní svorka výtak hadic	2	2 408 Kč	4 816 Kč
vícepráce sekání kapes, průrazy příčkami, zapravení	1	13 000 Kč	13 000 Kč
Slaboproud - kamerový systém			25 620 Kč
viz. Příloha č.1			25 620 Kč
Stavba			55 430 Kč
Dálkové ovládání teplovodní jednotky	1	2 300 Kč	2 300 Kč
Nadezdávka atiky	20 mb	480 Kč	9 600 Kč
oprava rozpadlého komínu	1	6 000 Kč	6 000 Kč
Nutné temperování stavby	11 dní	1 550 Kč	17 050 Kč
Úprava vysokotlakého rozvodu vody	1	4 500 Kč	4 500 Kč
Zvednutí stropu schodiště	6 m2	300 Kč	1 800 Kč
Příčka SDK, izolace v místnosti 209 nocležna ZNP	7,5 m2	1 080 Kč	8 100 Kč
Dveře do místnosti --/--	1	6 080 Kč	6 080 Kč
Rozvody tlakového vzduchu, kompresor			44 751 Kč
viz. Příloha č.2			44 751 Kč
VZT			12 024 Kč
nutné zaizolování potrubí venku kvůli rosení systému -	1	8 324 Kč	8 324 Kč
oplechování přídavné	1	3 700 Kč	3 700 Kč
CELKEM bez DPH			179 769 Kč

HS Soběšice - HD kamerový systém

Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena dodávky bez DPH	
			jednotková Kč	souhrnná Kč
*				
Souhrnně bez DPH			25 620 Kč	
Kamerový systém			25 620 Kč	
DS-7104HQHI-F1/N, Kompaktní TurboHD rekordér nové platformy 3.0 pro 4 kamery. Jedná se o DVR, který umí zaznamenávat obraz ze standardních analogových, HDTVI (Turbo) a AHD kamer. Tento DVR podporuje rozlišení 720p (25fps/ch), 1080p Lite (25fps/ch) a 1080p (12fps/ch). Podpora jednoho SATA HDD max. 6TB.	1	ks	3 650,00	3 650 Kč
DS-2CE56D7T-IT3, Venkovní HDTVI dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=3.6mm, WDR 120dB, IR 40m	4	ks	3 395,00	13 580 Kč
Montážní podložka pro instalaci kamery	2	ks	290,00	580 Kč
Převodník pro připojení kamer na UTP kabel (pár)	4	ks	250,00	1 000 Kč
Napájecí zdroj stabilizovaný 12V/4A	1	ks	580,00	580 Kč
HDD pro NVR, kapacita 1TB	1	ks	1 530,00	1 530 Kč
Instalace a zapojení kamery	4	kpl	800,00	3 200 Kč
Oživení a nastavení NVR	1	kpl	1 500,00	1 500 Kč

Plátcí DPH je fakturována cena bez DPH

- Kamery je možno sledovat na připojeném počítači
- Nabídka nezahrnuje případný LCD monitor
- Pro přístup na kamery přes internet je lepší mít zřízenou veřejnou pevnou IP adresu



Nabídka na vysokotlaké rozvody vzduchu vč. dodávky pístového kompresoru

Příloha č.2

Položková cenová kalkulace nového rozvodu stlačeného vzduchu – PROFI INSTALACE RSV včetně tlakové zkoušky + Mobilní pístový kompresor s 100 lt nádobou, výkonem 200l/min. při max tlaku 10b

	Označení kód	Popis - název - úkon - činno	Počet	Cena/ks		
					STANDARD	Ks

Vybraný pístový kompresor

1	FIAC AB 112/32	Pístový kompresor	1 ks	27 890,00 Kč	23 706,50 Kč	23 706,50 Kč
2	Tlak. Hadice	Tlak. hadice pro napoj. kompresoru do RSV	1 ks	1 730,00 Kč	1 470,50 Kč	1 470,50 Kč

RSV + komponenty samotného RSV:

3	RSV 20 vzduch	Rozvod vzduchu 20/25mm	20 m	295,00 Kč	250,75 Kč	5 015,00 Kč
---	---------------	------------------------	------	-----------	-----------	-------------

Komponenty pro 2 výstupy s úpravnými jedn.. Jenotka má jeden výstup s rychlospojkou – tlakově regulovatelný:

4	T030205241000	Úpravná jednotka tlaku 1/2"	2 ks	1 498,00 Kč	1 273,30 Kč	2 546,60 Kč
5	AIGNEP MAN	Tlakoměr	2 ks	156,00 Kč	132,60 Kč	265,20 Kč
6	AIGN00191/3	Rychlospojka 1/2"	2 ks	126,00 Kč	107,10 Kč	214,20 Kč
7	AIGN05020	Koleno 1/2"	2 ks	67,00 Kč	56,95 Kč	113,90 Kč

Ostatní komponenty a montážní materiál:

8	AIGN PVV20	Kulový kohout plast 20mm	2 ks	210,00 Kč	178,50 Kč	357,00 Kč
9	AIGNRBRS	Rozeb.spoj 20 -1/2"	2 ks	132,00 Kč	112,20 Kč	224,40 Kč
10	NNST-20	Nástěnná krabice 20mm*	2 ks	80,00 Kč	68,00 Kč	136,00 Kč
11	AIGNEP 8x10/30	Tlaková spirálová hadice 30m	3 ks	1 660,00 Kč	1 411,00 Kč	4 233,00 Kč
12	AIGNEP RSH-P	Protikus na tlakovou hadici	3 m	77,00 Kč	65,45 Kč	196,35 Kč
13	AIGNEP RSH-R	Rychlospojka na tlak. hadici	3 ks	158,00 Kč	134,30 Kč	402,90 Kč
14	AIGNEP RSH-P	Protikus 1/4 ven	2 ks	35,00 Kč	29,75 Kč	59,50 Kč
15	MONINST M.	Montážní a instalační materiál	1 ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Kotvy, šrouby, úchyty, chráničky, loctite, spojovací mat., teflon...						
16	SERV PRÁCE	Serv. pr. 2x4h (2 serv. prac.)	8 hod	490,00 Kč	3 920,00 Kč	3 920,00 Kč
17	DOPR. NAKL.	Dopravní náklady JM (Paušál)	1 ks	390,00 Kč	390,00 Kč	390,00 Kč

Cena celkem (Celkové náklady na RSV + kompresor)	44 751,05 K
---------------------------------------------------------	--------------------

Ceny uvedeny bez DPH