


**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**Stavba: **DIMENSE/N0 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  
ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO**Zadavatel **Statutární město Brno**  
**Dominikánské náměstí 196/1**  
**60200 Brno-Brno-město**IČO: **44992785**  
DIČ: **CZ44992785**Zhotovitel: **ZEMAKO, s.r.o.**  
**Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany**IČO: **25504011**  
DIČ: **CZ25504011**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 6 393 992,20        |
| PSV              |  |  | 31 416,00           |
| MON              |  |  | 288 268,00          |
| Vedlejší náklady |  |  | 35 000,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 119 000,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>6 867 676,20</b> |

## Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>6 867 676,20 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>1 442 212,00 CZK</b> |

Zaokrouhlení -0,20 CZK**Cena celkem s DPH** **8 309 888,00 CZK**

dne

3.10.2017Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 00               | <b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</b>    | 0                       | 154 000                 | 32 340     | 186 340     | 2   |
| 00               | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY           | 0                       | 154 000                 | 32 340     | 186 340     | 2   |
| D.1.1            | <b>PŘÍPRAVA ÚZEMÍ</b>                | 0                       | 2 048 066               | 430 094    | 2 478 160   | 30  |
| D.1.1            | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ                       | 0                       | 2 048 066               | 430 094    | 2 478 160   | 30  |
| D.1.2            | <b>CHODNÍKY</b>                      | 0                       | 430 637                 | 90 434     | 521 071     | 6   |
| D.1.2            | CHODNÍKY                             | 0                       | 430 637                 | 90 434     | 521 071     | 6   |
| D.1.3            | <b>OSTATNÍ PLOCHY</b>                | 0                       | 1 792 395               | 376 403    | 2 168 798   | 26  |
| D.1.3            | OSTATNÍ PLOCHY                       | 0                       | 1 792 395               | 376 403    | 2 168 798   | 26  |
| D.1.4            | <b>VENKOVNÍ MOBILIÁŘ</b>             | 0                       | 1 765 791               | 370 816    | 2 136 607   | 26  |
| D.1.4            | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ                    | 0                       | 1 765 791               | 370 816    | 2 136 607   | 26  |
| D.1.5            | <b>SADOVÉ ÚPRAVY</b>                 | 0                       | 388 520                 | 81 589     | 470 109     | 6   |
| D.1.5            | SADOVÉ ÚPRAVY                        | 0                       | 388 520                 | 81 589     | 470 109     | 6   |
| D.2              | <b>TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘ</b> | 0                       | 288 268                 | 60 536     | 348 804     | 4   |
| D.2              | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘ        | 0                       | 288 268                 | 60 536     | 348 804     | 4   |
| Celkem za stavbu |                                      | 0                       | 6 867 676               | 1 442 212  | 8 309 888   | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo    | Název   | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|----------|---|----------|--|--|------------|---|
| 00       | Poznámka  | HSV      |  |  | 0,00       | 0 |
| 1        | Zemní práce                                     | HSV      |  |  | 556 894,43 | 8 |
| 1_S      | Sadové úpravy                                   | HSV      |  |  | 352 612,24 | 5 |
| 17       | Konstrukce ze zemin ( odtěžení aktivní vrstvy ) | HSV      |  |  | 546 874,90 | 8 |
| 21       | Úprava podloží a základ.spáry                   | HSV      |  |  | 106 028,98 | 2 |
| 3        | Svislé a kompletní konstrukce                   | HSV      |  |  | 101 100,00 | 1 |
| 5_AB     | Asfaltobenové komunikace                        | HSV      |  |  | 154 810,00 | 2 |
| 50_DD    | Plocha z drenážní dlažby                        | HSV      |  |  | 111 564,00 | 2 |
| 50_CHZ_6 | Chodník - zámková dlažba 60mm                   | HSV      |  |  | 86 667,77  | 1 |
| 50_CHZ_8 | Chodník - zámková dlažba 80mm                   | HSV      |  |  | 174 618,25 | 3 |

|             |  |     |  |  |              |     |
|-------------|--|-----|--|--|--------------|-----|
| 50_PVD      | Plocha - velkoformátová dlažba               | HSV |  |  | 1 033 154,00 | 15  |
| 59          | Dlažby a předlažby komunikací                | HSV |  |  | 123 178,47   | 2   |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV |  |  | 8 143,86     | 0   |
| 8           | Trubní vedení                                | HSV |  |  | 12 000,00    | 0   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci               | HSV |  |  | 217 996,05   | 3   |
| 93          | Dokončovací práce inženýrských staveb        | HSV |  |  | 11 377,50    | 0   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 26 678,00    | 0   |
| 95_M        | Mobiliář                                     | HSV |  |  | 1 593 500,00 | 23  |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 190 876,00   | 3   |
| 97          | Prorážení otvorů                             | HSV |  |  | 661,50       | 0   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 378 366,00   | 6   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                        | PSV |  |  | 31 416,00    | 0   |
| M21         | Elektromontáže                               | MON |  |  | 72 323,00    | 1   |
| M210        | Materiál                                     | MON |  |  | 159 724,00   | 2   |
| M211        | Demontáže                                    | MON |  |  | 1 690,00     | 0   |
| M46         | Zemní práce při montážích                    | MON |  |  | 51 357,00    | 1   |
| M464        | Bourání stávajících bet. základů stožárů     | MON |  |  | 3 174,00     | 0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU |  |  | 606 890,25   | 9   |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN  |  |  | 35 000,00    | 1   |
| ON          | Ostatní náklady                              | ON  |  |  | 119 000,00   | 2   |
| Cena celkem |  |     |  |  | 6 867 676,20 | 100 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                            |  |
| O: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |
| R: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem      | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------|----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 00</b> |               | <b>Poznámka</b>             |    |          |           | <b>0,00</b> |       |                          |               |
|                | 1 00          | Poznámka - NENACENO VAT !!! |    | 0,00000  |           | 0,00        |       | Vlastni                  | Indiv         |

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přimocce. dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !!

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                            |
| O: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |
| R: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných -

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

|                |            |                                |      |         |           |           |                  |           |       |
|----------------|------------|--------------------------------|------|---------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------|
| <b>Díl: VN</b> |            | <b>Vedlejší náklady</b>        |      |         |           |           | <b>35 000,00</b> |           |       |
| 2              | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |                  | RTS 17/ I | Indiv |

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

|   |            |                                |      |         |          |          |  |           |       |
|---|------------|--------------------------------|------|---------|----------|----------|--|-----------|-------|
| 3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | RTS 17/ I | Indiv |
|---|------------|--------------------------------|------|---------|----------|----------|--|-----------|-------|

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

|                |            |  |      |         |          |          |                   |           |       |
|----------------|------------|--|------|---------|----------|----------|-------------------|-----------|-------|
| <b>Díl: ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b>                           |      |         |          |          | <b>119 000,00</b> |           |       |
| 4              | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |                   | RTS 17/ I | Indiv |

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

|   |            |                                  |      |         |          |          |  |           |       |
|---|------------|----------------------------------|------|---------|----------|----------|--|-----------|-------|
| 5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | RTS 17/ I | Indiv |
|---|------------|----------------------------------|------|---------|----------|----------|--|-----------|-------|

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

|   |            |  |      |         |           |           |  |           |       |
|---|------------|--|------|---------|-----------|-----------|--|-----------|-------|
| 6 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | sada | 1,00000 | 60 000,00 | 60 000,00 |  | RTS 17/ I | Indiv |
|---|------------|--|------|---------|-----------|-----------|--|-----------|-------|

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Mezisoučet

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                            |  |
| O: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |
| R: | 00   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 7             | 0096524       | Dodání geometrického plánu ve 4 vyhotoveních s razítkem katastrálního úřadu      | sada | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 8             | 0096525       | Statické hutnicí zkoušky dle ČSN 72 1006 množství dle TZ a požadavků geotechnika | sada | 1,00000  | 32 000,00 | 32 000,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 9             | 0096526       | Přítomnost geotechnika na stavbě   | hod  | 50,00000 | 200,00    | 10 000,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 10            | ON_SPSP       | Splnění podmínek stavebního povolení   | sada | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b> |               |  |      |          |           | <b>154 000,00</b> |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |  |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |  |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem      | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------|----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 00</b> |               | <b>Poznámka</b>             |    |          |           | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 1              | 00            | Poznámka - NENACENO VAT !!! |    | 0,00000  |           | 0,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přímou dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásobky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !!!

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D 1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr...

V případě zjištěných

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

|               |              |  |    |             |       |           |                   |           |           |  |
|---------------|--------------|--|----|-------------|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|--|
| <b>Díl: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>   |    |             |       |           | <b>461 615,84</b> |           |           |  |
| 2             | 113108411R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm | m2 | 1 058,80000 | 66,00 | 69 880,80 | 822-1             | RTS 17/ I | RTS 17/ I |  |

výměra odměřena kreslicím programem

výkres č. D11-01

litý asfalt :

1058,8

1058,8

|   |              |  |    |             |        |            |       |           |           |
|---|--------------|--|----|-------------|--------|------------|-------|-----------|-----------|
| 3 | 113109430R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 1 058,80000 | 240,00 | 254 112,00 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|---|--------------|--|----|-------------|--------|------------|-------|-----------|-----------|

výměra odměřena kreslicím programem

výkres č. D11-01

litý asfalt :

1058,8

1058,8

|   |              |   |    |           |        |           |       |           |           |
|---|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 4 | 122202202R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 126,86900 | 100,00 | 12 686,90 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|---|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

D11\_01 :

pro velkoformátovou dlažbu

skladba F1 :

velkoformátová dlažba :



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství                                | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|---|----|---|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|       |               | 550,0*0,09<br>skladba F7 :<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>2,0*0,09<br>rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby :<br>2,1*0,09<br>v místě rušeného trávníku :<br>0,35*220,0  |    | 49,5<br><br>0,18<br><br>0,189<br><br>77 |           |           |       |                          |               |
| ----- |               |   |    |   |           |           |       |                          |               |
| 5     | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>C3 :<br>výkop pro drenáž<br>0,3*0,45*143,0   | m3 | 19,30500                                | 730,00    | 14 092,65 | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|       |               |   |    | 19,305                                  |           |           |       |                          |               |
| ----- |               |   |    |   |           |           |       |                          |               |
| 6     | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,<br>D11_01 :<br>pro velkoformátovou dlažbu<br>skladba F1 :<br>velkoformátová dlažba<br>550,0*0,09<br>skladba F7 :<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>2,0*0,09<br>rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby :<br>2,1*0,09 | m3 | 146,17400                               | 180,00    | 26 311,32 | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|       |               |   |    | 49,5<br><br>0,18<br><br>0,189           |           |           |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|---|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|       |               | v místě rušeného trávníku :<br>0,35*220,0<br>C3 :<br>výkop pro drenáž<br>0,3*0,45*143,0   |    |             |           | 77        |       |                          |               |
|       |               |   |    | 19,305      |           |           |       |                          |               |
| ----- |               |   |    |             |           |           |       |                          |               |
| 7     | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4   | m3 | 1 461,74000 | 18,00     | 26 311,32 | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|       |               | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,<br>D11_01 :<br>pro velkoformátovou dlažbu<br>skladba F1 :<br>velkoformátová dlažba<br>550,0*0,09*10<br>skladba F7 :<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>2,0*0,09*10<br>rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby<br>2,1*0,09*10<br>v místě rušeného trávníku :<br>0,35*220,0*10<br>C3 :<br>výkop pro drenáž<br>0,3*0,45*143,0*10 |    | 495         |           |           |       |                          |               |
|       |               |   |    | 1,8         |           |           |       |                          |               |
|       |               |   |    | 1,89        |           |           |       |                          |               |
|       |               |   |    | 770         |           |           |       |                          |               |
|       |               |   |    | 193,05      |           |           |       |                          |               |
| ----- |               |   |    |             |           |           |       |                          |               |
| 8     | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovňáním povrchu zasypu s ručním zhutněním  | m3 | 10,72500    | 230,00    | 2 466,75  | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>C3 :<br>výkop pro drenáž<br>0,3*0,25*143,0  |    | 10,725    |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 9    | 184807111R00  | Ochrana stromu bedněním - zřízení<br>Včetně řeziva,<br>výkres č. C.3<br>pozn. B :<br>6*1,0*2,0*4   | m2 | 48,00000  | 48,00     | 2 304,00  |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               |  |    | 48        |           |           |       |                          |               |
| 10   | 184807112R00  | Ochrana stromu bedněním - odstranění<br>Včetně řeziva,<br>výkres č. C.3 :<br>pozn. B :<br>6*1,0*2,0*4  | m2 | 48,00000  | 8,00      | 384,00    |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               |  |    | 48        |           |           |       |                          |               |
| 11   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4<br>D11_01 :<br>pro velkoformátovou dlažbu :<br>skladba F1 :<br>velkoformátová dlažba :<br>550,0*0,09<br>skladba F7 :<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>2,0*0,09<br>rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby | m3 | 146,17400 | 280,00    | 40 928,72 | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               |  |    | 49,5      |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    | 0,18      |           |           |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1   | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1   | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|---------------|
|                |               | 2,1*0,09<br>v místě rušeného trávníku<br>0,35*220,0<br>C3 :<br>výkop pro drenáž<br>0,3*0,45*143,0   |     | 0,189    |           |                   |        |                          |               |
|                |               |   |     | 77       |           |                   |        |                          |               |
|                |               |   |     | 19,305   |           |                   |        |                          |               |
| 12             | 112100001RAA  | <b>Odstranění stromů</b> kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví<br><br>Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovně přemístění, spálení větví.<br>Včetně vodorovného přemístění do 1 km.<br>D11_01 :<br>1 | kus | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00          | AP-HSV | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 13             | 58337213R     | <b>štěrkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm: třída MN</b><br><br>C3 :<br>výkop pro drenáž<br>0,3*0,25*143,0*1,05   | m3  | 11,26125 | 545,00    | 6 137,38          | SPCM   | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                |               |   |     | 11,26125 |           |                   |        |                          |               |
| <b>Díl: 17</b> |               | <b>Konstrukce ze zemin ( odtěžení aktivní vrstvy )</b>  |     |          |           | <b>546 874,90</b> |        |                          |               |
| 14             | 120001101R00  | <b>Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy</b><br><br>příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, cca 10% objemu :<br>C 3 :<br>0,3*(550+7+114+174+144+7,5+13+8+12,1+137)*1,02*0,1   | m3  | 35,69796 | 300,00    | 10 709,39         | 800-1  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                |               |   |     | 35,69796 |           |                   |        |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 15   | 122201102R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>C 3 :<br>0,3*(550+7+114+174+144+7,5+13+8+12,1+137)*1,02  | m3 | 356,97960   | 100,00    | 35 697,96 | 800-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               |  |    | 356,9796    |           |           |       |                          |               |
| 16   | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>C 3 :<br>0,3*(550+7+114+174+144+7,5+13+8+12,1+137)*1,02                                      | m3 | 356,97960   | 1,00      | 356,98    | 800-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               |  |    | 356,9796    |           |           |       |                          |               |
| 17   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,<br>C 3 :<br>0,3*(550+7+114+174+144+7,5+13+8+12,1+137)*1,02                                     | m3 | 356,97960   | 180,00    | 64 256,33 | 800-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               |  |    | 356,9796    |           |           |       |                          |               |
| 18   | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,<br>C 3 :<br>0,3*(550+7+114+174+144+7,5+13+8+12,1+137)*1,02*10 | m3 | 3 569,79600 | 18,00     | 64 256,33 | 800-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               |  |    | 3569,796    |           |           |       |                          |               |
| 19   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>C 3 :  | m3 | 356,97960   | 90,00     | 32 128,16 | 800-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |  |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |  |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |  |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
|  |               | 0,3*(550+7+114+174+144+7,5+13+8+12,1+137)*1,02  |    | 356,9796  |           |                   |       |                          |               |
| 20   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4  | m3 | 356,97960 | 280,00    | 99 954,29         | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|  |               | C 3 :<br>0,3*(550+7+114+174+144+7,5+13+8+12,1+137)*1,02   |    | 356,9796  |           |                   |       |                          |               |
| 21   | 999281105R0P  | Přesun hmot pro zemní práce   | t  | 674,69144 | 100,00    | 67 469,14         |       | Vlastní                  | Indiv         |
|  |               | C 3 :<br>0,3*(550+7+114+174+144+7,5+13+8+12,1+137)*1,02*1,8*1,05  |    | 674,69144 |           |                   |       |                          |               |
| 22   | 58344171R     | štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj  | t  | 674,69144 | 255,00    | 172 046,32        | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|  |               | C 3 :<br>0,3*(550+7+114+174+144+7,5+13+8+12,1+137)*1,02*1,8*1,05  |    | 674,69144 |           |                   |       |                          |               |
| <b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b> |               |   |    |           |           | <b>103 398,20</b> |       |                          |               |
| 23   | 212971110R00  | Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5   | m2 | 214,50000 | 22,00     | 4 719,00          |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|  |               | C.3 :<br>143,0*1,5  |    | 214,5     |           |                   |       |                          |               |
| 24   | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 80 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním  | m2 | 512,30000 | 76,00     | 38 934,80         | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|  |               | C5 :<br>dorovnání mocnosti skladby chodníku ( 320mm ) na mocnost odebrané stávající plochy :<br>512,3                     |    | 512,3     |           |                   |       |                          |               |
| 25   | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním | m2 | 63,30000  | 128,00    | 8 102,40          | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem           | Ceník  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|------|-----------|-----------|------------------|--------|--------------------------|---------------|
|   |               | dorovnání mocnosti skladby chodníku ( 250mm ) na mocnost odebrané stávající plochy :<br>285,3-222  |      | 63,3      |           |                  |        |                          |               |
| 26  | 721_99        | Napojení drenáže do stávající kanalizace, kompletně dle TZ<br>C3 :<br>1  | sada | 1,00000   | 8 450,00  | 8 450,00         |        | Vlastní                  | Indiv         |
| 27  | 212750010RAD  | Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 160 mm<br>Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.<br>C.3 :<br>143,0 | m    | 143,00000 | 125,00    | 17 875,00        | AP-HSV | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 28  | 28611225.AR   | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm<br>C.3 :<br>150   | m    | 150,00000 | 103,00    | 15 450,00        | SPCM   | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 29  | 69366057R     | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm<br>C.3 :<br>143,0*1,15*1,5  | m2   | 246,67500 | 40,00     | 9 867,00         | SPCM   | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| <b>Díl: 93      Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |               |  |      |           |           | <b>11 377,50</b> |        |                          |               |
| 30  | 921941131U00  | D + M plastové púlené chráničky DN 110 vč. přeložení kabelu, vč. zemních prací<br>D13_1 :<br>2*7,5   | m    | 15,00000  | 539,00    | 8 085,00         |        | Vlastní                  | Indiv         |
| 31  | 921941132K00  | D + M flex chráničky DN 110 - rezerva, vč. zemních prací   | m    | 7,50000   | 439,00    | 3 292,50         |        | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01- ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | D13_01        |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 7,5           |    | 7,5      |           |        |       |                          |               |

|                |                           |                   |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>189 816,00</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|

|    |              |   |    |           |       |          |       |           |           |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|
| 32 | 113107121R00 | Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy do 100 mm | m2 | 189,00000 | 22,00 | 4 158,00 | 822-1 | RTS 15/ I | URS 12/ I |
|    |              | D11_01 :  |    |           |       |          |       |           |           |
|    |              | 189,0   |    | 189       |       |          |       |           |           |

|    |              |  |    |           |        |           |       |           |           |
|----|--------------|--|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 33 | 113107132R00 | Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 189,00000 | 240,00 | 45 360,00 | 822-1 | RTS 15/ I | URS 12/ I |
|    |              | D11_01 :   |    |           |        |           |       |           |           |
|    |              | 189,0  |    | 189       |        |           |       |           |           |

|    |              |  |   |           |       |           |       |           |           |
|----|--------------|--|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 34 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | m | 282,00000 | 49,00 | 13 818,00 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              | D11_01 :   |   |           |       |           |       |           |           |
|    |              | 282  |   | 282       |       |           |       |           |           |

|    |              |  |    |          |          |           |       |           |           |
|----|--------------|--|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 35 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | m3 | 35,28000 | 2 500,00 | 88 200,00 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              | D11_01 :   |    |          |          |           |       |           |           |
|    |              | obruba :   |    |          |          |           |       |           |           |
|    |              | 282*0,25*0,2   |    |          |          | 14,1      |       |           |           |
|    |              | žlab :   |    |          |          |           |       |           |           |
|    |              | 90,0*0,6*0,25  |    |          |          | 13,5      |       |           |           |
|    |              | betonová zídka :   |    |          |          |           |       |           |           |
|    |              | 0,8*0,6*(3,5+4,55+3,95+2,0*2)  |    |          |          | 7,68      |       |           |           |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník             | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |  |
|----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|--|
| 36             | 962052211R00  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>D11_01 :<br>0,5*1,0*(3,5+4,55+2,95+2,0*2) | m3  | 7,50000   | 2 900,00  | 21 750,00  | 801-3             | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |  |
|                |               |  |     | 7.5       |           |            |                   |                          |               |  |
| 37             | 976085411R00  | Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu<br>nebo betonových včetně poklopů nebo mříží<br>plochy přes 0,6 m2<br>D11_01 :<br>pozn. C :<br>6  | kus | 6,00000   | 95,00     | 570,00     | 801-3             | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |  |
|                |               |  |     | 6         |           |            |                   |                          |               |  |
| 38             | 113106121RXX  | Rozebrání žlabu z betonových dílců v betonovém loži vč. lože 5cm<br>výkres č. C.3<br>žlab :<br>90,0*0,6  | m2  | 54,00000  | 240,00    | 12 960,00  |                   | Vlastní                  | Indiv         |  |
|                |               |  |     | 54        |           |            |                   |                          |               |  |
| 39             | 961_X         | Dem. informačního nosiče plakátů, výkres C.3 ( včetně základové kce, odvozu a likvidace suti )<br>D11_01 :<br>1  | ks  | 1,00000   | 3 000,00  | 3 000,00   |                   | Vlastní                  | Součtová      |  |
|                |               |  |     | 1         |           |            |                   |                          |               |  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |     |           |           |            | <b>134 905,99</b> |                          |               |  |
| 40             | 998223011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:   | t   | 793,56463 | 170,00    | 134 905,99 | 822-1             | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 9,13,22,23,24,25,26,28,29,30,31,36. :<br>Součet : 793,56463 |    |          |           | 793,56463 |       |                          |               |

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> | <b>600 077,36</b> |
|-----------------|--|-------------------|

|    |              |  |   |             |        |            |       |           |           |
|----|--------------|--|---|-------------|--------|------------|-------|-----------|-----------|
| 41 | 979990001R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti  | t | 1 007,14066 | 180,00 | 181 285,32 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>2,3,32,33,34,35,36,37,38, ;<br>Součet : 1007,14066 |   | 1007,14066  |        |            |       |           |           |

|    |              |   |   |           |        |           |       |           |           |
|----|--------------|---|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 42 | 979990113R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt   | t | 267,72094 | 250,00 | 66 930,24 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>2,3,32,33,34,35,36,37,38, ;<br>Součet : 267,72094 |   | 267,72094 |        |           |       |           |           |

|    |              |   |   |             |       |           |       |           |           |
|----|--------------|---|---|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 43 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t | 1 274,86160 | 40,00 | 50 994,46 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>2,3,32,33,34,35,36,37,38, ;<br>Součet : 1274,86160 |   | 1274,8616   |       |           |       |           |           |

|    |              |   |   |              |      |            |       |           |           |
|----|--------------|---|---|--------------|------|------------|-------|-----------|-----------|
| 44 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km                             | t | 24 222,37040 | 9,00 | 218 001,33 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>2,3,32,33,34,35,36,37,38, ;<br>Součet : 24222,37040 |   | 24222,3704   |      |            |       |           |           |

|    |              |  |   |             |       |           |       |           |           |
|----|--------------|--|---|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 45 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1 274,86160 | 50,00 | 63 743,08 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|--|---|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| S: | DIMENSE/N01 · ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.1   | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |
| R: | D.1.1   | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|----|-------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|---------------|
|               |               | Včetně případného složení na staveništní deponii.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>2,3,32,33,34,35,36,37,38. :<br>Součet : 1274,86160 |    | 1274.8616   |           |                     |       |                          |               |
|               |               |  |    |             |           |                     |       |                          |               |
| 46            | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m  | t  | 2 549,72320 | 5,00      | 12 748,62           | 801-3 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>2,3,32,33,34,35,36,37,38. :<br>Součet : 2549,72320  |    | 2549,7232   |           |                     |       |                          |               |
|               |               |  |    |             |           |                     |       |                          |               |
| 47            | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění   | t  | 1 274,86160 | 5,00      | 6 374,31            |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>2,3,32,33,34,35,36,37,38. :<br>Součet : 1274,86160  |    | 1274,8616   |           |                     |       |                          |               |
|               |               |  |    |             |           |                     |       |                          |               |
| <b>Celkem</b> |               |  |    |             |           | <b>2 048 065,79</b> |       |                          |               |

JKSO:

822.59  
m2

plochy charakteru pozemních komunikací ostatní  
kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem          | Ceník  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |           |
|----------------|---------------|--|--|----------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|---------------|-----------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>   |  |          |           | <b>720,20</b>   |        |                          |               |           |
|                | 1             | 113106222R00   | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice | m2       | 1,30000   | 20,00           | 26,00  | 822-1                    | RTS 17/ I     | RTS 17/ I |
|                |               | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               | D12.01 :   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               | 0,1*13,0   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               |  |  |          | 1,3       |                 |        |                          |               |           |
|                | 2             | 113107315R00   | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm  | m2       | 1,30000   | 135,00          | 175,50 | 822-1                    | RTS 17/ I     | RTS 17/ I |
|                |               | D12.01 :   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               | 0,1*13,0   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               |  |  |          | 1,3       |                 |        |                          |               |           |
|                | 3             | 113111215R00   | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm  | m2       | 1,30000   | 399,00          | 518,70 | 822-1                    | RTS 17/ I     | RTS 17/ I |
|                |               | D12.01 :   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               | 0,1*13,0   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               |  |  |          | 1,3       |                 |        |                          |               |           |
| <b>Díl: 21</b> |               | <b>Úprava podloží a základ.spáry</b>   |  |          |           | <b>2 630,78</b> |        |                          |               |           |
|                | 4             | 174101102R00   | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním   | m3       | 0,86625   | 230,00          | 199,24 | 800-1                    | RTS 17/ I     | RTS 17/ I |
|                |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,  |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               | D12-01 :   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               | drenážní žebro   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               | 55,0*0,15*0,1*1,05   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |
|                |               |  |  |          | 0,86625   |                 |        |                          |               |           |
|                | 5             | 211971110R00   | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5  | m2       | 28,87500  | 22,00           | 635,25 |                          | RTS 17/ I     | RTS 17/ I |
|                |               | D12-01 :   |  |          |           |                 |        |                          |               |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č.                 | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
|                      |               | drenážní žebro<br>55,0*(0,15+0,1)*2*1,05  |    |           |           | 28,875           |       |                          |               |
| 6                    | 583315004R    | kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj<br>D12-01 :<br>drenážní žebro<br>55,0*0,15*0,1*1,05*1,9*1,15   | t  | 1,89276   | 335,00    | 634,07           | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                      |               |   |    |           |           | 1,89276          |       |                          |               |
| 7                    | 69366198R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně<br>D12-01 :<br>drenážní žebro<br>55,0*(0,15+0,1)*2*1,05*1,15  | m2 | 33,20625  | 35,00     | 1 162,22         | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                      |               |   |    |           |           | 33,20625         |       |                          |               |
| <b>Díl: 50 CHZ 6</b> |               | <b>Chodník - zámková dlažba 60mm</b>  |    |           |           | <b>86 667,77</b> |       |                          |               |
| 8                    | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>D12.01 :<br>skladba F1 :<br>zámková dlažba 60mm<br>114*1,05<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>7,05*1,05<br>rovinný povrch kolem signální dlažby :<br>8,0*1,05 | m2 | 135,50250 | 10,00     | 1 355,03         | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                      |               |   |    |           |           | 119,7            |       |                          |               |
|                      |               |   |    |           |           | 7,4025           |       |                          |               |
|                      |               |   |    |           |           | 8,4              |       |                          |               |
| 9                    | 182001111R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině<br>D12.01 :  | m2 | 135,50250 | 23,00     | 3 116,56         |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01· ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství                       | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|--------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | skladba F1 :<br>zámková dlažba 60mm<br>114*1,05<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>7,05*1,05<br>rovinný povrch kolem signální dlažby<br>8,0*1,05 |    | 119,7<br><br>7,4025<br><br>8,4 |           |           |       |                          |               |
| 10   | 289971211R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m  | m2 | 129,05000                      | 15,00     | 1 935,75  |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               | D12.01 :<br>skladba F1 :<br>zámková dlažba 60mm<br>114<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>7,05<br>rovinný povrch kolem signální dlažby<br>8,0    |    | 114<br><br>7,05<br><br>8       |           |           |       |                          |               |
| 11   | 564871111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 250 mm   | m2 | 129,05000                      | 170,00    | 21 938,50 | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               | D12.01 :<br>skladba F1 :<br>zámková dlažba 60mm<br>114<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>7,05<br>rovinný povrch kolem signální dlažby<br>8,0    |    | 114<br><br>7,05<br><br>8       |           |           |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 12   | 596215021R00  | Klázení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>D12.01 :<br>skladba F1 :<br>zámková dlažba 60mm :<br>114<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>7,05<br>rovinný povrch kolem signální dlažby<br>8,0 | m2 | 129,05000 | 185,00    | 23 874,25 | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 13   | 5924502_60RZ  | dlažba zámková 200/200/60mm<br>D12.01 :<br>skladba F1 :<br>zámková dlažba 60mm ,<br>114*1,15  | m2 | 131,10000 | 170,00    | 22 287,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 14   | 59245021RŠ    | Dlažba zámková 200x200x6 cm šedá<br>D12.01 :<br>skladba F1 :<br>rovinný povrch kolem signální dlažby<br>8,0*1,15  | m2 | 9,20000   | 280,00    | 2 576,00  |       | Vlastní                  | RTS 17/ I     |
| 15   | 5924530_60N   | Dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; 200/200/60mm; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní<br>D12.01 :   | m2 | 8,10750   | 450,00    | 3 648,38  |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č.                 | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
|                      |               | skladba F1 :<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>7,05*1,15   |    | 8,1075    |           |                   |       |                          |               |
| 16                   | 69366057R     | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm                   | m2 | 148,40750 | 40,00     | 5 936,30          | SPCM  | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
|                      |               | D12.01 :<br>skladba F1 :<br>zámková dlažba 60mm :<br>114*1,15  |    | 131,1     |           |                   |       |                          |               |
|                      |               | signální a varovný pás pro nevidomé :<br>7,05*1,15   |    | 8,1075    |           |                   |       |                          |               |
|                      |               | rovinný povrch kolem signální dlažby :<br>8,0*1,15   |    | 9,2       |           |                   |       |                          |               |
| <b>Díl: 50 CHZ 8</b> |               | <b>Chodník - zámková dlažba 80mm</b>   |    |           |           | <b>174 618,25</b> |       |                          |               |
| 17                   | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | m2 | 204,75000 | 10,00     | 2 047,50          | 800-1 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
|                      |               | D12.01 :<br>skladba F2 :<br>zámková dlažba 80mm :<br>174*1,05  |    | 182,7     |           |                   |       |                          |               |
|                      |               | signální a varovný pás pro nevidomé :<br>11*1,05   |    | 11,55     |           |                   |       |                          |               |
|                      |               | rovinný povrch kolem signální dlažby :<br>10*1,05  |    | 10,5      |           |                   |       |                          |               |
| 18                   | 182001111R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině   | m2 | 204,75000 | 23,00     | 4 709,25          |       | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | D12.01 :<br>skladba F2 :<br>zámková dlažba 80mm :<br>174*1,05                 |    | 182,7     |           |           |       |                          |               |
|      |               | signální a varovný pás pro nevidomé :<br>11*1,05                              |    | 11,55     |           |           |       |                          |               |
|      |               | rovinný povrch kolem signální dlažby :<br>10*1,05                             |    | 10,5      |           |           |       |                          |               |
|      |               |   |    |           |           |           |       |                          |               |
| 19   | 289971211R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                            | m2 | 195,00000 | 15,00     | 2 925,00  |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               | D12.01 :<br>skladba F2 :<br>zámková dlažba 80mm :<br>174                      |    | 174       |           |           |       |                          |               |
|      |               | signální a varovný pás pro nevidomé :<br>11                                   |    | 11        |           |           |       |                          |               |
|      |               | rovinný povrch kolem signální dlažby<br>10                                    |    | 10        |           |           |       |                          |               |
|      |               |   |    |           |           |           |       |                          |               |
| 20   | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 195,00000 | 105,00    | 20 475,00 | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               | D12.01 :<br>skladba F2 :<br>zámková dlažba 80mm :<br>174                      |    | 174       |           |           |       |                          |               |
|      |               | signální a varovný pás pro nevidomé :<br>11                                   |    | 11        |           |           |       |                          |               |
|      |               | rovinný povrch kolem signální dlažby  |    |           |           |           |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      | 10            |  |    | 10        |           |           |       |                          |               |
| 21   | 567122114R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm<br>bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou<br>D12.01 :<br>skladba F2 :<br>zámková dlažba 80mm :<br>174<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>11<br>rovinný povrch kolem signální dlažby<br>10  | m2 | 195,00000 | 255,00    | 49 725,00 | 822-1 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 22   | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>D12.01 :<br>skladba F2 :<br>zámková dlažba 80mm :<br>174<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>11<br>rovinný povrch kolem signální dlažby<br>10 | m2 | 195,00000 | 185,00    | 36 075,00 | 822-1 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 23   | 5924502_80RX  | dlažba zámková 200/200/80mm - přírodní<br>D12.01 :<br>skladba F2 :   | m2 | 200,10000 | 200,00    | 40 020,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |          |
|----|---|----------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2   | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2   | CHODNÍKY |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
|                |               | zámková dlažba 80mm -<br>174*1,15  |    | 200,1     |           |                 |       |                          |               |
| 24             | 5924502_80RZ  | dlažba zámková 200/200/80mm<br>D12.01 :<br>skladba F2 :<br>rovinný povrch kolem signální dlažby<br>10*1,15   | m2 | 11,50000  | 280,00    | 3 220,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               |  |    | 11,5      |           |                 |       |                          |               |
| 25             | 592453041Rx   | Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x20x8<br>D12.01 :<br>skladba F2 :<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>11*1,15  | m2 | 12,65000  | 510,00    | 6 451,50        |       | Vlastní                  | RTS 17/ I     |
|                |               |  |    | 12,65     |           |                 |       |                          |               |
| 26             | 69366057R     | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm<br>D12.01 :<br>skladba F2 :<br>zámková dlažba 80mm<br>174*1,15<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>11*1,15<br>rovinný povrch kolem signální dlažby<br>10*1,15 | m2 | 224,25000 | 40,00     | 8 970,00        | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                |               |  |    | 200,1     |           |                 |       |                          |               |
|                |               |  |    | 12,65     |           |                 |       |                          |               |
|                |               |  |    | 11,5      |           |                 |       |                          |               |
| <b>Díl: 59</b> |               |  |    |           |           | <b>4 856,80</b> |       |                          |               |
| 27             | 564851111R00  | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b><br>Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 150 mm  | m2 | 1,30000   | 105,00    | 136,50          | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|------------------|--------------------------|---------------|
|  |               | D12.01 :<br>0,1*13,0  |     | 1,3      |           |          |                  |                          |               |
| 28   | 567122114R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po ztuhnutí 150 mm<br>bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím, ošetřením povrchu podkladu vodou  | m2  | 1,30000  | 255,00    | 331,50   | 822-1            | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|  |               | D12.01 :<br>0,1*13,0  |     | 1,3      |           |          |                  |                          |               |
| 29   | 591241111R00  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm<br>s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici  | m2  | 1,30000  | 520,00    | 676,00   | 822-1            | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|  |               | D12.01 :<br>0,1*13,0  |     | 1,3      |           |          |                  |                          |               |
| 30   | 58380120.AR   | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm   | m2  | 1,36500  | 2 720,00  | 3 712,80 | SPCM             | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|  |               | D12.01 :<br>0,1*13,0*1,05   |     | 1,365    |           |          |                  |                          |               |
| <b>Díl: 91      Doplnující práce na komunikaci</b> |               |   |     |          |           |          | <b>99 638,05</b> |                          |               |
| 31   | 599141111R00  | Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplivkou<br>jakékoliv tloušťky a vyčištění spár  | m   | 14,95000 | 79,00     | 1 181,05 | 822-1            | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|  |               | D12.01 :<br>1,15*13,0   |     | 14,95    |           |          |                  |                          |               |
| 32   | 914001111R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek<br>výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže,<br>zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou<br>Včetně: | kus | 7,00000  | 755,00    | 5 285,00 | 822-1            | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|       |               | - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže,<br>- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,<br>- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou<br>viz TZ, D12-01 :<br>4ks stávajících značek<br>4<br>3 ks sloupku ;<br>3 |    | 4         |           |           |       |                          |               |
| ----- |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 33    | 915701111R00  | Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm<br>tl. 2,5 až 3 mm<br>D12.01<br>9,0   | m2 | 9,00000   | 480,00    | 4 320,00  | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| ----- |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 34    | 915791111R00  | Předznačení pro vodorovné značení Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot<br>D12.01<br>8,0   | m  | 8,00000   | 50,00     | 400,00    | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| ----- |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 35    | 919735113R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm včetně spotřeby vody<br>D12.01<br>1.15*13.0   | m  | 14,95000  | 100,00    | 1 495,00  | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| ----- |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 36    | 917862111RAX  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 XF1<br>D12.01 :<br>(75+70)  | m  | 145,00000 | 222,00    | 32 190,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |

145

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 37   | 917862111RXX  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 XF3 | m   | 27,00000 | 222,00    | 5 994,00  |       | Vlastní                  | Kalkul        |
|      |               | D12.01 :  |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 7   |     |          | 7         |           |       |                          |               |
|      |               | D12.01 :  |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 20  |     |          | 20        |           |       |                          |               |
| 38   | 918101111R0X  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF3     | m3  | 1,68750  | 2 520,00  | 4 252,50  |       | Vlastní                  | Kalkul        |
|      |               | D12.01 :  |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 7*0,25*0,25   |     |          | 0,4375    |           |       |                          |               |
|      |               | D12.01 :  |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 20*0,25*0,25  |     |          | 1,25      |           |       |                          |               |
| 39   | 918101111RAX  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 XF1     | m3  | 9,06250  | 2 520,00  | 22 837,50 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | D12.01 :  |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | (75+70)*0,25*0,25                                       |     |          | 9,0625    |           |       |                          |               |
| 40   | 40445976.AR   | Dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60         | kus | 4,00000  | 60,00     | 240,00    | SPCM  | RTS 13/ II               | RTS 12/ I     |
|      |               | viz TZ, D12-01 :  |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4ks stávajících značek                                  |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4   |     |          | 4         |           |       |                          |               |
| 41   | 40450205R     | Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60       | kus | 3,00000  | 18,00     | 54,00     | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               | viz TZ, D12-01 :  |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3 ks sloupku :  |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3   |     |          | 3         |           |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č.           | Číslo položky             | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 42             | 40450215R                 | Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300<br>viz TZ, D12-01<br>3 ks sloupku :<br>3   | kus | 3,00000   | 750,00    | 2 250,00  | SPCM            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 43             | 40450231R                 | Dopravní příslušenství, patka hliníková HPK 60<br>viz TZ, D12-01 :<br>3 ks sloupku :<br>3  | kus | 3,00000   | 645,00    | 1 935,00  | SPCM            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 44             | 59217421R                 | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>D12.01 :<br>(75+70)*1,15  | kus | 166,75000 | 85,00     | 14 173,75 | SPCM            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 45             | 59217460R                 | obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>D12.01 :<br>7*1,15   | kus | 8,05000   | 105,00    | 845,25    | SPCM            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 46             | 59217490R                 | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá<br>D12.01 :<br>20*1,15  | kus | 23,00000  | 95,00     | 2 185,00  | SPCM            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |  |     |           |           |           | <b>1 060,00</b> |                          |               |
| 47             | 966006211R00              | Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>viz TZ, D12-01 : | kus | 4,00000   | 40,00     | 160,00    | 822-1           | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |          |
|----|---|----------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2   | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2   | CHODNÍKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

4ks stávajících značek

4

4

|    |              |  |     |         |        |        |       |           |           |
|----|--------------|--|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|-----------|
| 48 | 966006215R00 | Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek | kus | 3,00000 | 300,00 | 900,00 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|--|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|-----------|

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

viz TZ, D12-01 :

3 ks sloupku :

3

3

|                |  |                                |                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: 99</b> |  | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>59 844,32</b> |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |              |   |   |           |        |           |       |           |           |
|----|--------------|---|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 49 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 352,02539 | 170,00 | 59 844,32 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|---|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44, :

45,46, :

Součet: : 352,02539

352,02539

|                 |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl: D96</b> |  | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> | <b>600,77</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|

|    |              |   |   |         |        |        |       |           |           |
|----|--------------|---|---|---------|--------|--------|-------|-----------|-----------|
| 50 | 979990001R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební sutí | t | 1,31748 | 180,00 | 237,15 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|---|---|---------|--------|--------|-------|-----------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,47, :

Součet: : 1,31748

1,31748

|    |              |   |   |         |       |       |       |           |           |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| 51 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km | t | 1,31748 | 40,00 | 52,70 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-------|-------|-----------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |          |
|----|---|----------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2   | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2   | CHODNÍKY |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
|               |               | 1,2,3,47, :<br>Součet: : 1,31748   |    |          |           | 1,31748           |       |                          |               |
| 52            | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,47, :<br>Součet: : 25,03216  | t  | 25,03216 | 9,00      | 225,29            | 801-3 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               |  |    |          |           | 25,03216          |       |                          |               |
| 53            | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m<br>Včetně případného složení na staveništní deponii.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,47, :<br>Součet: : 1,31748 | t  | 1,31748  | 50,00     | 65,87             | 801-3 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               |  |    |          |           | 1,31748           |       |                          |               |
| 54            | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,47, :<br>Součet: : 2,63496   | t  | 2,63496  | 5,00      | 13,17             | 801-3 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               |  |    |          |           | 2,63496           |       |                          |               |
| 55            | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,47, :<br>Součet: : 1,31748  | t  | 1,31748  | 5,00      | 6,59              |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               |  |    |          |           | 1,31748           |       |                          |               |
| <b>Celkem</b> |               |  |    |          |           | <b>430 636,94</b> |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |          |
|----|--|----------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |          |
| O: | D.1.2  | CHODNÍKY |
| R: | D.1.2  | CHODNÍKY |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| JKSO: |               |   |    |          |           |        |       |                          |               |
|       | 822.59        | plochy charakteru pozemních komunikací ostatní            |    |          |           |        |       |                          |               |
|       | m2            | kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|       |               | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou |    |          |           |        |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem      | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------|----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 00</b> |               | <b>Poznámka</b>            |    |          |           | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 1              | 00            | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |    | 0,00000  |           | 0,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a přežutí :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !!

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |  |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |  |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a **výměry** uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných .

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím **žádstí o dodatečné informace** k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány .

|               |              |  |                  |          |       |        |       |           |           |
|---------------|--------------|--|------------------|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>   | <b>37 504,58</b> |          |       |        |       |           |           |
| 2             | 113106222R00 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice | m2               | 13,23000 | 20,00 | 264,60 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

D13.1 :

skladba F6 :

oprava přídlažby :

0,2\*63,0\*1,05

13,23

|   |              |   |    |          |        |          |       |           |           |
|---|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 3 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 13,23000 | 135,00 | 1 786,05 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|---|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|

D13.1 :

skladba F6 :

oprava přídlažby :

0,2\*63,0\*1,05

13,23

|   |              |   |    |          |        |          |       |           |           |
|---|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 4 | 113111215R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 13,23000 | 399,00 | 5 278,77 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|---|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|

D13.1 :

skladba F6 :

oprava přídlažby :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 0,2*63,0*1,05  |    |           |           | 13,23     |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 5    | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>D13.1 :<br>velkoformátová dlažba :<br>550,0*1,05<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>2,0*1,05<br>rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby :<br>2,1*1,05<br>plocha z drenážní dlažby<br>144,0*1,05<br>asfaltová plocha :<br>137,0*1,05<br>nová předlažba :<br>0,2*60,0*1,05<br>oprava předlažby :<br>0,2*63,0*1,05<br>záliv pro podzemní kontajner :<br>(6,95*2,45-1,85*1,85*3)*1,05<br>plochy o vpustí :<br>(0,6*0,6*3,14-0,4*0,4*3,14)*7*1,05 | m2 | 914,39880 | 10,00     | 9 143,99  | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               |  |    |           |           | 577,5     |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           | 2,1       |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           | 2,205     |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           | 151,2     |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           | 143,85    |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           | 12,6      |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           | 13,23     |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           | 7,098     |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           | 4,6158    |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 6    | 182001111R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině<br>D13.1 :<br>velkoformátová dlažba   | m2 | 914,39880 | 23,00     | 21 031,17 |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |  |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |  |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 550,0*1,05                                     |    | 577,5    |           |        |       |                          |               |
|      |               | signální a varovný pás pro nevidomé :          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2,0*1,05                                       |    | 2,1      |           |        |       |                          |               |
|      |               | rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby : |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2,1*1,05                                       |    | 2,205    |           |        |       |                          |               |
|      |               | plocha z drenážní dlažby                       |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 144,0*1,05                                     |    | 151,2    |           |        |       |                          |               |
|      |               | asfaltová plocha :                             |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 137,0*1,05                                     |    | 143,85   |           |        |       |                          |               |
|      |               | nová předlažba :                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 0,2*60,0*1,05                                  |    | 12,6     |           |        |       |                          |               |
|      |               | oprava předlažby :                             |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 0,2*63,0*1,05                                  |    | 13,23    |           |        |       |                          |               |
|      |               | záliv pro podzemní kontajnery :                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | (6,95*2,45-1,85*1,85*3)*1,05                   |    | 7,098    |           |        |       |                          |               |
|      |               | plochy o vpustí :                              |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | (0,6*0,6*3,14-0,4*0,4*3,14)*7*1,05             |    | 4,6158   |           |        |       |                          |               |

|                  |              |   |    |           |                   |           |           |           |  |
|------------------|--------------|---|----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>Díl: 5 AB</b> |              | <b>Asfaltobetonové komunikace</b>   |    |           | <b>154 810,00</b> |           |           |           |  |
| 7                | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                            | m2 | 137,00000 | 15,00             | 2 055,00  | RTS 17/ I | RTS 17/ I |  |
|                  |              | D13.1 :   |    |           |                   |           |           |           |  |
|                  |              | F4 :  |    |           |                   |           |           |           |  |
|                  |              | asfaltová plocha :  |    |           |                   |           |           |           |  |
|                  |              | 137,0   |    | 137       |                   |           |           |           |  |
| 8                | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 137,00000 | 138,00            | 18 906,00 | 822-1     | RTS 17/ I |  |
|                  |              | D13.1 :   |    |           |                   |           |           |           |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | F4 :<br>asfaltová plocha :<br>137,0  |    | 137       |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 9    | 565151211RT3  | Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm<br>s rozprostřením a zhuštěním                                 | m2 | 137,00000 | 375,00    | 51 375,00 | 822-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               | D13.1 :<br>F4 :<br>asfaltová plocha :<br>137,0   |    | 137       |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 10   | 567122112R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhuštění 130 mm<br>bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou | m2 | 137,00000 | 221,00    | 30 277,00 | 822-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               | D13.1 :<br>F4 :<br>asfaltová plocha :<br>137,0   |    | 137       |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 11   | 573211112R00  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2  | m2 | 137,00000 | 15,00     | 2 055,00  | 822-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               | D13.1 :<br>F4 :<br>asfaltová plocha :<br>137,0   |    | 137       |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 12   | 573231111R00  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2  | m2 | 137,00000 | 20,00     | 2 740,00  | 822-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
|                   |               | D13.1 :<br>F4 :<br>asfaltová plocha :<br>137,0   |    | 137       |           |                   |       |                          |               |
| 137               |               |  |    |           |           |                   |       |                          |               |
| 13                | 577132111RT3  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2    | m2 | 137,00000 | 300,00    | 41 100,00         | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                   |               | D13.1 :<br>F4 :<br>asfaltová plocha :<br>137,0   |    | 137       |           |                   |       |                          |               |
| 137               |               |  |    |           |           |                   |       |                          |               |
| 14                | 69366057R     | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm | m2 | 157,55000 | 40,00     | 6 302,00          | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                   |               | D13.1 :<br>F4 :<br>asfaltová plocha :<br>137,0*1,15  |    | 157,55    |           |                   |       |                          |               |
| 157,55            |               |  |    |           |           |                   |       |                          |               |
| <b>Díl: 50 DD</b> |               | <b>Plocha z drenážní dlažby</b>  |    |           |           | <b>111 564,00</b> |       |                          |               |
| 15                | 289971211R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m   | m2 | 144,00000 | 15,00     | 2 160,00          |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                   |               | D13.1 :<br>skladba F2 :<br>plocha z drenážní dlažby :<br>144,0   |    | 144       |           |                   |       |                          |               |
| 144               |               |  |    |           |           |                   |       |                          |               |
| 16                | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm                                    | m2 | 144,00000 | 105,00    | 15 120,00         | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                   |               | D13.1 :  |    |           |           |                   |       |                          |               |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | skladba F2 :<br>plocha z drenážní dlažby :<br>144,0  |    | 144       |           |           |       |                          |               |
| 17   | 553932311RT7  | Kladení drenážní dlažby 80mm do lože 40mm, vč. lože<br>D13.1 :<br>skladba F2 :<br>plocha z drenážní dlažby :<br>144,0  | m2 | 144,00000 | 185,00    | 26 640,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |  |    | 144       |           |           |       |                          |               |
| 18   | 599441111R0X  | Vyplnění spár mezi dlažbou kamenivem těženým<br>D13.1 :<br>skladba F2 :<br>plocha z drenážní dlažby :<br>144,0   | m2 | 144,00000 | 50,00     | 7 200,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |  |    | 144       |           |           |       |                          |               |
| 19   | 59248202RX    | Dlažba drenážní přírodní, 200/200/80<br>D13.1 :<br>skladba F2 :<br>plocha z drenážní dlažby :<br>144,0*1,15  | m2 | 165,60000 | 325,00    | 53 820,00 |       | Vlastní                  | RTS 17/1      |
|      |               |  |    | 165,6     |           |           |       |                          |               |
| 20   | 69366057R     | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm<br>D13.1 :<br>skladba F2 :<br>plocha z drenážní dlažby :<br>144,0*1,15 | m2 | 165,60000 | 40,00     | 6 624,00  | SPCM  | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               |  |    | 165,6     |           |           |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 50 PVD</b> |               | <b>Plocha - velkoformátová dlažba</b>  |    |           |           | <b>1 033 154,00</b> |       |                          |               |
| 21                 | 289971211R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                   | m2 | 554,10000 | 15,00     | 8 311,50            |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                    |               | D13.1 :  |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | skladba F1 :   |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | velkoformátová dlažba :  |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | 550.0  |    |           | 550       |                     |       |                          |               |
|                    |               | skladba F7 :   |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | signální a varovný pás pro nevidomé :  |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | 2,0  |    |           | 2         |                     |       |                          |               |
|                    |               | rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby .                                       |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | 2,1  |    |           | 2,1       |                     |       |                          |               |
| 22                 | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm        | m2 | 554,10000 | 105,00    | 58 180,50           | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                    |               | D13.1 :  |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | skladba F1 :   |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | velkoformátová dlažba  |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | 550.0  |    |           | 550       |                     |       |                          |               |
|                    |               | skladba F7 :   |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | signální a varovný pás pro nevidomé :  |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | 2,0  |    |           | 2         |                     |       |                          |               |
|                    |               | rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby   |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | 2,1  |    |           | 2,1       |                     |       |                          |               |
| 23                 | 564952111R00  | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 554,10000 | 255,00    | 141 295,50          | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                    |               | s rozprostřením a zhutněním  |    |           |           |                     |       |                          |               |
|                    |               | D13.1 :  |    |           |           |                     |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01· ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | skladba F1 :<br>velkoformátová dlažba<br>550,0   |    | 550       |           |            |       |                          |               |
|      |               | skladba F7 :<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>2,0   |    | 2         |           |            |       |                          |               |
|      |               | rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby<br>2,1  |    | 2,1       |           |            |       |                          |               |
|      |               |  |    |           |           |            |       |                          |               |
| 24   | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>skladba F7 :<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>2,0<br>rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby<br>2,1 | m2 | 4,10000   | 185,00    | 758,50     | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               |  |    |           |           |            |       |                          |               |
| 25   | 596811111Rcc  | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. vč. dodávky lože, (plocha 0,64m2, lože 40mm)<br>D13.1 :<br>skladba F1 :<br>velkoformátová dlažba<br>550,0   | m2 | 550,00000 | 500,00    | 275 000,00 |       | Vlastní                  | RTS 17/ I     |
|      |               |  |    |           |           |            |       |                          |               |
| 26   | 59681111DSc   | Rezáni dlažby tl. 160mm kolem vpustí a poklopů<br>D13.1 :<br>7   | ks | 7,00000   | 1 800,00  | 12 600,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |  |    |           |           |            |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|-----------------|--|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 27   | 59_800_800_160A | Dlažba betonová velkoformátová bílá 800/800/160mm<br>D13.1 :<br>skladba F1 :<br>velkoformátová dlažba :<br>550,0/2*1,05  | m2 | 288,75000 | 890,00    | 256 987,50 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                 |  |    | 288,75    |           |            |       |                          |               |
| 28   | 59_800_800_160B | Dlažba betonová velkoformátová antracit 800/800/160mm<br>D13.1 :<br>skladba F1 :<br>velkoformátová dlažba :<br>550,0/2*1,05  | m2 | 288,75000 | 875,00    | 252 656,25 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                 |  |    | 288,75    |           |            |       |                          |               |
| 29   | 59245264R       | dlažba betonová dvouvrstvá: obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm<br>skladba F7 :<br>signální a varovný pás pro nevidomé :<br>2,0*1,15           | m2 | 2,30000   | 490,00    | 1 127,00   | SPCM  | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
|      |                 |  |    | 2,3       |           |            |       |                          |               |
| 30   | 59245296R       | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 100,0 mm<br>skladba F7 :<br>rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby :<br>2,1*1,15 | m2 | 2,41500   | 310,00    | 748,65     | SPCM  | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
|      |                 |  |    | 2,415     |           |            |       |                          |               |
| 31   | 69366057R       | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm<br>D13.1 :  | m2 | 637,21500 | 40,00     | 25 488,60  | SPCM  | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |  |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |  |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | skladba F1 :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | velkoformátová dlažba                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 550,0*1,15                                     |    | 632,5    |           |        |       |                          |               |
|      |               | skladba F7 :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | signální a varovný pás pro nevidomé :          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2,0*1,15                                       |    | 2,3      |           |        |       |                          |               |
|      |               | rovinný povrch š. 40cm kolem signální dlažby : |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2,1*1,15                                       |    | 2,415    |           |        |       |                          |               |

|                |              |   |                   |          |        |          |       |           |           |
|----------------|--------------|---|-------------------|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 59</b> |              | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                                      | <b>118 321,67</b> |          |        |          |       |           |           |
| 32             | 564851111R00 | Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm | m2                | 36,98600 | 105,00 | 3 883,53 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

|                                 |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| D13.1 :                         |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| skladba F6 :                    |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| nová předlažba                  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 0,2*60,0*1,05                   |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|                                 |  |  |  | 12,6  |  |  |  |  |  |  |
| oprava předlažby :              |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 0,2*63,0*1,05                   |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|                                 |  |  |  | 13,23 |  |  |  |  |  |  |
| záliv pro podzemní kontajnery : |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| (6,95*2,45-1,85*1,85*3)         |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|                                 |  |  |  | 6,76  |  |  |  |  |  |  |
| plochy o vpustí :               |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| (0,6*0,6*3,14-0,4*0,4*3,14)*7   |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|                                 |  |  |  | 4,396 |  |  |  |  |  |  |

|   |              |   |    |          |        |          |       |           |           |
|---|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 33  | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 36,98600 | 255,00 | 9 431,43 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou |              |   |    |          |        |          |       |           |           |
| D13.1 :   |              |   |    |          |        |          |       |           |           |
| skladba F6 :  |              |   |    |          |        |          |       |           |           |
| nová předlažba  |              |   |    |          |        |          |       |           |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01- ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|       |               | 0,2*60,0*1,05<br>oprava přídlažby :  |    | 12,6     |           |           |       |                          |               |
|       |               | 0,2*63,0*1,05<br>záliv pro podzemní kontajnery :   |    | 13,23    |           |           |       |                          |               |
|       |               | (6,95*2,45-1,85*1,85*3)<br>plochy o vpusť :  |    | 6,76     |           |           |       |                          |               |
|       |               | (0,6*0,6*3,14-0,4*0,4*3,14)*7  |    | 4,396    |           |           |       |                          |               |
| ----- |               |  |    |          |           |           |       |                          |               |
| 34    | 591241111R00  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm<br>s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici<br>D13.1 : | m2 | 36,98600 | 520,00    | 19 232,72 | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|       |               | skladba F6 :   |    |          |           |           |       |                          |               |
|       |               | nová přídlažba :   |    |          |           |           |       |                          |               |
|       |               | 0,2*60,0*1,05<br>oprava přídlažby :  |    | 12,6     |           |           |       |                          |               |
|       |               | 0,2*63,0*1,05<br>záliv pro podzemní kontajnery :   |    | 13,23    |           |           |       |                          |               |
|       |               | (6,95*2,45-1,85*1,85*3)<br>plochy o vpusť :  |    | 6,76     |           |           |       |                          |               |
|       |               | (0,6*0,6*3,14-0,4*0,4*3,14)*7  |    | 4,396    |           |           |       |                          |               |
| ----- |               |  |    |          |           |           |       |                          |               |
| 35    | 5968111DSPL   | Lem s kostek kolem poklopů a vpusť<br>D13.1 :  | ks | 3,00000  | 1 600,00  | 4 800,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|       |               | 3  |    | 3        |           |           |       |                          |               |
| ----- |               |  |    |          |           |           |       |                          |               |
| 36    | 58380120.AR   | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm<br>D13.1 :   | m2 | 29,76985 | 2 720,00  | 80 973,99 | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | skladba F6 :                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | nová předlažba                    |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 0,2*60,0*1,05*1,1                 |    | 13,86    |           |        |       |                          |               |
|      |               | oprava předlažby :                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 0,2*63,0*1,05*0,25*1,1            |    | 3,63825  |           |        |       |                          |               |
|      |               | záliv pro podzemní kontajnery :   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | (6,95*2,45-1,85*1,85*3)*1,1       |    | 7,436    |           |        |       |                          |               |
|      |               | plochy o vpustí :                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | (0,6*0,6*3,14-0,4*0,4*3,14)*7*1,1 |    | 4,8356   |           |        |       |                          |               |

|               |              |   |     |         |                  |           |  |         |        |
|---------------|--------------|---|-----|---------|------------------|-----------|--|---------|--------|
| <b>Díl: 8</b> |              | <b>Trubní vedení</b>  |     |         | <b>12 000,00</b> |           |  |         |        |
| 37            | 899331111RXX | Výšková úprava pro zvýšení nebo snížení poklopu, přizpůsobení tvaru | kus | 6,00000 | 2 000,00         | 12 000,00 |  | Vlastní | Kalkul |
|               |              | výkres č. C.5   |     |         |                  |           |  |         |        |
|               |              | pozn. C :   |     |         |                  |           |  |         |        |
|               |              | Mezisoučet  |     |         |                  |           |  |         |        |
|               |              | 6   |     | 6       |                  |           |  |         |        |

|                |              |  |   |          |                   |          |       |           |           |
|----------------|--------------|--|---|----------|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 91</b> |              | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                  |   |          | <b>118 358,00</b> |          |       |           |           |
| 38             | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi silničními panely živичnou záhlvkou | m | 75,90000 | 80,00             | 6 072,00 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|                |              | jakékoliv tloušťky a vyčištění spár                    |   |          |                   |          |       |           |           |
|                |              | D13.1 :  |   |          |                   |          |       |           |           |
|                |              | 2*1,15*(10,0+1,0*2+9,85+11,15)                         |   | 75,9     |                   |          |       |           |           |

|    |              |  |   |          |        |          |       |           |           |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 39 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 75,90000 | 100,00 | 7 590,00 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              | včetně spotřeby vody   |   |          |        |          |       |           |           |
|    |              | D13.1 :  |   |          |        |          |       |           |           |
|    |              | 2*1,15*(10,0+1,0*2+9,85+11,15)   |   | 75,9     |        |          |       |           |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 40   | 917862111RAX  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20 XF1<br>D13.1 :<br>chodníkový 100/250/1000 :<br>(30,0+116,0)  | m   | 146,00000 | 222,00    | 32 412,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |  |     | 146       |           |           |       |                          |               |
| 41   | 917862111RXX  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 XF3<br>D13.1 :<br>silniční 150/250/1000 :<br>70  | m   | 70,00000  | 222,00    | 15 540,00 |       | Vlastní                  | Kalkul        |
|      |               |  |     | 70        |           |           |       |                          |               |
| 42   | 918101111R0X  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF3<br>D13.1 :<br>silniční 150/250/1000 :<br>70*0,25*0,25  | m3  | 4,37500   | 2 520,00  | 11 025,00 |       | Vlastní                  | Kalkul        |
|      |               |  |     | 4,375     |           |           |       |                          |               |
| 43   | 918101111RAX  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 XF1<br>D13.1 :<br>chodníkový 100/250/1000 :<br>(30,0+116,0)*0,25*0,25                                  | m3  | 9,12500   | 2 520,00  | 22 995,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |  |     | 9,125     |           |           |       |                          |               |
| 44   | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>D13.1 :<br>chodníkový 100/250/1000 :<br>(30,0+116,0)*1,15 | kus | 167,90000 | 85,00     | 14 271,50 | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               |  |     | 167,9     |           |           |       |                          |               |
| 45   | 59217460R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá  | kus | 80,50000  | 105,00    | 8 452,50  | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D 1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

D13.1 :  
silniční 150/250/1000  
70\*1,15

80,5

|                |  |   |  |  |  |  |                  |  |  |
|----------------|--|---|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Díl: 95</b> |  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |  |  |  |  | <b>26 678,00</b> |  |  |
|----------------|--|---|--|--|--|--|------------------|--|--|

|    |       |   |      |         |          |          |  |         |          |
|----|-------|---|------|---------|----------|----------|--|---------|----------|
| 46 | 951_D | Posunutí a výšková úprava uliční vpusti, viz TZ | sada | 1,00000 | 9 678,00 | 9 678,00 |  | Vlastní | Součtová |
|----|-------|---|------|---------|----------|----------|--|---------|----------|

D13.1 :  
G :  
1

1

|    |       |   |      |         |           |           |  |         |          |
|----|-------|---|------|---------|-----------|-----------|--|---------|----------|
| 47 | 951_X | Zkoušky průtoku uličních vpustí před i po realizaci, viz TZ | sada | 1,00000 | 17 000,00 | 17 000,00 |  | Vlastní | Součtová |
|----|-------|---|------|---------|-----------|-----------|--|---------|----------|

|                |  |                         |  |  |  |  |               |  |  |
|----------------|--|-------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| <b>Díl: 97</b> |  | <b>Prorážení otvorů</b> |  |  |  |  | <b>661,50</b> |  |  |
|----------------|--|-------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|

|    |              |  |    |          |       |        |       |           |           |
|----|--------------|--|----|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 48 | 979071122R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou | m2 | 13,23000 | 50,00 | 661,50 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|--|----|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|

od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

D13.1 :  
skladba F6 :  
oprava přídlažby  
0,2\*63,0\*1,05

13,23

|                |  |                                |  |  |  |  |                   |  |  |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Díl: 99</b> |  | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  |  | <b>141 715,30</b> |  |  |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|

|    |              |  |   |           |        |            |       |           |           |
|----|--------------|--|---|-----------|--------|------------|-------|-----------|-----------|
| 49 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m | t | 833,61943 | 170,00 | 141 715,30 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|--|---|-----------|--------|------------|-------|-----------|-----------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,  
40,41, :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                |  |
|----|---|----------------|--|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |  |
| O: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |  |
| R: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 42,43,44,45, ;<br>Součet : 833,61943 |    |          |           | 833,61943 |       |                          |               |

|                 |        |  |     |         |          |           |  |         |                  |
|-----------------|--------|--|-----|---------|----------|-----------|--|---------|------------------|
| <b>Díl: 767</b> |        | <b>Konstrukce zámečnické</b>   |     |         |          |           |  |         | <b>31 416,00</b> |
| 50              | 767_01 | D + M kanal.rámů a poklopů - specifikace dle PD, plastový rošt a poklop 500/500mm - dle ČSN EN 124 | kus | 7,00000 | 4 400,00 | 30 800,00 |  | Vlastní | Indiv            |

D13.1 ;  
pozn. C :  
7

7

|    |              |  |   |           |      |        |         |           |           |
|----|--------------|--|---|-----------|------|--------|---------|-----------|-----------|
| 51 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 308,00000 | 2,00 | 616,00 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              | Ceny z položek s pořadovými čísly:<br>50, ;<br>Součet : 354,69000                          |   |           |      | 354,69 |         |           |           |

|                 |              |   |   |          |        |          |       |           |                 |
|-----------------|--------------|---|---|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                |   |          |        |          |       |           | <b>6 212,12</b> |
| 52              | 979990001R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti | t | 13,62308 | 180,00 | 2 452,15 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I       |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ;  
2,3,4,50, ;  
Součet : 13,62308

13,62308

|    |              |   |   |          |       |        |       |           |           |
|----|--------------|---|---|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 53 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13,62308 | 40,00 | 544,92 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|---|---|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.  
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ;  
2,3,4,50, ;  
Součet : 13,62308

13,62308

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3   | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 54            | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br><small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br/>2,3,4,50. :<br/>Součet: : 258,83856</small>   | t  | 258,83856 | 9,00      | 2 329,55            | 801-3 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               |  |    | 258,83856 |           |                     |       |                          |               |
| 55            | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m<br><small>Včetně případného složení na staveništní deponii.<br/>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br/>2,3,4,50. :<br/>Součet: : 13,62308</small> | t  | 13,62308  | 50,00     | 681,15              | 801-3 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               |  |    | 13,62308  |           |                     |       |                          |               |
| 56            | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m<br><small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br/>2,3,4,50. :<br/>Součet: : 27,24616</small>  | t  | 27,24616  | 5,00      | 136,23              | 801-3 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               |  |    | 27,24616  |           |                     |       |                          |               |
| 57            | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění<br><small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br/>2,3,4,50. :<br/>Součet: : 13,62308</small>   | t  | 13,62308  | 5,00      | 68,12               |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|               |               |  |    | 13,62308  |           |                     |       |                          |               |
| <b>Celkem</b> |               |  |    |           |           | <b>1 792 395,17</b> |       |                          |               |

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                |
| O: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |
| R: | D.1.3  | OSTATNÍ PLOCHY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      | m2            | kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný<br>rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou |    |          |           |        |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                   |  |
|----|--|-------------------|--|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                   |  |
| O: | D.1.4  | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |  |
| R: | D.1.4  | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem      | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------|----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 00</b> |               | <b>Poznámka</b>            |    |          |           | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 1              | 00            | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |    | 0,00000  |           | 0,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomocy, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a přežutů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                   |
| O: | D.1.4   | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |
| R: | D.1.4   | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :  
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány .

|               |              |   |                  |           |        |           |       |           |           |
|---------------|--------------|---|------------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>  | <b>57 053,81</b> |           |        |           |       |           |           |
| 2             | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ :<br>podzemní kontajnery :<br>2,25*6,35*2,075 | m3               | 29,64656  | 730,00 | 21 641,99 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|               |              |   |                  | 29,64656  |        |           |       |           |           |
| 3             | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, viz TZ :<br>podzemní kontajnery :<br>Mezisoučet<br>2,25*6,35*2,075  | m3               | 29,64656  | 180,00 | 5 336,38  | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|               |              |   |                  | 29,64656  |        |           |       |           |           |
| 4             | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, viz TZ :<br>podzemní kontajnery :  | m3               | 296,46562 | 15,00  | 4 446,98  | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                   |
| O: | D.1.4  | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |
| R: | D.1.4  | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | Mezisoučet<br>2,25*6,35*2,075*10   |    |          |           | 296,46563 |       |                          |               |
| 5    | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>viz TZ :<br>podzemní kontajnery :<br>Mezisoučet<br>2,25*6,35*2,075<br>Mezisoučet<br>-3,0*3*1,1<br>Mezisoučet<br>-0,15*2,25*6,35 | m3 | 17,60344 | 230,00    | 4 048,79  | 800-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               |  |    | 29,64656 |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    | 29,64656 |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    | -9,9     |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    | 9,9      |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    | -2,14313 |           |           |       |                          |               |
| 6    | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4<br>viz TZ :<br>podzemní kontajnery :<br>Mezisoučet<br>2,25*6,35*2,075   | m3 | 29,64656 | 280,00    | 8 301,04  | 800-1 | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               |  |    | 29,64656 |           |           |       |                          |               |
| 7    | 58152195R     | kamenivo přírodní těžené<br>viz TZ :<br>podzemní kontajnery :<br>Mezisoučet<br>2,25*6,35*2,075*1,05*1,6<br>Mezisoučet<br>-3,0*3*1,1*1,05*1,6   | T  | 29,57378 | 449,00    | 13 278,63 | SPCM  | RTS 17/1                 | RTS 17/1      |
|      |               |  |    | 49,80623 |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    | 49,80623 |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    | -16,632  |           |           |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                   |  |
|----|--|-------------------|--|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                   |  |
| O: | D.1.4  | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |  |
| R: | D.1.4  | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                          | MJ | množství | cena / MJ           | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|---------------------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | Mezisoučet<br>-0.15*2,25*6,35*1,05*1,6 |    |          | -16,632<br>-3,60045 |        |       |                          |               |

|               |              |  |                   |         |        |          |  |           |           |
|---------------|--------------|--|-------------------|---------|--------|----------|--|-----------|-----------|
| <b>Díl: 3</b> |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>       | <b>101 100,00</b> |         |        |          |  |           |           |
| 8             | 349121000R00 | Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t | kus               | 8,00000 | 350,00 | 2 800,00 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

D.14-06 :  
kostka :  
8

8

|   |              |   |     |         |        |          |  |           |           |
|---|--------------|---|-----|---------|--------|----------|--|-----------|-----------|
| 9 | 349121001R00 | Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t | kus | 6,00000 | 550,00 | 3 300,00 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|---|--------------|---|-----|---------|--------|----------|--|-----------|-----------|

D.14-06 :  
kvádr :  
6

6

|    |             |   |    |         |          |           |  |         |       |
|----|-------------|---|----|---------|----------|-----------|--|---------|-------|
| 10 | 95_14_06D.1 | Dodávka kvádrů 400/400/450mm, dle výkresu D.14-06 | ks | 8,00000 | 2 500,00 | 20 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-------------|---|----|---------|----------|-----------|--|---------|-------|

D.14-06 :  
kostka :  
8

8

|    |             |  |    |         |           |           |  |         |       |
|----|-------------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 11 | 95_14_06D.2 | Dodávka kvádrů 400/400/1600mm, dle výkresu D.14-06 | m3 | 6,00000 | 12 500,00 | 75 000,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-------------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

D.14-06 :  
kvádr :  
6

6

|                |              |   |                 |         |          |          |       |           |           |
|----------------|--------------|---|-----------------|---------|----------|----------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 63</b> |              | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>   | <b>8 143,86</b> |         |          |          |       |           |           |
| 12             | 631315611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm z betonu C 16/20<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | m3              | 2,14312 | 3 800,00 | 8 143,86 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                   |  |
|----|---|-------------------|--|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                   |  |
| O: | D.1.4   | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |  |
| R: | D.1.4   | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění viz TZ :<br>podzemní kontajnery :<br>0,15*2,25*6,35 |    | 2,14313  |           |        |       |                          |               |

| Díl: | 95 M        | Mobiliář  |    |          |            |                     |  |         |       |  |
|------|-------------|---|----|----------|------------|---------------------|--|---------|-------|--|
|      |             |   |    |          |            | <b>1 593 500,00</b> |  |         |       |  |
| 13   | 95__14_01D  | Dodávka mříž ke stromu čtvercová 1600/1600, dle výkresu D.14-01         | ks | 14,00000 | 17 000,00  | 238 000,00          |  | Vlastní | Indiv |  |
| 14   | 95__14_01M  | Montáž mříž ke stromu čtvercová 1600/1600, dle výkresu D.14-01          | ks | 14,00000 | 1 200,00   | 16 800,00           |  | Vlastní | Indiv |  |
| 15   | 95__14_01SS | Mříž ke stromu čtvercová 1600/1600 - spodní stavba, dle výkresu D.14-01 | ks | 14,00000 | 2 200,00   | 30 800,00           |  | Vlastní | Indiv |  |
| 16   | 95__14_02D  | Dodávka lavičky, dle výkresu D.14-02                                    | ks | 9,00000  | 11 500,00  | 103 500,00          |  | Vlastní | Indiv |  |
| 17   | 95__14_02M  | Montáž lavičky, dle výkresu D.14-02                                     | ks | 9,00000  | 900,00     | 8 100,00            |  | Vlastní | Indiv |  |
| 18   | 95__14_02SS | Lavička - spodní stavba, dle výkresu D.14-02                            | ks | 9,00000  | 1 500,00   | 13 500,00           |  | Vlastní | Indiv |  |
| 19   | 95__14_03D  | Dodávka odpadkového koše, dle výkresu D.14-03<br>590                    | ks | 3,00000  | 7 800,00   | 23 400,00           |  | Vlastní | Indiv |  |
| 20   | 95__14_03M  | Montáž odpadkového koše, dle výkresu D.14-03                            | ks | 3,00000  | 900,00     | 2 700,00            |  | Vlastní | Indiv |  |
| 21   | 95__14_03SS | Spodní stavba odpadkového koše, dle výkresu D.14-03                     | ks | 3,00000  | 1 500,00   | 4 500,00            |  | Vlastní | Indiv |  |
| 22   | 95__14_07D  | Dodávka novinového stánku, dle výkresu D.14-07                          | ks | 1,00000  | 500 000,00 | 500 000,00          |  | Vlastní | Indiv |  |
| 23   | 95__14_07M  | Montáž a doprava novinového stánku, dle výkresu D.14-07                 | ks | 1,00000  | 112 200,00 | 112 200,00          |  | Vlastní | Indiv |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |                   |
| O: | D.1.4  | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |
| R: | D.1.4  | VENKOVNÍ MOBILIÁŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 24   | 95_D14_04D    | Dodávka podzemního kontajneru, viz TZ a výkres D.14-04                       | ks | 3,00000  | 160 000,00 | 480 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 25   | 95_D14-04M    | Montáž podzemního kontajneru vč. použití autojeřábu, viz TZ a výkres D.14-04 | ks | 3,00000  | 20 000,00  | 60 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |

|                |              |  |   |          |        |                 |       |           |           |
|----------------|--------------|--|---|----------|--------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |   |          |        | <b>5 993,03</b> |       |           |           |
| 26             | 998152121R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | t | 35,25314 | 170,00 | 5 993,03        | 801-5 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

7,8,9,12, :

Součet: : 35,25314

35,25314

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 765 790,70</b> |
|---------------|---------------------|

JKSO:

|        |   |
|--------|---|
| 822.59 | plochy charakteru pozemních komunikací ostatní            |
| m2     | kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný                 |
|        | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |               |  |
|----|--|---------------|--|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |               |  |
| O: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |  |
| R: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky              | MJ | množství | cena / MJ | Celkem      | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------|----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 00</b> |               | <b>Poznámka</b>            |    |          |           | <b>0,00</b> |       |                          |               |
| 1              | 00            | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |    | 0.00000  |           | 0,00        |       | Vlastni                  | Indiv         |

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !!

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| S: | DIMENSE/N01 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |               |
| O: | D.1.5   | SADOVÉ ÚPRAVY |
| R: | D.1.5   | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|-------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|-------------------------|---------------|

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

| Díl: 1 S |              | Sadové úpravy                                     | <b>352 612,24</b> |          |        |          |  |           |           |
|----------|--------------|---|-------------------|----------|--------|----------|--|-----------|-----------|
| 2        | 183101315R00 | Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 | kus               | 14,00000 | 450,00 | 6 300,00 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|          |              | VIZ TZ :  |                   |          |        |          |  |           |           |
|          |              | D13.1 :   |                   |          |        |          |  |           |           |
|          |              | 14  |                   | 14       |        |          |  |           |           |
| 3        | 184102115R00 | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině       | kus               | 14,00000 | 550,00 | 7 700,00 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|          |              | VIZ TZ :  |                   |          |        |          |  |           |           |
|          |              | D13.1 :   |                   |          |        |          |  |           |           |
|          |              | 14  |                   | 14       |        |          |  |           |           |
| 4        | 184202112R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m      | kus               | 42,00000 | 55,00  | 2 310,00 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|          |              | VIZ TZ :  |                   |          |        |          |  |           |           |
|          |              | D13.1 :   |                   |          |        |          |  |           |           |
|          |              | 14*3  |                   | 42       |        |          |  |           |           |
| 5        | 184501114R00 | Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině   | m2                | 28,00000 | 35,00  | 980,00   |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|          |              | VIZ TZ :  |                   |          |        |          |  |           |           |
|          |              | D13.1 :   |                   |          |        |          |  |           |           |
|          |              | 14*2  |                   | 28       |        |          |  |           |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |               |
| O: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |
| R: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem   | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 6    | 184921096R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina<br>VIZ TZ :<br>D13.1 :<br>14*0,4  | m2  | 5,60000   | 45,00     | 252,00   |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               |  |     | 5,6       |           |          |       |                          |               |
| 7    | 185804213R00  | Vypletí dřevin solitérních v rovině<br>Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.<br>VIZ TZ :<br>D13.1 :<br>14*0,4 | m2  | 5,60000   | 400,00    | 2 240,00 |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               |  |     | 5,6       |           |          |       |                          |               |
| 8    | 110371500R    | D + M Substrát zahradnický - doplnění do výsadbových jam, terénní úpravy<br>D13.1 :<br>14*0.4  | m3  | 5,60000   | 850,00    | 4 760,00 |       | Vlastní                  | RTS 13/ I     |
|      |               |  |     | 5,6       |           |          |       |                          |               |
| 9    | 174351215R00  | Dřevěné bednění stěn pro zapažení výsadbové jámy<br>D13.1 :<br>1,6*3,14*14*0,3   | m2  | 21,10080  | 300,00    | 6 330,24 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |  |     | 21,1008   |           |          |       |                          |               |
| 10   | 183_99        | Mechanické rozrušení dna jamek<br>D13.1 :<br>14  | ks  | 14,00000  | 150,00    | 2 100,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |  |     | 14        |           |          |       |                          |               |
| 11   | 184816199     | Hnojení dřevin tabletami vč. dodávky tablet<br>VIZ TZ :<br>D13.1 :<br>14*30  | kus | 420,00000 | 4,00      | 1 680,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |  |     | 420       |           |          |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |               |
| O: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |
| R: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 12   | 185804312RXX  | Zaliti rostlin vodou vč. dovozu vody<br>VIZ TZ :<br>D13.1 :<br>14   | m3 | 14,00000  | 320,00    | 4 480,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |   |    | 14        |           |           |       |                          |               |
| 13   | 185851111RXX  | Dovoz ornice ze vzdálenosti 10km vč. odkopávky a naložení<br>plocha nově založeného trávníku - :<br>D13.1 :<br>970*0,15*1,1<br>ornice z rušeného trávníku :<br>D13.1 :<br>-220,0*0,15*1,1 | m3 | 123,75000 | 180,00    | 22 275,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |   |    | 160,05    |           |           |       |                          |               |
|      |               |   |    | -36,3     |           |           |       |                          |               |
| 14   | 185851951RXX  | D + M protikořenových zábran<br>D13.1 :<br>10   | m  | 10,00000  | 726,00    | 7 260,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |   |    | 10        |           |           |       |                          |               |
| 15   | 193_98        | D + M půdního kondičeru<br>plocha nově založeného trávníku - :<br>D13.1 :<br>970*0,2<br>ornice z rušeného trávníku :<br>D13.1 :<br>-220,0*0,2   | kg | 150,00000 | 120,00    | 18 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |   |    | 194       |           |           |       |                          |               |
|      |               |   |    | -44       |           |           |       |                          |               |
| 16   | 193_99        | Závlahový systém  | ks | 14,00000  | 350,00    | 4 900,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |               |
| O: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |
| R: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | VIZ TZ :<br>D13.1 :<br>14  |    | 14          |           |           |       |                          |               |
|      |               |  |    |             |           |           |       |                          |               |
| 17   | 180400120RA0  | Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením<br>Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.<br>D13.1 :<br>970<br>plocha dotčená stavbou<br>150 | m2 | 1 120,00000 | 42,00     | 47 040,00 |       | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               |  |    |             |           |           |       |                          |               |
| 18   | 181050010Raa  | Terénní modelace - plocha nově zakládáných trávníků<br>plocha nově založeného trávníku -<br>D13.1 :<br>970   | m2 | 970,00000   | 30,00     | 29 100,00 |       | Vlastní                  | Součtová      |
|      |               |  |    |             |           |           |       |                          |               |
| 19   | 181050010Rcc  | Terénní modelace - uvedení trávníků do původního stavu<br>plocha dotčená stavbou<br>D13.1 :<br>150   | m2 | 150,00000   | 30,00     | 4 500,00  |       | Vlastní                  | Součtová      |
|      |               |  |    |             |           |           |       |                          |               |
| 20   | 1_s_01        | Carpinus betulus 'Fastigiata'<br>D13.1 :<br>14   | ks | 14,00000    | 5 200,00  | 72 800,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |  |    |             |           |           |       |                          |               |
| 21   | 10364200R     | ornice pro pozemkové úpravy<br>plocha nově založeného trávníku -   | m3 | 123,75000   | 796,00    | 98 505,00 | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |               |
| O: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |
| R: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
|                |               | D13.1 :<br>970*0,15*1,1<br>ornice z rušeného trávníku |    | 160,05   |           |                  |       |                          |               |
|                |               | D13.1 :<br>-220,0*0,15*1,1                            |    | -36,3    |           |                  |       |                          |               |
|                |               |   |    |          |           |                  |       |                          |               |
| 22             | 10391100R     | Kůra mulčovací VL                                     | m3 | 0,56000  | 1 400,00  | 784,00           | SPCM  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                |               | VIZ TZ :<br>D13.1 :<br>14*0,4*0,1                     |    | 0,56     |           |                  |       |                          |               |
|                |               |   |    |          |           |                  |       |                          |               |
| 23             | 2             | Juta  | m2 | 33,60000 | 60,00     | 2 016,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | VIZ TZ :<br>D13.1 :<br>14*2*1,2                       |    | 33,6     |           |                  |       |                          |               |
|                |               |   |    |          |           |                  |       |                          |               |
| 24             | 3             | Příčky  | ks | 42,00000 | 25,00     | 1 050,00         |       | Vlastní                  | Vlastní CÚ    |
|                |               | VIZ TZ :<br>D13.1 :<br>14*3                           |    | 42       |           |                  |       |                          |               |
|                |               |   |    |          |           |                  |       |                          |               |
| 25             | 4             | Kůly  | ks | 42,00000 | 125,00    | 5 250,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | VIZ TZ :<br>D13.1 :<br>14*3                           |    | 42       |           |                  |       |                          |               |
|                |               |   |    |          |           |                  |       |                          |               |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                        |    |          |           | <b>35 907,36</b> |       |                          |               |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| S: | DIMENSE/N01· ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |               |
| O: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |
| R: | D.1.5  | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č.                                      | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 26  | 998231311R00  | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t  | 211,21974 | 170,00    | 35 907,36 |       | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: . |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 4,5,8,9,21,22, :                          |               |  |    |           |           |           |       |                          |               |
| Součet: : 211,21974                       |               |  |    | 211,21974 |           |           |       |                          |               |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>388 519,60</b> |
|---------------|-------------------|

JKSO:  
 822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní  
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný  
 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |   |  |
| O: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |  |
| R: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ               | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|------------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>  | <b>72 323,00</b> |          |           |          |       |                          |               |
| 1               | 210204202R00  | Svítlidla a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 2 okruhy,                           | kus              | 1,00000  | 340,00    | 340,00   | M21   | RTS 17/1                 | Indiv         |
| 2               | 210100001R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2  | kus              | 6,00000  | 48,00     | 288,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 3               | 21020-2040T00 | Svítlidlo výbojkové sílniční   | ks               | 1,00000  | 340,00    | 340,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 4               | 210204011RS2  | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb                            | kus              | 2,00000  | 850,00    | 1 700,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 5               | 210204103RS2  | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu                           | kus              | 2,00000  | 340,00    | 680,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 6               | 210204201R00  | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh   | kus              | 4,00000  | 220,00    | 880,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 7               | 210220022RT1  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm                              | m                | 55,00000 | 47,00     | 2 585,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 8               | 210220301RT2  | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS                           | kus              | 4,00000  | 56,00     | 224,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 9               | 210220302RT3  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm | kus              | 1,00000  | 56,00     | 56,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 10              | 210290583S00  | Výměna výbojek   | kus              | 5,00000  | 66,00     | 330,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 11              | 210800529R00  | Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně  | m                | 1,00000  | 48,00     | 48,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 12              | 210810005RT1  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu                              | m                | 8,00000  | 24,00     | 192,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 13              | 210810006RT1  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu                              | m                | 50,00000 | 26,00     | 1 300,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |
|----|--|---|
| S: | DIMENSE/N01: ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |   |
| O: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |
| R: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 14               | 210810014RT1  | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm <sup>2</sup> volně uložený, včetně dodávky kabelu  | m      | 76,00000  | 147,00    | 11 172,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 15               | 210950201R00  | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg  | m      | 126,00000 | 18,00     | 2 268,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 16               | 180456000900R | Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)  | Sh     | 4,00000   | 480,00    | 1 920,00          | STROJ | RTS 17/ I                | Indiv         |
| 17               | 21099-1113    | Montáž hodin, včetně kompletace, dopravy a uvedení do provozu   | kpl    | 1,00000   | 6 000,00  | 6 000,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 18               | 00523 R       | Zkoušky a revize  | kpl    | 5,00000   | 6 500,00  | 32 500,00         |       | RTS 17/ I                | Indiv         |
| 19               | 22099-1111T   | Technologické úpravy stávajícího zařízení, Úpravy ve skříní NN včetně materiálu   | Soubor | 1,00000   | 9 500,00  | 9 500,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: M210</b> |               |   |        |           |           | <b>159 724,00</b> |       |                          |               |
| <b>Materiál</b>  |               |   |        |           |           |                   |       |                          |               |
| 20               | 316 735580T   | Stožár kuželový, výšky 5 m pro hodiny JČ, s termoplastickou manžetou vč elektrické výbavy                                     | ks     | 1,00000   | 6 500,00  | 6 500,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 21               | 3167751T      | Stožár VO výšky 5,9m - model Brno, pro svítidlo umístěné 8 m nad terénem, vetknutí do země 1200 mm, pr. spodního díku 159 mm, | kus    | 2,00000   | 7 800,00  | 15 600,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 22               | 31678004T     | Výložník jednoduchý, obloukový, délka 1,5 m   | kus    | 2,00000   | 2 200,00  | 4 400,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 23               | 31678610.AR   | rozvodnice stožárová  | kus    | 2,00000   | 850,00    | 1 700,00          | SPCM  | RTS 17/ I                | Indiv         |
| 24               | 31678611.9T   | Rozvodnice stožárová jednopojistková IP 43  | kus    | 2,00000   | 850,00    | 1 700,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 25               | 31678651T     | Svorkovnice stožárová s krytím, 2 odvody. IP 43   | kus    | 1,00000   | 850,00    | 850,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |
|----|--|---|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |   |
| O: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |
| R: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ  | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|---|--------|----------|------------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 26               | 34140968R     | vodič CY: silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plně holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm <sup>2</sup> ; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m      | 0,50000  | 48,00      | 24,00            | SPCM  | RTS 17/ I                | Indiv         |
| 27               | 345 732650T   | Hodiny jednotného času, 3 ciferníky do trojúhelníku, komplet včetně stožáru, antény osvětlení, řídicí jednotky  | kpl    | 1,00000  | 108 600,00 | 108 600,00       |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 28               | 345-000504    | Pojistka 10 A E27 komplet   | ks     | 2,00000  | 265,00     | 530,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 29               | 345-000600    | Trubička smršťovací z/žl na drát FeZn   | m      | 1,00000  | 45,00      | 45,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 30               | 34760420R     | výbojka vysokotlaková, sodíková; 70 W; trubkovitá, s válcovou baňkou; l = 156 mm; d = 39 mm; patice E 27  | kus    | 5,00000  | 355,00     | 1 775,00         | SPCM  | RTS 17/ I                | Indiv         |
| 31               | 34844856T     | Svitidlo venkovní výbojkové, celohliníkové, výběr dle Standardů pro osvětlení v m.Brně  | kus    | 1,00000  | 17 500,00  | 17 500,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 32               | 509 1111T     | Podružný materiál   | Soubor | 1,00000  | 500,00     | 500,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: M211</b> |               | <b>Demontáže</b>  |        |          |            | <b>1 690,00</b>  |       |                          |               |
| 33               | 210202011D00  | Svitidlo výbojkové na výložník, demontáž stávajících svítidel   | kus    | 1,00000  | 340,00     | 340,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 34               | 210204011RD2  | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb - demontáže   | kus    | 1,00000  | 650,00     | 650,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 35               | 210204103RD2  | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu - demontáže  | kus    | 1,00000  | 220,00     | 220,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 36               | 210204201R00  | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh  | kus    | 4,00000  | 120,00     | 480,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: M46</b>  |               | <b>Zemní práce při montážích</b>  |        |          |            | <b>51 357,00</b> |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |
|----|--|---|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |   |
| O: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |
| R: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 37   | 460010011RT1  | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 100 m              | km  | 0,10000  | 30 000,00 | 3 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 38   | 460050704RT1  | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4, ruční výkop jámy                 | m3  | 1,60000  | 750,00    | 1 200,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 39   | 460100044R00  | Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675                                    | kus | 2,00000  | 3 100,00  | 6 200,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 40   | 460120002RT1  | Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu                         | kus | 2,00000  | 130,00    | 260,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 41   | 460200143RT2  | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy                                 | m   | 27,00000 | 200,00    | 5 400,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 42   | 460200163RT2  | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy                                 | m   | 37,00000 | 200,00    | 7 400,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 43   | 460200173RT2  | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy                                 | m   | 14,00000 | 220,00    | 3 080,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 44   | 460420018RT3  | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 20 cm             | m   | 78,00000 | 65,00     | 5 070,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 45   | 460490012RT1  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm                            | m   | 78,00000 | 16,00     | 1 248,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 46   | 460510021RT1  | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70/PE DN 63 mm) | m   | 74,00000 | 54,00     | 3 996,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 47   | 460510021RT2  | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110             | m   | 14,00000 | 66,00     | 924,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 48   | 460570133R00  | Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                                   | m   | 27,00000 | 36,00     | 972,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 49   | 460570153R00  | Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                                   | m   | 37,00000 | 36,00     | 1 332,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 50   | 460570163R00  | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                                   | m   | 14,00000 | 56,00     | 784,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |   |
|----|--|---|
| S: | DIMENSE/N01. ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE U NÁKUPNÍHO CENTRA ULICE ŠVERMOVA - BRNO |   |
| O: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |
| R: | D.2  | TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ( PŘELOŽKA VO A PŘIPOJENÍ EXT. HODIN ) |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 51  | 460600001R00  | Naložení a odvoz zeminy   | m3  | 3,80000  | 320,00    | 1 216,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 52  | 460600002RT1  | Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m. nákladním automobilem           | m3  | 30,00000 | 16,00     | 480,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 53  | 004           | Poplatek za skládku hornina 1.- 4.  | t   | 7,00000  | 185,00    | 1 295,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 54  | 46099-6666    | Geodetické zaměření VO pro správce sítě                                       | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: M464 Bourání stávajících bet. základů stožárů</b> |               |   |     |          |           | <b>3 174,00</b> |       |                          |               |
| 55  | 460080101RT1  | Rozbourání betonového základu, vybourání betonu po stáv. stožárech a skříních | m3  | 0.70000  | 2 500,00  | 1 750,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 56  | 460600061U00  | Odvoz suti -1km   | t   | 1,60000  | 320,00    | 512,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 57  | 460600071U00  | Příplatek k odvozu suti ZKD 1km   | t   | 32,00000 | 16,00     | 512,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 58  | 46099-2222    | Poplatek za recyklaci betonu s příměsí zeminy                                 | t   | 1,60000  | 250,00    | 400,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>288 268,00</b> |
|---------------|-------------------|

JKSO:

- 822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
- m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
- rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou