

Položkový rozpočet stavby

Datum: 3.10.2016

Stavba : 001

OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Objednatel : Město Kopřivnice

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Milan Jaroš, EXTERIÉRY-návrhy a realizace
1.máje 616, 743 01 Bílovec

IČO : 75858291

DIČ : CZ8604195710

Za zhotovitele Milan Jaroš, ml.

EXTERIÉRY návrhy a realizace
Milan Jaroš
1. Máje 616, Bílovec 74301
IČO: 75858291 DIČ: CZ8604195710

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 174 858,00
DPH	21 %	246 720,00
Cena celkem za stavbu		1 421 578

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů



Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Úsek 1 - chodník u MŠ Krátká	359 024	0	296 714	62 310	25,3
SO 02 Úsek 2 - chodník u Kpt. Nálepky	287 950	0	237 975	49 975	20,3
SO 03 Úsek 3 propojovací chodník Dukelská - Sokolovská	65 073	0	53 779	11 294	4,6
SO 04 Úsek 4 - oprava chodníků Husova u kolejí	80 104	0	66 201	13 902	5,6
SO 05 Úsek 5 - oprava chodníků Husova	629 428	0	520 188	109 240	44,3
Celkem za stavbu	1 421 578	0	1 174 858	246 720	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Úsek 1 - chodník u MŠ Krátká	JKSO
Objekt			SKP
SO 01		Úsek 1 - chodník u MŠ Krátká	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
001		OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kopřivnice		
Dodavatel	Milan Jaroš, EXTERIÉRY - návrhy a realizace		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	293 714	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	3 000		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	296 714		
HZS	0		
ZRN+HZS	296 714	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	296 714	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Jaroš ml.	Jméno : Milan Jaroš ml.	Jméno :
Datum : 3.10.2016	Datum : 3.10.2016	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis:
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: fit-content;"> <p>EXTERIÉRY návrhy a realizace <hr/> Milan Jaroš 1.Máje 616, Bílovec 74301 IČO: 75858291 DIČ: CZ8604195710</p> </div>	
Základ pro DPH	21,0 %	296 714 Kč
DPH	21,0 %	62 310 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		359 024 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	38 832	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	2 715	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	25 560	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	55 914	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	49 134	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	59 510	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	40 467	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 582	0	0	0	0
VN. Vedlejší náklady	0	0	0	3 000	0
CELKEM OBJEKT	293 714	0	0	3 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	001 OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTÍCH	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Úsek 1 - chodník u MŠ Krátká	Úsek 1 - chodník u MŠ Krátká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho-stávající příkop. žlab	m2	71,00	20,00	1 420,00
2	113107141R00	Odstranění podkladu pl. nad 200 m2, živice tl. 5 cm-stávající lité asfalt	m2	220,00	30,00	6 600,00
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	220,00	30,00	6 600,00
4	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	220,00	80,00	17 600,00
5	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	8,80	40,00	352,00
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	88,00	30,00	2 640,00
7	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	180,00	7,00	1 260,00
8	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	88,00	20,00	1 760,00
9	005724100	osivo směs travní parková	KG	5,00	120,00	600,00
Celkem za 1 Zemní práce						38 832,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	181,00	15,00	2 715,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						2 715,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
11	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	180,00	142,00	25 560,00
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						25 560,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	180,00	150,00	27 000,00
13	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	M2	183,00	158,00	28 914,00
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						55 914,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	158,08	30,00	4 742,34
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 213,09	7,00	15 491,64
16	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	158,08	68,00	10 749,30
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	158,08	8,00	1 264,62
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - lité asfalt	t	21,56	150,00	3 234,00
19	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	84,82	100,00	8 482,00
20	979990105R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	51,70	100,00	5 170,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						49 133,91
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	181,00	160,00	28 960,00
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z betonu	m3	9,00	1 750,00	15 750,00
23	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	185,00	80,00	14 800,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						59 510,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
24	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C12/15 tl.10cm z tvárnice 80cm vč. bet. Lože	m	91,00	105,00	9 555,00
25	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	KUS	276,00	112,00	30 912,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						40 467,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	239,80	90,00	21 582,22
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						21 582,22
Díl: VN. Vedlejší náklady						
27	R00	Provizorní dopravní značení, oplocení staveniště, výtčení IS	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
28	R01	Zařízení staveniště	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za VN. Vedlejší náklady						3 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02 Úsek 2 - chodník u Kpt. Nálepky	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Úsek 2 - chodník u Kpt. Nálepky	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
001	OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kopřivnice		
Dodavatel	Milan Jaroš, EXTERIÉRY - návrhy a realizace	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	229 475	0	0
R PSV celkem	0		
N M práce celkem	8 500		
Z M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	237 975		
HZS	0		
ZRN+HZS	237 975	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	237 975	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Jaroš ml.		Jméno : Milan Jaroš ml.	Jméno :
Datum : 3.10.2016		Datum : 3.10.2016	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXTERIÉRY návrhy a realizace Milan Jaroš 1.Máje 615, Bílovec 74301 IČO: 75858291 DIČ: CZ8604195710 </div>	
Základ pro DPH	21,0 %		237 975 Kč
DPH	21,0 %		49 975 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			287 950 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 240	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	8 526	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	7 273	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	79 020	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	43 442	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	54 240	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 734	0	0	0	0
VN. Vedlejší náklady	0	0	0	8 500	0
CELKEM OBJEKT	229 475	0	0	8 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	001 OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTÍCH	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Úsek 2 - chodník u Kpt. Nálepky	Úsek 2 - chodník u Kpt. Nálepky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	195,00	12,00	2 340,00
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl. do 30 cm	m2	195,00	33,00	6 435,00
3	113108325R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 25 cm	m2	17,40	40,00	696,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	162,00	15,00	2 430,00
5	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	8,10	40,00	324,00
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	81,00	30,00	2 430,00
7	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	195,00	7,00	1 365,00
8	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	81,00	20,00	1 620,00
9	005724100	osivo směs travní parková	KG	5,00	120,00	600,00
	Celkem za	1 Zemní práce				18 240,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
10	565161211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16S do 3 m,tl.10 cm	m2	17,40	320,00	5 568,00
11	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	17,40	170,00	2 958,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				8 526,00
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
12	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	17,40	30,00	522,00
13	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11S do 3 m, tl.5 cm	m2	17,40	388,00	6 751,20
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				7 273,20
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
14	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	195,00	128,00	24 960,00
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	195,00	130,00	25 350,00
16	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	M2	198,00	145,00	28 710,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				79 020,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
17	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	56,00	100,00	5 600,00
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	122,90	30,00	3 687,00
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 720,60	7,00	12 044,20
20	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	122,90	68,00	8 357,20
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	122,90	8,00	983,20
22	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	35,30	100,00	3 530,00
23	979990105R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	78,00	100,00	7 800,00
24	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	9,60	150,00	1 440,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				43 441,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	106,00	130,00	13 780,00
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 20/25	m	56,00	160,00	8 960,00
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	10,00	1 750,00	17 500,00
28	919726213R00	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	56,00	40,00	2 240,00
29	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	KUS	109,00	60,00	6 540,00
30	592174740	obrubník betonový silniční ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	KUS	58,00	90,00	5 220,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				54 240,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	189,23	99,00	18 734,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 734,09
Díl: VN.		Vedlejší náklady				
32	R00	Provizorní dopravní značení, oplocení staveniště, vytýčení IS	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
33	R01	Zařízení staveniště	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	R02	Uložení dlažby na palety vč. odvozu na skládku invrstora do 3 km (předpoklad 30 % stávající nepoškozené dlažby)	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	R03	Výšková úprava uličního poklopu, vč. zpětného osazení	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	VN. Vedlejší náklady				8 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03	Úsek 3 propojovací chodník Dukelská - Sokolovská	JKSO
Objekt			SKP
SO 03	Úsek 3 propojovací chodník Dukelská - Sokolovská		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
001	OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projekt			
Objednatel	Město Kopřivnice		
Dodavatel	Milan Jaroš, EXTERIÉRY - návrhy a realizace		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	52 779	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	1 000	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	53 779	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	53 779	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	53 779	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno : Milan Jaroš ml.		Jméno : Milan Jaroš ml.	
Datum : 3.10.2016		Datum : 3.10.2016	
Podpis : 		Podpis: 	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>EXTERIÉRY návrhy a realizace Milan Jaroš 1. Máje 676, Bílovec 74301 IČO/75858791 DIČ: CZ0604193710</p> </div>	
Základ pro DPH		21,0 %	53 779 Kč
DPH		21,0 %	11 294 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			65 073 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 OPRAVY CHODNIKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH	Rozpočet :	SO 03
Objekt :	SO 03 Úsek 3 propojovací chodník Dukelská - Sokolovská	Úsek 3 propojovací chodník Dukelská -	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 036	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	15 959	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	15 362	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	14 985	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 438	0	0	0	0
VN. Vedlejší náklady	0	0	0	1 000	0
CELKEM OBJEKT	52 779	0	0	1 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTÍCH	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Úsek 3 propojovací chodník Dukelská - Sokolov	Úsek 3 propojovací chodník Dukelská - Sokolovská



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	44,00	20,00	880,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	44,00	15,00	660,00
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	4,40	40,00	176,00
4	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	44,00	30,00	1 320,00
5	005724100	osivo směs travní parková	KG	5,00	120,00	600,00
Celkem za		1 Zemní práce				3 036,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	39,60	128,00	5 068,80
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m2	39,60	130,00	5 148,00
8	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	39,60	145,00	5 742,00
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				15 958,80
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl. do 30 cm	m2	39,60	120,00	4 752,00
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	34,90	30,00	1 047,00
11	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	488,60	7,00	3 420,20
12	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	34,90	68,00	2 373,20
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	34,90	8,00	279,20
14	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	34,90	100,00	3 490,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				15 361,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	46,00	130,00	5 980,00
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	3,50	1 750,00	6 125,00
17	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	KUS	48,00	60,00	2 880,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				14 985,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	38,20	90,00	3 438,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 438,00
Díl: VN.		Vedlejší náklady				
19	R01	Zařízení staveniště vč. ohraničení stavby	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		VN: Vedlejší náklady				1 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04	Úsek 4 - oprava chodníků Husova u kolejí	JKSO
Objekt			SKP
SO 04		Úsek 4 - oprava chodníků Husova u kolejí	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
001		OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Koprivnice		
Dodavatel	Milan Jaroš, EXTERIÉRY - návrhy a realizace		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	63 201		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	3 000		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	66 201		
HZS	0		
ZRN+HZS	66 201	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	66 201	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Jaroš ml.	Jméno : Milan Jaroš ml.	Jméno :
Datum : 3.10.2016	Datum : 3.10.2016	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis:
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p>EXTERIÉRY návrhy a realizace Milan Jaroš 1. Máje 616, Bílovec 74301 IČO: 75858291 / DIČ: CZ8604195710</p> </div>	
Základ pro DPH	21,0 %	66 201 Kč
DPH	21,0 %	13 902 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		80 103 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 245	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	7 880	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	2 442	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	10 138	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	14 833	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	18 440	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 224	0	0	0	0
VN. Vedlejší náklady	0	0	0	3 000	0
CELKEM OBJEKT	63 201	0	0	3 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		001 OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTI		Rozpočet: SO 04		
Objekt :		SO 04 Úsek 4 - oprava chodníků Husova u kolejí		Úsek 4 - oprava chodníků Husova u kolejí		
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	35,20	12,00	422,40
2	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	35,20	40,00	1 408,00
3	113108325R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 25 cm	m2	6,60	40,00	264,00
4	113201111R00	Vytrhání obrub kamenných	m	24,00	50,00	1 200,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	22,00	15,00	330,00
6	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	2,10	40,00	84,00
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	21,00	30,00	630,00
8	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	35,20	7,00	246,40
9	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	21,00	20,00	420,00
10	005724100	osivo směs travní parková	KG	2,00	120,00	240,00
Celkem za		1 Zemní práce				5 244,80
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	35,20	132,00	4 646,40
12	565161211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16S do 3 m,tl.10 cm	m2	6,60	320,00	2 112,00
13	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	6,60	170,00	1 122,00
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				7 880,40
Díl: 57		Kryty šterkových a živichných komunikací				
14	573211111R00	Postřik živichný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6,60	40,00	264,00
15	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11S do 3 m, tl.5 cm	m2	6,60	330,00	2 178,00
Celkem za		57 Kryty šterkových a živichných komunikací				2 442,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	35,20	130,00	4 576,00
17	592450290	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená, reliéfní	M2	1,40	244,00	341,60
18	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	M2	36,00	145,00	5 220,00
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				10 137,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
19	919735112R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,00	100,00	2 400,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	24,00	15,00	360,00
21	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	12,63	100,00	1 262,70
22	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	19,40	100,00	1 940,00
23	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	6,60	150,00	990,00
24	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	38,63	30,00	1 158,83
25	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	540,79	7,00	3 785,50
26	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	38,63	68,00	2 626,68
27	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	38,63	8,00	309,02
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				14 832,73
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
28	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože C 20/25	m	24,00	190,00	4 560,00
29	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	22,00	160,00	3 520,00
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	4,00	1 750,00	7 000,00
31	919726213R00	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	24,00	60,00	1 440,00
32	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	24,00	80,00	1 920,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				18 440,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	46,93	90,00	4 223,95
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 223,95
Díl: VN.		Vedlejší náklady				
34	R00	Provizorní dopravní značení, oplocení staveniště, vytýčení IS	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
35	R01	Zařízení staveniště	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		VN. Vedlejší náklady				3 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 05	Usek 5 - oprava chodníků Husova	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Usek 5 - oprava chodníků Husova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
001	OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁST		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Kopřivnice			
Dodavatel	Milan Jaroš, EXTERIÉRY - návrhy a realizace		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	514 438	0
	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	5 750	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	520 188	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	520 188	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	520 188	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Jaroš ml.	Jméno : Milan Jaroš ml.	Jméno :
Datum : 3.10.2016	Datum : 3.10.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> EXTERIÉRY návrhy a realizace Milan Jaroš 1. Máje 636, Bílovec 74301 IČO: 75858791 DIČ: CZ8604195710 </div>	
Základ pro DPH	21,0 %	520 188 Kč
DPH	21,0 %	109 240 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		629 428 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 620	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	33 873	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	73 278	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	20 646	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	98 483	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	105 965	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	135 285	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 288	0	0	0	0
VN. Vedlejší náklady	0	0	0	5 750	0
CELKEM OBJEKT	514 438	0	0	5 750	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTÍCH	Rozpočet: SO 05
Objekt :	SO 05 Úsek 5 - oprava chodníků Husova	Úsek 5 - oprava chodníků Husova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	186,00	20,00	3 720,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	18,60	40,00	744,00
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	186,00	20,00	3 720,00
4	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	348,00	7,00	2 436,00
5	005724100	osivo směs travní parková	KG	15,00	120,00	1 800,00
	Celkem za	1 Zemní práce				12 420,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	348,00	12,00	4 176,00
7	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 25 cm	m2	348,00	40,00	13 920,00
8	113108425R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 25 cm	m2	55,80	40,00	2 232,00
9	113201111R00	Vytrhání obrub kamenných	m	189,00	50,00	9 450,00
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	249,00	15,00	3 735,00
11	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	12,00	30,00	360,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				33 873,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
12	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	348,00	132,00	45 936,00
13	565161211RT3	Podklad z obal kam. ACP 16S do 3 m, tl. 10 cm	m2	55,80	320,00	17 856,00
14	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 10 cm	m2	55,80	170,00	9 486,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				73 278,00
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
15	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	55,80	40,00	2 232,00
16	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11S do 3 m, tl. 5 cm	m2	55,80	330,00	18 414,00
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				20 646,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	348,00	130,00	45 240,00
18	935112112R00	Osazení předlažby do C20/25 tl. 10 cm z beton. desek	m2	3,00	350,00	1 050,00
19	592450290	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená,	M2	27,00	199,00	5 373,00
20	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	M2	325,00	140,00	45 500,00
21	592452100	předlažba 50x25x8 cm přírodní	KUS	24,00	55,00	1 320,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				98 483,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
22	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	189,00	80,00	15 120,00
23	966006132R00	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami vč. odvozu	kus	1,00	500,00	500,00
24	979024441R00	Očištění vrb. obrubníků všech loží a výplní	m	137,00	15,00	2 055,00
25	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	116,63	100,00	11 663,00
26	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	139,20	100,00	13 920,00
27	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	72,36	150,00	10 853,40
28	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	328,19	30,00	9 845,58
29	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	4 594,60	5,00	22 973,02
30	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	328,19	50,00	16 409,30
31	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	328,19	8,00	2 625,49
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				105 964,79
Díl: 91		Doplnující práce na komunikaci				
32	914001112R00	Montáž svislých dopravních značek v rámu na ocel. konstr. vč. sloupku	kus	1,00	1 270,00	1 270,00
33	917161111R00	Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou, lože C 20/25	m	189,00	200,00	37 800,00
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	235,00	160,00	37 600,00
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	13,00	1 750,00	22 750,00
36	919726213R00	Těsnění spár závlivkou za tepla	m	189,00	35,00	6 615,00

Položkový rozpočet

Stavba :	001 OPRAVY CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTÍCH	Rozpočet: SO 05
Objekt :	SO 05 Úsek 5 - oprava chodníků Husova	Úsek 5 - oprava chodníků Husova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	404441020	značka svislá reflexní FeZn NK 500 mm	KUS	1,00	750,00	750,00
38	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20 (20%)	M	40,00	215,00	8 600,00
39	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	190,00	80,00	15 200,00
40	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm (včetně přechodových obrub 5ks a nájezdových obrub 15x15 -10ks)	KUS	47,00	100,00	4 700,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						135 285,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	403,21	90,00	36 288,46
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						36 288,46
Díl: VN.	Vedlejší náklady					
42	R00	Provizorní dopravní značení, oplocení staveniště, vytýčení IS	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
43	R01	Zařízení staveniště	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
44	R02	Výšková úprava šoupatka, vč. zpětného osazení	ks	1,00	750,00	750,00
45	R03	Uložení dlažby na palety vč. odvozu na skládku invratora do 3 km (předpoklad 30 % stávající nepoškozené dlažby)	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za VN. Vedlejší náklady						5 750,00