



Žižice dne 30.10.2017

Rozpočet na opravu kanalizace na Gymnáziu ve Slaném od zadní obvodové zdi až za terasu  
u zadního vchodu do budovy

Délka výkopu 3 m,š. 2,5m,hloubka výkopu do 4,5m

-vybourání podlahy terasy	1,50m <sup>3</sup> x	1.650,-Kč	2.475,-Kč
-provedení výkopu ručně š. 2,5 xdl.3xhl.4	30,00m <sup>3</sup> x	960,-Kč	28.800,-Kč
-zabezpečení výkopu hl.4m	3,00bm x	1.600,-Kč	4.800,-Kč
-podkop,probourání do budovy	1,00ks x	2.200,-Kč	2.200,-Kč
-úprava písk.podloží pro nov.kanalizaci	3,00bm x	520,-Kč	1.560,-Kč
-zapískování nové kanalizace	3,00bm x	490,-Kč	1.470,-Kč
-zazdění průrazů	1,00ks x	1.800,-Kč	1.800,-Kč
-zaházení výkopů včetně hutnění	3,00bm x	660,-Kč	1.980,-Kč
-podkladní beton s karisítí	6,00m <sup>2</sup> x	430,-Kč	2.580,-Kč
-dodání a zhotovení dlažby na terase	6,00m <sup>2</sup> x	840,-Kč	5.040,-Kč
-odvoz sutě a výkopku			1.200,-Kč
-doprava a přesuny hmot			1.400,-Kč
-úklid staveniště			<u>600,-Kč</u>
Stavební práce celkem bez DPH			55.905,-Kč

Žižice dne 30.10.2017

## Rozpočet na práce při opravě kanalizace na Gymnáziu ve Slaném na propojení odtokového žlabu a dešťového svodu za budovou ze strany od haly Bios

délka výkopu 4 m, šíře 1 m, hloubka 3 m

-vybourání části betonového žlabu	0,80m <sup>3</sup>	x	1.800,-Kč	1.440,-Kč
-provedení výkopů ručně š.1m,dl.4m,hl.2,8m	11,20m <sup>3</sup>	x	960,-Kč	10.752,-Kč
-zabezpečení výkopu hl. 3m	4,00bm	x	580,-Kč	2.320,-Kč
-podkop,probourání do budovy	1,00ks	x	2.200,-Kč	2.200,-Kč
-úprava písk.podloží pro novou kanalizaci	4,00bm	x	520,-Kč	2.080,-Kč
-zapískování nové kanalizace	4,00bm	x	490,-Kč	1.960,-Kč
-zaházení výkopu včetně hutnění	4,00bm	x	660,-Kč	2.640,-Kč
-zabetonování části bet.odtok.žlabu	4,00bm	x	780,-Kč	<u>3.120,-Kč</u>
Cena celkem bez DPH				26.512,-Kč



Žižice dne 30.10.2017

Vícepráce při opravě kanalizace v budově Gymnázia ,čp.1310 II.etapa –III.část v podlahách suterénu budovy Gymnázia ve Slaném

přípojky a odbočky na chodbě – hloubka 1,5m

-vybourání části bet.podlahy	0,50m <sup>3</sup>	x	1.800,-Kč	900,-Kč
-provedení výkopů	3,00m <sup>3</sup>	x	960,-Kč	2.880,-Kč
-úprava písk.podloží pro novou kanalizaci	3,50bm	x	520,-Kč	1.820,-Kč
-zapískování nové kanalizace	3,50bm	x	490,-Kč	1.715,-Kč
-zaházení výkopů včetně hutnění	3,50bm	x	660,-Kč	2.310,-Kč
-zabetonování podkladního betonu	2,50m <sup>2</sup>	x	340,-Kč	850,-Kč
-oprava hydroizolace	3,00m <sup>2</sup>	x	960,-Kč	2.880,-Kč
-opravy betonové podlahy v suterénu	3,00m <sup>2</sup>	x	420,-Kč	1.260,-Kč
-demontáž a likvidace kanalizace ve skladu před kotelnou	20,00bm	x	80,-Kč	<u>1.600,-Kč</u>
cena celkem za vícepráce bez DPH				16.215,-Kč

rekapitulace:

rozpočet za práce od zadní obvod.zdi až za terasu u zadního vchodu do budovy	55.905,-Kč
rozpočet na propojení odtokového žlabu a dešťového svodu ze strany od haly BIOS	26.512,-Kč
vícepráce II.etapa-III.část –přípojky a odbočky na chodbě v suterénu budovy	<u>16.215,-Kč</u>
cena celkem za stavební práce bez DPH 21%	98.632,-Kč

