

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 55/OÚ/405161/2016/75
název akce: Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180
uzavřené dne: 14.12.2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

LESORS s.r.o.

IČO: 28692403.

DIČ: CZ 28692403

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

sídlo: Dubská 311/9, 41701 Dubí 1

statutární orgán: Lukáš Orság, jednatel

ve věcech technických jedná: Julie Orságová

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180“

Celková cena dle SoD za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací je **93 703,13 Kč**.

II.

SO 01 - méněpráce

Po odtěžení retenčního prostoru přehrážky byly odhaleny zásadní poruchy zdiva na návodním líci. Práce na přehrážce proto nebudou prováděny, přehrážka bude komplexně řešena v rámci jiné samostatné akce.

Opravy spárování na zdech byly provedeny nad úrovní běžných průtoků bez nutnosti převodu vody.

Z důvodu neprovádění oprav tělesa přehrážky a zdí vývaru nebylo použito lešení a doprava materiálu vrátkem.

Oproti předpokladu PD (197,6 m³) bylo provedeno odtěžení menšího množství sedimentu (54 m³) z důvodu zastižení pevného kamenného podkladu ve dně retenčního prostoru.

Položka č. 15 pro odvoz a likvidaci suti a vybouraných hmot obsahuje ve výkazu výměr manipulaci se sedimentem v objemu 6,3 t. Manipulace se sedimentem však patří do položky č. 16 a v této položce nemá být uvedena.

VON - méněpráce

Nebylo provedeno schválení havarijního plánu POh, s. p. a vodoprávním úřadem. Schválení havarijního plánu stavby vodoprávním úřadem je dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, v účinném znění, požadováno jen pro stavby velkého rozsahu.

Nebyl proveden záchranný přenos, jelikož na staveništi nebyly zastiženy žádné zvláště chráněné druhy.

Objekt	Cena dle SoD a Dodatku č. 1 a č. 3	Méněpráce	Celkem
SO 01	196 120,22 Kč	139 517,09 Kč	56 603,13 Kč
VON	41 600,00 Kč	4 500,00 Kč	37 100,00 Kč
Celkem	237 720,22 Kč	144 017,09 Kč	93 703,13 Kč

Celková cena méněprací: 144 017,09 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací je 93 703,13 Kč (slovy devadesáttřítisícšedmsettři korun českých a třináct haléřů).

Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180; Dodatek č. 3

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 22.11.2017

V Dubí dne 21.11.2017

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

LESORS
Dubská
Tel.: 74
IČ: 2
DIČ: 0



Lukáš Orság
jednatel
LESORS, s.r.o.

Přílohy:

1. Rozpočet méněprací
2. Popis změn stavby

POPIS ZMĚN STAVBY

SO 01 - méněpráce

Po odtěžení retenčního prostoru přehrážky byly odhaleny zásadní poruchy zdiva na návodním líci. Práce na přehrážce proto nebudou prováděny, přehrážka bude komplexně řešena v rámci jiné samostatné akce.

Opravy spárování na zdech byly provedeny nad úrovní běžných průtoků bez nutnosti převodu vody.

Z důvodu neprovádění oprav tělesa přehrážky a zdí vývaru nebylo použito lešení a doprava materiálu vrátkem.

Oproti předpokladu PD (197,6 m³) bylo provedeno odtěžení menšího množství sedimentu (54 m³) z důvodu zastižení pevného kamenného podkladu ve dně retenčního prostoru.

Položka č. 15 pro odvoz a likvidaci sutí a vybouraných hmot obsahuje ve výkazu výměr manipulaci se sedimentem v objemu 6,3 t. Manipulace se sedimentem však patří do položky č. 16 a v této položce nemá být uvedena.

VON - méněpráce

Nebylo provedeno schválení havarijního plánu POh, s. p. a vodoprávním úřadem. Schválení havarijního plánu stavby vodoprávním úřadem je dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, v účinném znění, požadováno jen pro stavby velkého rozsahu.

Nebyl proveden záchranný přenos, jelikož na staveništi nebyly zastiženy žádné zvláště chráněné druhy.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/13

Stavba: Folgenský potok - přehrážka v ř. km 0,180 - méněpráce č. 01

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6.11.2017

Objednatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

LESORS s. r. o.

IČ: 28692403

DIČ: CZ28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				144 017,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				144 017,09
DPH základní	21,00%	ze	144 017,09	30 243,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	174 260,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/13

Stavba: Folgenský potok - přehrážka v ř. km 0,180 - méněpráce č. 01

Místo:

Datum: 6.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

Zhotovitel: LESORS s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	144 017,09	174 260,68
01	Folgenský potok - přehrážka, ř.km 0,180 - méněpráce č. 01	139 517,09	168 815,68
VON	Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce č. 01	4 500,00	5 445,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		144 017,09	174 260,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Folgenský potok - přehrážka v ř. km 0,180 - méněpráce č. 01

Objekt: 01 - Folgenský potok - přehrážka, ř.km 0,180 - méněpráce č. 01

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6.11.2017

Objednatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

LESORS s. r. o.

IČ: 28692403

DIČ: CZ28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				139 517,09
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				139 517,09
DPH základní	21,00%	ze	139 517,09	29 298,59
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	168 815,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Folgenský potok - přehrážka v ř. km 0,180 - méněpráce č. 01

Objekt: 01 - Folgenský potok - přehrážka, ř.km 0,180 - méněpráce č. 01

Místo:

Datum:

6.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

Zhotovitel: LESORS s. r. o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	139 517,09
HSV - Práce a dodávky HSV	139 517,09
1 - Zemní práce	91 532,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 438,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 763,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 731,90
99 - Přesun hmot	8 052,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	139 517,09

ROZPOČET

Stavba: Folgenský potok - přehrážka v ř. km 0,180 - méněpráce č. 01

Objekt: 01 - Folgenský potok - přehrážka, ř.km 0,180 - méněpráce č. 01

Místo: Datum: 6.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře Projektant:
Zhotovitel: LESORS s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 139 517,09

HSV - Práce a dodávky HSV 139 517,09

1 - Zemní práce 91 532,00

3	K	11510120R	Převod (DN100 cca 30m) a čerpání vody, dočasná zemní hrázka - zřízení, odstranění, dodávka materiálu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:, Min. světlost potrubí dle PD je DN 100, , 1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky., 2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek., 3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky., 4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid., 5. V ceně jsou započteny i náklady na:, a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry)., 5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele., 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu., 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na ležení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod., 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál., 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá., 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m., 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí., 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy., 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média., 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).,

1 1,000

- B.2 Situační výkres ZOV+ D.8 Převedení vody vzorový řez hrázkou, B.Souhrnná technická zpráva odst.8b

Součet 1,000

4	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	143,600	90,00	12 924,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"ř.km.0,1989 - 0,2239" 197,6-54,0 143,600

"skutečně odtěženo 54 m3"

"D.2 Podélný profil, D.3 Příčné řezy, D.1

Technická zpráva část 4.1.2.2"

Součet 143,600

6	K	162701105R01	Vodorovné přemístění sedimentu na skládku včetně naložení, složení a uhrazení skládkového dle platné legislativy	m3	147,100	480,00	70 608,00
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

Poznámka k položce:, automobily budou mít utěsněný nákladní prostor

"ř.km.0,1989 - 0,2239" 197,6 197,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vývar pod přehrázkou" 3,5		3,500		
			"skutečně odtěženo" -54		-54,000		
			"D.2 Podélný profil, D.1 Technická zpráva část 4.1.2."				
			"Skládka např. EKO Volfartice a.s., 20km, poplatek 185Kč/t"				
			Součet		147,100		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 438,00

9	K	321212345R	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb obkladního	m3	1,690	5 200,00	8 788,00
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:; přezdivání kamenného zdiva (žula) v souladu s kamenem stávajících konstrukcí na maltu cementovou MC25, včetně odstranění a likvidace původních kamenů, minimální lože malty 2cm

(10% plochy přeřázky(pl.přeřázky vzd.líce+plocha koruny+plocha PB zdi+plocha LB zdi))*tl.přezdivání)+(15% plochy návodního líce*tl.přezdivání)
 $(0,1*((4,55+4,1)+(1,67+5,5)+(1,93+5,91))*0,2)+((0,15*40,56)*0,2)$
 - D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny, D.1 Technická zpráva část 4.3.2

1,690

Součet

1,690

10	K	321213345R01	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní MC25 s vyspárováním	m3	0,530	5 000,00	2 650,00
----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:; přezdivání kamenného zdiva (žula) v souladu s kamenem stávajících konstrukcí na maltu cementovou MC25, včetně odstranění a likvidace původních kamenů, minimální lože malty 2cm

vyzdění větší kaverny (š.*v.*hl.)+ vyzdění menší kaverny (š.*v.*hl.)

$1,0*1,1*0,4+0,6*0,5*0,3$

0,530

- D.1 Technická zpráva, D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny, D.1 Technická zpráva část 4.3.2

Součet

0,530

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 763,00

11	K	628635411R01	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou MC25 pro spárování přírodního kamene ve vnějším prostředí hl spár do 70 mm	m2	49,210	300,00	14 763,00
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

"přeřázka-návodní líc" 40,56

40,560

"přeřázka vzdušný líc + koruna" 4,55+4,1

8,650

"D.1 Technická zpráva, D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny, D.1 Technická zpráva část 4.3.3"

Součet

49,210

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 731,90

12	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pítířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	40,560	20,00	811,20
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"přeřázka návodní líc" 40,56

40,560

"D.1 Technická zpráva část 4.2, D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny"

Součet

40,560

18	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	44,380	70,00	3 106,60
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Výpočet lešení - pohledová plocha"

"(délka lešení + (2xšířka lešení) x (výška zdiva - pracovní výška)"

"v retenčním prostoru" $(15+(2*0,8))*(3,1-1,8)$

21,580

"vzdušný líc" $(6+(2*0,8))*(3,8-1,8)$

15,200

"pravobřežní zed"- stanovena min.výška 0,5m
 $(6+(2*0,8))*0,5$

3,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"levobřežní zeď- stanovena min.výška 0,5m" (6+(2*0,8))*0,5		3,800		
			Součet		44,380		
19	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	621,320	5,00	3 106,60
			"plocha x 14 dní" 44,38*14		621,320		
			" - B.2 Situační výkres ZOV				
			Součet		621,320		
20	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	44,380	50,00	2 219,00
			"Výpočet lešení - pohledová plocha" "(délka lešení + (2xšířka lešení) x (výška zdiva - pracovní výška)" "v retenčním prostoru" (15+(2*0,8))*(3,1-1,8)		21,580		
			"vzdušný líc" (6+(2*0,8))*(3,8-1,8)		15,200		
			"pravobřežní zeď- stanovena min. výška 0,5m" (6+(2*0,8))*0,5		3,800		
			"levobřežní zeď- stanovena min. výška 0,5m"(6+(2*0,8))*0,5		3,800		
			Součet		44,380		
14	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	89,770	50,00	4 488,50
			"přehrážka návodní líc- před zahájením prací" 40,56		40,560		
			"přehrážka návodní líc- po vysekání spárí" 40,56		40,560		
			"přehrážka vzdušný líc- po vysekání spár" (4,55+4,1)		8,650		
			"D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny, D.1 Technická zpráva část 4.2.1"				
			Součet		89,770		
99 - Přesun hmot							8 052,19
15	K	99701350R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, vč. naložení, složení a uhrazení skládkového dle platné legislativy	t	13,881	470,00	6 524,07
			"z položky očištění ploch tlakovou vodou x hmotnost sutě" (223,05*0,0233)-((223,05-89,77)*0,0134)		3,411		
			"2x přesun hmot pro opravu zdiva bez návodního líce (10 % plochy(1/4 plochy vzdušného líce přehrážky+plocha pravobřežní zdi+plocha levobřežní zdi)) x hloubka přezdívání*hmotnost sutě" 2*(0,1*(1/4*4,55+5,5+5,91)*0,2*2,8)- (2*(0,1*(1/4*5,5+5,91)*0,2*2,8))		0,589		
			"množství sedimentu z prostoru pod přehrážkou x hmotnost" = "písařská chyba v rozpočtu" 3,5*1,8		6,300		
			"2 x návodní líc x hmotnost suti" 2*40,56*0,0233		1,890		
			(10% plochy přehrážky(pl.přehrážky vzd.líce+plocha koruny+plocha PB zdi+plocha LB zdi))*tl.přezdívání)+(15% plochy návodního líce*tl.přezdívání) (0,1*((4,55+4,1)+(1,67+5,5)+(1,93+5,91))*0,2)+((0,15*40,56)*0,2)		1,690		
			"D.4 Pohledy" "skládka např. EKO Volfartice a.s., 20km, poplatek 500Kč/t"				
			Součet		13,881		
16	K	998332000R	Ztížený přesun hmot lešenářským vrátkem	t	4,001	200,00	800,20
			"z položky očištění ploch tlakovou vodou x hmotnost sutě" (223,05*0,0233)-((223,05-89,77)*0,0134)		3,411		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2x přesun hmot pro opravu zdiva bez návodního líce (10 % plochy(1/4 plochy vzdušného líce přehrážky+plocha pravobřežní zdi+plocha levobřežní zdi)) x hloubka přezdivání*hmotnost sutě" 2*(0,1*(1/4*4,55+5,5+5,91)*0,2*2,8)- (2*(0,1*(1/4*5,5+5,91)*0,2*2,8)) Součet		0,589 4,001		
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	9,099	80,00	727,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Folgenský potok - přehrážka v ř. km 0,180 - méněpráce č. 01

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce č. 01

JKSO:

Místo:

Objednatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Zhotovitel:

LESORS s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.11.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28692403

DIČ: CZ28692403

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 500,00
DPH základní	21,00%	ze	4 500,00	945,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	5 445,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Folgenský potok - přehrážka v ř. km 0,180 - méněpráce č. 01

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce č. 01

Místo:

Datum:

6.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

Zhotovitel: LESORS s. r. o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 500,00

ROZPOČET

Stavba: Folgenský potok - přehrážka v ř. km 0,180 - méněpráce č. 01

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce č. 01

Místo: Datum: 6.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře Projektant:
Zhotovitel: LESORS s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

7	K	R0007	Aktualizace a doplnění havarijního plánu včetně potvrzení vodoprávním úřadem	ks	0,500	1 000,00	500,00
Poznámka k položce:, schválení POH, s.p.							
12	K	R0012	Provedení(zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody(např.záchranný přenos)	sbr	1,000	4 000,00	4 000,00