



SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2017-228


Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, 
- ve věcech technických :

Datová schránka: hjyaavk





Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno


dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Tomáš Latka

zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Ostravě pod č.j.: ŽÚ/8162/06/FUD ze dne 6.3.2006.

Místo podnikání: 
Bytem: 
IČ: 718 15 074
DIČ: CZ7001195465
Bankovní spojení : 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Tomáš Latka, 

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č.1 v objektech KVV Ostrava – ulice Nádražní a ulice Matiční“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na b.č.1 v objektech KVV Ostrava – ulice Nádražní a ulice Matiční s cílem zajištění bezpečného provozu budov č.1 na ulici Nádražní a ulici Matiční.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební opravy na b.č.1 v objektech KVV Ostrava – ulice Nádražní a ulice Matiční“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění :

P.č.	Práce	JM	Množ.
	KVV Ostrava - Matiční ul.		
	Bourání, demontáže		
1.	Vybourání zdiva cihelného tl.150 mm	m2	4,00
2.	Vybourání zárubně 800-900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu	ks	3,00
3.	Vybourání dveří plastových 1600/2200 mm vč.rámu ze zdi cihelné	ks	1,00
4.	Přisekání plošné zdiva z CP na MC tl.do 150 mm	m2	20,00
5.	Vysekání rýhy v betonové podlaze š.do 150 mm hl.do 50 mm	m	8,00
6.	Otlučení VC omítek stěn v rozahu do 50%	m2	162,00
7.	Lešení pomocné v.do 2 m	m2	20,00
8.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 20 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
9.	Vyzdění zdiva tl.150 mm - YTONG, cihla	m2	4,00
10.	Přizdívka ostění z cihel	m2	12,00
11.	Ocelová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00
12.	Dveře 2-křídlové plastové vč. rámu - dveře 1600/2200 mm ze 2/3 prosklené, izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00
13.	Vnitřní VC omítka hladká	m2	81,00
14.	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah	m	52,00
15.	Penetrace stěn a stropů	m2	162,00
16.	Přestěrkování omítek stěn stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m2	162,00
17.	Oprava sádrových štukových ozdobných prvků pod úrovní stropu š.do 300 mm - odsekání, montáž nových	m	14,00
18.	Montáž omítkových plastových nebo Pz rohových profilů s tkaninou vč.lišty rohové Al 100/100 mm s tkaninou	m	34,00
19.	Potěr pískocementový tl.do 50 mm tř.C 25	m2	62,00
	Zdravotechnika		
	Demontáže		
20.	Demontáž + zpětná montáž 3 ks radiátorů ÚT vč.vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
21.	Dveře vnitřní 900/1970 mm vč.prahu	ks	1,00
	Dodávka a montáž		

22.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - plné, dýhované, CPL, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika - barva dle výběru objednatele	ks	1,00
23.	Práh dřevěný dubový 800/100 mm	ks	1,00
	Podlahy		
	Demontáže		
24.	Podlaha vlysová lepená a vč.krytiny a lišt	m2	62,00
25.	Dřevotřískové podlahové desky tl.22 mm	m2	45,00
26.	Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty	m2	45,00
	Dodávka a montáž		
27.	Příprava podkladu - očištění, odmaštění	m2	62,00
28.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m2	62,00
29.	Provedení penetrace	m2	62,00
30.	Podlaha vinylová plovoucí Fatraclick tl.9,5 mm vč.obvodových lišt a podkladní PE fólie - barva dle výběru objednatele	m2	62,00
31.	OSB deska 3/N pero drážka tl.22 mm	m2	45,00
32.	Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	45,00
	Malby, nátěry		
33.	Nátěr kovových a dřevěných konstrukcí 2-nás.s obroušením	m2	12,00
34.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus tónované s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3900 mm	m2	248,00
35.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.	soub	1,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
36.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
37.	Závěsné svítlo pěti ramenné (např. Lustr OPÁL OZ-5 z důvodu zachování stejného typu již zabudovaného), vč.úsporných žárovek 10000 hod	ks	2,00
38.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	3,00
39.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	11,00
40.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	6,00
41.	Rámeček 2-nás.Tango	ks	2,00
42.	Rámeček 4-nás.Tango	ks	1,00
43.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 6 mm ²	soub	1,00
44.	Jistič B10/1	ks	1,00
45.	Jistič B16/1	ks	2,00
46.	Vodič CY 6 černý	m	5,00
47.	Vodič CY 6 modrý	m	5,00
48.	Vodič CY 4 zž	m	15,00
49.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	38,00
50.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	64,00
51.	Krabice KP tango spojovací	ks	14,00
52.	Krabice KO68 s víčkem	ks	8,00
53.	WAGO svorka dvojité-pětinásobná	ks	40,00
54.	Vysekání drážek 40/60 mm ve zdivu cihelném	m	72,00
55.	Zazdění a omítka drážek 60/40 mm	m	72,00
56.	Kapsa KP+KO68	ks	22,00
57.	Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150 - 300 mm	ks	3,00
58.	Úprava v rozvaděči	soub	1,00
59.	Pomocný materiál	soub	1,00

60.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Klempířské práce		
	Demontáže		
61.	Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
62.	Sněhový zachytávač SZ 80 PE 25	ks	175,00
63.	Šroub SDT pro bezpečnostní prvky	ks	2 100,00
64.	Montáž sněhového zachytávače	m	350,00
65.	Oprava žlabových spojů	ks	8,00
66.	Hydraulická zvedací plošina v zdvihu do 18 m vč.obsluhy	soub	1,00
67.	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	soub	1,00
68.	Zábor veřejného prostranství - vyřízení, vyznačení, poplatek	soub	1,00
69.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
	KVV Ostrava - Nádražní ul.		
	Bourání, demontáže		
70.	Vybourání zdiva cihelného tl.150 mm	m2	6,00
71.	Demontáž podhledu - sololit vč.dřev.roštu	m2	25,00
72.	Vybourání zárubně 800/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu	ks	5,00
73.	Přísekání plošné zdiva z CP na MC tl.do 150 mm	m2	20,00
74.	Vysekání rýhy v betonové podlaze š.do 150 mm hl.do 50 mm	m	6,00
75.	Bourání betonové mazaniny tl.50 mm	m2	22,00
76.	Odsekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm	m2	6,00
77.	Otlučení VC omítek stěn v rozahu do 50%	m2	48,00
78.	Otlučení VC omítek stěn v rozahu do 100%	m2	54,00
79.	Lešení pomocné v.do 2 m	m2	20,00
80.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 20 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
81.	SDK příčka tl.125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	6,00
82.	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,00
83.	Přizdívka ostění z cihel	m2	10,00
84.	Potěr pískocementový tl.do 50 mm tř.C 25	m2	22,00
85.	Vyrovnání podkladu pod obklad	m2	6,00
86.	Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů	m2	6,00
87.	Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele	m2	6,00
88.	Vnitřní VC omítka hladká	m2	78,00
89.	Vnitřní omítka štuková	m2	78,00
90.	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah	m	185,00
	Tesařské práce		
	Demontáže		
91.	Demontáž tesařských konstrukcí v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
92.	Podlahový rošt z hranolů 100/120 mm - řezivo jehličnaté	m	36,00
93.	Podlaha z hrubých prken na sraz dvojité - řezivo jehličnaté	m2	22,00
94.	Spojovací materiál	soub	1,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
95.	Dveře vnitřní 600-800/1970 mm vč.prahu	ks	7,00

96.	Pohledové obložení stěn - dřevotřískové desky vč.dřevěného roštu	m2	14,00
	Dodávka a montáž		
97.	Dveře vnitřní 600/1970 mm - plné, dýhované, CPL, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika - barva dle výběru objednatele	ks	2,00
98.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - plné, dýhované, CPL, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika - barva dle výběru objednatele	ks	5,00
99.	Práh dřevěný dubový 600-800/100 mm	ks	7,00
100.	Pohledové obložení stěn z dýhovaných dřevotřískových desek tl.20 mm na sraz šroubovaných vč.dřevěného roštu	m2	14,00
101.	Zárubeň obložková CPL 800/1970 mm tl.300 mm dub	ks	5,00
102.	Úprava dveřních křídel - zkrácení	ks	12,00
103.	Úprava prahů	ks	12,00
	Podlahy		
	Demontáže		
104.	Podlahová krytina PVC vč.lišt	m2	76,00
105.	Dřevotřískové podlahové desky tl.22 mm	m2	76,00
106.	Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty	m2	64,00
	Dodávka a montáž		
107.	Podlaha vinylová plovoucí Fatraclick tl.9,5 mm vč.obvodových lišt a podkladní PE fólie - barva dle výběru objednatele	m2	76,00
108.	OSB deska 3/N pero drážka tl.22 mm	m2	76,00
109.	Příprava podkladu - očištění, odmaštění	m2	64,00
110.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m2	64,00
111.	Provedení penetrace	m2	64,00
112.	Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	64,00
	Podlahy z dlaždic		
	Demontáže		
113.	Vybourání keramické dlažby vč.soklíků	m2	26,00
	Dodávka a montáž		
114.	Příprava podkladu pro dlažbu - očištění, odmaštění	m2	26,00
115.	Penetrace podkladu	m2	28,00
116.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m2	26,00
117.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo	m2	26,00
118.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, TAURUS tl.9 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	26,00
119.	Dodávka a montáž lepením soklu - vnitřní, keramický, slinutý, v. 90 mm, barva dle dlažby (výměra bez prořezu)	m	22,00
	Schodiště		
120.	Odmaštění teracové podlahy - podesty, schod.stupně	m2	73,00
121.	Penetrace podkladu	m2	80,00
122.	Provedení samonivelační stěrky tl.do 5 mm	m2	73,00
123.	Montáž dlažby keramické - schodišť.stupně, podesty - lepená na flexibilní lepidlo	m2	73,00
124.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, TAURUS tl.9 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	73,00
125.	Dodávka a montáž lepením soklu - vnitřní, keramický, slinutý, v. 90 mm, barva dle dlažby (výměra bez prořezu)	m	75,00

126.	Dodávka a montáž ukončovací lišty schodišťového stupně - kovová hrana	m	104,00
	Malby, nátěry		
127.	Nátěr kovových a dřevěných konstrukcí 2-nás.s obroušením	m2	29,00
128.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus tónované s oškrabáním a tmelením, výška stropu do 3900 mm	m2	540,00
129.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.	soub	1,00
	Zámečnické práce		
	Demontáže		
130.	Demontáž zámečnických výrobků v rozsahu montáže	ks	2,00
	Dodávka a montáž		
131.	Mříž okenní 2-křídlová 1700/2900 mm - materiál rám Jekl 20/20/2 mm, výplň tyčovina 10/10 mm, oka 120/120 mm, oko na visací zámek vč.zámku, nátěr syntetický, montáž do cihelné zdi - nutno zaměřit	ks	2,00
132.	Oprava okenního ostění - omítky, malba	m2	6,00
133.	Mřížová stěna 3500/2150 mm s otevíravým dveřním křídlem 800/2000 mm - materiál rám Jekl, pásovina, výplň Jekl 25/25/2 mm, oka 150/300 mm, kapsa na zámek FAB vč.vložky 6-klíč., 3 ks dveřní závěs, nátěr syntetický, montáž do cihelné zdi - nutno zaměřit	ks	1,00
	Zdravotechnika		
	Demontáže		
134.	Demontáž zdravotnické v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
135.	Umyvadlo 550 mm JIKA	ks	1,00
136.	Sífon umyvadlový	ks	1,00
137.	Polosloup pod umyvadlo	ks	1,00
138.	Sada upevňovacích vrutů pro umyvadlo	ks	1,00
139.	Baterie páková stoj.umyvadlová např.TITANIA Iris	ks	1,00
140.	Kulový ventil 1/2"	ks	1,00
141.	Pomocný materiál	soub	1,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
142.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
143.	Svítilno LED bodové do SDK podhledu stropu	ks	20,00
144.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	4,00
145.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	10,00
146.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	6,00
147.	Rámeček 2-nás.Tango	ks	2,00
148.	Rámeček 4-nás.Tango	ks	1,00
149.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 6 mm2	soub	1,00
150.	Jistič B10/1	ks	1,00
151.	Jistič B16/1	ks	2,00
152.	Vodič CY 6 černý	m	5,00
153.	Vodič CY 6 modrý	m	5,00
154.	Vodič CY 4 zž	m	15,00
155.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	36,00
156.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	62,00
157.	Krabice KP tango spojovací	ks	14,00
158.	Krabice KO68 s víčkem	ks	8,00
159.	WAGO svorka dvojitá-pětinásobná	ks	40,00

160.	Vysekání drážek 40/60 mm ve zdivu cihelném	m	68,00
161.	Zazdění a omítka drážek 60/40 mm	m	68,00
162.	Kapsa KP+KO68	ks	22,00
163.	Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150 - 300 mm	ks	3,00
164.	Úprava v rozvaděči	soub	1,00
165.	Pomocný materiál	soub	1,00
166.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
167.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00

- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

965 900,00 Kč bez DPH

(slovy: devětsetšedesátpěttisícdevětset korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **202 839,00 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 168 739,00 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. I této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání

věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5. pracovního dne od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenu v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 90 kalendářních dní** od předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny 07,00 – do 15,00 hod. Případné soboty a neděle po dohodě s kontaktní osobou uživatele.
- 4.5. Místem plnění jsou budovy č.1 v objektech KVV Ostrava, CE 07-24-04, SO č.1 a 07-24-08, SO č.1

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a

- v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem

porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele (dále jen „KTO“) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní

požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůt splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůt splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své

náklady.

- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20.000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání

nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.10.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byli vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11. Tato smlouva je vyhotovena o 16 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
- Reason: tendermarket uzivatel=La
Nezákladní součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran:5

Neznámá platnost

Platný podpis

Digitally signed by
Miroslav Flajtinger
Date: 2017.11.15
08:51:41 CET
Reason: tendermarket uzivatel=64
4000.1.2.flajtinger

Digitally signed by
Miroslav Flajtinger
Date: 2017.11.15
14:42:05 CET
Reason: tendermarket uzivatel=64
4000.1.2.flajtinger

za zhotovitele

Tomáš Latka

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Stavební opravy na b.č.1 v objektech KVV Ostrava - ulice Nádražní a ulice Matiční"

P.č.	Práce	JM	Množ.	Cena / MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
	KVV Ostrava - Matiční ul.				
	Bourání, demontáže				
1.	Vybourání zdiva cihelného tl.150 mm	m2	4,00		
2.	Vybourání zárubně 800-900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu	ks	3,00		
3.	Vybourání dveří plastových 1600/2200 mm vč.rámu ze zdi cihelné	ks	1,00		
4.	Přísekání plošné zdiva z CP na MC tl.do 150 mm	m2	20,00		
5.	Vysekání rýhy v betonové podlaze š.do 150 mm hl.do 50 mm	m	8,00		
6.	Otlučení VC omítek stěn v rozahu do 50%	m2	162,00		
7.	Lešení pomocné v.do 2 m	m2	20,00		
8.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 20 m	soub	1,00		
	Dodávka a montáž				
9.	Vyzdění zdiva tl.150 mm - YTONG, cihla	m2	4,00		
10.	Přizdívka ostění z cihel	m2	12,00		
11.	Ocelová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00		
12.	Dveře 2-křídlové plastové vč. rámu - dveře 1600/2200 mm ze 2/3 prosklené, izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00		
13.	Vnitřní VC omítka hladká	m2	81,00		
14.	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah	m	52,00		
15.	Penetrace stěn a stropů	m2	162,00		
16.	Přestěrkování omítek stěn stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlínkou) + štuková omítka	m2	162,00		
17.	Oprava sádrových štukových ozdobných prvků pod úrovní stropu š.do 300 mm - odsekání, montáž nových	m	14,00		
18.	Montáž omítkových plastových nebo Pz rohových profilů s tkaninou vč.lišty rohové Al 100/100 mm s tkaninou	m	34,00		
19.	Potěr pískocementový tl.do 50 mm tř.C 25	m2	62,00		
	Zdravotechnika				
	Demontáže				
20.	Demontáž + zpětná montáž 3 ks radiátorů ÚT vč.vypuštění a napuštění topného systému	soub	1,00		
	Truhlářské práce				
	Demontáže				
21.	Dveře vnitřní 900/1970 mm vč.prahu	ks	1,00		
	Dodávka a montáž				
22.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - plné, dýhované, CPL, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika - barva dle výběru objednatele	ks	1,00		
23.	Práh dřevěný dubový 800/100 mm	ks	1,00		
	Podlahy				
	Demontáže				
24.	Podlaha vlysová lepená a vč.krytiny a lišt	m2	62,00		
25.	Dřevotřískové podlahové desky tl.22 mm	m2	45,00		
26.	Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty	m2	45,00		
	Dodávka a montáž				
27.	Příprava podkladu - očištění, odmaštění	m2	62,00		
28.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m2	62,00		
29.	Provedení penetrace	m2	62,00		

30.	Podlaha vinylová plovoucí Fatraclick tl.9,5 mm vč.obvodových lišt a podkladní PE fólie - barva dle výběru objednatele	m2	62,00
31.	OSB deska 3/N pero drážka tl.22 mm	m2	45,00
32.	Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	45,00
Malby, nátěry			
33.	Nátěr kovových a dřevěných konstrukcí 2-nás.s obroušením	m2	12,00
34.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus tónované s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3900 mm	m2	248,00
35.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.	soub	1,00
Elektroinstalace			
Demontáže			
36.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
Dodávka a montáž			
37.	Závěsné svítidlo pěti ramenné (např. Lustr OPÁL OZ-5 z důvodu zachování stejného typu již zabudovaného), vč.úsporných žárovek 10000 hod	ks	2,00
38.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	3,00
39.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	11,00
40.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	6,00
41.	Rámeček 2-nás.Tango	ks	2,00
42.	Rámeček 4-nás.Tango	ks	1,00
43.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 6 mm ²	soub	1,00
44.	Jistič B10/1	ks	1,00
45.	Jistič B16/1	ks	2,00
46.	Vodič CY 6 černý	m	5,00
47.	Vodič CY 6 modrý	m	5,00
48.	Vodič CY 4 zž	m	15,00
49.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	38,00
50.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	64,00
51.	Krabice KP tango spojovací	ks	14,00
52.	Krabice KO68 s víčkem	ks	8,00
53.	WAGO svorka dvojité-pětinásobná	ks	40,00
54.	Vysekání drážek 40/60 mm ve zdivu cihelném	m	72,00
55.	Zazdění a omítka drážek 60/40 mm	m	72,00
56.	Kapsa KP+KO68	ks	22,00
57.	Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150 - 300 mm	ks	3,00
58.	Úprava v rozvaděči	soub	1,00
59.	Pomocný materiál	soub	1,00
60.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
Klempířské práce			
Demontáže			
61.	Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže	soub	1,00
Dodávka a montáž			
62.	Sněhový zachytávač SZ 80 PE 25	ks	175,00
63.	Šroub SDT pro bezpečnostní prvky	ks	2 100,00
64.	Montáž sněhového zachytávače	m	350,00
65.	Oprava žlabových spojů	ks	8,00
66.	Hydraulická zvedací plošina v zdvíhu do 18 m vč.obsluhy	soub	1,00
67.	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	soub	1,00
68.	Zábor veřejného prostranství - vyřízení, vyznačení, poplatek	soub	1,00
69.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
KVV Ostrava - Nádražní ul.			
Bourání, demontáže			
70.	Vybourání zdiva cihelného tl.150 mm	m2	6,00
71.	Demontáž podhledu - sololit vč.dřev.roštu	m2	25,00

72.	Vybourání zárubně 800/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu	ks	5,00
73.	Přísekání plošné zdiva z CP na MC tl.do 150 mm	m2	20,00
74.	Vysekání rýhy v betonové podlaze š.do 150 mm hl.do 50 mm	m	6,00
75.	Bourání betonové mazaniny tl.50 mm	m2	22,00
76.	Odsekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm	m2	6,00
77.	Otlučení VC omítek stěn v rozahu do 50%	m2	48,00
78.	Otlučení VC omítek stěn v rozahu do 100%	m2	54,00
79.	Lešení pomocné v.do 2 m	m2	20,00
80.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 20 m	soub	1,00
Dodávka a montáž			
81.	SDK příčka tl.125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	6,00
82.	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,00
83.	Přizdívka ostění z cihel	m2	10,00
84.	Potěr pískocementový tl.do 50 mm tř.C 25	m2	22,00
85.	Vyrovnaní podkladu pod obklad	m2	6,00
86.	Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů	m2	6,00
87.	Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele	m2	6,00
88.	Vnitřní VC omítka hladká	m2	78,00
89.	Vnitřní omítka štuková	m2	78,00
90.	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah	m	185,00
Tesařské práce			
Demontáže			
91.	Demontáž tesařských konstrukcí v rozsahu montáže	soub	1,00
Dodávka a montáž			
92.	Podlahový rošt z hranolů 100/120 mm - řezivo jehličnaté	m	36,00
93.	Podlaha z hrubých prken na sraz dvojité - řezivo jehličnaté	m2	22,00
94.	Spojovací materiál	soub	1,00
Truhlářské práce			
Demontáže			
95.	Dveře vnitřní 600-800/1970 mm vč.prahu	ks	7,00
96.	Pohledové obložení stěn - dřevotřískové desky vč.dřevěného roštu	m2	14,00
Dodávka a montáž			
97.	Dveře vnitřní 600/1970 mm - plné, dýhované, CPL, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika - barva dle výběru objednatele	ks	2,00
98.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - plné, dýhované, CPL, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika - barva dle výběru objednatele	ks	5,00
99.	Práh dřevěný dubový 600-800/100 mm	ks	7,00
100.	Pohledové obložení stěn z dýhovaných dřevotřískových desek tl.20 mm na sraz šroubovaných vč.dřevěného roštu	m2	14,00
101.	Zárubeň obložková CPL 800/1970 mm tl.300 mm dub	ks	5,00
102.	Úprava dveřních křídel - zkrácení	ks	12,00
103.	Úprava prahů	ks	12,00
Podlahy			
Demontáže			
104.	Podlahová krytina PVC vč.lišt	m2	76,00
105.	Dřevotřískové podlahové desky tl.22 mm	m2	76,00
106.	Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty	m2	64,00
Dodávka a montáž			
107.	Podlaha vinylová plovoucí Fatraclick tl.9,5 mm vč.obvodových lišt a podkladní PE fólie - barva dle výběru objednatele	m2	76,00
108.	OSB deska 3/N pero drážka tl.22 mm	m2	76,00
109.	Příprava podkladu - očištění, odmaštění	m2	64,00

110.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m2	64,00
111.	Provedení penetrace	m2	64,00
112.	Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	64,00
	Podlahy z dlaždic		
	Demontáže		
113.	Vybourání keramické dlažby vč.soklíků	m2	26,00
	Dodávka a montáž		
114.	Příprava podkladu pro dlažbu - očištění, odmaštění	m2	26,00
115.	Penetrace podkladu	m2	28,00
116.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m2	26,00
117.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo	m2	26,00
118.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, TAURUS tl.9 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	26,00
119.	Dodávka a montáž lepením soklu - vnitřní, keramický, slinutý, v. 90 mm, barva dle dlažby (výměra bez prořezu)	m	22,00
	Schodiště		
120.	Odmaštění teracové podlahy - podesty, schod.stupně	m2	73,00
121.	Penetrace podkladu	m2	80,00
122.	Provedení samonivelační stěrky tl.do 5 mm	m2	73,00
123.	Montáž dlažby keramické - schodišť.stupně, podesty - lepená na flexibilní lepidlo	m2	73,00
124.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, TAURUS tl.9 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	73,00
125.	Dodávka a montáž lepením soklu - vnitřní, keramický, slinutý, v. 90 mm, barva dle dlažby (výměra bez prořezu)	m	75,00
126.	Dodávka a montáž ukončovací lišty schodišťového stupně - kovová hrana	m	104,00
	Malby, nátěry		
127.	Nátěr kovových a dřevěných konstrukcí 2-nás.s obroušením	m2	29,00
128.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus tónované s oškrabáním a tmelením, výška stropu do 3900 mm	m2	540,00
129.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.	soub	1,00
	Zámečnické práce		
	Demontáže		
130.	Demontáž zámečnických výrobků v rozsahu montáže	ks	2,00
	Dodávka a montáž		
131.	Mříž okenní 2-křídlová 1700/2900 mm - materiál rám Jekl 20/20/2 mm, výplň tyčovina 10/10 mm, oka 120/120 mm, oko na visací zámek vč.zámku, nátěr syntetický, montáž do cihelné zdi - nutno zaměřit	ks	2,00
132.	Oprava okenního ostění - omítky, malba	m2	6,00
133.	Mřížová stěna 3500/2150 mm s otevíravým dveřním křídlem 800/2000 mm - materiál rám Jekl, pásovina, výplň Jekl 25/25/2 mm, oka 150/300 mm, kapsa na zámek FAB vč.vložky 6-klič., 3 ks dveřní závěs, nátěr syntetický, montáž do cihelné zdi - nutno zaměřit	ks	1,00
	Zdravotecnika		
	Demontáže		
134.	Demontáž zdravotnické v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
135.	Umyvadlo 550 mm JIKA	ks	1,00
136.	Sífon umyvadlový	ks	1,00
137.	Polosloup pod umyvadlo	ks	1,00
138.	Sada upevňovacích vrutů pro umyvadlo	ks	1,00
139.	Baterie páková stoj.umyvadlová např.TITANIA Iris	ks	1,00

140.	Kulový ventil 1/2"	ks	1,00	
141.	Pomocný materiál	soub	1,00	
	Elektroinstalace			
	Demontáže			
142.	Demontáž el. instalace v rozsahu montáže	soub	1,00	
	Dodávka a montáž			
143.	Svítilno LED bodové do SDK podhledu stropu	ks	20,00	
144.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	4,00	
145.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	10,00	
146.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	6,00	
147.	Rámeček 2-nás.Tango	ks	2,00	
148.	Rámeček 4-nás.Tango	ks	1,00	
149.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 6 mm ²	soub	1,00	
150.	Jistič B10/1	ks	1,00	
151.	Jistič B16/1	ks	2,00	
152.	Vodič CY 6 černý	m	5,00	
153.	Vodič CY 6 modrý	m	5,00	
154.	Vodič CY 4 zž	m	15,00	
155.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	36,00	
156.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	62,00	
157.	Krabice KP tango spojovací	ks	14,00	
158.	Krabice KO68 s víčkem	ks	8,00	
159.	WAGO svorka dvojitá-pětinásobná	ks	40,00	
160.	Vysekání drážek 40/60 mm ve zdivu cihelném	m	68,00	
161.	Zazdění a omítka drážek 60/40 mm	m	68,00	
162.	Kapsa KP+KO68	ks	22,00	
163.	Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150 - 300 mm	ks	3,00	
164.	Úprava v rozvaděči	soub	1,00	
165.	Pomocný materiál	soub	1,00	
166.	Revize el. instalace, revizní zpráva	soub	1,00	
167.	Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00	
Cena celkem bez DPH				965 900,00
DPH 21 % činí				202 839,00
Cena zakázky včetně DPH činí				1 168 739,00

Podmínky provádění prací :

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.

