

ku sml. 941116
0. 1037



107486

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 - Provedení dodatečných stavebních prací a prodloužení termínu dokončení veřejné zakázky "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu".		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	PSJ, a.s.		
Smluvní částka: 1)	257427.20		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	13.11.2017		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/Z. Berka	8.11.2017	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	8.11.2017	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	8.11.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	8.11.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	8.11.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	8.11.2017
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	8.11.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25337220), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: berka, datum ověření: 08.11.2017 08:53:33):

Dodatek č.2 - Provedení dodatečných stavebních prací a prodloužení termínu dokončení veřejné zakázky "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu".

Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Termín je prodloužen v souvislosti s termínem dokončení investiční akce "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba".

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 257427.20, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 4350, ORJ: 8004, ORG: 1520080000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka
tel.:	564 602 276, 564 602 205
IČ:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

a

Zhotovitel:	PSJ, a.s.
se sídlem:	Jihlava, Jiráskova 3960/32 PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. František Vaculík, předseda představenstva a Petr Vondruška, člen představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Krátký, ředitel Divize specializace
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Farkač, vedoucí střediska servis, zemní práce
vedoucí realizace stavby:	Příprava území (AO): Ing. Robert Plešek Demolice pavilonu 10 (AO): Ing. Miroslav Štefl
hlavní stavbyvedoucí:	p. Ondřej Marek
tel:	+420 567 550 111
IČ:	25337220
DIČ:	CZ25337220
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1114031723/5500
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl B, vložka 2309

2. Předmět dodatku smlouvy

Změna závazku smlouvy dle ustanovení § 222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“ uzavřené dne 21.3.2016 takto:

1) Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených v příloženém Změnovém listu Z2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.1.)

Čl. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.2:

Cena díla celkem bez DPH: 23 211 645,98 Kč
slovy: dvacetřímilionůdvěstějedenáctisícšestsetčtyřicetpět 98/100 korun českých

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.2:

Cena víceprací bez DPH: 359 909,80 Kč
Cena méněprací bez DPH: -147 160,05 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: 212 749,75 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.2:

Cena díla celkem bez DPH: 23 424 395,73 Kč
slovy: dvacetřímilionůtřicetdvacetčtyřitřístadevadesápět 73/100 korun českých

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

3. Změna termínu plnění (Čl. 3. Místo plnění, termíny plnění, staveniště)

Dosavadní termín dokončení plnění 6. etapy předmětu smlouvy se mění následovně:

6. etapa: **dokončení 30. 9. 2018**

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z2

V Jihlavě, dne 22.11.2017

Za zhotovitele PSJ, a.s.:



.....
Ing. František Vaculík
předseda představenstva


.....
Petr Vondruška
člen představenstva

8. 11. 2017

V Jihlavě, dne

Za objednatele Kraj Vysočina:


.....
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

Kraj Vysočina
Žitkova 77, 567 33 Jihlava

36

Změnový list Z2

Název stavby:

Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební objekty	Cena bez DPH
38) Úprava východního vstupu do objektu č. 13	206 941,80
39) Oprava betonové stěny u kotelny	16 575,00
40) Žlab pro rozvody slaboproudu v kolektoru	20 410,00
41) Změny ve výměňkové stanici	-147 160,05
42) Přejezd k dekontaminační stanici	86 683,00
43) Úprava plochy u závory	29 300,00
Celková cena	212 749,75

Handwritten signature or mark

38) Úprava východního vstupu do objektu č. 13

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: 38) Úprava východního vstupu do objektu č. 13

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
HSV			Práce a dodávky HSV						122 834,23
		1	Zemní práce						15 603,37
1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	40,60	36,00	1 461,60	CS ÚRS 2016 02	
2	001	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	2,90	47,40	137,46	CS ÚRS 2016 02	
			" Odstranění stávajícího chodníku "						2,90
3	001	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2,90	436,00	1 264,40	CS ÚRS 2016 02	
			" Odstranění podkladu stávajícího chodníku "						2,90
4	001	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	10,00	108,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 02	
			" Odstranění části betonové plochy v místě nového vjezdu "						10,00
5	001	113201111	Výhrání obrub chodníkových ležatých	m	5,30	85,30	452,09	CS ÚRS 2016 02	
			" Odstranění obrub stávajícího chodníku " 2,8*2,5						5,30
6	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	5,00	50,00	250,00	CS ÚRS 2016 02	
7	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,50	40,00	20,00	CS ÚRS 2016 02	
8	001	119001401 RTO	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	8,00	253,00	2 024,00	VLASTNÍ	
9	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,00	206,00	1 236,00	CS ÚRS 2016 02	
10	001	122201101	Odkopávka a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3, s naložením výkopku	m3	4,70	122,00	573,40	CS ÚRS 2016 02	
			" Odkopávka pro skladbu zpevněné plochy v místě nového vjezdu " 10,0*0,320						3,20
			" Odkopávka pro nové schodiště " 3,0*0,5						1,50
11	003	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,35	27,60	64,86	CS ÚRS 2016 02	
			" Lepivost 50% " 4,7*0,5						2,35
12	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, s naložením výkopku	m3	0,95	541,00	512,87	CS ÚRS 2016 02	
			" Hloubení rýhy pro základ nového schodiště " 1,4*0,3*0,4						0,17
			" Hloubení rýhy pro základ nové stěny z tvarovek " 3,9*0,5*0,4						0,78
13	003	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,48	154,00	73,15	CS ÚRS 2016 02	
			" Lepivost 50% " 0,95*0,5						0,48
14	003	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	3,48	78,50	273,18	CS ÚRS 2016 02	
			" Zásyp prohlubně pod novou skladbou zpevněných ploch " 9,9*0,200						1,98
			" Zásyp pod nové schodiště " 3,0*0,5						1,50
15	001	17499901SPC	D+M Štěrkodrt, frakce 16/32 - materiál	t	6,96	458,50	3 191,16	VLASTNÍ	
			" Zásyp prohlubně štěrkem " 3,48*2,0						6,96
16	181	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	106,60	15,00	1 599,00	CS ÚRS 2016 02	
			" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch a schodiště " 2,9+40,2+19,9+3,0						66,00
			" Úprava ploch před sadovými úpravami "						40,60
17	231	181411131 RTO	D+M Založení nového parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně doplnění ohumusované zeminy a závlaky - Specifikace dle PD	m2	40,60	22,00	893,20	VLASTNÍ	
			" Cena včetně doplnění ohumusované zeminy, výsevu v rovině a ve svahu, travního semene, zaválkování, odstranění kamene, zarovnění, hnojení, hnojiva a ošetření trávníku. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořeňování a vzrůstu."						40,60
			" Založení nového trávníků "						40,60
18	182	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	3,00	39,40	118,20	CS ÚRS 2016 02	
			" Vyspádování zemní pláně pod novým schodištěm "						3,00
19	184	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	40,60	1,79	72,67	CS ÚRS 2016 02	
			" Odplevelení před realizací sadových úprav. "						40,60
20	185	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	m2	40,60	7,54	306,12	CS ÚRS 2016 02	
			" Ošetření trávníku "						40,60
		2	Zakládání						5 165,81
21	215	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	66,00	9,50	627,00	CS ÚRS 2016 02	
			" Hutnění podloží pod zpevněnými plochami " 2,9+40,2+19,9						63,00
			" Hutnění podloží pod novým schodištěm "						3,00
22	274	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,90	2 460,00	2 216,21	CS ÚRS 2016 02	
			" Základový pás pod novým schodištěm " 1,4*0,3*0,3*1,05						0,13
			" Základový pás pod novou stěnou z tvarovek " 3,9*0,5*0,3*1,05						0,61
			" Betonové lože pod schodišťovými stupni " 1,4*0,3*7*0,05*1,05						0,15
23	274	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	4,74	370,00	1 753,80	CS ÚRS 2016 02	
			" Bednění základového pásu pod novým schodištěm " 1,4*0,3*2						0,84
			" Bednění základového pásu pod novou stěnou z tvarovek " 3,9*0,5*2						3,90
24	274	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	4,74	120,00	568,80	CS ÚRS 2016 02	
		3	Svislé a kompletní konstrukce						5 015,79
25	279	311113134 RTO	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 - XC2 - Specifikace dle PD	m2	3,90	990,00	3 861,00	CS ÚRS 2016 02	
			" Tvarovky včetně vytlif betonem, vodorovné výztuže D8, kotvení ke stávajícím konstrukcím pomocí navrtaných a lepených kotev. " 3,9*1,0						3,90
26	312	312321511	Výplňová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,41	2 820,00	1 154,79	CS ÚRS 2016 02	
			" Výplň mezi novými tvarovkami a stávající zdi " 3,9*1,0*0,100*1,05						0,41
		4	Vodorovné konstrukce						85,87
27	457	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	0,04	2 330,00	85,87	CS ÚRS 2016 02	
			" Vyrovnávací vrstva pod tvarovkami " 3,9*0,3*0,03*1,05						0,04
		5	Komunikace						39 144,70
28	584	58499901 SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.60mm - Specifikace dle PD	m2	2,90	518,00	1 502,20	VLASTNÍ	
			" Skladba : "						
			" - Betonová zámková dlažba - tl.60mm - 3,2m2 "						
			" - Kamenná drť fr. 0/4 - tl. 40 mm - 0,2m3 "						
			" - Štěrkodrt fr. 0/32 - tl. 250mm - 0,8m3 "						
			" Cena skladby včetně ztrátového "						2,90
29	584	58499902 SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.80mm - Specifikace dle PD	m2	40,20	385,00	15 477,00	VLASTNÍ	
			" Skladba : "						

			" - Betonová zámková dlažba - tl.80mm - 44,3m2 "						
			" - Kamenná dř fr. 0/4 - tl. 40 mm - 1,7m3 "						
			" - Stávající betonový povrch "						
			" Cena skladby včetně ztrátého "			40,20			
30	584	58499903	SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.80mm - Specifikace dle PD	m2	19,90	385,00	7 661,50	VLASTNÍ
			" Skladba : "						
			" - Betonová zámková dlažba - tl.80mm - 21,9m2 "						
			" - Kamenná dř fr. 0/4 - tl. 40 mm - 0,9m3 "						
			" - Štěrkoř fr. 0/63 - 150mm - 3,2m3 "						
			" - Štěrkoř fr. 0/32 - 200mm - 4,2m3 "						
			" Cena skladby včetně ztrátého "			19,90			
31	584	58499904	SPC	D+M Prefabrikované schodiškové stupně - Specifikace dle PD	m	9,80	1 480,00	14 504,00	VLASTNÍ
			" Prefabrikované schodiškové stupně včetně dopravy, dodání stupňů a jejich osazení. " 1,4*7			9,80			
			6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				4 355,97	
32	622	622131111		Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	5,90	46,30	273,17	CS ÚRS 2016 02
			" Podklad pod omítku nové stěny z betonových tvarovek "			5,90			
33	622	622381031		Tenkovičká minerální zrnitá omítky tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,90	167,00	985,30	CS ÚRS 2016 02
			" Omítky nové stěny z betonových tvarovek "			5,90			
34	622	62299901	SPC	Ochranný nátěr betonových stěn - Specifikace dle PD	m2	41,30	75,00	3 097,50	CS ÚRS 2016 02
			" Ochranný nátěr stávajících stěn a nové stěny z betonových tvarovek " 35,4+5,9			41,30			
			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				51 313,41	
35	916	916231213	RTO	D+M Chodníkový obrubník betonový 100/250/1000mm, stojatý s boční opěrou do lože z betonu prostého tl.100mm z betonu C12/15 - Specifikace dle PD	m	5,30	262,00	1 388,60	VLASTNÍ
			2,8+2,5			5,30			
36	962	962042320		Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,95	3 740,00	3 553,00	CS ÚRS 2016 02
			" Odsekání betonového soklu "			0,95			
37	963	963042819		Bourání schodiškových stupňů betonových zhotovených na místě	m	9,80	151,00	1 479,80	CS ÚRS 2016 02
			" Odstranění schodiště " 1,4*7			9,80			
38	978	96699903	SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - Specifikace dle PD	m	4,00	470,00	1 880,00	VLASTNÍ
			" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela betonového krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná závlivka spar, - odvoz a uložení vybouraných hmot "						
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "			4,00			
39	009	97899943	SPC	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	1,00	150,00	150,00	VLASTNÍ
			" V položce zahrnut vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz biologického odpadu, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "			1,00			
40	009	97899946	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložení sypání	m3	5,65	22,00	124,30	VLASTNÍ
			" V položce zahrnut naložení, odvoz sypání, složení a rozprostření sypání, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypání. "						
			" Odvoz nevyužitá zeminy " 4,7+0,95			5,65			
41	978	97899932	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložení suti	t	8,16	168,00	1 370,71	VLASTNÍ
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "			8,16			
42	985	985131311		Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	35,40	115,00	4 071,00	CS ÚRS 2016 02
			" Očištění stávající betonové stěny "			35,40			
43	985	985312114		Štěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	35,40	391,00	13 841,40	CS ÚRS 2016 02
			" Sanace stávající betonové stěny "			35,40			
44	985	985323112		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	35,40	599,00	21 204,60	CS ÚRS 2016 02
			" Sanace stávající betonové stěny "			35,40			
		RF699010W		Poklop plastový 600/1,5t do šach. roury	ks	1,00	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 02
		99		Přesun hmot				2 149,31	
45	998	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	42,57	27,00	1 149,31	CS ÚRS 2016 02
46	999	999 8	SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
		PSV		Práce a dodávky PSV				80 094,00	
		767		Konstrukce zámečnické				80 094,00	
47	767	767161813		Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	18,00	161,00	2 898,00	VLASTNÍ
			Demontáž a likvidace stávajícího zábradlí			18,00			
48	767	3348172		D+M zábradlí ocel., pozink.	m	23,60	3 160,00	74 578,00	VLASTNÍ
			zábradlí dle výpisu prvků - pavilon č.13			23,60			
50	767	998767201		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	1 200,00	1 620,00	CS ÚRS 2016 02
51	767	999767		Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."			1,00			
		000		Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady				4 013,56	
		011002000	RTO	Průzkumné, geodetické a projektové práce	%	0,40	200 678,23	802,71	VLASTNÍ
		031002000	RTO	Zařízení staveniště	%	0,50	200 678,23	1 003,39	VLASTNÍ
		041002000	RTO	Inženýrská činnost	%	0,40	200 678,23	802,71	VLASTNÍ
		061002000	RTO	Územní vlivy	%	0,10	200 678,23	200,68	VLASTNÍ
		071002000	RTO	Provozní vlivy	%	0,20	200 678,23	401,36	VLASTNÍ
		091002000	RTO	Ostatní náklady	%	0,40	200 678,23	802,71	VLASTNÍ

Celkem

206 941,80

CELKEM	VÝCHODNÍ VSTUP	206 941,80
---------------	-----------------------	-------------------

39) Oprava betonové stěny u kotelny

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
Objekt: 39) Oprava betonové stěny u kotelny

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV					16 575,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 575,00	
42	985	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	15,00	115,00	1 725,00	CS ÚRS 2016 02
			" Očištění stávající betonové stěny "					
43	985	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	15,00	391,00	5 865,00	CS ÚRS 2016 02
			" Sanace stávající betonové stěny "					
44	985	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	15,00	599,00	8 985,00	CS ÚRS 2016 02
			" Sanace stávající betonové stěny "					

Celkem

16 575,00

40) Žlab pro rozvody slaboproudu v kolektoru

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: 40) Žlab pro rozvody slaboproudu v kolektoru

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
HSV		Práce a dodávky HSV					20 410,00		
1			Žlab 200x60, spojky, podružný materiál; D+M	m	100,00	199,10	19 910,00	VLASTNÍ	
2	998	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV	kpl.	1,00	500,00	500,00	VLASTNÍ	
		Celkem					20 410,00		
CELKEM		IO 01 PŘELOŽKY DOTČENÝCH SÍTÍ					20 410,00		

OK

41) Změny ve výměňkové stanici

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: 41) Změny ve výměňkové stanici

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				-147 160,05
		5	Komunikace				-8 732,00
39	584	58499902 SPC	D+M Okapový chodník - Specifikace dle PD " Skladba : " " - Betonová dlažba 500x500x50 mm - 16,3m2 " " - Drcené kamenivo fr. 0/4 - 40mm - 0,7m3 " " - Štěrkodrit fr. 0/32 - 100mm - 1,7m3 " " Cena skladby včetně ztratného "	m2	-14,80	590,00	-8 732,00
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				-23 436,00
45	612	628999112 SPC	D+M Vnější omítka tepelné izolace - cenová kategorie C3 - Exclusive- Specifikace dle PD " Skladba povrchové úpravy : " " - Nátěr proti odstříkující vodě " " - Finální tenkovrstvá strukturální probarvená omítka " " Barevnost dle PD "	m2	-37,20	630,00	-23 436,00
		725	Zdravotně technické instalace budov - Zařizovací předměty				-34 065,00
62	725	72599901 SPC	D+M Umyvadlo závěsné, keramické - Specifikace dle PD " Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní DN40 - plast + keramický kryt. " " Cena zahrnuje náklady osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " Pavilon A - 1NP "	soubor	-1,00	4 250,00	-4 250,00
63	725	72599902 SPC	D+M Klozet keramický závěsný - Specifikace dle PD " Součástí podomítkový modul nosný s nádržkou, integrovaný rohový ventil, úsporné splachování. Včetně sedátka s poklopem. Úsporné splachování s ovládacím tlačítkem." " Cena zahrnuje náklady osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " Pavilon A - 1NP "	soubor	-1,00	8 500,00	-8 500,00
64	725	72599903 SPC	D+M Sprchový kout včetně zástěny - Specifikace dle PD " Provedení pro uložení na podlahu, vodorovný odpad - v podlaze, voda SV/TV. Součástí nástěnná páková sprchová směšovací baterie, nízký sifon pro sprchové vaničky. V ceně zástěna ke sprše. " " Cena zahrnuje náklady osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. " " Pavilon A - 1NP "	soubor	-1,00	20 000,00	-20 000,00
65	725	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	-0,21	1 500,00	-315,00
66	725	999725	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725 " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace "	kpl.	-1,00	1 000,00	-1 000,00
		764	Konstrukce klempířské				-57 324,57
71	766	764322230 RTO	Oplechování okapů - Specifikace dle PD " V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí. V ceně ochranný systém proti ptákům." 5,94*1,1	m	-6,53	430,00	-2 809,62
72	766	764351205 RTO	Žlab podokapní půlkruhový, včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - Specifikace dle PD " V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí." 5,94*1,1	m	-6,53	260,00	-1 698,84
73	766	764359225 RTO	Kotlík oválný pro podokapní žlaby - Specifikace dle PD " V ceně napojení na podokapní žlaby "	kus	-1,00	290,00	-290,00
74	764	764391230 RTO	Střešní prvky Pz - závětrná lišta - Specifikace dle PD " V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí." (23,6+7,0)*1,1	m	-33,66	206,00	-6 933,96
75	764	764391231 RTO	Střešní prvky Pz - okapnice - Specifikace dle PD " V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů a podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí." 2,65*1,1	m	-2,92	230,00	-670,45
76	766	764454204 RTO	Odpadní trouby kruhové - Specifikace dle PD " Včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výústí vody, přechodových kusů, odskoků apod. " 2,0*1,1	m	-2,20	260,00	-572,00
77	764	76499901 SPC	D+M Falcovaný pozinkovaný plech včetně povrchové úpravy - Specifikace materiálu dle PD " V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, kotvicí a spojovací prvky. V ceně ochranný systém proti ptákům." 49,9*1,1	m2	-54,89	730,00	-40 069,70
78	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	-1,52	1 500,00	-2 280,00
79	764	999764	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "	kpl.	-1,00	2 000,00	-2 000,00
		776	Podlahy povlakové				-11 172,48
95	776	77699901 SPC	D+M Podlaha z přírodního linolea - Specifikace dle PD a technických podmínek " - Přírodní linoleum včetně lepidla - specifikace v technických podmínkách " " V ceně také ukončovací , přechodové a dilatační lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou a podlahové pásy po obvodu místností." " Cena zahrnuje také fabionový sokl s použitím náběhových klínů. " " Pavilon A - 1NP " 18,4*1,1	m2	-10,12	963,00	-9 745,56

			" Cena skladby včetně ztratného "					
96	776	77699902 SPC	D+M Příprava podkladu před položením povlakových nášlapných vrstev - Specifikace dle PD " - Vyčištění podkladu, vyrovnání samonivelační stěrkou, vyspravení, podložka apod."	m2	-10,12	120,00	-1 214,00	
97	776	776590100	Ostatní práce na nášlapných plochách - úprava podkladu vysátím	m2	-10,12	3,00	-30,36	
98	776	776590150 RTO	Ostatní práce na nášlapných plochách - úprava podkladu penetrováním včetně dodání penetrace	m2	-10,12	8,00	-80,96	
99	776	776590210	Ostatní práce na nášlapných plochách - pastování a leštění podlahovin, včetně dodání pasty	m2	-10,12	10,00	-101,20	
		790	Vnitřní vybavení				-12 430,00	
114	790	79099901 SPC	D+M Madlo pevné - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	1 200,00	-1 200,00	
115	790	79099902 SPC	D+M Madlo sklopné - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	2 300,00	-2 300,00	
116	790	79099903 SPC	D+M Madlo pevné na stěnu - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	1 200,00	-1 200,00	
117	790	79099904 SPC	D+M Odpadkový koš - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	560,00	-560,00	
118	790	79099905 SPC	D+M Zásobník papírových ubrousků - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	720,00	-720,00	
119	790	79099906 SPC	D+M Zásobník na toaletní papír - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	500,00	-500,00	
120	790	79099907 SPC	D+M Dávkovač mýdla - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	450,00	-450,00	
121	790	79099908 SPC	D+M Zrcadlo - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	1 800,00	-1 800,00	
122	790	79099909 SPC	D+M Záchodová štětka - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	200,00	-200,00	
123	790	79099910 SPC	D+M Háček - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	150,00	-150,00	
124	790	79099911 SPC	D+M Sedátko do sprchy - Specifikace dle PD " Pavilon A - 1NP "	kus	-1,00	1 800,00	-1 800,00	
125	790	998790201 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 6 m	%	-2,10	500,00	-1 050,00	
126	790	999790	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " Doplnkové práce, kompletace apod."	kpl.	-1,00	500,00	-500,00	

Celkem

-147 160,05

CELKEM	SO 01 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - Nový stav	-147 160,05
---------------	---	--------------------

42) Příjezd k dekontaminační stanici

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: 42) Příjezd k dekontaminační stanici

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		HSV	Práce a dodávky HSV					86 683,00	
		1	Zemní práce					24 900,00	
10	181	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	75,00	15,00	1 125,00	ÚRS	
			" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch "						
1a	584	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	30,00	124,00	3 720,00	ÚRS	
33	009	97899930 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na skládku	m3	30,00	22,00	660,00	VLASTNÍ	
			" V položce zahrnut odvoz zeminy na skládku a její složení "						
33	171	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	45,00	140,00	6 300,00	VLASTNÍ	
10	181	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	15,00	15,00	225,00	ÚRS	
8	121	112201113	Odstánění pařezů D do 0,4 m v rovinné a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,00	4 290,00	12 870,00	ÚRS	
		2	Zakládání					712,50	
12	215	215901101	Hutnění podloží z homin soudržných do 92% PS	m2	75,00	9,50	712,50	ÚRS	
			" Hutnění podloží pod zpevněnými plochami "						
		5	Komunikace					40 095,50	
19	584	58499904 SPC	Štěrkodř fr. D/63 - 300mm	m2	75,00	103,60	7 770,00	VLASTNÍ	
n1	596	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	75,00	195,00	14 625,00	VLASTNÍ	
n2	592	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	237,00	72,50	17 182,50	VLASTNÍ	
18	584	58499903 SPC	D+M Betonová zámková dlažba tl.60mm - Specifikace dle PD	m2	1,00	518,00	518,00	VLASTNÍ	
			"trojúhelníková" plocha u opěrné stěny						
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					14 760,00	
25	916	916131213 RTO	D+M Silniční obrubník betonový 150/250/1000mm, stojatý s boční opěrou do lože z betonu prostého tl.100mm z betonu C12/15 - Specifikace dle PD	m	40,00	269,00	10 760,00	VLASTNÍ	
n3	001	10000000	Úprava opěrné stěny u regulační stanice plynu	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00		
		99	Přesun hmot					6 215,00	
36	998	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	45,00	27,00	1 215,00	ÚRS	
38	999	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocí, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ	
		Celkem						86 683,00	
CELKEM		IO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY						86 683,00	

9

43) Úprava plochy u závory

Stavba: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Objekt: 43) Úprava plochy u závory

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				29 300,00	
	D		5	Komunikace pozemní				16 480,00	
4	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (2 vrstvy á 50mm)	m2	40,000	412,00	16 480,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				6 270,00	
14	K	002	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,000	141,00	705,00	21,0
15	K	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	15,000	29,00	435,00	21,0
16	K	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,000	131,00	655,00	21,0
18	K	013	997013802	Poplatek za uložení asfaltového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,000	895,00	4 475,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				6 550,00	
19	K	221	998223011	Přesun hmot	kpl	1,000	6 550,00	6 550,00	21,0
				Celkem				29 300,00	

4