

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
CYKY 4x10 mm ² , volně	m	175,00	95,00	16 625,00	25,00	4 375,00
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová s koncovkami, 40/33, šedé barvy, HDPE se 7 mikrotrubičkami	m	130,00	51,00	6 630,00	20,00	2 600,00
Elektromontáže - celkem				23 255,00		6 975,00

Vícepráce celkem

30 230,00

IČO:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 110 - Chodník kolem parkoviště

Soupis:

Vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 051,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 051,50
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 110 - Chodník kolem parkoviště

Soupis:

Vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 051,50		
23	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	8,500	215,00	1 827,50	CS ÚRS 2017 01
24	M	592284111	palisáda tyčová kulatá betonová přírodní prům. 12x60 cm	kus	360,000	78,40	28 224,00	CS ÚRS 2017 01
	vv							

celkem

30 051,50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce ul. Na Chmelnici

Objekt:

SO 401 - Úprava VO a nasvětlení přechodu

Soupis:

Vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 672,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

3 672,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 401 - Úprava VO a nasvětlení přechodu

Soupis:

Vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 672,00	
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				3 672,00	
14	345713530		troubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová s koncovkami, 40/33, šedé barvy, HDPE se 7 mikrotrubičkami	m	72,000	51,00	3 672,00	CS ÚRS 2015 01
celkem							3 672,00	

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Chodník v ul. Horní Valy, Na Chmelnici a v lokalitě Nad Zámkem - všechny části VON Vedlejší a Ostatní náklady - stavba celek - méněpráce	Rozpočet:
----------------------	--	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	OVN	Ostatní a Vedlejší náklady				
11	13	Geometrický plán na rozdělení pozemků (pouze pro část – Chodník kolem parkoviště a veřejné osvětlení, ul. Na Chmelnici)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných zpevněných ploch na základě skutečného provedení stavby – GP v 6 vyhotoveních ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.				
		Celkem_OVN Ostatní a Vedlejší náklady				5 000,00

IČO: 

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
AYKY 4Jx16 mm ² , volně	m	175,00	31,00	5 425,00	25,00	4 375,00
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	68,00	21,00	1 428,00	25,00	1 700,00
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová s koncovkami, 40/33, šedé barvy, HDPE+LDPE	m	165,00	26,00	4 290,00	20,00	3 300,00
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	165,00		0,00	25,00	4 125,00
D+M kabelové komory rozměr 580x580x600mm s kompozitním víkem A15 580x580cm	ks	2,00	2 500,00	5 000,00	500,00	1 000,00
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	35,00	31,00	1 085,00	25,00	875,00
Elektromontáže - celkem				17 228,00		15 375,00
Zemní práce						
<i>SEJMUTÍ DRNU</i>						
Nářez drnu, naložení, odvoz	m ²	12,25	0,00	0,00	20,00	245,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>						
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	35,00	0,00	0,00	85,00	2 975,00
Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	15,00	0,00	0,00	135,00	2 025,00
<i>ODVOZ ZEMINY</i>						
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m ³	9,80	0,00	0,00	195,00	1 911,00
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>						
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	35,00	0,00	0,00	34,00	1 190,00
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>						
Do šířky 20cm	m	35,00	0,00	0,00	6,00	210,00
<i>ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU</i>						
Betonovou deskou	m	15,00	0,00	0,00	75,00	1 125,00
<i>KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY</i>						
Světlost do 10,5 cm	m	35,00	0,00	0,00	25,00	875,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>						
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	35,00	0,00	0,00	46,70	1 634,50
Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	15,00	0,00	0,00	100,50	1 507,50
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>						
Demontáž a zpětná montáž drát. oplocení v souběhu výkopu	m	130,00	0,00	0,00	35,00	4 550,00
Zemní práce - celkem				0,00		18 248,00

Méněpráce

celkem

50 851,00

Slepý rozpočet


Stavba :	Chodník Horní Valy	Rozpočet: 132 537,11
Objekt :	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, vč trasy optické chráničky	m3	13,00	156,00	2 028,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	13,00	21,00	273,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	13,00	24,80	322,40
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele	m3	13,00	45,00	585,00
5	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	13,00	45,00	585,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zhotovitele	m3	13,00	11,00	143,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, zásyp optické chráničky	m3	7,00	68,00	476,00
8	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	14,00	250,00	3 500,00
9	3457114701R	D+M Trubka korugovaná, kabelová chránička DN 50	m	40,00	30,00	1 200,00
10	460490012R00	D+M Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	117,00	11,00	1 287,00
11	345713530	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová s koncovkami 40/33, šedé barvy, HDPE+LDPE	m	117,00	35,00	4 095,00
12	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	117,00	25,00	2 925,00
16	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	74,50	75,00	5 587,50
17	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg 250,0*0,3*35,4/ 1000	t	0,79	2975,00	2 350,25
Celkem za 1 Zemní práce						25 357,15
Díl: 5 Komunikace						
35	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,00	9,80	98,00
36	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	10,00	356,00	3 560,00
Celkem za 5 Komunikace						3 658,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
38	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm vč. Předláždění	m2	24,50	245,00	6 002,50
39	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, vč. Předláždění	m2	24,50	215,00	5 267,50
40	567115113R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm	m2	10,00	211,00	2 110,00
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						13 380,00
Díl: 58 Cementobetonové kryty komunikací						
41	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěši tloušťky 10 cm oprava sjezdu 3+3	m2	6,00	329,50	1 977,00
Celkem za 58 Cementobetonové kryty komunikací						1 977,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
43	596211131U00	Klad zámk dl tl60 skC -100m2 chod do lože 4 cm, dtř 4-8 mm včetně předláždění 184,5+40	m2	15,00	165,00	2 475,00
44	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní 224,50*1,01-21,77	m2	32,95	135,00	4 448,25
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						6 923,25
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
46	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm s bet. opěrou,lože z B 12,5 34+2	m	25,00	285,00	7 125,00
48	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	9,00	12,30	110,70

Slepý rozpočet

Stavba :	Chodník Horní Valy	Rozpočet: 132 537,11
Objekt :	Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,00	175,00	12 600,00
50	592174100	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	m	15,00	75,00	1 125,00
	592174690	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	8,00	165,00	1 320,00
	592174680	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	42,00	97,00	4 074,00
51	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	8,00	135,00	1 080,00
54	Před cena	Úpravy ochrany na stávajícím plynovodu , PVC chránička DN 200, dl. 6 m ,pískové lože, obsyp	kompl.	1,00	9 500,00	9 500,00
55	Před.cena	Úprava ochrany vodovodu - ocel cránička púlená DN 100, dl. 2,50 m, pískové lože, obsyp	kompl.	1,00	4 500,00	4 500,00
56	Před.cena	Ochrana NNkabelu- uložení do TK žlabu vč. Žlabu, pískové lože, obsyp	m	6,00	455,00	2 730,00
57	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00	1 298,00	1 298,00
59	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	T	0,15	25 180,00	3 709,01
		49,1*0,003		0,15		
60	59228488	Palisáda 120x165x1000 m např. PADOVA PA - 3/100 přírodní	kus	130,00	245,00	31 850,00
		36/0,16*1,02		130,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				81 021,71
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
61	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	22,00	10,00	220,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				220,00
Celkem bez DPH						132 537,11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce ul. Na Chmetnici

Objekt:

SO 401 - Úprava VO a nasvětlení přechodu

Soupis:

Měněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 827,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

10 827,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 401 - Úprava VO a nasvětlení přechodu

Soupis:

Měněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				10 827,00	
10	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně výstražné fólie.</i>					
11	M	341110760	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	60,000	95,00	5 700,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu -D, 392, Al-0</i>					
12	K	3457114701R	D+M Trubka korugovaná, kabelová chránička DN 40	m	18,000	21,50	387,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
13	M	210220021R00	D+M Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	18,000	40,00	720,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		<i>včetně uzemňovacího pásku pozinkovaný 30 x 4 mm montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i>					
14		345713530	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová s koncovkami, 40/33, šedé barvy, HDPE+LDPE	m	72,000	35,00	2 520,00	CS ÚRS 2015 01

celkem

10 827,00

ICO: 2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 110 - Chodník kolem parkoviště

Soupis: Méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	37 333,40
1 - Zemní práce	37 333,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 180,00
5 - Komunikace pozemní	32 153,40
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 110 - Chodník kolem parkoviště

Soupis: Méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 180,00	
24	M	592284130	palsáda tyčová púlkulatá betonová púřirodní 17,5X20X80 cm	kus	28,000	185,00	5 180,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		36,75+2% 28		28,000			
D	5		Komunikace pozemní				32 153,40	
28		564531111	Zřizení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm, doplnění plochy u objektu výplň kačirek	m2	13,000	9,00	117,00	CS ÚRS 2017 01
29		583374030	Kamenivá dekorační (kačirek) frakce 22/32	t	3,900	560,00	2 184,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	592452180	dlažba skladební betonová základní 19,6x9,6x6 cm púřirodní	m2	16,500	135,00	2 227,50	CS ÚRS 2017 01
36	M	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	891319111.R	Montáž na potrubí navrtávacích pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150 s napojením na stávající kanal. Potrubí	kus	2,000	485,00	970,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k poloze: Napojení púřipojek DV					
38	M	422714150.R	pas navrtávací DN 150	kus	2,000	565,00	1 130,00	
	P		Poznámka k poloze: napojení púřipojek DV					
55	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stúřikaným plastem dělicí čára šířky 125 mm púřerušovaná bílá základní	m	35,200	33,00	1 161,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		36,75+2% 28		35,200			
56	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stúřikaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm púřerušovaná základní	m	66,100	63,00	4 164,30	CS ÚRS 2017 01
58	K	915611111	Púředznačení pro vodorovné značení stúřikané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	101,300	4,00	405,20	CS ÚRS 2017 01
61	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm, doplnění vybouraných kostek	t	5,680	2 160,00	12 268,80	CS ÚRS 2017 01
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizením lože, s vyplněním a zatříděním spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	12,000	175,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
67	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	13,000	75,00	975,00	CS ÚRS 2017 01
69	K	966006252	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku púřichyceného šrouby	kus	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

celkem

37 333,40

ICO: